

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 8 日に契約した八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路（その 10）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別紙の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 2 2 日

発注者 住所 秋田県南秋田郡大潟村東 1 - 1
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局八郎潟農業水利事業所長 杉野 敏寿

受注者 住所 秋田県潟上市昭和乱橋字下畑 50 番地
氏名 株式会社菅与組 代表取締役 畠山 宗太郎

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				134,090,000	
消費税相当額		式	1.000				12,190,000	
工事価格		式	1.000				121,900,000	
・工事原価		式	1.000				102,983,000	
・直接工事費		式	1.000				74,787,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				72,288,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,151,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,151,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	720.000	720.000	376	0	270,720	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	133,081	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	620.000	620.000	441	0	273,420	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	22,257	
B3・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	77,918	
B3・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	130,887	
B3・・・・盛土	砂質土,流用土	m ³	180.000	180.000	2,292	0	412,560	
B3・・・・盛土	砂質土,流用土	m ³	140.000	140.000	2,296	0	321,440	
B3・・・・盛土	砂質土,流用土	m ³	40.000	40.000	2,292	0	91,680	
B3・・・・流用土運搬	流用土仮置場へ	m ³	630.000	630.000	1,386	0	873,180	
B3・・・・流用土運搬	流用土仮置場から	m ³	490.000	490.000	999	0	489,510	
B3・・・・残土運搬・整地	残土受入地へ	m ³	25.000	25.000	2,177	0	54,425	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				14,593,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				14,593,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	192.000	192.000	18,232	0	3,500,544	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m ³	192.000	192.000	8,694	0	1,669,248	
B3・・・・コルゲートフリューム撤去、積み込み	B2.1×H1.4	m	316.000	316.000	8,213	0	2,595,308	
B3・・・・コルゲートフリューム運搬、積み卸し	B2.1×H1.4	m	316.000	316.000	8,810	0	2,783,960	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既設管撤去	SP,φ400	m	26.800	26.800	1,789	0	47,945	
B3・・・・鋼材運搬	現場発生材仮置場へ	ton	2.080	2.080	5,349	0	11,126	
B3・・・・アスファルト含有防水シート撤去工	混合廃棄物	m	316.000	316.000	10,269	0	3,245,004	
B3・・・・アスファルト含有防水シート運搬・処理	混合廃棄物	m ³	3.300	3.300	224,324	0	740,269	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				2,386,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				2,386,000	
B3・・・・基面整正		m ²	530.000	530.000	422	0	223,660	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	528.000	528.000	3,681	0	1,943,568	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	0.500	0.500	2,817	0	1,409	
B3・・・・管水路基礎整形		m ²	860.000	860.000	253	0	217,580	
B1・・・管体工		式	1.000				40,060,000	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				28,857,000	
B3・・・・強化プラスチック複合管	900mm,5種	m	199.100	199.100	104,725	0	20,850,748	
B3・・・・異形管	FRP製T字管,φ900×φ600×860L,両受1フランジ	本	1.000	1.000	1,696,902	0	1,696,902	
B3・・・・異形管	FRP製T字管,φ900×φ450×680L,両受	本	1.000	1.000	1,159,602	0	1,159,602	
B3・・・・異形管	FRP製T字管,φ900×φ500×730L,両受	本	1.000	1.000	1,259,776	0	1,259,776	
B3・・・・異形管	鋼製片落管,φ900×φ800×1620L	本	1.000	1.000	2,443,659	0	2,443,659	
B3・・・・継輪	FRP管用鋼製継輪,φ900,STW400	本	1.000	1.000	1,446,533	0	1,446,533	
B2・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				11,203,000	
B3・・・・強化プラスチック複合管	800mm,5種	m	112.800	112.800	99,319	0	11,203,183	
B1・・・付帯工		式	1.000				81,000	
B2・・・・埋設物表示工		式	1.000				81,000	
B3・・・・埋設表示テープ	W150mm,2倍	m	316.000	316.000	256	0	80,896	
B1・・・通気施工		式	1.000				1,146,000	
B2・・・・第20号通気施設		式	1.000				1,146,000	
B3・・・・空気弁	急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k	基	1.000	1.000	329,931	0	329,931	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400,φ600×φ100	本	1.000	1.000	329,931	0	329,931	
B3・・・・・・両フランジ短管	STW400,φ600×350L	本	1.000	1.000	301,669	0	301,669	
B3・・・・・・木製保護工	φ100用	基	1.000	1.000	184,683	0	184,683	
B1・・・・分水施設工		式	1.000				10,871,000	
B2・・・・F27南分水工		式	1.000				4,917,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	14,815	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	12,899	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	8,021	
B3・・・・・・管水路基礎整形（基面）		m ²	8.000	8.000	422	0	3,376	
B3・・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	8.000	8.000	253	0	2,024	
B3・・・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	11,459	
B3・・・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	4,593	
B3・・・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	38,959	
B3・・・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	20,625	
B3・・・・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	36,740	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.200	4.200	3,619	0	15,200	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU,450mm	m	15.500	15.500	20,872	0	323,516	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）	φ450,θ=0°42'57"	本	1.000	1.000	378,743	0	378,743	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ450	本	2.000	2.000	382,386	0	764,772	
B3・・・・・・FRP製曲管（離脱防止機能付）	φ450,θ=5°5/8°	本	2.000	2.000	315,906	0	631,812	
B3・・・・・・コンクリート重圧管	2種,φ700	m	7.000	7.000	93,314	0	653,198	
B3・・・・・・型枠（重圧管）		式	1.000			0	7,977	
B3・・・・・・基礎コンクリート（重圧管）	18-8-25,BB	m ³	0.600	0.600	33,454	0	20,072	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm,2倍	m	10.000	10.000	256	0	2,560	
B3・・・・・・バルブ台	U型側溝蓋,3種,500	枚	1.000	1.000	3,284	0	3,284	
B3・・・・・・弁類	フタ型,450mm,樹脂製,トップキア式,キャップ付	基	1.000	1.000	1,559,253	0	1,559,253	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石（コンクリート管）	RC-40, t=15cm	m ³	0.800	0.800	1,467	0	1,174	
B3・・・・型枠（コンクリート管）		式	1.000			0	1,994	
B3・・・・円形型枠（コンクリート管）	スリーブ管φ350	式	1.000			0	468	
B3・・・・基礎コンクリート（コンクリート管）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,454	0	3,345	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600	m	0.600	0.600	25,410	0	15,246	
B3・・・・FRP製蓋	ヒ-4管φ600用 5kN/㎡対応	枚	1.000	1.000	135,556	0	135,556	
B3・・・・開栓キー	H=0.4m T字ハンドル	個	1.000	1.000	24,928	0	24,928	
B3・・・・接続柵（二次製品）	B1200×L1200×H1200	基	1.000	1.000	175,358	0	175,358	
B3・・・・既設フリューム撤去・再設置	上幅840×下幅750×H470	m	1.500	1.500	6,417	0	9,626	
B3・・・・基礎砕石（既設フリューム）	RC-40, t=10cm	m ³	1.400	1.400	1,328	0	1,859	
B3・・・・型枠（既設フリューム）		式	1.000			0	997	
B3・・・・基礎コンクリート（既設フリューム）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,454	0	3,345	
B3・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ³	36.000	36.000	799	0	28,764	
B2・・・・G23南分水工		式	1.000				5,954,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	17,828	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	14,922	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	8,865	
B3・・・・管水路基礎整形（基面）		m ³	8.000	8.000	422	0	3,376	
B3・・・・管水路基礎整形（法面）		m ³	8.000	8.000	253	0	2,024	
B3・・・・埋戻	砂質土, 流用土	式	1.000			0	9,167	
B3・・・・埋戻	砂質土, 流用土	式	1.000			0	4,593	
B3・・・・埋戻	砂質土, 流用土	式	1.000			0	48,126	
B3・・・・埋戻	砂質土, 流用土	式	1.000			0	22,917	
B3・・・・埋戻	砂質土, 流用土	式	1.000			0	48,221	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.500	4.500	3,584	0	16,128	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 500mm	m	15.700	15.700	25,906	0	406,724	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）	φ500, θ=2°24'60"	本	1.000	1.000	537,385	0	537,385	
B3・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ500	本	2.000	2.000	576,544	0	1,153,088	
B3・・・FRP製曲管（離脱防止機能付）	φ500, 22 1/2°	本	2.000	2.000	456,335	0	912,670	
B3・・・コンクリート可とう性重圧管	1種, φ700	m	8.000	8.000	72,914	0	583,312	
B3・・・型枠（重圧管）		式	1.000			0	8,974	
B3・・・基礎コンクリート（重圧管）	18-8-25, BB	m ³	0.700	0.700	33,454	0	23,418	
B3・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	10.000	10.000	256	0	2,560	
B3・・・バルブ台	U型側溝蓋, 3種, 500	枚	1.000	1.000	3,284	0	3,284	
B3・・・弁類	アサダ型, 500mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付	基	1.000	1.000	1,713,914	0	1,713,914	
B3・・・基礎碎石（コンクリート管）	RC-40, t=15cm	m ³	0.800	0.800	1,467	0	1,174	
B3・・・型枠（コンクリート管）		式	1.000			0	1,994	
B3・・・円形型枠（コンクリート管）	スリーブ管φ350	式	1.000			0	468	
B3・・・基礎コンクリート（コンクリート管）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,454	0	3,345	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600	m	0.700	0.700	25,410	0	17,787	
B3・・・FRP製蓋	ヒラメ管φ600用 5kN/m ² 対応	枚	1.000	1.000	135,556	0	135,556	
B3・・・開栓キー	H=0.5m T字ハンドル	個	1.000	1.000	24,928	0	24,928	
B3・・・接続柵（二次製品）	B1200×L1200×H1200	基	1.000	1.000	175,358	0	175,358	
B3・・・既設フリューム撤去・再設置	上幅840×下幅750×H470	m	2.000	2.000	6,417	0	12,834	
B3・・・基礎碎石（既設フリューム）	RC-40, t=10cm	m ³	1.900	1.900	1,328	0	2,523	
B3・・・型枠（既設フリューム）		式	1.000			0	997	
B3・・・基礎コンクリート（既設フリューム）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,454	0	3,345	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ³	40.000	40.000	799	0	31,960	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				2,499,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,499,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				481,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	19,334	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	279.000	279.000	1,342	0	374,418	
B3・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	87,705	
B2・・・排水処理工		式	1.000				784,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満,管水路工,作業時	箇所	6.000	6.000	74,343	0	446,058	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満,管水路工（工事用道路横断面）,作業時	箇所	1.000	1.000	64,648	0	64,648	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満,分水工,常時	箇所	2.000	2.000	136,398	0	272,796	
B2・・・現況土水路撤去復旧		式	1.000				167,000	
B3・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	30,132	
B3・・・埋戻	砂質土,流用土	式	1.000			0	136,684	
B2・・・資材置場		式	1.000				470,000	
B3・・・安定シート	設置～撤去,PP糸,980N/5cm	m ²	1,394.000	1,394.000	253	0	352,682	
B3・・・産業廃棄物処分	廃プラスチック	m ³	4.200	4.200	27,986	0	117,541	
B2・・・除雪工		式	1.000				218,000	
B3・・・機械除雪	工事用道路	m ³	1,200.000	1,200.000	91	0	109,200	
B3・・・機械除雪	土工部	m ³	240.000	240.000	180	0	43,200	
B3・・・機械除雪	仮設ヤード	m ³	160.000	160.000	103	0	16,480	
B3・・・人力除雪	構造物周辺	m ³	99.000	99.000	496	0	49,104	
B2・・・道路補修工		式	1.000				272,000	
B3・・・道路補修工	RC-40 工事使用道路	m ²	2,212.000	2,212.000	123	0	272,076	
B2・・・流用土仮置場		式	1.000				107,000	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料	m ²	74.000	74.000	1,452	0	107,448	
・・・間接工事費		式	1.000				28,196,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,230,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,050,000	
・・・運搬費		式	1.000				692,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				692,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・運搬費		式	1.000				692,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	691,910	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,015,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,015,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				1,015,000	
B3・・・・・・離目試験	FRPM管	箇所	55.000	55.000	15,232	0	837,760	
B3・・・・・・土質試験（転圧試験）	現場密度試験	回	9.000	9.000	18,286	0	164,574	
B3・・・・・・土質試験（転圧試験）	土の含水比試験	回	9.000	9.000	1,456	0	13,104	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				473,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				473,000	
・・・現場管理費		式	1.000				19,966,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,966,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,640,000	
・一括計上価格		式	1.000				277,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				277,000	
B2・・・・土質試験		式	1.000				273,000	
B3・・・・・・土質試験		式	1.000			0	272,931	
B2・・・・産業廃棄物税		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・産業廃棄物税		ton	4.015	4.015	910	0	3,654	