



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
八郎潟農業水利事業
F 2 幹線用水路（その9）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			301,640,000	
・工事原価			259,062,000	
純工事費			211,014,000	
・直接工事費			192,151,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	186,871,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	5,280,000	
・間接工事費			66,911,000	
・共通仮設費			18,863,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$192,151,000 \times ((7.060 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			13,566,000	
・運搬費	1.000	式	1,361,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	3,027,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			909,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$189,389,000 \times (0.480)$			909,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			48,048,000	
・現場管理費（率計上）				
$211,014,000 \times ((22.010 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.760 + 0.000 - 0.000)$			48,048,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$259,062,000 \times (16.180 \times 1.000 + 0.04)$			42,019,000	
・一括計上価格	1.000	式	567,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			2,762,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				186,871,000	
・土工					
	1.000	式		9,438,000	
・ ・ 作業土工 管体部	1.000	式		9,438,000	
BA0101 掘削 砂質土	1,800	m ³	413	743,400	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り 砂質土	1,100	m ³	276	303,600	歩A・単A B単 2号
BA0109 法面整形 盛土部	2,190	m ²	485	1,062,150	歩A・単A B単 3号
000004 人力荒仕上げ	42.000	m ²	278	11,676	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 砂質土、流用土	50	m ³	2,519	125,950	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 砂質土、流用土	60	m ³	1,252	75,120	歩A・単A B単 6号
000007 盛土 砂質土、流用土	420	m ³	2,519	1,057,980	歩A・単A B単 7号
000008 盛土 砂質土、流用土	340	m ³	2,519	856,460	歩A・単A B単 8号
000009 盛土 砂質土、流用土	290	m ³	2,524	731,960	歩A・単A B単 9号
000010 流用土運搬 仮置場へ	1,600.000	m ³	1,524	2,438,400	歩A・単A B単 10号
000011 流用土運搬 仮置場から	1,600.000	m ³	1,214	1,942,400	歩A・単A B単 11号
000012 残土運搬・整地 西野堆積場へ	37.000	m ³	2,393	88,541	歩A・単A B単 12号
合 計				9,437,637	
・ 構造物撤去工					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		27,586,000	
	1.000	式		27,586,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	149	m ³	11,490	1,712,010	歩A・単A B単 13号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート	80	m ³	20,040	1,603,200	歩A・単A B単 14号
B02315 葎運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	149	m ³	7,315	1,089,935	歩A・単A B単 15号
B02315 葎運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	80	m ³	9,556	764,480	歩A・単A B単 16号
000017 床掘り 砂質土、既設管撤去	22.000	m ³	276	6,072	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻 砂質土、流用土、既設管撤去	20	m ³	2,414	48,280	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻 砂質土、流用土、既設管撤去	4	m ³	1,252	5,008	歩A・単A B単 19号
000020 コルゲートフリューム撤去、積込み B3.4×H1.4	416.3	m	10,513	4,376,562	歩A・単A B単 20号
000021 コルゲートフリューム撤去、積込み B2.1×H1.4	255.6	m	9,028	2,307,557	歩A・単A B単 21号
000022 コルゲートフリューム運搬、積卸し B3.4×H1.4 仮置場へ	416.3	m	12,105	5,039,312	歩A・単A B単 22号
000023 コルゲートフリューム運搬、積卸し B2.1×H1.4 仮置場へ	255.6	m	9,684	2,475,230	歩A・単A B単 23号
000024 既設管撤去 SP, φ400	72.7	m	2,107	153,179	歩A・単A B単 24号
000025 鋼材運搬 第1資材置場へ	12.05	ton	5,880	70,854	歩A・単A B単 25号
000026 アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物	570.400	m	11,288	6,438,675	歩A・単A B単 26号
000027 アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物	6.0	m ³	246,572	1,479,432	歩A・単A B単 27号
B08101 敷砂利 RC-40, t=10cm	18	m ²	878	15,804	歩A・単A B単 28号
合 計				27,585,590	
・ 管体基礎工					
・ ・ 砂基礎工	1.000	式		6,463,000	
	1.000	式		6,463,000	
BA0108 基面整正	1,250	m ²	464	580,000	歩A・単A B単 29号
B07301 砂基礎 流用土	1,342	m ³	4,046	5,429,732	歩A・単A B単 30号
000031 管水路基礎整形	1,630	m ²	278	453,140	歩A・単A B単 31号
合 計				6,462,872	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・管体工					
	1.000	式		118,766,000	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 φ1100	1.000	式		58,994,000	
B07225 強化プラスチック複合管 1100mm,5種	296.8	m	156,830	46,547,144	歩A・単A B単 32号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ1100×φ600×860L,両受1フランジ	1	本	2,678,124	2,678,124	歩A・単A B単 33号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ1100×φ450×680L,両受	2	本	2,189,877	4,379,754	歩A・単A B単 34号
B07232 異形管 鋼製片落管,φ1100×φ1000×1480,両受	1	本	3,298,744	3,298,744	歩A・単A B単 35号
B07233 継輪 FRP管鋼製継輪,φ1100,STW400	1	本	2,090,000	2,090,000	歩A・単A B単 36号
合 計				58,993,766	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 φ1000	1.000	式		50,755,000	
B07225 強化プラスチック複合管 1000mm,5種	297.6	m	134,935	40,156,656	歩A・単A B単 37号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ1000×φ600×860L,両受1フランジ	1	本	2,117,006	2,117,006	歩A・単A B単 38号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ1000×φ450×680L,両受	2	本	1,676,566	3,353,132	歩A・単A B単 39号
B07232 異形管 鋼製片落管,φ1000×φ900×1500,両受	1	本	3,248,136	3,248,136	歩A・単A B単 40号
B07233 継輪 FRP管鋼製継輪,φ1000,STW400	1	本	1,880,000	1,880,000	歩A・単A B単 41号
合 計				50,754,930	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 φ900	1.000	式		9,017,000	
B07225 強化プラスチック複合管 900mm,5種	78.7	m	114,576	9,017,131	歩A・単A B単 42号
合 計				9,017,131	
・付帯工					
	1.000	式		191,000	
・ ・ 埋設物表示工					
	1.000	式		191,000	
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍	681	m	281	191,361	歩A・単A B単 43号
合 計				191,361	
・通気施設工					
	1.000	式		2,520,000	
・ ・ 第18号通気施設					
	1.000	式		1,260,000	
000044 空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k	1	基	362,654	362,654	歩A・単A B単 44号
000045 空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100	1	本	362,654	362,654	歩A・単A B単 45号
000046 両フランジ短管 STW400,φ600×350L	1	本	331,589	331,589	歩A・単A B単 46号
000047 木製保護工 φ100用	1	基	203,000	203,000	歩A・単A B単 47号
合 計				1,259,897	
・ ・ 第19号通気施設					
	1.000	式		1,260,000	
000048 空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k	1	基	362,654	362,654	歩A・単A B単 48号
000049 空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100	1	本	362,654	362,654	歩A・単A B単 49号
000050 両フランジ短管 STW400,φ600×350L	1	本	331,589	331,589	歩A・単A B単 50号
000051 木製保護工 φ100用	1	基	203,000	203,000	歩A・単A B単 51号
合 計				1,259,897	
・分水施設工					
	1.000	式		21,907,000	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ F 2 4 南分水工					
	1.000	式		5,569,000	
BA0103 床掘り 砂質土	65	m ³	276	17,940	歩A・単A B単 52号
000053 人力荒仕上げ	55.000	m ²	278	15,290	歩A・単A B単 53号
BA0108 基面整正	19	m ²	464	8,816	歩A・単A B単 54号
000055 管水路基礎整形（基面） 基面整正	8	m ²	464	3,712	歩A・単A B単 55号
000056 管水路基礎整形（法面）	8	m ²	278	2,224	歩A・単A B単 56号
000057 埋戻 砂質土、流用土	5	m ³	2,519	12,595	歩A・単A B単 57号
000058 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,519	7,557	歩A・単A B単 58号
000059 埋戻 砂質土、流用土	18	m ³	2,519	45,342	歩A・単A B単 59号
000060 埋戻 砂質土、流用土	8	m ³	2,519	20,152	歩A・単A B単 60号
000061 埋戻 砂質土、流用土	19	m ³	2,524	47,956	歩A・単A B単 61号
B07301 砂基礎 流用土	4.1	m ³	3,977	16,306	歩A・単A B単 62号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 450mm	15.1	m	22,942	346,424	歩A・単A B単 63号
B07232 FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ450, θ=5° 14' 49"	1	本	422,313	422,313	歩A・単A B単 64号
B07232 FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450	2	本	420,311	840,622	歩A・単A B単 65号
B07232 FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450, 5 5/8°	2	本	347,238	694,476	歩A・単A B単 66号
000067 コンクリート重圧管 II種, φ700	7.0	m	122,226	855,582	歩A・単A B単 67号
BA0303 型枠（重圧管） 基礎コンクリート	1.6	m ²	5,480	8,768	歩A・単A B単 68号
BA0302 基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25, BB	0.6	m ³	36,772	22,063	歩A・単A B単 69号
B07231 埋設表示テープ W150mm, 2倍	9.600	m	281	2,698	歩A・単A B単 70号
000071 バルブ台 U型側溝蓋, 3種, 500	1.000	枚	3,610	3,610	歩A・単A B単 71号
B07230 弁類 フランジレス型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付	1	基	1,713,900	1,713,900	歩A・単A B単 72号
BA0301 基礎砕石（コンクリート管） RC-40, t=15cm	0.8	m ²	1,613	1,290	歩A・単A B単 73号
BA0303 型枠（コンクリート管） 基礎コンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 74号
000075 円形型枠（コンクリート管） スリーブ管φ350	0.200	m	2,570	514	歩A・単A B単 75号
BA0302 基礎コンクリート（コンクリート管） 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 76号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ600	0.6	m	27,930	16,758	歩A・単A B単 77号
000078 FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m ² 対応	1	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 78号
000079 開栓キー H=1.0m T字ハンドル	1.000	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 79号
BA0501 接続柵（二次製品） B1200×1200×H1200	1.000	基	209,750	209,750	歩A・単A B単 80号
000081 既設フリューム撤去・再設置 840*750*470	1.600	m	7,053	11,285	歩A・単A B単 81号
BA0301 基礎砕石（既設フリューム） RC-40, t=10cm	1.5	m ²	1,460	2,190	歩A・単A B単 82号
BA0303 型枠（既設フリューム） 均しコンクリート	0.2	m ²	5,480	1,096	歩A・単A B単 83号
BA0302 基礎コンクリート（既設フリューム） 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 84号
B08101 敷砂利 RC-40, t=10cm	36	m ²	878	31,608	歩A・単A B単 85号
合 計				5,568,655	
・ ・ G 2 2 南分水工					
	1.000	式		5,558,000	
BA0103 床掘り 砂質土	61	m ³	276	16,836	歩A・単A B単 86号
000087 人力荒仕上げ	52.000	m ²	278	14,456	歩A・単A B単 87号
BA0108 基面整正	19	m ²	464	8,816	歩A・単A B単 88号
000089 管水路基礎整形（基面） 基面整正	8	m ²	464	3,712	歩A・単A B単 89号
000090 管水路基礎整形（法面）	8	m ²	278	2,224	歩A・単A B単 90号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000091 埋戻 砂質土、流用土	4	m ³	2,519	10,076	歩A・単A B単 91号
000092 埋戻 砂質土、流用土	2	m ³	2,519	5,038	歩A・単A B単 92号
000093 埋戻 砂質土、流用土	18	m ³	2,519	45,342	歩A・単A B単 93号
000094 埋戻 砂質土、流用土	9	m ³	2,519	22,671	歩A・単A B単 94号
000095 埋戻 砂質土、流用土	17	m ³	2,524	42,908	歩A・単A B単 95号
000096 埋戻 砂質土、流用土	0.100	m ³	1,252	125	歩A・単A B単 96号
B07301 砂基礎 流用土	4.0	m ³	3,975	15,900	歩A・単A B単 97号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 450mm	14.9	m	22,942	341,836	歩A・単A B単 98号
B07232 FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付) φ450, θ≒5°13'30"	1	本	422,313	422,313	歩A・単A B単 99号
B07232 FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ450	2	本	420,311	840,622	歩A・単A B単 100号
B07232 FRP製曲管 (離脱防止機能付) φ450, 11 1/4°	2	本	353,244	706,488	歩A・単A B単 101号
000102 コンクリート重圧管 II種, φ700	7.0	m	122,226	855,582	歩A・単A B単 102号
BA0303 型枠 (重圧管) 基礎コンクリート	1.6	m ²	5,480	8,768	歩A・単A B単 103号
BA0302 基礎コンクリート (重圧管) 18-8-25, BB	0.6	m ³	36,772	22,063	歩A・単A B単 104号
B07231 埋設表示テープ W150mm, 2倍	9.600	m	281	2,698	歩A・単A B単 105号
000106 バルブ台 U型側溝蓋, 3種, 500	1.000	枚	3,610	3,610	歩A・単A B単 106号
B07230 弁類 フランジ型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付	1	基	1,713,900	1,713,900	歩A・単A B単 107号
BA0301 基礎砕石 (コンクリート管) RC-40, t=15cm	0.8	m ²	1,613	1,290	歩A・単A B単 108号
BA0303 型枠 (コンクリート管) 基礎コンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 109号
000110 円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350	0.200	m	2,570	514	歩A・単A B単 110号
BA0302 基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 111号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600	0.6	m	27,930	16,758	歩A・単A B単 112号
000113 FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m ² 対応	1	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 113号
000114 開栓キー H≒1.0m T字ハンドル	1.000	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 114号
BA0501 接続樹 (二次製品) B1200×1200×H1200	1.000	基	209,750	209,750	歩A・単A B単 115号
000116 既設フリューム撤去・再設置 840*750*470	1.300	m	7,053	9,169	歩A・単A B単 116号
BA0301 基礎砕石 (既設フリューム) RC-40, t=10cm	1.2	m ²	1,460	1,752	歩A・単A B単 117号
BA0303 型枠 (既設フリューム) 均しコンクリート	0.2	m ²	5,480	1,096	歩A・単A B単 118号
BA0302 基礎コンクリート (既設フリューム) 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 119号
B08101 敷砂利 RC-40, t=10cm	30	m ²	878	26,340	歩A・単A B単 120号
合 計				5,558,471	
・ ・ F 2 4 北分水工	1.000	式		5,384,000	
BA0103 床掘り 砂質土	69	m ³	276	19,044	歩A・単A B単 121号
000122 人力荒仕上げ	58.000	m ²	278	16,124	歩A・単A B単 122号
BA0108 基面整正	19	m ²	464	8,816	歩A・単A B単 123号
000124 管水路基礎整形 (基面) 基面整正	8	m ²	464	3,712	歩A・単A B単 124号
000125 管水路基礎整形 (法面)	9	m ²	278	2,502	歩A・単A B単 125号
000126 埋戻 砂質土、流用土	5	m ³	2,519	12,595	歩A・単A B単 126号
000127 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,519	7,557	歩A・単A B単 127号
000128 埋戻 砂質土、流用土	19	m ³	2,519	47,861	歩A・単A B単 128号
000129 埋戻 砂質土、流用土	8	m ³	2,519	20,152	歩A・単A B単 129号
000130 埋戻 砂質土、流用土	21	m ³	2,524	53,004	歩A・単A B単 130号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000131 埋戻 砂質土、流用土	0.100	m ³	1,252	125	歩A・単A B単 131号
B07301 砂基礎 流用土	4.4	m ³	3,981	17,516	歩A・単A B単 132号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 450mm	15.6	m	22,942	357,895	歩A・単A B単 133号
B07232 FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ450, θ=5° 13' 45"	1	本	422,313	422,313	歩A・単A B単 134号
B07232 FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450	2	本	420,311	840,622	歩A・単A B単 135号
B07232 FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450, 5 5/8°	2	本	347,238	694,476	歩A・単A B単 136号
000137 コンクリート重圧管 I 種, φ700	7.0	m	91,725	642,075	歩A・単A B単 137号
BA0303 型枠（重圧管） 基礎コンクリート	1.6	m ²	5,480	8,768	歩A・単A B単 138号
BA0302 基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25, BB	0.6	m ³	36,772	22,063	歩A・単A B単 139号
B07231 埋設表示テープ W150mm, 2倍	10	m	281	2,810	歩A・単A B単 140号
000141 バルブ台 U型側溝蓋, 3種, 500	1.000	枚	3,610	3,610	歩A・単A B単 141号
B07230 弁類 フランジ型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付	1	基	1,713,900	1,713,900	歩A・単A B単 142号
BA0301 基礎砕石（コンクリート管） RC-40, t=15cm	0.8	m ²	1,613	1,290	歩A・単A B単 143号
BA0303 型枠（コンクリート管） 基礎コンクリート	0.4	m ²	5,480	2,192	歩A・単A B単 144号
000145 円形型枠（コンクリート管） スリーブ管φ350	0.200	m	2,570	514	歩A・単A B単 145号
BA0302 基礎コンクリート（コンクリート管） 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 146号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ600	0.6	m	27,930	16,758	歩A・単A B単 147号
000148 FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m ² 対応	1	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 148号
000149 開栓キー H=1.0m T字ハンドル	1.000	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 149号
BA0501 接統柵（二次製品） B1200×1200×H1200	1.000	基	209,750	209,750	歩A・単A B単 150号
000151 既設フリューム撤去・再設置 840*750*470	1.600	m	7,053	11,285	歩A・単A B単 151号
BA0301 基礎砕石（既設フリューム） RC-40, t=10cm	1.5	m ²	1,460	2,190	歩A・単A B単 152号
BA0303 型枠（既設フリューム） 均しコンクリート	0.2	m ²	5,480	1,096	歩A・単A B単 153号
BA0302 基礎コンクリート（既設フリューム） 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,130	3,613	歩A・単A B単 154号
B08101 敷砂利 RC-40, t=10cm	43	m ²	878	37,754	歩A・単A B単 155号
合 計				5,383,995	
・ ・ G 2 2 北分水工	1.000	式		5,396,000	
BA0103 床掘り 砂質土	56	m ³	276	15,456	歩A・単A B単 156号
000157 人力荒仕上げ	48.000	m ²	278	13,344	歩A・単A B単 157号
BA0108 基面整正	17	m ²	464	7,888	歩A・単A B単 158号
000159 管水路基礎整形（基面） 基面整正	9	m ²	464	4,176	歩A・単A B単 159号
000160 管水路基礎整形（法面）	9	m ²	278	2,502	歩A・単A B単 160号
000161 埋戻 砂質土、流用土	5	m ³	2,519	12,595	歩A・単A B単 161号
000162 埋戻 砂質土、流用土	2	m ³	2,519	5,038	歩A・単A B単 162号
000163 埋戻 砂質土、流用土	15	m ³	2,519	37,785	歩A・単A B単 163号
000164 埋戻 砂質土、流用土	8	m ³	2,519	20,152	歩A・単A B単 164号
000165 埋戻 砂質土、流用土	15	m ³	2,524	37,860	歩A・単A B単 165号
B07301 砂基礎 流用土	4.5	m ³	3,983	17,924	歩A・単A B単 166号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 450mm	14.9	m	22,942	341,836	歩A・単A B単 167号
B07232 FRP製自由角曲管（離脱防止機能付） φ450, θ=2° 46' 9"	1	本	416,307	416,307	歩A・単A B単 168号
B07232 FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450	2	本	420,311	840,622	歩A・単A B単 169号
B07232 FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450, 5 5/8°	2	本	347,238	694,476	歩A・単A B単 170号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
	砂質土		m3	413		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 3号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	485		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,519		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	1,252		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 盛土					
	砂質土、流用土		m3	2,519		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 盛土					
	砂質土、流用土		m3	2,519		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 盛土					
	砂質土、流用土		m3	2,524		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 流用土運搬					
	仮置場へ		m3	1,524		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 流用土運搬					
	仮置場から		m3	1,214		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 残土運搬・整地					
	西野堆積場へ		m3	2,393		歩A・単A
B02162	*** B単ー 13号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,490		歩A・単A
B02162	*** B単ー 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋コンクリート		m3	20,040		歩A・単A
B02315	*** B単ー 15号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m3	7,315		歩A・単A
B02315	*** B単ー 16号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート		m3	9,556		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 床掘り					
	砂質土、既設管撤去		m3	276		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土、既設管撤去		m3	2,414		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土、既設管撤去		m3	1,252		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** コルゲートフリューム撤去、積込み					
	B3.4×H1.4		m	10,513		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** コルゲートフリューム撤去、積込み					
	B2.1×H1.4		m	9,028		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** コルゲートフリューム運搬、積卸し					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000023	B3.4×H1.4 仮置場へ *** B単— 23号 *** コルゲートフレューム運搬、積卸し		m	12,105		歩A・単A
000024	B2.1×H1.4 仮置場へ *** B単— 24号 *** 既設管撤去		m	9,684		歩A・単A
000025	SP,φ400 *** B単— 25号 *** 鋼材運搬		m	2,107		歩A・単A
000026	第1資材置場へ *** B単— 26号 *** アスファルト含有防水シート撤去工		ton	5,880		歩A・単A
000027	混合廃棄物 *** B単— 27号 *** アスファルト含有防水シート運搬・処理		m	11,288		歩A・単A
B08101	混合廃棄物 *** B単— 28号 *** 敷砂利		m ³	246,572		歩A・単A
BA0108	RC-40,t=10cm *** B単— 29号 *** 基面整正		m ²	878		歩A・単A
B07301	*** B単— 30号 *** 砂基礎		m ²	464		歩A・単A
000031	流用土 *** B単— 31号 *** 管水路基礎整形		m ³	4,046		歩A・単A
B07225	*** B単— 32号 *** 強化プラスチック複合管		m ²	278		歩A・単A
B07232	1100mm,5種 *** B単— 33号 *** 異形管		m	156,830		歩A・単A
B07232	FRP製T字管,φ1100×φ600×860L,両受1フランジ *** B単— 34号 *** 異形管		本	2,678,124		歩A・単A
B07232	FRP製T字管,φ1100×φ450×680L,両受 *** B単— 35号 *** 異形管		本	2,189,877		歩A・単A
B07233	鋼製片落管,φ1100×φ1000×1480,両受 *** B単— 36号 *** 継輪		本	3,298,744		歩A・単A
B07225	FRPM管用鋼製継輪,φ1100,STW400 *** B単— 37号 *** 強化プラスチック複合管		本	2,090,000		歩A・単A
B07232	1000mm,5種 *** B単— 38号 *** 異形管		m	134,935		歩A・単A
B07232	FRP製T字管,φ1000×φ600×860L,両受1フランジ *** B単— 39号 *** 異形管		本	2,117,006		歩A・単A
B07232	FRP製T字管,φ1000×φ450×680L,両受 *** B単— 40号 *** 異形管		本	1,676,566		歩A・単A
B07233	鋼製片落管,φ1000×φ900×1500,両受 *** B単— 41号 *** 継輪		本	3,248,136		歩A・単A
B07225	FRPM管用鋼製継輪,φ1000,STW400 *** B単— 42号 *** 強化プラスチック複合管		本	1,880,000		歩A・単A
B07231	900mm,5種 *** B単— 43号 *** 埋設表示テープ		m	114,576		歩A・単A
	W150mm,2倍		m	281		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		基	362,654		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ100		本	362,654		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×350L		本	331,589		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 木製保護工					
	φ100用		基	203,000		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		基	362,654		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ100		本	362,654		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×350L		本	331,589		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** 木製保護工					
	φ100用		基	203,000		歩A・単A
BA0103	*** B単— 52号 *** 床掘り					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
BA0108	*** B単— 54号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 管水路基礎整形（基面）					
	基面整正		m ²	464		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 管水路基礎整形（法面）					
			m ²	278		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,524		歩A・単A
B07301	*** B単— 62号 *** 砂基礎					
	流用土		m ³	3,977		歩A・単A
B07221	*** B単— 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,450mm		m	22,942		歩A・単A
B07232	*** B単— 64号 *** FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）					
	φ450,θ=5°14'49"		本	422,313		歩A・単A
B07232	*** B単— 65号 *** FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ450 *** B単ー 66号 ***		本	420,311		歩A・単A
B07232	FRP製曲管（離脱防止機能付）					
	φ450,5.5/8° *** B単ー 67号 ***		本	347,238		歩A・単A
000067	コンクリート重圧管					
	Ⅱ種,φ700 *** B単ー 68号 ***		m	122,226		歩A・単A
BA0303	型枠（重圧管）					
	基礎コンクリート *** B単ー 69号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート（重圧管）					
	18-8-25,BB *** B単ー 70号 ***		m ³	36,772		歩A・単A
B07231	埋設表示テープ					
	W150mm,2倍 *** B単ー 71号 ***		m	281		歩A・単A
000071	バルブ台					
	U型側溝蓋,3種,500 *** B単ー 72号 ***		枚	3,610		歩A・単A
B07230	弁類					
	フランジ型,450mm,樹脂製,トップキア式,キャップ付 *** B単ー 73号 ***		基	1,713,900		歩A・単A
BA0301	基礎碎石（コンクリート管）					
	RC-40、t=15cm *** B単ー 74号 ***		m ²	1,613		歩A・単A
BA0303	型枠（コンクリート管）					
	基礎コンクリート *** B単ー 75号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
000075	円形型枠（コンクリート管）					
	スリーブ管φ350 *** B単ー 76号 ***		m	2,570		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管）					
	18-8-25,BB *** B単ー 77号 ***		m ³	36,130		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	φ600 *** B単ー 78号 ***		m	27,930		歩A・単A
000078	FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/m ² 対応 *** B単ー 79号 ***		枚	149,000		歩A・単A
000079	開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル *** B単ー 80号 ***		個	27,400		歩A・単A
BA0501	接続柵（二次製品）					
	B1200×1200×H1200 *** B単ー 81号 ***		基	209,750		歩A・単A
000081	既設フリューム撤去・再設置					
	840*750*470 *** B単ー 82号 ***		m	7,053		歩A・単A
BA0301	基礎碎石（既設フリューム）					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 83号 ***		m ²	1,460		歩A・単A
BA0303	型枠（既設フリューム）					
	均しコンクリート *** B単ー 84号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム）					
	18-8-25,BB *** B単ー 85号 ***		m ³	36,130		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 86号 ***		m ²	878		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	278		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 88号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 管水路基礎整形（基面）					
	基面整正		m ²	464		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 管水路基礎整形（法面）					
			m ²	278		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,524		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	1,252		歩A・単A
B07301	*** B単－ 97号 *** 砂基礎					
	流用土		m ³	3,975		歩A・単A
B07221	*** B単－ 98号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,450mm		m	22,942		歩A・単A
B07232	*** B単－ 99号 *** FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）					
	φ450, θ=5°13'30"		本	422,313		歩A・単A
B07232	*** B単－ 100号 *** FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）					
	φ450		本	420,311		歩A・単A
B07232	*** B単－ 101号 *** FRP製曲管（離脱防止機能付）					
	φ450, 11 1/4°		本	353,244		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** コンクリート重圧管					
	II種, φ700		m	122,226		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 103号 *** 型枠（重圧管）					
	基礎コンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 104号 *** 基礎コンクリート（重圧管）					
	18-8-25, BB		m ³	36,772		歩A・単A
B07231	*** B単－ 105号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm, 2倍		m	281		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** バルブ台					
	U型側溝蓋, 3種, 500		枚	3,610		歩A・単A
B07230	*** B単－ 107号 *** 弁類					
	フランジレス型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付		基	1,713,900		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 108号 *** 基礎砕石（コンクリート管）					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40、t=15cm *** B単－ 109号 ***		m ²	1,613		歩A・単A
BA0303	型枠（コンクリート管）					
	基礎コンクリート *** B単－ 110号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
000110	円形型枠（コンクリート管）					
	スリーブ管φ350 *** B単－ 111号 ***		m	2,570		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管）					
	18-8-25,BB *** B単－ 112号 ***		m ³	36,130		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形）					
	φ600 *** B単－ 113号 ***		m	27,930		歩A・単A
000113	FRP製蓋					
	ヒム管φ600用 5kN/m ² 対応 *** B単－ 114号 ***		枚	149,000		歩A・単A
000114	開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル *** B単－ 115号 ***		個	27,400		歩A・単A
BA0501	接続柵（二次製品）					
	B1200×1200×H1200 *** B単－ 116号 ***		基	209,750		歩A・単A
000116	既設フリューム撤去・再設置					
	840*750*470 *** B単－ 117号 ***		m	7,053		歩A・単A
BA0301	基礎砕石（既設フリューム）					
	RC-40、t=10cm *** B単－ 118号 ***		m ²	1,460		歩A・単A
BA0303	型枠（既設フリューム）					
	均しコンクリート *** B単－ 119号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム）					
	18-8-25,BB *** B単－ 120号 ***		m ³	36,130		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	RC-40、t=10cm *** B単－ 121号 ***		m ²	878		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土 *** B単－ 122号 ***		m ³	276		歩A・単A
000122	人力荒仕上げ					
	*** B単－ 123号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単－ 124号 ***		m ²	464		歩A・単A
000124	管水路基礎整形（基面）					
	基面整正 *** B単－ 125号 ***		m ²	464		歩A・単A
000125	管水路基礎整形（法面）					
	*** B単－ 126号 ***		m ²	278		歩A・単A
000126	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 127号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000127	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 128号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000128	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 129号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000129	埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,519		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,524		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	1,252		歩A・単A
B07301	*** B単ー 132号 *** 砂基礎					
	流用土		m3	3,981		歩A・単A
B07221	*** B単ー 133号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,450mm		m	22,942		歩A・単A
B07232	*** B単ー 134号 *** FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付)					
	φ450, θ=5°13'45"		本	422,313		歩A・単A
B07232	*** B単ー 135号 *** FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)					
	φ450		本	420,311		歩A・単A
B07232	*** B単ー 136号 *** FRP製曲管 (離脱防止機能付)					
	φ450, 5 5/8°		本	347,238		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** コンクリート重圧管					
	I 種, φ700		m	91,725		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 138号 *** 型枠 (重圧管)					
	基礎コンクリート		m ³	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 139号 *** 基礎コンクリート (重圧管)					
	18-8-25, BB		m3	36,772		歩A・単A
B07231	*** B単ー 140号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm, 2倍		m	281		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** バルブ台					
	U型側溝蓋, 3種, 500		枚	3,610		歩A・単A
B07230	*** B単ー 142号 *** 弁類					
	フランジ型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付		基	1,713,900		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 143号 *** 基礎砕石 (コンクリート管)					
	RC-40, t=15cm		m ³	1,613		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 144号 *** 型枠 (コンクリート管)					
	基礎コンクリート		m ³	5,480		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 円形型枠 (コンクリート管)					
	スリーブ管φ350		m	2,570		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 146号 *** 基礎コンクリート (コンクリート管)					
	18-8-25, BB		m3	36,130		歩A・単A
BA0701	*** B単ー 147号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	φ600		m	27,930		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/m ² 対応		枚	149,000		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル		個	27,400		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 150号 *** 接続柵 (二次製品)					
	B1200×1200×H1200		基	209,750		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 既設フリューム撤去・再設置					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	840*750*470 *** B単ー 152号 ***		m	7,053		歩A・単A
BA0301	基礎砕石 (既設フリーム)					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 153号 ***		m ³	1,460		歩A・単A
BA0303	型枠 (既設フリーム)					
	均しコンクリート *** B単ー 154号 ***		m ²	5,480		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート (既設フリーム)					
	18-8-25,BB *** B単ー 155号 ***		m ³	36,130		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 156号 ***		m ³	878		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土 *** B単ー 157号 ***		m ³	276		歩A・単A
000157	人力荒仕上げ					
	*** B単ー 158号 ***		m ²	278		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単ー 159号 ***		m ²	464		歩A・単A
000159	管水路基礎整形 (基面)					
	基面整正 *** B単ー 160号 ***		m ²	464		歩A・単A
000160	管水路基礎整形 (法面)					
	*** B単ー 161号 ***		m ²	278		歩A・単A
000161	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単ー 162号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000162	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単ー 163号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000163	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単ー 164号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000164	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単ー 165号 ***		m ³	2,519		歩A・単A
000165	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単ー 166号 ***		m ³	2,524		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	流用土 *** B単ー 167号 ***		m ³	3,983		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,450mm *** B単ー 168号 ***		m	22,942		歩A・単A
B07232	FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付)					
	φ450, θ=2°46'9" *** B単ー 169号 ***		本	416,307		歩A・単A
B07232	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)					
	φ450 *** B単ー 170号 ***		本	420,311		歩A・単A
B07232	FRP製曲管 (離脱防止機能付)					
	φ450, 5/8° *** B単ー 171号 ***		本	347,238		歩A・単A
000171	コンクリート重圧管					
	II種, φ700 *** B単ー 172号 ***		m	120,721		歩A・単A
BA0303	型枠 (重圧管)					
	基礎コンクリート		m ²	5,480		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302	*** B単ー 173号 *** 基礎コンクリート (重圧管)					
	18-8-25,BB		m3	36,772		歩A・単A
B07231	*** B単ー 174号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	281		歩A・単A
000175	*** B単ー 175号 *** バルブ台					
	U型側溝蓋,3種,500		枚	3,610		歩A・単A
B07230	*** B単ー 176号 *** 弁類					
	フランジレス型,450mm,樹脂製,トップキア式,キャップ付		基	1,713,900		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 177号 *** 基礎碎石 (コンクリート管)					
	RC-40、t=15cm		m ³	1,613		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 178号 *** 型枠 (コンクリート管)					
	基礎コンクリート		m ³	5,480		歩A・単A
000179	*** B単ー 179号 *** 円形型枠 (コンクリート管)					
	スリーブ管φ350		m	2,570		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 180号 *** 基礎コンクリート (コンクリート管)					
	18-8-25,BB		m3	36,130		歩A・単A
BA0701	*** B単ー 181号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	φ600		m	27,930		歩A・単A
000182	*** B単ー 182号 *** FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/m2対応		枚	149,000		歩A・単A
000183	*** B単ー 183号 *** 開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル		個	27,400		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 184号 *** 接続柵 (二次製品)					
	B1200×1200×H1200		基	209,750		歩A・単A
000185	*** B単ー 185号 *** 既設フリューム撤去・再設置					
	840*750*470		m	7,053		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 186号 *** 基礎碎石 (既設フリューム)					
	RC-40、t=10cm		m ³	1,460		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 187号 *** 型枠 (既設フリューム)					
	均しコンクリート		m ³	5,480		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 188号 *** 基礎コンクリート (既設フリューム)					
	18-8-25,BB		m3	36,130		歩A・単A
B08101	*** B単ー 189号 *** 敷砂利					
	RC-40、t=10cm		m ³	878		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 190号 *** 床掘り					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
B18203	*** B単ー 191号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,465		歩A・単A
000192	*** B単ー 192号 *** 埋戻					
	砂質土		m3	1,252		歩A・単A
B18322	*** B単ー 193号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満,管水路工,作業時		箇所	65,731		歩A・単A
B18322	*** B単ー 194号 *** 排水ポンプ (仮設)					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0以上～7未満,管水路工(工事用道路横断部),作業時 *** B単ー 195号 ***		箇所	49,580		歩A・単A
B18322	排水ポンプ(仮設)					
	0以上～7未満,分水工,常時 *** B単ー 196号 ***		箇所	149,926		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	砂質土 *** B単ー 197号 ***		m3	276		歩A・単A
000197	埋戻					
	砂質土 *** B単ー 198号 ***		m3	1,252		歩A・単A
B18241	土木シート					
	設置～撤去,PP系,980N/5cm *** B単ー 199号 ***		m ²	278		歩A・単A
000199	産業廃棄物運搬・処理					
	廃プラスチック *** B単ー 200号 ***		m3	29,016		歩A・単A
000200	工事用道路除雪					
			m3	100		歩A・単A
000201	土工部除雪 *** B単ー 201号 ***					
			m3	198		歩A・単A
000202	仮設ヤード除雪 *** B単ー 202号 ***					
			m3	113		歩A・単A
000203	*** B単ー 203号 *** 構造物周辺除雪					
			m3	545		歩A・単A
000204	*** B単ー 204号 *** 道路補修工					
	RC-40 工事使用道路 *** B単ー 205号 ***		m ²	135		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料 *** B単ー 206号 ***		m ²	1,596		歩A・単A
B19002	仮設材輸送					
	敷鉄板 *** B単ー 207号 ***		ton	12,478		歩A・単A
B19062	土質試験					
	現場密度試験 *** B単ー 208号 ***		回	20,100		歩A・単A
B19062	土質試験					
	土の含水比試験 *** B単ー 209号 ***		回	1,600		歩A・単A
B19065	継目試験					
	FRPM管,φ1100mm *** B単ー 210号 ***		箇所	14,838		歩A・単A
B19065	継目試験					
	FRPM管,φ1000mm *** B単ー 211号 ***		箇所	15,747		歩A・単A
B19065	継目試験					
	FRPM管,φ900mm *** B単ー 212号 ***		箇所	16,743		歩A・単A
000212	土質試験					
			式	560,000		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** 産業廃棄物税					
			ton	1,000		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削 砂質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフショフ,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	1,000	m ³	413.2	413	S単 115号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 2号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 3号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	485.3	485	S単 126号
	合 計				485	
	単 価				485	
	*** B単一 4号 ***					
000004	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 5号 ***					
000005	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単一 7号 ***					
000007	盛土 砂質土、流用土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 2号
	合 計				2,519	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,519	
	*** B単— 8号 ***					
000008	盛土					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンクリート(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 2号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 9号 ***					
000009	盛土					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 6号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単— 10号 ***					
000010	流用土運搬					歩A
	仮置場へ		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,524	1,524	S単 119号
	合 計				1,524	
	単 価				1,524	
	*** B単— 11号 ***					
000011	流用土運搬					歩A
	仮置場から		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	S単 116号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3	943.4	943	S単 120号
	合 計				1,214	
	単 価				1,214	
	*** B単— 12号 ***					
000012	残土運搬・整地					歩A
	西野堆積場へ		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3	2,250	2,250	S単 121号
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	143.3	143	S単 127号
	合 計				2,393	
	単 価				2,393	
	*** B単— 13号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					歩A
	無筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,490	11,490	S単 45号
	合 計				11,490	
	単 価				11,490	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,040	20,040	S単 46号
	合 計				20,040	
	単 価				20,040	
	*** B単ー 15号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	2,350	ton	1,800	4,230	S単 40号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,085	3,085	S単 128号
	合 計				7,315	
	単 価				7,315	
	*** B単ー 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	2,500	ton	2,300	5,750	S単 41号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1,000	m3	3,806	3,806	S単 129号
	合 計				9,556	
	単 価				9,556	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	床掘り 砂質土、既設管撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	埋戻 砂質土、流用土、既設管撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり	1,000	m3	538	538	S単 7号
	合 計				2,414	
	単 価				2,414	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	埋戻 砂質土、流用土、既設管撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	コルゲートフリューム撤去、積込み B3.4×H1.4		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00001	コルゲートフリューム撤去、積込み B3.4×H1.4	1.000	m	10,513	10,513	T単 1号
	合 計				10,513	
	単 価				10,513	
	*** B単— 21号 ***					
000021	コルゲートフリューム撤去、積込み B2.1×H1.4		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	コルゲートフリューム撤去、積込み B2.1×H1.4	1.000	m	9,028	9,028	T単 2号
	合 計				9,028	
	単 価				9,028	
	*** B単— 22号 ***					
000022	コルゲートフリューム運搬、積卸し B3.4×H1.4 仮置場へ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	コルゲートフリューム運搬、積卸し B3.4×H1.4	1.000	m	12,105	12,105	T単 3号
	合 計				12,105	
	単 価				12,105	
	*** B単— 23号 ***					
000023	コルゲートフリューム運搬、積卸し B2.1×H1.4 仮置場へ		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	コルゲートフリューム運搬、積卸し B2.1×H1.4	1.000	m	9,684	9,684	T単 4号
	合 計				9,684	
	単 価				9,684	
	*** B単— 24号 ***					
000024	既設管撤去 SP,φ400		m		72.700 m	歩A 当たり算出
T00008	既設管撤去 鋼管φ400	72.700	m	1,480	107,596	T単 5号
T00009	既設管切断 鋼管φ400	7.000	箇所	6,508	45,556	T単 6号
	合 計				153,152	
	単 価				2,107	
	*** B単— 25号 ***					
000025	鋼材運搬 第1資材置場へ		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 109号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単— 26号 ***					
000026	アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00010	アスファルト含有防水シート撤去	1.000	m	11,288	11,288	T単 7号
	合 計				11,288	
	単 価				11,288	
	*** B単— 27号 ***					
000027	アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック材 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,572	4,572	S単 122号
S02123	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1.210	ton	200,000	242,000	S単 42号
	合 計				246,572	
	単 価				246,572	
	*** B単一 28号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	878	878	S単 87号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単一 29号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 124号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 30号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.80m3,振動コンクリ,区分I,あり,あり	1.000	m3	4,046	4,046	S単 50号
	合 計				4,046	
	単 価				4,046	
	*** B単一 31号 ***					
000031	管水路基礎整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単一 32号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 1100mm,5種		m		296,800 m	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	68.000	本	619,067	42,096,556	S単 54号
S07041	受挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	429,878	429,878	S単 55号
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	3.000	本	540,989	1,622,967	S単 56号
S07041	両挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	373,822	373,822	S単 57号
S07041	両挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	2.000	本	484,933	969,866	S単 58号
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	569,017	569,017	S単 59号
S07041	受PE直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	484,933	484,933	S単 60号
	合 計				46,547,039	
	単 価				156,830	
	*** B単一 33号 ***					
B07232	異形管 FRP製I字管,φ1100×φ600×860L,両受1フランジ		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	2,678,124	2,678,124	S単 61号
	合 計				2,678,124	
	単 価				2,678,124	
	*** B単一 34号 ***					
B07232	異形管 FRP製I字管,φ1100×φ450×680L,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1350mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	2,189,877	2,189,877	S単 62号
	合 計				2,189,877	
	単 価				2,189,877	
	*** B単一 35号 ***					
B07232	異形管 鋼製片落管,φ1100×φ1000×1480,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	3,298,744	3,298,744	S単 63号
	合 計				3,298,744	
	単 価				3,298,744	
	*** B単一 36号 ***					
B07233	継輪 FRPM管用鋼製継輪,φ1100,STW400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1100 STW400,,	1.000	本	2,090,000	2,090,000	S単 19号
	合 計				2,090,000	
	単 価				2,090,000	
	*** B単一 37号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 1000mm,5種		m		297.600 m	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	68.000	本	527,418	35,864,424	S単 64号
S07041	受挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	3.000	本	368,259	1,104,777	S単 65号
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	525,416	525,416	S単 66号
S07041	両挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	3.000	本	321,212	963,636	S単 67号
S07041	挿PE直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	321,212	321,212	S単 68号
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	483,374	483,374	S単 69号
S07041	受PE直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	368,259	368,259	S単 70号
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	525,416	525,416	S単 71号
	合 計				40,156,514	
	単 価				134,935	
	*** B単一 38号 ***					
B07232	異形管 FRP製I字管,φ1000×φ600×860L,両受1フランジ		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック杓,なし,あり	1.000	本	2,117,006	2,117,006	S単 72号
	合 計				2,117,006	
	単 価				2,117,006	
	*** B単一 39号 ***					
B07232	異形管 FRP製I字管,φ1000×φ450×680L,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	1,676,566	1,676,566	S単 73号
	合 計				1,676,566	
	単 価				1,676,566	
	*** B単— 40号 ***					
B07232	異形管 鋼製片落管,φ1000×φ900×1500,両受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	3,248,136	3,248,136	S単 74号
	合 計				3,248,136	
	単 価				3,248,136	
	*** B単— 41号 ***					
B07233	継輪 FRPM管用鋼製継輪,φ1000,STW400		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1000 STW400,,	1.000	本	1,880,000	1,880,000	S単 20号
	合 計				1,880,000	
	単 価				1,880,000	
	*** B単— 42号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 900mm,5種		m		78.700 m	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	18.000	本	443,781	7,988,058	S単 75号
S07041	受挿直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	311,649	311,649	S単 76号
S07041	挿PE直管,L≤2.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	273,611	273,611	S単 77号
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック紗,なし,あり	1.000	本	443,781	443,781	S単 78号
	合 計				9,017,099	
	単 価				114,576	
	*** B単— 43号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 21号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 15号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単— 44号 ***					
000044	空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修付付7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1.000	基	30,654	30,654	S単 86号
S02116	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 標準式補修弁(径100×200mm)含む,,	1.000	個	332,000	332,000	S単 22号
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単— 45号 ***					
000045	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1.000	基	30,654	30,654	S単 86号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100,,	1.000	本	332,000	332,000	S単 23号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単一 46号 ***					
000046	両フランジ短管 STW400,φ600×350L		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	331,589	331,589	S単 84号
	合 計				331,589	
	単 価				331,589	
	*** B単一 47号 ***					
000047	木製保護工 φ100用		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	木製保護工 φ100用,,	1.000	基	203,000	203,000	S単 24号
	合 計				203,000	
	単 価				203,000	
	*** B単一 48号 ***					
000048	空気弁 急排,樹脂製,φ100,補修弁付7.5k		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1.000	基	30,654	30,654	S単 86号
S02116	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5k 径100 ボ-ル式補修弁(径100×200mm)含む,,	1.000	個	332,000	332,000	S単 22号
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単一 49号 ***					
000049	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり	1.000	基	30,654	30,654	S単 86号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100,,	1.000	本	332,000	332,000	S単 23号
	合 計				362,654	
	単 価				362,654	
	*** B単一 50号 ***					
000050	両フランジ短管 STW400,φ600×350L		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	331,589	331,589	S単 84号
	合 計				331,589	
	単 価				331,589	
	*** B単一 51号 ***					
000051	木製保護工 φ100用		基		1,000	歩A 基 当たり算出
S02116	木製保護工 φ100用,,	1.000	基	203,000	203,000	S単 24号
	合 計				203,000	
	単 価				203,000	
	*** B単一 52号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 53号 ***					
000053	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 54号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 55号 ***					
000055	管水路基礎整形（基面） 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 56号 ***					
000056	管水路基礎整形（法面）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 57号 ***					
000057	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 58号 ***					
000058	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 59号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000059	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 60号 ***					
000060	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単一 61号 ***					
000061	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 8号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単一 62号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4,100 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動ローラントガイト式,区分Ⅰ,あり, あり	0.300	m3	3,096	929	S単 51号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	3.800	m3	4,046	15,375	S単 52号
	合 計				16,304	
	単 価				3,977	
	*** B単一 63号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	22,942	22,942	S単 53号
	合 計				22,942	
	単 価				22,942	
	*** B単一 64号 ***					
B07232	FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付) φ450, θ=5°14'49"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,バット材,なし,あり	1.000	本	422,313	422,313	S単 79号
	合 計				422,313	
	単 価				422,313	
	*** B単一 65号 ***					
B07232	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ450		本		1,000 本	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,パツタ粒,なし,あり	1.000	本	420,311	420,311	S単 80号
	合 計				420,311	
	単 価				420,311	
	*** B単ー 66号 ***					
B07232	FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450,5 5/8°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,パツタ粒,なし,あり	1.000	本	347,238	347,238	S単 81号
	合 計				347,238	
	単 価				347,238	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	コンクリート重圧管 Ⅱ種,φ700		m		7.000	歩A 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	7.000	m	7,270	50,890	T単 8号
S02116	コンクリート重圧管 Ⅱ種,φ700,L=2000,,	3.000	本	157,000	471,000	S単 26号
S02116	コンクリート重圧管 Ⅱ種,φ700,L=1000,,	1.000	本	111,000	111,000	S単 27号
S02116	管挿入用保護スベーサー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,,	8.000	個	14,500	116,000	S単 28号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.080	m3	44,185	3,535	S単 47号
SA0243	SP グラウト注入（アンカー） -	1.480	m3	69,700	103,156	S単 130号
	合 計				855,581	
	単 価				122,226	
	*** B単ー 68号 ***					
BA0303	型枠（重圧管） 基礎コンクリート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 69号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25,BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾙﾋﾞｯﾀ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 133号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 70号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1.000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 21号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 15号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 71号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000071	バルブ台 U型側溝蓋,3種,500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 30号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	
	*** B単一 72号 ***					
B07230	弁類 フランジ型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ型),樹脂製,450mm,バタ付,あり	1.000	基	1,713,900	1,713,900	S単 85号
	合 計				1,713,900	
	単 価				1,713,900	
	*** B単一 73号 ***					
BA0301	基礎砕石 (コンクリート管) RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,613	1,613	S単 131号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単一 74号 ***					
BA0303	型枠 (コンクリート管) 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 75号 ***					
000075	円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1.000	m	2,570	2,570	S単 31号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単一 76号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエトヒキ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単一 77号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	27,930	27,930	S単 136号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単一 78号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000078	FRP製蓋					歩A
	ヒュム管φ600用 5kN/m2対応		枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/m2対応,,	1,000	枚	149,000	149,000	S単 32号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単— 79号 ***					
000079	開栓キー					歩A
	H=1.0m T字ハンドル		個		1,000	個 当たり算出
S02116	開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル,,	1,000	個	27,400	27,400	S単 33号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単— 80号 ***					
BA0501	接続柵（二次製品）					歩A
	B1200×1200×H1200		基		1,000	基 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1,000	基	21,750	21,750	S単 135号
S02116	接続柵					
	1200×1200×1200,,	1,000	個	188,000	188,000	S単 34号
	合 計				209,750	
	単 価				209,750	
	*** B単— 81号 ***					
000081	既設フリューム撤去・再設置					歩A
	840*750*470		m		1,000	m 当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,606	2,606	S単 48号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,447	4,447	S単 49号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単— 82号 ***					
BA0301	基礎碎石（既設フリューム）					歩A
	RC-40、t=10cm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,460	1,460	S単 132号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単— 83号 ***					
BA0303	型枠（既設フリューム）					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 84号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム）					歩A
	18-8-25,BB		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,130	
	*** B単— 85号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	878	878	S単 87号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単— 86号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 87号 ***					
000087	人力荒仕上げ		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 88号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 89号 ***					
000089	管水路基礎整形(基面) 基面整正		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 90号 ***					
000090	管水路基礎整形(法面)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 91号 ***					
000091	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,519	
	*** B単— 92号 ***					
000092	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 93号 ***					
000093	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 94号 ***					
000094	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 95号 ***					
000095	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 8号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単— 96号 ***					
000096	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単— 97号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動ローラントガト式,区分Ⅰ,あり, あり	0.300	m3	3,096	929	S単 51号
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり,あり	3.700	m3	4,046	14,970	S単 52号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,899	
	単 価				3,975	
	*** B単一 98号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	22,942	22,942	S単 53号
	合 計				22,942	
	単 価				22,942	
	*** B単一 99号 ***					
B07232	FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付) φ450, θ=5°13'30"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	422,313	422,313	S単 79号
	合 計				422,313	
	単 価				422,313	
	*** B単一 100号 ***					
B07232	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ450		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	420,311	420,311	S単 80号
	合 計				420,311	
	単 価				420,311	
	*** B単一 101号 ***					
B07232	FRP製曲管 (離脱防止機能付) φ450,11 1/4°		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック材,なし,あり	1.000	本	353,244	353,244	S単 82号
	合 計				353,244	
	単 価				353,244	
	*** B単一 102号 ***					
000102	コンクリート重圧管 II種,φ700		m		7,000 m	歩A 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	7.000	m	7,270	50,890	T単 8号
S02116	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=2000,,	3.000	本	157,000	471,000	S単 26号
S02116	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=1000,,	1.000	本	111,000	111,000	S単 27号
S02116	管挿入用保護スパーサー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,,	8.000	個	14,500	116,000	S単 28号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.080	m ³	44,185	3,535	S単 47号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.480	m ³	69,700	103,156	S単 130号
	合 計				855,581	
	単 価				122,226	
	*** B単一 103号 ***					
BA0303	型枠 (重圧管) 基礎コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 104号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25,BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 133号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 105号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 21号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 15号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	バルブ台 U型側溝蓋,3種,500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 30号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	
	*** B単ー 107号 ***					
B07230	弁類 フランジ'レス型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ 付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハ'タフライ弁(フランジ'レス形),樹脂製,450mm,ハ'ック秒,あり	1.000	基	1,713,900	1,713,900	S単 85号
	合 計				1,713,900	
	単 価				1,713,900	
	*** B単ー 108号 ***					
BA0301	基礎碎石（コンクリート管） RC-40、t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,613	1,613	S単 131号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単ー 109号 ***					
BA0303	型枠（コンクリート管） 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	円形型枠（コンクリート管） スリーブ管φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1.000	m	2,570	2,570	S単 31号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単ー 111号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管） 18-8-25,BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単ー 112号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種	1,000	m	27,930	27,930	S単 136号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m2対応		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m2対応,,	1,000	枚	149,000	149,000	S単 32号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	開栓キー H=1.0m T字ハンドル		個		1,000	歩A 当たり算出
P96043	開栓キー H=1.0m T字ハンドル	1,000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単ー 115号 ***					
BA0501	接続桝（二次製品） B1200×1200×H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1,000	基	21,750	21,750	S単 135号
S02116	接続桝 1200×1200×1200,,	1,000	個	188,000	188,000	S単 34号
	合 計				209,750	
	単 価				209,750	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	既設フリューム撤去・再設置 840*750*470		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,606	2,606	S単 48号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,447	4,447	S単 49号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 117号 ***					
BA0301	基礎碎石（既設フリューム） RC-40、t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ³	1,460	1,460	S単 132号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 118号 ***					
BA0303	型枠（既設フリューム） 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 119号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリューム） 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高ﾌﾗﾐ) W/C65%	1,000	m ³	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単ー 120号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、必要、あり、なし	1,000	m ²	878	878	S単 87号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単ー 121号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1,000	m ³	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単ー 123号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 124号 ***					
000124	管水路基礎整形（基面）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整形 基面整形	1,000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単－ 125号 ***					
000125	管水路基礎整形（法面）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単－ 126号 ***					
000126	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 127号 ***					
000127	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 128号 ***					
000128	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 129号 ***					
000129	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパクタ(I)	1,000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単－ 130号 ***					
000130	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 8号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	埋戻 砂質土、流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単ー 132号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4.400	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり, あり	0.300	m3	3,096	929	S単 51号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり	4.100	m3	4,046	16,589	S単 52号
	合 計				17,518	
	単 価				3,981	
	*** B単ー 133号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		m		1.000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	22,942	22,942	S単 53号
	合 計				22,942	
	単 価				22,942	
	*** B単ー 134号 ***					
B07232	FRP製自由角曲管(離脱防止機能付) φ450,θ=5°13'45"		本		1.000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	422,313	422,313	S単 79号
	合 計				422,313	
	単 価				422,313	
	*** B単ー 135号 ***					
B07232	FRP製フランジ短管(離脱防止機能付) φ450		本		1.000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	420,311	420,311	S単 80号
	合 計				420,311	
	単 価				420,311	
	*** B単ー 136号 ***					
B07232	FRP製曲管(離脱防止機能付) φ450,5 5/8°		本		1.000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	347,238	347,238	S単 81号
	合 計				347,238	
	単 価				347,238	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 137号 ***					
000137	コンクリート重圧管 I 種,φ700		m		7,000	歩A 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	7.000	m	7,270	50,890	T単 8号
S02116	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=2000,,	3.000	本	91,600	274,800	S単 35号
S02116	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=1000,,	1.000	本	92,300	92,300	S単 36号
S02116	管挿入用保護スベーカー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,,	8.000	個	14,500	116,000	S単 28号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.080	m3	44,185	3,535	S単 47号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.500	m3	69,700	104,550	S単 130号
	合 計				642,075	
	単 価				91,725	
	*** B単ー 138号 ***					
BA0303	型枠 (重圧管) 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 139号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (重圧管) 18-8-25,BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,130	36,130	S単 133号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 140号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1.000	m	188	188	S単 21号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 15号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 141号 ***					
000141	バルブ台 U型側溝蓋,3種,500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 30号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	
	*** B単ー 142号 ***					
B07230	弁類 フランジレス型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハタライ弁(フランジレス形),樹脂製,450mm,ハックル,あり	1.000	基	1,713,900	1,713,900	S単 85号
	合 計				1,713,900	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,713,900	
	*** B単ー 143号 ***					
BA0301	基礎碎石（コンクリート管） RC-40、t=15cm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,613	1,613	S単 131号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単ー 144号 ***					
BA0303	型枠（コンクリート管） 基礎コンクリート		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ³	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	円形型枠（コンクリート管） スリーブ管φ350		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1.000	m	2,570	2,570	S単 31号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単ー 146号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（コンクリート管） 18-8-25,BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高ｶﾞﾗｽ) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単ー 147号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管（B形） φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,あり,外圧管1種	1.000	m	27,930	27,930	S単 136号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m2対応		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 ヒュム管φ600用 5kN/m2対応,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 32号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	開栓キー H≒1.0m T字ハンドル		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	開栓キー H≒1.0m T字ハンドル,,	1.000	個	27,400	27,400	S単 33号
	合 計				27,400	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				27,400	
	*** B単— 150号 ***					
BA0501	接続柵（二次製品） B1200×1200×H1200		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,750	21,750	S単 135号
S02116	接続柵 1200×1200×1200,,	1.000	個	188,000	188,000	S単 34号
	合 計				209,750	
	単 価				209,750	
	*** B単— 151号 ***					
000151	既設フリーム撤去・再設置 840*750*470		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,606	2,606	S単 48号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,447	4,447	S単 49号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単— 152号 ***					
BA0301	基礎砕石（既設フリーム） RC-40、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,460	1,460	S単 132号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単— 153号 ***					
BA0303	型枠（既設フリーム） 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単— 154号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリーム） 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単— 155号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	878	878	S単 87号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単— 156号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	床掘り					歩A
	砂質土		m ³		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 157号 ***					
000157	人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 158号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 159号 ***					
000159	管水路基礎整形(基面)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 125号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 160号 ***					
000160	管水路基礎整形(法面)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²	278	278	S単 5号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 161号 ***					
000161	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 162号 ***					
000162	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m ³		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 163号 ***					
000163	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単ー 164号 ***					
000164	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,219	2,219	S単 1号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単ー 165号 ***					
000165	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 116号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,576	1,576	S単 4号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	648	648	S単 8号
	合 計				2,524	
	単 価				2,524	
	*** B単ー 166号 ***					
B07301	砂基礎 流用土		m3		4,500 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.80m3,振動ロータリガイト式,区分I,あり,あり	0.300	m3	3,096	929	S単 51号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ハケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,あり,あり	4.200	m3	4,046	16,993	S単 52号
	合 計				17,922	
	単 価				3,983	
	*** B単ー 167号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,450mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	22,942	22,942	S単 53号
	合 計				22,942	
	単 価				22,942	
	*** B単ー 168号 ***					
B07232	FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付) φ450, θ=2°46'9"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハケット,なし,あり	1.000	本	416,307	416,307	S単 83号
	合 計				416,307	
	単 価				416,307	
	*** B単ー 169号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07232	FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ450		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,パツ紋,なし,あり	1,000	本	420,311	420,311	S単 80号
	合 計				420,311	
	単 価				420,311	
	*** B単ー 170号 ***					
B07232	FRP製曲管（離脱防止機能付） φ450,5 5/8°		本		1,000	歩A 本 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,パツ紋,なし,あり	1,000	本	347,238	347,238	S単 81号
	合 計				347,238	
	単 価				347,238	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	コンクリート重圧管 Ⅱ種,φ700		m		6,000	歩A m 当たり算出
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付 φ700	6,000	m	7,270	43,620	T単 8号
S02116	コンクリート重圧管 Ⅱ種,φ700,L=2000,,	3,000	本	157,000	471,000	S単 26号
S02116	管挿入用保護スベーパー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,,	8,000	個	14,500	116,000	S単 28号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.070	m3	44,185	3,093	S単 47号
SA0243	SP グラウト注入（アンカー） -	1,300	m3	69,700	90,610	S単 130号
	合 計				724,323	
	単 価				120,721	
	*** B単ー 172号 ***					
BA0303	型枠（重圧管） 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 173号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（重圧管） 18-8-25,BB		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾙﾋﾞｯﾀ),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,130	36,130	S単 133号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,772	
	単 価				36,772	
	*** B単ー 174号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1,000	歩A m 当たり算出
S02116	埋設表示テープ類	1,000	m	188	188	S単 21号
S02115	普通作業員	0.004	人	23,175	93	S単 15号
	合 計				281	
	単 価				281	
	*** B単ー 175号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000175	バルブ台 U型側溝蓋,3種,500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,	1,000	枚	3,610	3,610	S単 30号
	合 計				3,610	
	単 価				3,610	
	*** B単ー 176号 ***					
B07230	弁類 フランジ型,450mm,樹脂製,トップギア式,キャップ付		基		1,000	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 バタフライ弁(フランジ型),樹脂製,450mm,バット付,あり	1,000	基	1,713,900	1,713,900	S単 85号
	合 計				1,713,900	
	単 価				1,713,900	
	*** B単ー 177号 ***					
BA0301	基礎砕石 (コンクリート管) RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,613	1,613	S単 131号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単ー 178号 ***					
BA0303	型枠 (コンクリート管) 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 179号 ***					
000179	円形型枠 (コンクリート管) スリーブ管φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 スリーブ管φ350,,	1,000	m	2,570	2,570	S単 31号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単ー 180号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (コンクリート管) 18-8-25,BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジエトヒス),-,無し,-, あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	
	単 価				36,130	
	*** B単ー 181号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1,000	m	27,930	27,930	S単 136号
	合 計				27,930	
	単 価				27,930	
	*** B単ー 182号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000182	FRP製蓋					歩A
	ヒュム管φ600用 5kN/m2対応		枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	FRP製蓋					
	ヒュム管φ600用 5kN/m2対応,,	1,000	枚	149,000	149,000	S単 32号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単ー 183号 ***					
000183	開栓キー					歩A
	H=1.0m T字ハンドル		個		1,000	個 当たり算出
S02116	開栓キー					
	H=1.0m T字ハンドル,,	1,000	個	27,400	27,400	S単 33号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単ー 184号 ***					
BA0501	接続柵（二次製品）					歩A
	B1200×1200×H1200		基		1,000	基 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1,000	基	21,750	21,750	S単 135号
S02116	接続柵					
	1200×1200×1200,,	1,000	個	188,000	188,000	S単 34号
	合 計				209,750	
	単 価				209,750	
	*** B単ー 185号 ***					
000185	既設フリーム撤去・再設置					歩A
	840*750*470		m		1,000	m 当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1,000	m	2,606	2,606	S単 48号
S05801	【排水構造物工】					
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,447	4,447	S単 49号
	合 計				7,053	
	単 価				7,053	
	*** B単ー 186号 ***					
BA0301	基礎碎石（既設フリーム）					歩A
	RC-40、t=10cm		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,460	1,460	S単 132号
	合 計				1,460	
	単 価				1,460	
	*** B単ー 187号 ***					
BA0303	型枠（既設フリーム）					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,480	5,480	S単 134号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単ー 188号 ***					
BA0302	基礎コンクリート（既設フリーム）					歩A
	18-8-25,BB		m3		1,000	m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,130	36,130	S単 133号
	合 計				36,130	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				36,130	
	*** B単ー 189号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40,t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クマツヤソ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1,000	m ²	878	878	S単 87号
	合 計				878	
	単 価				878	
	*** B単ー 190号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	276	276	S単 118号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 191号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり	1,000	m ²	1,465	1,465	S単 101号
	合 計				1,465	
	単 価				1,465	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	埋戻 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,110	m ³	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単ー 193号 ***					
BI8322	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満,管水路工,作業時		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 92号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 93号
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	26,974	26,974	S単 96号
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 99号
	合 計				65,731	
	単 価				65,731	
	*** B単ー 194号 ***					
BI8322	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満,管水路工(工事用道路横断部),作業時		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 94号
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 95号
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	10,823	10,823	S単 97号
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 100号
	合 計				49,580	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				49,580	
	*** B単— 195号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上～7未満,分土工,常時		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,367	9,367	S単 94号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1,000	箇所	10,707	10,707	S単 95号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 14,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	111,169	111,169	S単 98号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,683	18,683	S単 100号
	合 計				149,926	
	単 価				149,926	
	*** B単— 196号 ***					
BA0103	床掘り 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 117号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 197号 ***					
000197	埋戻し 砂質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 116号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻し 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	952.3	952	S単 123号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単— 198号 ***					
B18241	土木シート 設置～撤去,PP系,980N/5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	278	278	S単 103号
	合 計				278	
	単 価				278	
	*** B単— 199号 ***					
000199	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		9,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	9,000	m3	4,572	41,148	S単 122号
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)	2,000	台	110,000	220,000	S単 43号
	合 計				261,148	
	単 価				29,016	
	*** B単— 200号 ***					
000200	工事用道路除雪		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	100	100	S単 108号
	合 計				100	
	単 価				100	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 201号 ***					
000201	土工部除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ックホ クレーン付バ ックト0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1,000	m3	198	198	S単 106号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単一 202号 ***					
000202	仮設ヤード除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ックホ クレーン付バ ックト0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1,000	m3	113	113	S単 107号
	合 計				113	
	単 価				113	
	*** B単一 203号 ***					
000203	構造物周辺除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1,000	m3	545	545	S単 105号
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単一 204号 ***					
000204	道路補修工 RC-40 工事使用道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工（未舗装） 再生クラッシャー RC-40,あり,なし	1,000	m ²	135	135	S単 104号
	合 計				135	
	単 価				135	
	*** B単一 205号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり	1,000	m ²	1,596	1,596	S単 102号
	合 計				1,596	
	単 価				1,596	
	*** B単一 206号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0	1,000	ton	5,740	5,740	S単 110号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0	1,000	ton	6,738	6,738	S単 111号
	合 計				12,478	
	単 価				12,478	
	*** B単一 207号 ***					
B19062	土質試験 現場密度試験		回		1,000	歩A 当たり算出
S02116	現場密度試験 砂置換法,,	1,000	回	20,100	20,100	S単 37号
	合 計				20,100	

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,576		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,576		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	278		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,0.8~1.1ton,あり		m3	648		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3~4ton,あり		m3	538		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	648		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02112	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	バックホ[加型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]					
	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	11,300		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	37,904		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,252		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,175		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	37,904		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	29,252		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,175		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	配管工					
	配管工					
			人	26,059		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工					
			人	32,033		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)					
			人	33,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1100					
	FRPM管用鋼製継輪 φ1100					
	STW400,,		本	2,090,000		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1000					
	FRPM管用鋼製継輪 φ1000					
	STW400,,		本	1,880,000		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	埋設表示テープ類					
	埋設表示テープ類					
			m	188		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ㍉式補修弁(径100×200mm)含む,, *** S単ー 23号 ***		個	332,000		歩A・単A
S02116	空気弁用フランジ蓋 空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ100,, *** S単ー 24号 ***		本	332,000		歩A・単A
S02116	木製保護工 木製保護工 φ100用,, *** S単ー 25号 ***		基	203,000		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハートン給油,, *** S単ー 26号 ***		L	154		歩A・単A
S02116	コンクリート重圧管 コンクリート重圧管 II種,φ700,L=2000,, *** S単ー 27号 ***		本	157,000		歩A・単A
S02116	コンクリート重圧管 コンクリート重圧管 II種,φ700,L=1000,, *** S単ー 28号 ***		本	111,000		歩A・単A
S02116	管挿入用保護スベークサー,ゴムシート含む 管挿入用保護スベークサー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,, *** S単ー 29号 ***		個	14,500		歩A・単A
S02116	冬期割増額 冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B), *** S単ー 30号 ***		m3	600		歩A・単A
S02116	コンクリート板 コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,, *** S単ー 31号 ***		枚	3,610		歩A・単A
S02116	円形型枠 円形型枠 スリーブ管φ350,, *** S単ー 32号 ***		m	2,570		歩A・単A
S02116	FRP製蓋 FRP製蓋 ヒール管φ600用 5kN/m2対応,, *** S単ー 33号 ***		枚	149,000		歩A・単A
S02116	開栓キー 開栓キー H=1.0m T字ハンドル,, *** S単ー 34号 ***		個	27,400		歩A・単A
S02116	接続樹 接続樹 1200×1200×1200,, *** S単ー 35号 ***		個	188,000		歩A・単A
S02116	コンクリート重圧管 コンクリート重圧管 I種,φ700,L=2000,, *** S単ー 36号 ***		本	91,600		歩A・単A
S02116	コンクリート重圧管 コンクリート重圧管 I種,φ700,L=1000,, *** S単ー 37号 ***		本	92,300		歩A・単A
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,, *** S単ー 38号 ***		回	20,100		歩A・単A
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,, *** S単ー 39号 ***		試料	1,600		歩A・単A
S02116	土質試験費 土質試験費 *** S単ー 40号 ***		式	560,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート *** S単ー 41号 ***		ton	1,800		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 有筋コンクリート *** S単ー 42号 ***		ton	2,300		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 混合廃棄物 *** S単ー 43号 ***		ton	200,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)		台	110,000		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単— 44号 ***					
	産業廃棄物税					
	産業廃棄物税 混合廃棄物		ton	1,000		歩A・単A
S02721	*** S単— 45号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,490		歩A・単A
S02721	*** S単— 46号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,040		歩A・単A
S03018	*** S単— 47号 ***					
	モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	44,185		歩A・単A
S05801	*** S単— 48号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,606		歩A・単A
S05801	*** S単— 49号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	4,447		歩A・単A
S07001	*** S単— 50号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり		m3	4,046		歩A・単A
S07001	*** S単— 51号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり		m3	3,096		歩A・単A
S07001	*** S単— 52号 ***					
	パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり		m3	4,046		歩A・単A
S07022	*** S単— 53号 ***					
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設					
	硬質ﾌﾟﾘ塩化ビﾆﾙ管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	22,942		歩A・単A
S07041	*** S単— 54号 ***					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	619,067		歩A・単A
S07041	*** S単— 55号 ***					
	受挿直管,L≤2.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	429,878		歩A・単A
S07041	*** S単— 56号 ***					
	受挿直管,2.0m<L≤3.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	540,989		歩A・単A
S07041	*** S単— 57号 ***					
	両挿直管,L≤2.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	373,822		歩A・単A
S07041	*** S単— 58号 ***					
	両挿直管,2.0m<L≤3.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	484,933		歩A・単A
S07041	*** S単— 59号 ***					
	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	569,017		歩A・単A
S07041	*** S単— 60号 ***					
	受PE直管,2.0m<L≤3.0m					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	484,933		歩A・単A
S07041	*** S単— 61号 ***					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	2,678,124		歩A・単A
S07041	*** S単— 62号 ***					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1350mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	2,189,877		歩A・単A
S07041	*** S単— 63号 ***					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾌﾟﾂ,なし,あり		本	3,298,744		歩A・単A
S07041	*** S単— 64号 ***					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 65号 ***		本	527,418		歩A・単A
S07041	受挿直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 66号 ***		本	368,259		歩A・単A
S07041	受挿直管,3.0m<L≦4.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 67号 ***		本	525,416		歩A・単A
S07041	両挿直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 68号 ***		本	321,212		歩A・単A
S07041	挿PE直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 69号 ***		本	321,212		歩A・単A
S07041	挿PE直管,3.0m<L≦4.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 70号 ***		本	483,374		歩A・単A
S07041	受PE直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 71号 ***		本	368,259		歩A・単A
S07041	受PE直管,3.0m<L≦4.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 72号 ***		本	525,416		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 73号 ***		本	2,117,006		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 74号 ***		本	1,676,566		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 75号 ***		本	3,248,136		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 76号 ***		本	443,781		歩A・単A
S07041	受挿直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 77号 ***		本	311,649		歩A・単A
S07041	挿PE直管,L≦2.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 78号 ***		本	273,611		歩A・単A
S07041	受PE直管,3.0m<L≦4.0m					
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 79号 ***		本	443,781		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 80号 ***		本	422,313		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 81号 ***		本	420,311		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 82号 ***		本	347,238		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 83号 ***		本	353,244		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック秒,なし,あり *** S単ー 84号 ***		本	416,307		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 鋼管吊込据付 (φ600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレージ,たて込み簡易土留以外,あり *** S単ー 85号 ***		本	331,589		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ハタフライ弁(フランジレス形),樹脂製,450mm,ハック秒,あり		基	1,713,900		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07093	*** S単－ 86号 *** 空気弁人力据付 空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり		基	30,654		歩A・単A
S08042	*** S単－ 87号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワッパシ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし		m ²	878		歩A・単A
S16001	*** S単－ 88号 *** トラック[普通型] トラック[普通型] ,通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	59,138		歩A・単A
S16001	*** S単－ 89号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		時間	9,180		歩A・単A
S16004	*** S単－ 90号 *** ハック鈔[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハック鈔[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハック鈔 (加ラ型) ,ハック鈔容量0.8m3,吊能力2.9t,あり		日	62,648		歩A・単A
S16004	*** S単－ 91号 *** ハック鈔[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハック鈔[加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] ハック鈔 (加ラ型) ,ハック鈔容量0.8m3,吊能力2.9t,あり		日	62,648		歩A・単A
S18005	*** S単－ 92号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,367		歩A・単A
S18005	*** S単－ 93号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,707		歩A・単A
S18005	*** S単－ 94号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,367		歩A・単A
S18005	*** S単－ 95号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,707		歩A・単A
S18006	*** S単－ 96号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	26,974		歩A・単A
S18006	*** S単－ 97号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	10,823		歩A・単A
S18006	*** S単－ 98号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 14,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	111,169		歩A・単A
S18007	*** S単－ 99号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所	18,683		歩A・単A
S18007	*** S単－ 100号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり		箇所	18,683		歩A・単A
S18054	*** S単－ 101号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり		m ²	1,465		歩A・単A
S18054	*** S単－ 102号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり		m ²	1,596		歩A・単A
S18062	*** S単－ 103号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	278		歩A・単A
S18151	*** S単－ 104号 *** 道路補修工 (未舗装) 道路補修工 (未舗装) 再生クワッパシ RC-40,あり,なし		m ²	135		歩A・単A
S18201	*** S単－ 105号 *** 構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪		m ³	545		歩A・単A
S18202	*** S単－ 106号 *** 機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾙｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり *** S単－ 107号 ***		m3	198		歩A・単A
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾙｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり *** S単－ 108号 ***		m3	113		歩A・単A
SI8203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり *** S単－ 109号 ***		m3	100		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単－ 110号 ***		ton	5,880		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0 *** S単－ 111号 ***		ton	5,740		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0 *** S単－ 112号 ***		ton	6,738		歩A・単A
SI9011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 FRPM管,1100mm *** S単－ 113号 ***		箇所	14,838		歩A・単A
SI9011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 FRPM管,1000mm *** S単－ 114号 ***		箇所	15,747		歩A・単A
SI9011	管水路継目試験工 管水路継目試験工 FRPM管,900mm *** S単－ 115号 ***		箇所	16,743		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾟｼﾞｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単－ 116号 ***		m3	413.2		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単－ 117号 ***		m3	270.6		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単－ 118号 ***		m3	276		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単－ 119号 ***		m3	276		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 *** S単－ 120号 ***		m3	1,524		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単－ 121号 ***		m3	943.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 *** S単－ 122号 ***		m3	2,250		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単－ 123号 ***		m3	4,572		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単－ 124号 ***		m3	952.3		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 125号 ***		m ²	463.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 126号 ***		m ²	463.5		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	485.3		歩A・単A

[illegible]

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
		0.100				
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単－ 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
		0.100				
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単－ 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単－ 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
	合 計				15,759	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,576	
	*** S単－ 5号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分	土砂		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	23,175	2,781	
	合 計				2,781	算出数量 10.000 m
	単 価		m		278	
	*** S単－ 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油					
	ハトロー給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,420	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)工種区分	路床		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油					
	ハトロー給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				41,962	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		538	
	*** S単－ 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式] 運転質量0.8～1.1 t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油					
	ハトロー給油	5.700	L	154	878	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,420	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		648	
	*** S単－ 9号 ***					
S02112	ハックサ[ロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ハックサ[ロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)機械器具賃料コード	F08064		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ハケット容量0.45m3 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その 9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 単価の入力	11,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08064	バ ック砂 [ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰｼｮﾝ・超低・排 (~ 2014)] バ ッｸ砂容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D3)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D3)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (D3)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	26,059	26,059	
	合 計				26,059	算出数量 1.000 人
	単 価				26,059	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工	1.000	人	32,033	32,033	
	合 計				32,033	算出数量 1.000 人
	単 価				32,033	
	*** S単一 18号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1.000 人
	単 価				33,200	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1100		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管用鋼製継輪 φ1100 STW400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	FRPM管用鋼製継輪 φ1100 STW400	1,000	本	2,090,000	2,090,000	
	合 計				2,090,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,090,000	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ1000		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管用鋼製継輪 φ1000 STW400, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	FRPM管用鋼製継輪 φ1000 STW400	1,000	本	1,880,000	1,880,000	
	合 計				1,880,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,880,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	埋設表示テープ類		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示テープ類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P39103		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P39103	埋設表示テープ類	1,000	m	188	188	
	合 計				188	算出数量 1,000 各単位
	単 価				188	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P09311		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1,000	個	332,000	332,000	
	合 計				332,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				332,000	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ100, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ100	1,000	本	332,000	332,000	
	合 計				332,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				332,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	木製保護工		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	木製保護工 φ100用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96021		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96021	木製保護工 φ100用	1,000	基	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1,000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1,000 各単位
	単 価				154	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=2000	1,000	本	157,000	157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	コンクリート重圧管 II種,φ700,L=1000	1,000	本	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	管挿入用保護スベークー,ゴムシート含む		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	管挿入用保護スベークー,ゴムシート含む φ450用,5個/1リング,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その 9) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96040	管挿入用保護スベーク、ゴムシート含む φ450用,5個/1リング	1.000	個	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Jコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JB0086	冬期割増額					
	生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S 単一 30号 ***					
S02116	コンクリート板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	コンクリート板 U型側溝蓋,3種,500	1.000	枚	3,610	3,610	
	合 計				3,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,610	
	*** S 単一 31号 ***					
S02116	円形型枠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形型枠 スリーブ管φ350,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96046	円形型枠 スリーブ管φ350	1.000	m	2,570	2,570	
	合 計				2,570	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,570	
	*** S 単一 32号 ***					
S02116	FRP製蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	FRP製蓋 ヒム管φ600用 5kN/m2対応	1.000	枚	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	開栓キー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓キー H=1.0m T字ハンドル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	開栓キー H=1.0m T字ハンドル	1.000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	接続樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 1200×1200×1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96044	接続樹 1200×1200×1200	1.000	個	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96038	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=2000	1.000	本	91,600	91,600	
	合 計				91,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				91,600	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	コンクリート重圧管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96039	コンクリート重圧管 I 種,φ700,L=1000	1.000	本	92,300	92,300	
	合 計				92,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				92,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	現場密度試験		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96061		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	現場密度試験 砂置換法	1.000	回	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単一 38号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個／試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個／試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	土質試験費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96051	土質試験費	1,000	式	560,000	560,000	
	合 計				560,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				560,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1,000	ton	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単一 41号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 有筋コンクリート	1,000	ton	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 42号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合廃棄物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1,000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200,000	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その 9) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 43号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック(土木シート)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)	1,000	台	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S 単一 44号 ***					
S02123	産業廃棄物税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96052		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合廃棄物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96052	産業廃棄物税 混合廃棄物	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単一 45号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	11,490	11,490	
	合 計				11,490	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		11,490	
	*** S 単一 46号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりのこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	20,040	20,040	
	合 計				20,040	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		20,040	
	*** S 単一 47号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)材料区分	洗砂(荒目)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)配合比区分	1:3		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	27,600	14,904	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,250	4,778	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,175	22,480	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,480	2,023	
	合 計				44,185	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		44,185	
	*** S単一 48号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,606	2,606	
	合 計				2,606	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,606	
	*** S単一 49号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,447	4,447	
	合 計				4,447	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,447	
	*** S単一 50号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分Ⅰ,あり あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材)	砂・砂質土 現場流用土 バケット容量0.80m3 振動コンパクタ 区分Ⅰ あり				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	23,175	21,321	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				40,462	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,046	
	*** S単— 51号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3 振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ あり あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.190	人	37,904	7,202	
R01003	普通作業員					
		0.780	人	23,175	18,077	
F04080	振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員					
		0.080	人	29,252	2,340	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				30,955	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,096	
	*** S単— 52号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ あり あり				
R01001	土木一般世話役					
		0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員					
		0.920	人	23,175	21,321	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,850	702	
F08015	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ[ｸﾚｰﾅ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）					
		0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				40,462	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,046	
	*** S単一 53号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,450mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	450mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P05108	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径450 長4.0m	2.440	本	82,100	200,324	
Y00004	諸雑費					
		0.020		200,324	4,006	
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	37,904	4,928	
R01002	特殊作業員					
		0.240	人	29,252	7,020	
R01003	普通作業員					
		0.350	人	23,175	8,111	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t					
		0.150	日	6,890	1,034	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手（特殊）					
		0.100	人	33,200	3,320	
	合 計				229,421	算出数量 10.000 m
	単 価		m		22,942	
	*** S単一 54号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06076	強化プラスチック複合管 5種 径1100 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	603,000	6,030,000	
Y00004	諸雑費 0.1%					
		0.001		6,030,000	6,030	
R01001	土木一般世話役					
		0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員					
		0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員					
		1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t					
		1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手（特殊）					
		1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				6,190,666	算出数量 10.000 本
	単 価		本		619,067	
	*** S単一 55号 ***					
S07041	受挿直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	414,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	414,000	4,140,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,140,000	4,140	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手(特殊)	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				4,298,776	算出数量 10.000 本
	単 価		本		429,878	
	*** S単一 56号 ***					
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	525,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	525,000	5,250,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		5,250,000	5,250	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手(特殊)	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				5,409,886	算出数量 10.000 本
	単 価		本		540,989	
	*** S単一 57号 ***					
S07041	両挿直管,L≤2.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	358,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	358,000	3,580,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,580,000	3,580	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手（特殊）	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				3,738,216	算出数量 10.000 本
	単 価		本		373,822	
	*** S単一 58号 ***					
S07041	両挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	469,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	469,000	4,690,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,690,000	4,690	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手（特殊）	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				4,849,326	算出数量 10.000 本
	単 価		本		484,933	
	*** S単一 59号 ***					
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	553,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	553,000	5,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		5,530,000	5,530	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手（特殊）	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				5,690,166	算出数量 10.000 本
	単 価		本		569,017	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 60号 ***					
S07041	受PE直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	469,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	469,000	4,690,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,690,000	4,690	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 バック材給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手(特殊)	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				4,849,326	算出数量 10.000 本
	単 価		本		484,933	
	*** S 単一 61号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,660,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,660,000	26,600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		26,600,000	26,600	
R01001	土木一般世話役	0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員	0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員	1.980	人	23,175	45,887	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油 バック材給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手(特殊)	1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				26,781,236	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,678,124	
	*** S 単一 62号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000	歩A 本 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1350mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1350mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,170,000円				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 単価 0 円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	2,170,000	21,700,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		21,700,000	21,700	
R01001	土木一般世話役					
		0.400	人	37,904	15,162	
R01002	特殊作業員					
		1.200	人	29,252	35,102	
R01003	普通作業員					
		2.400	人	23,175	55,620	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.490	日	10,700	15,943	
P34029	軽油					
	バック給油	72.000	L	154	11,088	
R01021	運転手（特殊）					
		1.330	人	33,200	44,156	
	合 計				21,898,771	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,189,877	
	*** S 単一 63号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,1100mm,5種,バックホ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1) 管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 管径区分(mm)	1100mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 管種区分	5種				
	5) 機械区分	バックホ				
	6) 短管・異形管の単価(円/本)	3,280,000円				
	7) 単価 0 円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	3,280,000	32,800,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		32,800,000	32,800	
R01001	土木一般世話役					
		0.370	人	37,904	14,024	
R01002	特殊作業員					
		0.990	人	29,252	28,959	
R01003	普通作業員					
		1.980	人	23,175	45,887	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油					
	バック給油	66.000	L	154	10,164	
R01021	運転手（特殊）					
		1.230	人	33,200	40,836	
	合 計				32,987,436	算出数量 10.000 本
	単 価		本		3,298,744	
	*** S 単一 64号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	直管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バックホ,なし,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1) 管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2) 管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 管種区分	5種				
	5) 機械区分	バックホ				
	6) 短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7) 単価 0 円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8) 長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P06075	強化プラスチック複合管					
	5種 径1000 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	512,000	5,120,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		5,120,000	5,120	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員					
		0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員					
		1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）					
		1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				5,274,182	算出数量 10.000 本
	単 価		本		527,418	
	*** S単一 65号 ***					
S07041	受挿直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管径区分(mm)	1000mm				
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	353,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	353,000	3,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,530,000	3,530	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員					
		0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員					
		1.900	人	23,175	44,033	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）					
		1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				3,682,592	算出数量 10.000 本
	単 価		本		368,259	
	*** S単一 66号 ***					
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)管区分	短管・異形管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)管径区分(mm)	1000mm				
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	510,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	510,000	5,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		5,100,000	5,100	
R01001	土木一般世話役					
		0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員					
		0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員					
		1.900	人	23,175	44,033	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）					
		1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				5,254,162	算出数量 10.000 本
	単 価		本		525,416	
	*** S単一 67号 ***					
S07041	両挿直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	306,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	306,000	3,060,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,060,000	3,060	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手(特殊)	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				3,212,122	算出数量 10.000 本
	単 価		本		321,212	
	*** S単一 68号 ***					
S07041	挿PE直管,L≤2.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	306,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	306,000	3,060,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,060,000	3,060	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手(特殊)	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				3,212,122	算出数量 10.000 本
	単 価		本		321,212	
	*** S単一 69号 ***					
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	468,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	468,000	4,680,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,680,000	4,680	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				4,833,742	算出数量 10.000 本
	単 価		本		483,374	
	*** S 単一 70号 ***					
S07041	受PE直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	353,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	353,000	3,530,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,530,000	3,530	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				3,682,592	算出数量 10.000 本
	単 価		本		368,259	
	*** S 単一 71号 ***					
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	510,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	510,000	5,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		5,100,000	5,100	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手（特殊）	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				5,254,162	算出数量 10.000 本

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		525,416	
	*** S 単 - 72号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,100,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,100,000	21,000,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		21,000,000	21,000	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油 バック材給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手(特殊)	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				21,170,062	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,117,006	
	*** S 単 - 73号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,660,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,660,000	16,600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		16,600,000	16,600	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油 バック材給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手(特殊)	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				16,765,662	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,676,566	
	*** S 単 - 74号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,1000mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	3,230,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	3,230,000	32,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		32,300,000	32,300	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,904	13,645	
R01002	特殊作業員	0.950	人	29,252	27,789	
R01003	普通作業員	1.900	人	23,175	44,033	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.330	日	10,700	14,231	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	64.000	L	154	9,856	
R01021	運転手(特殊)	1.190	人	33,200	39,508	
	合 計				32,481,362	算出数量 10.000 本
	単 価		本		3,248,136	
	*** S単一 75号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06074	強化プラスチック複合管 5種 径900 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	430,000	4,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,300,000	4,300	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手(特殊)	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				4,437,812	算出数量 10.000 本
	単 価		本		443,781	
	*** S単一 76号 ***					
S07041	受挿直管,L≤2.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	900mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾏｯｼｭ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	298,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	298,000	2,980,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		2,980,000	2,980	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その 9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				3,116,492	算出数量 10.000 本
	単 価		本		311,649	
	*** S 単一 77号 ***					
S07041	挿PE直管,L≤2.0m 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 4.0m管 内圧管 900mm 5種 ﾊﾞｯｸﾙ 260,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	260,000	2,600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		2,600,000	2,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				2,736,112	算出数量 10.000 本
	単 価		本		273,611	
	*** S 単一 78号 ***					
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m 強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,900mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分(mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価 0 円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 4.0m管 内圧管 900mm 5種 ﾊﾞｯｸﾙ 430,000円 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	430,000	4,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,300,000	4,300	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.800	人	29,252	23,402	
R01003	普通作業員	1.720	人	23,175	39,861	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.290	日	10,700	13,803	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	62.000	L	154	9,548	
R01021	運転手（特殊）	1.150	人	33,200	38,180	
	合 計				4,437,812	算出数量 10.000 本
	単 価		本		443,781	
	*** S 単一 79号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	412,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	412,000	4,120,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,120,000	4,120	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 バトロール給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				4,223,131	算出数量 10.000 本
	単 価		本		422,313	
	*** S単一 80号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	410,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	410,000	4,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,100,000	4,100	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ハック杓[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 バトロール給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手(特殊)	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				4,203,111	算出数量 10.000 本
	単 価		本		420,311	
	*** S単一 81号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ハック杓,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ハック杓				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	337,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	337,000	3,370,000	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,370,000	3,370	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				3,472,381	算出数量 10.000 本
	単 価		本		347,238	
	*** S 単一 82号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	343,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	343,000	3,430,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,430,000	3,430	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	
	合 計				3,532,441	算出数量 10.000 本
	単 価		本		353,244	
	*** S 単一 83号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,450mm,5種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	450mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	406,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	406,000	4,060,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		4,060,000	4,060	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,904	7,202	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,252	16,381	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,175	25,724	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.040	日	10,700	11,128	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	50.000	L	154	7,700	
R01021	運転手（特殊）	0.930	人	33,200	30,876	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,163,071	算出数量 10.000 本
	単 価		本		416,307	
	*** S 単一 84号 ***					
S07073	鋼管吊込据付 (φ600～1900)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付 (φ600～1900) 6.0mm管,600mm,6mm,トラックレール,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)鋼管の単価(円/本)	310,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0mm管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラックレール				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外 あり				
P02001	鋼管					
		6.000	本	310,000	1,860,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
F01021	トラックレール[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				1,989,531	算出数量 6.000 本
	単 価		本		331,589	
	*** S 単一 85号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 バタフライ弁(フラッシュ形),樹脂製,450mm,バクッ抄,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)制水弁の単価(円/基)	1,670,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(フラッシュ)区分	バタフライ弁(フラッシュ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)口径区分(mm)	450mm				
	5)機械区分	バクッ抄				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P09402	バタフライ弁 (樹脂製)	1.000	個	1,670,000	1,670,000	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,904	4,169	
R01002	特殊作業員	0.430	人	29,252	12,578	
R01003	普通作業員	0.540	人	23,175	12,515	
F08061	バクッ抄[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.440	日	6,890	3,032	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	33,200	9,296	
	合 計				1,713,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,713,900	
	*** S 単一 86号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 100mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)口径区分(mm)	100mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別区分	急排空気弁		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09311	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径100 ボール式補修弁(径100×200mm)含む	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,904	8,718	
R01002	特殊作業員	0.330	人	29,252	9,653	
R01003	普通作業員	0.530	人	23,175	12,283	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,654	算出数量 1.000 基
	単 価		基		30,654	
	*** S単一 87号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,550	30,345	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	37,904	12,129	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,175	14,369	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バック容量0.28m ³	2.500	時間	2,090	5,225	
P34029	軽油					
	バックホ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	33,200	14,276	
F04062	振動クレー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油					
	バックホ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	33,200	6,640	
	合 計				87,784	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		878	
	*** S単一 88号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード<<単位が時間のみ>>	M03087				
	2)機械コード(同上)	M03087				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03087	トラック[普通型] 通称10.0～11.0t積級	1.000	日	21,500	21,500	
P34029	軽油					
	バックホ給油	47.000	L	154	7,238	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	30,400	30,400	
	合 計				59,138	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		59,138	
Y00001	単位					
	*** S単一 89号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,、運転1時間当たり算出,機械損料等			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＋燃料＋運転労務,軽油			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03104 M03104		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等＋燃料＋運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	1.000	時間	2,720	2,720	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	5.300	L	154	816	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	33,200	5,644	
	合 計				9,180	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,180	
Y00001	単位					
	*** S単— 90号 ***					
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ(クレーン型),バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	バックホ(クレーン型) バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,648	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,648	
	*** S単— 91号 ***					
S16004	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ(クレーン型),バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	バックホ(クレーン型) バックホ容量0.8m3、吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 0.00		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 バトロ-ル給油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,648	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,648	
	*** S単— 92号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1)施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
		釜場掘削・設置				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その 9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	バ ック材[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] バ ッｸ材容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,367	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,367	
	*** S 単— 93号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バ ック材[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] バ ッｸ材容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,707	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,707	
	*** S 単— 94号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	バ ック材[ｸﾗｰ型・排対型(2次)] バ ッｸ材容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,367	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,367	
	*** S 単— 95号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バ ッ ク[ｸﾗｰ型・排対型(2次)]	0.370	時間	2,090	773	
R01021	バ ッ クト容量0.28m3 運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,707	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,707	
	*** S単— 96号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	5		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	569	4,410	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	47.000	L	153	7,191	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,175	5,794	
Y00004	諸雑費	0.080		24,976	1,998	
	合 計				26,974	算出数量 1,000 箇所
	単 価				26,974	
	*** S単— 97号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 2,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	2		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	3.100	日	569	1,764	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	19.000	L	153	2,907	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,904	3,032	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.080		10,021	802	
	合 計				10,823	算出数量 1,000 箇所
	単 価				10,823	
	*** S単— 98号 ***					
SI8006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 14,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転日数	14		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	常時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	15.120	日	569	8,603	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	391.000	L	153	59,823	
R01001	土木一般世話役					
		0.560	人	37,904	21,226	
R01003	普通作業員					
		0.700	人	23,175	16,223	
Y00004	諸雑費					
		0.050		105,875	5,294	
	合 計				111,169	算出数量 1.000 箇所
	単 価				111,169	
	*** S 単－ 99号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	37,904	8,718	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,175	9,965	
	合 計				18,683	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,683	
	*** S 単－ 100号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	37,904	8,718	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,175	9,965	
	合 計				18,683	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,683	
	*** S 単－ 101号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
G03041	敷鉄板		m ² 供用日			
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000		1,010	1,010,000	
G03042	敷鉄板		m ²			
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000		118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	23,175	67,208	
F08063	ﾊﾞｯｸﺻﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﺻﾗ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,464,866	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,465	
	*** S 単一 102号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,113,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	113		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,141	1,141,000	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,175	67,208	
F08063	バ ック矽[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,595,866	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,596	
	*** S 単一 103号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,175	11,124	
	合 計				27,764	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		278	
	*** S 単一 104号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシュ RC-40,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)補足材の種別	再生クラッシュ RC-40		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン RC-40	2.400	m ³	2,550	6,120	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
F08011	バ ック矽[クレー型・超低・排対型(～3次)]					
	バ ック容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バ トロ-ル給油	2.800	L	154	431	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	33,200	2,656	
	合 計				13,509	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		135	
	*** S 単一 105号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m ³		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	23,175	139,050	
	合 計				139,050	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		545	
	*** S単一 106号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械規格	バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	土工部				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ ックホ ークン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	バ トロ ール給油	92.000	L	154	14,168	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,488	算出数量 325.000 m3
	単 価		m3		198	
	*** S単一 107号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械規格	バ ックホ ークン付バ ック0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	仮設ヤード				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ ックホ ークン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	バ トロ ール給油	92.000	L	154	14,168	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,488	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		113	
	*** S単一 108号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ネーローラダ（トラクタヨベル）]〔～低騒・排対型(～2次)] バ ック容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油					
	バ トロ ール給油	23.000	L	154	3,542	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,330	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 109号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単一 110号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,990	4,990	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				5,740	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,740	
	*** S単一 111号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1,000	ton	4,990	4,990	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,990	998	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1,000	ton	750	750	
	合 計				6,738	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,738	
	*** S単一 112号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1,000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,1100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分 2)管径区分	FRPM管 1100mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
F07023	管継目試験器（FRPM管用） 1100mm	1.000	日	8,500	8,500	
	合 計				118,700	算出数量 8.000 箇所
	単 価		箇所		14,838	
	*** S単－ 113号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分 2)管径区分	FRPM管 1000mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
F07022	管継目試験器（FRPM管用） 1000mm	1.000	日	7,900	7,900	
	合 計				118,100	算出数量 7.500 箇所
	単 価		箇所		15,747	
	*** S単－ 114号 ***					
S19011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,900mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分 2)管径区分	FRPM管 900mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
F07021	管継目試験器（FRPM管用） 900mm	1.000	日	7,000	7,000	
	合 計				117,200	算出数量 7.000 箇所
	単 価		箇所		16,743	
	*** S単－ 115号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7)火薬使用 8)破砕片除去の有無	- -				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.2	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 116号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.6	
	*** S単－ 117号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		276	
	*** S単－ 118号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		276	
	*** S単－ 119号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,524	
	*** S単－ 120号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾍｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		943.4	
	*** S 単一 121号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,250	
	*** S 単一 122号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ ク 畚 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ッ ク 畚 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,572	
	*** S 単一 123号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		952.3	
	*** S 単一 124号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		463.5	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線水路（その9）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 125号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		463.5	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		485.3	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ハース),10,000m ³ 未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ハース) 10,000m ³ 未満 無し あり				
	単 価		m ³		143.3	
	*** S単ー 128号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m ³		3,085	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		3,806	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0243	SP グラウト注入（アンカー）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP グラウト注入（アンカー）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	-			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	-				
	単 価		m3		69,700	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	0 40～0mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,613	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	40～0mm			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,460	
	*** S単ー 133号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｽ),			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	-,無し,-,あり,18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｽ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高ｸﾗｽB) W/C65%				
	単 価		m3		36,130	
	*** S単ー 134号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	コルゲートフリューム撤去、積込み		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	B3.4×H1.4					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	S単 11号
S02115	普通作業員	3.000	人	23,175	69,525	S単 12号
Y00004	雑品	0.080		136,681	10,934	
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	62,648	62,648	S単 90号
	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) ,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり					算出数量 20.000 m
	合 計				210,263	
	単 価		m		10,513	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	コルゲートフリューム撤去、積込み		m		25,000 m	歩A 当たり算出
	B2.1×H1.4					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 10号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	S単 11号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	S単 12号
Y00004	雑品	0.020		159,856	3,197	
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	62,648	62,648	S単 90号
	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) ,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり					算出数量 25.000 m
	合 計				225,701	
	単 価		m		9,028	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	コルゲートフリューム運搬、積卸し		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	B3.4×H1.4					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	S単 14号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	S単 15号
Y00004	雑品	0.060		113,506	6,810	
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	62,648	62,648	S単 91号
S16001	トラック[普通型]	1.000	日	59,138	59,138	S単 88号
	,通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油					
	合 計				242,102	算出数量 20.000 m
	単 価		m		12,105	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	コルゲートフリューム運搬、積卸し		m		25,000 m	歩A 当たり算出
	B2.1×H1.4					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 13号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	S単 14号
S02115	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	S単 15号
Y00004	雑品	0.060		113,506	6,810	
S16004	バックホ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日	62,648	62,648	S単 91号
	バックホ(ｸﾛｰﾗ型) ,ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	F 2 幹線用水路（その9）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SI6001	トラック[普通型] 、通称10.0～11.0t積級、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	1.000	日	59,138	59,138	S単 88号
	合 計				242,102	算出数量 25.000 m
	単 価		m		9,684	
	*** T単－ 5号 ***					
T00008	既設管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鋼管φ400					
S02115	配管工	0.090	人	26,059	2,345	S単 16号
S02115	普通作業員	0.138	人	23,175	3,198	S単 15号
SI6001	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t、, 運転1時間当たり算出、機械損料等+燃料+運 転労務、軽油	1.008	時間	9,180	9,253	S単 89号
	合 計				14,796	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,480	
	*** T単－ 6号 ***					
T00009	既設管切断		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管φ400					
S02115	溶接工	0.189	人	32,033	6,054	S単 17号
Y00004	雑品	0.075		6,054	454	算出数量 1.000 箇所
	合 計				6,508	
	単 価		箇所		6,508	
	*** T単－ 7号 ***					
T00010	アスファルト含有防水シート撤去		m		15.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	S単 13号
S02115	特殊作業員	0.300	人	29,252	8,776	S単 14号
S02115	普通作業員	4.000	人	23,175	92,700	S単 15号
Y00004	雑品	0.080		139,380	11,150	
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) , ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3、吊能力2.9t、あり	0.300	日	62,648	18,794	S単 91号
	合 計				169,324	算出数量 15.000 m
	単 価		m		11,288	
	*** T単－ 8号 ***					
T00101	鉄筋コンクリート台付管据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	φ700					
S02112	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.039	日	11,300	441	S単 9号
S02115	普通作業員	0.099	人	23,175	2,294	S単 15号
S02115	土木一般世話役	0.047	人	37,904	1,781	S単 13号
S02115	運転手（特殊）	0.039	人	33,200	1,295	S単 18号
S02115	特殊作業員	0.038	人	29,252	1,112	S単 14号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾘｰ給油、	2.251	L	154	347	S単 25号

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
八郎潟農業水利事業
F2幹線用水路（その9）工事【土質試験】

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
業務名	F 2 幹線用水路 (その9) 工事【土質試験】				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1,000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45120		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45122		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	現場密度試験 砂置換法	1,000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位

東北農政局

東北農政局