



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
八郎潟農業水利事業
A 1－2 幹線用水路建設工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			1,945,870,000	
・工事原価			1,738,043,000	
純工事費			1,444,637,000	
・直接工事費			1,328,829,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,264,246,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	64,583,000	
・間接工事費			409,214,000	
・共通仮設費			115,808,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$1,333,905,000 \times ((5.410 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			72,164,000	
・運搬費	1.000	式	20,587,000	
・準備費	1.000	式	14,859,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	6,498,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			1,700,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$【上限：1,700,000】 1,327,173,000 \times (0.340)$			1,700,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			293,406,000	
・現場管理費（率計上）				
$1,444,637,000 \times ((19.830 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.480 + 0.000 - 0.000)$			293,406,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$1,738,043,000 \times (11.870 \times 1.000 + 0.04)$			207,000,000	
・一括計上価格	1.000	式	835,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,656,000	
処分費（準備費の内数）			5,076,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			1,264,246,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,264,246,000	
・土工	1.000	式	74,730,000	
・ ・ 作業土工 上流工区	1.000	式	51,839,000	
・ ・ 作業土工 下流工区	1.000	式	22,891,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	17,201,000	
・ ・ 構造物取壊し工 下流工区 既設幹線用水路	1.000	式	17,201,000	
・ 管体基礎工	1.000	式	73,780,000	
・ ・ 砂基礎工 上流工区	1.000	式	60,679,000	
・ ・ 砂基礎工 下流工区	1.000	式	13,101,000	
・ 管体工	1.000	式	1,069,632,000	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 上流工区	1.000	式	814,222,000	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 下流工区	1.000	式	255,410,000	
・ 付帯工	1.000	式	474,000	
・ ・ 埋設物表示工 上流工区	1.000	式	362,000	
・ ・ 埋設物表示工 下流工区	1.000	式	112,000	
・ 通気施設工	1.000	式	17,268,000	
・ ・ 3号通気施設工 上流工区	1.000	式	2,878,000	
・ ・ 4号通気施設工 上流工区	1.000	式	2,878,000	
・ ・ 4'号通気施設工 上流工区	1.000	式	2,878,000	
・ ・ 5号通気施設工 上流工区	1.000	式	2,878,000	
・ ・ 6号通気施設工 上流工区	1.000	式	2,878,000	
・ ・ 10号通気施設工 下流工区	1.000	式	2,878,000	
・ 分水施設工	1.000	式	9,529,000	
・ ・ 普通畑分水工 上流工区	1.000	式	1,404,000	
・ ・ A10西分水工 下流工区	1.000	式	3,990,000	
・ ・ A9西分水工 下流工区	1.000	式	4,135,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	1,632,000	
・ ・ 道路復旧工 下流工区	1.000	式	1,632,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				1,264,246,000	
・土工					
	1.000	式		74,730,000	
・ ・ 作業土工 上流工区	1.000	式		51,839,000	
BA0103 床掘 砂質土	6,600	m3	276	1,821,600	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘 粘性土	290	m3	276	80,040	歩A・単A B単 2号
000003 人力荒仕上げ	1,320	m ²	275	363,000	歩A・単A B単 3号
000004 埋戻 砂質土、流用土	1,300	m3	2,498	3,247,400	歩A・単A B単 4号
000005 埋戻 砂質土、流用土	1,100	m3	2,504	2,754,400	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻 砂質土、流用土	1,600	m3	2,504	4,006,400	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 砂質土、流用土	440	m3	2,349	1,033,560	歩A・単A B単 7号
000008 埋戻 砂質土、流用土	34	m3	1,252	42,568	歩A・単A B単 8号
BA0109 法面整形 盛土部	8,050	m ²	483	3,888,150	歩A・単A B単 9号
BA0105 流用土運搬 上流工区から西野堆積場へ	8,100	m3	1,960	15,876,000	歩A・単A B単 10号
BA0105 流用土運搬 西野堆積場から上流工区へ	8,100	m3	2,231	18,071,100	歩A・単A B単 11号
BA0105 残土運搬 上流工区から西野堆積場へ	290	m3	1,960	568,400	歩A・単A B単 12号
BA0110 残土整地	600	m3	144	86,400	歩A・単A B単 13号
合 計				51,839,018	
・ ・ 作業土工 下流工区	1.000	式		22,891,000	
BA0103 床掘 砂質土	3,800	m3	276	1,048,800	歩A・単A B単 14号
000015 人力荒仕上げ	630	m ²	275	173,250	歩A・単A B単 15号
000016 埋戻 砂質土、流用土	390	m3	2,498	974,220	歩A・単A B単 16号
000017 埋戻 砂質土、流用土	340	m3	2,504	851,360	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻 砂質土、流用土	380	m3	2,504	951,520	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻 砂質土、流用土	220	m3	2,349	516,780	歩A・単A B単 19号
BA0109 法面整形 盛土部	1,600	m ²	483	772,800	歩A・単A B単 20号
BA0105 流用土運搬 下流工区から西野堆積場へ	4,200	m3	1,960	8,232,000	歩A・単A B単 21号
BA0105 流用土運搬 西野堆積場から下流工区へ	4,200	m3	2,231	9,370,200	歩A・単A B単 22号
合 計				22,890,930	
・ 構造物撤去工	1.000	式		17,201,000	
・ ・ 構造物取壊し工 下流工区 既設幹線用水路	1.000	式		17,201,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	118	m3	11,490	1,355,820	歩A・単A B単 23号
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	3.2	m3	20,040	64,128	歩A・単A B単 24号
B02315 葎運搬・処理 無筋コンクリート	118	m3	6,855	808,890	歩A・単A B単 25号
B02315 葎運搬・処理 鉄筋コンクリート	3.2	m3	8,956	28,659	歩A・単A B単 26号
000027 既設コルゲートフリューム撤去、積込み B3.4×H1.4	412.2	m	10,442	4,304,192	歩A・単A B単 27号
000028 既設コルゲートフリューム運搬、積卸し B3.4×H1.4 仮置場へ	412.2	m	12,047	4,965,773	歩A・単A B単 28号
000029 アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物	412.2	m	11,191	4,612,930	歩A・単A B単 29号
000030 アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物	4.3	m3	246,572	1,060,260	歩A・単A B単 30号
合 計				17,200,652	
・ 管体基礎工	1.000	式		73,780,000	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 砂基礎工 上流工区	1.000	式		60,679,000	
BA0108 基面整正					歩A・単A B単 31号
000032 管水路基礎整形	3,490	m	459	1,601,910	歩A・単A B単 32号
000033 砂基礎 流用土	5,970	m	275	1,641,750	歩A・単A B単 33号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	2,746	m ³	4,010	11,011,460	歩A・単A B単 34号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	5,908	m ³	7,112	42,017,696	歩A・単A B単 35号
	714	m ³	6,171	4,406,094	
合 計				60,678,910	
・ ・ 砂基礎工 下流工区	1.000	式		13,101,000	
BA0108 基面整正					歩A・単A B単 36号
000037 管水路基礎整形	1,280	m	459	587,520	歩A・単A B単 37号
000038 砂基礎 流用土	1,580	m	275	434,500	歩A・単A B単 38号
B07301 砂基礎 山砂 (SF相当品以上)	2,230	m ³	4,010	8,942,300	歩A・単A B単 39号
	441	m ³	7,112	3,136,392	
合 計				13,100,712	
・ 管体工					
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 上流工区	1.000	式		1,069,632,000	
B07225 強化プラスチック複合管 2200mm,5種	1.000	式		814,222,000	
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L	1,270.1	m	592,719	752,812,402	歩A・単A B単 40号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ300×2000L	5	本	6,534,379	32,671,895	歩A・単A B単 41号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L	1	本	5,563,409	5,563,409	歩A・単A B単 42号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L	4	本	5,793,639	23,174,556	歩A・単A B単 43号
合 計				814,222,262	
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工 下流工区	1.000	式		255,410,000	
B07225 強化プラスチック複合管 2200mm,5種					歩A・単A B単 44号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L	392.7	m	590,524	231,898,775	歩A・単A B単 45号
B07232 異形管 FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L	1	本	6,534,379	6,534,379	歩A・単A B単 46号
B07233 継輪 FRPM管用鋼製継輪,STW400,φ2200	2	本	5,793,639	11,587,278	歩A・単A B単 47号
	1	本	5,390,000	5,390,000	
合 計				255,410,432	
・ 付帯工					
・ ・ 埋設物表示工 上流工区	1.000	式		474,000	
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍	1.000	式		362,000	
	1,292	m	280	361,760	歩A・単A B単 48号
合 計				361,760	
・ ・ 埋設物表示工 下流工区	1.000	式		112,000	
B07231 埋設表示テープ W150mm,2倍					歩A・単A B単 49号
	399	m	280	111,720	
合 計				111,720	
・ 通気施設工					
・ ・ 3号通気施設工 上流工区	1.000	式		17,268,000	
000050 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1.000	式		2,878,000	
000051 空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 50号
	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 51号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 52号
000053 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 53号
合 計				2,877,732	
・ ・ 4号通気施設工 上流工区	1.000	式		2,878,000	
000054 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 54号
000055 空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ200	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 55号
000056 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 56号
000057 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 57号
合 計				2,877,732	
・ ・ 4'号通気施設工 上流工区	1.000	式		2,878,000	
000058 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 58号
000059 空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ200	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 59号
000060 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 60号
000061 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 61号
合 計				2,877,732	
・ ・ 5号通気施設工 上流工区	1.000	式		2,878,000	
000062 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 62号
000063 空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ200	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 63号
000064 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 64号
000065 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 65号
合 計				2,877,732	
・ ・ 6号通気施設工 上流工区	1.000	式		2,878,000	
000066 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 66号
000067 空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ200	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 67号
000068 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 68号
000069 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 69号
合 計				2,877,732	
・ ・ 10号通気施設工 下流工区	1.000	式		2,878,000	
000070 空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k	1	基	1,641,738	1,641,738	歩A・単A B単 70号
000071 空気弁用フランジ蓋 STW400, φ600×φ200	1	個	541,738	541,738	歩A・単A B単 71号
000072 両フランジ短管 STW400, φ600×300L	1	本	347,256	347,256	歩A・単A B単 72号
000073 木製保護工 φ200用	1	基	347,000	347,000	歩A・単A B単 73号
合 計				2,877,732	
・ 分水施設工	1.000	式		9,529,000	
・ ・ 普通畑分水工 上流工区	1.000	式		1,404,000	
000074 床掘 砂質土	10	m ³	276	2,760	歩A・単A B単 74号
000075 人力荒仕上げ	11	m ²	275	3,025	歩A・単A B単 75号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000076 管水路基礎整形 (基面) 基面整正	4	m ²	459	1,836	歩A・単A B単 76号
000077 管水路基礎整形 (法面)	5	m ²	275	1,375	歩A・単A B単 77号
000078 埋戻 砂質土、流用土	2	m ³	2,498	4,996	歩A・単A B単 78号
000079 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,504	7,512	歩A・単A B単 79号
000080 埋戻 砂質土、流用土	2	m ³	1,252	2,504	歩A・単A B単 80号
000081 砂基礎 流用土	1.4	m ³	4,010	5,614	歩A・単A B単 81号
000082 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ300	4.200	m	10,753	45,163	歩A・単A B単 82号
000083 FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ300 θ=13°33'39"	1	本	231,719	231,719	歩A・単A B単 83号
000084 FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ300	2	本	204,692	409,384	歩A・単A B単 84号
000085 埋設表示テープ W150mm 2倍折込	6	m	280	1,680	歩A・単A B単 85号
000086 弁類 仕切弁 (フランジ型)φ300 樹脂製	1	基	481,762	481,762	歩A・単A B単 86号
000087 開栓キー H=0.4m	1	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 87号
000088 バルブ台 U型側溝蓋 3種 500	1.000	枚	4,597	4,597	歩A・単A B単 88号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) バルブ保護管 外圧1種 φ600	0.6	m	27,890	16,734	歩A・単A B単 89号
000090 バルブ保護管蓋 FRP製 施錠用具付 φ600用	1.000	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 90号
BA0301 基礎碎石 (RC管) RC-40 t=15cm	0.8	m ²	1,605	1,284	歩A・単A B単 91号
BA0303 型枠 (RC管) 基礎コンクリート	0.4	m ²	5,426	2,170	歩A・単A B単 92号
000093 円形型枠 スリーブ管 φ250	0.250	m	1,073	268	歩A・単A B単 93号
BA0302 基礎コンクリート (RC管) 18-8-25BB	0.1	m ³	33,080	3,308	歩A・単A B単 94号
合 計				1,404,091	
・ ・ A10西分水工 下流工区	1.000	式		3,990,000	
000095 床掘 砂質土	72	m ³	276	19,872	歩A・単A B単 95号
000096 人力荒仕上げ	64	m ²	275	17,600	歩A・単A B単 96号
BA0108 基面整正	13	m ²	459	5,967	歩A・単A B単 97号
000098 管水路基礎整形 (基面) 基面整正	7	m ²	459	3,213	歩A・単A B単 98号
000099 管水路基礎整形 (法面)	6	m ²	275	1,650	歩A・単A B単 99号
000100 埋戻 砂質土、流用土	4	m ³	2,498	9,992	歩A・単A B単 100号
000101 埋戻 砂質土、流用土	4	m ³	2,504	10,016	歩A・単A B単 101号
000102 埋戻 砂質土、流用土	22	m ³	2,498	54,956	歩A・単A B単 102号
000103 埋戻 砂質土、流用土	10	m ³	2,498	24,980	歩A・単A B単 103号
000104 埋戻 砂質土、流用土	23.000	m ³	2,349	54,027	歩A・単A B単 104号
000105 埋戻 砂質土、流用土	2	m ³	1,252	2,504	歩A・単A B単 105号
000106 砂基礎 流用土	2.8	m ³	4,010	11,228	歩A・単A B単 106号
000107 砂基礎 流用土	0.3	m ³	3,069	921	歩A・単A B単 107号
000108 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ400	15.7	m	18,142	284,829	歩A・単A B単 108号
000109 FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ=4°24'52"	1	本	313,692	313,692	歩A・単A B単 109号
000110 FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ≤11°1/4	2	本	276,655	553,310	歩A・単A B単 110号
000111 FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ400	2	本	305,684	611,368	歩A・単A B単 111号
000112 型枠 (基礎コンクリート)	1.8	m ²	5,426	9,767	歩A・単A B単 112号
000113 コンクリート (基礎コンクリート) 18-8-25, BB	0.6	m ³	36,752	22,051	歩A・単A B単 113号
000114 コンクリート可とう性重圧管 I 種, φ600	8	m	65,404	523,232	歩A・単A B単 114号
000115 埋設表示テープ W150mm 2倍折込	10.000	m	280	2,800	歩A・単A B単 115号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000116 弁類 φ400 ハﾞタフライ弁(フランジレス型)樹脂製 トップギア式キャップ付	1	基	973,616	973,616	歩A・単A B単 116号
000117 開栓キー H=0.4m	1	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 117号
000118 バルブ台 U型側溝蓋 3種 500	1.000	枚	4,597	4,597	歩A・単A B単 118号
B08101 敷砂利 再生クワツシャシ, RC-40	49	m ²	875	42,875	歩A・単A B単 119号
B05201 鉄筋コンクリートU形 (再利用撤去) L=2000, 1000kg/個以下	2.0	m	2,606	5,212	歩A・単A B単 120号
B05201 鉄筋コンクリートU形 (再設置) L=2000, 1000kg/個以下	2.0	m	5,111	10,222	歩A・単A B単 121号
000122 基礎碎石 (既設フリーウム) RC-40 t=10cm	0.190	m ³	2,550	485	歩A・単A B単 122号
BA0303 型枠 (既設フリーウム) 基礎コンクリート	0.2	m ²	5,426	1,085	歩A・単A B単 123号
BA0302 基礎コンクリート (既設フリーウム) 18-8-25BB	0.1	m ³	36,752	3,675	歩A・単A B単 124号
BA0701 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) バルブ保護管 外圧1種 φ600	0.6	m	27,890	16,734	歩A・単A B単 125号
000126 バルブ保護管蓋 FRP製 施錠用金具付 φ600用	1.000	枚	149,000	149,000	歩A・単A B単 126号
BA0301 基礎碎石 RC-40 t=15cm	0.8	m ²	1,605	1,284	歩A・単A B単 127号
BA0303 型枠 (RC管) 基礎コンクリート	0.4	m ²	5,426	2,170	歩A・単A B単 128号
000129 円形型枠 スリーブ管 φ250	0.250	m	1,073	268	歩A・単A B単 129号
000130 基礎コンクリート (RC管) 18-8-25, BB	0.1	m ³	36,752	3,675	歩A・単A B単 130号
BA0501 接続柵 (二次製品) B1200×1200×H1200 基礎碎石あり	1.000	基	209,620	209,620	歩A・単A B単 131号
合 計				3,989,893	
・ ・ A 9 西分木工 下流工区	1.000	式		4,135,000	
000132 床掘 砂質土	92	m ³	276	25,392	歩A・単A B単 132号
000133 人力荒仕上げ	76	m ²	275	20,900	歩A・単A B単 133号
BA0108 基面整正	14	m ²	459	6,426	歩A・単A B単 134号
000135 管水路基礎整形 (基面) 基面整正	6	m ²	459	2,754	歩A・単A B単 135号
000136 管水路基礎整形 (法面)	4	m ²	275	1,100	歩A・単A B単 136号
000137 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,498	7,494	歩A・単A B単 137号
000138 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,504	7,512	歩A・単A B単 138号
000139 埋戻 砂質土、流用土	28	m ³	2,498	69,944	歩A・単A B単 139号
000140 埋戻 砂質土、流用土	11.000	m ³	2,498	27,478	歩A・単A B単 140号
000141 埋戻 砂質土、流用土	35	m ³	2,349	82,215	歩A・単A B単 141号
000142 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	1,252	3,756	歩A・単A B単 142号
000143 埋戻 砂質土、流用土	1	m ³	566	566	歩A・単A B単 143号
000144 砂基礎 流用土	2.3	m ³	4,010	9,223	歩A・単A B単 144号
000145 砂基礎 流用土	0.3	m ³	3,069	921	歩A・単A B単 145号
000146 硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ400	15.7	m	18,142	284,829	歩A・単A B単 146号
000147 FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ=5°17'56"	1	本	317,696	317,696	歩A・単A B単 147号
000148 FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ≤11°1/4	2	本	276,655	553,310	歩A・単A B単 148号
000149 FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ400	2	本	305,684	611,368	歩A・単A B単 149号
000150 型枠 (基礎コンクリート)	2.0	m ²	5,426	10,852	歩A・単A B単 150号
000151 コンクリート (基礎コンクリート) 18-8-25, BB	0.7	m ³	36,752	25,726	歩A・単A B単 151号
000152 コンクリート可とう性重圧管 I 種, φ600	9	m	67,548	607,932	歩A・単A B単 152号
000153 埋設表示テープ W150mm 2倍折込	9	m	280	2,520	歩A・単A B単 153号
000154 弁類 φ400 ハﾞタフライ弁(フランジレス型)樹脂製 トップギア式キャップ付	1	基	973,616	973,616	歩A・単A B単 154号
000155 開栓キー H=0.5m	1	個	27,400	27,400	歩A・単A B単 155号

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				64,583,000	
・ 仮設工	1.000	式		64,583,000	
・ ・ 仮設道路工 工事用道路 上流工区	1.000	式		32,675,000	
BA0101 掘削 砂質土	2,000	m ³	413	826,000	歩A・単A B単 172号
BA0106 盛土 砂質土、流用土	450	m ³	952	428,400	歩A・単A B単 173号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,653	m ²	5,297	8,755,941	歩A・単A B単 174号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	894	m ²	3,363	3,006,522	歩A・単A B単 175号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	296	m ²	1,107	327,672	歩A・単A B単 176号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,575	m ²	4,361	6,868,575	歩A・単A B単 177号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	608	m ²	3,442	2,092,736	歩A・単A B単 178号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,036	m ²	3,442	3,565,912	歩A・単A B単 179号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,644	m ²	2,473	4,065,612	歩A・単A B単 180号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,644	m ²	1,665	2,737,260	歩A・単A B単 181号
合 計				32,674,630	
・ ・ 仮設道路工 工事用進入路 上流工区	1.000	式		2,401,000	
BA0105 土砂等運搬 西野堆積場から工事用進入路へ	250	m ³	2,231	557,750	歩A・単A B単 182号
BA0101 掘削 砂質土	220	m ³	413	90,860	歩A・単A B単 183号
BA0103 床掘 砂質土	9	m ³	327	2,943	歩A・単A B単 184号
BA0103 床掘 砂質土	8	m ³	327	2,616	歩A・単A B単 185号
B01209 埋戻 砂質土、流用土	8	m ³	3,185	25,480	歩A・単A B単 186号
B01209 埋戻 砂質土、流用土	9	m ³	3,185	28,665	歩A・単A B単 187号
BA0106 盛土 砂質土、流用土	220	m ³	566	124,520	歩A・単A B単 188号
BA0105 土砂等運搬 工事用進入路から西野堆積場へ	220	m ³	1,960	431,200	歩A・単A B単 189号
BA0110 残土整地	220	m ³	144	31,680	歩A・単A B単 190号
BA0109 法面整形 盛土部	130	m ²	483	62,790	歩A・単A B単 191号
000192 仮設排水管設置・撤去 VU管φ200	24.000	m	5,691	136,584	歩A・単A B単 192号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	268	m ²	3,380	905,840	歩A・単A B単 193号
合 計				2,400,928	
・ ・ 仮設道路工 水路横断部 下流工区	1.000	式		68,000	
BA0101 掘削 砂質土	71	m ³	413	29,323	歩A・単A B単 194号
BA0103 床掘 砂質土	46	m ³	276	12,696	歩A・単A B単 195号
BA0106 埋戻 砂質土、流用土	46	m ³	566	26,036	歩A・単A B単 196号
合 計				68,055	
・ ・ 仮設橋梁 支線排水路横断部 上流工区	1.000	式		3,188,000	
BA0105 土砂等運搬 西野堆積場から仮設橋梁へ	98	m ³	2,231	218,638	歩A・単A B単 197号
BA0103 床掘 砂質土	3	m ³	276	828	歩A・単A B単 198号
BA0101 掘削 砂質土	86	m ³	413	35,518	歩A・単A B単 199号
000200 埋戻 砂質土、流用土	3	m ³	2,349	7,047	歩A・単A B単 200号
B01505 盛土 砂質土、流用土	9	m ³	2,498	22,482	歩A・単A B単 201号
B01505 盛土 砂質土、流用土	11	m ³	2,349	25,839	歩A・単A B単 202号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01505 盛土 砂質土、流用土	66	m3	566	37,356	歩A・単A B単 203号
000204 大型土のう 設置撤去	6.000	袋	6,413	38,478	歩A・単A B単 204号
BA0105 土砂運搬 仮設橋梁から西野堆積場へ	88	m3	1,960	172,480	歩A・単A B単 205号
BA0110 残土整地	88	m3	144	12,672	歩A・単A B単 206号
B18261 仮橋上部 H形鋼主桁	8.18	ton	78,505	642,171	歩A・単A B単 207号
B18264 仮橋覆工板 鋼製 (補強型)	60	m ²	18,734	1,124,040	歩A・単A B単 208号
B18263 仮設防護柵 ガードレール型 H形鋼 Gr-B-2B	20	m	29,890	597,800	歩A・単A B単 209号
000210 接合部材	1.000	式	156,932	156,932	歩A・単A B単 210号
B19002 発生材運搬 接合部材 (鋼材)	1.33	ton	5,880	7,820	歩A・単A B単 211号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	26	m ²	3,380	87,880	歩A・単A B単 212号
合 計				3,187,981	
・ 仮設道路工 西野堆積場	1.000	式		2,801,000	
000213 敷鉄板 設置～賃料～撤去	468	m ²	5,984	2,800,512	歩A・単A B単 213号
合 計				2,800,512	
・ 資材置場 下流工区	1.000	式		662,000	
000214 土木シート 設置～撤去,PP系,980N/5cm	1,898	m ²	277	525,746	歩A・単A B単 214号
000215 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック	5.7	m3	23,870	136,059	歩A・単A B単 215号
合 計				661,805	
・ 暫定接続工 下流工区上流側存置	1.000	式		5,445,000	
BA0103 床掘 砂質土	140	m3	276	38,640	歩A・単A B単 216号
000217 埋戻 砂質土、流用土	19	m3	2,498	47,462	歩A・単A B単 217号
000218 埋戻 砂質土、流用土	6	m3	2,498	14,988	歩A・単A B単 218号
000219 埋戻 砂質土、流用土	46	m3	2,349	108,054	歩A・単A B単 219号
000220 埋戻 砂質土、流用土	2	m3	566	1,132	歩A・単A B単 220号
000221 暫定接続工設置 コルゲートフラーム S4742×H3293	1	箇所	4,517,594	4,517,594	歩A・単A B単 221号
BA0302 コンクリート (固定壁・間詰) 18-8-25,BB	8.5	m3	36,752	312,392	歩A・単A B単 222号
BA0303 型枠 (固定壁・間詰)	38	m ²	10,640	404,320	歩A・単A B単 223号
合 計				5,444,582	
・ 暫定接続工 下流工区下流側存置	1.000	式		5,415,000	
BA0103 床掘 砂質土	140	m3	276	38,640	歩A・単A B単 224号
000225 埋戻 砂質土、流用土	19	m3	2,498	47,462	歩A・単A B単 225号
000226 埋戻 砂質土、流用土	6	m3	2,498	14,988	歩A・単A B単 226号
000227 埋戻 砂質土、流用土	44	m3	2,349	103,356	歩A・単A B単 227号
000228 埋戻 砂質土、流用土	2	m3	566	1,132	歩A・単A B単 228号
000229 暫定接続工設置 コルゲートフラーム S4742×H3293	1	箇所	4,517,594	4,517,594	歩A・単A B単 229号
BA0302 コンクリート (固定壁・間詰) 18-8-25,BB	8.1	m3	36,752	297,691	歩A・単A B単 230号
BA0303 型枠 (固定壁・間詰)	37	m ²	10,640	393,680	歩A・単A B単 231号
合 計				5,414,543	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
BA0103	床掘					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
	*** B単－ 2号 ***					
BA0103	床掘					
	粘性土		m3	276		歩A・単A
	*** B単－ 3号 ***					
000003	人力荒仕上げ					
			m ²	275		歩A・単A
	*** B単－ 4号 ***					
000004	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
	*** B単－ 5号 ***					
000005	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,504		歩A・単A
	*** B単－ 6号 ***					
000006	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,504		歩A・単A
	*** B単－ 7号 ***					
000007	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,349		歩A・単A
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	1,252		歩A・単A
	*** B単－ 9号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
	*** B単－ 10号 ***					
BA0105	流用土運搬					
	上流工区から西野堆積場へ		m3	1,960		歩A・単A
	*** B単－ 11号 ***					
BA0105	流用土運搬					
	西野堆積場から上流工区へ		m3	2,231		歩A・単A
	*** B単－ 12号 ***					
BA0105	残土運搬					
	上流工区から西野堆積場へ		m3	1,960		歩A・単A
	*** B単－ 13号 ***					
BA0110	残土整地					
			m3	144		歩A・単A
	*** B単－ 14号 ***					
BA0103	床掘					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
	*** B単－ 15号 ***					
000015	人力荒仕上げ					
			m ²	275		歩A・単A
	*** B単－ 16号 ***					
000016	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
	*** B単－ 17号 ***					
000017	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,504		歩A・単A
	*** B単－ 18号 ***					
000018	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,504		歩A・単A
	*** B単－ 19号 ***					
000019	埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,349		歩A・単A
	*** B単－ 20号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
	*** B単－ 21号 ***					
BA0105	流用土運搬					
	下流工区から西野堆積場へ		m3	1,960		歩A・単A
	*** B単－ 22号 ***					
BA0105	流用土運搬					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	西野堆積場から下流工区へ *** B単－ 23号 ***		m3	2,231		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート *** B単－ 24号 ***		m3	11,490		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート *** B単－ 25号 ***		m3	20,040		歩A・単A
B02315	搬運搬・処理					
	無筋コンクリート *** B単－ 26号 ***		m3	6,855		歩A・単A
B02315	搬運搬・処理					
	鉄筋コンクリート *** B単－ 27号 ***		m3	8,956		歩A・単A
000027	既設コルゲートフリューム撤去、積込み					
	B3.4×H1.4 *** B単－ 28号 ***		m	10,442		歩A・単A
000028	既設コルゲートフリューム運搬、積卸し					
	B3.4×H1.4 仮置場へ *** B単－ 29号 ***		m	12,047		歩A・単A
000029	アスファルト含有防水シート撤去工					
	混合廃棄物 *** B単－ 30号 ***		m	11,191		歩A・単A
000030	アスファルト含有防水シート運搬・処理					
	混合廃棄物 *** B単－ 31号 ***		m3	246,572		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単－ 32号 ***		m ²	459		歩A・単A
000032	管水路基礎整形					
	*** B単－ 33号 ***		m ²	275		歩A・単A
000033	砂基礎					
	流用土 *** B単－ 34号 ***		m3	4,010		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂 (SF相当品以上) *** B単－ 35号 ***		m3	7,112		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂 (SF相当品以上) *** B単－ 36号 ***		m3	6,171		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単－ 37号 ***		m ²	459		歩A・単A
000037	管水路基礎整形					
	*** B単－ 38号 ***		m ²	275		歩A・単A
000038	砂基礎					
	流用土 *** B単－ 39号 ***		m3	4,010		歩A・単A
B07301	砂基礎					
	山砂 (SF相当品以上) *** B単－ 40号 ***		m3	7,112		歩A・単A
B07225	強化プラスチック複合管					
	2200mm,5種 *** B単－ 41号 ***		m	592,719		歩A・単A
B07232	異形管					
	FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L *** B単－ 42号 ***		本	6,534,379		歩A・単A
B07232	異形管					
	FRP製T字管,φ2200×φ300×2000L *** B単－ 43号 ***		本	5,563,409		歩A・単A
B07232	異形管					
	FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L		本	5,793,639		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07225	*** B単－ 44号 *** 強化プラスチック複合管					
	2200mm,5種		m	590,524		歩A・単A
B07232	*** B単－ 45号 *** 異形管					
	FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L		本	6,534,379		歩A・単A
B07232	*** B単－ 46号 *** 異形管					
	FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L		本	5,793,639		歩A・単A
B07233	*** B単－ 47号 *** 継輪					
	FRPM管用鋼製継輪,STW400,φ2200		本	5,390,000		歩A・単A
B07231	*** B単－ 48号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	280		歩A・単A
B07231	*** B単－ 49号 *** 埋設表示テープ					
	W150mm,2倍		m	280		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基	1,641,738		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200		個	541,738		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L		本	347,256		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 木製保護工					
	φ200用		基	347,000		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基	1,641,738		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200		個	541,738		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L		本	347,256		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 木製保護工					
	φ200用		基	347,000		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基	1,641,738		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200		個	541,738		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L		本	347,256		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** 木製保護工					
	φ200用		基	347,000		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** 空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基	1,641,738		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** 空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200		個	541,738		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L		本	347,256		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 木製保護工					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	φ200用 *** B単－ 66号 ***		基	347,000		歩A・単A
000066	空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k *** B単－ 67号 ***		基	1,641,738		歩A・単A
000067	空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200 *** B単－ 68号 ***		個	541,738		歩A・単A
000068	両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L *** B単－ 69号 ***		本	347,256		歩A・単A
000069	木製保護工					
	φ200用 *** B単－ 70号 ***		基	347,000		歩A・単A
000070	空気弁					
	急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k *** B単－ 71号 ***		基	1,641,738		歩A・単A
000071	空気弁用フランジ蓋					
	STW400,φ600×φ200 *** B単－ 72号 ***		個	541,738		歩A・単A
000072	両フランジ短管					
	STW400,φ600×300L *** B単－ 73号 ***		本	347,256		歩A・単A
000073	木製保護工					
	φ200用 *** B単－ 74号 ***		基	347,000		歩A・単A
000074	床掘					
	砂質土 *** B単－ 75号 ***		m ³	276		歩A・単A
000075	人力荒仕上げ					
	*** B単－ 76号 ***		m ²	275		歩A・単A
000076	管水路基礎整形(基面)					
	基面整正 *** B単－ 77号 ***		m ²	459		歩A・単A
000077	管水路基礎整形(法面)					
	*** B単－ 78号 ***		m ²	275		歩A・単A
000078	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 79号 ***		m ³	2,498		歩A・単A
000079	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 80号 ***		m ³	2,504		歩A・単A
000080	埋戻					
	砂質土、流用土 *** B単－ 81号 ***		m ³	1,252		歩A・単A
000081	砂基礎					
	流用土 *** B単－ 82号 ***		m ³	4,010		歩A・単A
000082	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ300 *** B単－ 83号 ***		m	10,753		歩A・単A
000083	FRP製自由曲管(離脱防止機能付)					
	φ300 θ=13°33'39" *** B単－ 84号 ***		本	231,719		歩A・単A
000084	FRP製フランジ短管(離脱防止機能付)					
	φ300 *** B単－ 85号 ***		本	204,692		歩A・単A
000085	埋設表示テープ					
	W150mm 2倍折込 *** B単－ 86号 ***		m	280		歩A・単A
000086	弁類					
	仕切弁(フランジ型)φ300 樹脂製		基	481,762		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 開栓キー					
	H=0.4m		個	27,400		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** バルブ台					
	U型側溝蓋 3種 500		枚	4,597		歩A・単A
BA0701	*** B単－ 89号 *** 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	バルブ保護管 外圧1種 φ600		m	27,890		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** バルブ保護管蓋					
	FRP製 施設用金具付 φ600用		枚	149,000		歩A・単A
BA0301	*** B単－ 91号 *** 基礎砕石 (RC管)					
	RC-40 t=15cm		m ³	1,605		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 92号 *** 型枠 (RC管)					
	基礎コンクリート		m ²	5,426		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 円形型枠					
	スリーブ管 φ250		m	1,073		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 94号 *** 基礎コンクリート (RC管)					
	18-8-25BB		m ³	33,080		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 床掘					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A
000096	*** B単－ 96号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	275		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 97号 *** 基面整正					
			m ²	459		歩A・単A
000098	*** B単－ 98号 *** 管水路基礎整形 (基面)					
	基面整正		m ²	459		歩A・単A
000099	*** B単－ 99号 *** 管水路基礎整形 (法面)					
			m ²	275		歩A・単A
000100	*** B単－ 100号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,498		歩A・単A
000101	*** B単－ 101号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,504		歩A・単A
000102	*** B単－ 102号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,498		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,498		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,349		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	1,252		歩A・単A
000106	*** B単－ 106号 *** 砂基礎					
	流用土		m ³	4,010		歩A・単A
000107	*** B単－ 107号 *** 砂基礎					
	流用土		m ³	3,069		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	VUφ400 *** B単－ 109号 ***		m	18,142		歩A・単A
000109	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)					
	φ400 θ=4°24'52" *** B単－ 110号 ***		本	313,692		歩A・単A
000110	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)					
	φ400 θ≤11°1/4 *** B単－ 111号 ***		本	276,655		歩A・単A
000111	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)					
	φ400 *** B単－ 112号 ***		本	305,684		歩A・単A
000112	型枠 (基礎コンクリート)					
			m ²	5,426		歩A・単A
000113	*** B単－ 113号 *** コンクリート (基礎コンクリート)					
	18-8-25, BB		m ³	36,752		歩A・単A
000114	*** B単－ 114号 *** コンクリート可とう性重圧管					
	I 種, φ600 *** B単－ 115号 ***		m	65,404		歩A・単A
000115	埋設表示テープ					
	W150mm 2倍折込 *** B単－ 116号 ***		m	280		歩A・単A
000116	弁類					
	φ400 ハタフライ弁(フランジレス型)樹脂製 トップギア式キャップ付 *** B単－ 117号 ***		基	973,616		歩A・単A
000117	開栓キー					
	H=0.4m *** B単－ 118号 ***		個	27,400		歩A・単A
000118	バルブ台					
	U型側溝蓋 3種 500 *** B単－ 119号 ***		枚	4,597		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	再生クワツヤシ, RC-40		m ²	875		歩A・単A
B05201	*** B単－ 120号 *** 鉄筋コンクリートU形 (再利用撤去)					
	L=2000, 1000kg/個以下 *** B単－ 121号 ***		m	2,606		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再設置)					
	L=2000, 1000kg/個以下 *** B単－ 122号 ***		m	5,111		歩A・単A
000122	基礎砕石 (既設フリーム)					
	RC-40 t=10cm *** B単－ 123号 ***		m ³	2,550		歩A・単A
BA0303	型枠 (既設フリーム)					
	基礎コンクリート *** B単－ 124号 ***		m ²	5,426		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート (既設フリーム)					
	18-8-25BB *** B単－ 125号 ***		m ³	36,752		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	バルブ保護管 外圧1種 φ600 *** B単－ 126号 ***		m	27,890		歩A・単A
000126	バルブ保護管蓋					
	FRP製 施錠用金具付 φ600用 *** B単－ 127号 ***		枚	149,000		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm *** B単－ 128号 ***		m ²	1,605		歩A・単A
BA0303	型枠 (RC管)					
	基礎コンクリート *** B単－ 129号 ***		m ²	5,426		歩A・単A
000129	円形型枠					
	スリーブ管 φ250		m	1,073		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単－ 130号 *** 基礎コンクリート (RC管)					
	18-8-25,BB		m3	36,752		歩A・単A
BA0501	*** B単－ 131号 *** 接続柵 (二次製品)					
	B1200×1200×H1200 基礎碎石あり		基	209,620		歩A・単A
000132	*** B単－ 132号 *** 床掘					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
000133	*** B単－ 133号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²	275		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 134号 *** 基面整正					
			m ²	459		歩A・単A
000135	*** B単－ 135号 *** 管水路基礎整形 (基面)					
	基面整正		m ²	459		歩A・単A
000136	*** B単－ 136号 *** 管水路基礎整形 (法面)					
			m ²	275		歩A・単A
000137	*** B単－ 137号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000138	*** B単－ 138号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,504		歩A・単A
000139	*** B単－ 139号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000140	*** B単－ 140号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000141	*** B単－ 141号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,349		歩A・単A
000142	*** B単－ 142号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	1,252		歩A・単A
000143	*** B単－ 143号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	566		歩A・単A
000144	*** B単－ 144号 *** 砂基礎					
	流用土		m3	4,010		歩A・単A
000145	*** B単－ 145号 *** 砂基礎					
	流用土		m3	3,069		歩A・単A
000146	*** B単－ 146号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VUφ400		m	18,142		歩A・単A
000147	*** B単－ 147号 *** FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)					
	φ400 θ=5°17'56"		本	317,696		歩A・単A
000148	*** B単－ 148号 *** FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)					
	φ400 θ≤11°1/4		本	276,655		歩A・単A
000149	*** B単－ 149号 *** FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)					
	φ400		本	305,684		歩A・単A
000150	*** B単－ 150号 *** 型枠 (基礎コンクリート)					
			m ²	5,426		歩A・単A
000151	*** B単－ 151号 *** コンクリート (基礎コンクリート)					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25,BB *** B単－ 152号 ***		m3	36,752		歩A・単A
000152	コンクリート可とう性重圧管					
	I 種,φ600 *** B単－ 153号 ***		m	67,548		歩A・単A
000153	埋設表示テープ					
	W150mm 2倍折込 *** B単－ 154号 ***		m	280		歩A・単A
000154	弁類					
	φ400 ハﾞタフライ弁(フランジレス型)樹脂製 トップギア式キャップ 付 *** B単－ 155号 ***		基	973,616		歩A・単A
000155	開栓キー					
	H=0.5m *** B単－ 156号 ***		個	27,400		歩A・単A
000156	バルブ台					
	U型側溝蓋 3種 500 *** B単－ 157号 ***		枚	4,597		歩A・単A
B08101	敷砂利					
	RC-40 t=10cm *** B単－ 158号 ***		m ²	875		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再利用撤去)					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単－ 159号 ***		m	2,606		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再設置)					
	L=2000,1000kg/個以下 *** B単－ 160号 ***		m	5,111		歩A・単A
000160	基礎砕石 (既設フリーム)					
	RC-40 t=10cm *** B単－ 161号 ***		m3	2,550		歩A・単A
BA0303	型枠 (既設フリーム)					
	基礎コンクリート *** B単－ 162号 ***		m ²	5,426		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート (既設フリーム)					
	18-8-25BB *** B単－ 163号 ***		m3	36,752		歩A・単A
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	バルブ保護管 外圧1種 φ600 *** B単－ 164号 ***		m	27,890		歩A・単A
000164	バルブ保護管蓋					
	FRP製 施錠用具付 φ600用 *** B単－ 165号 ***		枚	149,000		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40 t=15cm *** B単－ 166号 ***		m ²	1,605		歩A・単A
BA0303	型枠 (RC管)					
	基礎コンクリート *** B単－ 167号 ***		m ²	5,426		歩A・単A
000167	円形型枠					
	スリーブ管 φ250 *** B単－ 168号 ***		m	1,073		歩A・単A
BA0302	基礎コンクリート (RC管)					
	18-8-25BB *** B単－ 169号 ***		m3	36,752		歩A・単A
BA0501	接続柵 (二次製品)					
	B1200×1200×H1200 基礎砕石あり *** B単－ 170号 ***		基	209,620		歩A・単A
000170	道路復旧工					
	下流工区 幹線用水路左岸側 *** B単－ 171号 ***		m ²	298		歩A・単A
000171	道路復旧工					
	下流工区 幹線用水路右岸側 *** B単－ 172号 ***		m ²	298		歩A・単A
BA0101	掘削					
	砂質土		m3	413		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0106	*** B単－ 173号 *** 盛土					
	砂質土、流用土		m3	952		歩A・単A
B18203	*** B単－ 174号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	5,297		歩A・単A
B18203	*** B単－ 175号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	3,363		歩A・単A
B18203	*** B単－ 176号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,107		歩A・単A
B18203	*** B単－ 177号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	4,361		歩A・単A
B18203	*** B単－ 178号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	3,442		歩A・単A
B18203	*** B単－ 179号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	3,442		歩A・単A
B18203	*** B単－ 180号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	2,473		歩A・単A
B18203	*** B単－ 181号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,665		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 182号 *** 土砂等運搬					
	西野堆積場から工事用進入路へ		m3	2,231		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 183号 *** 掘削					
	砂質土		m3	413		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 184号 *** 床掘					
	砂質土		m3	327		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 185号 *** 床掘					
	砂質土		m3	327		歩A・単A
B01209	*** B単－ 186号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	3,185		歩A・単A
B01209	*** B単－ 187号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	3,185		歩A・単A
BA0106	*** B単－ 188号 *** 盛土					
	砂質土、流用土		m3	566		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 189号 *** 土砂等運搬					
	工事用進入路から西野堆積場へ		m3	1,960		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 190号 *** 残土整地					
			m3	144		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 191号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	483		歩A・単A
000192	*** B単－ 192号 *** 仮設排水管設置・撤去					
	VU管φ200		m	5,691		歩A・単A
B18203	*** B単－ 193号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	3,380		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 194号 *** 掘削					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	砂質土		m ³	413		歩A・単A
	*** B単－ 195号 ***					
BA0103	床掘					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A
	*** B単－ 196号 ***					
BA0106	埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	566		歩A・単A
	*** B単－ 197号 ***					
BA0105	土砂等運搬					
	西野堆積場から仮設橋梁へ		m ³	2,231		歩A・単A
	*** B単－ 198号 ***					
BA0103	床掘					
	砂質土		m ³	276		歩A・単A
	*** B単－ 199号 ***					
BA0101	掘削					
	砂質土		m ³	413		歩A・単A
	*** B単－ 200号 ***					
000200	埋戻					
	砂質土、流用土		m ³	2,349		歩A・単A
	*** B単－ 201号 ***					
B01505	盛土					
	砂質土、流用土		m ³	2,498		歩A・単A
	*** B単－ 202号 ***					
B01505	盛土					
	砂質土、流用土		m ³	2,349		歩A・単A
	*** B単－ 203号 ***					
B01505	盛土					
	砂質土、流用土		m ³	566		歩A・単A
	*** B単－ 204号 ***					
000204	大型土のう					
	設置撤去		袋	6,413		歩A・単A
	*** B単－ 205号 ***					
BA0105	土砂運搬					
	仮設橋梁から西野堆積場へ		m ³	1,960		歩A・単A
	*** B単－ 206号 ***					
BA0110	残土整地					
			m ³	144		歩A・単A
	*** B単－ 207号 ***					
BI8261	仮橋上部					
	H形鋼主桁		ton	78,505		歩A・単A
	*** B単－ 208号 ***					
BI8264	仮橋覆工板					
	鋼製（補強型）		m ²	18,734		歩A・単A
	*** B単－ 209号 ***					
BI8263	仮設防護柵					
	ガードレール型 H形鋼 Gr-B-2B		m	29,890		歩A・単A
	*** B単－ 210号 ***					
000210	接合部材					
			式	156,932		歩A・単A
	*** B単－ 211号 ***					
BI9002	発生材運搬					
	接合部材（鋼材）		ton	5,880		歩A・単A
	*** B単－ 212号 ***					
BI8203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	3,380		歩A・単A
	*** B単－ 213号 ***					
000213	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	5,984		歩A・単A
	*** B単－ 214号 ***					
000214	土木シート					
	設置～撤去,PP系,980N/5cm		m ²	277		歩A・単A
	*** B単－ 215号 ***					
000215	産業廃棄物運搬・処理					
			m ³	23,870		歩A・単A
	廃プラスチック					

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単－ 216号 *** 床掘					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
000217	*** B単－ 217号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000218	*** B単－ 218号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000219	*** B単－ 219号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,349		歩A・単A
000220	*** B単－ 220号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	566		歩A・単A
000221	*** B単－ 221号 *** 暫定接続工設置					
	コゲートフレーム S4742×H3293		箇所	4,517,594		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 222号 *** コンクリート (固定壁・間詰)					
	18-8-25,BB		m3	36,752		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 223号 *** 型枠 (固定壁・間詰)					
			m ²	10,640		歩A・単A
BA0103	*** B単－ 224号 *** 床掘					
	砂質土		m3	276		歩A・単A
000225	*** B単－ 225号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000226	*** B単－ 226号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,498		歩A・単A
000227	*** B単－ 227号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	2,349		歩A・単A
000228	*** B単－ 228号 *** 埋戻					
	砂質土、流用土		m3	566		歩A・単A
000229	*** B単－ 229号 *** 暫定接続工設置					
	コゲートフレーム S4742×H3293		箇所	4,517,594		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 230号 *** コンクリート (固定壁・間詰)					
	18-8-25,BB		m3	36,752		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 231号 *** 型枠 (固定壁・間詰)					
			m ²	10,640		歩A・単A
B18322	*** B単－ 232号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	上流工区 0～7未満 作業時排水		箇所	86,660		歩A・単A
B18322	*** B単－ 233号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	上流工区 分水工 0～7未満 常時排水		箇所	133,396		歩A・単A
B18322	*** B単－ 234号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	下流工区 0～7未満 作業時排水		箇所	65,293		歩A・単A
B18322	*** B単－ 235号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	下流工区 水路横断部 0～7未満 作業時排水		箇所	75,894		歩A・単A
B18322	*** B単－ 236号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	下流工区 分水工 0～7未満 常時排水		箇所	133,396		歩A・単A
000237	*** B単－ 237号 *** 工事用道路除雪					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	100		歩A・単A
000238	*** B単－ 238号 *** 土工部除雪					
			m3	198		歩A・単A
000239	*** B単－ 239号 *** 構造物周辺除雪					
			m3	540		歩A・単A
000240	*** B単－ 240号 *** 工事用道路除雪					
			m3	100		歩A・単A
000241	*** B単－ 241号 *** 土工部除雪					
			m3	198		歩A・単A
000242	*** B単－ 242号 *** 構造物周辺除雪					
			m3	540		歩A・単A
000243	*** B単－ 243号 *** 道路補修工					
	RC-40		m ²	135		歩A・単A
B19021	*** B単－ 244号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	15,096		歩A・単A
B19002	*** B単－ 245号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板 往復冬期割増なし 上流工区		ton	11,480		歩A・単A
B19002	*** B単－ 246号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板 往復冬期割増なし 下流工区及び西野堆積場		ton	11,480		歩A・単A
B19002	*** B単－ 247号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板 往路冬期割増あり 上流工区		ton	12,478		歩A・単A
B19002	*** B単－ 248号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼、覆工板、カ-ト 往路冬期割増あり 上流工区		ton	13,978		歩A・単A
B19002	*** B単－ 249号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼 往路冬期割増あり 上流工区		ton	125,832		歩A・単A
B19002	*** B単－ 250号 *** 仮設材輸送 下流工区から上流工区					
	現場内運搬 冬期割増あり		ton	5,052		歩A・単A
000251	*** B単－ 251号 *** 伐採					
	伐倒・玉切り・枝払い		ha	3,443,400		歩A・単A
000252	*** B単－ 252号 *** 木根等処分					
	運搬		空m3	6,092		歩A・単A
000253	*** B単－ 253号 *** 木くず処分					
	伐根		ton	14,500		歩A・単A
000254	*** B単－ 254号 *** 木くず処分					
	枝葉		ton	12,500		歩A・単A
000255	*** B単－ 255号 *** 木くず処分					
	幹		ton	12,500		歩A・単A
000256	*** B単－ 256号 *** 刈払い					
			ha	471,600		歩A・単A
B19065	*** B単－ 257号 *** 雑目試験					
	FRPM管 2200mm		箇所	14,356		歩A・単A
B19065	*** B単－ 258号 *** 雑目試験					
	FRPM管 2200mm		箇所	14,356		歩A・単A

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
BA0103	床掘 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
*** B単ー 2号 ***						
BA0103	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
*** B単ー 3号 ***						
000003	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
*** B単ー 4号 ***						
000004	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロータ(Ⅰ)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
*** B単ー 5号 ***						
000005	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
*** B単ー 6号 ***						
000006	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
*** B単ー 7号 ***						
000007	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単－ 8号 ***					
000008	埋戻 砂質土、流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	951.6	952	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	483.2	483	S単 150号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単－ 10号 ***					
BA0105	流用土運搬 上流工区から西野堆積場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,960	1,960	S単 145号
	合 計				1,960	
	単 価				1,960	
	*** B単－ 11号 ***					
BA0105	流用土運搬 西野堆積場から上流工区へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,960	1,960	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.6	271	S単 142号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単－ 12号 ***					
BA0105	残土運搬 上流工区から西野堆積場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,960	1,960	S単 145号
	合 計				1,960	
	単 価				1,960	
	*** B単－ 13号 ***					
BA0110	残土整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 151号
	合 計				144	
	単 価				144	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 14号 ***					
BA0103	床掘					歩A
	砂質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 15号 ***					
000015	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単一 16号 ***					
000016	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単一 17号 ***					
000017	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単一 18号 ***					
000018	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単一 19号 ***					
000019	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3~4ton,あり	1,000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 20号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m	483.2	483	S単 150号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単－ 21号 ***					
BA0105	流用土運搬 下流工区から西野堆積場へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,960	1,960	S単 145号
	合 計				1,960	
	単 価				1,960	
	*** B単－ 22号 ***					
BA0105	流用土運搬 西野堆積場から下流工区へ		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1,000	m3	1,960	1,960	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.6	271	S単 142号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単－ 23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,490	11,490	S単 62号
	合 計				11,490	
	単 価				11,490	
	*** B単－ 24号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,040	20,040	S単 63号
	合 計				20,040	
	単 価				20,040	
	*** B単－ 25号 ***					
B02315	殻運搬・処理 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	2,350	ton	1,800	4,230	S単 55号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,625	2,625	S単 152号
	合 計				6,855	
	単 価				6,855	
	*** B単－ 26号 ***					
B02315	殻運搬・処理 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	2,500	ton	800	2,000	S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1,000	m3	6,956	6,956	S単 153号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,956	
	単 価				8,956	
	*** B単- 27号 ***					
000027	既設コルゲートフリューム撤去、積込み B3.4×H1.4		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00019	既設コルゲートフリューム撤去、積込み B3400×H1400	1.000	m	10,442	10,442	T単 2号
	合 計				10,442	
	単 価				10,442	
	*** B単- 28号 ***					
000028	既設コルゲートフリューム運搬、積卸し B3.4×H1.4 仮置場へ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00020	既設コルゲートフリューム運搬、積卸し 運搬、積卸、B3400×H1400	1.000	m	12,047	12,047	T単 3号
	合 計				12,047	
	単 価				12,047	
	*** B単- 29号 ***					
000029	アスファルト含有防水シート撤去工 混合廃棄物		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00032	アスファルト含有防水シート撤去工	1.000	m	11,191	11,191	T単 5号
	合 計				11,191	
	単 価				11,191	
	*** B単- 30号 ***					
000030	アスファルト含有防水シート運搬・処理 混合廃棄物		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バケツ 容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、49.5km以下	1.000	m3	4,572	4,572	S単 146号
S02123	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1.210	ton	200,000	242,000	S単 57号
	合 計				246,572	
	単 価				246,572	
	*** B単- 31号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単- 32号 ***					
000032	管水路基礎整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単- 33号 ***					
000033	砂基礎 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、バケツ容量0.80m3、振動コンパクタ、区分Ⅰ、あり、あり	1.000	m3	4,010	4,010	S単 68号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単- 34号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m3	7,112	7,112	S単 69号
	合 計				7,112	
	単 価				7,112	
	*** B単- 35号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローランドガイト式,区分 I,なし,あり	1,000	m3	6,171	6,171	S単 70号
	合 計				6,171	
	単 価				6,171	
	*** B単- 36号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単- 37号 ***					
000037	管水路基礎整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単- 38号 ***					
000038	砂基礎 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,あり,あり	1,000	m3	4,010	4,010	S単 68号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単- 39号 ***					
B07301	砂基礎 山砂 (SF相当品以上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし, あり	1,000	m3	7,112	7,112	S単 69号
	合 計				7,112	
	単 価				7,112	
	*** B単- 40号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B07225	強化プラスチック複合管 2200mm,5種		m		1,270,100 m	歩A 当たり算出
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m 直管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	305.000	本	2,360,209	719,863,745	S単 75号
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	2.000	本	2,019,869	4,039,738	S単 76号
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	3.000	本	2,360,209	7,080,627	S単 77号
S07041	兩挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	6.000	本	1,819,669	10,918,014	S単 78号
S07041	兩挿直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	4.000	本	2,139,989	8,559,956	S単 79号
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,350,199	2,350,199	S単 80号
	合 計				752,812,279	
	単 価				592,719	
	*** B単ー 41号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	6,534,379	6,534,379	S単 81号
	合 計				6,534,379	
	単 価				6,534,379	
	*** B単ー 42号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ2200×φ300×2000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	5,563,409	5,563,409	S単 82号
	合 計				5,563,409	
	単 価				5,563,409	
	*** B単ー 43号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	5,793,639	5,793,639	S単 83号
	合 計				5,793,639	
	単 価				5,793,639	
	*** B単ー 44号 ***					
B07225	強化プラスチック複合管 2200mm,5種		m		392.700 m	歩A 当たり算出
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m 直管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	91.000	本	2,360,209	214,779,019	S単 75号
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,360,209	2,360,209	S単 77号
S07041	兩挿直管,L=3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	2,139,989	2,139,989	S単 84号
S07041	兩挿直管,2.0m<L≤3.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	2.000	本	1,819,669	3,639,338	S単 78号
S07041	受PE直管,L=3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	2.000	本	2,350,199	4,700,398	S単 85号
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	2.000	本	2,139,989	4,279,978	S単 86号
	合 計				231,898,931	
	単 価				590,524	
	*** B単ー 45号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ2200×φ600×2300L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり	1.000	本	6,534,379	6,534,379	S単 81号
	合 計				6,534,379	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				6,534,379	
	*** B単一 46号 ***					
B07232	異形管 FRP製T字管,φ2200×φ400×2000L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレ-ンレン,なし,あり	1.000	本	5,793,639	5,793,639	S単 83号
	合 計				5,793,639	
	単 価				5,793,639	
	*** B単一 47号 ***					
B07233	継輪 FRPM管用鋼製継輪,STW400,φ2200		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ2200 STW400,,	1.000	本	5,390,000	5,390,000	S単 21号
	合 計				5,390,000	
	単 価				5,390,000	
	*** B単一 48号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ W150 2倍折込,,	1.000	m	188	188	S単 22号
S02115	普通作業員	0.004	人	22,950	92	S単 16号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単一 49号 ***					
B07231	埋設表示テープ W150mm,2倍		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ W150 2倍折込,,	1.000	m	188	188	S単 22号
S02115	普通作業員	0.004	人	22,950	92	S単 16号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単一 50号 ***					
000050	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単一 51号 ***					
000051	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単一 52号 ***					
000052	両フランジ短管 STW400,φ600×300L		本		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	
	*** B単- 53号 ***					
000053	木製保護工 φ200用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1.000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単- 54号 ***					
000054	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単- 55号 ***					
000055	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単- 56号 ***					
000056	両フランジ短管 STW400,φ600×300L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	
	*** B単- 57号 ***					
000057	木製保護工 φ200用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1.000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単- 58号 ***					
000058	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単- 59号 ***					
000059	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単－ 60号 ***					
000060	両フランジ短管 STW400、φ600×300L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	
	*** B単－ 61号 ***					
000061	木製保護工 φ200用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1.000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単－ 62号 ***					
000062	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単－ 63号 ***					
000063	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単－ 64号 ***					
000064	両フランジ短管 STW400、φ600×300L		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	
	*** B単－ 65号 ***					
000065	木製保護工 φ200用		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1.000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単－ 66号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000066	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単－ 67号 ***					
000067	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単－ 68号 ***					
000068	両フランジ短管 STW400,φ600×300L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	
	*** B単－ 69号 ***					
000069	木製保護工 φ200用		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1.000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単－ 70号 ***					
000070	空気弁 急排,樹脂製,φ200,補修弁付7.5k		基		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし	1.000	基	1,641,738	1,641,738	S単 96号
	合 計				1,641,738	
	単 価				1,641,738	
	*** B単－ 71号 ***					
000071	空気弁用フランジ蓋 STW400,φ600×φ200		個		1,000	歩A 当たり算出
S07093	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり	1.000	基	51,738	51,738	S単 97号
S02116	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,	1.000	本	490,000	490,000	S単 23号
	合 計				541,738	
	単 価				541,738	
	*** B単－ 72号 ***					
000072	両フランジ短管 STW400,φ600×300L		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし	1.000	本	347,256	347,256	S単 93号
	合 計				347,256	
	単 価				347,256	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
000073	木製保護工 φ200用		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	木製保護工 φ200用,,	1,000	基	347,000	347,000	S単 24号
	合 計				347,000	
	単 価				347,000	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	床掘 砂質土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	管水路基礎整形(基面) 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	管水路基礎整形(法面)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,504	
	*** B単－ 80号 ***					
000080	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	951.6	952	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	砂基礎 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 現場流用土, ハケット容量0.80m3, 振動コンパクタ, 区分Ⅰ, あり, あり	1.000	m3	4,010	4,010	S単 68号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単－ 82号 ***					
000082	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ300		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, RR管, 4.0m管, 0箇所, あり	1.000	m	10,753	10,753	S単 73号
	合 計				10,753	
	単 価				10,753	
	*** B単－ 83号 ***					
000083	FRP製自由曲管（離脱防止機能付） φ300 0≒13°33'39"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 300mm, 5種, ハケット, なし, あり	1.000	本	231,719	231,719	S単 87号
	合 計				231,719	
	単 価				231,719	
	*** B単－ 84号 ***					
000084	FRP製フランジ短管（離脱防止機能付） φ300		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 300mm, 5種, ハケット, なし, あり	1.000	本	204,692	204,692	S単 88号
	合 計				204,692	
	単 価				204,692	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	埋設表示テープ W150mm 2倍折込		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ W150 2倍折込,,	1.000	m	188	188	S単 22号
S02115	普通作業員	0.004	人	22,950	92	S単 16号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単－ 86号 ***					
000086	弁類 仕切弁(フランジ型)φ300 樹脂製		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形), 樹脂製, 300mm, ハケット, あり	1.000	基	481,762	481,762	S単 94号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				481,762	
	単 価				481,762	
	*** B単一 87号 ***					
000087	開栓キー H=0.4m		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	開栓キー H=1.0m以下,,	1.000	個	27,400	27,400	S単 25号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単一 88号 ***					
000088	バルブ台 U型側溝蓋 3種 500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 65号
S02116	U型側溝(蓋) 3種 500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 26号
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	
	*** B単一 89号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) バルブ保護管 外圧1種 φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	27,890	27,890	S単 162号
	合 計				27,890	
	単 価				27,890	
	*** B単一 90号 ***					
000090	バルブ保護管蓋 FRP製 施錠用金具付 φ600用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 施錠用金具付 φ600用,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 27号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単一 91号 ***					
BA0301	基礎砕石 (RC管) RC-40 t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,605	1,605	S単 155号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単一 92号 ***					
BA0303	型枠 (RC管) 基礎コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ³	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単一 93号 ***					
000093	円形型枠 スリーブ管 φ250		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1ー2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	スリーブ管 φ250, ,	1.000	m	1,073	1,073	S単 28号
	合 計				1,073	
	単 価				1,073	
	*** B単ー 94号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (RC管) 18-8-25BB		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25(20)(高 かB) W/C65%	1.000	m3	33,080	33,080	S単 157号
	合 計				33,080	
	単 価				33,080	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	床掘 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	人力荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 97号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	管水路基礎整形 (基面) 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単ー 99号 ***					
000099	管水路基礎整形 (法面)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	埋戻 砂質土、流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単－ 101号 ***					
000101	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	643	643	S単 7号
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単－ 102号 ***					
000102	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単－ 103号 ***					
000103	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単－ 104号 ***					
000104	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3～4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単－ 105号 ***					
000105	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	951.6	952	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単－ 106号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000106	砂基礎 流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m ³ ,振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ,区分Ⅰ,あり,あり	1,000	m ³	4,010	4,010	S単 68号
	合 計				4,010	
	単 価				4,010	
	*** B単ー 107号 ***					
000107	砂基礎 流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m ³ ,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式,区分Ⅰ,あり,あり	1,000	m ³	3,069	3,069	S単 71号
	合 計				3,069	
	単 価				3,069	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	硬質ポリ塩化ビニル管 VUφ400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1,000	m	18,142	18,142	S単 74号
	合 計				18,142	
	単 価				18,142	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ≒4°24'52"		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1,000	本	313,692	313,692	S単 89号
	合 計				313,692	
	単 価				313,692	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付) φ400 θ≦11°1/4		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1,000	本	276,655	276,655	S単 90号
	合 計				276,655	
	単 価				276,655	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付) φ400		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1,000	本	305,684	305,684	S単 91号
	合 計				305,684	
	単 価				305,684	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	型枠 (基礎コンクリート)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単ー 113号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000113	コンクリート (基礎コンクリート)					歩A
	18-8-25,BB		m3		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単- 114号 ***					
000114	コンクリート可とう性重圧管					歩A
	I種,φ600		m		8,000	当たり算出
T00001	鉄筋コンクリート台付管据付					
	φ600	8.000	m	7,220	57,760	T単 1号
S02116	可とう性コンクリート重圧管					
	φ600×2000L,,	4.000	本	69,800	279,200	S単 31号
S02116	ラチスベアー					
	VU,φ400用,,	8.000	個	9,510	76,080	S単 32号
S02116	ラチスベアー用ゴムシート					
	φ400用,,	8.000	個	2,310	18,480	S単 33号
S03018	モルタル現場練合わせ					
	洗砂(荒目),1:3	0.080	m3	43,948	3,516	S単 64号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー)					
	-	1.150	m3	69,350	79,753	S単 154号
SA0301	SP 基礎碎石					
	7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ³	1,299	8,444	S単 156号
	合 計				523,233	
	単 価				65,404	
	*** B単- 115号 ***					
000115	埋設表示テープ					歩A
	W150mm 2倍折込		m		1,000	当たり算出
S02116	埋設表示テープ					
	W150 2倍折込,,	1.000	m	188	188	S単 22号
S02115	普通作業員					
		0.004	人	22,950	92	S単 16号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単- 116号 ***					
000116	弁類					歩A
	φ400 ハタフライ弁(フランジ型)樹脂製 トップギア式キャップ付		基		1,000	当たり算出
S07092	制水弁機械据付					
	ハタフライ弁(フランジ形),樹脂製,400mm,ハック紗,あり	1.000	基	973,616	973,616	S単 95号
	合 計				973,616	
	単 価				973,616	
	*** B単- 117号 ***					
000117	開栓キー					歩A
	H=0.4m		個		1,000	当たり算出
S02116	開栓キー					
	H=1.0m以下,,	1.000	個	27,400	27,400	S単 25号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単- 118号 ***					
000118	バルブ台					歩A
	U型側溝蓋 3種 500		枚		1,000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】					
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 65号
S02116	U型側溝(蓋)					
	3種 500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 26号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	
	*** B単－ 119号 ***					
B08101	敷砂利 再生クラッシュ, RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	1.000	m ²	875	875	S単 98号
	合 計				875	
	単 価				875	
	*** B単－ 120号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再利用撤去) L=2000, 1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう	1.000	m	2,606	2,606	S単 66号
	合 計				2,606	
	単 価				2,606	
	*** B単－ 121号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再設置) L=2000, 1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,111	5,111	S単 67号
	合 計				5,111	
	単 価				5,111	
	*** B単－ 122号 ***					
000122	基礎砕石 (既設フリーム) RC-40 t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	1.000	m ³	2,550	2,550	S単 34号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単－ 123号 ***					
BA0303	型枠 (既設フリーム) 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単－ 124号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (既設フリーム) 18-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭, ジェットヒート), -, 無し, -, なし, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額 , 生コンクリート (高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単－ 125号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) バルブ保護管 外圧1種 φ600		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	27,890	27,890	S単 162号
	合 計				27,890	
	単 価				27,890	
	*** B単－ 126号 ***					
000126	バルブ保護管蓋 FRP製 施錠用金具付 φ600用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	FRP製蓋 施錠用金具付 φ600用,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 27号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単－ 127号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40 t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,605	1,605	S単 155号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単－ 128号 ***					
BA0303	型枠 (RC管) 基礎コンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単－ 129号 ***					
000129	円形型枠 スリーブ管 φ250		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	スリーブ管 φ250,,	1.000	m	1,073	1,073	S単 28号
	合 計				1,073	
	単 価				1,073	
	*** B単－ 130号 ***					
000130	基礎コンクリート (RC管) 18-8-25,BB		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単－ 131号 ***					
BA0501	接続柵 (二次製品) B1200×1200×H1200 基礎砕石あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,620	21,620	S単 161号
S02116	接続柵 (二次製品) B1200×1200×H1200,,	1.000	基	188,000	188,000	S単 35号
	合 計				209,620	
	単 価				209,620	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 132号 ***					
000132	床掘					歩A
	砂質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単－ 133号 ***					
000133	人力荒仕上げ		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単－ 134号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単－ 135号 ***					
000135	管水路基礎整形(基面)					歩A
	基面整正		m ²		1,000	当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	1,000	m ²	459	459	S単 149号
	合 計				459	
	単 価				459	
	*** B単－ 136号 ***					
000136	管水路基礎整形(法面)					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1,000	m ²	275	275	S単 6号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単－ 137号 ***					
000137	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロータ(Ⅰ)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単－ 138号 ***					
000138	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)					
	埋戻,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	643	643	S単 7号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1 - 2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,504	
	単 価				2,504	
	*** B単一 139号 ***					
000139	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単一 140号 ***					
000140	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単一 141号 ***					
000141	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単一 142号 ***					
000142	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	951.6	952	S単 147号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単一 143号 ***					
000143	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.7	266	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単一 144号 ***					
000144	砂基礎 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	バイブライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,あり,あり	1.000	m3	4,010	4,010	S単 68号
	合 計				4,010	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,010	
	*** B単- 145号 ***					
000145	砂基礎		m3		1,000 m3	歩A
S07001	流用土					当たり算出
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄ式,区分Ⅰ,あり,	1.000	m3	3,069	3,069	S単 71号
	あり					
	合 計				3,069	
	単 価				3,069	
	*** B単- 146号 ***					
000146	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1,000 m	歩A
	VUφ400					当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり	1.000	m	18,142	18,142	S単 74号
	合 計				18,142	
	単 価				18,142	
	*** B単- 147号 ***					
000147	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)		本		1,000 本	歩A
	φ400 θ≦5°17'56"					当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設					
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	317,696	317,696	S単 92号
	合 計				317,696	
	単 価				317,696	
	*** B単- 148号 ***					
000148	FRP製自由曲管 (離脱防止機能付)		本		1,000 本	歩A
	φ400 θ≦11°1/4					当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設					
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	276,655	276,655	S単 90号
	合 計				276,655	
	単 価				276,655	
	*** B単- 149号 ***					
000149	FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)		本		1,000 本	歩A
	φ400					当たり算出
S07041	強化プラスチック複合管機械布設					
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸﾄ,なし,あり	1.000	本	305,684	305,684	S単 91号
	合 計				305,684	
	単 価				305,684	
	*** B単- 150号 ***					
000150	型枠 (基礎コンクリート)		m ²		1,000 m ²	歩A
						当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単- 151号 ***					
000151	コンクリート (基礎コンクリート)		m3		1,000 m3	歩A
	18-8-25,BB					当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸ),-,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,110	36,110	S単 158号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1ー2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単ー 152号 ***					
000152	コンクリート可とう性重圧管 I 種,φ600		m		9,000 m	歩A 当たり算出
T00001	鉄筋コンクリート台付管据付 φ600	9.000	m	7,220	64,980	T単 1号
S02116	可とう性コンクリート重圧管 φ600×2000L,,	4.000	本	69,800	279,200	S単 31号
S02116	可とう性コンクリート重圧管 φ600×1000L,,	1.000	本	65,600	65,600	S単 36号
S02116	ラチスベアサー VU,φ400用,,	8.000	個	9,510	76,080	S単 32号
S02116	ラチスベアサー用ゴムシート φ400用,,	8.000	個	2,310	18,480	S単 33号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.090	m3	43,948	3,955	S単 64号
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) -	1.300	m3	69,350	90,155	S単 154号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	7.300	m ³	1,299	9,483	S単 156号
	合 計				607,933	
	単 価				67,548	
	*** B単ー 153号 ***					
000153	埋設表示テープ W150mm 2倍折込		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	埋設表示テープ W150 2倍折込,,	1.000	m	188	188	S単 22号
S02115	普通作業員	0.004	人	22,950	92	S単 16号
	合 計				280	
	単 価				280	
	*** B単ー 154号 ***					
000154	弁類 φ400 ハ ^o タライ弁(フランジ ^o レス型)樹脂製 トップギア式キャップ 付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S07092	制水弁機械据付 ハ ^o タライ弁(フランジ ^o レス形),樹脂製,400mm,ハ ^o ッ杓,あり	1.000	基	973,616	973,616	S単 95号
	合 計				973,616	
	単 価				973,616	
	*** B単ー 155号 ***					
000155	開栓キー H=0.5m		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	開栓キー H=1.0m以下,,	1.000	個	27,400	27,400	S単 25号
	合 計				27,400	
	単 価				27,400	
	*** B単ー 156号 ***					
000156	バルブ台 U型側溝蓋 3種 500		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ソケット・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	987	987	S単 65号
S02116	U型側溝(蓋) 3種 500,,	1.000	枚	3,610	3,610	S単 26号
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 157号 ***					
B08101	敷砂利 RC-40 t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	875	875	S単 98号
	合 計				875	
	単 価				875	
	*** B単- 158号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再利用撤去) L=2000,1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,606	2,606	S単 66号
	合 計				2,606	
	単 価				2,606	
	*** B単- 159号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 (再設置) L=2000,1000kg/個以下		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,111	5,111	S単 67号
	合 計				5,111	
	単 価				5,111	
	*** B単- 160号 ***					
000160	基礎砕石 (既設フリーム) RC-40 t=10cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	1.000	m ³	2,550	2,550	S単 34号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単- 161号 ***					
BA0303	型枠 (既設フリーム) 基礎コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単- 162号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (既設フリーム) 18-8-25BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単- 163号 ***					
BA0701	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) パルプ保護管 外圧1種 φ600		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種	1.000	m	27,890	27,890	S単 162号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				27,890	
	単 価				27,890	
	*** B単－ 164号 ***					
000164	バルブ保護管蓋					歩A
	FRP製 施錠用具付 φ600用		枚		1,000	当たり算出
S02116	FRP製蓋					
	施錠用具付 φ600用,,	1.000	枚	149,000	149,000	S単 27号
	合 計				149,000	
	単 価				149,000	
	*** B単－ 165号 ***					
BA0301	基礎碎石					歩A
	RC-40 t=15cm		m ³		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,605	1,605	S単 155号
	合 計				1,605	
	単 価				1,605	
	*** B単－ 166号 ***					
BA0303	型枠 (RC管)					歩A
	基礎コンクリート		m ³		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ³	5,426	5,426	S単 159号
	合 計				5,426	
	単 価				5,426	
	*** B単－ 167号 ***					
000167	円形型枠					歩A
	スリーブ管 φ250		m		1,000	当たり算出
S02116	スリーブ管					
	φ250,,	1.000	m	1,073	1,073	S単 28号
	合 計				1,073	
	単 価				1,073	
	*** B単－ 168号 ***					
BA0302	基礎コンクリート (RC管)					歩A
	18-8-25BB		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰﾀ),-,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額					
	,生コンクリート(高炉B),	1.070	m ³	600	642	S単 29号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単－ 169号 ***					
BA0501	接続樹 (二次製品)					歩A
	B1200×1200×H1200 基礎碎石あり		基		1,000	当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,620	21,620	S単 161号
S02116	接続樹 (二次製品)					
	B1200×1200×H1200,,	1.000	基	188,000	188,000	S単 35号
	合 計				209,620	
	単 価				209,620	
	*** B単－ 170号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000170	道路復旧工 下流工区 幹線用水路左岸側		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	1,000	m ²	298.2	298	S単 163号
	合 計				298	
	単 価				298	
	*** B単－ 171号 ***					
000171	道路復旧工 下流工区 幹線用水路右岸側		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,再生クラッシャーラン RC-40	1,000	m ²	298.2	298	S単 163号
	合 計				298	
	単 価				298	
	*** B単－ 172号 ***					
BA0101	掘削 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m ³	413.2	413	S単 141号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単－ 173号 ***					
BA0106	盛土 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m ³	951.6	952	S単 147号
	合 計				952	
	単 価				952	
	*** B単－ 174号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	上流工区1 設置～賃料～撤去,585,1,あり	1,000	m ²	5,297	5,297	S単 112号
	合 計				5,297	
	単 価				5,297	
	*** B単－ 175号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	下流工区⇒上流工区1 設置～賃料～撤去,710,2,あり	1,000	m ²	3,363	3,363	S単 113号
	合 計				3,363	
	単 価				3,363	
	*** B単－ 176号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SI8054	(下流工区クレーン足場⇒上流工区1) 設置～賃料～撤去,681,8,あり	1,000	m ²	1,107	1,107	S単 114号
	合 計				1,107	
	単 価				1,107	
	*** B単－ 177号 ***					
BI8203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	上流工区2 設置～賃料～撤去,472,1,あり	1.000	m ²	4,361	4,361	S単 115号
	合 計				4,361	
	単 価				4,361	
	*** B単- 178号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	上流工区3 分水工下流側 設置～賃料～撤去,359,1,あり	1.000	m ²	3,442	3,442	S単 116号
	合 計				3,442	
	単 価				3,442	
	*** B単- 179号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	上流工区3 分水工上流側 設置～賃料～撤去,334,1,あり	1.000	m ²	3,442	3,442	S単 117号
	合 計				3,442	
	単 価				3,442	
	*** B単- 180号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	上流工区4 設置～賃料～撤去,221,1,あり	1.000	m ²	2,473	2,473	S単 118号
	合 計				2,473	
	単 価				2,473	
	*** B単- 181号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	上流工区5 設置～賃料～撤去,120,1,あり	1.000	m ²	1,665	1,665	S単 119号
	合 計				1,665	
	単 価				1,665	
	*** B単- 182号 ***					
BA0105	土砂等運搬 西野堆積場から工事用進入路へ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ンバケツ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,960	1,960	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.6	271	S単 142号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	
	*** B単- 183号 ***					
BA0101	掘削 砂質土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカト,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	413.2	413	S単 141号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単- 184号 ***					
BA0103	床掘 砂質土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	326.7	327	S単 144号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単－ 185号 ***					
BA0103	床掘 砂質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	326.7	327	S単 144号
	合 計				327	
	単 価				327	
	*** B単－ 186号 ***					
B01209	埋戻 砂質土、流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	3,185	3,185	S単 3号
	合 計				3,185	
	単 価				3,185	
	*** B単－ 187号 ***					
B01209	埋戻 砂質土、流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	3,185	3,185	S単 3号
	合 計				3,185	
	単 価				3,185	
	*** B単－ 188号 ***					
BA0106	盛土 砂質土、流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.7	266	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単－ 189号 ***					
BA0105	土砂等運搬 工事用進入路から西野堆積場へ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3	1,960	1,960	S単 145号
	合 計				1,960	
	単 価				1,960	
	*** B単－ 190号 ***					
BA0110	残土整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 151号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単－ 191号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	483.2	483	S単 150号
	合 計				483	
	単 価				483	
	*** B単ー 192号 ***					
000192	仮設排水管設置・撤去 VU管φ200		m		24,000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 RR管損料75% VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所	24.000	m	4,629	111,096	S単 72号
T00024	硬質塩化ビニル管撤去 φ200	24.000	m	1,062	25,488	T単 4号
	合 計				136,584	
	単 価				5,691	
	*** B単ー 193号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	下流工区⇒工事用進入路 上流工区 設置～賃料～撤去,714,2,あり	1.000	m ²	3,380	3,380	S単 120号
	合 計				3,380	
	単 価				3,380	
	*** B単ー 194号 ***					
BA0101	掘削 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	413.2	413	S単 141号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 195号 ***					
BA0103	床掘 砂質土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 196号 ***					
BA0106	埋戻 砂質土、流用土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	265.7	266	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.6	300	S単 142号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単ー 197号 ***					
BA0105	土砂等運搬 西野堆積場から仮設橋梁へ		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ ンバケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m ³	1,960	1,960	S単 145号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.6	271	S単 142号
	合 計				2,231	
	単 価				2,231	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 198号 ***					
BA0103	床掘					歩A
	砂質土		m3		1.000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単ー 199号 ***					
BA0101	掘削					歩A
	砂質土		m3		1.000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オフ・カット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.2	413	S単 141号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3~4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単ー 201号 ***					
B01505	盛土					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単ー 202号 ***					
B01505	盛土					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 5号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路体・築堤,3~4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 9号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単ー 203号 ***					
B01505	盛土					歩A
	砂質土、流用土		m3		1.000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.7	266	S単 148号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単ー 204号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000204	大型土のう 設置撤去		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置、ハック砂、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、あり	1,000	袋	5,296	5,296	S 単 103号
SI8002	大型土のう工 撤去、ハック砂、0m3、あり	1,000	袋	1,117	1,117	S 単 104号
	合 計				6,413	
	単 価				6,413	
	*** B 単－ 205号 ***					
BA0105	土砂運搬 仮設橋梁から西野堆積場へ		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハック砂 ハケット容量0.8m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、9.5km以下	1,000	m3	1,960	1,960	S 単 145号
	合 計				1,960	
	単 価				1,960	
	*** B 単－ 206号 ***					
BA0110	残土整地		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-、-、あり	1,000	m3	143.6	144	S 単 151号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B 単－ 207号 ***					
B18261	仮橋上部 H形鋼主桁		ton		8,180	歩A ton 当たり算出
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁)、ラフレンクレーン、最大吊上能力25t吊、あり	8,180	ton	17,525	143,355	S 単 124号
S02114	H形鋼 594型 〔賃料〕603日	7,000	t 供用日	58,491	409,437	S 単 11号
S02116	H形鋼 整備費 594型、	7,000	ton	3,600	25,200	S 単 37号
S02114	H形鋼 300型 〔賃料〕603日	1,170	t 供用日	51,255	59,968	S 単 12号
S02116	H形鋼 整備費 300型、	1,170	ton	3,600	4,212	S 単 38号
	合 計				642,172	
	単 価				78,505	
	*** B 単－ 208号 ***					
B18264	仮橋覆工板 鋼製(補強型)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置、ラフレンクレーン、最大吊上能力25t吊、あり	1,000	m ²	1,110	1,110	S 単 125号
SI7003	覆工板 覆工板、鋼製(補強型)、603日、1回	1,000	m ²	17,624	17,624	S 単 102号
	合 計				18,734	
	単 価				18,734	
	*** B 単－ 209号 ***					
B18263	仮設防護柵 ガードレール型 H形鋼 Gr-B-2B		m		1,000	歩A m 当たり算出
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型、設置、0.0m、603日、1回、360<=N1<720、0円、ラフレンクレーン、最大吊上能力25t吊、あり	1,000	m	3,142	3,142	S 単 126号
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型、撤去、0.0m、603日、1回、360<=N1<720、0円、ラフレンクレーン、最大吊上能力25t吊、あり	1,000	m	1,687	1,687	S 単 127号
S02114	仮設ガードレール賃料 H形鋼 Gr-B-2B 603日	1,000	m 供用日	24,361	24,361	S 単 13号
S02116	仮設ガードレール 整備費 H形鋼 Gr-B-2B、	1,000	m	700	700	S 単 39号

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1ー2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,890	
	単 価				29,890	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	接合部材		式		1,000	歩A 式 当たり算出
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 200mm×80～90mm	980.500	kg	111	108,836	S単 40号
S02116	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 300mm×90mm	279.900	kg	122	34,148	S単 41号
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	69.400	kg	174	12,076	S単 42号
S02116	ボルト・ナット 22×65 (ワッシャ2個含む) ,,	18.000	個	104	1,872	S単 43号
	合 計				156,932	
	単 価				156,932	
	*** B単ー 211号 ***					
B19002	発生材運搬 接合部材 (鋼材)		ton		1,000	歩A 1.000 ton 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外) ,,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 132号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単ー 212号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	下流工区⇒仮設橋梁 設置～賃料～撤去,714,2,あり	1.000	m ²	3,380	3,380	S単 121号
	合 計				3,380	
	単 価				3,380	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,668,1,あり	1.000	m ²	5,984	5,984	S単 122号
	合 計				5,984	
	単 価				5,984	
	*** B単ー 214号 ***					
000214	土木シート 設置～撤去,PP系,980N/5cm		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	277	277	S単 123号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単ー 215号 ***					
000215	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック		m3		5,700	歩A m3 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 廃プラスチック (土木シート) 10tDT	1.000	台	110,000	110,000	S単 58号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂 (岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	5.700	m3	4,572	26,060	S単 146号
	合 計				136,060	
	単 価				23,870	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 216号 ***					
BA0103	床掘					歩A
	砂質土		m3		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単- 217号 ***					
000217	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単- 218号 ***					
000218	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単- 219号 ***					
000219	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力士工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	埋戻,3~4ton,あり	1,000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	
	*** B単- 220号 ***					
000220	埋戻					歩A
	砂質土、流用土		m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.7	266	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単- 221号 ***					
000221	暫定接続工設置					歩A
	コルゲートフリューム S4742×H3293		箇所		1,000	当たり算出
T00038	暫定接続工設置	1,000	箇所	226,534	226,534	T単 6号
S02116	コルゲートフリューム(縦波)					
	RF-t2,7×S4742×H3293,,	7,000	m	239,000	1,673,000	S単 44号
S02116	フリューム(コルゲートRFフリューム用)	15,000	組	157,000	2,355,000	S単 45号
S02116	バックング(コルゲートRFフリューム用)	7,000	m	33,800	236,600	S単 46号
S02116	ロックワッシャー(コルゲートRFフリューム用)	7,000	m	3,780	26,460	S単 47号
	合 計				4,517,594	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,517,594	
	*** B単- 222号 ***					
BA0302	コンクリート (固定壁・間詰)		m3		1,000 m3	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾄ),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	600	642	S単 48号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単- 223号 ***					
BA0303	型枠 (固定壁・間詰)		m ²		1,000 m ²	歩A
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,640	10,640	S単 160号
	合 計				10,640	
	単 価				10,640	
	*** B単- 224号 ***					
BA0103	床掘 砂質土		m3		1,000 m3	歩A
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276	276	S単 143号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単- 225号 ***					
000225	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単- 226号 ***					
000226	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)	1.000	m3	2,198	2,198	S単 1号
	合 計				2,498	
	単 価				2,498	
	*** B単- 227号 ***					
000227	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000 m3	歩A
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.6	300	S単 142号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,561	1,561	S単 2号
S01082	締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり	1.000	m3	488	488	S単 8号
	合 計				2,349	
	単 価				2,349	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 228号 ***					
000228	埋戻 砂質土、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.7	266	S単 148号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.6	300	S単 142号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単一 229号 ***					
000229	暫定接続工設置 コルゲートフリューム S4742×H3293		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
T00038	暫定接続工設置	1,000	箇所	226,534	226,534	T単 6号
S02116	コルゲートフリューム(縦波) RF-t2.7×S4742×H3293,,	7,000	m	239,000	1,673,000	S単 44号
S02116	フレーム (コルゲートRFフリューム用)	15,000	組	157,000	2,355,000	S単 45号
S02116	パッキング (コルゲートRFフリューム用)	7,000	m	33,800	236,600	S単 46号
S02116	ロックワッシャー (コルゲートRFフリューム用)	7,000	m	3,780	26,460	S単 47号
	合 計				4,517,594	
	単 価				4,517,594	
	*** B単一 230号 ***					
BA0302	コンクリート (固定壁・間詰) 18-8-25,BB		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	36,110	36,110	S単 158号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1,070	m3	600	642	S単 48号
	合 計				36,752	
	単 価				36,752	
	*** B単一 231号 ***					
BA0303	型枠 (固定壁・間詰)		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,640	10,640	S単 160号
	合 計				10,640	
	単 価				10,640	
	*** B単一 232号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 上流工区 0~7未満 作業時排水		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,324	9,324	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1,000	箇所	10,633	10,633	S単 106号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	48,201	48,201	S単 107号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,502	18,502	S単 111号
	合 計				86,660	
	単 価				86,660	
	*** B単一 233号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 上流工区 分水工 0~7未満 常時排水		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,324	9,324	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,633	10,633	S単 106号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 12.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	94,937	94,937	S単 108号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,502	18,502	S単 111号
	合 計				133,396	
	単 価				133,396	
	*** B単- 234号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 下流工区 0～7未満 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,324	9,324	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,633	10,633	S単 106号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	26,834	26,834	S単 109号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,502	18,502	S単 111号
	合 計				65,293	
	単 価				65,293	
	*** B単- 235号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 下流工区 水路横断部 0～7未満 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,324	9,324	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,633	10,633	S単 106号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	37,435	37,435	S単 110号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,502	18,502	S単 111号
	合 計				75,894	
	単 価				75,894	
	*** B単- 236号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 下流工区 分水工 0～7未満 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,324	9,324	S単 105号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,633	10,633	S単 106号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 12.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	94,937	94,937	S単 108号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,502	18,502	S単 111号
	合 計				133,396	
	単 価				133,396	
	*** B単- 237号 ***					
000237	工事用道路除雪		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 131号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単- 238号 ***					
000238	土工部除雪		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホウ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m3	198	198	S単 130号

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単－ 239号 ***					
000239	構造物周辺除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1,000	m3	540	540	S単 129号
	合 計				540	
	単 価				540	
	*** B単－ 240号 ***					
000240	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	100	100	S単 131号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単－ 241号 ***					
000241	土工部除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホウ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1,000	m3	198	198	S単 130号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単－ 242号 ***					
000242	構造物周辺除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1,000	m3	540	540	S単 129号
	合 計				540	
	単 価				540	
	*** B単－ 243号 ***					
000243	道路補修工 RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシャー RC-40,あり,なし	1,000	m ²	135	135	S単 128号
	合 計				135	
	単 価				135	
	*** B単－ 244号 ***					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	15,096	15,096	S単 19号
	合 計				15,096	
	単 価				15,096	
	*** B単－ 245号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 往復冬期割増なし 上流工区		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1,000	ton	11,480	11,480	S単 133号
	合 計				11,480	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,480	
	*** B単- 246号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 往復冬期割増なし 下流工区及び西野堆積場		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	11,480	11,480	S単 133号
	合 計				11,480	
	単 価				11,480	
	*** B単- 247号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板 往路冬期割増あり 上流工区		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	6,738	6,738	S単 134号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,740	5,740	S単 135号
	合 計				12,478	
	単 価				12,478	
	*** B単- 248号 ***					
B19002	仮設材輸送 H形鋼、覆工板、ガート 往路冬期割増あり 上流工区		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0	1.000	ton	7,488	7,488	S単 136号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	6,490	6,490	S単 137号
	合 計				13,978	
	単 価				13,978	
	*** B単- 249号 ***					
B19002	仮設材輸送 H形鋼 往路冬期割増あり 上流工区		ton		7,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	仮設材輸送費 H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー,,	1.000	台	391,000	391,000	S単 49号
S02116	仮設材輸送費 冬期割増額 H形鋼 594型 対象区間305km 輸送費の20%,,	7.000	ton	5,577	39,039	S単 50号
S02116	仮設材輸送費 H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー,,	1.000	台	391,000	391,000	S単 49号
S02116	高速道路料金 特大車 中野長者橋(東京)～五城目八郎潟 片道,,	2.000	回	29,891	59,782	S単 51号
	合 計				880,821	
	単 価				125,832	
	*** B単- 250号 ***					
B19002	仮設材輸送 下流工区から上流工区 現場内運搬 冬期割増あり		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.2,0.0	1.000	ton	5,052	5,052	S単 138号
	合 計				5,052	
	単 価				5,052	
	*** B単- 251号 ***					
000251	伐採 伐倒・玉切り・枝払い		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
T00044	立木伐採 伐倒・玉切り・枝払い	1.000	ha	3,443,400	3,443,400	T単 7号
	合 計				3,443,400	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,443,400	
	*** B単- 252号 ***					
000252	木根等処分 運搬		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好	1.000	空m3	6,092	6,092	S単 140号
	合 計				6,092	
	単 価				6,092	
	*** B単- 253号 ***					
000253	木くず処分 伐根		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず (伐根)	1.000	ton	14,500	14,500	S単 59号
	合 計				14,500	
	単 価				14,500	
	*** B単- 254号 ***					
000254	木くず処分 枝葉		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず (枝葉)	1.000	ton	12,500	12,500	S単 60号
	合 計				12,500	
	単 価				12,500	
	*** B単- 255号 ***					
000255	木くず処分 幹		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分費 木くず (枝葉)	1.000	ton	12,500	12,500	S単 60号
	合 計				12,500	
	単 価				12,500	
	*** B単- 256号 ***					
000256	刈払い		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
T00045	刈払い 草刈り	1.000	ha	471,600	471,600	T単 8号
	合 計				471,600	
	単 価				471,600	
	*** B単- 257号 ***					
B19065	継目試験 FRPM管 2200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 FRPM管,2200mm	1.000	箇所	14,356	14,356	S単 139号
	合 計				14,356	
	単 価				14,356	
	*** B単- 258号 ***					
B19065	継目試験 FRPM管 2200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S19011	管水路継目試験工 FRPM管,2200mm	1.000	箇所	14,356	14,356	S単 139号
	合 計				14,356	
	単 価				14,356	

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,198		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締め固めを計上しない		m3	1,561		歩A・単A
S01041	*** S単－ 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	3,185		歩A・単A
S01041	*** S単－ 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,198		歩A・単A
S01041	*** S単－ 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない		m3	1,561		歩A・単A
S01072	*** S単－ 6号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²	275		歩A・単A
S01082	*** S単－ 7号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり		m3	643		歩A・単A
S01082	*** S単－ 8号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり		m3	488		歩A・単A
S01082	*** S単－ 9号 ***					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締め固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり		m3	488		歩A・単A
S02112	*** S単－ 10号 ***					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]					
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t		日	11,300		歩A・単A
S02114	*** S単－ 11号 ***					
	H形鋼					
	H形鋼 594型 [賃料] 603日		t 供用日	58,491		歩A・単A
S02114	*** S単－ 12号 ***					
	H形鋼					
	H形鋼 300型 [賃料] 603日		t 供用日	51,255		歩A・単A
S02114	*** S単－ 13号 ***					
	仮設ガードレール賃料					
	仮設ガードレール賃料 H形鋼 Gr-B-2B 603日		m 供用日	24,361		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	37,536		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,968		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,950		歩A・単A
S02115	*** S単－ 17号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	33,200		歩A・単A
S02115	*** S単－ 18号 ***					
	配管工					
	配管工		人	25,806		歩A・単A
S02115	*** S単－ 19号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,096		歩A・単A
S02115	*** S単－ 20号 ***					
	軽作業員					
	軽作業員		人	19,992		歩A・単A
S02116	*** S単－ 21号 ***					
	FRPM管用鋼製継輪 φ2200					
	FRPM管用鋼製継輪 φ2200 STW400,,		本	5,390,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 ***					
S02116	埋設表示テープ					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設表示テープ W150 2倍折込,,		m	188		歩A・単A
	*** S単－ 23号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋 空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,		本	490,000		歩A・単A
	*** S単－ 24号 ***					
S02116	木製保護工 木製保護工 φ200用,,		基	347,000		歩A・単A
	*** S単－ 25号 ***					
S02116	開栓キー 開栓キー H=1.0m以下,,		個	27,400		歩A・単A
	*** S単－ 26号 ***					
S02116	U型側溝(蓋) U型側溝(蓋) 3種 500,,		枚	3,610		歩A・単A
	*** S単－ 27号 ***					
S02116	FRP製蓋 FRP製蓋 施錠用金具付 φ600用,,		枚	149,000		歩A・単A
	*** S単－ 28号 ***					
S02116	スリーブ管 スリーブ管 φ250,,		m	1,073		歩A・単A
	*** S単－ 29号 ***					
S02116	冬期割増額 冬期割増額 生コンクリート(高炉B),		m3	600		歩A・単A
	*** S単－ 30号 ***					
S02116	軽油 軽油 バトロ-#給油,,		L	154		歩A・単A
	*** S単－ 31号 ***					
S02116	可とう性コンクリート重圧管 可とう性コンクリート重圧管 φ600×2000L,,		本	69,800		歩A・単A
	*** S単－ 32号 ***					
S02116	ラチスベアー ラチスベアー VU,φ400用,,		個	9,510		歩A・単A
	*** S単－ 33号 ***					
S02116	ラチスベアー用ゴムシート ラチスベアー用ゴムシート φ400用,,		個	2,310		歩A・単A
	*** S単－ 34号 ***					
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm,,		m3	2,550		歩A・単A
	*** S単－ 35号 ***					
S02116	接続樹(二次製品) 接続樹(二次製品) B1200×1200×H1200,,		基	188,000		歩A・単A
	*** S単－ 36号 ***					
S02116	可とう性コンクリート重圧管 可とう性コンクリート重圧管 φ600×1000L,,		本	65,600		歩A・単A
	*** S単－ 37号 ***					
S02116	H形鋼 整備費 H形鋼 整備費 594型,,		ton	3,600		歩A・単A
	*** S単－ 38号 ***					
S02116	H形鋼 整備費 H形鋼 整備費 300型,,		ton	3,600		歩A・単A
	*** S単－ 39号 ***					
S02116	仮設ガードレール 整備費 仮設ガードレール 整備費 H形鋼 Gr-B-2B,,		m	700		歩A・単A
	*** S単－ 40号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm		kg	111		歩A・単A
	*** S単－ 41号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼 一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm		kg	122		歩A・単A
	*** S単－ 42号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板(厚板) 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	174		歩A・単A
	*** S単－ 43号 ***					
S02116	ボルト・ナット ボルト・ナット 22×65 (ワッシャ2個含む),,		個	104		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単－ 44号 *** コルゲートフリューム(縦波) コルゲートフリューム(縦波) RF-t12.7×S4742×H3293,,		m	239,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 45号 *** フレーム (コルゲートRFフリューム用) フレーム (コルゲートRFフリューム用)		組	157,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 46号 *** バックリング (コルゲートRFフリューム用) バックリング (コルゲートRFフリューム用)		m	33,800		歩A・単A
S02116	*** S単－ 47号 *** ロックワッシャー (コルゲートRFフリューム用) ロックワッシャー (コルゲートRFフリューム用)		m	3,780		歩A・単A
S02116	*** S単－ 48号 *** 冬期割増額 冬期割増額 生コンクリート(高炉B),		m3	600		歩A・単A
S02116	*** S単－ 49号 *** 仮設材輸送費 仮設材輸送費 H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー,,		台	391,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 50号 *** 仮設材輸送費 冬期割増額 仮設材輸送費 冬期割増額 H形鋼 594型 対象区間305 k m 輸送費の20%,,		ton	5,577		歩A・単A
S02116	*** S単－ 51号 *** 高速道路料金 高速道路料金 特大車 中野長者橋(東京)～五城目八郎潟 片道,,		回	29,891		歩A・単A
S02116	*** S単－ 52号 *** 現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,,		箇所	20,100		歩A・単A
S02116	*** S単－ 53号 *** 室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料	1,600		歩A・単A
S02116	*** S単－ 54号 *** 土質試験 土質試験		式	830,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 55号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 無筋コンクリート		ton	1,800		歩A・単A
S02123	*** S単－ 56号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート		ton	800		歩A・単A
S02123	*** S単－ 57号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 混合廃棄物		ton	200,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 58号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート) 10tDT		台	110,000		歩A・単A
S02123	*** S単－ 59号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 木くず(伐根)		ton	14,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 60号 *** 産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 木くず(枝葉)		ton	12,500		歩A・単A
S02123	*** S単－ 61号 *** 産業廃棄物税 産業廃棄物税 混合廃棄物		ton	1,000		歩A・単A
S02721	*** S単－ 62号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,490		歩A・単A
S02721	*** S単－ 63号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,040		歩A・単A
S03018	*** S単－ 64号 *** モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3	43,948		歩A・単A
S05801	*** S単－ 65号 *** 【排水構造物工】					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	987		歩A・単A
S05801	*** S単－ 66号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m	2,606		歩A・単A
S05801	*** S単－ 67号 *** 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,111		歩A・単A
S07001	*** S単－ 68号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,あり,あり		m3	4,010		歩A・単A
S07001	*** S単－ 69号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	7,112		歩A・単A
S07001	*** S単－ 70号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バケット容量0.80m3,振動ローランドガイト式,区分I,なし,あり		m3	6,171		歩A・単A
S07001	*** S単－ 71号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,バケット容量0.80m3,振動ローランドガイト式,区分I,あり,あり		m3	3,069		歩A・単A
S07021	*** S単－ 72号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 RR管損料75% 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所		m	4,629		歩A・単A
S07022	*** S単－ 73号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	10,753		歩A・単A
S07022	*** S単－ 74号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり		m	18,142		歩A・単A
S07041	*** S単－ 75号 *** 受挿直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	2,360,209		歩A・単A
S07041	*** S単－ 76号 *** 受挿直管,2.0m<L≤3.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	2,019,869		歩A・単A
S07041	*** S単－ 77号 *** 受挿直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	2,360,209		歩A・単A
S07041	*** S単－ 78号 *** 両挿直管,2.0m<L≤3.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	1,819,669		歩A・単A
S07041	*** S単－ 79号 *** 両挿直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	2,139,989		歩A・単A
S07041	*** S単－ 80号 *** 受PE直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	2,350,199		歩A・単A
S07041	*** S単－ 81号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	6,534,379		歩A・単A
S07041	*** S単－ 82号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	5,563,409		歩A・単A
S07041	*** S単－ 83号 *** 強化プラスチック複合管機械布設 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり		本	5,793,639		歩A・単A
S07041	*** S単－ 84号 *** 両挿直管,L=3.0m<L≤4.0m					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり *** S単ー 85号 ***		本	2,139,989		歩A・単A
S07041	受PE直管,L=3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり *** S単ー 86号 ***		本	2,350,199		歩A・単A
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m 強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり *** S単ー 87号 ***		本	2,139,989		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,300mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 88号 ***		本	231,719		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,300mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 89号 ***		本	204,692		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 90号 ***		本	313,692		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 91号 ***		本	276,655		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 92号 ***		本	305,684		歩A・単A
S07041	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ハック紗,なし,あり *** S単ー 93号 ***		本	317,696		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900) 鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,トラックレン,たて込み簡易土留以外,なし *** S単ー 94号 ***		本	347,256		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 仕切弁(フランジ形),樹脂製,300mm,ハック紗,あり *** S単ー 95号 ***		基	481,762		歩A・単A
S07092	制水弁機械据付 制水弁機械据付 ハタフライ弁(フランジ形),樹脂製,400mm,ハック紗,あり *** S単ー 96号 ***		基	973,616		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし *** S単ー 97号 ***		基	1,641,738		歩A・単A
S07093	空気弁人力据付 空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり *** S単ー 98号 ***		基	51,738		歩A・単A
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワシラン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし *** S単ー 99号 ***		m ²	875		歩A・単A
S16001	トラク[普通型] トラク[普通型] ,通称10.0～11.0t積載,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 100号 ***		日	59,138		歩A・単A
S16004	ハック紗[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] ハック紗[加ラ型・クレン・～超低・排対型(～2014)] ハック紗(加ラ型),ハック紗容量0.8m3,吊能力2.9t,あり *** S単ー 101号 ***		日	62,648		歩A・単A
S16004	ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり *** S単ー 102号 ***		日	52,400		歩A・単A
S17003	覆工板 覆工板 覆工板,鋼製(補強型),603日,1回 *** S単ー 103号 ***		m ²	17,624		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,ハック紗,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 104号 ***		袋	5,296		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ハック紗,,0m3,,,あり *** S単ー 105号 ***		袋	1,117		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単-106号 ***		箇所	9,324		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単-107号 ***		箇所	10,633		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 9,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単-108号 ***		箇所	48,201		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 12,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単-109号 ***		箇所	94,937		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 5,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単-110号 ***		箇所	26,834		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり *** S単-111号 ***		箇所	37,435		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり *** S単-112号 ***		箇所	18,502		歩A・単A
SI8054	上流工区1 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,585,1,あり *** S単-113号 ***		m ²	5,297		歩A・単A
SI8054	下流工区⇒上流工区1 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,710,2,あり *** S単-114号 ***		m ²	3,363		歩A・単A
SI8054	(下流工区クレーン足場⇒上流工区1) 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,681,8,あり *** S単-115号 ***		m ²	1,107		歩A・単A
SI8054	上流工区2 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,472,1,あり *** S単-116号 ***		m ²	4,361		歩A・単A
SI8054	上流工区3 分水土下流側 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,359,1,あり *** S単-117号 ***		m ²	3,442		歩A・単A
SI8054	上流工区3 分水土上流側 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,334,1,あり *** S単-118号 ***		m ²	3,442		歩A・単A
SI8054	上流工区4 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,221,1,あり *** S単-119号 ***		m ²	2,473		歩A・単A
SI8054	上流工区5 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,120,1,あり *** S単-120号 ***		m ²	1,665		歩A・単A
SI8054	下流工区⇒工事用進入路 上流工区 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,714,2,あり *** S単-121号 ***		m ²	3,380		歩A・単A
SI8054	下流工区⇒仮設橋梁 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,714,2,あり *** S単-122号 ***		m ²	3,380		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,668,1,あり *** S単-123号 ***		m ²	5,984		歩A・単A
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去 *** S単-124号 ***		m ²	277		歩A・単A
SI8074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(田形鋼主桁),ラフレシクルン,最大吊上能力25t吊,あり *** S単-125号 ***		ton	17,525		歩A・単A
SI8075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレシクルン,最大吊上能力25t吊,あり *** S単-126号 ***		m ²	1,110		歩A・単A
SI8076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) 仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガードレール型,設置,0.0m,603日,1回,360≦N1<720,0円,ラフレシクルン,最大吊上能		m	3,142		歩A・単A

事業名	八郎潟農業水利事業					
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	力25t吊,あり					
	*** S単－ 127号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)					
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ガートル型,撤去,0.0m,603日,1回,360<=N1<720,0円,ラフレncy,最大吊上能力25t吊,あり		m	1,687		歩A・単A
	*** S単－ 128号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)					
	道路補修工(未舗装) 再生クマヤシ RC-40,あり,なし		m ²	135		歩A・単A
	*** S単－ 129号 ***					
S18201	構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪 除雪		m ³	540		歩A・単A
	*** S単－ 130号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)					
	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m ³	198		歩A・単A
	*** S単－ 131号 ***					
S18203	工事用道路除雪					
	工事用道路除雪 除雪,あり		m ³	100		歩A・単A
	*** S単－ 132号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
	*** S単－ 133号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0		ton	11,480		歩A・単A
	*** S単－ 134号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	6,738		歩A・単A
	*** S単－ 135号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,740		歩A・単A
	*** S単－ 136号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0		ton	7,488		歩A・単A
	*** S単－ 137号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,490		歩A・単A
	*** S単－ 138号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,,0.2,0.0		ton	5,052		歩A・単A
	*** S単－ 139号 ***					
S19011	管水路継目試験工					
	管水路継目試験工 FRPM管,2200mm		箇所	14,356		歩A・単A
	*** S単－ 140号 ***					
S19025	運搬(伐開、除根、除草)					
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好		空m ³	6,092		歩A・単A
	*** S単－ 141号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝｸﾞ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³	413.2		歩A・単A
	*** S単－ 142号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³	270.6		歩A・単A
	*** S単－ 143号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m ³	276		歩A・単A
	*** S単－ 144号 ***					
SA0103	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり		m ³	326.7		歩A・単A
	*** S単－ 145号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｰﾝ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下		m ³	1,960		歩A・単A
	*** S単－ 146号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾟｯｸ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下 *** S単－ 147号 ***		m3	4,572		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,－,－,あり *** S単－ 148号 ***		m3	951.6		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単－ 149号 ***		m3	265.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 150号 ***		m ²	459		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｾﾐ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単－ 151号 ***		m ²	483.2		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,－,－,あり *** S単－ 152号 ***		m3	143.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単－ 153号 ***		m3	2,625		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下, *** S単－ 154号 ***		m3	6,956		歩A・単A
SA0243	SP グラウト注入(アンカー) SP グラウト注入(アンカー) － *** S単－ 155号 ***		m3	69,350		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単－ 156号 ***		m ²	1,605		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単－ 157号 ***		m ²	1,299		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,,18-8-25(20)(高 ｶﾞﾌﾞ) W/C65% *** S単－ 158号 ***		m3	33,080		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,特殊養生(練炭,ｼﾎﾞｯﾄﾋﾞｰｽ),－,無し,－, なし,18-8-25(20)(高ｶﾞﾌﾞ) W/C65% *** S単－ 159号 ***		m3	36,110		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ *** S単－ 160号 ***		m ²	5,426		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単－ 161号 ***		m ²	10,640		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり *** S単－ 162号 ***		基	21,620		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種 *** S単－ 163号 ***		m	27,890		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り,28mm以上34mm未満,碎石,なし,再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 *** T単－ 1号 ***		m ²	298.2		歩A・単A
T00001	鉄筋コンクリート台付管据付 φ600 *** T単－ 2号 ***		m	7,220		歩A・単A
T00019	既設コルゲートフリーウム撤去、積込み B3400×H1400 *** T単－ 3号 ***		m	10,442		歩A・単A
T00020	既設コルゲートフリーウム運搬、積卸し					

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,950	15,606	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,794	579	
	合 計				21,979	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,198	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,950	15,606	
	合 計				15,606	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,561	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員					
		1.110	人	22,950	25,475	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,794	579	
	合 計				31,848	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,185	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,968	5,794	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,950	15,606	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,794	579	
	合 計				21,979	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,198	
	*** S単- 5号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,950	15,606	
	合 計				15,606	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,561	
	*** S単－ 6号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.120	人	22,950	2,754	
	合 計				2,754	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単－ 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハトガト式]		日			
	運転質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油		L	154	878	
	ハトガ給油	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
	合 計				32,136	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		643	
	*** S単－ 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式:コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]		日			
	運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油		L	154	2,618	
	ハトガ給油	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				41,962	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		488	
	*** S単－ 9号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				41,962	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		488	
	*** S単一 10号 ***					
S02112	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械器具賃料コード	F08064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)機械器具規格	バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08064	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.000	日	11,300	11,300	
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単一 11号 ***					
S02114	H形鋼		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 594型 [賃料] 603日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	594型 [賃料] 603日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	58,491円				
G96003	H形鋼 594型 [賃料] 603日	1.000	t 供用日	58,491	58,491	
	合 計				58,491	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,491	
	*** S単一 12号 ***					
S02114	H形鋼		t 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 300型 [賃料] 603日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設賃料コード	G96004		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	300型 [賃料] 603日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	51,255円				
G96004	H形鋼 300型 [賃料] 603日	1.000	t 供用日	51,255	51,255	
	合 計				51,255	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,255	
	*** S単一 13号 ***					
S02114	仮設ガードレール賃料		m供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール賃料 H形鋼 Gr-B-2B 603日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設賃料コード	G96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	H形鋼 Gr-B-2B 603日		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)単価の入力	24,361円				
G96002	仮設ガードレール賃料 H形鋼 Gr-B-2B 603日	1.000	m供用日	24,361	24,361	
	合 計				24,361	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,361	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	37,536	37,536	
	合 計				37,536	算出数量 1,000 人
	単 価				37,536	
	*** S 単－ 15号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	28,968	28,968	
	合 計				28,968	算出数量 1,000 人
	単 価				28,968	
	*** S 単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	22,950	22,950	
	合 計				22,950	算出数量 1,000 人
	単 価				22,950	
	*** S 単－ 17号 ***					
S02115	運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	運転手(特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手(特殊)	1,000	人	33,200	33,200	
	合 計				33,200	算出数量 1,000 人
	単 価				33,200	
	*** S 単－ 18号 ***					
S02115	配管工		人		1,000	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	25,806	25,806	
	合 計				25,806	算出数量 1,000 人

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				25,806	
	*** S単ー 19号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,096	15,096	
	合 計				15,096	算出数量 1.000 人
	単 価				15,096	
	*** S単ー 20号 ***					
S02115	軽作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(D3)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01004	軽作業員	1.000	人	19,992	19,992	
	合 計				19,992	算出数量 1.000 人
	単 価				19,992	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	FRPM管用鋼製継輪 φ2200		本		1,000	歩A 当たり算出
	FRPM管用鋼製継輪 φ2200 STW400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96071		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96071	FRPM管用鋼製継輪 φ2200 STW400	1.000	本	5,390,000	5,390,000	
	合 計				5,390,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,390,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	埋設表示テープ		m		1,000	歩A 当たり算出
	埋設表示テープ W150 2倍折込,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96037	埋設表示テープ W150 2倍折込	1.000	m	188	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	空気弁用フランジ蓋		本		1,000	歩A 当たり算出
	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96003	空気弁用フランジ蓋 STW400、φ600×φ200	1.000	本	490,000	490,000	
	合 計				490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S 単－ 24号 ***					
S02116	木製保護工		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	木製保護工 φ200用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	木製保護工 φ200用	1.000	基	347,000	347,000	
	合 計				347,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				347,000	
	*** S 単－ 25号 ***					
S02116	開栓キー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	開栓キー H=1.0m以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96049	開栓キー H=1.0m以下	1.000	個	27,400	27,400	
	合 計				27,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,400	
	*** S 単－ 26号 ***					
S02116	U型側溝(蓋)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝(蓋) 3種 500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	U型側溝(蓋) 3種 500	1.000	枚	3,610	3,610	
	合 計				3,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,610	
	*** S 単－ 27号 ***					
S02116	FRP製蓋		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRP製蓋 施錠用金具付 φ600用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	FRP製蓋 施錠用金具付 φ600用	1.000	枚	149,000	149,000	
	合 計				149,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				149,000	
	*** S 単－ 28号 ***					
S02116	スリーブ管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スリーブ管 φ250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96028		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	スリーブ管 φ250	1.000	m	1,073	1,073	
	合 計				1,073	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,073	
	*** S 単－ 29号 ***					
S02116	冬期割増額 冬期割増額 生コンクリート(高炉B),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) P96033 JB0086		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S 単－ 30号 ***					
S02116	軽油 軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	154	154	
	合 計				154	算出数量 1.000 各単位
	単 価				154	
	*** S 単－ 31号 ***					
S02116	可とう性コンクリート重圧管 可とう性コンクリート重圧管 φ600×2000L,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96034	可とう性コンクリート重圧管 φ600×2000L	1.000	本	69,800	69,800	
	合 計				69,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,800	
	*** S 単－ 32号 ***					
S02116	ラチスベアー ラチスベアー VU,φ400用,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96035	ラチスベアー VU,φ400用	1.000	個	9,510	9,510	
	合 計				9,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,510	
	*** S 単－ 33号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ラチスベアー用ゴムシート		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ラチスベアー用ゴムシート φ400用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	ラチスベアー用ゴムシート φ400用	1,000	個	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,310	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単ー 35号 ***					
S02116	接続樹 (二次製品)		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	接続樹 (二次製品) B1200×1200×H1200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	接続樹 (二次製品) B1200×1200×H1200	1,000	基	188,000	188,000	
	合 計				188,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				188,000	
	*** S単ー 36号 ***					
S02116	可とう性コンクリート重圧管		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう性コンクリート重圧管 φ600×1000L,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96020	可とう性コンクリート重圧管 φ600×1000L	1,000	本	65,600	65,600	
	合 計				65,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				65,600	
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	H形鋼 整備費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 整備費 594型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96086		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96086	H形鋼 整備費 594型	1,000	ton	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 38号 ***					
S02116	H形鋼 整備費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 整備費 300型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96087		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96087	H形鋼 整備費 300型	1,000	ton		3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単- 39号 ***					
S02116	仮設ガードレール 整備費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設ガードレール 整備費 H形鋼 Gr-B-2B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96072		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96072	仮設ガードレール 整備費 H形鋼 Gr-B-2B	1,000	m		700	
	合 計				700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				700	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 200mm×80~90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01195		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80~90mm	1,000	kg		111	
	合 計				111	算出数量 1,000 各単位
	単 価				111	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	一般構造用溝形鋼		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 ,,SS400 300mm×90mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01197		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01197	一般構造用溝形鋼 SS400 300mm×90mm	1,000	kg		122.10	
	合 計				122	算出数量 1,000 各単位
	単 価				122	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) ,,SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード) K01073		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1,000	kg		173.80	
					174	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				174	算出数量 1.000 各単位
	単 価				174	
	*** S 単－ 43号 ***					
S02116	ボルト・ナット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト・ナット 22×65 (ワッシャ2個含む) , ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96080	ボルト・ナット 22×65 (ワッシャ2個含む)	1.000	個		104	
	合 計				104	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104	
	*** S 単－ 44号 ***					
S02116	コルゲートフリューム(縦波)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コルゲートフリューム(縦波) RF-t2.7×\$4742×H3293,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96082	コルゲートフリューム(縦波) RF-t2.7×\$4742×H3293	1.000	m		239,000	
	合 計				239,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				239,000	
	*** S 単－ 45号 ***					
S02116	フレーム (コルゲートRFフリューム用)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレーム (コルゲートRFフリューム用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96083	フレーム (コルゲートRFフリューム用)	1.000	組		157,000	
	合 計				157,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,000	
	*** S 単－ 46号 ***					
S02116	バックキング (コルゲートRFフリューム用)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックキング (コルゲートRFフリューム用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96084		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96084	バックキング (コルゲートRFフリューム用)	1.000	m		33,800	
	合 計				33,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,800	
	*** S 単－ 47号 ***					
S02116	ロックワッシャー (コルゲートRFフリューム用)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ロックワッシャー (コルゲートRFフリューム用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96085		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96085	ロックワッシャー (コルゲートRFフリーム用)	1.000	m	3,780	3,780	
	合 計				3,780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,780	
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	600	600	
	合 計				600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				600	
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	仮設材輸送費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送費 H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96073		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96073	仮設材輸送費 H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー	1.000	台	391,000	391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単－ 50号 ***					
S02116	仮設材輸送費 冬期割増額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仮設材輸送費 冬期割増額 H形鋼 594型 対象区間305 km 輸送費の20%,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96075		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96075	仮設材輸送費 冬期割増額 H形鋼 594型 対象区間305 km 輸送費の20%	1.000	ton	5,577	5,577	
	合 計				5,577	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,577	
	*** S単－ 51号 ***					
S02116	高速道路料金		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 特大車 中野長者橋(東京)～五城目八郎潟 片道,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96076		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96076	高速道路料金 特大車 中野長者橋(東京)～五城目八郎潟 片道	1.000	回	29,891	29,891	
	合 計				29,891	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,891	
	*** S単－ 52号 ***					
S02116	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場密度試験 砂置換法,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P45121		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1.000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,600	
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	土質試験		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土質試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	土質試験	1.000	式	830,000	830,000	
	合 計				830,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				830,000	
	*** S単－ 55号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分費 無筋コンクリート	1.000	ton	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単－ 56号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	鉄筋コンクリート		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分費 鉄筋コンクリート	1.000	ton	800	800	
	合 計				800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 57号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合廃棄物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	200,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	産業廃棄物処分費 混合廃棄物	1,000	ton	200,000	200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				200,000	
	*** S単ー 58号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)10tDT			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック(土木シート)・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	110,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	産業廃棄物処分費 廃プラスチック(土木シート)10tDT	1,000	台	110,000	110,000	
	合 計				110,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				110,000	
	*** S単ー 59号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず(伐根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(伐根)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	産業廃棄物処分費 木くず(伐根)	1,000	ton	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単ー 60号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 木くず(枝葉)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(枝葉)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	産業廃棄物処分費 木くず(枝葉)	1,000	ton	12,500	12,500	
	合 計				12,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,500	
	*** S単ー 61号 ***					
S02123	産業廃棄物税		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税 混合廃棄物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合廃棄物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物税 混合廃棄物	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,000	
	*** S単－ 62号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,490	11,490	
	合 計				11,490	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,490	
	*** S単－ 63号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,040	20,040	
	合 計				20,040	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,040	
	*** S単－ 64号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分	洗砂(荒目)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)配合比区分	1:3		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	27,600	14,904	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	5,250	4,778	
R01003	普通作業員	0.970	人	22,950	22,262	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,262	2,004	
	合 計				43,948	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		43,948	
	*** S単－ 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)規格Ⅰ	ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	986.60	987	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				987	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		987	
	*** S 単－ 66号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,606	2,606	
	合 計				2,606	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,606	
	*** S 単－ 67号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,111	5,111	
	合 計				5,111	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,111	
	*** S 単－ 68号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,現場流用土,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅰ,あり,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ砂規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅰ あり あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,536	9,384	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,950	21,114	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,794	695	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08015	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				40,100	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		4,010	
	*** S 単－ 69号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バ ック容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分 I ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック砂規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) バ ック容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ 区分 I なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,350	31,020	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,536	9,384	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,950	21,114	
R01002	特殊作業員	0.200	人	28,968	5,794	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,794	695	
F08015	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				71,120	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,112	
	*** S 単－ 70号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SF相当品以上),バ ック容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分 I ,なし,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バ ック砂規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SF相当品以上) バ ック容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分 I なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	13.200	m3	2,350	31,020	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,536	7,132	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,950	17,901	
F04080	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	
F08015	バ ック砂[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				61,706	算出数量 10.000 m3

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		6,171	
	*** S単ー 71号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土、現場流用土、バケット容量0.80m3、振動ローラントガイト式、区分Ⅰ、あり、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 現場流用土 バケット容量0.80m3 振動ローラントガイト式 区分Ⅰ あり あり				
R01001	土木一般世話役	0.190	人	37,536	7,132	
R01003	普通作業員	0.780	人	22,950	17,901	
F04080	振動ローラントガイト式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 バトロール給油	0.330	L	154	51	
R01002	特殊作業員	0.080	人	28,968	2,317	
F08015	バケット[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 バトロール給油	4.400	L	154	678	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	33,200	1,660	
	合 計				30,686	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,069	
	*** S単ー 72号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 RR管損料75%		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 200mm RR管 4.0m管 0箇所				
P05103	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径200 長4.0m	2.440	本	13,200	32,208	
Y00004	雑材料費	0.020		32,208	644	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,536	3,754	
R01002	特殊作業員	0.160	人	28,968	4,635	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,950	5,049	
	合 計				46,290	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,629	
	*** S単ー 73号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VU 300mm RR管 4.0m管 0箇所 あり				
P05105	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU) RR片受直管 径300 長4.0m	2.440	本	36,400	88,816	
Y00004	諸雑費	0.020		88,816	1,776	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,536	3,003	
R01002	特殊作業員	0.160	人	28,968	4,635	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,950	5,279	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.120	日	6,890	827	
P34029	軽油	3.500	L	154	539	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	33,200	2,656	
	合 計				107,531	算出数量 10.000 m
	単 価		m		10,753	
	*** S 単－ 74号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,400mm,RR管,4.0m管,0箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	400mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	RR管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P05107	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	2.440	本	64,400	157,136	
Y00004	諸雑費	0.020		157,136	3,143	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,536	4,129	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,968	6,083	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,950	6,426	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.130	日	6,890	896	
P34029	軽油	4.000	L	154	616	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	33,200	2,988	
	合 計				181,417	算出数量 10.000 m
	単 価		m		18,142	
	*** S 単－ 75号 ***					
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 直管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレックス,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレックス				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,330,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06083	強化プラスチック複合管 5種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本	2,330,000	23,300,000	
Y00004	諸雑費	0.001		23,300,000	23,300	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレックス[油圧伸縮ｼﾞｬｸ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				23,602,093	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,360,209	
	*** S 単－ 76号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07041	受挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,990,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,990,000	19,900,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		19,900,000	19,900	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				20,198,693	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,019,869	
	*** S単一 77号 ***					
S07041	受挿直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,330,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,330,000	23,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,300,000	23,300	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				23,602,093	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,360,209	
	*** S単一 78号 ***					
S07041	両挿直管,2.0m<L≤3.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	1,790,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	1,790,000	17,900,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		17,900,000	17,900	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				18,196,693	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,819,669	
	*** S単－ 79号 ***					
S07041	両挿直管,3.0m<L≤4.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,110,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,110,000	21,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		21,100,000	21,100	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				21,399,893	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,139,989	
	*** S単－ 80号 ***					
S07041	受PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,320,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	2,320,000	23,200,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,200,000	23,200	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				23,501,993	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,350,199	
	*** S単－ 81号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾗﾌﾚﾝｽﾞｸﾚﾝ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	6,500,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	6,500,000	65,000,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		65,000,000	65,000	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	目	52,400	87,508	
	合 計				65,343,793	算出数量 10.000 本
	単 価		本		6,534,379	
	*** S単－ 82号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	5,530,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	5,530,000	55,300,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		55,300,000	55,300	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	目	52,400	87,508	
	合 計				55,634,093	算出数量 10.000 本
	単 価		本		5,563,409	
	*** S単－ 83号 ***					
S07041	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	5,760,000円				
	7)単価0円区分(強化ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	5,760,000	57,600,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		57,600,000	57,600	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員	2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	目	52,400	87,508	
	合 計				57,936,393	算出数量 10.000 本
	単 価		本		5,793,639	
	*** S単－ 84号 ***					
S07041	両挿直管,L=3.0m<L≦4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,110,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	2,110,000	21,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		21,100,000	21,100	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員					
		2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				21,399,893	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,139,989	
	*** S単－ 85号 ***					
S07041	受PE直管,L=3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,320,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	2,320,000	23,200,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		23,200,000	23,200	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員					
		2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	
	合 計				23,501,993	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,350,199	
	*** S単－ 86号 ***					
S07041	挿PE直管,3.0m<L≤4.0m		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,2200mm,5種,ラフレソクレン,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	2200mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ラフレソクレン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	2,110,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	2,110,000	21,100,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		21,100,000	21,100	
R01001	土木一般世話役	0.670	人	37,536	25,149	
R01002	特殊作業員					
		2.170	人	28,968	62,861	
R01003	普通作業員					
		4.500	人	22,950	103,275	
F01086	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.670	日	52,400	87,508	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				21,399,893	算出数量 10.000 本
	単 価		本		2,139,989	
	*** S単ー 87号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,300mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	223,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	223,000	2,230,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		2,230,000	2,230	
R01002	特殊作業員	0.670	人	28,968	19,409	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,950	21,114	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.930	日	10,700	9,951	
P34029	軽油 バック材給油	45.000	L	154	6,930	
R01021	運転手(特殊)	0.830	人	33,200	27,556	
	合 計				2,317,190	算出数量 10.000 本
	単 価		本		231,719	
	*** S単ー 88号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,300mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	300mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	196,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	196,000	1,960,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,960,000	1,960	
R01002	特殊作業員	0.670	人	28,968	19,409	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,950	21,114	
F08063	バック材[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック材容量0.8m3 吊能力2.9t	0.930	日	10,700	9,951	
P34029	軽油 バック材給油	45.000	L	154	6,930	
R01021	運転手(特殊)	0.830	人	33,200	27,556	
	合 計				2,046,920	算出数量 10.000 本
	単 価		本		204,692	
	*** S単ー 89号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,バック材,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バック材				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	304,000円				

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	304,000	3,040,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		3,040,000	3,040	
R01002	特殊作業員					
		0.720	人	28,968	20,857	
R01003	普通作業員					
		1.080	人	22,950	24,786	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,700	10,807	
P34029	軽油					
	バック給油	49.000	L	154	7,546	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.900	人	33,200	29,880	
	合 計				3,136,916	算出数量 10.000 本
	単 価		本		313,692	
	*** S単ー 90号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	267,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	267,000	2,670,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		2,670,000	2,670	
R01002	特殊作業員					
		0.720	人	28,968	20,857	
R01003	普通作業員					
		1.080	人	22,950	24,786	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,700	10,807	
P34029	軽油					
	バック給油	49.000	L	154	7,546	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.900	人	33,200	29,880	
	合 計				2,766,546	算出数量 10.000 本
	単 価		本		276,655	
	*** S単ー 91号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,バックホ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	296,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本	296,000	2,960,000	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		2,960,000	2,960	
R01002	特殊作業員					
		0.720	人	28,968	20,857	
R01003	普通作業員					
		1.080	人	22,950	24,786	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,700	10,807	
P34029	軽油					
	バック給油	49.000	L	154	7,546	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.900	人	33,200	29,880	
	合 計				3,056,836	算出数量 10.000 本

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		305,684	
	*** S 単－ 92号 ***					
S07041	強化プラスチック複合管機械布設		本		10,000	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設 短管・異形管,4.0m管 内圧管,400mm,5種,ﾊﾞｯｸ砂,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管種区分	5種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸ砂				
	6)短管・異形管の単価(円/本)	308,000円				
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P06201	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本	308,000	3,080,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		3,080,000	3,080	
R01002	特殊作業員	0.720	人	28,968	20,857	
R01003	普通作業員	1.080	人	22,950	24,786	
F08063	ﾊﾞｯｸ砂[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ砂容量0.8m3 吊能力2.9t	1.010	日	10,700	10,807	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	49.000	L	154	7,546	
R01021	運転手(特殊)	0.900	人	33,200	29,880	
	合 計				3,176,956	算出数量 10.000 本
	単 価		本		317,696	
	*** S 単－ 93号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(φ600～1900)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(φ600～1900) 6.0m管,600mm,8mm,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,たて込み簡易土留以外,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)鋼管の単価(円/本)	319,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)口径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)板厚区分(mm)	8mm				
	5)機械区分	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P02001	鋼管	4.900	本	319,000	1,563,100	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,950	22,950	
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				1,701,554	算出数量 4.900 本
	単 価		本		347,256	
	*** S 単－ 94号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形),樹脂製,300mm,ﾊﾞｯｸ砂,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)制水弁の単価(円/基)	448,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	仕切弁(ﾌﾗﾝｼﾞ形)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)材質区分	樹脂製		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)口径区分(mm)	300mm				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸ砂				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P09202	仕切弁(樹脂製)	1.000	個	448,000	448,000	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	37,536	3,003	
R01002	特殊作業員	0.310	人	28,968	8,980	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.380	人	22,950	8,721	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.400	日	6,890	2,756	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	13.000	L	154	2,002	
R01021	運転手 (特殊)	0.250	人	33,200	8,300	
	合 計				481,762	算出数量 1.000 基
	単 価		基		481,762	
	*** S単一 95号 ***					
S07092	制水弁機械据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	制水弁機械据付 ﾊﾞｯｸﾗｲﾌﾞ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形),樹脂製,400mm,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)制水弁の単価(円/基) 2)形式(ﾌﾗﾝｼﾞ)区分	930,000円 ﾊﾞｯｸﾗｲﾌﾞ弁(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)材質区分 4)口径区分(mm)	樹脂製 400mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)機械区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ あり				
P09402	ﾊﾞｯｸﾗｲﾌﾞ弁 (樹脂製)	1.000	個	930,000	930,000	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	37,536	4,129	
R01002	特殊作業員	0.430	人	28,968	12,456	
R01003	普通作業員	0.540	人	22,950	12,393	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.440	日	6,890	3,032	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.280	人	33,200	9,296	
	合 計				973,616	算出数量 1.000 基
	単 価		基		973,616	
	*** S単一 96号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	200mm 急排空気弁		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09313	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径200 ｽﾍﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個	1,590,000	1,590,000	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,536	15,014	
R01002	特殊作業員	0.420	人	28,968	12,167	
R01003	普通作業員	1.070	人	22,950	24,557	
	合 計				1,641,738	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,641,738	
	*** S単一 97号 ***					
S07093	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 200mm,急排空気弁,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	200mm 急排空気弁		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P09313	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径200 ｽﾍﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	1.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,536	15,014	
R01002	特殊作業員	0.420	人	28,968	12,167	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.070	人	22,950	24,557	
	合 計				51,738	算出数量 1.000 基
	単 価		基		51,738	
	*** S 単－ 98号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)舗設材の種別	再生クラッシュラン		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	11.900	m ³	2,550	30,345	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	37,536	12,012	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,950	14,229	
M02041	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] バ ッ ク 砂 容量0.28m ³	2.500	時間	2,090	5,225	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L	154	2,310	
R01021	運転手 (特殊)	0.430	人	33,200	14,276	
F04062	振動ｸﾚｰﾝ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	154	647	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	33,200	6,640	
	合 計				87,527	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		875	
	*** S 単－ 99号 ***					
S16001	トラック[普通型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[普通型] 、通称10.0～11.0t積級,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運 転労務,軽油			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03087		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M03087		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	4.7時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.13				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03087	トラック[普通型] 通称10.0～11.0t積級	1.000	日	21,500	21,500	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	47.000	L	154	7,238	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,400	30,400	
	合 計				59,138	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		59,138	
Y00001	単位					
	*** S 単－ 100号 ***					
S16004	バ ッ ク 砂 [ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)機械区分 2)規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3、吊能力2.9t		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油	87.000	L	154	13,398	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,648	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,648	
	*** S単- 101号 ***					
S16004	ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)) ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型),最大吊上能力25t吊、あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格	ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型) 最大吊上能力25t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F01086	ﾌﾗｲﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)) 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				52,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,400	
	*** S単- 102号 ***					
S17003	覆工板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	覆工板 覆工板、鋼製(補強型),603日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)仮設材区分 2)規格区分	覆工板 鋼製(補強型)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)供用日数 4)使用回数	603日 1回		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03011	覆工板 鋼製(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	16,380	16,380	
G15064	覆工板 鋼製(補強型) [整備費]	1.000	m ²	1,244	1,244	
	合 計				17,624	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		17,624	
	*** S単- 103号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,950	22,950	
Y00004	諸雑費	0.010		89,454	895	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	154	9,702	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				180,059	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,296	
	*** S単－ 104号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり		袋		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	
Y00004	諸雑費	0.004		66,504	266	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				128,471	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,117	
	*** S単－ 105号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,536	1,501	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,950	2,295	
Y00004	諸雑費	0.130		3,796	493	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,324	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,324	
	*** S単－ 106号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,536	1,501	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,968	1,448	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,950	4,361	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.030		7,310	219	
M02041	バ ック砂[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ッｸ容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,633	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,633	
	*** S単－ 107号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 9.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数 2)排水方法	9 作業時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	13.950	日	569	7,938	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	84.000	L	153	12,852	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	37,536	13,513	
R01003	普通作業員	0.450	人	22,950	10,328	
Y00004	諸雑費	0.080		44,631	3,570	
	合 計				48,201	算出数量 1.000 箇所
	単 価				48,201	
	*** S単－ 108号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 12.常時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数 2)排水方法	12 常時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	12.960	日	569	7,374	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	335.000	L	153	51,255	
R01001	土木一般世話役	0.480	人	37,536	18,017	
R01003	普通作業員	0.600	人	22,950	13,770	
Y00004	諸雑費	0.050		90,416	4,521	
	合 計				94,937	算出数量 1.000 箇所
	単 価				94,937	
	*** S単－ 109号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数 2)排水方法	5 作業時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	569	4,410	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	47.000	L	153	7,191	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,536	7,507	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,950	5,738	
Y00004	諸雑費	0.080		24,846	1,988	
	合 計				26,834	算出数量 1.000 箇所
	単 価				26,834	
	*** S 単－ 110号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 7.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運転日数	7		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日	569	6,174	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	65.000	L	153	9,945	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	37,536	10,510	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,950	8,033	
Y00004	諸雑費	0.080		34,662	2,773	
	合 計				37,435	算出数量 1.000 箇所
	単 価				37,435	
	*** S 単－ 111号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	37,536	8,633	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,950	9,869	
	合 計				18,502	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,502	
	*** S 単－ 112号 ***					
S18054	上流工区 1		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,585,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	585		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	4,844	4,844,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				5,297,389	算出数量 1,000.000 m ²

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		5,297	
	*** S 単－ 113号 ***					
SI8054	下流工区⇒上流工区 1		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,710,2,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	710		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	5,879	2,939,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				3,363,389	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,363	
	*** S 単－ 114号 ***					
SI8054	(下流工区クレーン足場⇒上流工区 1)		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,681,8,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	681		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	125.000	m ² 供用日	5,639	704,875	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	125.000	m ²	531	66,375	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,106,639	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,107	
	*** S 単－ 115号 ***					
SI8054	上流工区 2		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,472,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	472		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	3,908	3,908,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				4,361,389	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		4,361	
	*** S単－ 116号 ***					
SI8054	上流工区3 分水工下流側		m ³		1,000.000 m ³	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,359,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	359		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,989	2,989,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				3,442,389	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		3,442	
	*** S単－ 117号 ***					
SI8054	上流工区3 分水工上流側		m ³		1,000.000 m ³	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,334,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	334		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,989	2,989,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				3,442,389	算出数量 1,000.000 m ³
	単 価		m ³		3,442	
	*** S単－ 118号 ***					
SI8054	上流工区4		m ³		1,000.000 m ³	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,221,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	221		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	2,020	2,020,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,473,389	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,473	
	*** S単－ 119号 ***					
S18054	上流工区5 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 120 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,212	1,212,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,665,389	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,665	
	*** S単－ 120号 ***					
S18054	下流工区⇒工事用進入路 上流工区 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,714,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 714 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	5,912	2,956,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				3,379,889	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,380	
	*** S単－ 121号 ***					
S18054	下流工区⇒仮設橋梁 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,714,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 714 2 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	5,912	2,956,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				3,379,889	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		3,380	
	*** S単- 122号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,668,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 668 1 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	5,531	5,531,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,968	84,007	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,950	66,555	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油	345.000	L	154	53,130	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				5,984,389	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		5,984	
	*** S単- 123号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,950	11,016	
	合 計				27,656	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		277	
	*** S単- 124号 ***					
S18074	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工)		ton		10.000 ton	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(上部工) 架設(H形鋼主桁),ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工内容 2)使用機械 3)規格 4)長期割引単価区分	架設(H形鋼主桁) ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 最大吊上能力25t吊 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役	0.630	人	47,430	29,881	
R01052	橋りょう特殊工	2.400	人	36,108	86,659	
R01003	普通作業員	0.520	人	22,950	11,934	
Y00004	雑品	0.050		128,474	6,424	
F01086	ﾌﾗﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.770	日	52,400	40,348	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				175,246	算出数量 10.000 ton
	単 価		ton		17,525	
	*** S単- 125号 ***					
S18075	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(覆工板) 設置,ラフレンクレーン,最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)施工内容	設置		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)使用機械	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格	最大吊上能力25t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,536	18,768	
R01012	とび工	1.600	人	31,518	50,429	
R01003	普通作業員	0.450	人	22,950	10,328	
Y00004	雑品	0.020		79,525	1,591	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.570	日	52,400	29,868	
	合 計				110,984	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,110	
	*** S単- 126号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,設置,0.0m,603日,1回,360≦N1<720,0円,ラフレンクレーン, 最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)高欄型式	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	0.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数(N1)	603日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	7)使用機械	ラフレンクレーン				
	8)規格	最大吊上能力25t吊				
	9)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	1.400	人	37,536	52,550	
R01012	とび工	4.300	人	31,518	135,527	
R01003	普通作業員	1.200	人	22,950	27,540	
Y00004	雑品	0.020		215,617	4,312	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.800	日	52,400	94,320	
	合 計				314,249	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,142	
	*** S単- 127号 ***					
S18076	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	仮橋・仮栈橋設置・撤去工(高欄) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型,撤去,0.0m,603日,1回,360≦N1<720,0円,ラフレンクレーン, 最大吊上能力25t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)高欄型式	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単管ﾊﾞｲﾌﾟ型の時100m当数量	0.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数(N1)	603日				
	5)供用期間中の使用回数(YYSK)	1回				
	6)ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ1m当単価(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型の時)	0円				
	7)使用機械	ラフレンクレーン				
	8)規格	最大吊上能力25t吊				
	9)長期割引単価区分	あり				
R01001	土木一般世話役	0.750	人	37,536	28,152	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	2.300	人	31,518	72,491	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,950	14,918	
Y00004	雑品	0.020		115,561	2,311	
F01086	ラフレ-ン[油圧伸縮ジ-型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.970	日	52,400	50,828	
	合 計				168,700	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,687	
	*** S 単－ 128号 ***					
S18151	道路補修工(未舗装)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) 再生クラッシャー RC-40,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)補足材の種類	再生クラッシャー RC-40 あり		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー 再生クラッシャー RC-40	2.400	m ³	2,550	6,120	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,536	1,501	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,950	2,295	
F08011	バ-ック[ク-型・～超低・排対型(～3次)] バ-ケット容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バ-トル給油	2.800	L	154	431	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	33,200	2,656	
	合 計				13,471	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		135	
	*** S 単－ 129号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,950	137,700	
	合 計				137,700	算出数量 255.000 m ³
	単 価		m ³		540	
	*** S 単－ 130号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バ-ック ク-ン付バ-ケット0.80m ³ 吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み				
	2)機械規格	バ-ック ク-ン付バ-ケット0.80m ³ 吊2.9t				
	3)作業区分	土工部				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ-ック[ク-型・ク-ン・～超低・排対型(～2014)] バ-ケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バ-トル給油	92.000	L	154	14,168	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,488	算出数量 325.000 m ³
	単 価		m ³		198	
	*** S 単－ 131号 ***					

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪 あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	おてらご(トラクショベル) [～低騒・排対型(～2次)] バケット容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油		L	154	3,542	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,330	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 132号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	積込・取卸 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単一 133号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 40kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,980	9,980	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				11,480	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,480	
	*** S単一 134号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.2				

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,990	998	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,738	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,738	
	*** S単－ 135号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸しのみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸しのみ) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,740	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,740	
	*** S単－ 136号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.2 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,990	998	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,488	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,488	
	*** S単－ 137号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率 (実数) 8)深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,490	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,490	
	*** S単－ 138号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上しない,..,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運搬距離(片道)	10kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)計上方法	片道計上		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)積卸し計上区分	計上しない				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	
	合 計				5,052	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,052	
	*** S単－ 139号 ***					
SI9011	管水路継目試験工		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	管水路継目試験工 FRPM管,2200mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)管区分	FRPM管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分	2200mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
F07030	管継目試験器(FRPM管用) 2200mm	1.000	日	19,000	19,000	
	合 計				129,200	算出数量 9.000 箇所
	単 価		箇所		14,356	
	*** S単－ 140号 ***					
SI9025	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 50.0km 以下,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	1)運搬距離	50.0km 以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)路面条件	良好		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	10.790	供用日	25,200	271,908	
W14065	ﾀﾞｲｹ消耗費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t 積級	10.790	供用日	769	8,298	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	498.000	L	154	76,692	
R01022	運転手(一般)	8.300	人	30,400	252,320	
	合 計				609,218	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		6,092	
	*** S単－ 141号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1ー2幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.2	
	*** S単ー 142号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.6	
	*** S単ー 143号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		276	
	*** S単ー 144号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		326.7	
	*** S単ー 145号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:2%	
	.5km以下			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ッ ク 砂 バ ッ ケ ッ ト 容 量 0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3		1,960	
	*** S単－ 146号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
	9.5km以下			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,572	
	*** S単－ 147号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		951.6	
	*** S単－ 148号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		265.7	
	*** S単－ 149号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		459	
	*** S単－ 150号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		483.2	
	*** S単－ 151号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		143.6	
	*** S単－ 152号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,625	
	*** S単－ 153号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m3		6,956	
	*** S単－ 154号 ***					
SA0243	SP グラウト注入 (アンカー) SP グラウト注入 (アンカー) -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分	-				
	単 価		m3		69,350	
	*** S単－ 155号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,605	
	*** S単- 156号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,299	
	*** S単- 157号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		33,080	
	*** S単- 158号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ),-,無し,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀﾞ) - 無し - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		36,110	
	*** S単- 159号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:2%	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,426	
	*** S 単－ 160号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	歩 A 当たり算出
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,640	
	*** S 単－ 161号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kg を超え 2800kg 以下, 有り, あり		基	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 製品質量 (kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 2200kg を超え 2800kg 以下 有り あり				
	単 価		基		21,620	
	*** S 単－ 162号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形), あり, 外圧管 1 種		m	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	歩 A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) あり 外圧管 1 種				
	単 価		m		27,890	
	*** S 単－ 163号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 有り, 28mm 以上 34mm 未満, 碎石, なし, 再生クラッシャーラン RC-40		m ²	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 2 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	歩 A 当たり算出
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分 5) 補足材料規格の選択	有り 28mm 以上 34mm 未満 碎石 なし 再生クラッシャーラン RC-40				
	単 価		m ²		298.2	

事業名	八郎潟農業水利事業				
工事名	A 1－2 幹線用水路建設工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮設ガードレール賃料					
G96002	H形鋼 Gr-B-2B 603日		m供用日	24,361		
	H形鋼					
G96003	594型 「賃料」 603日		t 供用日	58,491		
	H形鋼					
G96004	300型 「賃料」 603日		t 供用日	51,255		
	山砂					
I03203	クッション用(SE、S-F、S-FG、SG-F)		m3	2,350		
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)					
P05103	RR片受直管 径200 長4.0m		本	13,200		
	強化プラスチック複合管					
P06083	5種 径2200 長3m<L≤4m(内圧管)		本	2,330,000		
	水道用急速空気弁					
P09313	FC製 7.5K 径200 標準式補修弁含む 合成樹脂塗装		個	0		
	水道用急速空気弁					
P09313	FC製 7.5K 径200 標準式補修弁含む 合成樹脂塗装		個	1,590,000		
	産業廃棄物処分費					
P96001	鉄筋コンクリート		ton	800		
	産業廃棄物処分費					
P96002	無筋コンクリート		ton	1,800		
	空気弁用フランジ蓋					
P96003	STW400、φ600×φ200		本	490,000		
	産業廃棄物税					
P96004	混合廃棄物		ton	1,000		
	産業廃棄物処分費					
P96005	廃プラスチック(土木シート) 10tDT		台	110,000		
	現場密度試験					
P96007	砂置換法		箇所	20,100		
	土質試験					
P96010			式	830,000		
	産業廃棄物処分費					
P96012	混合廃棄物		ton	200,000		
	産業廃棄物処分費					
P96013	木くず(伐根)		ton	14,500		
	産業廃棄物処分費					
P96014	木くず(枝葉)		ton	12,500		
	可とう性コンクリート重圧管					
P96020	φ600×1000L		本	65,600		
	U型側溝(蓋)					
P96026	3種 500		枚	3,610		
	FRP製蓋					
P96027	施錠用金具付 φ600用		枚	149,000		
	スリーブ管					
P96028	φ250		m	1,073		
	接続桎(二次製品)					
P96029	B1200×1200×H1200		基	188,000		
	木製保護工					
P96031	φ200用		基	347,000		
	可とう性コンクリート重圧管					
P96034	φ600×2000L		本	69,800		
	ラチスベアー					
P96035	VU、φ400用		個	9,510		
	ラチスベアー用ゴムシート					
P96036	φ400用		個	2,310		
	埋設表示テープ					
P96037	W150 2倍折込		m	188		
	開栓キー					
P96049	H=1.0m以下		個	27,400		
	FRPM管用鋼製継輪 φ2200					
P96071	STW400		本	5,390,000		
	仮設ガードレール 整備費					
P96072	H形鋼 Gr-B-2B		m	700		
	仮設材輸送費					
P96073	H形鋼 594型 輸送距離 611km トレーラー		台	391,000		
	仮設材輸送費 冬期割増額					
P96075	H形鋼 594型 対象区間305 km 輸送費の20%		ton	5,577		
	高速道路料金					
P96076	特大車 中野長者橋(東京)～五城目八郎潟 片道		回	29,891		
	ボルト・ナット					
P96080	22×65(ワッシャ2個含む)		個	104		
	コルゲートフリューム(縦波)					
P96082	RF-t2.7×S4742×H3293		m	239,000		
	フレーム(コルゲートRFフリューム用)					
P96083			組	157,000		
	パッキング(コルゲートRFフリューム用)					
P96084			m	33,800		
	ロックワッシャー(コルゲートRFフリューム用)					
P96085			m	3,780		
	H形鋼 整備費					
P96086	594型		ton	3,600		
	H形鋼 整備費					
P96087	300型		ton	3,600		

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	鉄筋コンクリート台付管据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	φ600					
S02112	バックホ[ｸﾏｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.039	日	11,300	441	S単 10号
S02115	普通作業員	0.099	人	22,950	2,272	S単 16号
S02115	運転手(特殊)	0.039	人	33,200	1,295	S単 17号
S02115	土木一般世話役	0.047	人	37,536	1,764	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.038	人	28,968	1,101	S単 15号
S02116	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,	2.251	L	154	347	S単 30号
	合 計				7,220	算出数量 1.000 m
	単 価		m		7,220	
	*** T単- 2号 ***					
T00019	既設コルゲートフリューム撤去、積込み		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	B3400×H1400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 15号
S02115	普通作業員	3.000	人	22,950	68,850	S単 16号
Y00004	雑品	0.080		135,354	10,828	
S16004	バックホ[ｸﾏｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量(ｸﾏｰ型),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	1.000	日	62,648	62,648	S単 100号
	合 計				208,830	算出数量 20.000 m
	単 価		m		10,442	
	*** T単- 3号 ***					
T00020	既設コルゲートフリューム運搬、積卸し		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	運搬、積卸,B3400×H1400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 15号
S02115	普通作業員	2.000	人	22,950	45,900	S単 16号
Y00004	雑品	0.060		112,404	6,744	
S16004	バックホ[ｸﾏｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量(ｸﾏｰ型),ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	1.000	日	62,648	62,648	S単 100号
S16001	トラック[普通型] ,通称10.0～11.0t積載,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油	1.000	日	59,138	59,138	S単 99号
	合 計				240,934	算出数量 20.000 m
	単 価		m		12,047	
	*** T単- 4号 ***					
T00024	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ200					
S02115	配管工	0.150	人	25,806	3,871	S単 18号
S02115	普通作業員	0.294	人	22,950	6,747	S単 16号
	合 計				10,618	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,062	

事業名	八郎潟農業水利事業
工事名	A1-2 幹線用水路建設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 5号 ***					
T00032	アスファルト含有防水シート撤去工		m		15,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.300	人	28,968	8,690	S単 15号
S02115	普通作業員	4.000	人	22,950	91,800	S単 16号
Y00004	雑品	0.080		138,026	11,042	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ型) ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	0.300	日	62,648	18,794	S単 100号
	合 計				167,862	算出数量 15.000 m
	単 価		m		11,191	
	*** T単- 6号 ***					
T00038	暫定接続工設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	37,536	37,536	S単 14号
S02115	特殊作業員	1.000	人	28,968	28,968	S単 15号
S02115	普通作業員	4.000	人	22,950	91,800	S単 16号
Y00004	雑品	0.100		158,304	15,830	
S16004	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型),最大吊上能力25t吊,あり	1.000	日	52,400	52,400	S単 101号
	合 計				226,534	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		226,534	
	*** T単- 7号 ***					
T00044	立木伐採		ha		0.010 ha	歩A 当たり算出
	伐倒・玉切り・枝払い					
S02115	土木一般世話役	0.060	人	37,536	2,252	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.180	人	28,968	5,214	S単 15号
S02115	普通作業員	0.470	人	22,950	10,787	S単 16号
Y00004	雑品	0.200		18,253	3,651	
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ型) ,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	0.200	日	62,648	12,530	S単 100号
	合 計				34,434	算出数量 0.010 ha
	単 価		ha		3,443,400	
	*** T単- 8号 ***					
T00045	刈払い		ha		0.010 ha	歩A 当たり算出
	草刈り					
S02115	土木一般世話役	0.020	人	37,536	751	S単 14号
S02115	特殊作業員	0.090	人	28,968	2,607	S単 15号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,950	459	S単 16号
S02115	軽作業員	0.010	人	19,992	200	S単 20号
Y00004	雑品	0.174		4,017	699	
	合 計				4,716	算出数量 0.010 ha

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
八郎潟農業水利事業
A 1－2 幹線用水路建設工事（土質試験）

積 算 書
(当初)

東北農政局
八郎潟農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	八郎潟農業水利事業				
業務名	A 1－2 幹線水路建設工事（土質試験）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02116	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45138		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45138	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 モールド径10 ランマ2.5	1,000	試料	23,900	23,900	
	合 計				23,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				23,900	
	*** S単－ 2号 ***					
S02116	室内土質試験 土粒子の密度試験 室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45120		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45120	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個/試料	1,000	試料	6,570	6,570	
	合 計				6,570	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,570	
	*** S単－ 3号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験 室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含) ,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45122	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1,000	試料	15,600	15,600	
	合 計				15,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,600	
	*** S単－ 4号 ***					
S02116	現場密度試験 現場密度試験 砂置換法,,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	現場密度試験 砂置換法	1,000	箇所	20,100	20,100	
	合 計				20,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,100	
	*** S単－ 5号 ***					
S02116	室内土質試験 土の含水比試験 室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料,,		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P45121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P45121	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個/試料	1,000	試料	1,600	1,600	
	合 計				1,600	算出数量 1,000 各単位

東北農政局

東北農政局