

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 19 日に請負契約した八郎潟農業水利事業 A 1 - 2 幹線用水路建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 9 月 9 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
 氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目 9 番 2 7 号
 氏名 東洋建設株式会社 東北支店 支店長 吉川 光洋

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,974,500,000	
消費税相当額		式	1.000				179,500,000	
工事価格		式	1.000				1,795,000,000	
・工事原価		式	1.000				1,603,292,000	
・・・直接工事費		式	1.000				1,225,804,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				1,166,230,000	
B1・・・土工		式	1.000				68,940,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				47,823,000	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	1,680,364	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	73,834	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	334,855	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	2,995,616	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	2,540,840	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	3,695,768	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	953,424	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	39,268	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	8,050.000	8,050.000	446	0	3,590,300	
B3・・・流用土運搬	上流工区から西野堆積場へ	m ³	8,100.000	8,100.000	1,808	0	14,644,800	
B3・・・流用土運搬	西野堆積場から上流工区へ	m ³	8,100.000	8,100.000	2,058	0	16,669,800	
B3・・・残土運搬	上流工区から西野堆積場へ	m ³	290.000	290.000	1,808	0	524,320	
B3・・・残土整地		m ³	600.000	600.000	133	0	79,800	
B2・・・作業土工		式	1.000				21,117,000	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	967,482	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	159,817	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	898,685	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	785,351	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	877,745	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	476,712	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	1,600.000	1,600.000	446	0	713,600	
B3・・・・・・流用土運搬	下流工区から西野堆積場へ	m ³	4,200.000	4,200.000	1,808	0	7,593,600	
B3・・・・・・流用土運搬	西野堆積場から下流工区へ	m ³	4,200.000	4,200.000	2,058	0	8,643,600	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				15,867,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				15,867,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	118.000	118.000	10,599	0	1,250,682	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	3.200	3.200	18,486	0	59,155	
B3・・・・・・殻運搬・処理	無筋コンクリート	m ³	118.000	118.000	6,324	0	746,232	
B3・・・・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート	m ³	3.200	3.200	8,262	0	26,438	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム撤去、積込み	B3.4×H1.4	m	412.200	412.200	9,632	0	3,970,310	
B3・・・・・・既設コルゲートフリューム運搬、積卸し	B3.4×H1.4 仮置場へ	m	412.200	412.200	11,113	0	4,580,779	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート撤去工	混合廃棄物	m	412.200	412.200	10,323	0	4,255,141	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート運搬・処理	混合廃棄物	m ³	4.300	4.300	227,454	0	978,052	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				68,062,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				55,977,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	3,490.000	3,490.000	423	0	1,476,270	
B3・・・・・・管水路基礎整形		m ²	5,970.000	5,970.000	254	0	1,516,380	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	2,746.000	2,746.000	3,699	0	10,157,454	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	5,908.000	5,908.000	6,561	0	38,762,388	
B3・・・・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m ³	714.000	714.000	5,693	0	4,064,802	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				12,085,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1,280.000	1,280.000	423	0	541,440	
B3・・・・・・管水路基礎整形		m ²	1,580.000	1,580.000	254	0	401,320	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	2,230.000	2,230.000	3,699	0	8,248,770	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・砂基礎	山砂 (SF相当品以上)	m3	441.000	441.000	6,561	0	2,893,401	
B1・・・管体工		式	1.000				986,699,000	
B2・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				751,092,000	
B3・・・強化プラスチック複合管	2200mm, 5種	m	1,270.100	1,270.100	546,763	0	694,443,686	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ2200×φ600×2300L	本	5.000	5.000	6,027,742	0	30,138,710	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ2200×φ300×2000L	本	1.000	1.000	5,132,056	0	5,132,056	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ2200×φ400×2000L	本	4.000	4.000	5,344,435	0	21,377,740	
B2・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				235,607,000	
B3・・・強化プラスチック複合管	2200mm, 5種	m	392.700	392.700	544,738	0	213,918,613	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ2200×φ600×2300L	本	1.000	1.000	6,027,742	0	6,027,742	
B3・・・異形管	FRP製T字管, φ2200×φ400×2000L	本	2.000	2.000	5,344,435	0	10,688,870	
B3・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, STW400, φ2200	本	1.000	1.000	4,972,092	0	4,972,092	
B1・・・付帯工		式	1.000				436,000	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				333,000	
B3・・・埋設物表示テープ	W150mm, 2倍	m	1,292.000	1,292.000	258	0	333,336	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				103,000	
B3・・・埋設物表示テープ	W150mm, 2倍	m	399.000	399.000	258	0	102,942	
B1・・・通気施設工		式	1.000				15,930,000	
B2・・・3号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	
B3・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B2・・・4号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B2・・・・4号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B2・・・・5号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B2・・・・6号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B2・・・・10号通気施設工		式	1.000				2,655,000	
B3・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ200, 補修弁付 7.5k	基	1.000	1.000	1,514,447	0	1,514,447	
B3・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ200	個	1.000	1.000	499,735	0	499,735	
B3・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×300L	本	1.000	1.000	320,332	0	320,332	
B3・・・・木製保護工	φ200用	基	1.000	1.000	320,096	0	320,096	
B1・・・・分水施設工		式	1.000				8,790,000	
B2・・・・普通細分水工		式	1.000				1,295,000	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	2,546	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	2,790	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	4.000	4.000	423	0	1,692	
B3・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	5.000	5.000	254	0	1,270	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	4,609	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,930	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	2,310	
B3・・・砂基礎	流用土	m ³	1.400	1.400	3,699	0	5,179	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ300	m	4.200	4.200	9,919	0	41,660	
B3・・・FRP製自由曲管（離脱防止機能付）	φ300 θ=13° 33′ 39″	本	1.000	1.000	213,753	0	213,753	
B3・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ300	本	2.000	2.000	188,821	0	377,642	
B3・・・埋設表示テープ	W150mm 2倍折込	m	6.000	6.000	258	0	1,548	
B3・・・弁類	仕切弁（フランジ型）φ300 樹脂製	基	1.000	1.000	444,409	0	444,409	
B3・・・開栓キー	H=0.4m	個	1.000	1.000	25,276	0	25,276	
B3・・・バルブ台	U型側溝蓋 3種 500	枚	1.000	1.000	4,241	0	4,241	
B3・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	バルブ保護管 外圧1種 φ600	m	0.600	0.600	25,728	0	15,437	
B3・・・バルブ保護管蓋	FRP製 施設用金具付 φ600用	枚	1.000	1.000	137,447	0	137,447	
B3・・・基礎砕石（RC管）	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,481	0	1,185	
B3・・・型枠（RC管）	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,002	
B3・・・円形型枠	スリーブ管 φ250	式	1.000			0	247	
B3・・・基礎コンクリート（RC管）	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	30,515	0	3,052	
B2・・・A10西分水工		式	1.000				3,681,000	
B3・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	18,331	
B3・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	16,235	
B3・・・基面整正		式	1.000			0	5,504	
B3・・・管水路基礎整形（基面）	基面整正	m ²	7.000	7.000	423	0	2,961	
B3・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	6.000	6.000	254	0	1,524	
B3・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	9,217	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	9,239	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	50,695	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	23,043	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	49,838	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	2,310	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	2.800	2.800	3,699	0	10,357	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	0.300	0.300	2,831	0	849	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ400	m	15.700	15.700	16,735	0	262,740	
B3・・・・FRP製自由曲管（離脱防止機能付）	φ400 θ=4° 24' 52"	本	1.000	1.000	289,370	0	289,370	
B3・・・・FRP製自由曲管（離脱防止機能付）	φ400 θ≦11° 1/4	本	2.000	2.000	255,205	0	510,410	
B3・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ400	本	2.000	2.000	281,983	0	563,966	
B3・・・・型枠（基礎コンクリート）		式	1.000			0	9,010	
B3・・・・コンクリート（基礎コンクリート）	18-8-25, BB	m ³	0.600	0.600	33,902	0	20,341	
B3・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	8.000	8.000	60,333	0	482,664	
B3・・・・埋設表示テープ	W150mm 2倍折込	m	10.000	10.000	258	0	2,580	
B3・・・・弁類	φ400 ｼﾞｬｯﾌﾟﾝ(ﾌﾗﾝｼﾞｽﾞ型) 樹脂製 トｯﾌﾟｷﾞｱ式ｷｬｯﾌﾟ 付	基	1.000	1.000	898,128	0	898,128	
B3・・・・開栓キー	H=0.4m	個	1.000	1.000	25,276	0	25,276	
B3・・・・バルブ台	U型側溝蓋 3種 500	枚	1.000	1.000	4,241	0	4,241	
B3・・・・敷砂利	再生ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾝ, RC-40	m ²	49.000	49.000	807	0	39,543	
B3・・・・鉄筋コンクリートU形（再利用撤去）	L=2000, 1000kg/個以下	m	2.000	2.000	2,404	0	4,808	
B3・・・・鉄筋コンクリートU形（再設置）	L=2000, 1000kg/個以下	m	2.000	2.000	4,715	0	9,430	
B3・・・・基礎砕石（既設フリーム）	RC-40 t=10cm	m ³	0.190	0.190	2,352	0	447	
B3・・・・型枠（既設フリーム）	基礎コンクリート	式	1.000			0	1,001	
B3・・・・基礎コンクリート（既設フリーム）	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	33,902	0	3,390	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	バルブ保護管 外圧1種 φ600	m	0.600	0.600	25,728	0	15,437	
B3・・・・バルブ保護管蓋	FRP製 施錠用金具付 φ600用	枚	1.000	1.000	137,447	0	137,447	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,481	0	1,185	
B3・・・・型枠(RC管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,002	
B3・・・・円形型枠	スリーブ管 φ250	式	1.000			0	247	
B3・・・・基礎コンクリート(RC管)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,902	0	3,390	
B3・・・・接続柵(二次製品)	B1200×1200×H1200 基礎碎石あり	基	1.000	1.000	193,367	0	193,367	
B2・・・・A 9 西分水工		式	1.000				3,814,000	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	23,423	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	19,280	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	5,928	
B3・・・・管水路基礎整形(基面)	基面整正	m ²	6.000	6.000	423	0	2,538	
B3・・・・管水路基礎整形(法面)		m ²	4.000	4.000	254	0	1,016	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,913	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,930	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	64,521	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	25,348	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	75,841	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	3,465	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	522	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	2.300	2.300	3,699	0	8,508	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	0.300	0.300	2,831	0	849	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU φ400	m	15.700	15.700	16,735	0	262,740	
B3・・・・FRP製自由曲管(離脱防止機能付)	φ400 θ=5° 17' 56"	本	1.000	1.000	293,064	0	293,064	
B3・・・・FRP製自由曲管(離脱防止機能付)	φ400 θ≦11° 1/4	本	2.000	2.000	255,205	0	510,410	
B3・・・・FRP製フランジ短管(離脱防止機能付)	φ400	本	2.000	2.000	281,983	0	563,966	
B3・・・・型枠(基礎コンクリート)		式	1.000			0	10,011	
B3・・・・コンクリート(基礎コンクリート)	18-8-25, BB	m ³	0.700	0.700	33,902	0	23,731	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート可とう性重圧管	I 種, φ600	m	9.000	9.000	62,311	0	560,799	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm 2倍折込	m	9.000	9.000	258	0	2,322	
B3・・・・・・弁類	φ400 ﾊﾞﾙﾌﾞｲﾅ(ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ型) 樹脂製 トｯﾌﾟｷﾞｱ式ｷｬｯﾌﾟ 付	基	1.000	1.000	898,128	0	898,128	
B3・・・・・・開栓キー	H=0.5m	個	1.000	1.000	25,276	0	25,276	
B3・・・・・・バルブ台	U型側溝蓋 3種 500	枚	1.000	1.000	4,241	0	4,241	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40 t=10cm	m ²	50.000	50.000	807	0	40,350	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形（再利用撤去）	L=2000,1000kg/個以下	m	1.900	1.900	2,404	0	4,568	
B3・・・・・・鉄筋コンクリートU形（再設置）	L=2000,1000kg/個以下	m	1.900	1.900	4,715	0	8,959	
B3・・・・・・基礎砕石（既設フリーム）	RC-40 t=10cm	m ³	0.180	0.180	2,352	0	423	
B3・・・・・・型枠（既設フリーム）	基礎コンクリート	式	1.000			0	1,001	
B3・・・・・・基礎コンクリート（既設フリーム）	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	33,902	0	3,390	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	バルブ保護管 外圧1種 φ600	m	0.700	0.700	25,728	0	18,010	
B3・・・・・・バルブ保護管蓋	FRP製 施設用金具付 φ600	枚	1.000	1.000	137,447	0	137,447	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,481	0	1,185	
B3・・・・・・型枠（RC管）	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,002	
B3・・・・・・円形型枠	スリーブ管 φ250	式	1.000			0	247	
B3・・・・・・基礎コンクリート（RC管）	18-8-25BB	m ³	0.100	0.100	33,902	0	3,390	
B3・・・・・・接続枳（二次製品）	B1200×1200×H1200 基礎砕石あり	基	1.000	1.000	193,367	0	193,367	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				1,506,000	
B2・・・・道路復旧工		式	1.000				1,506,000	
B3・・・・道路復旧工	下流工区 幹線用水路左岸側	m ²	2,738.000	2,738.000	275	0	752,950	
B3・・・・道路復旧工	下流工区 幹線用水路右岸側	m ²	2,738.000	2,738.000	275	0	752,950	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				59,574,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				59,574,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				30,140,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	2,000.000	2,000.000	381	0	762,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・盛土	砂質土、流用土	m ³	450.000	450.000	878	0	395,100	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,653.000	1,653.000	4,886	0	8,076,558	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	894.000	894.000	3,102	0	2,773,188	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	296.000	296.000	1,021	0	302,216	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,575.000	1,575.000	4,023	0	6,336,225	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	608.000	608.000	3,175	0	1,930,400	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,036.000	1,036.000	3,175	0	3,289,300	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,644.000	1,644.000	2,281	0	3,749,964	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,644.000	1,644.000	1,536	0	2,525,184	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				2,215,000	
B3・・・・土砂等運搬	西野堆積場から工事用進入路へ	m ³	250.000	250.000	2,058	0	514,500	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	220.000	220.000	381	0	83,820	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	2,715	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	2,413	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	23,504	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	26,442	
B3・・・・盛土	砂質土、流用土	m ³	220.000	220.000	522	0	114,840	
B3・・・・土砂等運搬	工事用進入路から西野堆積場へ	m ³	220.000	220.000	1,808	0	397,760	
B3・・・・残土整地		m ³	220.000	220.000	133	0	29,260	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	130.000	130.000	446	0	57,980	
B3・・・・仮設排水管設置・撤去	VU管φ200	m	24.000	24.000	5,250	0	126,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	268.000	268.000	3,118	0	835,624	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				63,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	71.000	71.000	381	0	27,051	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	11,712	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	24,017	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設橋梁		式	1.000				2,941,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	西野堆積場から仮設橋梁へ	m3	98.000	98.000	2,058	0	201,684	
B3・・・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	764	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m3	86.000	86.000	381	0	32,766	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,501	
B3・・・・・・盛土	砂質土、流用土	m3	9.000	9.000	2,304	0	20,736	
B3・・・・・・盛土	砂質土、流用土	m3	11.000	11.000	2,167	0	23,837	
B3・・・・・・盛土	砂質土、流用土	m3	66.000	66.000	522	0	34,452	
B3・・・・・・大型土のう	設置撤去	袋	6.000	6.000	5,916	0	35,496	
B3・・・・・・土砂運搬	仮設橋梁から西野堆積場へ	m3	88.000	88.000	1,808	0	159,104	
B3・・・・・・残土整地		m3	88.000	88.000	133	0	11,704	
B3・・・・・・仮橋上部	H形鋼主桁	ton	8.180	8.180	72,418	0	592,379	
B3・・・・・・仮橋覆工板	鋼製（補強型）	m ²	60.000	60.000	17,281	0	1,036,860	
B3・・・・・・仮設防護柵	ガードレール型 H形鋼 Gr-B-2B	m	20.000	20.000	27,573	0	551,460	
B3・・・・・・接合部材		式	1.000			0	144,764	
B3・・・・・・発生材運搬	接合部材（鋼材）	式	1.000			0	7,214	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	26.000	26.000	3,118	0	81,068	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,583,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	468.000	468.000	5,520	0	2,583,360	
B2・・・・・・資材置場		式	1.000				611,000	
B3・・・・・・土木シート	設置～撤去,PP系,980N/5cm	m ²	1,898.000	1,898.000	256	0	485,888	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	m3	5.700	5.700	22,019	0	125,508	
B2・・・・・・暫定接続工		式	1.000				5,022,000	
B3・・・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	35,644	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	43,782	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	13,826	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	99,676	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	1,044	
B3・・・・暫定接続工設置	コルゲートパイプ S 4742×H329 3	箇所	1.000	1.000	4,167,327	0	4,167,327	
B3・・・・コンクリート(固定壁・間詰)	18-8-25, BB	m3	8.500	8.500	33,902	0	288,167	
B3・・・・型枠(固定壁・間詰)		式	1.000			0	372,971	
B2・・・・暫定接続工		式	1.000				4,995,000	
B3・・・・床掘	砂質土	式	1.000			0	35,644	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	43,782	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	13,826	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	95,342	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	1,044	
B3・・・・暫定接続工設置	コルゲートパイプ S 4742×H329 3	箇所	1.000	1.000	4,167,327	0	4,167,327	
B3・・・・コンクリート(固定壁・間詰)	18-8-25, BB	m3	8.100	8.100	33,902	0	274,606	
B3・・・・型枠(固定壁・間詰)		式	1.000			0	363,156	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				2,122,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	上流工区 0～7未満 作業時 排水	箇所	25.000	25.000	79,941	0	1,998,525	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	上流工区 分水土 0～7未満 常時排水	箇所	1.000	1.000	123,053	0	123,053	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				1,109,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	下流工区 0～7未満 作業時 排水	箇所	12.000	12.000	60,231	0	722,772	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	下流工区 水路横断部 0～7 未満 作業時排水	箇所	2.000	2.000	70,010	0	140,020	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	下流工区 分水土 0～7未満 常時排水	箇所	2.000	2.000	123,053	0	246,106	
B2・・・・除雪工		式	1.000				928,000	
B3・・・・工事用道路除雪		m3	7,600.000	7,600.000	92	0	699,200	
B3・・・・土工部除雪		m3	490.000	490.000	183	0	89,670	
B3・・・・構造物周辺除雪		m3	280.000	280.000	498	0	139,440	
B2・・・・除雪工		式	1.000				604,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事に道路除雪		m3	4,600.000	4,600.000	92	0	423,200	
B3・・・・・・土工部除雪		m3	390.000	390.000	183	0	71,370	
B3・・・・・・構造物周辺除雪		m3	220.000	220.000	498	0	109,560	
B2・・・・・・道路補修工		式	1.000				685,000	
B3・・・・・・道路補修工	RC-40	m ²	5,476.000	5,476.000	125	0	684,500	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				5,556,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	399.000	399.000	13,926	0	5,556,474	
・・間接工事費		式	1.000				377,488,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				106,831,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				66,569,000	
・・・運搬費		式	1.000				18,991,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				18,991,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				18,991,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板 往復冬期割増なし 上流工区	式	1.000			0	8,894,148	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板 往復冬期割増なし 下流工区及び西野堆積場	式	1.000			0	2,011,871	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板 往路冬期割増あり 上流工区	式	1.000			0	6,553,751	
B3・・・・・・仮設材輸送	H形鋼、覆工板、ｶﾞｰﾄﾞ 往路 冬期割増あり 上流工区	式	1.000			0	210,047	
B3・・・・・・仮設材輸送	H形鋼 往路冬期割増あり 上流工区	式	1.000			0	812,530	
B3・・・・・・仮設材輸送 下流工区から上 流工区	現場内運搬 冬期割増あり	ton	109.100	109.100	4,660	0	508,406	
・・・準備費		式	1.000				13,708,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				13,708,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				13,577,000	
B3・・・・・・伐採	伐倒・玉切り・枝払い	ha	1.560	1.560	3,176,419	0	4,955,214	
B3・・・・・・木根等処分	運搬	空m3	701.000	701.000	5,620	0	3,939,620	
B3・・・・・・木くず処分	伐根	ton	128.500	128.500	13,376	0	1,718,816	
B3・・・・・・木くず処分	枝葉	ton	128.500	128.500	11,531	0	1,481,734	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・木くず処分	幹	ton	128.500	128.500	11,531	0	1,481,734	
B2・・・準備費		式	1.000				131,000	
B3・・・刈払い		ha	0.300	0.300	435,035	0	130,511	
・・・技術管理費		式	1.000				5,995,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,995,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				4,370,000	
B3・・・継目試験	FRPM管 2200mm	箇所	330.000	330.000	13,243	0	4,370,190	
B2・・・技術管理費		式	1.000				1,625,000	
B3・・・継目試験	FRPM管 2200mm	箇所	100.000	100.000	13,243	0	1,324,300	
B3・・・土質試験（転圧試験）	現場密度試験	回	15.000	15.000	18,542	0	278,130	
B3・・・土質試験（転圧試験）	土の含水比試験	回	15.000	15.000	1,476	0	22,140	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,568,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,568,000	
・・・現場管理費		式	1.000				270,657,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				270,657,000	
・一般管理費等		式	1.000				190,937,000	
・一括計上価格		式	1.000				771,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				771,000	
B2・・・土質試験		式	1.000				766,000	
B3・・・土質試験		式	1.000			0	765,647	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				5,000	
B3・・・産業廃棄物税		ton	5.240	5.240	922	0	4,831	