

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 2 日に請負契約した横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その 2）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 7 月 23 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原 9 6 番地の 9
氏名 株式会社佐藤建設 代表取締役 佐藤 清次

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				402,600,000	
消費税相当額		式	1.000				36,600,000	
工事価格		式	1.000				366,000,000	
・工事原価		式	1.000				319,695,000	
・直接工事費		式	1.000				229,630,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				114,333,000	
B1・・・土工		式	1.000				18,459,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,833,000	
B3・・・掘削		m ³	6,400.000	6,400.000	232	0	1,484,800	
B3・・・表土はぎ		m ³	1,500.000	1,500.000	232	0	348,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				203,000	
B3・・・発生土盛土	B<1.0	m ³	10.000	10.000	2,593	0	25,930	
B3・・・発生土盛土	1.0≦B<2.5	m ³	19.000	19.000	2,597	0	49,343	
B3・・・発生土盛土	2.5≦B<4.0	m ³	20.000	20.000	1,124	0	22,480	
B3・・・発生土盛土	4.0≦B	m ³	210.000	210.000	503	0	105,630	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				6,591,000	
B3・・・法面整形	切土、礫質土	m ²	4,030.000	4,030.000	866	0	3,489,980	
B3・・・法面整形	盛土、礫質土、築立	m ²	660.000	660.000	699	0	461,340	
B3・・・基面整正		m ²	270.000	270.000	412	0	111,240	
B3・・・芝付	野芝・高麗芝（全面張）、人工芝（幅100cm程度）	m ²	1,490.000	1,490.000	1,697	0	2,528,530	
B2・・・作業残土処理		式	1.000				9,832,000	
B3・・・土砂等運搬	幹線排水路 流用土 現場→プラントヤード	m ³	6,600.000	6,600.000	1,123	0	7,411,800	
B3・・・整地	幹線排水路 流用土	m ³	6,600.000	6,600.000	129	0	851,400	
B3・・・土砂等運搬	表土 現場→プラントヤード	m ³	1,200.000	1,200.000	1,123	0	1,347,600	
B3・・・整地	表土	m ³	1,200.000	1,200.000	129	0	154,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	堤脚水路 流用土 現場→プラントヤード	m3	13.000	13.000	1,123	0	14,599	
B3・・・・整地	堤脚水路 流用土	m3	13.000	13.000	129	0	1,677	
B3・・・・土砂等運搬	西走橋 流用土 現場→プラントヤード	m3	40.000	40.000	1,123	0	44,920	
B3・・・・整地	西走橋 流用土	m3	40.000	40.000	129	0	5,160	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				43,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				43,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋 横込込	m3	1.700	1.700	18,113	0	30,792	
B3・・・・殻運搬		m3	1.700	1.700	1,760	0	2,992	
B3・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート塊	m3	1.700	1.700	5,279	0	8,974	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				74,651,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				473,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	84,589	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	388,887	
B2・・・・連節ブロック張工		式	1.000				69,706,000	
B3・・・・連節ブロック張		m ²	3,590.000	3,590.000	16,851	0	60,495,090	
B3・・・・プレキャスト基礎ブロック設置（両岸）	H=500型 L=2000mm	m	276.600	276.600	33,301	0	9,211,057	
B2・・・・小口止工		式	1.000				1,658,000	
B3・・・・小口止め工（二次製品）	H500 L=2000mm	箇所	14.000	14.000	118,410	0	1,657,740	
B2・・・・根固め工		式	1.000				2,814,000	
B3・・・・捨石工	割栗石	m3	336.000	336.000	4,285	0	1,439,760	
B3・・・・表面均し		m ²	839.000	839.000	1,638	0	1,374,282	
B1・・・畦畔復旧工		式	1.000				386,000	
B2・・・・畦畔復旧工		式	1.000				386,000	
B3・・・・畦畔復旧	堤脚水路工での発生土を利用	m	270.000	270.000	1,011	0	272,970	
B3・・・・田面排水工	B300×H600	箇所	5.000	5.000	22,549	0	112,745	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・堤脚水路工		式	1.000				2,516,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				296,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	44,783	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	230,740	
B3・・・発生土盛土	0≦B<1.0	m3	8.000	8.000	2,593	0	20,744	
B2・・・プレキャスト水路工		式	1.000				2,220,000	
B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ リューム	ベンチフリュームB400×H260	m	278.300	278.300	7,976	0	2,219,721	
B1・・・西走橋 A1橋台工		式	1.000				8,782,000	
B2・・・A1橋台 作業土工		式	1.000				430,000	
B3・・・表土はぎ		m3	20.000	20.000	232	0	4,640	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	42,295	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	93,333	
B3・・・埋戻	埋戻B<1.0m	式	1.000			0	15,555	
B3・・・埋戻	埋戻1.0≦b<2.5m	式	1.000			0	205,176	
B3・・・埋戻	埋戻2.5≦B<4.0m	式	1.000			0	41,577	
B3・・・整形仕上げ工	荒仕上げ	m ²	66.000	66.000	247	0	16,302	
B3・・・基面整正		m ²	15.000	15.000	412	0	6,180	
B3・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場→現場	m3	3.000	3.000	1,552	0	4,656	
B2・・・A1橋台 本体工		式	1.000				2,506,000	
B3・・・基礎砕石	RC-40, t=20cm	m ²	14.000	14.000	1,619	0	22,666	
B3・・・コンクリート	均しコンクリート σ ck=18N/mm ²	m3	1.400	1.400	35,685	0	49,959	
B3・・・型枠		式	1.000			0	7,734	
B3・・・コンクリート	鉄筋コンクリート σ ck=24N/mm ²	m3	43.000	43.000	27,734	0	1,192,562	
B3・・・型枠		式	1.000			0	634,163	
B3・・・支承部型枠	円形型枠 φ150×520	式	1.000			0	936	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支承部型枠	苅座箱拔型枠	式	1.000			0	947	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	1.170	1.170	178,640	0	209,009	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.353	0.353	180,531	0	63,727	
B3・・・・・・足場	枠組足場	式	1.000			0	217,725	
B3・・・・・・支保	H≦4.0m, バイパスポート支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	22,345	
B3・・・・・・コンクリート塗装	CC-B塗装	㎡	11.400	11.400	7,399	0	84,349	
B2・・・・・・A1橋台 杭基礎工		式	1.000				5,846,000	
B3・・・・・・プレボーリング杭工法	PHC杭φ450 C種（JIS強化杭）L-6.00m（杭頭φ71.5m）	本	9.000	9.000	460,143	0	4,141,287	
B3・・・・・・杭頭補強		本	9.000	9.000	95,470	0	859,230	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート塊 杭頭φ47（PHC杭φ450）	m3	1.100	1.100	7,338	0	8,072	
B3・・・・・・産業廃棄物処理費	建設汚泥	m3	28.000	28.000	29,908	0	837,424	
B1・・・・西走橋 A2橋台工		式	1.000				9,496,000	
B2・・・・・・A2橋台 作業土工		式	1.000				437,000	
B3・・・・・・表土はぎ		m3	20.000	20.000	232	0	4,640	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	44,783	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	95,925	
B3・・・・・・埋戻	埋戻B<1.0m	式	1.000			0	15,555	
B3・・・・・・埋戻	埋戻1.0≦b<2.5m	式	1.000			0	212,968	
B3・・・・・・埋戻	埋戻2.5≦B<4.0m	式	1.000			0	39,329	
B3・・・・・・整形仕上げ工	荒仕上げ	㎡	69.000	69.000	247	0	17,043	
B3・・・・・・基面整正		㎡	16.000	16.000	412	0	6,592	
B2・・・・・・A2橋台 本體工		式	1.000				2,627,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=20cm	㎡	15.000	15.000	1,619	0	24,285	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート σ _{ck} =18N/mm ²	m3	1.500	1.500	35,685	0	53,528	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	7,734	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	45.000	45.000	27,734	0	1,248,030	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	653,093	
B3・・・・・・支承部型枠	円形型枠 $\phi 150\times 520$	式	1.000			0	936	
B3・・・・・・支承部型枠	沓座箱抜型枠	式	1.000			0	947	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	0.199	0.199	178,640	0	35,549	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.364	0.364	178,640	0	65,025	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	0.923	0.923	178,640	0	164,885	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.318	0.318	180,531	0	57,409	
B3・・・・・・足場	枠組足場	式	1.000			0	208,838	
B3・・・・・・支保	H $\leq$ 4.0m ハイブサポート支保, 40kN/m ² 以下	式	1.000			0	22,345	
B3・・・・・・コンクリート塗装	CC-B塗装	m ²	11.400	11.400	7,399	0	84,349	
B2・・・・A2橋台 杭基礎工		式	1.000				6,432,000	
B3・・・・・・プレボーリング杭工法	PHC杭 $\phi 500$ C種 (JIS強化杭) L=7.00m (カット ϕ 2.0m)	本	9.000	9.000	490,033	0	4,410,297	
B3・・・・・・杭頭補強		本	9.000	9.000	110,097	0	990,873	
B3・・・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート塊 杭頭カット ϕ 7 (PHC杭 $\phi 500$)	m ³	1.900	1.900	7,338	0	13,942	
B3・・・・・・産業廃棄物処理費	建設汚泥	m ³	34.000	34.000	29,908	0	1,016,872	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				115,297,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				115,297,000	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				13,110,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	法覆護岸工 AN0. 7～AN0. 9 +80.00	箇所	3.000	3.000	3,203,057	0	9,609,171	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	西走橋A1 橋台工	箇所	1.000	1.000	1,495,642	0	1,495,642	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	西走橋A2橋台工	箇所	1.000	1.000	1,413,711	0	1,413,711	
B3・・・・・・床掘り	釜場排水工 導水路	式	1.000			0	15,923	
B3・・・・・・釜場排水工	導水路	m	279.550	279.550	2,058	0	575,314	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,442,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・交通誘導警備員	仮設進入路４出入り口部	人	99.000	99.000	13,110	0	1,297,890	
B3・・・・交通誘導警備員	雄物川堤防道路出入り口部	人	11.000	11.000	13,110	0	144,210	
B2・・・・仮設進入路４ 待避所２箇所含む		式	1.000				46,496,000	
B3・・・・敷鉄板設置（存置）	22×1,524×6,096 購入品	m ²	2,610.000	2,610.000	17,252	0	45,027,720	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m ³	56.000	56.000	1,552	0	86,912	
B3・・・・盛土	2.5m≦B<4.0m	m ³	51.000	51.000	1,124	0	57,324	
B3・・・・水路養生	待避所１、待避所２	式	1.000			0	1,324,389	
B2・・・・左岸工事用道路 重機組立解体ヤード含む		式	1.000				34,416,000	
B3・・・・表土はぎ	t=30	m ³	1,000.000	1,000.000	232	0	232,000	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m ³	1,100.000	1,100.000	1,552	0	1,707,200	
B3・・・・盛土	2.5m≦B<4.0m	m ³	3.000	3.000	1,124	0	3,372	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m	m ³	1,000.000	1,000.000	503	0	503,000	
B3・・・・敷鉄板設置（存置）	22×1,524×6,096 購入品	m ²	1,784.000	1,784.000	17,252	0	30,777,568	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去（重機組立解体ヤード）	22×1,524×6,096 リース品	m ²	557.000	557.000	1,876	0	1,044,932	
B3・・・・土木シート設置	P.P系織布 980N/5cm	m ²	817.000	817.000	181	0	147,877	
B2・・・・切廻道路		式	1.000				3,317,000	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m ³	88.000	88.000	1,552	0	136,576	
B3・・・・盛土	2.5m≦B<4.0m	m ³	80.000	80.000	1,124	0	89,920	
B3・・・・盛土法面整形		m ²	53.000	53.000	699	0	37,047	
B3・・・・敷鉄板設置（存置）	22×1,524×6,096 購入品	m ²	177.000	177.000	17,252	0	3,053,604	
B2・・・・仮設進入路３ 隅切２箇所含む		式	1.000				3,350,000	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m ³	1,200.000	1,200.000	1,552	0	1,862,400	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m	m ³	1,100.000	1,100.000	503	0	553,300	
B3・・・・土木シート設置	P.P系織布 980N/5cm	m ²	1,194.000	1,194.000	181	0	216,114	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096 リース品	m ²	418.000	418.000	1,718	0	718,124	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・西走橋工事用道路 隅切・橋梁架設ヤード含む		式	1.000				823,000	
B3・・・・表土はぎ	t=30	m3	79.000	79.000	232	0	18,328	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m3	88.000	88.000	1,552	0	136,576	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m	m3	79.000	79.000	503	0	39,737	
B3・・・・数鉄板設置・撤去（杭打・橋梁架設ヤード）	22×1,524×6,096 リース品	m ²	344.000	344.000	457	0	157,208	
B3・・・・数鉄板設置・撤去（工事用道路・隅切）	22×1,524×6,096 リース品	m ²	279.000	279.000	1,690	0	471,510	
B2・・・・右岸工事用道路 転換所・迂回部含む		式	1.000				5,418,000	
B3・・・・表土はぎ	t=30	m3	820.000	820.000	232	0	190,240	
B3・・・・掘削	BH0.80	m3	160.000	160.000	232	0	37,120	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田仮置き場→現場	m3	820.000	820.000	1,552	0	1,272,640	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	B≧4.0m	m3	740.000	740.000	503	0	372,220	
B3・・・・荒仕上げ		m ²	78.000	78.000	247	0	19,266	
B3・・・・土木シート設置	P,P系織布 980N/5cm	m ²	22.000	22.000	181	0	3,982	
B3・・・・数鉄板設置・撤去	22×1,524×6,096 リース品	m ²	2,192.000	2,192.000	1,607	0	3,522,544	
B2・・・・工事用道路等残土処理		式	1.000				2,754,000	
B3・・・・土砂等運搬	仮設 流用土 現場→プラントヤード	m3	2,200.000	2,200.000	1,123	0	2,470,600	
B3・・・・整地	仮設 流用土	m3	2,200.000	2,200.000	129	0	283,800	
B2・・・・除雪費		式	1.000				4,171,000	
B3・・・・除雪工（工事用道路）	ホイールローダー除雪	m3	2,700.000	2,700.000	90	0	243,000	
B3・・・・除雪工（工事用進入路ほか）	ホイールローダー除雪	m3	28,461.500	28,461.500	90	0	2,561,535	
B3・・・・除雪工（資材置場）		m3	1,085.000	1,085.000	103	0	111,755	
B3・・・・除雪工（土工部）		m3	828.000	828.000	179	0	148,212	
B3・・・・除雪工（構造物周辺）	人力除雪	m3	2,282.000	2,282.000	485	0	1,106,770	
・・・間接工事費		式	1.000				90,065,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				27,153,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				17,131,000	
・・・運搬費		式	1.000				8,768,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				8,768,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				8,768,000	
B3・・・仮設材輸送	仮設材輸送 敷鉄板（リース品） 往復	式	1.000			0	7,602,533	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラ式杭打機	台	1.000	1.000	1,034,994	0	1,034,994	
B3・・・LBH輸送費	往復	台	1.000	1.000	130,363	0	130,363	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,254,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,254,000	
・・・現場管理費		式	1.000				62,912,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				62,912,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				46,165,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				140,000	
B1・・・産業廃棄物税		式	1.000				73,000	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				73,000	
B3・・・産業廃棄物税		式	1.000			0	72,526	
B1・・・土壌分析		式	1.000				67,000	
B2・・・土壌分析		式	1.000				67,000	
B3・・・カドミウム試験		検体	10.000	10.000	6,426	0	64,260	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	2,800	0	2,800	