

単 価 合 意 書

令和6年7月1日に請負契約した横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その14）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月22日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 秋田県横手市黒川字壱本木48番地1
氏名 株式会社伊藤組造園 代表取締役 久米 君雄

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				226,160,000	
消費税相当額		式	1.000				20,560,000	
工事価格		式	1.000				205,600,000	
・工事原価		式	1.000				177,246,000	
・・直接工事費		式	1.000				123,480,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				86,469,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,349,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				711,000	
B3・・・・・掘削	左岸	m3	588.000	588.000	323	0	189,924	
B3・・・・・掘削	右岸	m3	494.000	494.000	581	0	287,014	
B3・・・・・掘削	出向分木工	m3	403.000	403.000	581	0	234,143	
B2・・・・盛土工		式	1.000				41,000	
B3・・・・・流用土盛土	B<1.0(左岸)	m3	2.000	2.000	2,139	0	4,278	
B3・・・・・流用土盛土	B<1.0(右岸)	m3	3.000	3.000	2,524	0	7,572	
B3・・・・・流用土盛土	1.0≦B<2.5(出向分木工)	m3	4.000	4.000	2,532	0	10,128	
B3・・・・・流用土盛土	2.5≦B<4.0(出向分木工)	m3	13.000	13.000	1,473	0	19,149	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,203,000	
B3・・・・・法面整形	切土部	m ²	710.000	710.000	835	0	592,850	
B3・・・・・法面整形	盛土部	m ²	57.000	57.000	416	0	23,712	
B3・・・・・基面整正		m ²	1,310.000	1,310.000	396	0	518,760	
B3・・・・・法面整形	盛土部(出向分木工)	m ²	19.000	19.000	416	0	7,904	
B3・・・・・基面整正	(出向分木工)	m ²	151.000	151.000	396	0	59,796	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				394,000	
B3・・・・・整地		m3	3,080.000	3,080.000	128	0	394,240	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				6,925,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				6,925,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	77.000	77.000	10,126	0	779,702	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	130.000	130.000	17,647	0	2,294,110	
B3・・・・・・石積み取壊し	既設ブロック（空積）	m ²	1,053.000	1,053.000	1,368	0	1,440,504	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m3	48.000	48.000	291	0	13,968	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	125.000	125.000	1,871	0	233,875	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m3	130.000	130.000	1,706	0	221,780	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	125.000	125.000	2,792	0	349,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	130.000	130.000	5,255	0	683,150	
B3・・・・・・ゲート等撤去（転倒ゲート、簡易スライドゲート）	出向分土工	式	1.000			0	878,076	
B3・・・・・・転落防止柵撤去	支柱間隔2.0m、プレキャストコンクリート建込	m	20.000	20.000	1,566	0	31,320	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				43,736,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				551,000	
B3・・・・・・床掘り	左岸側	式	1.000			0	118,524	
B3・・・・・・床掘り	右岸側	式	1.000			0	271,439	
B3・・・・・・埋戻	流用土 構造物周辺（左岸側）	式	1.000			0	72,741	
B3・・・・・・埋戻	流用土 構造物周辺（右岸側）	式	1.000			0	88,347	
B2・・・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				21,103,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	35.000	35.000	4,391	0	153,685	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	457.000	457.000	20,243	0	9,251,051	
B3・・・・・・魚巢ブロック積	控え350mm	m ²	7.000	7.000	25,909	0	181,363	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	281.000	281.000	12,241	0	3,439,721	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m3	133.000	133.000	28,677	0	3,814,041	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	265.000	265.000	4,863	0	1,288,695	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	211.000	211.000	1,401	0	295,611	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	29.000	29.000	34,719	0	1,006,851	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	501,619	
B3・・・・・・基礎砕石（小口止）	RC-40, t=150mm	m ²	4.200	4.200	1,401	0	5,884	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=1.8m	箇所	6.000	6.000	176,788	0	1,060,728	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント	m ²	56.000	56.000	1,856	0	103,936	
B2・・・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				19,520,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	33.000	33.000	4,391	0	144,903	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	431.000	431.000	20,243	0	8,724,733	
B3・・・・・・魚巣ブロック積	控え350mm	m ²	7.000	7.000	25,909	0	181,363	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	263.000	263.000	12,241	0	3,219,383	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 BB	m3	125.000	125.000	26,261	0	3,282,625	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	250.000	250.000	4,863	0	1,215,750	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	197.000	197.000	1,401	0	275,997	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 BB	m3	27.000	27.000	30,862	0	833,274	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	476,949	
B3・・・・・・基礎砕石（小口止）	RC-40, t=150mm	m ²	4.200	4.200	1,401	0	5,884	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=1.8m	箇所	6.000	6.000	176,788	0	1,060,728	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント	m ²	53.000	53.000	1,856	0	98,368	
B2・・・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				2,009,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	5.000	5.000	4,391	0	21,955	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	43.000	43.000	20,243	0	870,449	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	25.000	25.000	12,241	0	306,025	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m3	12.000	12.000	28,677	0	344,124	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	24.000	24.000	4,863	0	116,712	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	19.000	19.000	1,401	0	26,619	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	2.600	2.600	34,719	0	90,269	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	46,050	
B3・・・・・・基礎砕石（小口止）	RC-40, t=150mm	m ²	0.700	0.700	1,401	0	981	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=1.8m	箇所	1.000	1.000	176,788	0	176,788	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント	m ²	5.100	5.100	1,856	0	9,466	
B2・・・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				553,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	3.000	3.000	4,391	0	13,173	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	7.000	7.000	20,243	0	141,701	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	3.000	3.000	12,241	0	36,723	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m3	2.000	2.000	28,677	0	57,354	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	4.000	4.000	4,863	0	19,452	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	2.000	2.000	1,401	0	2,802	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	0.300	0.300	34,719	0	10,416	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	5,757	
B3・・・・・・基礎砕石（小口止）	RC-40, t=150mm	m ²	0.800	0.800	1,401	0	1,121	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=2.4m	箇所	1.000	1.000	263,609	0	263,609	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント	m ²	0.500	0.500	1,856	0	928	
B1・・・・根固め工		式	1.000				16,322,000	
B2・・・・・・捨石工		式	1.000				594,000	
B3・・・・・・捨石	既設ブロック利用	m3	86.000	86.000	1,125	0	96,750	
B3・・・・・・表面均し	表面均し	m ²	318.000	318.000	1,563	0	497,034	
B2・・・・・・底張コンクリート工		式	1.000				8,157,000	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 N	m3	231.000	231.000	24,776	0	5,723,256	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,332,773	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	23.000	23.000	4,391	0	100,993	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・底張コンクリート工		式	1.000				6,830,000	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 BB	m3	211.000	211.000	21,851	0	4,610,561	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,122,366	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	22.000	22.000	4,391	0	96,602	
B2・・・底張コンクリート工		式	1.000				741,000	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 N	m3	21.000	21.000	24,776	0	520,296	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	210,407	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	2.400	2.400	4,391	0	10,538	
B1・・・出向分土工		式	1.000				13,879,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				929,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	102,879	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	181,742	
B3・・・・・・埋戻	流用土 B<1.0	式	1.000			0	2,524	
B3・・・・・・埋戻	流用土 1.0≦B<2.5	式	1.000			0	470,859	
B3・・・・・・埋戻	流用土 2.5≦B<4.0	式	1.000			0	170,892	
B2・・・・本土工		式	1.000				11,717,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	151.000	151.000	1,401	0	211,551	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	8.000	8.000	21,851	0	174,808	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	18,717	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m3	169.000	169.000	22,537	0	3,808,753	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	3,284,178	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	4.920	4.920	170,886	0	840,759	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	1.860	1.860	169,004	0	314,347	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	0.590	0.590	173,710	0	102,489	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	2.450	2.450	173,710	0	425,590	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・二次コンクリート	21-12-25 BB	m3	16.000	16.000	22,537	0	360,592	
B3・・・・型枠	二次コンクリート	式	1.000			0	219,555	
B3・・・・アンダードレーン	B350×H400	m	37.000	37.000	4,374	0	161,838	
B3・・・・サイドドレーン	B300×H300	m	32.000	32.000	1,537	0	49,184	
B3・・・・ウィーブホール	φ50 L=400	箇所	26.000	26.000	2,663	0	69,238	
B3・・・・ウィーブホール	φ75 L=600	箇所	16.000	16.000	6,457	0	103,312	
B3・・・・ウィーブホール	φ75 L=900	箇所	4.000	4.000	7,096	0	28,384	
B3・・・・目地板		m ²	10.000	10.000	5,000	0	50,000	
B3・・・・収縮目地	エラストックフィラー t=20mm	m ²	10.000	10.000	1,856	0	18,560	
B3・・・・止水板	CP-200	m	49.000	49.000	2,579	0	126,371	
B3・・・・ダウエルバー	D19, L=1000	本	200.000	200.000	718	0	143,600	
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,119,276	
B3・・・・支保工	パイプサポート支保	式	1.000			0	85,886	
B2・・・・付帯工		式	1.000				1,233,000	
B3・・・・ヒューム管新設	φ700	m	3.000	3.000	31,274	0	93,822	
B3・・・・ヒューム管再設置	φ700	m	8.000	8.000	9,040	0	72,320	
B3・・・・砂基礎	基床部 (1m>B≧0.45m), 山砂 (SF相当品以上)	m3	2.900	2.900	7,511	0	21,782	
B3・・・・砂基礎	構造物周辺 (B<0.45m), 山砂 (SF相当品以上)	m3	10.700	10.700	8,447	0	90,383	
B3・・・・転落防止柵 (耐雪型)	H1.1m, プレキャスト基礎	m	24.500	24.500	34,366	0	841,967	
B3・・・・操作室昇降階段基礎	コンクリート 2000×2200×500	式	1.000			0	113,036	
B1・・・・新堰分水工		式	1.000				1,538,000	
B2・・・・付帯工		式	1.000				1,538,000	
B3・・・・操作室昇降階段基礎	コンクリート 1500×2200×500	式	1.000			0	111,635	
B3・・・・転落防止柵 (耐雪型)	H1.1m, プレキャスト基礎	m	41.500	41.500	34,366	0	1,426,189	
B1・・・・流入工		式	1.000				761,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・61号流入工		式	1.000				283,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	4.200	4.200	1,401	0	5,884	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.200	0.200	24,255	0	4,851	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,404	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m ³	2.000	2.000	24,940	0	49,880	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	118,926	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.107	0.107	170,886	0	18,285	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m ³	1.100	1.100	4,863	0	5,349	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.600	0.600	24,255	0	14,553	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	16,467	
B3・・・・既設HP管切断工	φ800	m	2.900	2.900	1,238	0	3,590	
B3・・・・フラップゲート撤去・再設置	φ800用	基	1.000	1.000	44,092	0	44,092	
B2・・・62号流入工		式	1.000				294,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	4.300	4.300	1,401	0	6,024	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.200	0.200	27,179	0	5,436	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,404	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	2.000	2.000	27,865	0	55,730	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	118,926	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.105	0.105	170,886	0	17,943	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m ³	1.200	1.200	4,863	0	5,836	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.600	0.600	27,179	0	16,307	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	18,296	
B3・・・・既設HP管切断工	φ800	m	2.900	2.900	1,238	0	3,590	
B3・・・・フラップゲート撤去・再設置	φ800用	基	1.000	1.000	44,092	0	44,092	
B2・・・63号流入工		式	1.000				184,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.900	1.900	1,401	0	2,662	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	936	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	1.000	1.000	27,865	0	27,865	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	66,781	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.056	0.056	170,886	0	9,570	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m ³	0.800	0.800	4,863	0	3,890	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.400	0.400	27,179	0	10,872	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	12,807	
B3・・・・既設HP管切断工	φ300	m	1.100	1.100	1,238	0	1,362	
B3・・・・フラップゲート撤去・再設置	φ300用	基	1.000	1.000	44,092	0	44,092	
B1・・・・管理用階段工		式	1.000				573,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				24,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	4,071	
B3・・・・基面整正		m ²	11.000	11.000	396	0	4,356	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	15,404	
B2・・・・左岸17号階段工		式	1.000				109,000	
B3・・・・階段ブロック設置		個	1.000	1.000	16,714	0	16,714	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,401	0	2,102	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	27,179	0	13,590	
B3・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.300	0.300	27,179	0	8,154	
B3・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	468	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	26,530	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	20,126	
B3・・・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	10,063	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	2,744	
B2・・・・左岸18号階段工		式	1.000				98,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,401	0	2,102	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	27,179	0	13,590	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.300	0.300	27,179	0	8,154	
B3・・・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.300	0.300	27,179	0	8,154	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	468	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	26,530	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	20,126	
B3・・・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	8,233	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	5,489	
B2・・・・右岸18号階段工		式	1.000				122,000	
B3・・・・・・階段ブロック設置		個	1.000	1.000	16,714	0	16,714	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,401	0	2,102	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.200	0.200	24,255	0	4,851	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.500	0.500	24,255	0	12,128	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	24,255	0	7,277	
B3・・・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.200	0.200	24,255	0	4,851	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	24,255	0	7,277	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	468	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	26,530	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	20,126	
B3・・・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	13,722	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	6,404	
B2・・・・・・左岸19号階段工		式	1.000				98,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,401	0	2,102	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	27,179	0	13,590	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.300	0.300	27,179	0	8,154	
B3・・・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 N	m ³	0.100	0.100	27,179	0	2,718	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.300	0.300	27,179	0	8,154	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	468	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	26,530	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	20,126	
B3・・・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	8,233	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	5,489	
B2・・・・・・右岸19号階段工		式	1.000				122,000	
B3・・・・・・階段ブロック設置		個	1.000	1.000	16,714	0	16,714	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,401	0	2,102	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.200	0.200	24,255	0	4,851	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.500	0.500	24,255	0	12,128	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	24,255	0	7,277	
B3・・・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.200	0.200	24,255	0	4,851	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	24,255	0	7,277	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	468	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	26,530	
B3・・・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	20,126	
B3・・・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	13,722	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	6,404	
B1・・・・管理用道路工		式	1.000				386,000	
B2・・・・管理用道路工		式	1.000				386,000	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC-40, t=10cm	m ²	601.000	601.000	643	0	386,443	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				37,011,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				37,011,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,900,000	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm 転換所	m ²	139.000	139.000	288	0	40,032	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm 組立解体ヤード	m ²	279.000	279.000	288	0	80,352	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm 出向堰分水路養生	m ²	409.000	409.000	288	0	117,792	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm 進入路	m ²	139.000	139.000	288	0	40,032	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm I型水路養生	m ²	19.000	19.000	288	0	5,472	
B3・・・・・・敷鉄板(設置・撤去)【貸与品】	t=22mm III型水路養生	m ²	37.000	37.000	288	0	10,656	
B3・・・・・・工事用進入路盛土	B≧4.0	m ³	34.000	34.000	811	0	27,574	
B3・・・・・・流用土盛土	B<1.0	m ³	120.000	120.000	2,462	0	295,440	
B3・・・・・・流用土盛土	1.0≦B<2.5	m ³	77.000	77.000	2,469	0	190,113	
B3・・・・・・流用土盛土	2.5≦B<4.0	m ³	19.000	19.000	1,411	0	26,809	
B3・・・・・・流用土盛土	B≧4.0	m ³	380.000	380.000	809	0	307,420	
B3・・・・・・掘削	仮設置置時	m ³	2.000	2.000	323	0	646	
B3・・・・・・流用土盛土	仮設撤去時(流用)	m ³	2.000	2.000	2,139	0	4,278	
B3・・・・・・転換所・重機組立ヤード盛土		箇所	1.000	1.000	51,739	0	51,739	
B3・・・・・・III型水路養生工	覆工板1000×3000, H型鋼200型	m	8.000	8.000	37,460	0	299,680	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・I型水路養生工	バタ角材10cm程度	m	10.000	10.000	950	0	9,500	
B3・・・・・・仮設排水路工(出向堰分水)		式	1.000			0	2,041,714	
B3・・・・・・仮設排水工(瀬戸川分水)		式	1.000			0	231,644	
B3・・・・・・砂利舗装工	RC=40, W>2.5m	m ²	1,735.000	1,735.000	645	0	1,119,075	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				17,403,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=8.0m	枚	665.000	665.000	25,136	0	16,715,440	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	94.000	94.000	4,478	0	420,932	
B3・・・・・・大型土のう	転用	袋	124.000	124.000	1,472	0	182,528	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	94.000	94.000	732	0	68,808	
B3・・・・・・遮水シート	敷設～撤去	m ²	72.000	72.000	134	0	9,648	
B3・・・・・・遮水シート	転用	m ²	164.000	164.000	32	0	5,248	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				6,360,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(出向分水工)	常時排水, 40m ³ /h以上～120m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	2,328,355	0	2,328,355	
B3・・・・・・排水ポンプ(左右護岸工)	常時排水, 120m ³ /h以上～450m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	2,978,681	0	2,978,681	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮廻吐口部左右護岸)	常時排水, 40m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	526,571	0	526,571	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮廻谷口部左右護岸)	常時排水, 40m ³ /h未満	箇所	1.000	1.000	526,571	0	526,571	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,309,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	104.000	104.000	12,584	0	1,308,736	
B2・・・・・・仮設工(出向分水工)		式	1.000				5,802,000	
B3・・・・・・床掘り	仮廻し水路	式	1.000			0	95,323	
B3・・・・・・埋戻	仮廻し水路, 流用土 1.0≦B<2.5	式	1.000			0	291,123	
B3・・・・・・埋戻	仮廻し水路, 流用土 2.5≦B<4.0	式	1.000			0	72,187	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	仮廻し水路, Ⅲ型, L=7.0m	枚	200.000	200.000	24,518	0	4,903,600	
B3・・・・・・仮設分水路	高密度ポリエチレン管φ400	式	1.000			0	261,950	
B3・・・・・・掘削	左岸側仮設分水路	式	1.000			0	6,130	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流用土盛土	左岸側仮設分水路, B<1.0	式	1.000			0	8,558	
B3・・・・・・流用土盛土	左岸側仮設分水路, 1.0≦B<2.5	式	1.000			0	32,201	
B3・・・・・・掘削	右岸側仮設分水路	式	1.000			0	24,412	
B3・・・・・・流用土盛土	右岸側仮設分水路, B<1.0	式	1.000			0	20,194	
B3・・・・・・流用土盛土	右岸側仮設分水路, 1.0≦B<2.5	式	1.000			0	86,071	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				1,224,000	
B3・・・・・・除雪工	人力除雪(構造物周辺)	m3	1,698.000	1,698.000	465	0	789,570	
B3・・・・・・除雪工	BH機械除雪(土工部)	m3	287.000	287.000	174	0	49,938	
B3・・・・・・除雪工	BH機械除雪(資材置場)	m3	780.000	780.000	99	0	77,220	
B3・・・・・・除雪工	BH機械除雪(現場内仮置場)	m3	106.000	106.000	99	0	10,494	
B3・・・・・・除雪工	WL機械除雪(工事用進入路ほか)	m3	3,374.000	3,374.000	88	0	296,912	
B2・・・・・・廃プラスチック処分		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	【土木シート以外】	m3	1.500	1.500	8,850	0	13,275	
・・間接工事費		式	1.000				53,766,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				17,350,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,951,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,605,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				6,605,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				6,605,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン50～55t吊	式	1.000			0	1,054,962	
B3・・・・・・重建設機械輸送	LBH	式	1.000			0	259,547	
B3・・・・・・仮設材輸送	覆工板	式	1.000			0	67,264	
B3・・・・・・仮設材輸送	H型钢	式	1.000			0	10,348	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設鋼矢板	式	1.000			0	5,212,937	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				794,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				794,000	
・・・現場管理費		式	1.000				36,416,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				36,416,000	
・一般管理費等		式	1.000				27,828,000	
・一括計上価格		式	1.000				526,000	
B1・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B2・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000			0	197	
B1・・・・土壌調査		式	1.000				32,000	
B2・・・・土壌調査		式	1.000				32,000	
B3・・・・・・カドミウム含有試験		検体	5.000	5.000	3,564	0	17,820	
B3・・・・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	2,833	0	14,165	
B1・・・・騒音振動調査		式	1.000				494,000	
B2・・・・騒音振動調査		式	1.000				494,000	
B3・・・・・・騒音調査	2方向×3地点/1発生源	回	1.000	1.000	242,183	0	242,183	
B3・・・・・・振動調査	3点/1側線	回	1.000	1.000	252,236	0	252,236	