

単 価 合 意 書

令和 6 年 7 月 2 6 日に契約した成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬 3 号幹線水路（その 4）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 6 年 8 月 2 6 日

発注者

住所 秋田県横手市大屋新町字大平 9 9 番地 3 9
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業所長 横田 憲一郎

受注者

住所 秋田県湯沢市桜通り 2 番 8 号
氏名 株式会社 丸栄建設 代表取締役 松田 圭司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,590,000	
消費税相当額		式	1.000				12,690,000	
工事価格		式	1.000				126,900,000	
・工事原価		式	1.000				108,239,000	
・直接工事費		式	1.000				72,034,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				56,490,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,141,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				3,534,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	76.000	76.000	10,083	0	766,308	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	93.000	93.000	17,566	0	1,633,638	
B3・・・舗装版切断	アスファルト	m	8.800	8.800	629	0	5,535	
B3・・・舗装版破砕	アスファルト	m ²	88.000	88.000	565	0	49,720	
B3・・・殻運搬	無筋コンクリート	m ³	76.000	76.000	2,189	0	166,364	
B3・・・殻運搬	有筋コンクリート	m ³	93.000	93.000	1,971	0	183,303	
B3・・・殻運搬	アスファルト	m ³	2.600	2.600	3,011	0	7,829	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	76.000	76.000	2,778	0	211,128	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m ³	93.000	93.000	4,773	0	443,889	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m ³	2.600	2.600	2,719	0	7,069	
B3・・・路盤撤去運搬	歩道部 仮置場へ	式	1.000			0	19,813	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去		m	20.000	20.000	1,309	0	26,180	
B3・・・既設防護柵撤去	県道歩道部	m	12.000	12.000	1,110	0	13,320	
B2・・・既設ゲート、上屋撤去		式	1.000				1,607,000	
B3・・・既設ゲート・上屋撤去運搬		式	1.000			0	1,536,583	
B3・・・上屋処分費		式	1.000			0	70,374	
B1・・・開渠工		式	1.000				34,566,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				3,114,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基面整正		㎡	610.000	610.000	394	0	240,340	
B3・・・・・・床掘	一次掘削・積込	式	1.000			0	1,677,319	
B3・・・・・・不整地運搬	一次掘削の運搬	式	1.000			0	315,987	
B3・・・・・・積込	二次掘削・積込	式	1.000			0	191,619	
B3・・・・・・土砂等運搬	二次掘削の運搬	式	1.000			0	269,563	
B3・・・・・・床堀	掘削・積込	式	1.000			0	62,508	
B3・・・・・・土砂等運搬	掘削土の運搬	式	1.000			0	102,505	
B3・・・・・・床堀	工事用地へ直接置土	式	1.000			0	31,254	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から仮置場へ搬出	式	1.000			0	222,866	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				3,450,000	
B3・・・・・・法面整形	盛土法面整形	㎡	590.000	590.000	670	0	395,300	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	m3	140.000	140.000	2,204	0	308,560	
B3・・・・・・埋戻	B<1.0m	m3	203.000	203.000	2,204	0	447,412	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	m3	285.000	285.000	2,211	0	630,135	
B3・・・・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	m3	184.000	184.000	824	0	151,616	
B3・・・・・・盛土	B<1.0m	m3	4.000	4.000	2,204	0	8,816	
B3・・・・・・積込	埋戻土砂1次掘削・積込	式	1.000			0	210,991	
B3・・・・・・土砂等運搬	埋戻土砂の運搬	式	1.000			0	283,648	
B3・・・・・・積込	埋戻土砂の二次掘削・積込	式	1.000			0	341,379	
B3・・・・・・不整地運搬	埋戻の二次掘削(積込)土砂の小運搬	式	1.000			0	235,514	
B3・・・・・・埋戻土砂投入	バックホウ 0.80m3	式	1.000			0	94,759	
B3・・・・・・埋戻土砂投入	バックホウ 0.28m3	式	1.000			0	341,379	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				4,295,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	㎡	87.000	87.000	1,394	0	121,278	
B3・・・・・・コンクリート	基礎コンクリート 18-8-25 B	m3	13.000	13.000	21,739	0	282,607	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	71,900	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.740	0.740	179,471	0	132,809	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	標準品 L=2,000mm	個	10.000	10.000	257,736	0	2,577,360	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	短尺品 L=1,487mm	個	3.000	3.000	275,184	0	825,552	
B3・・・・目地板	エラスチックファイラー t=10mm	m ²	1.700	1.700	3,941	0	6,700	
B3・・・・サイドドレーン	H300×B300	m	49.100	49.100	1,550	0	76,105	
B3・・・・吸出し防止材		m ²	44.000	44.000	720	0	31,680	
B3・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	13.000	13.000	3,213	0	41,769	
B3・・・・アンダードレーン	H400×B350	m	24.600	24.600	4,382	0	107,797	
B3・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	6.000	6.000	3,215	0	19,290	
B2・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				670,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	14.000	14.000	1,394	0	19,516	
B3・・・・コンクリート	基礎コンクリート 18-8-25 B	m ³	2.100	2.100	24,131	0	50,675	
B3・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	15,472	
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.121	0.121	179,471	0	21,716	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	標準品 L=2,000mm	個	2.000	2.000	257,736	0	515,472	
B3・・・・目地板	エラスチックファイラー t=10mm	m ²	0.600	0.600	3,941	0	2,365	
B3・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	8.000	8.000	1,550	0	12,400	
B3・・・・吸出し防止材	ヤシ繊維系 t=10mm	m ²	7.000	7.000	720	0	5,040	
B3・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	2.000	2.000	3,213	0	6,426	
B3・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	4.000	4.000	4,382	0	17,528	
B3・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	1.000	1.000	3,215	0	3,215	
B2・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				9,640,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	221.000	221.000	1,394	0	308,074	
B3・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m ³	11.000	11.000	21,739	0	239,129	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	標準品 L=2,000mm	m	56.000	56.000	125,734	0	7,041,104	
B3・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	短尺品 L=1,501mm	m	6.000	6.000	177,098	0	1,062,588	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	58,248	
B3・・・・・・伸縮目地	シリコーン系 スポンジ25×12	m	30.000	30.000	2,214	0	66,420	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	3.500	3.500	3,941	0	13,794	
B3・・・・・・施工目地	シリコーン系 スポンジ18×15	m	130.000	130.000	1,192	0	154,960	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	124.000	124.000	1,550	0	192,200	
B3・・・・・・吸出し防止材	ヤン繊維系 t=10mm	m ²	112.000	112.000	720	0	80,640	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	32.000	32.000	3,213	0	102,816	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	61.200	61.200	4,382	0	268,178	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	16.000	16.000	3,215	0	51,440	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				7,840,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	146.000	146.000	1,394	0	203,524	
B3・・・・・・コンクリート	基礎コンクリート 18-8-25 B	m ³	22.000	22.000	21,739	0	478,258	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	118,317	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	1.235	1.235	179,471	0	221,647	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	標準品 L=2,000mm	個	14.000	14.000	257,736	0	3,608,304	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	短尺品 L=1,554mm	個	1.000	1.000	275,184	0	275,184	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	短尺品 L=1,421mm	個	6.000	6.000	306,407	0	1,838,442	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	短尺品 L=1,389mm	個	1.000	1.000	306,407	0	306,407	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム (リフト台車)	短尺品 L=1,373mm	個	1.000	1.000	306,407	0	306,407	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	2.900	2.900	3,941	0	11,429	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	82.000	82.000	1,550	0	127,100	
B3・・・・・・吸出し防止材	ヤン繊維系 t=10mm	m ²	74.000	74.000	720	0	53,280	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	23.000	23.000	3,213	0	73,899	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	41.000	41.000	4,382	0	179,662	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	12.000	12.000	3,215	0	38,580	
B2・・・・・・取付水路工		式	1.000				2,411,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	㎡	34.000	34.000	1,394	0	47,396	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	1.700	1.700	24,131	0	41,023	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	4,655	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (クレーン施工)	H1,742×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	241,550	0	483,100	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (クレーン施工)	H2,113×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	264,508	0	529,016	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (クレーン施工)	H2,484×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	281,037	0	562,074	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (クレーン施工)	H2,600×B1,000×L1,965	個	2.000	2.000	256,243	0	512,486	
B3・・・・・・底版コンクリート	21-12-25 BB	m3	2.300	2.300	24,813	0	57,070	
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	2,730	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	0.122	0.122	177,598	0	21,667	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.144	0.144	179,471	0	25,844	
B3・・・・・・施工目地	L型ブロック直縁部 シリコーン系 スポンジ18×15	m	17.000	17.000	1,192	0	20,264	
B3・・・・・・伸縮目地 t=10cm	L型ブロック部 シリコーン系 スポンジ25×12	m	6.000	6.000	2,214	0	13,284	
B3・・・・・・伸縮目地 t=10cm	底版現場打ち部 シリコーン系 スポンジ25×12	m	1.000	1.000	2,108	0	2,108	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	㎡	3.000	3.000	3,941	0	11,823	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	15.500	15.500	1,550	0	24,025	
B3・・・・・・吸出し防止材	ヤン繊維系 t=10mm	㎡	14.000	14.000	720	0	10,080	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	8.000	8.000	4,382	0	35,056	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	2.000	2.000	3,760	0	7,520	
B2・・・・・・取付水路工		式	1.000				3,146,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	㎡	36.000	36.000	1,394	0	50,184	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 BB	m3	5.400	5.400	24,131	0	130,307	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	30,034	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.295	0.295	179,471	0	52,944	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (リフト台車施工)	H1,269×B1,000×L1,850/1,756	個	1.000	1.000	206,310	0	206,310	
B3・・・・・・L型ブロック据付 (リフト台車施工)	H1,269×B1,000×L1,568/1,681	個	1.000	1.000	268,756	0	268,756	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・L型ブロック据付（リフト台車施工）	H1,586×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	246,716	0	493,432	
B3・・・・・・L型ブロック据付（リフト台車施工）	H1,893×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	266,001	0	532,002	
B3・・・・・・L型ブロック据付（リフト台車施工）	H2,205×B1,000×L2,000	個	2.000	2.000	284,367	0	568,734	
B3・・・・・・L型ブロック据付（リフト台車施工）	H2,400×B1,000×L1,513/1,314	個	1.000	1.000	311,916	0	311,916	
B3・・・・・・L型ブロック据付（リフト台車施工）	H2,400×B1,000×L981/1,160	個	1.000	1.000	243,043	0	243,043	
B3・・・・・・底版コンクリート	21-12-25 BB	m3	2.500	2.500	24,813	0	62,033	
B3・・・・・・型枠	底版コンクリート	式	1.000			0	2,730	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	0.168	0.168	177,598	0	29,836	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.139	0.139	179,471	0	24,946	
B3・・・・・・施工目地	L型ブロック直縁部 シリコーン系 スポンジ18×15	m	22.000	22.000	1,192	0	26,224	
B3・・・・・・伸縮目地	L型ブロック部 シリコーン系 スポンジ25×12	m	6.000	6.000	2,214	0	13,284	
B3・・・・・・伸縮目地	底版現場打ち部 シリコーン系 スポンジ25×12	m	1.000	1.000	2,108	0	2,108	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=10mm	m ²	1.000	1.000	3,941	0	3,941	
B3・・・・・・目地板	エラストックフィラー t=20mm	m ²	2.000	2.000	5,694	0	11,388	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	17.000	17.000	1,550	0	26,350	
B3・・・・・・吸出し防止材	ヤシ繊維系 t=10mm	m ²	15.300	15.300	720	0	11,016	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	8.500	8.500	4,382	0	37,247	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	2.000	2.000	3,760	0	7,520	
B1・・・分土工		式	1.000				7,267,000	
B2・・・・分土工		式	1.000				7,267,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	66.000	66.000	1,394	0	92,004	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m3	4.400	4.400	27,104	0	119,258	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	m3	98.000	98.000	25,385	0	2,487,730	
B3・・・・・・コンクリート	小口止めコンクリート 18-8-25 BB	m3	0.100	0.100	27,104	0	2,710	
B3・・・・・・コンクリート	舗装コンクリート 18-8-25 B	m3	1.000	1.000	27,104	0	27,104	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	0.657	0.657	182,281	0	119,759	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	1.400	1.400	182,281	0	255,193	
B3・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	0.559	0.559	177,598	0	99,277	
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	2.850	2.850	179,471	0	511,492	
B3・・・・止水板	塩ビ製 CF-200 5mm	m	17.600	17.600	2,566	0	45,162	
B3・・・・目地板	エラストックフィラー 10mm	m ²	7.000	7.000	3,941	0	27,587	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	40,046	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	2,202,515	
B3・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	7,281	
B3・・・・型枠	舗装コンクリート	式	1.000			0	4,551	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	660,359	
B3・・・・支保工	パイプサポート支保 40KN/m2 以下	式	1.000			0	283,721	
B3・・・・二次コンクリートアンカー	ケミカルアンカー D16	箇所	62.000	62.000	524	0	32,488	
B3・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B-4	m	9.000	9.000	15,178	0	136,602	
B3・・・・タラップ	B=300mm	本	8.000	8.000	2,500	0	20,000	
B3・・・・サイドドレーン	H300×B300 砂利25mm以下	m	14.500	14.500	1,550	0	22,475	
B3・・・・吸出し防止材	ヤシ繊維系 t=10mm	m ²	13.000	13.000	720	0	9,360	
B3・・・・アンダードレーン	H400×B350 砂利25mm以下	m	7.600	7.600	4,382	0	33,303	
B3・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	6.000	6.000	3,313	0	19,878	
B3・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	2.000	2.000	3,760	0	7,520	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				1,009,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				1,009,000	
B3・・・・ガードレール	塗装品C-4E 既設撤去・再設置	m	24.000	24.000	4,044	0	97,056	
B3・・・・転落防止柵(既設)	撤去・再設置 H=1.05m	m	17.200	17.200	5,978	0	102,822	
B3・・・・転落防止柵門扉(既設)	撤去・再設置 H=1.05m, B=1.0 m, 片開き	基	2.000	2.000	11,984	0	23,968	
B3・・・・転落防止柵撤去(既設)	格子フェンス H=0.85m	m	32.400	32.400	1,144	0	37,066	
B3・・・・転落防止柵設置(新設)	耐雪型 H=1.1m, 支柱間隔2.0 m, コンクリートブロック建込式	m	29.000	29.000	21,507	0	623,703	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・転落防止柵門扉設置(新設)	耐雪型 H=1.1m, B=1.0m(片開) 、コンクリートアローブ建込式	基	1.000	1.000	124,325	0	124,325	
B1・・・・補修工		式	1.000				8,054,000	
B2・・・・県道横断暗渠工		式	1.000				3,387,000	
B3・・・・・・堆積土砂撤去・一時置	人力	m3	6.000	6.000	8,061	0	48,366	
B3・・・・・・堆積土砂運搬	仮置場へ	m3	6.000	6.000	959	0	5,754	
B3・・・・・・高圧洗浄工	底版洗浄 14.7Mpa	m ²	119.000	119.000	1,330	0	158,270	
B3・・・・・・高圧洗浄工	壁部脆弱部除去 100.0Mpa	m ²	198.000	198.000	1,891	0	374,418	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系 t=5mm	m ²	198.000	198.000	6,140	0	1,215,720	
B3・・・・・・断面修復工	無機系 t=62mm	m ²	3.900	3.900	60,717	0	236,796	
B3・・・・・・鉄筋防錆処理工		m	0.900	0.900	1,781	0	1,603	
B3・・・・・・コンクリートカッター工	D=10mm	m	59.100	59.100	2,209	0	130,552	
B3・・・・・・コンクリートはつり	断面修復部	m ²	3.900	3.900	6,209	0	24,215	
B3・・・・・・殺菌搬送分	無筋コンクリート	m3	6.200	6.200	4,922	0	30,516	
B3・・・・・・底版コンクリート工	21-12-25 BB	m3	5.900	5.900	27,549	0	162,539	
B3・・・・・・コンクリートはつり	底版部 t=5cm	m ²	119.000	119.000	6,209	0	738,871	
B3・・・・・・溶接金網	D6 網目150	m ²	119.000	119.000	453	0	53,907	
B3・・・・・・目地補修		m	40.800	40.800	5,043	0	205,754	
B2・・・・八幡川分水工(静水池)		式	1.000				1,731,000	
B3・・・・・・堆積土砂撤去	人力	m3	2.000	2.000	2,753	0	5,506	
B3・・・・・・堆積土砂運搬	仮置場へ	m3	2.000	2.000	959	0	1,918	
B3・・・・・・高圧洗浄工	底版洗浄 14.7Mpa	m ²	38.000	38.000	1,330	0	50,540	
B3・・・・・・高圧洗浄工	壁部脆弱部除去 100.0Mpa	m ²	84.000	84.000	1,891	0	158,844	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系 t=5mm	m ²	84.000	84.000	6,143	0	516,012	
B3・・・・・・断面修復工	無機系 t=59mm	m ²	7.000	7.000	59,234	0	414,638	
B3・・・・・・鉄筋防錆処理工		m	6.400	6.400	1,781	0	11,398	
B3・・・・・・コンクリートカッター工	D=10mm	m	11.000	11.000	2,209	0	24,299	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリートはつり	断面修復部	㎡	7.000	7.000	6,209	0	43,463	
B3・・・・・・殺運搬処分	無筋コンクリート	m3	2.300	2.300	4,922	0	11,321	
B3・・・・・・底版コンクリート工	21-12-25 BB	m3	5.900	5.900	27,549	0	162,539	
B3・・・・・・コンクリートはつり	底版部 t=5cm	㎡	38.000	38.000	6,209	0	235,942	
B3・・・・・・溶接金網	D6 網目150	㎡	38.000	38.000	453	0	17,214	
B3・・・・・・足場工	手摺先行枠組	式	1.000			0	77,689	
B2・・・・・・旧国道横断暗渠工		式	1.000				2,936,000	
B3・・・・・・堆積土砂撤去・一時置	人力	m3	5.000	5.000	8,061	0	40,305	
B3・・・・・・堆積土砂運搬	仮置場へ	m3	5.000	5.000	959	0	4,795	
B3・・・・・・高圧洗浄工	底版洗浄 14.7Mpa	㎡	96.000	96.000	1,330	0	127,680	
B3・・・・・・高圧洗浄工	壁部脆弱部除去 100.0Mpa	㎡	144.000	144.000	1,891	0	272,304	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系 t=5mm	㎡	144.000	144.000	6,143	0	884,592	
B3・・・・・・断面修復工	無機系 t=85mm	㎡	5.900	5.900	72,162	0	425,756	
B3・・・・・・コンクリートカッター工	D=10mm	m	60.700	60.700	2,209	0	134,086	
B3・・・・・・コンクリートはつり	断面修復部	㎡	5.900	5.900	6,209	0	36,633	
B3・・・・・・殺運搬処分	無筋コンクリート	m3	5.300	5.300	4,922	0	26,087	
B3・・・・・・底版コンクリート工	21-12-25 BB	m3	4.800	4.800	30,513	0	146,462	
B3・・・・・・コンクリートはつり	底版部 t=5cm	㎡	96.000	96.000	6,209	0	596,064	
B3・・・・・・溶接金網	D6 網目150	㎡	96.000	96.000	453	0	43,488	
B3・・・・・・目地補修		m	39.200	39.200	5,043	0	197,686	
B1・・・・復旧工		式	1.000				453,000	
B2・・・・歩車道境界ブロック復旧		式	1.000				104,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック復旧	600mm	m	20.000	20.000	5,213	0	104,260	
B2・・・・歩道舗装復旧		式	1.000				291,000	
B3・・・・・・歩道舗装復旧	表層 再生細粒度AS(13F) t=30mm	㎡	88.000	88.000	1,405	0	123,640	
B3・・・・・・歩道舗装復旧	路盤 RC-40 t=100mm	㎡	88.000	88.000	880	0	77,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・歩道舗装復旧	凍上抑制層 RC-40 t=150mm	㎡	88.000	88.000	1,027	0	90,376	
B2・・・・・・防護柵復旧		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・防護柵復旧(再設置)	歩道部 H=1.1m 支柱間隔2.0m	m	12.000	12.000	4,868	0	58,416	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				15,544,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				15,544,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,972,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、工事用道路、進入路	㎡	318.000	318.000	1,789	0	568,902	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去 県道歩道部	㎡	65.000	65.000	1,898	0	123,370	
B3・・・・・・積込運搬	仮置場から	式	1.000			0	367,114	
B3・・・・・・工事用道路盛土		式	1.000			0	223,260	
B3・・・・・・工事用道路撤去運搬	石持川ﾌﾟﾗﾝﾄﾞﾔｰﾄﾞへ	式	1.000			0	689,442	
B2・・・・・・仮橋工		式	1.000				1,109,000	
B3・・・・・・仮橋上部	設置～賃料～撤去	ton	5.520	5.520	55,560	0	306,691	
B3・・・・・・仮橋覆工板		㎡	40.000	40.000	11,472	0	458,880	
B3・・・・・・仮橋高欄		m	20.000	20.000	1,809	0	36,180	
B3・・・・・・仮橋上部工材料	高力ボルト F10T M22×60	組	24.000	24.000	201	0	4,824	
B3・・・・・・仮橋上部工材料	高力ボルト F10T M22×80	組	24.000	24.000	224	0	5,376	
B3・・・・・・H形鋼杭打設	油圧式バイプロハンマ H300 6m	本	6.000	6.000	11,071	0	66,426	
B3・・・・・・H形鋼杭引抜	油圧式バイプロハンマ H300 6m	本	6.000	6.000	5,516	0	33,096	
B3・・・・・・H形鋼杭賃料	H300 L=6m	ton	3.442	3.442	23,075	0	79,424	
B3・・・・・・仮橋設置撤去工(下部工)	受桁他 H300 設置～賃料～撤去	ton	0.963	0.963	117,060	0	112,729	
B3・・・・・・仮橋下部工材料	高力ボルト F10T M22×75	組	24.000	24.000	218	0	5,232	
B2・・・・・・仮廻し水路工		式	1.000				431,000	
B3・・・・・・仮廻し水路工	設置～損料～撤去	m	98.200	98.200	4,297	0	421,965	
B3・・・・・・既設開水路養生敷鉄板		㎡	5.000	5.000	1,789	0	8,945	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				4,433,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮締切工	施工始点部	式	1.000			0	30,124	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去	常時排水	箇所	1.000	1.000	81,501	0	81,501	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	常時排水	箇所	1.000	1.000	2,912,449	0	2,912,449	
B3・・・・・・在場ポンプ	賃料	日	151.000	151.000	496	0	74,896	
B3・・・・・・釜場設置	作業時排水	箇所	2.000	2.000	7,863	0	15,726	
B3・・・・・・釜場撤去	作業時排水	箇所	2.000	2.000	8,983	0	17,966	
B3・・・・・・排水ポンプ（小口径）設置撤去	作業時排水	箇所	3.000	3.000	19,151	0	57,453	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	排水区間①	箇所	1.000	1.000	638,827	0	638,827	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	排水区間②	箇所	1.000	1.000	156,772	0	156,772	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	排水区間③	箇所	1.000	1.000	447,148	0	447,148	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				2,325,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	159.000	159.000	12,520	0	1,990,680	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮橋設置撤去時（片側交互通行時）	人	16.000	16.000	12,520	0	200,320	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮置場搬出搬入時	人	9.000	9.000	14,838	0	133,542	
B2・・・・・・工事用地整備工		式	1.000				1,084,000	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	3,399.000	3,399.000	245	0	832,755	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	3,399.000	3,399.000	63	0	214,137	
B3・・・・・・土木シート積込・運搬		式	1.000			0	25,210	
B3・・・・・・土木シート処分		式	1.000			0	12,111	
B2・・・・・・仮囲い工		式	1.000				3,294,000	
B3・・・・・・仮囲い設置、撤去	開水路部	m ²	193.000	193.000	1,698	0	327,714	
B3・・・・・・仮囲い設置、撤去	開水路部（流用）	m ²	1,509.000	1,509.000	1,392	0	2,100,528	
B3・・・・・・仮囲い設置、撤去	分水工部	m ²	354.000	354.000	2,445	0	865,530	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				896,000	
B3・・・・・・除雪工 構造物周辺	人力除雪	m ³	249.000	249.000	463	0	115,287	
B3・・・・・・除雪工 土工部	機械除雪	m ³	411.000	411.000	173	0	71,103	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・除雪工 仮設道路	機械除雪	m3	381.000	381.000	87	0	33,147	
B3・・・・・・除雪工 仮設ヤード	機械除雪	m3	6,899.000	6,899.000	98	0	676,102	
・・間接工事費		式	1.000				36,205,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,745,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,907,000	
・・・・運搬費		式	1.000				4,465,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				4,465,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				4,285,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板（往路）	ton	68.240	68.240	5,528	0	377,231	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板（復路）	ton	68.240	68.240	6,497	0	443,355	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮橋鋼材（往路）	ton	17.110	17.110	6,210	0	106,253	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮橋鋼材（復路）	ton	17.110	17.110	7,179	0	122,833	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラレン 35tを超え80t以下	台	1.000	1.000	1,049,562	0	1,049,562	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラレン 80tを超え150t以下	台	1.000	1.000	2,185,510	0	2,185,510	
B2・・・・事業損失防止施設		式	1.000				180,000	
B3・・・・事業損失防止施設費	防音シート（H=2.0m）設置～ 賃料～撤去	m	58.300	58.300	3,082	0	179,681	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,832,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,832,000	
B2・・・・・・目地施工管理		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・目地施工管理	大型フリューム	m	162.500	162.500	66	0	10,725	
B2・・・・補修工の試験施工費		式	1.000				1,821,000	
B3・・・・・・補修工試験施工	試験施工計画書作成	式	1.000			0	122,863	
B3・・・・・・補修工試験施工	噴射圧力試験	箇所	2.000	2.000	536,415	0	1,072,830	
B3・・・・・・補修工試験施工	付着強度試験	箇所	2.000	2.000	74,786	0	149,572	
B3・・・・・・補修工試験施工	試験結果とりまとめ	式	1.000			0	58,760	
B3・・・・・・品質管理	付着強度試験（下地処理後）	箇所	2.000	2.000	74,786	0	149,572	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・品質管理	付着強度試験（表面被覆後）	箇所	2.000	2.000	74,786	0	149,572	
B3・・・・・・品質管理	圧縮強度試験（表面被覆工）	回	1.000	1.000	58,760	0	58,760	
B3・・・・・・品質管理	圧縮強度試験（断面修復工）	回	1.000	1.000	58,760	0	58,760	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				541,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				541,000	
・・・現場管理費		式	1.000				23,460,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,460,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,137,000	
・一括計上価格		式	1.000				524,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				524,000	
B2・・・・・・土壌調査		式	1.000				32,000	
B3・・・・・・カドミウム含有量試験		検体	5.000	5.000	3,546	0	17,730	
B3・・・・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	2,819	0	14,095	
B2・・・・・・騒音振動調査		式	1.000				492,000	
B3・・・・・・騒音レベル測定	2方向／3地点／1発生源	回	1.000	1.000	240,944	0	240,944	
B3・・・・・・振動レベル測定	3点／1側線	回	1.000	1.000	250,945	0	250,945	
B2・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000			0	273	