

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 23 日に請負契約した横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路(その 1 2) 工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 7 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 秋田県横手市黒川字壺本木 4 8 番地 1
氏名 株式会社伊藤組造園 代表取締役 久米 君雄

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				159,038,000	
消費税相当額		式	1.000				14,458,000	
工事価格		式	1.000				144,580,000	
・工事原価		式	1.000				123,669,000	
・直接工事費		式	1.000				83,760,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				48,440,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,529,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				384,000	
B3・・・掘削	左岸	m3	140.000	140.000	326	0	45,640	
B3・・・掘削	右岸	m3	130.000	130.000	600	0	78,000	
B3・・・掘削	鋼矢板パネル被覆区間	m3	210.000	210.000	1,239	0	260,190	
B2・・・盛土工		式	1.000				8,000	
B3・・・流用土盛土		m3	3.000	3.000	2,623	0	7,869	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				309,000	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	170.000	170.000	852	0	144,840	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	30.000	30.000	423	0	12,690	
B3・・・基面整生		m ²	370.000	370.000	409	0	151,330	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,828,000	
B3・・・土砂等運搬	左岸掘削土	m3	390.000	390.000	1,468	0	572,520	
B3・・・土砂等運搬	右岸掘削土	m3	310.000	310.000	1,877	0	581,870	
B3・・・作業残土処理		m3	710.000	710.000	2,003	0	1,422,130	
B3・・・現場内小運搬（掘削土）		m3	225.000	225.000	1,116	0	251,100	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,192,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,192,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	22.000	22.000	10,241	0	225,302	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	5.000	5.000	17,870	0	89,350	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	石積・笠コン・柵基礎ブロック	m3	40.000	40.000	292	0	11,680	
B3・・・・・・石積み取壊し	既設ブロック（空積）	m ²	269.000	269.000	1,406	0	378,214	
B3・・・・・・舗装版切断		m	3.000	3.000	1,183	0	3,549	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	62.000	62.000	1,615	0	100,130	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m3	5.000	5.000	2,005	0	10,025	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	62.000	62.000	2,781	0	172,422	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	5.000	5.000	4,779	0	23,895	
B3・・・・・・笠コンクリート取壊し		m3	24.000	24.000	38,496	0	923,904	
B3・・・・・・転落防止柵撤去	支柱間隔2.0m,プレキャストコンクリート建込	m	216.000	216.000	1,176	0	254,016	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				12,371,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				166,000	
B3・・・・・・床掘り	左岸	式	1.000			0	26,636	
B3・・・・・・床掘り	右岸	式	1.000			0	71,990	
B3・・・・・・埋戻	左岸	式	1.000			0	31,084	
B3・・・・・・埋戻	右岸	式	1.000			0	36,718	
B2・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				6,211,000	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	m ²	12.000	12.000	4,601	0	55,212	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	125.000	125.000	21,021	0	2,627,625	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	8.000	8.000	64,233	0	513,864	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m3	36.000	36.000	30,994	0	1,115,784	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	71.000	71.000	5,074	0	360,254	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック	t=200mm	m	76.000	76.000	4,675	0	355,300	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック（材料費）		m	76.000	76.000	9,194	0	698,744	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm, 基礎ブロック	m ²	57.000	57.000	1,454	0	82,878	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm, 小口止	m ²	1.400	1.400	1,454	0	2,036	
B3・・・・・・プレキャスト小口止ブロック	h=1.8m	箇所	2.000	2.000	3,230	0	6,460	
B3・・・・取縮目地	油性ペイント	m ²	15.000	15.000	1,916	0	28,740	
B3・・・・・・プレキャスト小口止ブロック (材料費)		箇所	2.000	2.000	182,068	0	364,136	
B2・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				5,994,000	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	m ²	13.000	13.000	4,601	0	59,813	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	122.000	122.000	21,021	0	2,564,562	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m ³	8.000	8.000	60,182	0	481,456	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m ³	35.000	35.000	28,426	0	994,910	
B3・・・・・・胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	70.000	70.000	5,074	0	355,180	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック	t=200mm	m	76.000	76.000	4,675	0	355,300	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック(材料費)		m	76.000	76.000	9,194	0	698,744	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm, 基礎ブロック	m ²	57.000	57.000	1,454	0	82,878	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm, 小口止	m ²	1.400	1.400	1,454	0	2,036	
B3・・・・・・プレキャスト小口止ブロック	h=1.8m	箇所	2.000	2.000	3,230	0	6,460	
B3・・・・取縮目地	油性ペイント	m ²	15.000	15.000	1,916	0	28,740	
B3・・・・・・プレキャスト小口止ブロック (材料費)		箇所	2.000	2.000	182,068	0	364,136	
B1・・・・根固め工		式	1.000				4,141,000	
B2・・・・捨て石工		式	1.000				162,000	
B3・・・・・・捨て石	既設ブロック利用	m ³	23.000	23.000	1,158	0	26,634	
B3・・・・・・表面均し		m ²	84.000	84.000	1,609	0	135,156	
B2・・・・底張りコンクリート工		式	1.000				2,083,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-40 N	m ³	61.000	61.000	26,855	0	1,638,155	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	417,659	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	m ²	6.000	6.000	4,601	0	27,606	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・底張りコンクリート工		式	1.000				1,896,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-40 N	m ³	61.000	61.000	23,778	0	1,450,458	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	417,659	
B3・・・・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	m ²	6.000	6.000	4,601	0	27,606	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				7,178,000	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				6,901,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ²	103.000	103.000	1,305	0	134,415	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	54,462	
B3・・・・・・基面整正		m ²	100.000	100.000	409	0	40,900	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	h=1.1m, プレキャスト基礎	m	343.000	343.000	17,718	0	6,077,274	
B3・・・・・・帯コンクリート		m ³	9.000	9.000	31,634	0	284,706	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	272,182	
B3・・・・・・現場内小運搬（転落防止柵）		ton	19.208	19.208	1,923	0	36,937	
B3・・・・・・現場内小運搬（基礎碎石）		m ³	0.450	0.450	879	0	396	
B2・・・・融雪用パイプ撤去・再設置		式	1.000				277,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管本復旧（撤去）	VPφ75	m	119.000	119.000	456	0	54,264	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管本復旧（再設置）	VPφ75	m	119.000	119.000	1,751	0	208,369	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手	VPφ75	個	28.000	28.000	511	0	14,308	
B1・・・流入工		式	1.000				1,681,000	
B2・・・・48号流入工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ75	m	1.000	1.000	1,370	0	1,370	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット, Φ75用	個	1.000	1.000	511	0	511	
B2・・・・49号流入工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・U型フリューム撤去・再設置	150×150	m	1.000	1.000	1,932	0	1,932	
B2・・・・50号流入工		式	1.000				3,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ100	m	1.000	1.000	1,370	0	1,370	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,Φ100用	個	1.000	1.000	1,138	0	1,138	
B2・・・・・・51号流入工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ100	m	1.000	1.000	1,370	0	1,370	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,Φ100用	個	1.000	1.000	1,138	0	1,138	
B2・・・・・・52号流入工		式	1.000				1,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ50	m	1.000	1.000	1,221	0	1,221	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,Φ50用	個	1.000	1.000	199	0	199	
B2・・・・・・55号流入工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ100	m	4.000	4.000	1,370	0	5,480	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,Φ100用	個	1.000	1.000	1,138	0	1,138	
B2・・・・・・56号流入工		式	1.000				2,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ75	m	1.000	1.000	1,370	0	1,370	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,Φ75用	個	1.000	1.000	511	0	511	
B2・・・・・・57号流入工		式	1.000				455,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.800	1.800	1,454	0	2,617	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	0.900	0.900	27,010	0	24,309	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	26,327	0	13,164	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	26,327	0	2,633	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	959	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	61,006	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	15,955	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.066	0.066	175,780	0	11,601	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m ³	1.000	1.000	5,074	0	5,074	
B3・・・・・・フラップゲート撤去・新設	Φ300用	基	1.000	1.000	317,522	0	317,522	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・58号流入工		式	1.000				588,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	2.500	2.500	1,454	0	3,635	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	1.200	1.200	30,087	0	36,104	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	29,404	0	14,702	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	29,404	0	2,940	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	959	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	76,023	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	17,833	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.066	0.066	175,780	0	11,601	
B3・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m ³	1.000	1.000	5,074	0	5,074	
B3・・・・フラップゲート撤去・新設	Φ400用	基	1.000	1.000	419,480	0	419,480	
B2・・・59号流入工		式	1.000				586,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	2.500	2.500	1,454	0	3,635	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	1.200	1.200	27,010	0	32,412	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.500	0.500	26,327	0	13,164	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	26,327	0	2,633	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	959	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	80,716	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	15,955	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.070	0.070	175,780	0	12,305	
B3・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40, t=150mm	m ³	1.000	1.000	5,074	0	5,074	
B3・・・・フラップゲート撤去・新設	Φ400用	基	1.000	1.000	419,480	0	419,480	
B2・・・60号流入工		式	1.000				32,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	0.900	0.900	1,454	0	1,309	
B3・・・・無筋コンクリート	18-8-25 N	m ³	0.300	0.300	29,404	0	8,821	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	12,201	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管撤去・再設置	VPΦ150, L=1.5m	m	2.000	2.000	1,518	0	3,036	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット, Φ150用	個	1.000	1.000	2,949	0	2,949	
B3・・・・・・砂基礎	山砂（SF相当品以上）	m3	0.100	0.100	8,589	0	859	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	484	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	2,220	
B1・・・管理用階段工		式	1.000				118,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	726	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	409	0	818	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	4,441	
B2・・・・・・右岸17号階段工		式	1.000				112,000	
B3・・・・・・階段ブロック設置	1.5型	個	1.000	1.000	19,504	0	19,504	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,454	0	2,181	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.100	0.100	26,327	0	2,633	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 N	m3	0.500	0.500	26,327	0	13,164	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	0.300	0.300	26,327	0	7,898	
B3・・・・・・小口止コンクリート	18-8-40 N	m3	0.100	0.100	26,327	0	2,633	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.100	0.100	26,327	0	2,633	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	480	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	27,218	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	20,648	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	10,324	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,816	
B1・・・管理用道路工		式	1.000				88,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				88,000	
B3・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	㎡	132.000	132.000	667	0	88,044	
B1・・・鋼矢板パネル被覆		式	1.000				17,142,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				80,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	37,704	
B3・・・・基面整正		㎡	60.000	60.000	409	0	24,540	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	17,615	
B2・・・基礎処理工		式	1.000				283,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=100mm	㎡	63.000	63.000	1,305	0	82,215	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N (左岸)	m3	1.600	1.600	35,658	0	57,053	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N (右岸)	m3	1.600	1.600	31,634	0	50,614	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	92,787	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				429,000	
B3・・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	㎡	309.000	309.000	1,388	0	428,892	
B2・・・表面処理工		式	1.000				9,058,000	
B3・・・・プレキャストパネル設置	500mm×500mm×300mm	㎡	309.000	309.000	24,464	0	7,559,376	
B3・・・・被覆コンクリート	18-12-25 N (左岸)	m3	27.000	27.000	27,711	0	748,197	
B3・・・・被覆コンクリート	18-12-25 N (右岸)	m3	27.000	27.000	24,634	0	665,118	
B3・・・・目地板	瀝青質板, t=10mm	㎡	7.000	7.000	4,601	0	32,207	
B3・・・・現場内小運搬 (パネル)		式	1.000			0	53,432	
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				7,292,000	
B3・・・・プレキャスト笠コンクリートブロック設置	400mm×500mm	m	206.000	206.000	30,286	0	6,238,916	
B3・・・・現場内小運搬 (笠コンクリートブロック)		式	1.000			0	79,044	
B3・・・・中詰コンクリート	18-8-25 N (左岸)	m3	14.000	14.000	35,658	0	499,212	
B3・・・・中詰コンクリート	18-8-25 N (右岸)	m3	15.000	15.000	31,634	0	474,510	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				35,320,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				35,320,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				9,668,000	
B3・・・安定シート	土木シート（引張強度980N/c m ² ）	m ²	3,405.000	3,405.000	249	0	847,845	
B3・・・敷鉄板	t=22mm	m ²	1,956.000	1,956.000	1,847	0	3,612,732	
B3・・・高密度ポリエチレン管（仮設）	Φ400,ダブル	m	22.500	22.500	7,979	0	179,528	
B3・・・進入斜路		式	1.000			0	1,439,972	
B3・・・工事用道路		m	434.100	434.100	8,132	0	3,530,101	
B3・・・ガードレール撤去・再設置	塗装品C-4E	m	4.000	4.000	4,684	0	18,736	
B3・・・I型水路養生工	バタ角材10cm程度	m	12.000	12.000	3,244	0	38,928	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				13,297,000	
B3・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型,L=8.0m（油圧圧入打込・引抜）	枚	166.000	166.000	34,091	0	5,659,106	
B3・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型,L=8.0m（油圧式パイプ ロハンマ打込・引抜）	枚	4.000	4.000	30,921	0	123,684	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1.000			0	104,157	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		式	1.000			0	61,551	
B3・・・遮水シート（敷設～撤去）	ブルーシート#2000	m ²	32.700	32.700	137	0	4,480	
B3・・・遮水シート（転用）	ブルーシート#2000	m ²	31.200	31.200	33	0	1,030	
B3・・・大型土のう（製作・設置・撤去）		袋	14.000	14.000	13,855	0	193,970	
B3・・・大型土のう（転用）		袋	14.000	14.000	1,816	0	25,424	
B3・・・土のう		m ³	2.700	2.700	37,674	0	101,720	
B3・・・コルゲートフリュームC形（仮設）	板厚3.2mm,1800mm×1200mm	m	132.200	132.200	52,802	0	6,980,424	
B3・・・現場内小運搬（コルゲートフリューム）		ton	15.467	15.467	2,668	0	41,266	
B2・・・排水処理工		式	1.000				6,127,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	一次施工,常時排水,0m ³ /h以上～120m ³ /h未満	箇所	2.000	2.000	1,531,840	0	3,063,680	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	二次施工,常時排水,0m ³ /h以上～120m ³ /h未満	箇所	2.000	2.000	1,531,840	0	3,063,680	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				3,926,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	302.000	302.000	13,000	0	3,926,000	
B2・・・新堰分水		式	1.000				1,144,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	120以上～450未満	箇所	1.000	1.000	1,144,090	0	1,144,090	
B2・・・除雪工		式	1.000				958,000	
B3・・・・・・除雪工	構造物周辺	m3	1,081.000	1,081.000	481	0	519,961	
B3・・・・・・除雪工	土工部	m3	71.000	71.000	175	0	12,425	
B3・・・・・・除雪工	資材置場	m3	302.000	302.000	100	0	30,200	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路ほか	m3	1,397.000	1,397.000	88	0	122,936	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路進入路ほか	m3	3,100.000	3,100.000	88	0	272,800	
B2・・・・廃プラスチック処分		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	土木シート	m3	10.200	10.200	3,101	0	31,630	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	土木シート以外	m3	0.600	0.600	8,843	0	5,306	
B2・・・・融雪用パイプ撤去・再設置		式	1.000				163,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管仮廻し（設置・撤去）	VPφ75	m	119.000	119.000	1,369	0	162,911	
・・・間接工事費		式	1.000				39,909,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,127,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,168,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,327,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,327,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				6,327,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン50～55t吊	式	1.000			0	1,090,650	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	式	1.000			0	258,536	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼矢板, 敷鉄板	式	1.000			0	4,978,083	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				632,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				632,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				25,782,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				25,782,000	
・一般管理費等		式	1.000				20,361,000	
・一括計上価格		式	1.000				550,000	
B1・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B2・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・・・・産業廃棄物税		ton	0.430	0.430	910	0	391	
B1・・・・土壌調査		式	1.000				33,000	
B2・・・・土壌調査		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・カドミウム含有試験		検体	5.000	5.000	3,641	0	18,205	
B3・・・・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	2,913	0	14,565	
B1・・・・騒音振動調査		式	1.000				517,000	
B2・・・・騒音振動調査		式	1.000				517,000	
B3・・・・・・騒音調査	2方向×3地点/1発生源	回	1.000	1.000	253,074	0	253,074	
B3・・・・・・振動調査	3点/1側線	回	1.000	1.000	263,998	0	263,998	