

単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 8 日に契約した成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 成瀬 1 号幹線用水路（その 6）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 22 日

発注者

住所 秋田県横手市大屋新町字大平 9 9 番地 3 9
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業所長 横田 憲一郎

受注者

住所 秋田県湯沢市字大島 9 9 番地の 1
氏名 株式会社佐々木組 代表取締役社長 佐々木 一勉

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				61,578,000	
消費税相当額		式	1.000				5,598,000	
工事価格		式	1.000				55,980,000	
・工事原価		式	1.000				47,195,000	
・直接工事費		式	1.000				29,067,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				18,517,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				781,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				781,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート、機械	m3	50.000	50.000	7,819	0	390,950	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート、機械	m3	1.300	1.300	15,548	0	20,212	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート、人力	m3	1.200	1.200	53,533	0	64,240	
B3・・・殺運搬	無筋コンクリート	m3	50.000	50.000	2,596	0	129,800	
B3・・・殺運搬	有筋コンクリート	m3	2.500	2.500	1,988	0	4,970	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	50.000	50.000	3,183	0	159,150	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	2.500	2.500	4,740	0	11,850	
B1・・・開渠工		式	1.000				16,756,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,886,000	
B3・・・積込（ルーズ）		式	1.000			0	84,512	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	211,352	
B3・・・基面整正		m ²	290.000	290.000	405	0	117,450	
B3・・・法面整形		m ²	440.000	440.000	420	0	184,800	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	356,466	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	176,716	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	331,004	
B3・・・埋戻	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	855,176	
B3・・・埋戻	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	155,538	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・残土運搬処分		式	1.000			0	413,241	
B2・・・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				11,269,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	275.000	275.000	1,442	0	396,550	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m ³	14.000	14.000	23,683	0	331,562	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	47,063	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	B2.2m×H1.2m 張出100mm,標準L=2.0m	m	68.200	68.200	81,457	0	5,555,367	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム		m	2.000	2.000	128,716	0	257,432	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム		m	28.900	28.900	111,298	0	3,216,512	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300	m	198.300	198.300	1,600	0	317,280	
B3・・・・・・吸出し防止材	t=10mm	m ²	178.000	178.000	779	0	138,662	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	50.000	50.000	3,416	0	170,800	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350	m	99.100	99.100	4,591	0	454,968	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ75 底部	箇所	25.000	25.000	3,455	0	86,375	
B3・・・・・・施工目地（直線部）	シリコーン系 スポンジ18×15	m	162.000	162.000	1,184	0	191,808	
B3・・・・・・施工目地（曲線部）	シリコーン系 スポンジ20×15	m	79.000	79.000	1,320	0	104,280	
B2・・・・・・1号箱渠工下流トランシジョン		式	1.000				803,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	5.600	5.600	1,442	0	8,075	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m ³	0.300	0.300	35,105	0	10,532	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,902	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	m ³	2.800	2.800	35,791	0	100,215	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	111,707	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.222	0.222	174,344	0	38,704	
B3・・・・・・既設取合用止水板	L型止水板	m	4.900	4.900	96,430	0	472,507	
B3・・・・・・伸縮目地	シリコーン系 スポンジ25×12	m	4.600	4.600	2,141	0	9,849	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,581	0	7,162	
B3・・・・・・樹脂系アンカー	D13	箇所	46.000	46.000	339	0	15,594	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・アンカー筋	SD295 D13	ton	0.025	0.025	170,476	0	4,262	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	2.000	2.000	2,162	0	4,324	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300	m	4.000	4.000	1,600	0	6,400	
B3・・・・・・吸出し防止材	t=10mm	m ²	3.600	3.600	779	0	2,804	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350	m	2.000	2.000	4,591	0	9,182	
B2・・・・・・6号落差工上流トランジション		式	1.000				561,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	8.700	8.700	1,442	0	12,545	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m ³	0.400	0.400	35,105	0	14,042	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,377	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	m ³	4.700	4.700	35,791	0	168,218	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	232,723	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.325	0.325	174,344	0	56,662	
B3・・・・・・止水板	CF-200	m	5.100	5.100	2,595	0	13,235	
B3・・・・・・伸縮目地	シリコーン系 スポンジ25×12	m	4.600	4.600	2,141	0	9,849	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,581	0	7,162	
B3・・・・・・樹脂系アンカー	D13	箇所	28.000	28.000	339	0	9,492	
B3・・・・・・アンカー筋	SD295 D13	ton	0.017	0.017	170,476	0	2,898	
B3・・・・・・ウィーブホール	φ50 壁部	箇所	2.000	2.000	2,162	0	4,324	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300	m	6.000	6.000	1,600	0	9,600	
B3・・・・・・吸出し防止材	t=10mm	m ²	5.400	5.400	779	0	4,207	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350	m	3.000	3.000	4,591	0	13,773	
B2・・・・・・6号落差工下流トランジション		式	1.000				1,237,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150mm	m ²	14.000	14.000	1,442	0	20,188	
B3・・・・・・コンクリート	均しコンクリート 18-8-25 B	m ³	0.700	0.700	35,105	0	24,574	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,852	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋コンクリート 21-12-25 BB	m ³	5.800	5.800	35,791	0	207,588	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	214,105	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.484	0.484	174,344	0	84,382	
B3・・・・・・既設取合止水板	L型止水板	m	6.200	6.200	96,430	0	597,866	
B3・・・・・・伸縮目地	シリコーン系 スポンジ25×12	m	4.600	4.600	2,141	0	9,849	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,581	0	7,162	
B3・・・・・・樹脂系アンカー	D13	箇所	56.000	56.000	339	0	18,984	
B3・・・・・・アンカー筋	SD295 D13	ton	0.025	0.025	170,476	0	4,262	
B3・・・・・・ワイーブホール	φ50 壁部	箇所	4.000	4.000	2,162	0	8,648	
B3・・・・・・サイドドレーン	H300×B300	m	8.000	8.000	1,600	0	12,800	
B3・・・・・・吸出し防止材	t=10mm	m ²	7.200	7.200	779	0	5,609	
B3・・・・・・アンダードレーン	H400×B350	m	4.000	4.000	4,591	0	18,364	
B1・・・補修工		式	1.000				862,000	
B2・・・・補修工		式	1.000				862,000	
B3・・・・・・堆積土砂撤去		m ³	2.000	2.000	235	0	470	
B3・・・・・・土砂運搬・処分		m ³	2.000	2.000	3,444	0	6,888	
B3・・・・・・高圧洗浄工	底版、14.7Mpa	m ²	40.000	40.000	1,377	0	55,080	
B3・・・・・・高圧洗浄工	側壁、100Mpa	m ²	53.000	53.000	1,933	0	102,449	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系 t=5mm	m ²	53.000	53.000	6,287	0	333,211	
B3・・・・・・底版コンクリート	21-12-25 BB	m ³	2.000	2.000	35,791	0	71,582	
B3・・・・・・コンクリートはつり	底版部 t=5cm	m ²	40.000	40.000	6,558	0	262,320	
B3・・・・・・溶接金網	D6 網目150	m ²	40.000	40.000	450	0	18,000	
B3・・・・・・殺運搬処分		m ³	2.000	2.000	6,058	0	12,116	
B1・・・復旧工		式	1.000				118,000	
B2・・・・復旧工		式	1.000				118,000	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-25 BB	m ³	0.300	0.300	36,911	0	11,073	
B3・・・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	6,693	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・自由勾配側溝据付工	B500×H1200	m	3.500	3.500	7,369	0	25,792	
B3・・・・自由勾配側溝材料	B500×H1200	本	1.700	1.700	40,089	0	68,151	
B3・・・・自由勾配側溝材料	側溝用蓋 B500用 L1000	枚	1.000	1.000	6,185	0	6,185	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				10,550,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				10,550,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,783,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、工事用道路	m ²	892.000	892.000	1,412	0	1,259,504	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、水路養生	m ²	246.000	246.000	1,412	0	347,352	
B3・・・・水路養生材料	バタ角	式	1.000			0	72,304	
B3・・・・工事用道路盛土		m ³	340.000	340.000	4,773	0	1,622,820	
B3・・・・工事用道路撤去運搬処分	処分場へ	m ³	340.000	340.000	4,355	0	1,480,700	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				3,495,000	
B3・・・・仮締切工		式	1.000			0	157,882	
B3・・・・仮排水管工	φ500 設置～損料～撤去	m	121.000	121.000	9,681	0	1,171,401	
B3・・・・釜場設置	作業時排水	箇所	1.000	1.000	8,015	0	8,015	
B3・・・・釜場撤去	作業時排水	箇所	1.000	1.000	9,232	0	9,232	
B3・・・・排水ポンプ設置撤去	作業時排水	箇所	1.000	1.000	44,419	0	44,419	
B3・・・・排水ポンプ運転	作業時排水	箇所	1.000	1.000	90,004	0	90,004	
B3・・・・排水ポンプ設置撤去	常時排水	箇所	3.000	3.000	83,577	0	250,731	
B3・・・・排水ポンプ運転	常時排水	箇所	1.000	1.000	303,965	0	303,965	
B3・・・・排水ポンプ運転	常時排水	箇所	1.000	1.000	405,287	0	405,287	
B3・・・・排水ポンプ運転	常時排水	箇所	1.000	1.000	886,565	0	886,565	
B3・・・・在場ポンプ	賃料	台	4.000	4.000	41,809	0	167,236	
B2・・・・安全費		式	1.000				903,000	
B3・・・・交通誘導警備員		人	70.000	70.000	12,893	0	902,510	
B2・・・・工事用地整備工		式	1.000				534,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土木シート敷設・撤去		m	2,055.000	2,055.000	247	0	507,585	
B3・・・・・・土木シート積込・運搬		m3	6.200	6.200	3,085	0	19,127	
B3・・・・・・土木シート処分		m3	6.200	6.200	1,203	0	7,459	
B2・・・・・・仮囲い工		式	1.000				564,000	
B3・・・・・・仮囲い設置・撤去		式	1.000			0	487,280	
B3・・・・・・仮囲い仮設材費		式	1.000			0	77,168	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				271,000	
B3・・・・・・除雪工 工事用道路	機械除雪	m3	2,490.000	2,490.000	88	0	219,120	
B3・・・・・・除雪工 土工部	機械除雪	m3	299.000	299.000	173	0	51,727	
・・間接工事費		式	1.000				18,128,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,741,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,741,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,461,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,461,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				2,461,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板（往路）	ton	196.900	196.900	5,742	0	1,130,600	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板（復路）	ton	196.900	196.900	6,756	0	1,330,256	
・・・技術管理費		式	1.000				1,221,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,221,000	
B2・・・・・・目地施工管理		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・目地施工管理	大型フレーム	m	99.100	99.100	70	0	6,937	
B2・・・・・・補修工試験施工費		式	1.000				1,214,000	
B3・・・・・・補修工試験施工	試験施工計画書作成	式	1.000			0	128,972	
B3・・・・・・補修工試験施工	噴射圧力試験	箇所	1.000	1.000	536,310	0	536,310	
B3・・・・・・補修工試験施工	付着強度試験	箇所	1.000	1.000	133,281	0	133,281	
B3・・・・・・補修工試験施工	試験結果取りまとめ	式	1.000			0	62,165	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・品質管理	付着強度試験（下地処理後）	箇所	1.000	1.000	129,400	0	129,400	
B3・・・・・・品質管理	付着強度試験（表面被覆後）	箇所	1.000	1.000	129,400	0	129,400	
B3・・・・・・品質管理	圧縮強度試験（表面被覆工）	回	1.000	1.000	94,940	0	94,940	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				318,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				318,000	
・・・現場管理費		式	1.000				11,387,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				11,387,000	
・一般管理費等		式	1.000				8,752,000	
・一括計上価格		式	1.000				33,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				33,000	
B2・・・・土壌調査		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・カドミウム含有量試験		検体	5.000	5.000	3,612	0	18,060	
B3・・・・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	2,889	0	14,445	
B2・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000			0	208	