



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
平鹿平野農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業

工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			276,650,000	
・工事原価			237,529,000	
純工事費			190,039,000	
・直接工事費			158,358,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	98,869,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	59,489,000	
・間接工事費			79,171,000	
・共通仮設費			31,681,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$167,188,000 \times ((7.580 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			12,673,000	
・運搬費	1.000	式	17,922,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	251,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			835,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$167,007,000 \times (0.500)$			835,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			47,490,000	
・現場管理費（率計上）				
$198,869,000 \times ((23.270 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.610 + 0.000 - 0.000)$			47,490,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額（直工）	1.000	式	8,830,000	
・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$237,529,000 \times (16.380 \times 1.000 + 0.04)$			39,002,000	
・一括計上価格	1.000	式	124,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			181,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業				
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			98,869,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	98,869,000	
・土工 R8工区（新設第8工区）	1.000	式	9,666,000	
・掘削工	1.000	式	1,751,000	
・盛土工	1.000	式	1,593,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	1,993,000	
・作業残土処理工 本体工発生土	1.000	式	4,329,000	
・法覆護岸工 幹線排水路工（新設第8工区）	1.000	式	40,348,000	
・作業土工	1.000	式	248,000	
・連節ブロック張工	1.000	式	38,441,000	
・根固め工	1.000	式	794,000	
・小口止工	1.000	式	865,000	
・橋梁上部工 西走橋	1.000	式	17,913,000	
・主桁製作工	1.000	式	9,167,000	
・橋面工	1.000	式	6,734,000	
・支承工	1.000	式	964,000	
・橋台工 A1橋台上部	1.000	式	525,000	
・橋台工 A2橋台上部	1.000	式	523,000	
・樋門工 新左岸樋門	1.000	式	23,751,000	
・作業土工	1.000	式	470,000	
・川表翼壁部	1.000	式	1,985,000	
・川表ゲート部	1.000	式	4,517,000	
・函渠工	1.000	式	3,396,000	
・遮水壁工	1.000	式	2,989,000	
・川裏ゲート部	1.000	式	8,342,000	
・川裏翼壁部	1.000	式	1,312,000	
・附帯施設工	1.000	式	740,000	
・堤脚水路工	1.000	式	1,992,000	
・作業土工	1.000	式	495,000	
・プレキャスト水路工	1.000	式	1,497,000	
・客土工	1.000	式	3,536,000	
・ほ場整備工	1.000	式	3,441,000	
・田面排水工	1.000	式	95,000	
・畦畔復旧工	1.000	式	47,000	
・畦畔復旧工 L=42.0m	1.000	式	47,000	

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				98,869,000	
・土工					
R 8 工区（新設第 8 工区）	1.000	式		9,666,000	
・掘削工	1.000	式		1,751,000	
000001 表土剥ぎ 耕作地	250.000	m ³	414	103,500	歩A・単A B単 1号
000002 表土剥ぎ 耕作地以外	280.000	m ³	414	115,920	歩A・単A B単 2号
000003 掘削 オープンカット、BH0.80	3,700.000	m ³	414	1,531,800	歩A・単A B単 3号
合 計				1,751,220	
・盛土工	1.000	式		1,593,000	
000004 土砂運搬 砂子田土砂仮置場～現場	560.000	m ³	2,015	1,128,400	歩A・単A B単 4号
000005 盛土 B<1.0m 流用土	15.000	m ³	2,838	42,570	歩A・単A B単 5号
000006 盛土 1.0≤B<2.5m 流用土	24.000	m ³	2,752	66,048	歩A・単A B単 6号
000007 盛土 2.5≤B<4.0m 流用土	140.000	m ³	1,252	175,280	歩A・単A B単 7号
000008 盛土 4.0m≤B 流用土	320.000	m ³	566	181,120	歩A・単A B単 8号
合 計				1,593,418	
・整形仕上げ工	1.000	式		1,993,000	
BA0109 法面整形 切土、礫質土	1,880	m ²	963	1,810,440	歩A・単A B単 9号
BA0109 法面整形 盛土、礫質土、築立	160	m ²	777	124,320	歩A・単A B単 10号
BA0108 基面整正	130	m ²	450	58,500	歩A・単A B単 11号
合 計				1,993,260	
・作業残土処理工 本体工発生土	1.000	式		4,329,000	
BA0105 土砂等運搬 耕作地表土 現場～プラントヤード	250	m ³	617	154,250	歩A・単A B単 12号
BA0105 土砂等運搬 掘削土 現場～プラントヤード	3,800	m ³	617	2,344,600	歩A・単A B単 13号
BA0110 整地 耕作地表土 流用土	250	m ³	144	36,000	歩A・単A B単 14号
BA0110 整地 掘削土 流用土	3,800	m ³	144	547,200	歩A・単A B単 15号
BA0105 土砂等運搬 農地以外の表土 現場～処分場	280	m ³	2,252	630,560	歩A・単A B単 16号
000017 発生土処分費 耕作地以外の表土	280.000	m ³	2,200	616,000	歩A・単A B単 17号
合 計				4,328,610	
・法覆護岸工 幹線排水路工（新設第 8 工区）	1.000	式		40,348,000	
・作業土工	1.000	式		248,000	
000018 床掘	160.000	m ³	276	44,160	歩A・単A B単 18号
000019 埋戻 構造物周辺	72.000	m ³	2,838	204,336	歩A・単A B単 19号
合 計				248,496	
・連節ブロック張工	1.000	式		38,441,000	
000020 連節ブロック張 300型 t=120	1,684.000	m ²	19,639	33,072,076	歩A・単A B単 20号
000021 プレキャスト基礎ブロック設置（兩岸合計） H=500型 L=2.0m	131.000	m	40,986	5,369,166	歩A・単A B単 21号
合 計				38,441,242	
・根固め工	1.000	式		794,000	

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000022 捨石工 既設護岸・土留ブロック流用	69.000	m ³	674	46,506	歩A・単A B単 22号
000023 捨石工 割栗石	17.000	m ³	5,374	91,358	歩A・単A B単 23号
000024 表面均し	396.000	m ²	1,657	656,172	歩A・単A B単 24号
合 計				794,036	
・ ・ 小口止工	1.000	式		865,000	
000025 小口止め工（二次製品） H500 L=2.0m	6.000	箇所	144,155	864,930	歩A・単A B単 25号
合 計				864,930	
・ 橋梁上部工 西走橋	1.000	式		17,913,000	
・ ・ 主桁製作工	1.000	式		9,167,000	
000026 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工 36-12-25 BB	45.000	m ³	59,181	2,663,145	歩A・単A B単 26号
000027 型枠工 中空床版用円筒型枠（鋼製）	32.000	m	17,250	552,000	歩A・単A B単 27号
000028 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D22、エポキシ樹脂塗装	0.209	ton	410,270	85,746	歩A・単A B単 28号
000029 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16、エポキシ樹脂塗装	0.309	ton	415,770	128,473	歩A・単A B単 29号
000030 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16	1.331	ton	345,770	460,220	歩A・単A B単 30号
000031 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13、エポキシ樹脂塗装	0.412	ton	417,931	172,188	歩A・単A B単 31号
000032 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13	1.654	ton	342,931	567,208	歩A・単A B単 32号
000033 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工ケーブル工 PCより線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B	148.400	m	11,044	1,638,930	歩A・単A B単 33号
000034 〆ステーション場所打和-スラブ 橋工緊張工 両締め 2200kN型 12S12.7B	8.000	ケーブル	160,985	1,287,880	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート塗装 現場塗装 CC-A	16.600	m ²	13,860	230,076	歩A・単A B単 35号
000036 仮設支保工 くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ²	180.000	空m ³	3,658	658,440	歩A・単A B単 36号
000037 仮設支保工 基礎用鋼材設置撤去 鋼矢板Ⅲ型	124.000	m ²	4,409	546,716	歩A・単A B単 37号
000038 仮設支保工 敷砂利 t=200mm	124.000	m ²	1,421	176,204	歩A・単A B単 38号
合 計				9,167,226	
・ ・ 橋面工	1.000	式		6,734,000	
000039 コンクリート工 地覆工 24-12-25 BB	7.600	m ³	30,720	233,472	歩A・単A B単 39号
000040 型枠工	26.000	m ²	10,430	271,180	歩A・単A B単 40号
000041 鉄筋工 地覆工 SD345,D13 エポキシ樹脂塗装	0.038	ton	452,433	17,192	歩A・単A B単 41号
000042 鉄筋工 地覆工 SD345,D13	0.593	ton	377,433	223,818	歩A・単A B単 42号
000043 アスファルト舗装 表層(車道・路肩部)t=40mm 密粒度(13T)改質Ⅱ型	55.000	m ²	2,153	118,415	歩A・単A B単 43号
000044 アスファルト舗装 基層(車道・路肩部)平均t=52mm 再生密粒度(13F)	55.000	m ²	2,148	118,140	歩A・単A B単 44号
000045 排水工 橋梁用排水桝設置	4.000	箇所	372,035	1,488,140	歩A・単A B単 45号
000046 防水工 シート系防水(アスファルト系) 端部処理含む	55.000	m ²	3,013	165,715	歩A・単A B単 46号
000047 防水工（材料費） 端部防水（ドレン、目地材）	42.400	m	1,085	46,004	歩A・単A B単 47号
000048 防水工 スラブドレン設置	8.000	箇所	15,261	122,088	歩A・単A B単 48号
000049 スラブドレン TYPE1 防水工（材料費） 固定金具、エルボ含む	4.000	本	67,600	270,400	歩A・単A B単 49号
000050 スラブドレン TYPE2 防水工（材料費） 固定金具含む	4.000	本	30,000	120,000	歩A・単A B単 50号
000051 防水工 フレキシブルチューブ設置	8.600	m	1,181	10,157	歩A・単A B単 51号
000052 フレキシブルチューブ 防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1100	4.400	m	4,080	17,952	歩A・単A B単 52号
000053 フレキシブルチューブ 防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1050	2.100	m	4,080	8,568	歩A・単A B単 53号
000054 フレキシブルチューブ取付金具 防水工（材料費）アンカー含む	4.000	組	2,010	8,040	歩A・単A B単 54号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000055 防護柵工（高欄） C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm		37.800	m	54,703	2,067,773	歩A・単A B単 55号
000056 防護柵工（橋名板）		4.000	枚	46,200	184,800	歩A・単A B単 56号
000057 防護柵工（橋歴版）		1.000	枚	46,200	46,200	歩A・単A B単 57号
000058 伸縮装置工 A1橋台、A2橋台		6.200	m	192,884	1,195,881	歩A・単A B単 58号
合 計					6,733,935	
・ ・ 支承工		1.000	式		964,000	
000059 支承工 A1 Mov ゴム被覆（可動部）		2.000	個	18,214	36,428	歩A・単A B単 59号
000060 支承工 A2 Fox ゴム被覆（固定部）		2.000	個	18,214	36,428	歩A・単A B単 60号
000061 ゴム支承 A1 Mov 320×270×80 10mm×4層		2.000	枚	67,651	135,302	歩A・単A B単 61号
000062 せん断キー Φ46×25		2.000	個	3,920	7,840	歩A・単A B単 62号
000063 滑動防止ソケット Φ70×40		2.000	個	8,540	17,080	歩A・単A B単 63号
000064 ゴム支承 A2 fix 320×270×68 10mm×3層		2.000	枚	58,838	117,676	歩A・単A B単 64号
000065 せん断キー Φ46×25		2.000	個	3,920	7,840	歩A・単A B単 65号
000066 滑動防止ソケット Φ70×40		2.000	個	8,540	17,080	歩A・単A B単 66号
000067 防蝕アンカー装置 A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG		4.000	組	87,100	348,400	歩A・単A B単 67号
000068 防蝕アンカー装置 A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12		4.000	組	41,200	164,800	歩A・単A B単 68号
000069 防蝕剤（RDパッキン） A1 150×250×20 CRスポンジ		4.000	枚	1,800	7,200	歩A・単A B単 69号
000070 防蝕剤（RDパッキン） A2 □150×20 CRスポンジ		4.000	枚	4,320	17,280	歩A・単A B単 70号
000071 補強格子鉄筋 A1 SD345,D10		0.005	ton	382,377	1,912	歩A・単A B単 71号
000072 補強格子鉄筋 A2 SD345,D10		0.005	ton	382,377	1,912	歩A・単A B単 72号
000073 沓座モルタル 無収縮モルタル、プレミックスタイプ		0.050	m3	298,125	14,906	歩A・単A B単 73号
000074 アンカー孔モルタル 無収縮モルタル、プレミックスタイプ		0.070	m3	298,125	20,869	歩A・単A B単 74号
000075 エラストイト A1 t=10 目地版（瀝青質板）		1.840	m ²	2,660	4,894	歩A・単A B単 75号
000076 エラストイト A2 t=10 目地版（瀝青質板）		1.840	m ²	2,660	4,894	歩A・単A B単 76号
000077 アイボルト A1 M12用、ゴム支承施工用		4.000	本	110	440	歩A・単A B単 77号
000078 アイボルト A1 M12用、アンカー装置施工用		2.000	本	110	220	歩A・単A B単 78号
000079 アイボルト A2 M12用、ゴム支承施工用		4.000	本	110	440	歩A・単A B単 79号
000080 アイボルト A2 M12用、アンカー装置施工用		2.000	本	110	220	歩A・単A B単 80号
合 計					964,061	
・ ・ 橋台工		1.000	式		525,000	
000081 鉄筋コンクリート 24-12-25 BB		5.200	m3	30,720	159,744	歩A・単A B単 81号
000082 型枠工		19.000	m ²	10,430	198,170	歩A・単A B単 82号
000083 鉄筋 SD345 D16		0.127	ton	325,182	41,298	歩A・単A B単 83号
000084 鉄筋 SD345 D13		0.094	ton	377,433	35,479	歩A・単A B単 84号
000085 ガードレール Gr-C-2B		2.000	m	12,867	25,734	歩A・単A B単 85号
000086 コンクリート塗装 CC-B塗装		2.300	m ²	28,260	64,998	歩A・単A B単 86号
合 計					525,423	
・ ・ 橋台工		1.000	式		523,000	
000087 鉄筋コンクリート 24-12-25 BB		5.200	m3	30,720	159,744	歩A・単A B単 87号
000088 型枠		19.000	m ²	10.430	198.170	歩A・単A B単 88号

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000089 鉄筋 SD345 D16	0.127	ton	325,182	41,298	歩A・単A B単 89号
000090 鉄筋 SD345 D13	0.094	ton	377,433	35,479	歩A・単A B単 90号
000091 ガードレール Gr-C-2B	2.000	m	12,867	25,734	歩A・単A B単 91号
000092 コンクリート塗装 CC-B塗装	2.200	m ²	28,260	62,172	歩A・単A B単 92号
合 計				522,597	
・樋門工 新左岸樋門	1.000	式		23,751,000	
・作業土工	1.000	式		470,000	
000093 床掘	210.000	m ³	276	57,960	歩A・単A B単 93号
000094 埋戻 構造物周辺 発生土	38.000	m ³	2,838	107,844	歩A・単A B単 94号
000095 埋戻 B<1.0 発生土	20.000	m ³	2,838	56,760	歩A・単A B単 95号
000096 埋戻 1.0≤B<2.5 発生土	44.000	m ³	2,752	121,088	歩A・単A B単 96号
000097 埋戻 2.5≤B<4.0 発生土	11.000	m ³	1,252	13,772	歩A・単A B単 97号
000098 基面整形	67.000	m ²	450	30,150	歩A・単A B単 98号
000099 土砂等運搬 掘削土 現場→プラントヤード	80.000	m ³	888	71,040	歩A・単A B単 99号
BA0110 整地 掘削土	80	m ³	144	11,520	歩A・単A B単 100号
合 計				470,134	
・川表翼壁部	1.000	式		1,985,000	
000101 鉄筋コンクリート 24-12-25 N	16.000	m ³	30,530	488,480	歩A・単A B単 101号
000102 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	16.000	m ³	2,234	35,744	歩A・単A B単 102号
000103 型枠 鉄筋コンクリート	54.000	m ²	10,430	563,220	歩A・単A B単 103号
000104 均しコンクリート 18-8-25 BB	2.200	m ³	29,560	65,032	歩A・単A B単 104号
000105 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	2.200	m ³	2,347	5,163	歩A・単A B単 105号
000106 型枠 均しコンクリート	2.100	m ²	5,320	11,172	歩A・単A B単 106号
000107 鉄筋工 SD345,D13	0.906	ton	377,433	341,954	歩A・単A B単 107号
000108 止水板 B200	5.800	m	2,901	16,826	歩A・単A B単 108号
000109 エラスチックフィラー 伸縮目地材 t=20mm	2.400	m ²	6,436	15,446	歩A・単A B単 109号
000110 足場工 手摺先行型枠組	19.000	掛m ²	5,556	105,564	歩A・単A B単 110号
000111 量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600	1.000	箇所	20,700	20,700	歩A・単A B単 111号
000112 護床ブロック据付	8.000	個	32,942	263,536	歩A・単A B単 112号
000113 無筋コンクリート 護床部 18-8-25 BB	1.300	m ³	33,420	43,446	歩A・単A B単 113号
000114 型枠 無筋コンクリート	0.800	m ²	10,430	8,344	歩A・単A B単 114号
合 計				1,984,627	
・川表ゲート部	1.000	式		4,517,000	
000115 鉄筋コンクリート 24-12-25 N	13.000	m ³	30,530	396,890	歩A・単A B単 115号
000116 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	13.000	m ³	2,234	29,042	歩A・単A B単 116号
000117 型枠 鉄筋コンクリート	38.000	m ²	10,430	396,340	歩A・単A B単 117号
000118 均しコンクリート 18-8-25 BB	1.000	m ³	29,560	29,560	歩A・単A B単 118号
000119 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m ³	2,347	2,347	歩A・単A B単 119号
000120 型枠 均しコンクリート	1.400	m ²	5,320	7,448	歩A・単A B単 120号
000121 鉄筋工 SD345,D13	0.627	ton	377,433	236,650	歩A・単A B単 121号

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000122 広幅鋼矢板打設 IIw型 L=2.0m/枚	6.000	枚	6,334	38,004	歩A・単A B単 122号
000123 広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=2.0m	0.742	ton	206,000	152,852	歩A・単A B単 123号
000124 広幅鋼矢板打設 IIw型 L=4.5m/枚	10.000	枚	7,548	75,480	歩A・単A B単 124号
000125 広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=4.5m	2.781	ton	206,000	572,886	歩A・単A B単 125号
000126 可とう矢板打設 IIw型 L=4.5m、B=0.70m、打込長L=2.0m	2.000	枚	6,334	12,668	歩A・単A B単 126号
000127 可とう矢板打設（材料費） IIw型 L=4.5m、B=0.70m	2.000	枚	580,000	1,160,000	歩A・単A B単 127号
000128 鉄筋工 SD345,D16 L=640mm	0.012	ton	325,182	3,902	歩A・単A B単 128号
000129 電気溶接 t=10.3mm	1.200	m	3,041	3,649	歩A・単A B単 129号
000130 支保工 パイプサポート支保（小規模）,40kN/m以下	1.000	空m3	5,469	5,469	歩A・単A B単 130号
000131 足場工 手摺先行型枠組	6.000	掛㎡	5,556	33,336	歩A・単A B単 131号
000132 川表フラップゲート設置 B1000×H1000	1.000	基	1,360,718	1,360,718	歩A・単A B単 132号
合 計				4,517,241	
・ ・ 函渠工					
	1.000	式		3,396,000	
000133 ボックスカルバート据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25,0<H≤1.25,均しコンクリート	6.000	m	19,890	119,340	歩A・単A B単 133号
000134 ボックスカルバートA1タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホ-ル	1.000	本	995,000	995,000	歩A・単A B単 134号
000135 ボックスカルバートA2タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホ-ル	1.000	本	995,000	995,000	歩A・単A B単 135号
000136 ボックスカルバートC1タイプ L=1995端部シース4孔,アンカ-ボルト用 差筋用インサ-ト	1.000	本	968,000	968,000	歩A・単A B単 136号
000137 PC緊張材 副資材 PC鋼棒（アンボンド加工）C種1号 φ26mm	103.580	kg	663	68,674	歩A・単A B単 137号
000138 定着具 1B26C1用 副資材 支圧板・ナット・ワッシャー,グラウト孔付	8.000	枚	4,030	32,240	歩A・単A B単 138号
000139 グラウトホール SUS304 φ100A L=330 プレキャストボックス底版用	2.000	本	107,000	214,000	歩A・単A B単 139号
000140 無収縮モルタル グラウトホール箱抜き部	0.011	m3	298,125	3,279	歩A・単A B単 140号
000141 防水工 接合部+グラウトホール部+アンカーボルト部	1.220	㎡	730	891	歩A・単A B単 141号
合 計				3,396,424	
・ ・ 遮水壁工					
	1.000	式		2,989,000	
000142 鉄筋コンクリート 24-12-25 N	5.700	m3	30,530	174,021	歩A・単A B単 142号
000143 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	5.700	m3	2,234	12,734	歩A・単A B単 143号
000144 型枠 鉄筋コンクリート	21.000	㎡	10,430	219,030	歩A・単A B単 144号
000145 均しコンクリート 18-8-25 BB	1.100	m3	29,560	32,516	歩A・単A B単 145号
000146 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.100	m3	2,347	2,582	歩A・単A B単 146号
000147 型枠 均しコンクリート	6.400	㎡	5,320	34,048	歩A・単A B単 147号
000148 鉄筋工 SD345,D13	0.108	ton	377,433	40,763	歩A・単A B単 148号
000149 広幅鋼矢板打設 IIw型 L=2.0m	5.000	枚	6,334	31,670	歩A・単A B単 149号
000150 広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=2.0m	0.600	ton	206,000	123,600	歩A・単A B単 150号
000151 広幅鋼矢板打設 IIw型 L=5.0m	12.000	枚	7,548	90,576	歩A・単A B単 151号
000152 広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=5.0m	3.700	ton	206,000	762,200	歩A・単A B単 152号
000153 可とう矢板打設 IIw型 L=5.0m B=0.7m 打込長L=1.9m	2.000	枚	6,334	12,668	歩A・単A B単 153号
000154 可とう矢板（材料費） IIw型 L=5.0m B=0.7m	2.000	枚	637,000	1,274,000	歩A・単A B単 154号
000155 鉄筋工 SD345,D16 L=560mm	0.009	ton	325,182	2,927	歩A・単A B単 155号
000156 電気溶接 t=10.3mm	1.000	m	2,963	2,963	歩A・単A B単 156号
000157 足場工 手摺先行型枠組	31.000	掛㎡	5,556	172,236	歩A・単A B単 157号
合 計				2,988,534	

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 川裏ゲート部					
	1.000	式		8,342,000	
000158 鉄筋コンクリート 24-12-25 N	12.000	m3	30,530	366,360	歩A・単A B単 158号
000159 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	12.000	m3	2,234	26,808	歩A・単A B単 159号
000160 型枠 鉄筋コンクリート	40.000	m ²	10,430	417,200	歩A・単A B単 160号
000161 均しコンクリート 18-8-25 N	1.300	m3	29,560	38,428	歩A・単A B単 161号
000162 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.300	m3	2,347	3,051	歩A・単A B単 162号
000163 型枠 均しコンクリート	1.500	m ²	5,320	7,980	歩A・単A B単 163号
000164 二次コンクリート 24-12-25 N	0.600	m3	30,530	18,318	歩A・単A B単 164号
000165 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	0.600	m3	2,347	1,408	歩A・単A B単 165号
000166 型枠 二次コンクリート	2.000	m ²	10,430	20,860	歩A・単A B単 166号
000167 鉄筋工 SD345,D13	0.645	ton	377,433	243,444	歩A・単A B単 167号
000168 差筋 SD345,D16 L=250mm	0.015	ton	308,991	4,635	歩A・単A B単 168号
000169 削孔 φ20 L=200mm	38.000	本	1,542	58,596	歩A・単A B単 169号
000170 支保工 パイプサポート支保（小規模）,40kN/m ² 以下	2.000	空m3	5,469	10,938	歩A・単A B単 170号
000171 足場工 手摺先行型枠組	2.000	掛m ²	5,796	11,592	歩A・単A B単 171号
000172 川裏スライドゲート設置 B1000×H1000 巻上機含む	1.000	基	6,262,008	6,262,008	歩A・単A B単 172号
000173 川裏ゲート操作台設置	1.000	基	850,296	850,296	歩A・単A B単 173号
合 計				8,341,922	
・ ・ 川裏翼壁部					
	1.000	式		1,312,000	
000174 鉄筋コンクリート 24-12-25 N	8.500	m3	30,530	259,505	歩A・単A B単 174号
000175 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	8.500	m3	2,234	18,989	歩A・単A B単 175号
000176 型枠 鉄筋コンクリート	32.000	m ²	10,430	333,760	歩A・単A B単 176号
000177 均しコンクリート 18-8-25 BB	0.900	m3	29,560	26,604	歩A・単A B単 177号
000178 養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	0.900	m3	2,234	2,011	歩A・単A B単 178号
000179 型枠 均しコンクリート	1.100	m ²	5,320	5,852	歩A・単A B単 179号
000180 鉄筋工 SD345,D13	0.459	ton	377,433	173,242	歩A・単A B単 180号
000181 止水板 B200	4.400	m	2,901	12,764	歩A・単A B単 181号
000182 エラスチックフィラー 伸縮目地材 t=20mm	1.800	m ²	6,436	11,585	歩A・単A B単 182号
000183 タラップ（樹脂被覆） φ19 W=300	4.000	本	3,060	12,240	歩A・単A B単 183号
000184 量水標 蛍光タイプ(川裏側)一般目盛銅板メラミン塗装 L1400	1.000	箇所	20,700	20,700	歩A・単A B単 184号
000185 転落防止柵設置工 ベースプレート式 耐雪型 h=1.1m	8.600	m	50,575	434,945	歩A・単A B単 185号
合 計				1,312,197	
・ ・ 附帯施工					
	1.000	式		740,000	
000186 階段ブロック設置 2割用 川表側	15.000	m ²	23,022	345,330	歩A・単A B単 186号
000187 均しコンクリート 18-8-25 N	1.500	m3	33,420	50,130	歩A・単A B単 187号
000188 型枠 均しコンクリート	1.500	m ²	5,320	7,980	歩A・単A B単 188号
000189 調整コンクリート 18-8-25 N	0.100	m3	33,420	3,342	歩A・単A B単 189号
000190 型枠 調整コンクリート	1.400	m ²	10,430	14,602	歩A・単A B単 190号
000191 ブレキャスト巻止ブロック設置 B300×H500	2.300	m	15,937	36,655	歩A・単A B単 191号
000192 ブレキャスト帯工ブロック設置 B150×H500	14.000	m	16,822	235,508	歩A・単A B単 192号

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000193 プレキャスト基礎ブロック設置 H500	2.300	m	20,218	46,501	歩A・単A B単 193号
合 計				740,048	
・堤脚水路工	1.000	式		1,992,000	
・作業土工	1.000	式		495,000	
000194 床掘	145.000	m3	276	40,020	歩A・単A B単 194号
BA0108 基面整正	56	m ²	450	25,200	歩A・単A B単 195号
000196 基礎砕石 RC-40 t=100mm	56.000	m ²	1,468	82,208	歩A・単A B単 196号
000197 埋戻 構造物周辺	51.000	m3	2,838	144,738	歩A・単A B単 197号
000198 埋戻 B<1.0m	24.000	m3	2,838	68,112	歩A・単A B単 198号
BA0109 法面整形 盛土面	91	m ²	777	70,707	歩A・単A B単 199号
000200 作業残土処理 掘削土 現場～プラントヤード	62.000	m3	888	55,056	歩A・単A B単 200号
BA0110 整地 掘削土	62	m3	144	8,928	歩A・単A B単 201号
合 計				494,969	
・プレキャスト水路工	1.000	式		1,497,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム ベンチフリュームB300×H200	83.8	m	6,926	580,399	歩A・単A B単 202号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム ベンチフリュームB400×H260	18.3	m	8,509	155,715	歩A・単A B単 203号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水フリュームB600×H1000	19.0	m	40,065	761,235	歩A・単A B単 204号
合 計				1,497,349	
・客土工	1.000	式		3,536,000	
・ほ場整備工	1.000	式		3,441,000	
000205 ほ場整備工	0.390	ha	6,244,512	2,435,360	歩A・単A B単 205号
000206 土砂等運搬 表土仮置場～現場	1,100.000	m3	617	678,700	歩A・単A B単 206号
000207 畦畔整形 盛土面＋水平面	574.000	m ²	570	327,180	歩A・単A B単 207号
合 計				3,441,240	
・田面排水工	1.000	式		95,000	
000208 田面排水工 深型B300 H600 削孔あり	3.000	箇所	25,798	77,394	歩A・単A B単 208号
000209 田面排水工 深型B300 H600 削孔なし	1.000	箇所	17,210	17,210	歩A・単A B単 209号
合 計				94,604	
・畦畔復旧工	1.000	式		47,000	
・畦畔復旧工 L=42.0m	1.000	式		47,000	
000210 畦畔復旧	42.000	m	457	19,194	歩A・単A B単 210号
000211 法面整形 盛土法面	42.000	m	659	27,678	歩A・単A B単 211号
合 計				46,872	
・既設構造物撤去工	1.000	式		1,616,000	
・既設護岸撤去	1.000	式		926,000	
000212 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	15.000	m3	8,843	132,645	歩A・単A B単 212号
000213 コンクリート構造物取壊し 有筋構造物	3.600	m3	17,580	63,288	歩A・単A B単 213号

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				59,489,000	
・ 仮設工	1.000	式		59,489,000	
・ ・ 工事用道路（暫定剥取区間）	1.000	式		1,384,000	
000231 表土剥ぎ（耕作地） t=10cm	130.000	m ³	352	45,760	歩A・単A B単 231号
000232 表土剥ぎ（耕作地以外） t=10cm	21.000	m ³	352	7,392	歩A・単A B単 232号
000233 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	570.000	m ²	2,334	1,330,380	歩A・単A B単 233号
合 計				1,383,532	
・ ・ 工事用道路（築堤区間）	1.000	式		421,000	
000234 表土剥ぎ（耕作地） t=30cm	69.000	m ³	352	24,288	歩A・単A B単 234号
000235 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場	74.000	m ³	2,015	149,110	歩A・単A B単 235号
000236 盛土 4.0≦B	67.000	m ³	566	37,922	歩A・単A B単 236号
000237 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	91.000	m ²	2,306	209,846	歩A・単A B単 237号
合 計				421,166	
・ ・ 工事用道路（盛土区間） 待避所T3含む	1.000	式		7,548,000	
000238 購入土 山砂 t=20cm 存置	590.000	m ³	3,600	2,124,000	歩A・単A B単 238号
000239 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場	600.000	m ³	2,015	1,209,000	歩A・単A B単 239号
000240 盛土 4.0≦B	540.000	m ³	566	305,640	歩A・単A B単 240号
000241 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	1,178.000	m ²	2,242	2,641,076	歩A・単A B単 241号
000242 土木シート 設置・存置	3,439.000	m ²	275	945,725	歩A・単A B単 242号
000243 敷鉄板設置・撤去（待避所T3） 22×1524×6096 リース品	144.000	m ²	2,242	322,848	歩A・単A B単 243号
合 計				7,548,289	
・ ・ 右岸工事用道路（新設第6工区部） 転換所1含む	1.000	式		448,000	
000244 表土剥ぎ（耕作地以外） t=30cm	90.000	m ³	352	31,680	歩A・単A B単 244号
000245 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場	78.000	m ³	2,015	157,170	歩A・単A B単 245号
000246 盛土 4.0≦B	70.000	m ³	566	39,620	歩A・単A B単 246号
000247 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	237.000	m ²	653	154,761	歩A・単A B単 247号
000248 敷鉄板設置・撤去（転換所1） 22×1524×6096 リース品	99.000	m ²	653	64,647	歩A・単A B単 248号
合 計				447,878	
・ ・ 右岸工事用道路（新設第7工区部）	1.000	式		692,000	
000249 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	969.000	m ²	714	691,866	歩A・単A B単 249号
合 計				691,866	
・ ・ 右岸工事用道路（改修第1工区部）	1.000	式		3,770,000	
000250 表土剥ぎ（耕作地以外） t=30cm	250.000	m ³	352	88,000	歩A・単A B単 250号
000251 機械掘削 BH0.80	350.000	m ³	352	123,200	歩A・単A B単 251号
000252 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場	330.000	m ³	2,015	664,950	歩A・単A B単 252号
000253 盛土 B<1.0	4.000	m ³	2,838	11,352	歩A・単A B単 253号
000254 盛土 1.0≦B<2.5	28.000	m ³	2,752	77,056	歩A・単A B単 254号
000255 盛土 2.5≦B<4.0	16.000	m ³	1,252	20,032	歩A・単A B単 255号

事業名 横手西部農業水利事業					
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000256 盛土 4.0≦B	250.000	m ³	566	141,500	歩A・単A B単 256号
000257 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	1,256.000	m ²	2,105	2,643,880	歩A・単A B単 257号
合 計				3,769,970	
・ ・ 西走橋工事用道路 隅切S1,S2含む	1.000	式		436,000	
000258 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	222.000	m ²	1,613	358,086	歩A・単A B単 258号
000259 敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S1） 22×1524×6096 リース品	14.000	m ²	1,613	22,582	歩A・単A B単 259号
000260 敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S2） 22×1524×6096 リース品	34.000	m ²	1,613	54,842	歩A・単A B単 260号
合 計				435,510	
・ ・ 左岸工事用道路 転換所2、待避所T4、重機組立解体ヤード含む	1.000	式		2,876,000	
000261 土木シート 設置・撤去	285.000	m ²	347	98,895	歩A・単A B単 261号
000262 敷鉄板設置・撤去（左岸工事用道路 B=6.0m） 22×1524×6096 リース品	316.000	m ²	2,343	740,388	歩A・単A B単 262号
000263 敷鉄板敷設替え・存置（左岸工事用道路 B=6.0m） 22×1524×6096 官貨品	316.000	m ²	172	54,352	歩A・単A B単 263号
000264 購入土 山砂（転換所2） t=20cm 存置	33.000	m ³	3,600	118,800	歩A・単A B単 264号
000265 土木シート（転換所2） 設置・存置	179.000	m ²	275	49,225	歩A・単A B単 265号
000266 敷鉄板設置・撤去（転換所2） 22×1524×6096 リース品	146.000	m ²	2,343	342,078	歩A・単A B単 266号
000267 敷鉄板設置・撤去（待避所T4） 22×1524×6096 リース品	72.000	m ²	2,343	168,696	歩A・単A B単 267号
000268 敷鉄板敷鉄板敷設替え・存置（待避所T4） 22×1524×6096 官貨品	72.000	m ²	172	12,384	歩A・単A B単 268号
000269 敷鉄板設置・撤去（重機組立解体ヤード） 22×1524×6096 リース品	551.000	m ²	2,343	1,290,993	歩A・単A B単 269号
合 計				2,875,811	
・ ・ 仮設進入路 5 隅切S9含む	1.000	式		2,170,000	
000270 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場	610.000	m ³	2,015	1,229,150	歩A・単A B単 270号
000271 盛土 4.0≦B 存置	550.000	m ³	566	311,300	歩A・単A B単 271号
000272 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	265.000	m ²	2,142	567,630	歩A・単A B単 272号
000273 土砂等運搬（隅切R6B-S9） 砂子田土砂仮置場～現場	6.000	m ³	2,015	12,090	歩A・単A B単 273号
000274 盛土（隅切S9） 4.0≦B 存置	5.000	m ³	566	2,830	歩A・単A B単 274号
000275 敷鉄板設置・撤去（隅切S9） 22×1524×6096 リース品	22.000	m ²	2,142	47,124	歩A・単A B単 275号
合 計				2,170,124	
・ ・ 切廻道路撤去工	1.000	式		412,000	
000276 盛土撤去	80.000	m ³	352	28,160	歩A・単A B単 276号
000277 盛土処分 運搬・処分	80.000	m ³	4,452	356,160	歩A・単A B単 277号
000278 敷鉄板撤去・仮置 22×1524×6096 官貨品	170.000	m ²	161	27,370	歩A・単A B単 278号
合 計				411,690	
・ ・ 仮排水管布設道路	1.000	式		290,000	
000279 敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品	138.000	m ²	2,105	290,490	歩A・単A B単 279号
合 計				290,490	
・ ・ 雄物川放流工仮締切工	1.000	式		280,000	
000280 大型土のう 製作・設置	21.000	袋	5,246	110,166	歩A・単A B単 280号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000281	大型土のう運搬 工事用道路造成地～放流工	21.000	m3	944	19,824	歩A・単A B単 281号
000282	大型土のう 撤去	21.000	袋	1,107	23,247	歩A・単A B単 282号
000283	大型土のう運搬 放流工～水路工事現場	21.000	m3	944	19,824	歩A・単A B単 283号
000284	大型土のう中詰材処分 中詰材 現場～処分場	21.000	m3	4,804	100,884	歩A・単A B単 284号
000285	大型土のう袋材処分 袋材 現場～処分場	0.231	m3	10,400	2,402	歩A・単A B単 285号
000286	遮水シート 設置・撤去	27.000	m ²	150	4,050	歩A・単A B単 286号
合 計					280,397	
・ ・ 水路横断工		1.000	式		526,000	
000287	高密度ポリエチレン管布設 φ1000,ダブル管	8.000	m	65,700	525,600	歩A・単A B単 287号
合 計					525,600	
・ ・ 仮排水管工 存置		1.000	式		19,795,000	
000288	表土剥ぎ t=30cm 耕作地	87.000	m3	352	30,624	歩A・単A B単 288号
000289	表土剥ぎ t=30cm 耕作地以外	150.000	m3	352	52,800	歩A・単A B単 289号
000290	床掘	1,000.000	m3	276	276,000	歩A・単A B単 290号
000291	埋戻 2.5≦B<4.0	800.000	m3	1,252	1,001,600	歩A・単A B単 291号
000292	高密度ポリエチレン管布設 φ1000,ダブル管	210.700	m	86,490	18,223,443	歩A・単A B単 292号
000293	耐候性大型土のう 製作・設置 3年	22.000	袋	8,446	185,812	歩A・単A B単 293号
000294	耐候性大型土のう 撤去・用地内存置	22.000	袋	888	19,536	歩A・単A B単 294号
000295	遮水シート 呑口部 設置・撤去（撤去後事業用地内存置）	6.000	m ²	150	900	歩A・単A B単 295号
000296	遮水シート 吐出部 設置・撤去（存置）	27.000	m ²	78	2,106	歩A・単A B単 296号
000297	土のう 仕揃え～設置	0.100	m3	23,125	2,313	歩A・単A B単 297号
合 計					19,795,134	
・ ・ 暫定排水路工		1.000	式		1,861,000	
000298	表土剥ぎ 耕作地以外	400.000	m3	352	140,800	歩A・単A B単 298号
000299	掘削	1,600.000	m3	352	563,200	歩A・単A B単 299号
000300	耐候性大型土のう 製作・設置 3年	124.000	袋	8,446	1,047,304	歩A・単A B単 300号
000301	耐候性大型土のう 撤去・用地内存置	124.000	袋	888	110,112	歩A・単A B単 301号
合 計					1,861,416	
・ ・ 工事用道路等残土処理 仮設		1.000	式		5,293,000	
000302	土砂運搬（耕作地表土） 現場～プラントヤード	290.000	m3	617	178,930	歩A・単A B単 302号
000303	土砂運搬（掘削土） 現場～プラントヤード	2,100.000	m3	617	1,295,700	歩A・単A B単 303号
000304	整地（プラントヤード） 仮設 流用土	2,400.000	m3	144	345,600	歩A・単A B単 304号
000305	残土処分（農地以外の表土）	780.000	m3	4,452	3,472,560	歩A・単A B単 305号
合 計					5,292,790	
・ ・ 排水処理工		1.000	式		5,128,000	
000306	床掘 釜場導水路	31.000	m3	276	8,556	歩A・単A B単 306号
000307	釜場排水工 導水路	133.900	m	2,599	348,006	歩A・単A B単 307号
000308	排水ポンプ 法覆護岸工 常時排水120m ³ /h以上～450m ³ /h未満	1.000	箇所	4,771.688	4,771.688	歩A・単A B単 308号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業		単価等明細ブロック一覧表 (1 / 16)				
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 表土剥ぎ					
	耕作地		m3	414		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 表土剥ぎ					
	耕作地以外		m3	414		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 掘削					
	オープンカット、BH0.80		m3	414		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 土砂運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場		m3	2,015		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 盛土					
	B<1.0m 流用土		m3	2,838		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 盛土					
	1.0≦B<2.5m 流用土		m3	2,752		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 盛土					
	2.5≦B<4.0m 流用土		m3	1,252		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 盛土					
	4.0m≦B 流用土		m3	566		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 9号 *** 法面整形					
	切土、礫質土		m ²	963		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 10号 *** 法面整形					
	盛土、礫質土、築立		m ²	777		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 11号 *** 基面整正					
			m ²	450		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 12号 *** 土砂等運搬					
	耕作地表土 現場～プラントヤード		m3	617		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 13号 *** 土砂等運搬					
	掘削土 現場～プラントヤード		m3	617		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 14号 *** 整地					
	耕作地表土 流用土		m3	144		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 15号 *** 整地					
	掘削土 流用土		m3	144		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 16号 *** 土砂等運搬					
	農地以外の表土 現場～処分場		m3	2,252		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 発生土処分費					
	耕作地以外の表土		m3	2,200		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 床掘					
			m3	276		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,838		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 連節ブロック張					
	300型 t=120		m ²	19,639		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** プレキャスト基礎ブロック設置（両岸合計）					
	H=500型 L=2.0m		m	40,986		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 捨石工					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	既設護岸・土留ブロック流用 *** B単－ 23号 ***		m3	674		歩A・単A
000023	捨石工					
	割栗石 *** B単－ 24号 ***		m3	5,374		歩A・単A
000024	表面均し					
	*** B単－ 25号 ***		m ²	1,657		歩A・単A
000025	小口止め工（二次製品）					
	H500 L=2.0m *** B単－ 26号 ***		箇所	144,155		歩A・単A
000026	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工					
	36-12-25 BB *** B単－ 27号 ***		m3	59,181		歩A・単A
000027	型枠工					
	中空床版用円筒型枠（鋼製） *** B単－ 28号 ***		m	17,250		歩A・単A
000028	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D22、エポキシ樹脂塗装 *** B単－ 29号 ***		ton	410,270		歩A・単A
000029	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D16、エポキシ樹脂塗装 *** B単－ 30号 ***		ton	415,770		歩A・単A
000030	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D16 *** B単－ 31号 ***		ton	345,770		歩A・単A
000031	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D13、エポキシ樹脂塗装 *** B単－ 32号 ***		ton	417,931		歩A・単A
000032	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D13 *** B単－ 33号 ***		ton	342,931		歩A・単A
000033	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工ケーブW工					
	PCより線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B *** B単－ 34号 ***		m	11,044		歩A・単A
000034	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工緊張工					
	両締め 2200kN型 12S12.7B *** B単－ 35号 ***		ケーブル	160,985		歩A・単A
000035	コンクリート塗装					
	現場塗装 CC-A *** B単－ 36号 ***		m ²	13,860		歩A・単A
000036	仮設支保工					
	くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ² *** B単－ 37号 ***		空m3	3,658		歩A・単A
000037	仮設支保工					
	基礎用鋼材設置撤去 鋼矢板III型 *** B単－ 38号 ***		m ²	4,409		歩A・単A
000038	仮設支保工					
	敷砂利 t=200mm *** B単－ 39号 ***		m ²	1,421		歩A・単A
000039	コンクリート工					
	地覆工 24-12-25 BB *** B単－ 40号 ***		m3	30,720		歩A・単A
000040	型枠工					
	*** B単－ 41号 ***		m ²	10,430		歩A・単A
000041	鉄筋工					
	地覆工 SD345,D13 エポキシ樹脂塗装 *** B単－ 42号 ***		ton	452,433		歩A・単A
000042	鉄筋工					
	地覆工 SD345,D13 *** B単－ 43号 ***		ton	377,433		歩A・単A
000043	アスファルト舗装					
	表層(車道・路肩部)t=40mm 密粒度(13T)改質II型		m ²	2,153		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 44号 ***					
000044	アスファルト舗装					
	基層(車道・路肩部)平均t=52mm 再生密粒度(13F)		m ²	2,148		歩A・単A
	*** B単－ 45号 ***					
000045	排水工					
	橋梁用排水柵設置		箇所	372,035		歩A・単A
	*** B単－ 46号 ***					
000046	防水工					
	シート系防水(アスファルト系) 端部処理含む		m ²	3,013		歩A・単A
	*** B単－ 47号 ***					
000047	防水工（材料費）					
	端部防水（ドレーン、目地材）		m	1,085		歩A・単A
	*** B単－ 48号 ***					
000048	防水工					
	スラブドレーン設置		箇所	15,261		歩A・単A
	*** B単－ 49号 ***					
000049	スラブドレーン TYPE1					
	防水工（材料費） 固定金具、エルボ含む		本	67,600		歩A・単A
	*** B単－ 50号 ***					
000050	スラブドレーン TYPE2					
	防水工（材料費） 固定金具含む		本	30,000		歩A・単A
	*** B単－ 51号 ***					
000051	防水工					
	フレキシブルチューブ設置		m	1,181		歩A・単A
	*** B単－ 52号 ***					
000052	フレキシブルチューブ					
	防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1100		m	4,080		歩A・単A
	*** B単－ 53号 ***					
000053	フレキシブルチューブ					
	防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1050		m	4,080		歩A・単A
	*** B単－ 54号 ***					
000054	フレキシブルチューブ取付金具					
	防水工（材料費）アンカー含む		組	2,010		歩A・単A
	*** B単－ 55号 ***					
000055	防護柵工（高欄）					
	C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm		m	54,703		歩A・単A
	*** B単－ 56号 ***					
000056	防護柵工（橋名板）					
			枚	46,200		歩A・単A
	*** B単－ 57号 ***					
000057	防護柵工（橋歴版）					
			枚	46,200		歩A・単A
	*** B単－ 58号 ***					
000058	伸縮装置工					
	A1橋台、A2橋台		m	192,884		歩A・単A
	*** B単－ 59号 ***					
000059	支承工					
	A1 Mov ゴム被覆（可動部）		個	18,214		歩A・単A
	*** B単－ 60号 ***					
000060	支承工					
	A2 Fox ゴム被覆（固定部）		個	18,214		歩A・単A
	*** B単－ 61号 ***					
000061	ゴム支承					
	A1 Mov 320×270×80 10mm×4層		枚	67,651		歩A・単A
	*** B単－ 62号 ***					
000062	せん断キー					
	Φ46×25		個	3,920		歩A・単A
	*** B単－ 63号 ***					
000063	滑動防止ソケット					
	Φ70×40		個	8,540		歩A・単A
	*** B単－ 64号 ***					
000064	ゴム支承					
	A2 fix 320×270×68 10mm×3層		枚	58,838		歩A・単A
	*** B単－ 65号 ***					
000065	せん断キー					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Φ46×25		個	3,920		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 滑動防止ソケット					
	Φ70×40		個	8,540		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 防蝕アンカー装置					
	A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG		組	87,100		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 防蝕アンカー装置					
	A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12		組	41,200		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 防蝕剤（RDパッキン）					
	A1 150×250×20 CRスポンジ		枚	1,800		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 防蝕剤（RDパッキン）					
	A2 □150×20 CRスポンジ		枚	4,320		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 補強格子鉄筋					
	A1 SD345,D10		ton	382,377		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 補強格子鉄筋					
	A2 SD345,D10		ton	382,377		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 沓座モルタル					
	無収縮モルタル、プレミックスタイプ		m3	298,125		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** アンカー孔モルタル					
	無収縮モルタル、プレミックスタイプ		m3	298,125		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** エラストイト					
	A1 t=10 目地版（瀝青質板）		m ²	2,660		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** エラストイト					
	A2 t=10 目地版（瀝青質板）		m ²	2,660		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** アイボルト					
	A1 M12用、ゴム支承施工用		本	110		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** アイボルト					
	A1 M12用、アンカー装置施工用		本	110		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** アイボルト					
	A2 M12用、ゴム支承施工用		本	110		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** アイボルト					
	A2 M12用、アンカー装置施工用		本	110		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** 鉄筋コンクリート					
	24-12-25 BB		m3	30,720		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 型枠工					
	*** B単ー 83号 ***		m ²	10,430		歩A・単A
000083	鉄筋					
	SD345 D16		ton	325,182		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	377,433		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B		m	12,867		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** コンクリート塗装					
	CC-B塗装		m ²	28,260		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 鉄筋コンクリート					
	24-12-25 BB		m3	30,720		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 型枠					
			m ²	10,430		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 鉄筋					
	SD345 D16		ton	325,182		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 鉄筋					
	SD345 D13		ton	377,433		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** ガードレール					
	Gr-C-2B		m	12,867		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** コンクリート塗装					
	CC-B塗装		m ²	28,260		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 床掘					
			m3	276		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 埋戻					
	構造物周辺 発生土		m3	2,838		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 埋戻					
	B<1.0 発生土		m3	2,838		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5 発生土		m3	2,752		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 埋戻					
	2.5≦B<4.0 発生土		m3	1,252		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 基面整形					
			m ²	450		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 土砂等運搬					
	掘削土 現場～プラントヤード		m3	888		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 100号 *** 整地					
	掘削土		m3	144		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 鉄筋コンクリート					
	24-12-25 N		m3	30,530		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3	2,234		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	29,560		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3	2,347		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	377,433		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 止水板					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B200		m	2,901		歩A・単A
	*** B単ー 109号 ***					
000109	エラスチックフィラー					
	伸縮目地材 t=20mm		m	6,436		歩A・単A
	*** B単ー 110号 ***					
000110	足場工					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,556		歩A・単A
	*** B単ー 111号 ***					
000111	量水標					
	蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600		箇所	20,700		歩A・単A
	*** B単ー 112号 ***					
000112	護床ブロック据付					
			個	32,942		歩A・単A
	*** B単ー 113号 ***					
000113	無筋コンクリート					
	護床部 18-8-25 BB		m ³	33,420		歩A・単A
	*** B単ー 114号 ***					
000114	型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
	*** B単ー 115号 ***					
000115	鉄筋コンクリート					
	24-12-25 N		m ³	30,530		歩A・単A
	*** B単ー 116号 ***					
000116	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m ³	2,234		歩A・単A
	*** B単ー 117号 ***					
000117	型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
	*** B単ー 118号 ***					
000118	均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m ³	29,560		歩A・単A
	*** B単ー 119号 ***					
000119	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m ³	2,347		歩A・単A
	*** B単ー 120号 ***					
000120	型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
	*** B単ー 121号 ***					
000121	鉄筋工					
	SD345,D13		ton	377,433		歩A・単A
	*** B単ー 122号 ***					
000122	広幅鋼矢板打設					
	IIw型 L=2.0m/枚		枚	6,334		歩A・単A
	*** B単ー 123号 ***					
000123	広幅鋼矢板（材料費）					
	IIw型 L=2.0m		ton	206,000		歩A・単A
	*** B単ー 124号 ***					
000124	広幅鋼矢板打設					
	IIw型 L=4.5m/枚		枚	7,548		歩A・単A
	*** B単ー 125号 ***					
000125	広幅鋼矢板（材料費）					
	IIw型 L=4.5m		ton	206,000		歩A・単A
	*** B単ー 126号 ***					
000126	可とう矢板打設					
	IIw型 L=4.5m、B=0.70m、打込長L=2.0m		枚	6,334		歩A・単A
	*** B単ー 127号 ***					
000127	可とう矢板打設（材料費）					
	IIw型 L=4.5m、B=0.70m		枚	580,000		歩A・単A
	*** B単ー 128号 ***					
000128	鉄筋工					
	SD345,D16 L=640mm		ton	325,182		歩A・単A
	*** B単ー 129号 ***					
000129	電気溶接					
	t=10.3mm		m	3,041		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000130	*** B単ー 130号 *** 支保工					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下		空m3	5,469		歩A・単A
000131	*** B単ー 131号 *** 足場工					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,556		歩A・単A
000132	*** B単ー 132号 *** 川表フラップゲート設置					
	B1000×H1000		基	1,360,718		歩A・単A
000133	*** B単ー 133号 *** ボックスカルバート据付					
	据付,2.0m/個,0<B≤1.25,0<H≤1.25,均しコンクリート		m	19,890		歩A・単A
000134	*** B単ー 134号 *** ボックスカルバートA1タイプ					
	L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホール用		本	995,000		歩A・単A
000135	*** B単ー 135号 *** ボックスカルバートA2タイプ					
	L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホール		本	995,000		歩A・単A
000136	*** B単ー 136号 *** ボックスカルバートC1タイプ					
	L=1995端部シース4孔,フカボルト用 差筋用インサート		本	968,000		歩A・単A
000137	*** B単ー 137号 *** PC緊張材					
	副資材 PC鋼棒（アンボンド加工）C種1号 φ26mm		kg	663		歩A・単A
000138	*** B単ー 138号 *** 定着具 1B26C1用					
	副資材 支圧板・ナット・ワッシャー,グラウト孔付		枚	4,030		歩A・単A
000139	*** B単ー 139号 *** グラウトホール					
	SUS304 φ100A L=330 プレキャストボックス底版用		本	107,000		歩A・単A
000140	*** B単ー 140号 *** 無収縮モルタル					
	グラウトホール箱抜き部		m3	298,125		歩A・単A
000141	*** B単ー 141号 *** 防水工					
	接合部+グラウトホール部+アンカーボルト部		m ²	730		歩A・単A
000142	*** B単ー 142号 *** 鉄筋コンクリート					
	24-12-25 N		m3	30,530		歩A・単A
000143	*** B単ー 143号 *** 養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3	2,234		歩A・単A
000144	*** B単ー 144号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
000145	*** B単ー 145号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	29,560		歩A・単A
000146	*** B単ー 146号 *** 養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3	2,347		歩A・単A
000147	*** B単ー 147号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
000148	*** B単ー 148号 *** 鉄筋工					
	SD345,D13		ton	377,433		歩A・単A
000149	*** B単ー 149号 *** 広幅鋼矢板打設					
	IIw型 L=2.0m		枚	6,334		歩A・単A
000150	*** B単ー 150号 *** 広幅鋼矢板（材料費）					
	IIw型 L=2.0m		ton	206,000		歩A・単A
000151	*** B単ー 151号 *** 広幅鋼矢板打設					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	IIw型 L=5.0m *** B単ー 152号 ***		枚	7,548		歩A・単A
000152	広幅鋼矢板（材料費）					
	IIw型 L=5.0m *** B単ー 153号 ***		ton	206,000		歩A・単A
000153	可とう矢板打設					
	IIw型 L=5.0m B=0.7m 打込長L=1.9m *** B単ー 154号 ***		枚	6,334		歩A・単A
000154	可とう矢板（材料費）					
	IIw型 L=5.0m B=0.7m *** B単ー 155号 ***		枚	637,000		歩A・単A
000155	鉄筋工					
	SD345,D16 L=560mm *** B単ー 156号 ***		ton	325,182		歩A・単A
000156	電気溶接					
	t=10.3mm *** B単ー 157号 ***		m	2,963		歩A・単A
000157	足場工					
	手摺先行型枠組 *** B単ー 158号 ***		掛㎡	5,556		歩A・単A
000158	鉄筋コンクリート					
	24-12-25 N *** B単ー 159号 ***		m3	30,530		歩A・単A
000159	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物 *** B単ー 160号 ***		m3	2,234		歩A・単A
000160	型枠					
	鉄筋コンクリート *** B単ー 161号 ***		㎡	10,430		歩A・単A
000161	均しコンクリート					
	18-8-25 N *** B単ー 162号 ***		m3	29,560		歩A・単A
000162	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物 *** B単ー 163号 ***		m3	2,347		歩A・単A
000163	型枠					
	均しコンクリート *** B単ー 164号 ***		㎡	5,320		歩A・単A
000164	二次コンクリート					
	24-12-25 N *** B単ー 165号 ***		m3	30,530		歩A・単A
000165	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物 *** B単ー 166号 ***		m3	2,347		歩A・単A
000166	型枠					
	二次コンクリート *** B単ー 167号 ***		㎡	10,430		歩A・単A
000167	鉄筋工					
	SD345,D13 *** B単ー 168号 ***		ton	377,433		歩A・単A
000168	差筋					
	SD345,D16 L=250mm *** B単ー 169号 ***		ton	308,991		歩A・単A
000169	削孔					
	φ20 L=200mm *** B単ー 170号 ***		本	1,542		歩A・単A
000170	支保工					
	パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下 *** B単ー 171号 ***		空m3	5,469		歩A・単A
000171	足場工					
	手摺先行型枠組 *** B単ー 172号 ***		掛㎡	5,796		歩A・単A
000172	川裏スライドゲート設置					
	B1000×H1000 巻上機含む		基	6,262,008		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 173号 ***					
000173	川裏ゲート操作台設置					
			基	850,296		歩A・単A
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋コンクリート					
	24-12-25 N		m3	30,530		歩A・単A
	*** B単ー 175号 ***					
000175	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3	2,234		歩A・単A
	*** B単ー 176号 ***					
000176	型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
	*** B単ー 177号 ***					
000177	均しコンクリート					
	18-8-25 BB		m3	29,560		歩A・単A
	*** B単ー 178号 ***					
000178	養生					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3	2,234		歩A・単A
	*** B単ー 179号 ***					
000179	型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
	*** B単ー 180号 ***					
000180	鉄筋工					
	SD345,D13		ton	377,433		歩A・単A
	*** B単ー 181号 ***					
000181	止水板					
	B200		m	2,901		歩A・単A
	*** B単ー 182号 ***					
000182	エラスチックフィラー					
	伸縮目地材 t=20mm		m ²	6,436		歩A・単A
	*** B単ー 183号 ***					
000183	タラップ（樹脂被覆）					
	φ19 W=300		本	3,060		歩A・単A
	*** B単ー 184号 ***					
000184	量水標					
	蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400		箇所	20,700		歩A・単A
	*** B単ー 185号 ***					
000185	転落防止柵設置工					
	ベースプレート式 耐雪型 h=1.1m		m	50,575		歩A・単A
	*** B単ー 186号 ***					
000186	階段ブロック設置					
	2割用 川表側		m ²	23,022		歩A・単A
	*** B単ー 187号 ***					
000187	均しコンクリート					
	18-8-25 N		m3	33,420		歩A・単A
	*** B単ー 188号 ***					
000188	型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
	*** B単ー 189号 ***					
000189	調整コンクリート					
	18-8-25 N		m3	33,420		歩A・単A
	*** B単ー 190号 ***					
000190	型枠					
	調整コンクリート		m ²	10,430		歩A・単A
	*** B単ー 191号 ***					
000191	プレキャスト巻止ブロック設置					
	B300×H500		m	15,937		歩A・単A
	*** B単ー 192号 ***					
000192	プレキャスト帯工ブロック設置					
	B150×H500		m	16,822		歩A・単A
	*** B単ー 193号 ***					
000193	プレキャスト基礎ブロック設置					
	H500		m	20,218		歩A・単A
	*** B単ー 194号 ***					
000194	床掘					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m3	276		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 195号 *** 基面整正					
			m²	450		歩A・単A
000196	*** B単ー 196号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=100mm		m²	1,468		歩A・単A
000197	*** B単ー 197号 *** 埋戻					
	構造物周辺		m3	2,838		歩A・単A
000198	*** B単ー 198号 *** 埋戻					
	B<1.0m		m3	2,838		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 199号 *** 法面整形					
	盛土面		m²	777		歩A・単A
000200	*** B単ー 200号 *** 作業残土処理					
	掘削土 現場～プラントヤード		m3	888		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 201号 *** 整地					
	掘削土		m3	144		歩A・単A
B05502	*** B単ー 202号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	ベンチフリュームB300×H200		m	6,926		歩A・単A
B05502	*** B単ー 203号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	ベンチフリュームB400×H260		m	8,509		歩A・単A
B05502	*** B単ー 204号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	排水フリュームB600×H1000		m	40,065		歩A・単A
000205	*** B単ー 205号 *** ほ場整備工					
			ha	6,244,512		歩A・単A
000206	*** B単ー 206号 *** 土砂等運搬					
	表土仮置場～現場		m3	617		歩A・単A
000207	*** B単ー 207号 *** 畦畔整形					
	盛土面＋水平面		m²	570		歩A・単A
000208	*** B単ー 208号 *** 田面排水工					
	深型B300 H600 削孔あり		箇所	25,798		歩A・単A
000209	*** B単ー 209号 *** 田面排水工					
	深型B300 H600 削孔なし		箇所	17,210		歩A・単A
000210	*** B単ー 210号 *** 畦畔復旧					
			m	457		歩A・単A
000211	*** B単ー 211号 *** 法面整形					
	盛土法面		m	659		歩A・単A
000212	*** B単ー 212号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	8,843		歩A・単A
000213	*** B単ー 213号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋構造物		m3	17,580		歩A・単A
000214	*** B単ー 214号 *** 石積み取壊し					
	積ブロック 全量捨石流用		m²	1,580		歩A・単A
000215	*** B単ー 215号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	5,682		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000216	*** B単－ 216号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	8,036		歩A・単A
000217	*** B単－ 217号 *** 作業残土処理					
	胴込材 現場～プラントヤード		m3	888		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 218号 *** 整地					
	胴込材		m3	144		歩A・単A
000219	*** B単－ 219号 *** 床掘					
			m3	276		歩A・単A
000220	*** B単－ 220号 *** 埋戻					
	1.0≦B<2.5		m3	2,369		歩A・単A
000221	*** B単－ 221号 *** 埋戻					
	2.5≦B<4.0		m3	1,831		歩A・単A
000222	*** B単－ 222号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋構造物		m3	17,580		歩A・単A
000223	*** B単－ 223号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	8,307		歩A・単A
000224	*** B単－ 224号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋構造物		m3	8,843		歩A・単A
000225	*** B単－ 225号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	5,682		歩A・単A
000226	*** B単－ 226号 *** 石積み取壊し					
	積ブロック 全量捨石流用		m ²	1,580		歩A・単A
000227	*** B単－ 227号 *** 作業残土処理					
	胴込材 現場～プラントヤード		m3	888		歩A・単A
BA0110	*** B単－ 228号 *** 整地					
	胴込材		m3	144		歩A・単A
000229	*** B単－ 229号 *** U型水路側壁切断					
	t=20cm		m	3,450		歩A・単A
000230	*** B単－ 230号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	有筋コンクリート殻		m3	8,307		歩A・単A
000231	*** B単－ 231号 *** 表土剥ぎ（耕作地）					
	t=10cm		m3	352		歩A・単A
000232	*** B単－ 232号 *** 表土剥ぎ（耕作地以外）					
	t=10cm		m3	352		歩A・単A
000233	*** B単－ 233号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,334		歩A・単A
000234	*** B単－ 234号 *** 表土剥ぎ（耕作地）					
	t=30cm		m3	352		歩A・単A
000235	*** B単－ 235号 *** 土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場		m3	2,015		歩A・単A
000236	*** B単－ 236号 *** 盛土					
	4.0≦B		m3	566		歩A・単A
000237	*** B単－ 237号 *** 敷鉄板設置・撤去					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 238号 ***		m ²	2,306		歩A・単A
000238	購入土 山砂					
	t=20cm 存置 *** B単— 239号 ***		m ³	3,600		歩A・単A
000239	土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場 *** B単— 240号 ***		m ³	2,015		歩A・単A
000240	盛土					
	4.0≤B *** B単— 241号 ***		m ³	566		歩A・単A
000241	敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 242号 ***		m ²	2,242		歩A・単A
000242	土木シート					
	設置・存置 *** B単— 243号 ***		m ²	275		歩A・単A
000243	敷鉄板設置・撤去（待避所T3）					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 244号 ***		m ²	2,242		歩A・単A
000244	表土剥ぎ（耕作地以外）					
	t=30cm *** B単— 245号 ***		m ³	352		歩A・単A
000245	土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場 *** B単— 246号 ***		m ³	2,015		歩A・単A
000246	盛土					
	4.0≤B *** B単— 247号 ***		m ³	566		歩A・単A
000247	敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 248号 ***		m ²	653		歩A・単A
000248	敷鉄板設置・撤去（転換所1）					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 249号 ***		m ²	653		歩A・単A
000249	敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 250号 ***		m ²	714		歩A・単A
000250	表土剥ぎ（耕作地以外）					
	t=30cm *** B単— 251号 ***		m ³	352		歩A・単A
000251	機械掘削					
	BH0.80 *** B単— 252号 ***		m ³	352		歩A・単A
000252	土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場 *** B単— 253号 ***		m ³	2,015		歩A・単A
000253	盛土					
	B<1.0 *** B単— 254号 ***		m ³	2,838		歩A・単A
000254	盛土					
	1.0≤B<2.5 *** B単— 255号 ***		m ³	2,752		歩A・単A
000255	盛土					
	2.5≤B<4.0 *** B単— 256号 ***		m ³	1,252		歩A・単A
000256	盛土					
	4.0≤B *** B単— 257号 ***		m ³	566		歩A・単A
000257	敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品 *** B単— 258号 ***		m ²	2,105		歩A・単A
000258	敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品		m ²	1,613		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000259	*** B単— 259号 *** 敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S1）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	1,613		歩A・単A
000260	*** B単— 260号 *** 敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S2）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	1,613		歩A・単A
000261	*** B単— 261号 *** 土木シート					
	設置・撤去		m ²	347		歩A・単A
000262	*** B単— 262号 *** 敷鉄板設置・撤去（左岸工事用道路 B=6.0m）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,343		歩A・単A
000263	*** B単— 263号 *** 敷鉄板敷設替え・存置（左岸工事用道路 B=6.0m）					
	22×1524×6096 官貨品		m ²	172		歩A・単A
000264	*** B単— 264号 *** 購入土 山砂（転換所2）					
	t=20cm 存置		m ³	3,600		歩A・単A
000265	*** B単— 265号 *** 土木シート（転換所2）					
	設置・存置		m ²	275		歩A・単A
000266	*** B単— 266号 *** 敷鉄板設置・撤去（転換所2）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,343		歩A・単A
000267	*** B単— 267号 *** 敷鉄板設置・撤去（待避所T4）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,343		歩A・単A
000268	*** B単— 268号 *** 敷鉄板敷鉄板敷設替え・存置（待避所T4）					
	22×1524×6096 官貨品		m ²	172		歩A・単A
000269	*** B単— 269号 *** 敷鉄板設置・撤去（重機組立解体ヤード）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,343		歩A・単A
000270	*** B単— 270号 *** 土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場～現場		m ³	2,015		歩A・単A
000271	*** B単— 271号 *** 盛土					
	4.0≦B 存置		m ³	566		歩A・単A
000272	*** B単— 272号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,142		歩A・単A
000273	*** B単— 273号 *** 土砂等運搬（隅切R6B-S9）					
	砂子田土砂仮置場～現場		m ³	2,015		歩A・単A
000274	*** B単— 274号 *** 盛土（隅切S9）					
	4.0≦B 存置		m ³	566		歩A・単A
000275	*** B単— 275号 *** 敷鉄板設置・撤去（隅切S9）					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,142		歩A・単A
000276	*** B単— 276号 *** 盛土撤去					
			m ³	352		歩A・単A
000277	*** B単— 277号 *** 盛土処分					
	運搬・処分		m ³	4,452		歩A・単A
000278	*** B単— 278号 *** 敷鉄板撤去・仮置					
	22×1524×6096 官貨品		m ²	161		歩A・単A
000279	*** B単— 279号 *** 敷鉄板設置・撤去					
	22×1524×6096 リース品		m ²	2,105		歩A・単A
000280	*** B単— 280号 *** 大型土のう					

事業名 横手西部農業水利事業

工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	製作・設置		袋	5,246		歩A・単A
	*** B単ー 281号 ***					
000281	大型土のう運搬					
	工事用道路造成地～放流工	m3		944		歩A・単A
	*** B単ー 282号 ***					
000282	大型土のう					
	撤去		袋	1,107		歩A・単A
	*** B単ー 283号 ***					
000283	大型土のう運搬					
	放流工～水路工事現場	m3		944		歩A・単A
	*** B単ー 284号 ***					
000284	大型土のう中詰材処分					
	中詰材 現場～処分場	m3		4,804		歩A・単A
	*** B単ー 285号 ***					
000285	大型土のう袋材処分					
	袋材 現場～処分場	m3		10,400		歩A・単A
	*** B単ー 286号 ***					
000286	遮水シート					
	設置・撤去	m ²		150		歩A・単A
	*** B単ー 287号 ***					
000287	高密度ポリエチレン管布設					
	φ1000,ダブル管	m		65,700		歩A・単A
	*** B単ー 288号 ***					
000288	表土剥ぎ					
	t=30cm 耕作地	m3		352		歩A・単A
	*** B単ー 289号 ***					
000289	表土剥ぎ					
	t=30cm 耕作地以外	m3		352		歩A・単A
	*** B単ー 290号 ***					
000290	床掘					
		m3		276		歩A・単A
	*** B単ー 291号 ***					
000291	埋戻					
	2.5≦B<4.0	m3		1,252		歩A・単A
	*** B単ー 292号 ***					
000292	高密度ポリエチレン管布設					
	φ1000,ダブル管	m		86,490		歩A・単A
	*** B単ー 293号 ***					
000293	耐候性大型土のう					
	製作・設置 3年	袋		8,446		歩A・単A
	*** B単ー 294号 ***					
000294	耐候性大型土のう					
	撤去・用地内存置	袋		888		歩A・単A
	*** B単ー 295号 ***					
000295	遮水シート					
	呑口部 設置・撤去（撤去後事業用地内存置）	m ²		150		歩A・単A
	*** B単ー 296号 ***					
000296	遮水シート					
	吐出部 設置・撤去（存置）	m ²		78		歩A・単A
	*** B単ー 297号 ***					
000297	土のう					
	仕揃え～設置	m3		23,125		歩A・単A
	*** B単ー 298号 ***					
000298	表土剥ぎ					
	耕作地以外	m3		352		歩A・単A
	*** B単ー 299号 ***					
000299	掘削					
		m3		352		歩A・単A
	*** B単ー 300号 ***					
000300	耐候性大型土のう					
	製作・設置 3年	袋		8,446		歩A・単A
	*** B単ー 301号 ***					
000301	耐候性大型土のう					
	撤去・用地内存置	袋		888		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000302	*** B単ー 302号 *** 土砂運搬（耕作地表土）					
	現場～プラントヤード		m3	617		歩A・単A
000303	*** B単ー 303号 *** 土砂運搬（掘削土）					
	現場～プラントヤード		m3	617		歩A・単A
000304	*** B単ー 304号 *** 整地（プラントヤード）					
	仮設 流用土		m3	144		歩A・単A
000305	*** B単ー 305号 *** 残土処分（農地以外の表土）					
			m3	4,452		歩A・単A
000306	*** B単ー 306号 *** 床掘					
	釜場導水路		m3	276		歩A・単A
000307	*** B単ー 307号 *** 釜場排水工					
	導水路		m	2,599		歩A・単A
000308	*** B単ー 308号 *** 排水ポンプ					
	法覆護岸工 常時排水120m ³ /h以上～450m ³ /h未満		箇所	4,771,688		歩A・単A
000309	*** B単ー 309号 *** 雪寒仮囲い工					
	Pタイプ		m ²	2,716		歩A・単A
000310	*** B単ー 310号 *** 雪寒仮囲い工					
	Wタイプ枠組足場部		m ²	7,444		歩A・単A
000311	*** B単ー 311号 *** 雪寒仮囲い工					
	Wタイプ 枠組足場部以外		m ²	3,528		歩A・単A
000312	*** B単ー 312号 *** 廃ブラ処理					
	土木シート		m3	4,363		歩A・単A
000313	*** B単ー 313号 *** 交通誘導警備員B					
	仮設進入路4出入口部		人	14,800		歩A・単A
000314	*** B単ー 314号 *** 人力除雪					
	構造物周辺		m3	529		歩A・単A
000315	*** B単ー 315号 *** 機械除雪BH					
	土工部		m3	199		歩A・単A
000316	*** B単ー 316号 *** 機械除雪BH					
	資材置場		m3	113		歩A・単A
000317	*** B単ー 317号 *** 機械除雪（WL）					
	工事用道路		m3	100		歩A・単A
000318	*** B単ー 318号 *** 機械除雪（WL）					
	工事用進入路ほか		m3	100		歩A・単A
B19002	*** B単ー 319号 *** 仮設材輸送					
	敷鉄板		ton	14,832		歩A・単A
B19002	*** B単ー 320号 *** 仮設材輸送					
	鋼矢板（支保工）		ton	16,332		歩A・単A
000321	*** B単ー 321号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	往復計上 超ロングアームバックホウ0.4 m ³ 級		台	142,000		歩A・単A
000322	*** B単ー 322号 *** 分解・組立・運搬費（重建設機械）					
	往復計上 クローラクレーン50～55t吊り		台	1,253,832		歩A・単A
000323	*** B単ー 323号 *** 平板載荷試験					

[illegible]

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
000001	表土剥ぎ 耕作地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.7	414	S単 192号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単－ 2号 ***					
000002	表土剥ぎ 耕作地以外		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.7	414	S単 192号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単－ 3号 ***					
000003	掘削 オープンカット、BH0.80		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.7	414	S単 192号
	合 計				414	
	単 価				414	
	*** B単－ 4号 ***					
000004	土砂運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,744	1,744	S単 199号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 194号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単－ 5号 ***					
000005	盛土 B<1.0m 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,537	2,537	S単 3号
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 195号
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単－ 6号 ***					
000006	盛土 1.0≦B<2.5m 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,913	1,913	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり	1.000	m3	538	538	S単 8号
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 195号
	合 計				2,752	
	単 価				2,752	
	*** B単－ 7号 ***					
000007	盛土 2.5≦B<4.0m 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	950.8	951	S単 204号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 195号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単一 8号 ***					
000008	盛土 4.0m≦B 流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.1	265	S単 205号
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 195号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単一 9号 ***					
BA0109	法面整形 切土、礫質土		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m ²	963	963	S単 207号
	合 計				963	
	単 価				963	
	*** B単一 10号 ***					
BA0109	法面整形 盛土、礫質土、築立		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	1.000	m ²	776.9	777	S単 208号
	合 計				777	
	単 価				777	
	*** B単一 11号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450	450	S単 206号
	合 計				450	
	単 価				450	
	*** B単一 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬 耕作地表土 現場～プラントヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	617.4	617	S単 200号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単一 13号 ***					
BA0105	土砂等運搬 掘削土 現場～プラントヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	617.4	617	S単 200号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単一 14号 ***					
BA0110	整地 耕作地表土 流用土		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 15号 ***					
BA0110	整地 掘削土 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 16号 ***					
BA0105	土砂等運搬 農地以外の表土 現場へ処分場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ容 0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1.000	m3	2,252	2,252	S単 201号
	合 計				2,252	
	単 価				2,252	
	*** B単一 17号 ***					
000017	発生土処分費 耕作地以外の表土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	発生土処分費	1.000	m3	2,200	2,200	S単 26号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	
	*** B単一 18号 ***					
000018	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 19号 ***					
000019	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,537	2,537	S単 5号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単一 20号 ***					
000020	連節ブロック張 300型 t=120		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00017	連節ブロック張 施工半径8m以上	1.000	m ²	19,639	19,639	T単 15号
	合 計				19,639	
	単 価				19,639	
	*** B単一 21号 ***					
000021	プレキャスト基礎ブロック設置 (両岸合計) H=500型 L=2.0m		m		50.000 m	歩A 当たり算出

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00024	プレキャスト基礎ブロック設置 施工半径8m以上	100.000	m	5,543	554,300	T単 21号
S02116	基礎ブロック（法留ブロック） H500,,	100.000	m	14,950	1,495,000	S単 29号
	合 計				2,049,300	
	単 価				40,986	
	*** B単— 22号 ***					
000022	捨石工 既設護岸・土留ブロック流用		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01010	捨石投入（ロングアームバックホウ） ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3	674	674	S単 1号
	合 計				674	
	単 価				674	
	*** B単— 23号 ***					
000023	捨石工 割栗石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01010	捨石投入（ロングアームバックホウ） ﾊﾞｯｸﾎｳ	1.000	m3	674	674	S単 1号
S02116	割栗石 ,5～15cm,	1.000	m3	4,700	4,700	S単 30号
	合 計				5,374	
	単 価				5,374	
	*** B単— 24号 ***					
000024	表面均し		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 半径r≦7mかつ設置高-5m≦h,あり	1.000	m ²	1,657	1,657	S単 232号
	合 計				1,657	
	単 価				1,657	
	*** B単— 25号 ***					
000025	小口止め工（二次製品） H500 L=2.0m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00021	小口止めブロック設置 施工半径8m以上	1.000	箇所	49,580	49,580	T単 18号
S02116	小口止めブロック（二次製品） H500 L=2.0m,,	3.250	個	29,100	94,575	S単 31号
	合 計				144,155	
	単 価				144,155	
	*** B単— 26号 ***					
000026	♯ ステーション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工 36-12-25 BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00001	♯ ステーション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工 36-12-25 BB	1.000	m3	59,181	59,181	T単 1号
	合 計				59,181	
	単 価				59,181	
	*** B単— 27号 ***					
000027	型枠工 中空床版用円筒型枠（鋼製）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	円形型枠 Φ600 中空床版用型枠（鋼製）,,	1.000	m	17,250	17,250	S単 32号
	合 計				17,250	
	単 価				17,250	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 28号 ***					
000028	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D22、エポキシ樹脂塗装		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00002	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D22	1,000	ton	345,770	345,770	T単 2号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D19～D25,,	1,000	ton	64,500	64,500	S単 33号
	合 計				410,270	
	単 価				410,270	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16、エポキシ樹脂塗装		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00003	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16	1,000	ton	345,770	345,770	T単 3号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D16,,	1,000	ton	70,000	70,000	S単 34号
	合 計				415,770	
	単 価				415,770	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00003	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D16	1,000	ton	345,770	345,770	T単 3号
	合 計				345,770	
	単 価				345,770	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13、エポキシ樹脂塗装		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00004	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13	1,000	ton	342,931	342,931	T単 4号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,	1,000	ton	75,000	75,000	S単 35号
	合 計				417,931	
	単 価				417,931	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
T00004	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工 SD345 D13	1,000	ton	342,931	342,931	T単 4号
	合 計				342,931	
	単 価				342,931	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工ケーブル工 PCより線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00009	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工ケーブル工 PC鋼より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B	1,000	m	11,044	11,044	T単 8号
	合 計				11,044	
	単 価				11,044	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工緊張工 両締め 2200kN型 12S12.7B		ケーブル		1,000 ケーブル	歩A 当たり算出
T00010	♢ ステンション場所打和-スラブ 橋工緊張工 両締め 2200kN型 12S12.7B	1,000	ケーブル	160,985	160,985	T単 9号
	合 計				160,985	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				160,985	
	*** B単— 35号 ***					
000035	コンクリート塗装 現場塗装 CC-A		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地処理（表面処理）	1.000	m ²	1,830	1,830	S単 108号
S02120	コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布（エポキシ樹脂プライマー）	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 109号
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地調整（エポキシ樹脂パテ）	1.000	m ²	2,830	2,830	S単 110号
S02120	コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料	1.000	m ²	2,300	2,300	S単 111号
S02120	コンクリート塗装 上塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用フッ素樹脂塗料	1.000	m ²	5,700	5,700	S単 112号
	合 計				13,860	
	単 価				13,860	
	*** B単— 36号 ***					
000036	仮設支保工 くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ²		空m ³		1.000 空m ³	歩A 当たり算出
T00019	仮設支保工 くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ²	1.000	空m ³	3,658	3,658	T単 16号
	合 計				3,658	
	単 価				3,658	
	*** B単— 37号 ***					
000037	仮設支保工 基礎用鋼材設置撤去 鋼矢板Ⅲ型		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00020	基礎用鋼材 設置・撤去 鋼矢板Ⅲ型	1.000	m ²	4,409	4,409	T単 17号
	合 計				4,409	
	単 価				4,409	
	*** B単— 38号 ***					
000038	仮設支保工 敷砂利 t=200mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	1,421	1,421	S単 128号
	合 計				1,421	
	単 価				1,421	
	*** B単— 39号 ***					
000039	コンクリート工 地覆工 24-12-25 BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	30,720	30,720	S単 218号
	合 計				30,720	
	単 価				30,720	
	*** B単— 40号 ***					
000040	型枠工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	鉄筋工					歩A
	地覆工 SD345,D13 エポキシ樹脂塗装		ton		1,000	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	377,433	377,433	S単 121号
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
	D13,,	1,000	ton	75,000	75,000	S単 35号
	合 計				452,433	
	単 価				452,433	
	*** B単一 42号 ***					
000042	鉄筋工					歩A
	地覆工 SD345,D13		ton		1,000	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単一 43号 ***					
000043	アスファルト舗装					歩A
	表層(車道・路肩部)t=40mm 密粒度(13T)改質II型		m ²		1,000	当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物I(2.35t/m3),タックコート 各種,あり	1,000	m ²	2,153	2,153	S単 237号
	合 計				2,153	
	単 価				2,153	
	*** B単一 44号 ***					
000044	アスファルト舗装					歩A
	基層(車道・路肩部)平均t=52mm 再生密粒度(13F)		m ²		1,000	当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)					
	1.4m以上3.0m以下,52mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート各種,あり	1,000	m ²	2,148	2,148	S単 236号
	合 計				2,148	
	単 価				2,148	
	*** B単一 45号 ***					
000045	排水工					歩A
	橋梁用排水樹設置		箇所		1,000	当たり算出
T00011	橋梁用排水樹設置					
		1,000	箇所	126,800	126,800	T単 10号
S02116	橋梁用排水樹					
	FC250,,	1,000	個	202,000	202,000	S単 38号
SA0821	SP 排水管設置					
	有り,	1,100	m	5,371	5,908	S単 233号
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP200,,	1,100	m	4,150	4,565	S単 39号
S02116	取付金具					
	VP200用,,	1,000	組	11,300	11,300	S単 40号
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	0.066	ton	325,182	21,462	S単 122号
	合 計				372,035	
	単 価				372,035	
	*** B単一 46号 ***					
000046	防水工					歩A
	シート系防水(アスファルト系) 端部処理含む		m ²		1,000	当たり算出
S43023	【橋面防水工】					
	新設,シート系防水(アスファルト系),200m2未満,一,夜間作業無し	1,000	m ²	3,013	3,013	S単 191号
	合 計				3,013	
	単 価				3,013	
	*** B単一 47号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000047	防水工（材料費） 端部防水（ドレーン、目地材）		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	導水パイプ Φ18 スプリング管,,	1,000	m	745	745	S単 41号
S02116	成型目地材 b=30,t=5,,	1,000	m	340	340	S単 42号
	合 計				1,085	
	単 価				1,085	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	防水工 スラブドレーン設置		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
T00012	スラブドレーン設置	1,000	箇所	15,261	15,261	T単 11号
	合 計				15,261	
	単 価				15,261	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	スラブドレーン TYPE1 防水工（材料費） 固定金具、エルボ含む		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	スラブドレーン TYPE1 固定金具2個エルボ2個付,樹脂フレキ用継手含,,	1,000	本	67,600	67,600	S単 43号
	合 計				67,600	
	単 価				67,600	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	スラブドレーン TYPE2 防水工（材料費） 固定金具含む		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	スラブドレーン TYPE2 固定金具2個付,樹脂フレキ用継手含,,	1,000	本	30,000	30,000	S単 44号
	合 計				30,000	
	単 価				30,000	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	防水工 フレキシブルチューブ設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00013	フレキシブルチューブ設置	1,000	m	1,181	1,181	T単 12号
	合 計				1,181	
	単 価				1,181	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	フレキシブルチューブ 防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1100		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用) 樹脂製Φ19 L=1100,,	1,000	m	4,080	4,080	S単 45号
	合 計				4,080	
	単 価				4,080	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	フレキシブルチューブ 防水工（材料費）樹脂製Φ19 L=1050		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用) 樹脂製Φ19 L=1050,,	1,000	m	4,080	4,080	S単 46号
	合 計				4,080	
	単 価				4,080	
	*** B単ー 54号 ***					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000054	フレキシブルチューブ取付金具					歩A
	防水工（材料費）アンカー含む		組		1,000	組 当たり算出
S02116	フレキシブルチューブ取付金具	1.000	組	2,010	2,010	S単 47号
	アンカー含む,,					
	合 計				2,010	
	単 価				2,010	
	*** B単— 55号 ***					
000055	防護柵工（高欄）					歩A
	C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm		m		1,000	m 当たり算出
S02116	防護柵	1.000	m	49,800	49,800	S単 48号
	C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm,,					
SA0823	SP 橋梁用高欄	1.000	m	4,903	4,903	S単 235号
	一体式					
	合 計				54,703	
	単 価				54,703	
	*** B単— 56号 ***					
000056	防護柵工（橋名板）					歩A
			枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	橋名板	1.000	枚	46,200	46,200	S単 49号
	150×400×13 青銅鋳物製,,					
	合 計				46,200	
	単 価				46,200	
	*** B単— 57号 ***					
000057	防護柵工（橋歴版）					歩A
			枚		1,000	枚 当たり算出
S02116	橋歴板	1.000	枚	46,200	46,200	S単 50号
	300×200×13 鋳物用銅合金地金,,					
	合 計				46,200	
	単 価				46,200	
	*** B単— 58号 ***					
000058	伸縮装置工					歩A
	A1橋台、A2橋台		m		6,200	m 当たり算出
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】	6.200	m	49,700	308,140	S単 190号
	新設,普通型,一,夜間作業なし					
S02116	鋼製ゴムジョイント	3.100	m	144,000	446,400	S単 51号
	A1部 CD x 型-30用・耐グレーダー用,,					
S02116	鋼製ゴムジョイント	3.100	m	139,000	430,900	S単 52号
	A2部 CD x 型-20用・耐グレーダー用,,					
S02116	異形棒鋼					
	SD345 D16,,	0.044	ton	114,750	5,049	S単 53号
S02116	異形棒鋼					
	SD345 D16,,	0.047	ton	114,750	5,393	S単 53号
	合 計				1,195,882	
	単 価				192,884	
	*** B単— 59号 ***					
000059	支承工					歩A
	A1 Mov ゴム被覆（可動部）		個		1,000	個 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工（Aタイプ）	1.000	個	18,214	18,214	S単 130号
	ゴム被覆（可動部）					
	合 計				18,214	
	単 価				18,214	
	*** B単— 60号 ***					
000060	支承工					歩A
	A2 Fox ゴム被覆（固定部）		個		1,000	個 当たり算出
S08084	PC橋桁ゴム支承工（Aタイプ）	1.000	個	18,214	18,214	S単 131号
	ゴム被覆（固定部）					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				18,214	
	単 価				18,214	
	*** B単一 61号 ***					
000061	ゴム支承 A1 Mov 320×270×80 10mm×4層		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支承 Mov A1 320×270×80 10mm×4層,,	1.000	枚	67,651	67,651	S単 54号
	合 計				67,651	
	単 価				67,651	
	*** B単一 62号 ***					
000062	せん断キー Φ46×25		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断キー Φ46×25,,	1.000	個	3,920	3,920	S単 55号
	合 計				3,920	
	単 価				3,920	
	*** B単一 63号 ***					
000063	滑動防止ソケット Φ70×40		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	滑動防止ソケット Φ70×40,,	1.000	個	8,540	8,540	S単 56号
	合 計				8,540	
	単 価				8,540	
	*** B単一 64号 ***					
000064	ゴム支承 A2 fix 320×270×68 10mm×3層		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ゴム支承 Fix A2 320×270×68 10mm×3層,,	1.000	枚	58,838	58,838	S単 57号
	合 計				58,838	
	単 価				58,838	
	*** B単一 65号 ***					
000065	せん断キー Φ46×25		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	せん断キー Φ46×25,,	1.000	個	3,920	3,920	S単 55号
	合 計				3,920	
	単 価				3,920	
	*** B単一 66号 ***					
000066	滑動防止ソケット Φ70×40		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	滑動防止ソケット Φ70×40,,	1.000	個	8,540	8,540	S単 56号
	合 計				8,540	
	単 価				8,540	
	*** B単一 67号 ***					
000067	防蝕アンカー装置 A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防蝕アンカー装置 A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG,,	1.000	組	87,100	87,100	S単 58号
	合 計				87,100	

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				87,100	
	*** B単一 68号 ***					
000068	防蝕アンカー装置 A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	防蝕アンカー装置 A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12,,	1.000	組	41,200	41,200	S単 59号
	合 計				41,200	
	単 価				41,200	
	*** B単一 69号 ***					
000069	防蝕剤 (RDパッキン) A1 150×250×20 CRスポンジ		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	防蝕剤 (RDパッキン) A1 150×250×20 CRスポンジ,,	1.000	枚	1,800	1,800	S単 60号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単一 70号 ***					
000070	防蝕剤 (RDパッキン) A2 □150×20 CRスポンジ		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	防蝕剤 (RDパッキン) A2 150×20 CRスポンジ,,	4.000	枚	1,080	4,320	S単 61号
	合 計				4,320	
	単 価				4,320	
	*** B単一 71号 ***					
000071	補強格子鉄筋 A1 SD345,D10		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD345,あり	1.000	ton	382,377	382,377	S単 123号
	合 計				382,377	
	単 価				382,377	
	*** B単一 72号 ***					
000072	補強格子鉄筋 A2 SD345,D10		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D10,SD345,あり	1.000	ton	382,377	382,377	S単 123号
	合 計				382,377	
	単 価				382,377	
	*** B単一 73号 ***					
000073	沓座モルタル 無収縮モルタル,プレミックスタイプ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	1.000	m3	298,125	298,125	S単 62号
	合 計				298,125	
	単 価				298,125	
	*** B単一 74号 ***					
000074	アンカー孔モルタル 無収縮モルタル,プレミックスタイプ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	1.000	m3	298,125	298,125	S単 62号
	合 計				298,125	
	単 価				298,125	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 75号 ***					
000075	エラストイト A1 t=10 目地板(瀝青質板)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	エラストイト t=10 目地板(瀝青質板) ,,	1,000	m ²	2,660	2,660	S単 63号
	合 計				2,660	
	単 価				2,660	
	*** B単一 76号 ***					
000076	エラストイト A2 t=10 目地板(瀝青質板)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	エラストイト t=10 目地板(瀝青質板) ,,	1,000	m ²	2,660	2,660	S単 63号
	合 計				2,660	
	単 価				2,660	
	*** B単一 77号 ***					
000077	アイボルト A1 M12用,ゴム支承施工用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,	1,000	本	110	110	S単 64号
	合 計				110	
	単 価				110	
	*** B単一 78号 ***					
000078	アイボルト A1 M12用,アンカー装置施工用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12用 アンカー装置施工用,,	1,000	本	110	110	S単 65号
	合 計				110	
	単 価				110	
	*** B単一 79号 ***					
000079	アイボルト A2 M12用,ゴム支承施工用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,	1,000	本	110	110	S単 64号
	合 計				110	
	単 価				110	
	*** B単一 80号 ***					
000080	アイボルト A2 M12用,アンカー装置施工用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	アイボルト M12用 アンカー装置施工用,,	1,000	本	110	110	S単 65号
	合 計				110	
	単 価				110	
	*** B単一 81号 ***					
000081	鉄筋コンクリート 24-12-25 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コック・ホップ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1,000	m ³	30,720	30,720	S単 218号
	合 計				30,720	
	単 価				30,720	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 82号 ***					
000082	型枠工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単一 83号 ***					
000083	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	325,182	325,182	S単 122号
	合 計				325,182	
	単 価				325,182	
	*** B単一 84号 ***					
000084	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単一 85号 ***					
000085	ガードレール Gr-C-2B		m		1,000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	1.000	m	12,867	12,867	S単 129号
	合 計				12,867	
	単 価				12,867	
	*** B単一 86号 ***					
000086	コンクリート塗装 CC-B塗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地処理(表面処理)	1.000	m ²	1,830	1,830	S単 108号
S02120	コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布(エポキシ樹脂プライマー)	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 109号
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地調整(エポキシ樹脂パテ)	1.000	m ²	2,830	2,830	S単 110号
S02120	コンクリート塗装 中塗(CC-B塗装) コンクリート塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料	1.000	m ²	6,600	6,600	S単 113号
S02120	コンクリート塗装 上塗(CC-B塗装) コンクリート塗装用柔軟形フッ素樹脂塗料	1.000	m ²	15,800	15,800	S単 114号
	合 計				28,260	
	単 価				28,260	
	*** B単一 87号 ***					
000087	鉄筋コンクリート 24-12-25 BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	30,720	30,720	S単 218号
	合 計				30,720	
	単 価				30,720	
	*** B単一 88号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000088	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単— 89号 ***					
000089	鉄筋 SD345 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	325,182	325,182	S単 122号
	合 計				325,182	
	単 価				325,182	
	*** B単— 90号 ***					
000090	鉄筋 SD345 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単— 91号 ***					
000091	ガードレール Gr-C-2B		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	1.000	m	12,867	12,867	S単 129号
	合 計				12,867	
	単 価				12,867	
	*** B単— 92号 ***					
000092	コンクリート塗装 CC-B塗装		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地処理(表面処理)	1.000	m ²	1,830	1,830	S単 108号
S02120	コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布(エポキシ樹脂プライマー)	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 109号
S02120	コンクリート塗装 前処理 下地調整(エポキシ樹脂パテ)	1.000	m ²	2,830	2,830	S単 110号
S02120	コンクリート塗装 中塗(CC-B塗装) コンクリート塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料	1.000	m ²	6,600	6,600	S単 113号
S02120	コンクリート塗装 上塗(CC-B塗装) コンクリート塗装用柔軟形フッ素樹脂塗料	1.000	m ²	15,800	15,800	S単 114号
	合 計				28,260	
	単 価				28,260	
	*** B単— 93号 ***					
000093	床掘		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 94号 ***					
000094	埋戻 構造物周辺 発生土		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,537	2,537	S単 5号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 196号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単— 95号 ***					
000095	埋戻 B<1.0 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,537	2,537	S単 5号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単— 96号 ***					
000096	埋戻 1.0≦B<2.5 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,913	1,913	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3~4ton,あり	1.000	m3	538	538	S単 8号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,752	
	単 価				2,752	
	*** B単— 97号 ***					
000097	埋戻 2.5≦B<4.0 発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	950.8	951	S単 204号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単— 98号 ***					
000098	基面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450	450	S単 206号
	合 計				450	
	単 価				450	
	*** B単— 99号 ***					
000099	土砂等運搬 掘削土 現場→プラントヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	617.4	617	S単 200号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 194号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単— 100号 ***					
BA0110	整地 掘削土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	

事業名 横手西部農業水利事業

工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 101号 ***					
000101	鉄筋コンクリート 24-12-25 N		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単一 102号 ***					
000102	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00023	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1.000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単一 103号 ***					
000103	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単一 104号 ***					
000104	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,560	29,560	S単 220号
	合 計				29,560	
	単 価				29,560	
	*** B単一 105号 ***					
000105	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00022	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m3	2,347	2,347	T単 19号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単一 106号 ***					
000106	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単一 107号 ***					
000107	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				377,433	
	*** B単ー 108号 ***					
000108	止水板 B200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0332	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm	1.000	m	2,901	2,901	S単 228号
	合 計				2,901	
	単 価				2,901	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	エラスチックフィラー 伸縮目地材 t=20mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1.000	m	6,436	6,436	S単 227号
	合 計				6,436	
	単 価				6,436	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	足場工 手摺先行型枠組		掛m		1,000 掛m	歩A 当たり算出
SI8031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m	5,556	5,556	S単 154号
	合 計				5,556	
	単 価				5,556	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600,,	1.000	箇所	20,700	20,700	S単 68号
	合 計				20,700	
	単 価				20,700	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	護床ブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,5個,層積,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙｸﾞﾙ容量0.8m3 2.9t吊, あり	1.000	個	3,942	3,942	S単 231号
S02116	護床ブロック III型 1.0t,,	1.000	個	29,000	29,000	S単 69号
	合 計				32,942	
	単 価				32,942	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	無筋コンクリート 護床部 18-8-25 BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾍﾞｰﾀ),延長無し,-,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種	1.000	m3	33,420	33,420	S単 221号
	合 計				33,420	
	単 価				33,420	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	型枠 無筋コンクリート		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	鉄筋コンクリート 24-12-25 N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単ー 116号 ***					
000116	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00023	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1.000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	型枠 鉄筋コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	均しコンクリート 18-8-25 BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	29,560	29,560	S単 220号
	合 計				29,560	
	単 価				29,560	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00022	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m3	2,347	2,347	T単 19号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単ー 121号 ***					

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000121	鉄筋工 SD345,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単一 122号 ***					
000122	広幅鋼矢板打設 IIw型 L=2.0m/枚		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,2.0,あり	1.000	枚	6,334	6,334	S単 173号
	合 計				6,334	
	単 価				6,334	
	*** B単一 123号 ***					
000123	広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=2.0m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIw型 L=2.0m（長さ・地域ｺｽﾄﾗ含）,,	1.000	ton	206,000	206,000	S単 70号
	合 計				206,000	
	単 価				206,000	
	*** B単一 124号 ***					
000124	広幅鋼矢板打設 IIw型 L=4.5m/枚		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,4.5,あり	1.000	枚	7,548	7,548	S単 174号
	合 計				7,548	
	単 価				7,548	
	*** B単一 125号 ***					
000125	広幅鋼矢板（材料費） IIw型 L=4.5m		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIw型 L=4.5m（長さ・地域ｺｽﾄﾗ含）,,	1.000	ton	206,000	206,000	S単 71号
	合 計				206,000	
	単 価				206,000	
	*** B単一 126号 ***					
000126	可とう矢板打設 IIw型 L=4.5m、B=0.70m、打込長L=2.0m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,4.5,あり	1.000	枚	6,334	6,334	S単 175号
	合 計				6,334	
	単 価				6,334	
	*** B単一 127号 ***					
000127	可とう矢板打設（材料費） IIw型 L=4.5m、B=0.70m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	可とう性止水鋼矢板 IIw型用 L=4.5m B=0.70m,,	1.000	枚	580,000	580,000	S単 72号
	合 計				580,000	
	単 価				580,000	
	*** B単一 128号 ***					
000128	鉄筋工 SD345,D16 L=640mm		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	325,182	325,182	S単 122号
	合 計				325,182	
	単 価				325,182	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	電気溶接 t=10.3mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,13mm	1.000	m	3,041	3,041	S単 11号
	合 計				3,041	
	単 価				3,041	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	支保工 パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下	1.000	空m3	5,469	5,469	S単 156号
	合 計				5,469	
	単 価				5,469	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,556	5,556	S単 154号
	合 計				5,556	
	単 価				5,556	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	川表フラップゲート設置 B1000×H1000		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	川表フラップゲート B1000×H1000 角型、埋込タイプ,,	1.000	式	995,000	995,000	S単 73号
T00008	フラップゲート設置 B1000×H1000	1.000	基	365,718	365,718	T単 7号
	合 計				1,360,718	
	単 価				1,360,718	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	ボックスカルバート据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25,0<H≤1.25,均しコンクリート		m		6.000 m	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,あり	6.000	m	19,890	119,340	S単 229号
	合 計				119,340	
	単 価				19,890	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	ボックスカルバートA1タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホ-ル用		本		1.000 本	歩A 当たり算出
P96055	ボックスカルバートA1タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホ-ル用	1.000	本	995,000	995,000	
	合 計				995,000	
	単 価				995,000	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	ボックスカルバートA2タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホ-ル用		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96056	ボックスカルバートA2タイプ L=1995端部シース4孔,機械式継手用 グラウトホール	1.000	本	995,000	995,000	
	合 計				995,000	
	単 価				995,000	
	*** B単一 136号 ***					
000136	ボックスカルバートC1タイプ L=1995端部シース4孔,7ヶ所ボルト用 差筋用インサート		本		1,000	歩A 当たり算出
P96057	ボックスカルバートC1タイプ L=1995端部シース4孔,7ヶ所ボルト用 差筋用インサート	1.000	本	968,000	968,000	
	合 計				968,000	
	単 価				968,000	
	*** B単一 137号 ***					
000137	PC緊張材 副資材 PC鋼棒（アンボン加工）C種1号 φ26mm		kg		1,000	歩A 当たり算出
S02116	PC緊張材 PC鋼棒（アンボン加工） C種1号 φ26mm,,	1.000	kg	663	663	S単 74号
	合 計				663	
	単 価				663	
	*** B単一 138号 ***					
000138	定着具 1B26C1用 副資材 支圧板・ナット・ワッシャー,グラウト孔付		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー 支圧板(メッキ)120×140×t25 SS400 グラウト孔付,,	1.000	枚	4,030	4,030	S単 75号
	合 計				4,030	
	単 価				4,030	
	*** B単一 139号 ***					
000139	グラウトホール SUS304 φ100A L=330 プレキャストボックス底版用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グラウトホール SUS304 φ100A L=330,,	1.000	本	107,000	107,000	S単 76号
	合 計				107,000	
	単 価				107,000	
	*** B単一 140号 ***					
000140	無収縮モルタル グラウトホール箱抜き部		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,	1.000	m3	298,125	298,125	S単 62号
	合 計				298,125	
	単 価				298,125	
	*** B単一 141号 ***					
000141	防水工 接合部+グラウトホール部+アンカーボルト部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	防水工 DK550-003 標準使用量0.2kg/m ² ,,	1.000	m ²	730	730	S単 77号
	合 計				730	
	単 価				730	
	*** B単一 142号 ***					
000142	鉄筋コンクリート 24-12-25 N		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,,	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し,-,-,,コンクリート各種					
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単ー 143号 ***					
000143	養生		m3		1,000	歩A
T00023	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物					当たり算出
	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1.000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 144号 ***					
000144	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	鉄筋コンクリート					当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単ー 145号 ***					
000145	均しコンクリート		m3		1,000	歩A
SA0311	18-8-25 BB					当たり算出
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリート [※] 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	29,560	29,560	S単 220号
	合 計				29,560	
	単 価				29,560	
	*** B単ー 146号 ***					
000146	養生		m3		1,000	歩A
T00022	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物					当たり算出
	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m3	2,347	2,347	T単 19号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単ー 147号 ***					
000147	型枠		m ²		1,000	歩A
SA0312	均しコンクリート					当たり算出
	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単ー 148号 ***					
000148	鉄筋工		ton		1,000	歩A
S03030	SD345,D13					当たり算出
	鉄筋工（加工・組立）					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単ー 149号 ***					
000149	広幅鋼矢板打設		枚		1,000	歩A
	II W型 L=2.0m					当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,あり	1.000	枚	6,334	6,334	S単 173号
	合 計				6,334	
	単 価				6,334	
	*** B単一 150号 ***					
000150	広幅鋼矢板（材料費） Ⅱw型 L=2.0m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	広幅鋼矢板 SYW295,U形,Ⅱw型 L=2.0m（長さ・地域ｺｽﾄﾗ含）,,	1.000	ton	206,000	206,000	S単 70号
	合 計				206,000	
	単 価				206,000	
	*** B単一 151号 ***					
000151	広幅鋼矢板打設 Ⅱw型 L=5.0m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.0,あり	1.000	枚	7,548	7,548	S単 176号
	合 計				7,548	
	単 価				7,548	
	*** B単一 152号 ***					
000152	広幅鋼矢板（材料費） Ⅱw型 L=5.0m		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02116	広幅鋼矢板 SYW295,U形,Ⅱw型 L=5.0m（長さ・地域ｺｽﾄﾗ含）,,	1.000	ton	206,000	206,000	S単 78号
	合 計				206,000	
	単 価				206,000	
	*** B単一 153号 ***					
000153	可とう矢板打設 Ⅱw型 L=5.0m B=0.7m 打込長L=1.9m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟﾙﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.0,あり	1.000	枚	6,334	6,334	S単 177号
	合 計				6,334	
	単 価				6,334	
	*** B単一 154号 ***					
000154	可とう矢板（材料費） Ⅱw型 L=5.0m B=0.7m		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	可とう性止水鋼矢板 Ⅱw型用 L=5.0m B=0.70m,,	1.000	枚	637,000	637,000	S単 79号
	合 計				637,000	
	単 価				637,000	
	*** B単一 155号 ***					
000155	鉄筋工 SD345,D16 L=560mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり	1.000	ton	325,182	325,182	S単 122号
	合 計				325,182	
	単 価				325,182	
	*** B単一 156号 ***					
000156	電気溶接 t=10.3mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02101	電気溶接 すみ肉溶接,10mm	1.000	m	2,963	2,963	S単 12号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,963	
	単 価				2,963	
	*** B単ー 157号 ***					
000157	足場工					歩A
	手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
S18031	足場工					
	あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,556	5,556	S単 154号
	合 計				5,556	
	単 価				5,556	
	*** B単ー 158号 ***					
000158	鉄筋コンクリート					歩A
	24-12-25 N		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単ー 159号 ***					
000159	養生					歩A
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
T00023	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1.000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 160号 ***					
000160	型枠					歩A
	鉄筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単ー 161号 ***					
000161	均しコンクリート					歩A
	18-8-25 N		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンチ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	29,560	29,560	S単 220号
	合 計				29,560	
	単 価				29,560	
	*** B単ー 162号 ***					
000162	養生					歩A
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
T00022	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）					
	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m3	2,347	2,347	T単 19号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単ー 163号 ***					
000163	型枠					歩A
	均しコンクリート		㎡		1.000 ㎡	当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単— 164号 ***					
000164	二次コンクリート 24-12-25 N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,-,コンクリート各種	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単— 165号 ***					
000165	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00022	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	1.000	m3	2,347	2,347	T単 19号
	合 計				2,347	
	単 価				2,347	
	*** B単— 166号 ***					
000166	型枠 二次コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単— 167号 ***					
000167	鉄筋工 SD345,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1.000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単— 168号 ***					
000168	差筋 SD345,D16 L=250mm		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,あり	1.000	ton	308,991	308,991	S単 124号
	合 計				308,991	
	単 価				308,991	
	*** B単— 169号 ***					
000169	削孔 φ20 L=200mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,	1.000	本	1,542	1,542	S単 234号
	合 計				1,542	
	単 価				1,542	
	*** B単— 170号 ***					
000170	支保工 パイプサポート支保（小規模）,40kN/m ² 以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/m以下	1.000	空m3	5,469	5,469	S単 156号
	合 計				5,469	
	単 価				5,469	
	*** B単ー 171号 ***					
000171	足場工 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,796	5,796	S単 155号
	合 計				5,796	
	単 価				5,796	
	*** B単ー 172号 ***					
000172	川裏スライドゲート設置 B1000×H1000 巻上機含む		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	川裏スライドゲート B1000×H1000 巻上機含む,,	1.000	基	5,750,000	5,750,000	S単 80号
T00006	スライドゲート設置 B1000×H1000	1.000	基	512,008	512,008	T単 5号
	合 計				6,262,008	
	単 価				6,262,008	
	*** B単ー 173号 ***					
000173	川裏ゲート操作台設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02116	川裏ゲート操作台	1.000	基	718,000	718,000	S単 81号
T00007	川裏スライドゲート操作台設置	1.000	基	132,296	132,296	T単 6号
	合 計				850,296	
	単 価				850,296	
	*** B単ー 174号 ***					
000174	鉄筋コンクリート 24-12-25 N		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1.000	m3	30,530	30,530	S単 219号
	合 計				30,530	
	単 価				30,530	
	*** B単ー 175号 ***					
000175	養生 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00023	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1.000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単ー 176号 ***					
000176	型枠 鉄筋コンクリート		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡	10,430	10,430	S単 224号
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 177号 ***					
000177	均しコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種	1,000	m3	29,560	29,560	S単 220号
	合 計				29,560	
	単 価				29,560	
	*** B単一 178号 ***					
000178	養生		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00023	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物 養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ） 特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	1,000	m3	2,234	2,234	T単 20号
	合 計				2,234	
	単 価				2,234	
	*** B単一 179号 ***					
000179	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	均しコンクリート SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単一 180号 ***					
000180	鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	SD345,D13 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり	1,000	ton	377,433	377,433	S単 121号
	合 計				377,433	
	単 価				377,433	
	*** B単一 181号 ***					
000181	止水板		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0332	B200 SP 止水板 計上（塩ビ製）,CF 200mm×5mm	1,000	m	2,901	2,901	S単 228号
	合 計				2,901	
	単 価				2,901	
	*** B単一 182号 ***					
000182	エラストックフィラー		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	伸縮目地材 t=20mm SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm	1,000	m ²	6,436	6,436	S単 227号
	合 計				6,436	
	単 価				6,436	
	*** B単一 183号 ***					
000183	タラップ（樹脂被覆）		本		1,000	歩A 当たり算出
PB3492	φ19 W=300 ノーブレンステップ A30SW (φ19 × B300 × L250mm)	1,000	個	3,060	3,060	
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 184号 ***					
000184	量水標					歩A
	蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02116	量水標					
	蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400,,	1,000	箇所	20,700	20,700	S単 82号
	合 計				20,700	
	単 価				20,700	
	*** B単一 185号 ***					
000185	転落防止柵設置工					歩A
	ベースプレート式 耐雪型 h=1.1m		m		1,000	m 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】					
	7ヶ所 1ヶ所固定,1.5m,ビーム式,100m未満,,一,無し	1,000	m	5,475	5,475	S単 132号
S02116	転落防止柵					
	h=1.1m ベースプレート式 縦格子型,,	1,000	m	45,100	45,100	S単 83号
	合 計				50,575	
	単 価				50,575	
	*** B単一 186号 ***					
000186	階段ブロック設置					歩A
	2割用 川表側		m ²		1,000	m ² 当たり算出
S02116	階段ブロック					
	2.0割用,,	1,000	m ²	18,189	18,189	S単 84号
T00016	階段ブロック設置					
		1,000	m ²	4,833	4,833	T単 14号
	合 計				23,022	
	単 価				23,022	
	*** B単一 187号 ***					
000187	均しコンクリート					歩A
	18-8-25 N		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,コンクリート各種	1,000	m ³	33,420	33,420	S単 221号
	合 計				33,420	
	単 価				33,420	
	*** B単一 188号 ***					
000188	型枠					歩A
	均しコンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,320	5,320	S単 225号
	合 計				5,320	
	単 価				5,320	
	*** B単一 189号 ***					
000189	調整コンクリート					歩A
	18-8-25 N		m ³		1,000	m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,コンクリート各種	1,000	m ³	33,420	33,420	S単 221号
	合 計				33,420	
	単 価				33,420	
	*** B単一 190号 ***					
000190	型枠					歩A
	調整コンクリート		m ²		1,000	m ² 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,430	10,430	S単 224号

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,430	
	単 価				10,430	
	*** B単一 191号 ***					
000191	プレキャスト巻止ブロック設置 B300×H500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり	1.000	m	5,237	5,237	S単 216号
S02116	巻止ブロック B300×H500,,	1.000	m	10,700	10,700	S単 85号
	合 計				15,937	
	単 価				15,937	
	*** B単一 192号 ***					
000192	プレキャスト帯工ブロック設置 B150×H500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0287	SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置,あり	1.000	m	7,522	7,522	S単 215号
S02116	帯工ブロック B150×H500,,	1.000	m	9,300	9,300	S単 86号
	合 計				16,822	
	単 価				16,822	
	*** B単一 193号 ***					
000193	プレキャスト基礎ブロック設置 H500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり	1.000	m	5,268	5,268	S単 213号
S02116	基礎ブロック（法留ブロック） H500,,	1.000	m	14,950	14,950	S単 29号
	合 計				20,218	
	単 価				20,218	
	*** B単一 194号 ***					
000194	床掘		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 195号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	450	450	S単 206号
	合 計				450	
	単 価				450	
	*** B単一 196号 ***					
000196	基礎碎石 RC-40 t=100mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,468	1,468	S単 217号
	合 計				1,468	
	単 価				1,468	
	*** B単一 197号 ***					

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000197	埋戻 構造物周辺		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,537	2,537	S単 5号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単ー 198号 ***					
000198	埋戻 B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1,000	m3	2,537	2,537	S単 5号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,838	
	単 価				2,838	
	*** B単ー 199号 ***					
BA0109	法面整形 盛土面		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	776.9	777	S単 208号
	合 計				777	
	単 価				777	
	*** B単ー 200号 ***					
000200	作業残土処理 掘削土 現場～プラントヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	617.4	617	S単 200号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.9	271	S単 194号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単ー 201号 ***					
BA0110	整地 掘削土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単ー 202号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム ベンチフリュームB300×H200		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない	10,000	m	4,369	43,690	S単 125号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム B300×H200×L2000 1種,,	5,000	本	4,890	24,450	S単 87号
S02116	再生クラッシャー ,RC-40 40～0mm,	0,400	m3	2,800	1,120	S単 88号
	合 計				69,260	
	単 価				6,926	
	*** B単ー 203号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム ベンチフリュームB400×H260		m		10,000	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,369	43,690	S単 125号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム B400×H260×L2000 1種,,	5.000	本	8,000	40,000	S単 89号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.500	m3	2,800	1,400	S単 88号
	合 計				85,090	
	単 価				8,509	
	*** B単一 204号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム 排水フリュームB600×H1000		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,369	43,690	S単 125号
S02116	排水フリューム B600×H1000×L2000,,	5.000	本	71,000	355,000	S単 90号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.700	m3	2,800	1,960	S単 88号
	合 計				400,650	
	単 価				40,065	
	*** B単一 205号 ***					
000205	ほ場整備工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.10ha,0.000,20cm,あり	1.000	ha	3,151,815	3,151,815	S単 133号
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.10ha,0.000,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	3,092,697	3,092,697	S単 134号
	合 計				6,244,512	
	単 価				6,244,512	
	*** B単一 206号 ***					
000206	土砂等運搬 表土仮置場～現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	617.4	617	S単 200号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単一 207号 ***					
000207	畦畔整形 盛土面+水平面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1.000	m ²	570	570	S単 135号
	合 計				570	
	単 価				570	
	*** B単一 208号 ***					
000208	田面排水工 深型B300 H600 削孔あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	田面排水樹 300型,,	1.000	個	6,750	6,750	S単 91号
SA0551	田面排水樹設置 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,638	3,638	S単 230号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.200	m	2,773	3,328	S単 126号
SA0311	巻き立てコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.020	m3	38,260	765	S単 222号
SA0311	間詰コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W	0.010	m3	38,260	383	S単 223号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.250	m ²	9,384	2,346	S単 226号
S02013	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下	1.000	本	8,588	8,588	S単 9号
	合 計				25,798	
	単 価				25,798	
	*** B単ー 209号 ***					
000209	田面排水工 深型B300 H600 削孔なし		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	田面排水柵 300型,	1.000	個	6,750	6,750	S単 91号
SA0551	田面排水柵設置 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	3,638	3,638	S単 230号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.200	m	2,773	3,328	S単 126号
SA0311	巻き立てコンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.020	m ³	38,260	765	S単 222号
SA0311	間詰コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	0.010	m ³	38,260	383	S単 223号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.250	m ²	9,384	2,346	S単 226号
	合 計				17,210	
	単 価				17,210	
	*** B単ー 210号 ***					
000210	畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.180	m ³	2,537	457	S単 3号
	合 計				457	
	単 価				457	
	*** B単ー 211号 ***					
000211	法面整形 盛土法面		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり	0.848	m ²	776.9	659	S単 208号
	合 計				659	
	単 価				659	
	*** B単ー 212号 ***					
000212	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,843	8,843	S単 119号
	合 計				8,843	
	単 価				8,843	
	*** B単ー 213号 ***					
000213	コンクリート構造物取壊し 有筋構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,580	17,580	S単 120号
	合 計				17,580	
	単 価				17,580	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単一 214号 ***						
000214	石積み取壊し					歩A
	積ブロック 全量捨石流用		m ³		1,000	当たり算出
S02052	石積類とりこわし					
	機械,空積,挖 20cm以上60cm未満,あり	1,000	m ³	1,580	1,580	S単 10号
	合 計				1,580	
	単 価				1,580	
*** B単一 215号 ***						
000215	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	無筋コンクリート殻		m ³		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m ³	2,627	2,627	S単 210号
S02123	建設廃材					
	無筋コンクリート塊	1,000	m ³	3,055	3,055	S単 115号
	合 計				5,682	
	単 価				5,682	
*** B単一 216号 ***						
000216	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	有筋コンクリート殻		m ³		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m ³	2,036	2,036	S単 211号
S02123	建設廃材					
	有筋コンクリート塊	1,000	m ³	6,000	6,000	S単 116号
	合 計				8,036	
	単 価				8,036	
*** B単一 217号 ***						
000217	作業残土処理					歩A
	胴込材 現場→プラントヤード		m ³		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホウ バケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m ³	617.4	617	S単 200号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	270.9	271	S単 194号
	合 計				888	
	単 価				888	
*** B単一 218号 ***						
BA0110	整地					歩A
	胴込材		m ³		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),10,000m ³ 未満,無し,あり	1,000	m ³	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
*** B単一 219号 ***						
000219	床掘					歩A
			m ³		1,000	当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m ³	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
*** B単一 220号 ***						
000220	埋戻					歩A
	1.0≦B<2.5		m ³		1,000	当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m ³	1,530	1,530	S単 7号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床,3~4ton,あり	1,000	m ³	538	538	S単 8号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				2,369	
	単 価				2,369	
	*** B単— 221号 ***					
000221	埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,530	1,530	S単 7号
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
	合 計				1,831	
	単 価				1,831	
	*** B単— 222号 ***					
000222	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,580	17,580	S単 120号
	合 計				17,580	
	単 価				17,580	
	*** B単— 223号 ***					
000223	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	殻積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 197号
SA0221	SP 殻運搬 コクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	2,036	2,036	S単 211号
S02123	建設廃材 有筋コンクリート塊	1.000	m3	6,000	6,000	S単 116号
	合 計				8,307	
	単 価				8,307	
	*** B単— 224号 ***					
000224	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,843	8,843	S単 119号
	合 計				8,843	
	単 価				8,843	
	*** B単— 225号 ***					
000225	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1.000	m3	2,627	2,627	S単 210号
S02123	建設廃材 無筋コンクリート塊	1.000	m3	3,055	3,055	S単 115号
	合 計				5,682	
	単 価				5,682	
	*** B単— 226号 ***					
000226	石積み取壊し 積ブロック 全量捨石流用		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	1.000	m ²	1,580	1,580	S単 10号
	合 計				1,580	
	単 価				1,580	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 227号 ***					
000227	作業残土処理					歩A
	胴込材 現場へプラントヤード		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ抄 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	617.4	617	S単 200号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.9	271	S単 194号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単一 228号 ***					
BA0110	整地					歩A
	胴込材		m3		1,000	当たり算出
SA0161	SP 整地					
	敷均し(ルーズ),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 229号 ***					
000229	U型水路側壁切断					歩A
	t=20cm		m		1,000	当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断					
	コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1,000	m	3,450	3,450	S単 212号
	合 計				3,450	
	単 価				3,450	
	*** B単一 230号 ***					
000230	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					歩A
	有筋コンクリート殻		m3		1,000	当たり算出
SA0102	殻積込					
	土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.9	271	S単 197号
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1,000	m3	2,036	2,036	S単 211号
S02123	建設廃材					
	有筋コンクリート塊	1,000	m3	6,000	6,000	S単 116号
	合 計				8,307	
	単 価				8,307	
	*** B単一 231号 ***					
000231	表土剥ぎ（耕作地）					歩A
	t=10cm		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単一 232号 ***					
000232	表土剥ぎ（耕作地以外）					歩A
	t=10cm		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単一 233号 ***					
000233	敷鉄板設置・撤去					歩A
	22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,206,1,あり	1,000	m ²	2,334	2,334	S単 157号

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,334	
	単 価				2,334	
	*** B単— 234号 ***					
000234	表土剥ぎ（耕作地） t=30cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 235号 ***					
000235	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅツ紗 ハヅツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単— 236号 ***					
000236	盛土 4.0≤B		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単— 237号 ***					
000237	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,203,1,あり	1.000	m ²	2,306	2,306	S単 158号
	合 計				2,306	
	単 価				2,306	
	*** B単— 238号 ***					
000238	購入土 山砂 t=20cm 存置		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m3	3,600	3,600	S単 92号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単— 239号 ***					
000239	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヅツ紗 ハヅツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単— 240号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000240	盛土 4.0≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単— 241号 ***					
000241	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,196,1,あり	1,000	m ²	2,242	2,242	S単 159号
	合 計				2,242	
	単 価				2,242	
	*** B単— 242号 ***					
000242	土木シート 設置・存置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	275	275	S単 169号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単— 243号 ***					
000243	敷鉄板設置・撤去（待避所T3） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,196,1,あり	1,000	m ²	2,242	2,242	S単 159号
	合 計				2,242	
	単 価				2,242	
	*** B単— 244号 ***					
000244	表土剥ぎ（耕作地以外） t=30cm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 245号 ***					
000245	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1,000	m3	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単— 246号 ***					
000246	盛土 4.0≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 247号 ***					
000247	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,あり	1.000	m ²	653	653	S単 160号
	合 計				653	
	単 価				653	
	*** B単— 248号 ***					
000248	敷鉄板設置・撤去（転換所1） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,あり	1.000	m ²	653	653	S単 160号
	合 計				653	
	単 価				653	
	*** B単— 249号 ***					
000249	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,あり	1.000	m ²	714	714	S単 161号
	合 計				714	
	単 価				714	
	*** B単— 250号 ***					
000250	表土剥ぎ（耕作地以外） t=30cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 251号 ***					
000251	機械掘削 BH0.80		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカト,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-,-	1.000	m ³	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 252号 ***					
000252	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハヱソカト,ハヱソカト容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単— 253号 ***					
000253	盛土 B<1.0		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 195号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,537	2,537	S単 3号
	合 計				2,838	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,838	
	*** B単— 254号 ***					
000254	盛土 1.0≦B<2.5		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,913	1,913	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3〜4ton,あり	1,000	m3	538	538	S単 8号
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
	合 計				2,752	
	単 価				2,752	
	*** B単— 255号 ***					
000255	盛土 2.5≦B<4.0		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1,000	m3	950.8	951	S単 204号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単— 256号 ***					
000256	盛土 4.0≦B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単— 257号 ***					
000257	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,168,1,あり	1,000	m ²	2,105	2,105	S単 162号
	合 計				2,105	
	単 価				2,105	
	*** B単— 258号 ***					
000258	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,115,1,あり	1,000	m ²	1,613	1,613	S単 163号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単— 259号 ***					
000259	敷鉄板設置・撤去(隅切りR6B-S1) 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,115,1,あり	1,000	m ²	1,613	1,613	S単 163号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単— 260号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000260	敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S2） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,あり	1.000	m ²	1,613	1,613	S単 163号
	合 計				1,613	
	単 価				1,613	
	*** B単ー 261号 ***					
000261	土木シート 設置・撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	347	347	S単 170号
	合 計				347	
	単 価				347	
	*** B単ー 262号 ***					
000262	敷鉄板設置・撤去（左岸工事用道路 B=6.0m） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり	1.000	m ²	2,343	2,343	S単 164号
	合 計				2,343	
	単 価				2,343	
	*** B単ー 263号 ***					
000263	敷鉄板敷設替え・存置（左岸工事用道路 B=6.0m） 22×1524×6096 官賃品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,208,1,あり	1.000	m ²	172	172	S単 165号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単ー 264号 ***					
000264	購入土 山砂（転換所2） t=20cm 存置		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1.000	m ³	3,600	3,600	S単 92号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単ー 265号 ***					
000265	土木シート（転換所2） 設置・存置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	275	275	S単 169号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単ー 266号 ***					
000266	敷鉄板設置・撤去（転換所2） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり	1.000	m ²	2,343	2,343	S単 164号
	合 計				2,343	
	単 価				2,343	
	*** B単ー 267号 ***					
000267	敷鉄板設置・撤去（待避所T4） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり	1.000	m ²	2,343	2,343	S単 164号
	合 計				2,343	
	単 価				2,343	
	*** B単— 268号 ***					
000268	敷鉄板敷鉄板敷設替え・存置（待避所T4） 22×1524×6096 リース品		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,208,1,あり	1.000	m ²	172	172	S単 165号
	合 計				172	
	単 価				172	
	*** B単— 269号 ***					
000269	敷鉄板設置・撤去（重機組立解体ヤード） 22×1524×6096 リース品		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり	1.000	m ²	2,343	2,343	S単 164号
	合 計				2,343	
	単 価				2,343	
	*** B単— 270号 ***					
000270	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場～現場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	
	*** B単— 271号 ***					
000271	盛土 4.0≦B 存置		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	1.000	m ³	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単— 272号 ***					
000272	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり	1.000	m ²	2,142	2,142	S単 166号
	合 計				2,142	
	単 価				2,142	
	*** B単— 273号 ***					
000273	土砂等運搬（隅切R6B-S9） 砂子田土砂仮置場～現場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	1,744	1,744	S単 199号
	合 計				2,015	
	単 価				2,015	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 274号 ***					
000274	盛土（隅切S9） 4.0≤B 存置		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	土砂投入 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 195号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.1	265	S単 205号
	合 計				566	
	単 価				566	
	*** B単ー 275号 ***					
000275	敷鉄板設置・撤去（隅切S9） 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり	1,000	m ²	2,142	2,142	S単 166号
	合 計				2,142	
	単 価				2,142	
	*** B単ー 276号 ***					
000276	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフ・カット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単ー 277号 ***					
000277	盛土処分 運搬・処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸｽ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,252	2,252	S単 201号
S02116	発生土処分費	1,000	m3	2,200	2,200	S単 26号
	合 計				4,452	
	単 価				4,452	
	*** B単ー 278号 ***					
000278	敷鉄板撤去・仮置 22×1524×6096 官賃品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 撤去,208,1,あり	1,000	m ²	161	161	S単 167号
	合 計				161	
	単 価				161	
	*** B単ー 279号 ***					
000279	敷鉄板設置・撤去 22×1524×6096 リース品		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり	1,000	m ²	2,105	2,105	S単 168号
	合 計				2,105	
	単 価				2,105	
	*** B単ー 280号 ***					
000280	大型土のう 製作・設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
SI8002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり	1,000	袋	5,246	5,246	S単 145号
	合 計				5,246	
	単 価				5,246	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 281号 ***					
000281	大型土のう運搬					歩A
	工事用道路造成地～放流工		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｼｰﾄ ｼｰﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	944.2	944	S単 202号
	合 計				944	
	単 価				944	
	*** B単一 282号 ***					
000282	大型土のう					歩A
	撤去		袋		1,000	袋 当たり算出
SI8002	大型土のう工					
	撤去,ﾊﾞｯｸﾙ ｼｰﾄ,0m3,,,あり	1,000	袋	1,107	1,107	S単 146号
	合 計				1,107	
	単 価				1,107	
	*** B単一 283号 ***					
000283	大型土のう運搬					歩A
	放流工～水路工事現場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｼｰﾄ ｼｰﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1,000	m3	944.2	944	S単 202号
	合 計				944	
	単 価				944	
	*** B単一 284号 ***					
000284	大型土のう中詰材処分					歩A
	中詰材 現場～処分場		m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	土砂,ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｼｰﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	351.9	352	S単 193号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｼｰﾄ ｼｰﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,252	2,252	S単 201号
S02123	発生土処分費					
		1,000	m3	2,200	2,200	S単 117号
	合 計				4,804	
	単 価				4,804	
	*** B単一 285号 ***					
000285	大型土のう袋材処分					歩A
	袋材 現場～処分場		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｼｰﾄ ｼｰﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1,000	m3	2,760	2,760	S単 203号
S02123	産業廃棄物処分費					
	廃プラスチック（土木シート以外）	1,000	m3	7,640	7,640	S単 118号
	合 計				10,400	
	単 価				10,400	
	*** B単一 286号 ***					
000286	遮水シート					歩A
	設置・撤去		m ²		1,000	当たり算出
SI8062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去	1,000	m ²	108	108	S単 171号
S02116	遮水シート					
	ブルーシート#2,000,,	1,000	m ²	42	42	S単 93号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単一 287号 ***					
000287	高密度ポリエチレン管布設					歩A
	φ1000,ダブル管		m		1,000	当たり算出

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり	1.000	m	4,150	4,150	S単 127号
S02116	高密度ポリエチレン管 Φ1000 ダブル,,	1.000	m	61,550	61,550	S単 94号
	合 計				65,700	
	単 価				65,700	
	*** B単— 288号 ***					
000288	表土剥ぎ t=30cm 耕作地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 289号 ***					
000289	表土剥ぎ t=30cm 耕作地以外		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 290号 ***					
000290	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 291号 ***					
000291	埋戻 2.5≦B<4.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	流用土投入 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 196号
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	950.8	951	S単 204号
	合 計				1,252	
	単 価				1,252	
	*** B単— 292号 ***					
000292	高密度ポリエチレン管布設 Φ1000,ダブル管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00015	高密度ポリエチレン管布設 Φ1000 ダブル管	1.000	m	86,490	86,490	T単 13号
	合 計				86,490	
	単 価				86,490	
	*** B単— 293号 ***					
000293	耐候性大型土のう 製作・設置 3年		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ハツカ紗,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1.000	袋	4,146	4,146	S単 147号
S02116	耐候性大型土のう袋 3年,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 100号
	合 計				8,446	
	単 価				8,446	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 294号 ***					
000294	耐候性大型土のう 撤去・用地内存置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	1,000	袋	888	888	S単 148号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単— 295号 ***					
000295	遮水シート 呑口部 設置・撤去（撤去後事業用地内存置）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	108	108	S単 171号
S02116	遮水シート ブルーシート#2,000,,	1,000	m ²	42	42	S単 93号
	合 計				150	
	単 価				150	
	*** B単— 296号 ***					
000296	遮水シート 吐出部 設置・撤去（存置）		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1,000	m ²	36	36	S単 172号
S02116	遮水シート ブルーシート#2,000,,	1,000	m ²	42	42	S単 93号
	合 計				78	
	単 価				78	
	*** B単— 297号 ***					
000297	土のう 仕揃え～設置		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	仕揃え～設置 仕揃え～設置	1,000	m ³	23,125	23,125	S単 144号
	合 計				23,125	
	単 価				23,125	
	*** B単— 298号 ***					
000298	表土剥ぎ 耕作地以外		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m ³	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 299号 ***					
000299	掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾟﾗﾝｸﾞﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m ³	351.9	352	S単 193号
	合 計				352	
	単 価				352	
	*** B単— 300号 ***					
000300	耐候性大型土のう 製作・設置 3年		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり	1,000	袋	4,146	4,146	S単 147号
S02116	耐候性大型土のう袋 3年,,	1,000	袋	4,300	4,300	S単 100号
	合 計				8,446	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,446	
	*** B単一 301号 ***					
000301	耐候性大型土のう 撤去・用地内存置		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去（再利用）,ハ° ヲ紗,.,1m3,,,あり	1,000	袋	888	888	S単 149号
	合 計				888	
	単 価				888	
	*** B単一 302号 ***					
000302	土砂運搬（耕作地表土） 現場～プラントヤード		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ° ヲ紗 ハ° ケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	617.4	617	S単 200号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単一 303号 ***					
000303	土砂運搬（掘削土） 現場～プラントヤード		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ° ヲ紗 ハ° ケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	617.4	617	S単 200号
	合 計				617	
	単 価				617	
	*** B単一 304号 ***					
000304	整地（プラントヤード） 仮設 流用土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルズ°),10,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	143.6	144	S単 209号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 305号 ***					
000305	残土処分（農地以外の表土）		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ° ヲ紗 ハ° ケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,252	2,252	S単 201号
S02116	発生土処分費	1,000	m3	2,200	2,200	S単 26号
	合 計				4,452	
	単 価				4,452	
	*** B単一 306号 ***					
000306	床掘 釜場導水路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	276.4	276	S単 198号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単一 307号 ***					
000307	釜場排水工 導水路		m		50,000 m	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	64,000	m²	1,038	66,432	S単 214号
S01010	単粒度碎石投入（ロツケ°ア°ムハ° ヲ紗） ハ° ヲ紗	11,000	m3	674	7,414	S単 2号

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	単粒度碎石 5号 20～13mm,	11.000	m3	5,100	56,100	S単 101号
	合 計				129,946	
	単 価				2,599	
	*** B単一 308号 ***					
000308	排水ポンプ 法覆護岸工 常時排水120m ³ /h以上～450m ³ /h未満		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,244	9,244	S単 152号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,488	10,488	S単 153号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	94,323	94,323	S単 151号
S18003	排水ポンプ運転 109,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	4,657,633	4,657,633	S単 150号
	合 計				4,771,688	
	単 価				4,771,688	
	*** B単一 309号 ***					
000309	雪寒假開い工 Pタイプ		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00027	雪寒假開い 設置・撤去 Pタイプ	1.000	m ²	2,716	2,716	T単 22号
	合 計				2,716	
	単 価				2,716	
	*** B単一 310号 ***					
000310	雪寒假開い工 Wタイプ 枠組足場部		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00028	雪寒假開い 設置・撤去 Wタイプ (枠組足場部)	1.000	m ²	7,444	7,444	T単 23号
	合 計				7,444	
	単 価				7,444	
	*** B単一 311号 ***					
000311	雪寒假開い工 Wタイプ 枠組足場部以外		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
T00029	雪寒假開い 設置・撤去 Wタイプ (型枠足場以外)	1.000	m ²	3,528	3,528	T単 24号
	合 計				3,528	
	単 価				3,528	
	*** B単一 312号 ***					
000312	廃ブラ処理 土木シート		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.9	271	S単 194号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,760	2,760	S単 203号
S02116	産業廃棄物処分費 廃プラスチック (土木シート) ,,	1.000	m3	1,332	1,332	S単 105号
	合 計				4,363	
	単 価				4,363	
	*** B単一 313号 ***					
000313	交通誘導警備員B 仮設進入路4出入口部		人		1,000	歩A 人 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,800	14,800	S単 25号
	合 計				14,800	

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				14,800	
	*** B単一 314号 ***					
000314	人力除雪 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m3	529	529	S単 178号
	合 計				529	
	単 価				529	
	*** B単一 315号 ***					
000315	機械除雪BH 土工部		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m3	199	199	S単 179号
	合 計				199	
	単 価				199	
	*** B単一 316号 ***					
000316	機械除雪BH 資材置場		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	113	113	S単 180号
	合 計				113	
	単 価				113	
	*** B単一 317号 ***					
000317	機械除雪（WL） 工事用道路		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 181号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単一 318号 ***					
000318	機械除雪（WL） 工事用進入路ほか		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用進入路ほか除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 182号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単一 319号 ***					
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（敷鉄板） 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	6,810	6,810	S単 186号
S19003	輸送費（敷鉄板）冬季割り増し 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	8,022	8,022	S単 187号
	合 計				14,832	
	単 価				14,832	
	*** B単一 320号 ***					
B19002	仮設材輸送 鋼矢板（支保工）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費（鋼矢板） 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,560	7,560	S単 188号
S19003	輸送費（鋼矢板）冬季割り増し 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0	1.000	ton	8,772	8,772	S単 189号
	合 計				16,332	
	単 価				16,332	
	*** B単— 321号 ***					
000321	分解・組立・運搬費(重建設機械) 往復計上 超ロングアームバックホウ0.4 m級		台		1,000	歩A 当たり算出
S19002	ロングアームバック輸送（往路） 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 184号
S19002	ロングアームバック輸送（復路） 20t車以上30t車まで,20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	S単 185号
	合 計				142,000	
	単 価				142,000	
	*** B単— 322号 ***					
000322	分解・組立・運搬費(重建設機械) 往復計上 クローラークレーン50～55t吊り		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラークレーン,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と 現場の移動,,あり	1.000	台	1,253,832	1,253,832	S単 183号
	合 計				1,253,832	
	単 価				1,253,832	
	*** B単— 323号 ***					
000323	平板載荷試験 100kN以内		箇所		1,000	歩A 当たり算出
P96006	平板載荷試験 100kN以内	1.000	箇所	251,000	251,000	
	合 計				251,000	
	単 価				251,000	
	*** B単— 324号 ***					
000324	敷鉄板（賃料）		式		1,000	歩A 当たり算出
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	4,645.000	m ² 供用日	1,901	8,830,145	S単 15号
	合 計				8,830,145	
	単 価				8,830,145	
	*** B単— 325号 ***					
000325	産業廃棄物税		式		1,000	歩A 当たり算出
P96036	産業廃棄物税	86.000	ton	1,000	86,000	
	合 計				86,000	
	単 価				86,000	
	*** B単— 326号 ***					
000326	カドミウム試験		検体		1,000	歩A 当たり算出
S02116	カドミウム溶出試験	1.000	検体	3,350	3,350	S単 106号
S02116	カドミウム含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	S単 107号
	合 計				7,500	
	単 価				7,500	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単ー 1号 *** 捨石投入（ロングアームバックホウ）					
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ		m3	674		歩A・単A
S01010	*** S単ー 2号 *** 単粒度砕石投入（ロングアームバックホウ）					
	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ		m3	674		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,537		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,913		歩A・単A
S01041	*** S単ー 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,537		歩A・単A
S01041	*** S単ー 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,913		歩A・単A
S01041	*** S単ー 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,530		歩A・単A
S01082	*** S単ー 8号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、3～4ton、あり		m3	538		歩A・単A
S02013	*** S単ー 9号 *** 防護柵等支柱削孔工					
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下		本	8,588		歩A・単A
S02052	*** S単ー 10号 *** 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械、空積、控 20cm以上60cm未満、あり		m ²	1,580		歩A・単A
S02101	*** S単ー 11号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接、13mm		m	3,041		歩A・単A
S02101	*** S単ー 12号 *** 電気溶接					
	電気溶接 すみ肉溶接、10mm		m	2,963		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 *** ジェットヒータ					
	ジェットヒータ 126MJ/h		日	826		歩A・単A
S02112	*** S単ー 14号 *** 発動発電機[D駆動・～超低騒音型]					
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva		日	1,138		歩A・単A
S02114	*** S単ー 15号 *** 敷鉄板					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	1,901		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 *** ブロック工					
	ブロック工		人	31,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 19号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,800		歩A・単A
S02115	*** S単ー 20号 *** 型わく工					
	型わく工		人	32,400		歩A・単A
S02115	*** S単ー 21号 *** とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
S02115	*** S単ー 22号 *** 鉄筋工					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工		人	33,600		歩A・単A
	*** S単－ 23号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	46,500		歩A・単A
	*** S単－ 24号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	35,400		歩A・単A
	*** S単－ 25号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	14,800		歩A・単A
	*** S単－ 26号 ***					
S02116	発生土処分費					
	発生土処分費		m3	2,200		歩A・単A
	*** S単－ 27号 ***					
S02116	連節ブロック					
	連節ブロック 300型 t=120mm,,		m ²	15,300		歩A・単A
	*** S単－ 28号 ***					
S02116	吸出防止材					
	吸出防止材 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²	605		歩A・単A
	*** S単－ 29号 ***					
S02116	基礎ブロック (法留ブロック)					
	基礎ブロック (法留ブロック) H500,,		m	14,950		歩A・単A
	*** S単－ 30号 ***					
S02116	割栗石					
	割栗石 ,5～15cm,,		m3	4,700		歩A・単A
	*** S単－ 31号 ***					
S02116	小口止めブロック (二次製品)					
	小口止めブロック (二次製品) H500 L=2.0m,,		個	29,100		歩A・単A
	*** S単－ 32号 ***					
S02116	円形型枠					
	円形型枠 Φ600 中空床版用型枠 (鋼製),,		m	17,250		歩A・単A
	*** S単－ 33号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D19～D25,,		ton	64,500		歩A・単A
	*** S単－ 34号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D16,,		ton	70,000		歩A・単A
	*** S単－ 35号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,		ton	75,000		歩A・単A
	*** S単－ 36号 ***					
S02116	PC鋼より線					
	PC鋼より線 7本より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B,,		kg	517		歩A・単A
	*** S単－ 37号 ***					
S02116	定着装置					
	定着装置 12S13用,,		組	34,400		歩A・単A
	*** S単－ 38号 ***					
S02116	橋梁用排水柵					
	橋梁用排水柵 FC250,,		個	202,000		歩A・単A
	*** S単－ 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP200,,		m	4,150		歩A・単A
	*** S単－ 40号 ***					
S02116	取付金具					
	取付金具 VP200用,,		組	11,300		歩A・単A
	*** S単－ 41号 ***					
S02116	導水パイプ					
	導水パイプ Φ18 スプリング管,,		m	745		歩A・単A
	*** S単－ 42号 ***					
S02116	成型目地材					
	成型目地材 b=30,t=5,,		m	340		歩A・単A
	*** S単－ 43号 ***					
S02116	スラブドレーン TYPE1					
	スラブドレーン TYPE1 固定金具2個エルボ2個付,樹脂フレキシ用継手含,,		本	67,600		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** スラブドレーン TYPE2					
	スラブドレーン TYPE2 固定金具2個付,樹脂フレキ用継手含,,		本	30,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用)					
	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用) 樹脂製φ19 L=1100,,		m	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用)					
	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用) 樹脂製φ19 L=1050,,		m	4,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** フレキシブルチューブ取付金具					
	フレキシブルチューブ取付金具 アンカー含む,,		組	2,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 防護柵					
	防護柵 C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm,,		m	49,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 橋名板					
	橋名板 150×400×13 青銅鋳物製,,		枚	46,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 橋歴板					
	橋歴板 300×200×13 鋳物用銅合金地金,,		枚	46,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 鋼製ゴムジョイント					
	鋼製ゴムジョイント A1部 CDx型-30用・耐グレーダー用,,		m	144,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** 鋼製ゴムジョイント					
	鋼製ゴムジョイント A2部 CDx型-20用・耐グレーダー用,,		m	139,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D16,,		ton	114,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** ゴム支承 Mov A1					
	ゴム支承 Mov A1 320×270×80 10mm×4層,,		枚	67,651		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** せん断キー					
	せん断キー φ46×25,,		個	3,920		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** 滑動防止ソケット					
	滑動防止ソケット φ70×40,,		個	8,540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** ゴム支承 Fix A2					
	ゴム支承 Fix A2 320×270×68 10mm×3層,,		枚	58,838		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** 防蝕アンカー装置					
	防蝕アンカー装置 A1 M42D(φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG,,		組	87,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 防蝕アンカー装置					
	防蝕アンカー装置 A2 F42D(φ42×860) 固定用 ST-SGN12,,		組	41,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** 防蝕剤 (RDパッキン)					
	防蝕剤 (RDパッキン) A1 150×250×20 CRスポンジ,,		枚	1,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** 防蝕剤 (RDパッキン)					
	防蝕剤 (RDパッキン) A2 150×20 CRスポンジ,,		枚	1,080		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル ブレミックスタイプ,,		m3	298,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** エラストイト					
	エラストイト t=10 目地板（瀝青質板）,,		m ²	2,660		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** アイボルト					
	アイボルト M12用 ゴム支承施工用,,		本	110		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** アイボルト					
	アイボルト					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	アイボルト M12用 アンカー装置施工,, *** S単ー 66号 ***		本	110		歩A・単A
S02116	灯油 灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, *** S単ー 67号 ***		L	126		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 ハトール給油,, *** S単ー 68号 ***		L	155		歩A・単A
S02116	量水標 量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600,, *** S単ー 69号 ***		箇所	20,700		歩A・単A
S02116	護床ブロック 護床ブロック III型 1.0t,, *** S単ー 70号 ***		個	29,000		歩A・単A
S02116	広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=2.0m (長さ・地域エクストラ含),, *** S単ー 71号 ***		ton	206,000		歩A・単A
S02116	広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=4.5m (長さ・地域エクストラ含),, *** S単ー 72号 ***		ton	206,000		歩A・単A
S02116	可とう性止水鋼矢板 可とう性止水鋼矢板 IIW型用 L=4.5m B=0.70m,, *** S単ー 73号 ***		枚	580,000		歩A・単A
S02116	川表フラップゲート 川表フラップゲート B1000×H1000 角型、埋込タイプ,, *** S単ー 74号 ***		式	995,000		歩A・単A
S02116	PC緊張材 PC鋼棒 (アンボンド) PC緊張材 PC鋼棒 (アンボンド) C種I号 φ26mm,, *** S単ー 75号 ***		kg	663		歩A・単A
S02116	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー 定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー 支圧板(メッキ)120×140×t25 SS400 グラウト孔付,, *** S単ー 76号 ***		枚	4,030		歩A・単A
S02116	グラウトホール グラウトホール SUS304 φ100A L=330,, *** S単ー 77号 ***		本	107,000		歩A・単A
S02116	防水工 防水工 DK550-003 標準使用量0.2kg/㎡,, *** S単ー 78号 ***		㎡	730		歩A・単A
S02116	広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=5.0m (長さ・地域エクストラ含),, *** S単ー 79号 ***		ton	206,000		歩A・単A
S02116	可とう性止水鋼矢板 可とう性止水鋼矢板 IIW型用 L=5.0m B=0.70m,, *** S単ー 80号 ***		枚	637,000		歩A・単A
S02116	川裏スライドゲート 川裏スライドゲート B1000×H1000 巻上機含む,, *** S単ー 81号 ***		基	5,750,000		歩A・単A
S02116	川裏ゲート操作台 川裏ゲート操作台 *** S単ー 82号 ***		基	718,000		歩A・単A
S02116	量水標 量水標 蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400,, *** S単ー 83号 ***		箇所	20,700		歩A・単A
S02116	転落防止柵 転落防止柵 H=1.1m ベースプレート式 縦格子型,, *** S単ー 84号 ***		m	45,100		歩A・単A
S02116	階段ブロック 階段ブロック 2.0割用,, *** S単ー 85号 ***		㎡	18,189		歩A・単A
S02116	巻止ブロック 巻止ブロック B300×H500,, *** S単ー 86号 ***		m	10,700		歩A・単A
S02116	帯工ブロック 帯工ブロック B150×H500,,		m	9,300		歩A・単A

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム B300×H200×L2000 1種,,		本	4,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** 再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム B400×H260×L2000 1種,,		本	8,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** 排水フリューム					
	排水フリューム B600×H1000×L2000,,		本	71,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** 田面排水樹					
	田面排水樹 300型,,		個	6,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** 山砂					
	山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3	3,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** 遮水シート					
	遮水シート ブルーシート#2,000,,		m ²	42		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** 高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 Φ1000 ダブル,,		m	61,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管					
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 22.5°,,		個	495,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管					
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 6°,,		個	495,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管					
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 30°,,		個	340,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** 高密度ポリエチレン管 曲管					
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 45°,,		個	374,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 高密度ポリエチレン管 継手					
	高密度ポリエチレン管 継手 Φ1000,,		個	57,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** 耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋 3年,,		袋	4,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 単粒度碎石					
	単粒度碎石 ,5号 20～13mm,,		m3	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** 仮囲い仮設材費用					
	仮囲い仮設材費用 Pタイプ,,		m ²	773		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 仮囲い仮設材費用					
	仮囲い仮設材費用 Wタイプ（枠組足場部）,,		m ²	1,721		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** 仮囲い仮設材費用					
	仮囲い仮設材費用 Wタイプ（枠組足場部以外）,,		m ²	961		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** 産業廃棄物処分費					
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート）,,		m3	1,332		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** カドミウム溶出試験					
	カドミウム溶出試験		検体	3,350		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** カドミウム含有量試験					
	カドミウム含有量試験		検体	4,150		歩A・単A
S02120	*** S単ー 108号 *** コンクリート塗装 前処理					

事業名	横手西部農業水利事業					計画年度	令和5年度	第1次	137
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事								
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事									
コード	名 称（規 格）		数 量	単位	単 価	金 額	備 考		
	コンクリート塗装 前処理 下地処理（表面処理） *** S単ー 109号 ***			m ²	1,830		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 前処理 コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布（エポキシ樹脂プライマー） *** S単ー 110号 ***			m ²	1,200		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 前処理 コンクリート塗装 前処理 下地調整（エポキシ樹脂パテ） *** S単ー 111号 ***			m ²	2,830		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装） コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料 *** S単ー 112号 ***			m ²	2,300		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 上塗（CC-A塗装） コンクリート塗装 上塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用フッ素樹脂塗料 *** S単ー 113号 ***			m ²	5,700		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 中塗（CC-B塗装） コンクリート塗装 中塗（CC-B塗装） コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料 *** S単ー 114号 ***			m ²	6,600		歩A・単A		
S02120	コンクリート塗装 上塗（CC-B塗装） コンクリート塗装 上塗（CC-B塗装） コンクリート塗装用柔軟形フッ素樹脂塗料 *** S単ー 115号 ***			m ²	15,800		歩A・単A		
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート塊 *** S単ー 116号 ***			m ³	3,055		歩A・単A		
S02123	建設廃材 建設廃材 有筋コンクリート塊 *** S単ー 117号 ***			m ³	6,000		歩A・単A		
S02123	発生土処分費 発生土処分費 *** S単ー 118号 ***			m ³	2,200		歩A・単A		
S02123	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート以外） *** S単ー 119号 ***			m ³	7,640		歩A・単A		
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 120号 ***			m ³	8,843		歩A・単A		
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 121号 ***			m ³	17,580		歩A・単A		
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD345,あり *** S単ー 122号 ***			ton	377,433		歩A・単A		
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD345,あり *** S単ー 123号 ***			ton	325,182		歩A・単A		
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D10,SD345,あり *** S単ー 124号 ***			ton	382,377		歩A・単A		
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,あり *** S単ー 125号 ***			ton	308,991		歩A・単A		
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行わない			m	4,369		歩A・単A		
S07021	*** S単ー 126号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単ー 127号 ***			m	2,773		歩A・単A		
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり *** S単ー 128号 ***			m	4,150		歩A・単A		
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クワツラン,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし *** S単ー 129号 ***			m ²	1,421		歩A・単A		
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)								

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部(その3)工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0.0 *** S単ー 130号 ***		m	12,867		歩A・単A
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(可動部) *** S単ー 131号 ***		個	18,214		歩A・単A
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部) *** S単ー 132号 ***		個	18,214		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 フックボルト固定,1.5m,ビーム式,100m未満,一,無し *** S単ー 133号 ***		m	5,475		歩A・単A
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.10ha,0.000,20cm,あり *** S単ー 134号 ***		ha	3,151,815		歩A・単A
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.10ha,0.000,粘性土・は質土,普通,あり *** S単ー 135号 ***		ha	3,092,697		歩A・単A
S10009	畦畔整形工 畦畔整形工 あり *** S単ー 136号 ***		m ²	570		歩A・単A
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] ,圧送能力90~110m ³ /h,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油 *** S単ー 137号 ***		日	117,340		歩A・単A
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対3次] 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対3次] ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外 *** S単ー 138号 ***		日	7,191		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり *** S単ー 139号 ***		日	52,400		歩A・単A
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,あり *** S単ー 140号 ***		日	48,800		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・~低騒音型] 発動発電機[G駆動・~低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり *** S単ー 141号 ***		日	2,087		歩A・単A
S16004	バックホウ[クロー型・~超低・排対型(~2014)] バックホウ[クロー型・~超低・排対型(~2014)] バックホウ(クロー型),バックホウ容量0.5m ³ ,あり *** S単ー 142号 ***		日	46,005		歩A・単A
S16004	バックホウ[クロー型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホウ[クロー型・クレーン・~超低・排対型(~2014)] バックホウ(クロー型),バックホウ容量0.8m ³ ,吊能力2.9t,あり *** S単ー 143号 ***		日	62,735		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,93日,1回 *** S単ー 144号 ***		ton	22,626		歩A・単A
S18001	仕揃え~設置 土のう工 仕揃え~設置 *** S単ー 145号 ***		m ³	23,125		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり *** S単ー 146号 ***		袋	5,246		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バックホウ,0m ³ ,,あり *** S単ー 147号 ***		袋	1,107		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m ³ ,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,あり *** S単ー 148号 ***		袋	4,146		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,0m ³ ,,あり *** S単ー 149号 ***		袋	888		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,1m ³ ,,あり		袋	888		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 150号 ***					
S18003	排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 109,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり		箇所	4,657,633		歩A・単A
	*** S単ー 151号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	94,323		歩A・単A
	*** S単ー 152号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,244		歩A・単A
	*** S単ー 153号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,488		歩A・単A
	*** S単ー 154号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛㎡	5,556		歩A・単A
	*** S単ー 155号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし		掛㎡	5,796		歩A・単A
	*** S単ー 156号 ***					
S18033	支保工（小規模）					
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40kN/㎡以下		空㎡3	5,469		歩A・単A
	*** S単ー 157号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,あり		㎡	2,334		歩A・単A
	*** S単ー 158号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,203,1,あり		㎡	2,306		歩A・単A
	*** S単ー 159号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,196,1,あり		㎡	2,242		歩A・単A
	*** S単ー 160号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,あり		㎡	653		歩A・単A
	*** S単ー 161号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,あり		㎡	714		歩A・単A
	*** S単ー 162号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,168,1,あり		㎡	2,105		歩A・単A
	*** S単ー 163号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,あり		㎡	1,613		歩A・単A
	*** S単ー 164号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり		㎡	2,343		歩A・単A
	*** S単ー 165号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置,208,1,あり		㎡	172		歩A・単A
	*** S単ー 166号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり		㎡	2,142		歩A・単A
	*** S単ー 167号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,208,1,あり		㎡	161		歩A・単A
	*** S単ー 168号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり		㎡	2,105		歩A・単A
	*** S単ー 169号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡	275		歩A・単A
	*** S単ー 170号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡	347		歩A・単A
	*** S単ー 171号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	敷設～撤去		m ²	108		歩A・単A
	*** S単一 172号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²	36		歩A・単A
	敷設					
	*** S単一 173号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,2.0,あり		枚	6,334		歩A・単A
	*** S単一 174号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.5,あり		枚	7,548		歩A・単A
	*** S単一 175号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,4.5,あり		枚	6,334		歩A・単A
	*** S単一 176号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.0,あり		枚	7,548		歩A・単A
	*** S単一 177号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾊﾞﾐ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅱw型,5.0,あり		枚	6,334		歩A・単A
	*** S単一 178号 ***					
S18201	構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪		m ³	529		歩A・単A
	除雪					
	*** S単一 179号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾗｰ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m ³	199		歩A・単A
	*** S単一 180号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾗｰ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり		m ³	113		歩A・単A
	*** S単一 181号 ***					
S18203	工事用道路除雪					
	工事用道路除雪		m ³	100		歩A・単A
	除雪,あり					
	*** S単一 182号 ***					
S18203	工事用進入路ほか除雪					
	工事用道路除雪		m ³	100		歩A・単A
	除雪,あり					
	*** S単一 183号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	ｸﾚﾝ-ﾗﾝﾅｰ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,253,832		歩A・単A
	*** S単一 184号 ***					
S19002	ｾﾊﾞﾐﾌﾞﾗｯｸ輸送（往路）					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単一 185号 ***					
S19002	ｾﾊﾞﾐﾌﾞﾗｯｸ輸送（復路）					
	輸送費(特殊機械)					
	20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
	*** S単一 186号 ***					
S19003	輸送費（敷鉄板）					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	6,810		歩A・単A
	*** S単一 187号 ***					
S19003	輸送費（敷鉄板）冬季割り増し					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0		ton	8,022		歩A・単A
	*** S単一 188号 ***					
S19003	輸送費（鋼矢板）					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,560		歩A・単A
	*** S単一 189号 ***					
S19003	輸送費（鋼矢板）冬季割り増し					
	輸送費(仮設材)					
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0		ton	8,772		歩A・単A
	*** S単一 190号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】					
	新設,普通型,-,夜間作業なし		m	49,700		歩A・単A
	*** S単一 191号 ***					
S43023	【橋面防水工】					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200㎡未満,一,夜間作業無し *** S単一 192号 ***		㎡	3,013		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ホヱンカク,無し,無し,5,000㎡未満,-,-,-,- *** S単一 193号 ***		㎡	413.7		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ホヱンカク,無し,無し,5,000㎡以上10,000㎡未満,-,-,-,- *** S単一 194号 ***		㎡	351.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000㎡未満 *** S単一 195号 ***		㎡	270.9		歩A・単A
SA0102	土砂投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000㎡未満 *** S単一 196号 ***		㎡	270.9		歩A・単A
SA0102	流用土投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000㎡未満 *** S単一 197号 ***		㎡	270.9		歩A・単A
SA0102	殻積込 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000㎡未満 *** S単一 198号 ***		㎡	270.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単一 199号 ***		㎡	276.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカク ハヅケツ容量0.8㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下 *** S単一 200号 ***		㎡	1,744		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカク ハヅケツ容量0.8㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単一 201号 ***		㎡	617.4		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカク ハヅケツ容量0.8㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下 *** S単一 202号 ***		㎡	2,252		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカク ハヅケツ容量0.8㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 *** S単一 203号 ***		㎡	944.2		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハヅカク ハヅケツ容量0.8㎡,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下 *** S単一 204号 ***		㎡	2,760		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5㎡以上4.0㎡未満,-,-,あり *** S単一 205号 ***		㎡	950.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0㎡以上,20,000㎡未満,無し,あり *** S単一 206号 ***		㎡	265.1		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単一 207号 ***		㎡	450		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単一 208号 ***		㎡	963		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり *** S単一 209号 ***		㎡	776.9		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルーズ),10,000㎡未満,無し,あり *** S単一 210号 ***		㎡	143.6		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単一 211号 ***		㎡	2,627		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, *** S単一 212号 ***		㎡	2,036		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,450		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0275	*** S単ー 213号 ***					
	SP プレキャスト基礎ブロック					
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり		m	5,268		歩A・単A
SA0281	*** S単ー 214号 ***					
	SP 吸出し防止材設置					
	SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	1,038		歩A・単A
SA0287	*** S単ー 215号 ***					
	SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック					
	SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置,あり		m	7,522		歩A・単A
SA0288	*** S単ー 216号 ***					
	SP プレキャスト巻止ブロック					
	SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり		m	5,237		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 217号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²	1,468		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 218号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,24-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3	30,720		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 219号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	30,530		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 220号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,養生無し, 延長無し,-,-,,コンクリート各種		m3	29,560		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 221号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ² 車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,コンクリート各種		m3	33,420		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 222号 ***					
	巻き立てコンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,260		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 223号 ***					
	間詰コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	38,260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 224号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,430		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 225号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,320		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 226号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,384		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 227号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm		m ²	6,436		歩A・単A
SA0332	*** S単ー 228号 ***					
	SP 止水板					
	SP 止水板 計上(塩ビ製),CF 200mm×5mm		m	2,901		歩A・単A
SA0521	*** S単ー 229号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付					
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しコンクリート,有り,あり		m	19,890		歩A・単A
SA0551	*** S単ー 230号 ***					
	田面排水樹設置					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり		基	3,638		歩A・単A
SA0605	*** S単ー 231号 ***					
	SP 消波根固めブロック据付					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,5個,層積,ハッパケット容量0.8m3 2.9t吊, あり		個	3,942		歩A・単A
	*** S単ー 232号 ***					
SA0612	SP 表面均し					
	SP 表面均し 半径r≦7mかつ設置高-5m≦h,あり		m ²	1,657		歩A・単A
	*** S単ー 233号 ***					
SA0821	SP 排水管設置					
	SP 排水管設置 有り,		m	5,371		歩A・単A
	*** S単ー 234号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置					
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,		本	1,542		歩A・単A
	*** S単ー 235号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄					
	SP 橋梁用高欄 一体式		m	4,903		歩A・単A
	*** S単ー 236号 ***					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）					
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,52mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート各種,あり		m ²	2,148		歩A・単A
	*** S単ー 237号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）					
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,あり		m ²	2,153		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工					
	36-12-25 BB		m3	59,181		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D22		ton	345,770		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D16		ton	345,770		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工					
	SD345 D13		ton	342,931		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00006	スライドゲート設置					
	B1000×H1000		基	512,008		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00007	川裏スライドゲート操作台設置					
			基	132,296		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00008	フラップゲート設置					
	B1000×H1000		基	365,718		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00009	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工ケーブル工					
	PC鋼より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B		m	11,044		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00010	♯ ステンション場所打和-スラブ 橋工緊張工					
	両締め 2200kN型 12S12.7B		ケーブル	160,985		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00011	橋梁用排水柵設置					
			箇所	126,800		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00012	スラブドレーン設置					
			箇所	15,261		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00013	フレキシブルチューブ設置					
			m	1,181		歩A・単A
	*** T単ー 13号 ***					
T00015	高密度ポリエチレン管布設					
	Φ1000 ダブル管		m	86,490		歩A・単A
	*** T単ー 14号 ***					
T00016	階段ブロック設置					
			m ²	4,833		歩A・単A

[illegible]

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	捨石投入（ロングアームバックホウ）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[ｸﾚｰ型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油 バックホ給油	85.000	L	155	13,175	
R01021	運転手（特殊）		人	33,200	33,200	
		1.000				
	合 計				78,195	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		674	
	*** S単一 2号 ***					
S01010	単粒度砕石投入（ロングアームバックホ）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[ｸﾚｰ型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油 バックホ給油	85.000	L	155	13,175	
R01021	運転手（特殊）		人	33,200	33,200	
		1.000				
	合 計				78,195	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		674	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		人	28,400	5,680	
		0.200				
R01003	普通作業員		人	22,500	19,125	
		0.850				
Y00004	諸雑費 10%			5,680	568	
		0.100				
	合 計				25,373	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,537	
	*** S単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人	22,500	19,125	
		0.850				
	合 計				19,125	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,913	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	28,400	5,680	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,500	19,125	
Y00004	諸雑費 10%				568	
		0.100		5,680		
	合 計				25,373	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,537	
	*** S単－ 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	22,500	19,125	
	合 計				19,125	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,913	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,500	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,530	
	*** S単－ 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路床		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油					
	バトリル給油	17,000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				41,979	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		538	
	*** S単－ 9号 ***					
S02013	防護柵等支柱削孔工		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	防護柵等支柱削孔工 φ250mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)削孔径	φ250mm以下		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P41085	ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） φ250 長70mm	0.600	個	70,400	42,240	
P41087	コアチューブ（コンクリート削孔用） φ250 長250mm	0.300	本	23,400	7,020	
P41089	アダプター（コンクリート削孔用） φ250 長80mm	0.100	個	19,700	1,970	
R01001	土木一般世話役	0.800	人	36,800	29,440	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
M23025	コア採取器(コア・リグ・マシン) φ100～250mm	1.850	供用日	2,620	4,847	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	6.600	L	151	997	
	合 計				137,414	算出数量 16.000 本
	単 価		本		8,588	
	*** S単一 10号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	0.210	人	28,400	5,964	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.220	日	10,700	2,354	
R01021	運転手（特殊） 取壊～集積用	0.160	人	33,200	5,312	
P34029	軽油 バックホ給油	14.000	L	155	2,170	
	合 計				15,800	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,580	
	*** S単一 11号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 13mm		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.420	kg	460	193	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,800	1,104	
R01011	溶接工	0.030	人	31,100	933	
R01003	普通作業員	0.030	人	22,500	675	
M27432	電気溶接機[ディーゼエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,930	58	
P34029	軽油 バックホ給油	0.500	L	155	78	
	合 計				3,041	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,041	
	*** S単一 12号 ***					
S02101	電気溶接		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	電気溶接 すみ肉溶接,10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)溶接区分 2)板厚区分(mm)	すみ肉溶接 10mm		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P35005	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.250	kg	460	115	
R01001	土木一般世話役	0.030	人	36,800	1,104	
R01011	溶接工	0.030	人	31,100	933	
R01003	普通作業員	0.030	人	22,500	675	
M27432	電気溶接機[ディーゼエンジン駆動・直流アーク式・排気2次] 最大溶接電流200A	0.030	日	1,930	58	
P34029	軽油 パトリック給油	0.500	L	155	78	
	合 計				2,963	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,963	
*** S単一 13号 ***						
S02112	ジェットヒータ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジェットヒータ 126MJ/h			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F06041		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	126MJ/h		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	826円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1.000	日	826	826	
	合 計				826	算出数量 1.000 各単位
	単 価				826	
*** S単一 14号 ***						
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F02075		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量5kva		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,138円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.000	日	1,138	1,138	
	合 計				1,138	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,138	
*** S単一 15号 ***						
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,901円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,901	1,901	
	合 計				1,901	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,901	
*** S単一 16号 ***						
S02115	ブロック工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01007		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01007	ブロック工	1.000	人	31,000	31,000	
	合 計				31,000	算出数量 1.000 人

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				31,000	
	*** S単— 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人		22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 人
	単 価				22,500	
	*** S単— 18号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人		28,400	
	合 計				28,400	算出数量 1.000 人
	単 価				28,400	
	*** S単— 19号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人		36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1.000 人
	単 価				36,800	
	*** S単— 20号 ***					
S02115	型わく工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01009	型わく工	1.000	人		32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 人
	単 価				32,400	
	*** S単— 21号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工	1.000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1.000 人
	単 価				30,900	
	*** S単一 22号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S単一 23号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	46,500	46,500	
	合 計				46,500	算出数量 1.000 人
	単 価				46,500	
	*** S単一 24号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01052	橋りょう特殊工	1.000	人	35,400	35,400	
	合 計				35,400	算出数量 1.000 人
	単 価				35,400	
	*** S単一 25号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,800	14,800	
	合 計				14,800	算出数量 1.000 人
	単 価				14,800	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96008	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1 0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	発生土処分費		1.000	m3	2,200	2,200
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	連節ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	連節ブロック 300型 t=120mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96047	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1 0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	連節ブロック 300型 t=120mm		1.000	m ²	15,300	15,300
	合 計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96048	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1 0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	吸出防止材 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		1.000	m ²	605	605
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	基礎ブロック（法留ブロック）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック（法留ブロック） H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
P96002	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:1 0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	基礎ブロック（法留ブロック） H500		1.000	m	14,950	14,950
	合 計				14,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,950	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	割栗石		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 ,5～15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
J03501	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:1 0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	J03501		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	割栗石 5～15cm		1.000	m3	4,700	4,700
	合 計				4,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,700	
	*** S単一 31号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	小口止めブロック（二次製品）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック（二次製品） H500 L=2.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96041	小口止めブロック（二次製品） H500 L=2.0m	1.000	個	29,100	29,100	
	合 計				29,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,100	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	円形型枠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	円形型枠 Φ600 中空床版用型枠（鋼製）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96104		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96104	円形型枠 Φ600 中空床版用型枠（鋼製）	1.000	m	17,250	17,250	
	合 計				17,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,250	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D19～D25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96105		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96105	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D19～D25	1.000	ton	64,500	64,500	
	合 計				64,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				64,500	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96106		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96106	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D16	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96107		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96107	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費 D13	1.000	ton	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 36号 ***					
S02116	PC鋼より線		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 7本より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96068		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96068	PC鋼より線 7本より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B	1.000	kg	517	517	
						算出数量
	合 計				517	1.000 各単位
	単 価				517	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	定着装置		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	定着装置 12S13用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96069		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96069	定着装置 12S13用	1.000	組	34,400	34,400	
						算出数量
	合 計				34,400	1.000 各単位
	単 価				34,400	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	橋梁用排水柵		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用排水柵 FC250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96071		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96071	橋梁用排水柵 FC250	1.000	個	202,000	202,000	
						算出数量
	合 計				202,000	1.000 各単位
	単 価				202,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96072		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96072	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP200	1.000	m	4,150	4,150	
						算出数量
	合 計				4,150	1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	取付金具		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	取付金具 VP200用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96122		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96122	取付金具 VP200用	1.000	組	11.300	11.300	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,300	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	導水パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	導水パイプ Φ18 スプリング管,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96073		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96073	導水パイプ Φ18 スプリング管	1.000	m	745	745	
	合 計				745	算出数量 1.000 各単位
	単 価				745	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	成型目地材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	成型目地材 b=30,t=5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96127		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96127	成型目地材 b=30,t=5	1.000	m	340	340	
	合 計				340	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	スラブドレーン TYPE1		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブドレーン TYPE1 固定金具2個エルボ2個付,樹脂フレキ用継手含,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96074		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96074	スラブドレーン TYPE1 固定金具2個エルボ2個付,樹脂フレキ用継手含	1.000	本	67,600	67,600	
	合 計				67,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,600	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	スラブドレーン TYPE2		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スラブドレーン TYPE2 固定金具2個付,樹脂フレキ用継手含,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96075		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96075	スラブドレーン TYPE2 固定金具2個付,樹脂フレキ用継手含	1.000	本	30,000	30,000	
	合 計				30,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用) 樹脂製φ19 L=1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96077		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96077	フレキシブルチューブ両ナット(スラッドレソ用) 樹脂製φ19 L=1100	1.000	m	4,080	4,080	
	合 計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,080	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	フレキシブルチューブ両ナット(スラッドレソ用) フレキシブルチューブ両ナット(スラッドレソ用) 樹脂製φ19 L=1050,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96078		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96078	フレキシブルチューブ両ナット(スラッドレソ用) 樹脂製φ19 L=1050	1.000	m	4,080	4,080	
	合 計				4,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,080	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	フレキシブルチューブ取付金具 フレキシブルチューブ取付金具 アンカー含む,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96079		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96079	フレキシブルチューブ取付金具 アンカー含む	1.000	組	2,010	2,010	
	合 計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,010	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	防護柵 防護柵 C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm,,		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96080		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96080	防護柵 C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm	1.000	m	49,800	49,800	
	合 計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,800	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	橋名板 橋名板 150×400×13 青銅鋳物製,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96081		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96081	橋名板 150×400×13 青銅鋳物製	1.000	枚	46,200	46,200	
	合 計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,200	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	橋歴板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	橋歴板 300×200×13 鋳物用銅合金地金,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96082	橋歴板 300×200×13 鋳物用銅合金地金	1.000	枚	46,200	46,200	
	合 計				46,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,200	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	鋼製ゴムジョイント		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ゴムジョイント A1部 CD x 型-30用・耐グレーダー用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96083		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96083	鋼製ゴムジョイント A1部 CD x 型-30用・耐グレーダー用	1.000	m	144,000	144,000	
	合 計				144,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				144,000	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	鋼製ゴムジョイント		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製ゴムジョイント A2部 CD x 型-20用・耐グレーダー用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96084		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96084	鋼製ゴムジョイント A2部 CD x 型-20用・耐グレーダー用	1.000	m	139,000	139,000	
	合 計				139,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				139,000	
	*** S単一 53号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18231		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton	114,750	114,750	
	合 計				114,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,750	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	ゴム支承 Mov A1		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支承 Mov A1 320×270×80 10mm×4層,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	ゴム支承 Mov A1 320×270×80 10mm×4層	1.000	枚	67,651	67,651	
	合 計				67,651	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,651	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 55号 ***					
S02116	せん断キー		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	せん断キー Φ46×25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96022		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	せん断キー Φ46×25	1,000	個	3,920	3,920	
	合 計				3,920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,920	
	*** S単ー 56号 ***					
S02116	滑動防止ソケット		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	滑動防止ソケット Φ70×40,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96021		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96021	滑動防止ソケット Φ70×40	1,000	個	8,540	8,540	
	合 計				8,540	算出数量 1,000 各単位
	単 価				8,540	
	*** S単ー 57号 ***					
S02116	ゴム支承 Fix A2		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム支承 Fix A2 320×270×68 10mm×3層,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96020		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	ゴム支承 Fix A2 320×270×68 10mm×3層	1,000	枚	58,838	58,838	
	合 計				58,838	算出数量 1,000 各単位
	単 価				58,838	
	*** S単ー 58号 ***					
S02116	防蝕アンカー装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防蝕アンカー装置 A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96092		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96092	防蝕アンカー装置 A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG	1,000	組	87,100	87,100	
	合 計				87,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				87,100	
	*** S単ー 59号 ***					
S02116	防蝕アンカー装置		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防蝕アンカー装置 A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96101		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96101	防蝕アンカー装置 A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12	1,000	組	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1,000 各単位

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				41,200	
	*** S単— 60号 ***					
S02116	防蝕剤（RDパッキン）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防蝕剤（RDパッキン） A1 150×250×20 CRスポンジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96095		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96095	防蝕剤（RDパッキン） A1 150×250×20 CRスポンジ	1.000	枚	1,800	1,800	
	合 計				1,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,800	
	*** S単— 61号 ***					
S02116	防蝕剤（RDパッキン）		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防蝕剤（RDパッキン） A2 150×20 CRスポンジ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96102		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96102	防蝕剤（RDパッキン） A2 150×20 CRスポンジ	1.000	枚	1,080	1,080	
	合 計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,080	
	*** S単— 62号 ***					
S02116	無収縮モルタル		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル プレミックスタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96096		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96096	無収縮モルタル プレミックスタイプ	1.000	m3	298,125	298,125	
	合 計				298,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				298,125	
	*** S単— 63号 ***					
S02116	エラストイト		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エラストイト t=10 目地板（瀝青質板）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96097		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96097	エラストイト t=10 目地板（瀝青質板）	1.000	m ²	2,660	2,660	
	合 計				2,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,660	
	*** S単— 64号 ***					
S02116	アイボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アイボルト M12用 ゴム支承施工,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96099		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96099	アイボルト M12用 ゴム支承施工用	1.000	本	110	110	
	合 計				110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110	
	*** S単ー 65号 ***					
S02116	アイボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アイボルト M12用 アンカー装置施工用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96100	アイボルト M12用 アンカー装置施工用	1.000	本	110	110	
	合 計				110	算出数量 1.000 各単位
	単 価				110	
	*** S単ー 66号 ***					
S02116	灯油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1.000	L	125.70	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126	
	*** S単ー 67号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロ-給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34003		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34029	軽油 バトロ-給油	1.000	L	155	155	
	合 計				155	算出数量 1.000 各単位
	単 価				155	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	量水標		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96123		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96123	量水標 蛍光タイプ(川表側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1600	1.000	箇所	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	護床ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	護床ブロック III型 1.0t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	護床ブロック III型 1.0t	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単一 70号 ***					
S02116	広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=2.0m（長さ・地域域材含）,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96025		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=2.0m（長さ・地域域材含）	1.000	ton	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単一 71号 ***					
S02116	広幅鋼矢板 広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=4.5m（長さ・地域域材含）,,		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96026		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=4.5m（長さ・地域域材含）	1.000	ton	206,000	206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				206,000	
	*** S単一 72号 ***					
S02116	可とう性止水鋼矢板 可とう性止水鋼矢板 IIw型用 L=4.5m B=0.70m,,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96035		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96035	可とう性止水鋼矢板 IIw型用 L=4.5m B=0.70m	1.000	枚	580,000	580,000	
	合 計				580,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				580,000	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	川表フラップゲート 川表フラップゲート B1000×H1000 角型、埋込タイプ,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96054		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96054	川表フラップゲート B1000×H1000 角型、埋込タイプ	1.000	式	995,000	995,000	
	合 計				995,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				995,000	
	*** S単一 74号 ***					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	PC緊張材 PC鋼棒（アンボンド）		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PC緊張材 PC鋼棒（アンボンド） C種1号 φ26mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96058		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96058	PC緊張材 PC鋼棒（アンボンド） C種1号 φ26mm	1,000	kg		663	
	合 計				663	算出数量 1,000 各単位
	単 価				663	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー 支圧板(メッキ)120×140×t25 SS400 グラウト孔付,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96059		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96059	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー 支圧板(メッキ)120×140×t25 SS400 グラウト孔付	1,000	枚		4,030	
	合 計				4,030	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,030	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	グラウトホール		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グラウトホール SUS304 φ100A L=330,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96120		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96120	グラウトホール SUS304 φ100A L=330	1,000	本		107,000	
	合 計				107,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				107,000	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	防水工		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防水工 DK550-003 標準使用量0.2kg/m ² ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96121		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96121	防水工 DK550-003 標準使用量0.2kg/m ²	1,000	m ²		730	
	合 計				730	算出数量 1,000 各単位
	単 価				730	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	広幅鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=5.0m (長さ・地域送料含) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96027		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	広幅鋼矢板 SYW295,U形,IIW型 L=5.0m (長さ・地域送料含)	1,000	ton		206,000	
	合 計				206,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				206,000	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 79号 ***					
S02116	可とう性止水鋼矢板		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	可とう性止水鋼矢板 IIw型用 L=5.0m B=0.70m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	可とう性止水鋼矢板 IIw型用 L=5.0m B=0.70m	1,000	枚	637,000	637,000	
	合 計				637,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				637,000	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	川裏スライドゲート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	川裏スライドゲート B1000×H1000 巻上機含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96060		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96060	川裏スライドゲート B1000×H1000 巻上機含む	1,000	基	5,750,000	5,750,000	
	合 計				5,750,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,750,000	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	川裏ゲート操作台		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	川裏ゲート操作台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96067		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96067	川裏ゲート操作台	1,000	基	718,000	718,000	
	合 計				718,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				718,000	
	*** S単一 82号 ***					
S02116	量水標		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	量水標 蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	量水標 蛍光タイプ(川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400	1,000	箇所	20,700	20,700	
	合 計				20,700	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,700	
	*** S単一 83号 ***					
S02116	転落防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 H=1.1m ベースプレート式 縦格子型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	転落防止柵 H=1.1m ベースプレート式 縦格子型	1,000	m	45,100	45,100	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				45,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				45,100	
	*** S単－ 84号 ***					
S02116	階段ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック 2.0割用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96062		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96062	階段ブロック 2.0割用	1.000	m ²	18,189	18,189	
	合 計				18,189	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,189	
	*** S単－ 85号 ***					
S02116	巻止ブロック		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	巻止ブロック B300×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96064		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96064	巻止ブロック B300×H500	1.000	m	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単－ 86号 ***					
S02116	帯工ブロック		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	帯工ブロック B150×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96065		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96065	帯工ブロック B150×H500	1.000	m	9,300	9,300	
	合 計				9,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,300	
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム B300×H200×L2000 1種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96004		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	鉄筋コンクリートベンチフリューム B300×H200×L2000 1種	1.000	本	4,890	4,890	
	合 計				4,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,890	
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード）		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム 鉄筋コンクリートベンチフリューム B400×H260×L2000 1種,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96005	鉄筋コンクリートベンチフリューム B400×H260×L2000 1種	1.000	本	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,000	
	*** S単－ 90号 ***					
S02116	排水フリューム 排水フリューム B600×H1000×L2000,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96125		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96125	排水フリューム B600×H1000×L2000	1.000	本	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,000	
	*** S単－ 91号 ***					
S02116	田面排水樹 田面排水樹 300型,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	田面排水樹 300型	1.000	個	6,750	6,750	
	合 計				6,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,750	
	*** S単－ 92号 ***					
S02116	山砂 山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地区資材（Jコード） P96070		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	J03203		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単－ 93号 ***					
S02116	遮水シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	遮水シート ブルーシート#2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96024	遮水シート ブルーシート#2,000	1.000	m	42	42	
	合 計				42	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42	
	*** S単一 94号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 Φ1000 ダブル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	高密度ポリエチレン管 Φ1000 ダブル	1.000	m	61,550	61,550	
	合 計				61,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,550	
	*** S単一 95号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 22.5°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96109		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96109	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 22.5°	1.000	個	495,000	495,000	
	合 計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495,000	
	*** S単一 96号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 6°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96110		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96110	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 6°	1.000	個	495,000	495,000	
	合 計				495,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495,000	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 30°,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96111	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 30°	1.000	個	340,000	340,000	
	合 計				340,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				340,000	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 98号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 45°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96112		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96112	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 45°	1,000	個		374,000	
	合 計				374,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				374,000	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 継手		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 継手 Φ1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96108		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96108	高密度ポリエチレン管 継手 Φ1000	1,000	個		57,200	
	合 計				57,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				57,200	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	耐候性大型土のう袋		袋		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	耐候性大型土のう袋 3年			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96126		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96126	耐候性大型土のう袋 3年	1,000	袋		4,300	
	合 計				4,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,300	
	*** S単一 101号 ***					
S02116	単粒度碎石		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	単粒度碎石 5号 20～13mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) J03103		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03103	単粒度碎石 5号 20～13mm	1,000	m3		5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単一 102号 ***					
S02116	仮囲い仮設材費用		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い仮設材費用 Pタイプ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96113	仮囲い仮設材費用 Pタイプ	1,000	m ²		773	
	合 計				773	算出数量 1,000 各単位

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				773	
	*** S単一 103号 ***					
S02116	仮囲い仮設材費用		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い仮設材費用 Ⅱタイプ（枠組足場部）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96114		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96114	仮囲い仮設材費用 Ⅱタイプ（枠組足場部）	1,000	m ²	1,721	1,721	
	合 計				1,721	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,721	
	*** S単一 104号 ***					
S02116	仮囲い仮設材費用		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	仮囲い仮設材費用 Ⅱタイプ（枠組足場部以外）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96115		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96115	仮囲い仮設材費用 Ⅱタイプ（枠組足場部以外）	1,000	m ²	961	961	
	合 計				961	算出数量 1,000 各単位
	単 価				961	
	*** S単一 105号 ***					
S02116	産業廃棄物処分費		m ³		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート）..			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96116		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96116	産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート）	1,000	m ³	1,332	1,332	
	合 計				1,332	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,332	
	*** S単一 106号 ***					
S02116	カドミウム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	カドミウム溶出試験	1,000	検体	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単一 107号 ***					
S02116	カドミウム含有量試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96038	カドミウム含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単一 108号 ***					
S02120	コンクリート塗装 前処理		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 前処理 下地処理（表面処理）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	下地処理（表面処理）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,830円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96003	コンクリート塗装 前処理 下地処理（表面処理）	1.000	m ²	1,830	1,830	
	合 計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,830	
	*** S単一 109号 ***					
S02120	コンクリート塗装 前処理		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布（エポキシ樹脂プライマー）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96004		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	プライマー塗布（エポキシ樹脂・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,200円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96004	コンクリート塗装 前処理 プライマー塗布（エポキシ樹脂プライマー）	1.000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単一 110号 ***					
S02120	コンクリート塗装 前処理		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 前処理 下地調整（エポキシ樹脂パテ）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96005		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	下地調整（エポキシ樹脂パテ）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,830円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96005	コンクリート塗装 前処理 下地調整（エポキシ樹脂パテ）	1.000	m ²	2,830	2,830	
	合 計				2,830	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,830	
	*** S単一 111号 ***					
S02120	コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96006		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	コンクリート塗装用エポキシ樹・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,300円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96006	コンクリート塗装 中塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用エポキシ樹脂塗料	1.000	m ²	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単一 112号 ***					
S02120	コンクリート塗装 上塗（CC-A塗装）		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 上塗（CC-A塗装） コンクリート塗装用フッ素樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード	A96007		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	コンクリート塗装用フッ素樹脂塗料		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96007	コンクリート塗装 上塗 (CC-A塗装)					
	コンクリート塗装用フッ素樹脂塗料	1.000	m ²	5,700	5,700	
	合 計				5,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,700	
	*** S単ー 113号 ***					
S02120	コンクリート塗装 中塗 (CC-B塗装)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 中塗 (CC-B塗装)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート塗装用 柔軟形エポシキ樹脂塗料			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96001		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	コンクリート塗装用 柔軟形エ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,600円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96001	コンクリート塗装 中塗 (CC-B塗装)					
	コンクリート塗装用 柔軟形エポシキ樹脂塗料	1.000	m ²	6,600	6,600	
	合 計				6,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,600	
	*** S単ー 114号 ***					
S02120	コンクリート塗装 上塗 (CC-B塗装)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート塗装 上塗 (CC-B塗装)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	コンクリート塗装用柔軟形フッ素樹脂塗料			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)市場単価コード	A96002		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	コンクリート塗装用柔軟形フッ・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	15,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
A96002	コンクリート塗装 上塗 (CC-B塗装)					
	コンクリート塗装用柔軟形フッ素樹脂塗料	1.000	m ²	15,800	15,800	
	合 計				15,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,800	
	*** S単ー 115号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	無筋コンクリート塊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96051		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート塊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	建設廃材					
	無筋コンクリート塊	1.000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単ー 116号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有筋コンクリート塊			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96050		豪雪補正:1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋コンクリート塊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	建設廃材					
	有筋コンクリート塊	1.000	m3	6,000	6,000	
	合 計				6,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,000	
	*** S単ー 117号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	発生土処分費	1,000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 118号 ***					
S02123	産業廃棄物処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート以外）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96124		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック（土木シート以外）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96124	産業廃棄物処分費 廃プラスチック（土木シート以外）	1,000	m3	7,640	7,640	
	合 計				7,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,640	
	*** S単一 119号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,843	8,843	
	合 計				8,843	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		8,843	
	*** S単一 120号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,580	17,580	
	合 計				17,580	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,580	
	*** S単一 121号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D13,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	112,200	115,566	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,800	7,360	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,600	77,280	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		89,140	10,697	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,800	18,400	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,600	117,600	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	
Y00004	諸雑費	0.080		142,750	11,420	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				377,433	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		377,433	
	*** S単一 122号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D16,SD345,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	114,750	118,193	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,800	3,680	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,600	57,120	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		65,300	7,836	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,800	14,720	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,600	97,440	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.080		116,660	9,333	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				325,182	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		325,182	
	*** S単一 123号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物,D10,SD345,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D10 SD345		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18229	異形棒鋼 SD345 D10	1.030	ton	117,000	120,510	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,800	7,360	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,600	77,280	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		89,140	10,697	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,800	18,400	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,600	117,600	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	
Y00004	諸雑費	0.080		142,750	11,420	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				382,377	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		382,377	
	*** S単ー 124号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D16,SD345,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	差筋および杭頭処理		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D16		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD345				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
PI8231	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton	114,750	118,193	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,800	3,680	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,600	57,120	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		65,300	7,836	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,800	14,720	
R01010	鉄筋工	2.800	人	33,600	94,080	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.020		113,300	2,266	
	合 計				308,991	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		308,991	
	*** S単ー 125号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,369	4,369	
	合 計				4,369	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,369	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 126号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	36,800	3,312	
R01002	特殊作業員	0.130	人	28,400	3,692	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,500	4,275	
	合 計				27,730	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,773	
	*** S単一 127号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	36,800	54,464	
R01002	特殊作業員	3.690	人	28,400	104,796	
R01003	普通作業員	5.370	人	22,500	120,825	
F08061	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ容量0.45m3 吊能力2.9t	3.840	日	6,890	26,458	
P34029	軽油 バックホ給油	81.000	L	155	12,555	
R01021	運転手（特殊）	2.890	人	33,200	95,948	
	合 計				415,046	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,150	
	*** S単一 128号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャー		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	20cm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	23.800	m3	2,800	66,640	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,800	11,776	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,500	21,600	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バックホ容量0.28m3	3.800	時間	2,090	7,942	
P34029	軽油 バックホ給油	22.000	L	155	3,410	

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.650	人	33,200	21,580	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,840	1,843	
P34029	軽油 バードール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手（特殊）	0.200	人	33,200	6,640	
	合 計				142,082	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,421	
	*** S単一 129号 ***					
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B 設置(無収縮モルタル以外)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0.000 0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P22021	ガードレール 支柱高さ 1.10m	100.000	m	8,400	840,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	22,500	427,500	
Y00004	諸雑費	0.045		427,500	19,238	
	合 計				1,286,738	算出数量 100.000 m
	単 価		m		12,867	
	*** S単一 130号 ***					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(可動部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ゴム支承材(Aタイプ)1個当たり単価 2)ゴム支承(Aタイプ)規格	0円 ゴム被覆(可動部)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P11522	橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆(可動部)	9.000	個	0	0	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	46,500	46,500	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	35,400	70,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
Y00004	雑品 1%	0.010		162,300	1,623	
	合 計				163,923	算出数量 9.000 個
	単 価		個		18,214	
	*** S単一 131号 ***					
S08084	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ)		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	PC橋桁ゴム支承工(Aタイプ) ゴム被覆(固定部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ゴム支承材(Aタイプ)1個当たり単価 2)ゴム支承(Aタイプ)規格	0円 ゴム被覆(固定部)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P11521	橋梁用ゴム支承材 ゴム被覆(固定部)	9.000	個	0	0	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	46,500	46,500	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	35,400	70,800	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,500	45,000	
Y00004	雑品 1%	0.010		162,300	1,623	
	合 計				163,923	算出数量 9.000 個
	単 価		個		18,214	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 132号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 7ｦｶｰﾎﾞﾝﾄﾞ固定,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,一,無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分 3)支柱間隔 4)規格・仕様 5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	0円 7ｦｶｰﾎﾞﾝﾄﾞ固定 1.5m ﾋﾞｰﾑ式 100m未満 — 無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22501	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式	1,000	m	0	0	
A04061	横断・転落防止柵設置(7ｦｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾐ式 支柱間隔3m	2,500	m	2,190	5,475	
	合 計				5,475	算出数量 1,000 m
	単 価		m		5,475	
	*** S単一 133号 ***					
S10007	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.10ha,0.000,20cm,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)工法(施工区分) 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地) 0.10ha 0.000 20cm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F09012	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｽﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	49,710	日	6,760	336,040	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,128,000	L	155	174,840	
R01021	運転手（特殊）	20,890	人	33,200	693,548	
R01001	土木一般世話役	2,200	人	36,800	80,960	
R01003	普通作業員	5,600	人	22,500	126,000	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	69,430	日	5,800	402,694	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,830,000	L	155	283,650	
R01021	運転手（特殊）	31,560	人	33,200	1,047,792	
Y00004	諸雑費 0.2%	0,002		3,145,524	6,291	
	合 計				3,151,815	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		3,151,815	
	*** S単一 134号 ***					
S10008	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.10ha,0.000,粘性土・埴質土,普通,あり		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)土質区分 5)障害物状況 6)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.10ha 0.000 粘性土・埴質土 普 通 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F09012	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗｽﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	43,540	日	6,760	294,330	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	988,000	L	155	153,140	
R01021	運転手（特殊）	18,300	人	33,200	607,560	
R01001	土木一般世話役	3,600	人	36,800	132,480	
R01003	普通作業員	7,500	人	22,500	168,750	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F08012	バ ック抄[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バ ック容量0.45m3	69.270	日	5,800	401,766	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	1,826.000	L	155	283,030	
R01021	運転手（特殊）					
		31.490	人	33,200	1,045,468	
Y00004	諸雑費					
	0.2%	0.002		3,086,524	6,173	
	合 計				3,092,697	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		3,092,697	
	*** S単一 135号 ***					
S10009	畦畔整形工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,800	7,360	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	22,500	11,250	
F08012	バ ック抄[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バ ック容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手（特殊）					
		0.690	人	33,200	22,908	
	合 計				56,998	算出数量 100.000 m
	単 価		m		570	
	*** S単一 136号 ***					
S16001	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	転労務,軽油			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M15166		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード（同上）	M15166				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	6.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.14				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					
	圧送能力90～110m3/h	1.000	日	70,500	70,500	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	88.000	L	155	13,640	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				117,340	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		117,340	
Y00001	単位					
	*** S単一 137号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次] 最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	替制補正対象外			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M27437		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分	機械損料＋燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27437	電気溶接機[ディーズ・エンジン駆動・直流アーク式・排対3次] 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,670	3,006	
P34029	軽油 パトリック給油	27.000	L	155	4,185	
	合 計				7,191	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		7,191	
Y00001	単位					
	*** S単一 138号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				52,400	算出数量 1.000 日
	単 価		日		52,400	
	*** S単一 139号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力16t吊,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力16t吊		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F01084	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力16t吊	1.000	日	48,800	48,800	
	合 計				48,800	算出数量 1.000 日
	単 価		日		48,800	
	*** S単一 140号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2KVA,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格	2KVA		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	1.440	日	569	819	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	8.400	L	151	1,268	
	合 計				2,087	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,087	
	*** S単一 141号 ***					
S16004	バックホ[クレーン型・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾀﾞ型) ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.5m3,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾀﾞ型) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.5m3		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	4.2		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08013	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.5m3	1.000	日	6,760	6,760	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	39.000	L	155	6,045	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				46,005	算出数量 1.000 日
	単 価		日		46,005	
	*** S単－ 142号 ***					
SI6004	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾀﾞ型) ,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾀﾞ型) ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3,吊能力2.9t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾀﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚ-ﾙ給油	87.000	L	155	13,485	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				62,735	算出数量 1.000 日
	単 価		日		62,735	
	*** S単－ 143号 ***					
SI7001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,93日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	3型		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)補助工法	無				
	4)供用日数	93日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	9,486	9,486	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				22,626	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		22,626	
	*** S単－ 144号 ***					
SI8001	仕捨て～設置 土のう工 仕捨て～設置		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分	仕捨て～設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	9.900	人	22,500	222,750	
	合 計				231,250	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		23,125	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 145号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋（1.0t用）,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋（1.0t用） なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
Y00004	諸雑費	0.010		87,700	877	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				178,350	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,246	
	*** S単ー 146号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ 0.000 0.000m3 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
Y00004	諸雑費	0.004		65,200	261	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				127,263	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,107	
	*** S単ー 147号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ 現地土 0.000 0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応） あり あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
Y00004	諸雑費	0.010		87,700	877	
P37005	耐候性大型土のう袋	34.000	枚	0	0	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)]	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油	63.000	L	155	9,765	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	人	33,200	33,200	
	運転手（特殊）					
	合 計				140,950	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		4,146	
	*** S単－ 148号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,500	0	
Y00004	諸雑費	0.005		65,200	326	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油	110.000	L	155	17,050	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	人	33,200	33,200	
	運転手（特殊）					
	合 計				130,542	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		888	
	*** S単－ 149号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去（再利用）,ﾊﾞｯｸﾙ,,1m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去（再利用）		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3／袋)	1.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,400	28,400	
R01003	普通作業員	0.000	人	22,500	0	
Y00004	諸雑費	0.005		65,200	326	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.380	日	10,700	14,766	
P34029	軽油	110.000	L	155	17,050	
R01021	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	人	33,200	33,200	
	運転手（特殊）					
	合 計				130,542	算出数量 147.000 袋
	単 価		袋		888	
	*** S単－ 150号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 109,常時排水,120以上～450未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	109 常時排水		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)全揚程	120以上～450未満 10m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)動力区分 6)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機 あり				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径150mm	119,900	日	358	42,924	
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径200mm	239,800	日	481	115,344	
F02059	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 75kVA	119,900	日	3,260	390,874	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	22,236,000	L	155	3,446,580	
R01002	特殊作業員	18,530	人	28,400	526,252	
Y00004	諸雑費	0.030		4,521,974	135,659	
	合 計				4,657,633	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		4,657,633	
	*** S単ー 151号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	1～5台 あり		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	0,740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0,500	人	36,800	18,400	
R01002	特殊作業員	0,100	人	28,400	2,840	
R01003	普通作業員	2,000	人	22,500	45,000	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	23,000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	0,500	人	33,200	16,600	
	合 計				94,323	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		94,323	
	*** S単ー 152号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0,040	人	36,800	1,472	
R01003	普通作業員	0,100	人	22,500	2,250	
Y00004	諸雑費	0,130		3,722	484	
M02041	ﾊﾞｯｸﾎ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.28m3	0,570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手（特殊）	0,100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	3,400	L	155	527	
	合 計				9,244	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,244	
	*** S単ー 153号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,800	1,472	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	28,400	1,420	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	22,500	4,275	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,167	215	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)] バック容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 バドール給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,488	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,488	
	*** S単ー 154号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,800	58,880	
R01012	とび工	8.500	人	30,900	262,650	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	22,500	29,250	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費					
		0.310		424,140	131,483	
	合 計				555,623	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,556	
	*** S単ー 155号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,800	58,880	
R01012	とび工	8.500	人	30,900	262,650	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	22,500	29,250	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	65,500	91,700	
Y00004	諸雑費					
		0.310		442,480	137,169	
	合 計				579,649	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,796	
	*** S単ー 156号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40kN/㎡以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,800	10,672	
R01009	型わく工	0.530	人	32,400	17,172	
R01012	とび工	0.250	人	30,900	7,725	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,500	12,825	
Y00004	諸雑費	0.130		48,394	6,291	
	合 計				54,685	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		5,469	
	*** S単－ 157号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,206,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 206 1 あり		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	㎡供用日	1,883	1,883,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,333,782	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,334	
	*** S単－ 158号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,203,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 203 1 あり		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	㎡供用日	1,855	1,855,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,305,782	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,306	
	*** S単－ 159号 ***					
SI8054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,196,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 196 1 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,791	1,791,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,241,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,242	
	*** S単－ 160号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,20,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 20 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	202	202,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				652,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		653	
	*** S単－ 161号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,26,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 26 1 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	263	263,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				713,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		714	
	*** S単－ 162号 ***					

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,168,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 168		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,104,782	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		2,105	
	*** S単一 163号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,115,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 115		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,162	1,162,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,612,782	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,613	
	*** S単一 164号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,207,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 207		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,892	1,892,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,342,782	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		2,343	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 165号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,208,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.500	人	28,400	42,600	
R01003	普通作業員					
		1.500	人	22,500	33,750	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日	10,700	18,297	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	179.000	L	155	27,745	
R01021	運転手（特殊）					
		1.500	人	33,200	49,800	
	合 計				172,192	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	172		
	*** S単一 166号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,185,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	185		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,691	1,691,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）					
		2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,141,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	2,142		
	*** S単一 167号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 撤去,208,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	208		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員					
		1.400	人	28,400	39,760	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	22,500	31,500	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t		日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	167.000	L	155	25,885	
R01021	運転手（特殊）					
		1.400	人	33,200	46,480	
	合 計				160,745	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²	161		
	*** S単一 168号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,172,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,400	82,360	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				2,104,782	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,105	
	*** S単－ 169号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,500	3,600	
	合 計				27,520	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単－ 170号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	230		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	230	23,920	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,500	10,800	
	合 計				34,720	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		347	
	*** S単－ 171号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,500	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		108	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 172号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,500	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		36	
	*** S単一 173号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,2.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ区分	電動式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	2m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IIw型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	2.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18013	広幅鋼矢板 IIw型	1.236	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	36,800	6,624	
R01012	とび工	0.360	人	30,900	11,124	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,500	4,050	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.240	供用日	23,000	5,520	
M04709	ｸﾚｰﾅｰ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.240	供用日	74,000	17,760	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	14.000	L	155	2,170	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	33,200	5,976	
Y00004	諸雑費 19	0.190		53,224	10,113	
	合 計				63,337	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,334	
Y00001	単位					
	*** S単一 174号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,4.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ区分	電動式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	4m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IIw型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	4.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18013	広幅鋼矢板 IIw型	2.781	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,800	8,096	
R01012	とび工	0.430	人	30,900	13,287	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,500	4,950	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟ ｾﾚﾐﾅ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.280	供用日	23,000	6,440	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04709	クローラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.280	供用日	74,000	20,720	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	33,200	7,304	
Y00004	諸雑費 19	0.190		63,432	12,052	
	合 計				75,484	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,548	
Y00001	単位					
	*** S単一 175号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,4.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ区分	電動式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	2m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IIw型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	4.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18013	広幅鋼矢板 IIw型	2.781	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	36,800	6,624	
R01012	とび工	0.360	人	30,900	11,124	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,500	4,050	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.240	供用日	23,000	5,520	
M04709	クローラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.240	供用日	74,000	17,760	
P34029	軽油 バトロール給油	14.000	L	155	2,170	
R01021	運転手（特殊）	0.180	人	33,200	5,976	
Y00004	諸雑費 19	0.190		53,224	10,113	
	合 計				63,337	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,334	
Y00001	単位					
	*** S単一 176号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,4m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,5.0,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ区分	電動式		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)打込長(m)	4m以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IIw型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	5.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18013	広幅鋼矢板 IIw型	3.090	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,800	8,096	
R01012	とび工	0.430	人	30,900	13,287	
R01003	普通作業員	0.220	人	22,500	4,950	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟ 鋼ﾎﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.280	供用日	23,000	6,440	
M04709	クローラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジアン型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.280	供用日	74,000	20,720	
P34029	軽油 バトロール給油	17.000	L	155	2,635	
R01021	運転手（特殊）	0.220	人	33,200	7,304	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費					
	19	0.190		63,432	12,052	
	合 計				75,484	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,548	
Y00001	単位					
	*** S単一 177号 ***					
SI8161	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設,IIw型,5.0,あり			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ区分	電動式				
	2)打込長(m)	2m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ規格	60kW		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	IIw型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	5.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	0				
P18013	広幅鋼矢板 IIw型	3.090	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.180	人	36,800	6,624	
R01012	とび工					
		0.360	人	30,900	11,124	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	22,500	4,050	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					
	60kW	0.240	供用日	23,000	5,520	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾜｲﾁ・ﾗｽﾞﾝﾌﾞ型・排対型(2014)]					
	最大吊上能力50～55t吊	0.240	供用日	74,000	17,760	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	14.000	L	155	2,170	
R01021	運転手（特殊）					
		0.180	人	33,200	5,976	
Y00004	諸雑費					
	19	0.190		53,224	10,113	
	合 計				63,337	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,334	
Y00001	単位					
	*** S単一 178号 ***					
SI8201	構造物周辺除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除雪			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業の種類	除雪		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		6.000	人	22,500	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		529	
	*** S単一 179号 ***					
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,土工部,あり			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み				
	2)機械規格	ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	土工部				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,200	33,200	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				64,580	算出数量 325.000 m3
	単 価		m3		199	
	*** S単一 180号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ック ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バ ック ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり				
F08063	ﾊﾞｯｸ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,580	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		113	
	*** S単一 181号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 あり				
F08230	ﾊﾞｯｸ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ﾊﾞｯｸﾄ容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,353	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 182号 ***					
S18203	工事用進入路ほか除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 あり				
F08230	ﾊﾞｯｸ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ﾊﾞｯｸﾄ容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,353	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 183号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾚｰﾝ,最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運 搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲	ｸﾚｰﾝ 最大吊上能力35 t 吊超80 t 吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬				

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	28,400	156,200	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		234,800	1,019,032	
	合 計				1,253,832	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,253,832	
	*** S単一 184号 ***					
S19002	ロケ-ア-ハ-ック初輸送（往路）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 185号 ***					
S19002	ロケ-ア-ハ-ック初輸送（復路）		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台		71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 186号 ***					
S19003	輸送費（敷鉄板）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内、70kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ)、0.0、0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 70kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1.000	ton		6,060	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton		750	
	合 計				6,810	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,810	
	*** S単一 187号 ***					
S19003	輸送費（敷鉄板） 冬季割り増し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内、70kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ)、0.2、0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 70kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率 (実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金					
	70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,060	6,060	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		6,060	1,212	
P46403	積卸し費					
	積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				8,022	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,022	
	*** S単一 188号 ***					
S19003	輸送費(鋼矢板)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	70kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率 (実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金					
	70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,060	6,060	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,560	
	*** S単一 189号 ***					
S19003	輸送費(鋼矢板) 冬季割り増し		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	70kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率 (実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金					
	70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,060	6,060	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		6,060	1,212	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,772	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,772	
	*** S単一 190号 ***					
S43020	【橋梁用伸縮継手装置設置工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【橋梁用伸縮継手装置設置工】			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	新設,普通型,一,夜間作業なし			豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設置工事区分	新設		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)型式区分	普通型				
	3)仕様区分	一				
	4)夜間作業区分	夜間作業なし				
A22003	橋梁用伸縮継手(新設)					
	普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下	1.000	m	49,700	49,700	
	合 計				49,700	算出数量 1.000 m

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		49,700	
	*** S単ー 191号 ***					
S43023	【橋面防水工】 【橋面防水工】 新設,シート系防水（アスファルト系）,200m2未満,ー,夜間作業無し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)仕様区分 3)施工規模 4)時間制約 5)夜間作業区分	新設 シート系防水（アスファルト系） 200m2未満 ー 夜間作業無し				
A25001	シート系防水(アスファルト系) 新設	1.150	m ²	2,620	3,013	
	合 計				3,013	算出数量 1,000 m ²
	単 価				3,013	
	*** S単ー 192号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m ³		413.7	
	*** S単ー 193号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-,-		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - - -				
	単 価		m ³		351.9	
	*** S単ー 194号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 195号 ***					
SA0102	土砂投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 196号 ***					
SA0102	流用土投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 197号 ***					
SA0102	殻積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,土量50,000m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 198号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	土砂,標準,無し,無し,あり			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		276.4	
	*** S単一 199号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,744	
	*** S 単一 200号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		617.4	
	*** S 単一 201号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,252	
	*** S 単一 202号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3		944.2	
	*** S 単一 203号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,760	

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 204号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		950.8	
	*** S単一 205号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		265.1	
	*** S単一 206号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		450	
	*** S単一 207号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		963	
	*** S単一 208号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		776.9	
	*** S単ー 209号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		143.6	
	*** S単ー 210号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,627	
	*** S単ー 211号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単 価		m3		2,036	
	*** S単ー 212号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,450	
	*** S単ー 213号 ***					
SA0275	SP ブレキャスト基礎ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ブレキャスト基礎ブロック ブレキャスト基礎ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,268	
	*** S単一 214号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		1,038	
	*** S単一 215号 ***					
SA0287	SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック SP プレキャスト横帯（隔壁）ブロック プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト横帯（隔壁ブロック）設置 あり				
	単 価		m		7,522	
	*** S単一 216号 ***					
SA0288	SP プレキャスト巻止ブロック SP プレキャスト巻止ブロック プレキャスト巻止ブロック設置,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト巻止ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,237	
	*** S単一 217号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,468	
	*** S単一 218号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,24-12-25(20)(高知B) W/C55%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		30,720	
	*** S単ー 219号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96013	生コンクリート(普通) (冬季割増) 24-12-25 55%		m3			材変
	単 価		m3		30,530	
	*** S単ー 220号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,養生無し,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96009	生コンクリート(高炉B) (冬季割増) 18-8-25 65%		m3			材変
	単 価		m3		29,560	
	*** S単ー 221号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,-,-,-,あり,コンクリート各種			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	コンクリート各種				
J96009	生コンクリート(高炉B) (冬季割増) 18-8-25 65%		m3			材変

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		33,420	
	*** S単ー 222号 ***					
SA0311	巻き立てコンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,260	
	*** S単ー 223号 ***					
SA0311	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		38,260	
	*** S単ー 224号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,430	
	*** S単ー 225号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,320	
	*** S単ー 226号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,384	
	*** S単ー 227号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²		6,436	
	*** S単ー 228号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上 (塩ビ製) ,CF 200mm×5mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上 (塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m		2,901	
	*** S単ー 229号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 有り あり				
	単 価		m		19,890	
	*** S単ー 230号 ***					
SA0551	田面排水柵設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 50kg以上80kg以下 無し あり				
	単 価		基		3,638	

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 231号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m以下,-3m≦H≦3m,5個,層積,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌﾞｸﾚｯﾄ容量0.8 m3 2.9t吊,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具数量 6)据付方法 7)ｸﾚｰﾝ規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 5,000個 層積 ﾊﾞｯｸﾌｵﾌﾞｸﾚｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊 あり				
	単 価		個		3,942	
	*** S単ー 232号 ***					
SA0612	SP 表面均し		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表面均し 半径r≦7mかつ設置高-5m≦h,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)最大作業半径及び設置高さ 2)長期割引単価区分	半径r≦7mかつ設置高-5m≦h あり				
	単 価		m ²		1,657	
	*** S単ー 233号 ***					
SA0821	SP 排水管設置		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 排水管設置 有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場の有無	有り				
	単 価		m		5,371	
	*** S単ー 234号 ***					
SA0822	SP コンクリートアンカーボルト設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP コンクリートアンカーボルト設置 有り,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場の有無	有り				
	単 価		本		1,542	
	*** S単ー 235号 ***					
SA0823	SP 橋梁用高欄		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 橋梁用高欄 一体式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設置方法	一体式				
	単 価		m		4,903	

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A96001	コンクリート塗装 中塗 (CC-B塗装)		m ²	6,600		
A96002	コンクリート塗装 上塗 (CC-B塗装)		m ²	15,800		
A96003	コンクリート塗装 前処理		m ²	1,830		
A96004	コンクリート塗装 前処理		m ²	1,200		
A96005	コンクリート塗装 前処理		m ²	2,830		
A96006	コンクリート塗装 中塗 (CC-A塗装)		m ²	2,300		
A96007	コンクリート塗装 上塗 (CC-A塗装)		m ²	5,700		
J03103	単粒度砕石		m ³	5,100		
J96009	生コンクリート (高炉B)		m ³	22,900		
J96012	生コンクリート (高炉B)		m ³	25,150		
J96013	生コンクリート (普通)		m ³	23,800		
J96014	再生密粒度アスファルト混合物		ton	702,000		
J96015	密粒度アスファルト混合物		ton	704,000		
P18229	異形棒鋼		ton	117,000		
P18231	異形棒鋼		ton	114,750		
P18233	異形棒鋼		ton	114,750		
P26106	吸出防止材		m ²	765		
P96002	基礎ブロック (法留ブロック)		m	14,950		
P96003	高密度ポリエチレン管		m	61,550		
P96004	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本	4,890		
P96005	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本	8,000		
P96006	平板載荷試験		箇所	251,000		
P96008	発生土処分費		m ³	2,200		
P96019	ゴム支承 Mov A1		枚	67,651		
P96020	ゴム支承 Fix A2		枚	58,838		
P96021	滑動防止ソケット		個	8,540		
P96022	せん断キー		個	3,920		
P96023	田面排水柵		個	6,750		
P96024	遮水シート		m ²	42		
P96025	広幅鋼矢板		ton	206,000		
P96026	広幅鋼矢板		ton	206,000		
P96027	広幅鋼矢板		ton	206,000		
P96035	可とう性止水鋼矢板		枚	580,000		
P96036	産業廃棄物税		ton	1,000		
P96037	カドミウム溶出試験		検体	3,350		
P96038	カドミウム含有量試験		検体	4,150		
P96039	可とう性止水鋼矢板		枚	637,000		
P96040	量水標		箇所	20,700		
P96041	蛍光タイプ (川裏側)一般目盛鋼板メラミン塗装 L1400		個	29,100		
P96042	転落防止柵		m	45,100		
P96045	護床ブロック		個	29,000		
P96047	連節ブロック		m ²	15,300		
P96048	吸出防止材		m ²	605		

事業名 横手西部農業水利事業						
工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設廃材					
P96050	有筋コンクリート塊		m ³	6,000		
	建設廃材					
P96051	無筋コンクリート塊		m ³	3,055		
	川表フラップゲート					
P96054	B1000×H1000 角型、埋込タイプ		式	995,000		
	ボックスバルブA1タイプ					
P96055	L=1995端部シース4孔、機械式継手用 グラウトホル用		本	995,000		
	ボックスバルブA2タイプ					
P96056	L=1995端部シース4孔、機械式継手用 グラウトホル		本	995,000		
	ボックスバルブC1タイプ					
P96057	L=1995端部シース4孔、アンカー用 差筋用インサート		本	968,000		
	PC緊張材 PC鋼棒（アンボンド）					
P96058	C種1号 φ26mm		kg	663		
	定着具 1B26C1用 支圧板・ナット・ワッシャー					
P96059	支圧板(メッキ)120×140×t25 SS400 グラウト孔付		枚	4,030		
	川裏スライドゲート					
P96060	B1000×H1000 巻上機含む		基	5,750,000		
	階段ブロック					
P96062	2.0割用		m ²	18,189		
	巻止ブロック					
P96064	B300×H500		m	10,700		
	帯工ブロック					
P96065	B150×H500		m	9,300		
	川裏ゲート操作台					
P96067			基	718,000		
	PC鋼より線					
P96068	7本より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B		kg	517		
	定着装置					
P96069	12S13用		組	34,400		
	橋梁用排水樹					
P96071	FC250		個	202,000		
	硬質ポリ塩化ビニル管					
P96072	一般管VP200		m	4,150		
	導水パイプ					
P96073	Φ18 スプリング管		m	745		
	スラブドレーン TYPE1					
P96074	固定金具2個エルボ2個付、樹脂フレキ用継手含		本	67,600		
	スラブドレーン TYPE2					
P96075	固定金具2個付、樹脂フレキ用継手含		本	30,000		
	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用)					
P96077	樹脂製φ19 L=1100		m	4,080		
	フレキシブルチューブ両ナット(スラブドレーン用)					
P96078	樹脂製φ19 L=1050		m	4,080		
	フレキシブルチューブ取付金具					
P96079	アンカー含む		組	2,010		
	防護柵					
P96080	C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm		m	49,800		
	橋名板					
P96081	150×400×13 青銅鋳物製		枚	46,200		
	橋歴板					
P96082	300×200×13 鋳物用銅合金地金		枚	46,200		
	鋼製ゴムジョイント					
P96083	A1部 CDx型-30用・耐グレーダー用		m	144,000		
	鋼製ゴムジョイント					
P96084	A2部 CDx型-20用・耐グレーダー用		m	139,000		
	防蝕アンカー装置					
P96092	A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG		組	87,100		
	防蝕剤 (RDパッキン)					
P96095	A1 150×250×20 CRスポンジ		枚	1,800		
	無収縮モルタル					
P96096	プレミックスタイプ		m ³	298,125		
	エラストイト					
P96097	t=10 目地板 (瀝青質板)		m ²	2,660		
	アイボルト					
P96099	M12用 ゴム支承施工用		本	110		
	アイボルト					
P96100	M12用 アンカー装置施工用		本	110		
	防蝕アンカー装置					
P96101	A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12		組	41,200		
	防蝕剤 (RDパッキン)					
P96102	A2 150×20 CRスポンジ		枚	1,080		
	円形型枠					
P96104	Φ600 中空床版用型枠 (鋼製)		m	17,250		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
P96105	D19～D25		ton	64,500		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
P96106	D16		ton	70,000		
	異形棒鋼エポキシ樹脂塗装費					
P96107	D13		ton	75,000		
	高密度ポリエチレン管 継手					
P96108	Φ1000		個	57,200		
	高密度ポリエチレン管 曲管					
P96109	Φ1000 22.5°		個	495,000		
	高密度ポリエチレン管 曲管					
P96110	Φ1000 6°		個	495,000		

[illegible]

事業名		横手西部農業水利事業				
工事名		石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事				
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	ポンプステーション場所打和-スラブ 橋工コンクリート工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	36-12-25 BB					
S02115	土木一般世話役	0.900	人	36,800	33,120	S単 19号
S02115	型わく工	4.400	人	32,400	142,560	S単 20号
S02115	とび工	0.200	人	30,900	6,180	S単 21号
S02115	特殊作業員	0.600	人	28,400	17,040	S単 18号
S02115	普通作業員	3.800	人	22,500	85,500	S単 17号
J96012	生コンクリート (高圧B)					
	36-12-25 55%	10.200	m3	25,150	256,530	
SI6001	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 、圧送能力90～110m3/h、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.060	日	117,340	7,040	S単 136号
Y00004	雑品	0.080		547,970	43,838	
	合 計				591,808	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		59,181	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	ポンプステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD345 D22					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	36,800	22,080	S単 19号
S02115	鉄筋工	3.900	人	33,600	131,040	S単 22号
S02115	とび工	0.100	人	30,900	3,090	S単 21号
S02115	普通作業員	2.200	人	22,500	49,500	S単 17号
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.050	ton	114,750	120,488	
Y00004	雑品	0.060		326,198	19,572	
	合 計				345,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		345,770	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	ポンプステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD345 D16					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	36,800	22,080	S単 19号
S02115	鉄筋工	3.900	人	33,600	131,040	S単 22号
S02115	とび工	0.100	人	30,900	3,090	S単 21号
S02115	普通作業員	2.200	人	22,500	49,500	S単 17号
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.050	ton	114,750	120,488	
Y00004	雑品	0.060		326,198	19,572	
	合 計				345,770	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		345,770	
	*** T単一 4号 ***					
T00004	ポンプステーション場所打和-スラブ 橋工鉄筋工		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD345 D13					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	36,800	22,080	S単 19号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	鉄筋工	3.900	人	33,600	131,040	S単 22号
S02115	とび工	0.100	人	30,900	3,090	S単 21号
S02115	普通作業員	2.200	人	22,500	49,500	S単 17号
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.050	ton	112,200	117,810	
Y00004	雑品	0.060		323,520	19,411	
	合 計				342,931	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		342,931	
	*** T単－ 5号 ***					
T00006	スライドゲート設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	B1000×H1000					
S02115	土木一般世話役	0.600	人	36,800	22,080	S単 19号
S02115	特殊作業員	8.800	人	28,400	249,920	S単 18号
S02115	普通作業員	2.200	人	22,500	49,500	S単 17号
Y00004	雑品	0.045		321,500	14,468	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	3.000	日	48,800	146,400	S単 139号
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対3次] 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	4.000	日	7,191	28,764	S単 137号
Y00004	雑品	0.005		175,164	876	
	合 計				512,008	算出数量 1.000 基
	単 価		基		512,008	
	*** T単－ 6号 ***					
T00007	川裏スライドゲート操作台設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,800	7,360	S単 19号
S02115	特殊作業員	2.000	人	28,400	56,800	S単 18号
S02115	普通作業員	0.600	人	22,500	13,500	S単 17号
Y00004	雑品	0.045		77,660	3,495	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	48,800	48,800	S単 139号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	1.000	日	2,087	2,087	S単 140号
Y00004	雑品	0.005		50,887	254	
	合 計				132,296	算出数量 1.000 基
	単 価		基		132,296	
	*** T単－ 7号 ***					
T00008	フラップゲート設置		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	B1000×H1000					
S02115	土木一般世話役	1.700	人	36,800	62,560	S単 19号
S02115	特殊作業員	5.000	人	28,400	142,000	S単 18号
S02115	普通作業員	1.700	人	22,500	38,250	S単 17号
Y00004	雑品	0.045		242,810	10,926	
S16004	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	2.000	日	48,800	97,600	S単 139号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-ク式・排対3次] 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外	2.000	日	7,191	14,382	S単 137号
	合 計				365,718	算出数量 1.000 基
	単 価		基		365,718	
	*** T単一 8号 ***					
T00009	♂ ステーション場所打和-スラブ 橋工ケーブル工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	PC鋼より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B					
S02115	橋りょう世話役	1.300	人	46,500	60,450	S単 23号
S02115	橋りょう特殊工	6.600	人	35,400	233,640	S単 24号
S02115	とび工	0.100	人	30,900	3,090	S単 21号
S02115	普通作業員	5.500	人	22,500	123,750	S単 17号
S02116	PC鋼より線 7本より線 SWPR7BL 2200kN型 12S12.7B,,	966.000	kg	517	499,422	S単 36号
Y00004	雑品	0.200		920,352	184,070	
	合 計				1,104,422	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,044	
	*** T単一 9号 ***					
T00010	♂ ステーション場所打和-スラブ 橋工緊張工		ケーブル		10.000 ケーブル	歩A 当たり算出
	両締め 2200kN型 12S12.7B					
S02115	橋りょう世話役	2.300	人	46,500	106,950	S単 23号
S02115	橋りょう特殊工	10.000	人	35,400	354,000	S単 24号
S02115	型わく工	3.300	人	32,400	106,920	S単 20号
S02115	普通作業員	6.400	人	22,500	144,000	S単 17号
S02116	定着装置 12S13用,,	20.000	組	34,400	688,000	S単 37号
Y00004	雑品	0.150		1,399,870	209,981	
	合 計				1,609,851	算出数量 10.000 ケーブル
	単 価		ケーブル		160,985	
	*** T単一 10号 ***					
T00011	橋梁用排水柵設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,800	36,800	S単 19号
S02115	普通作業員	4.000	人	22,500	90,000	S単 17号
	合 計				126,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		126,800	
	*** T単一 11号 ***					
T00012	スラブドレーン設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,800	3,680	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.100	人	28,400	2,840	S単 18号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	S単 17号

事業名 横手西部農業水利事業

工事名 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品	0.150		13,270	1,991	
	合 計				15,261	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		15,261	
	*** T単— 12号 ***					
T00013	フレキシブルチューブ設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.500	人	22,500	11,250	S単 17号
Y00004	雑品	0.050		11,250	563	
	合 計				11,813	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,181	
	*** T単— 13号 ***					
T00015	高密度ポリエチレン管布設		m		210.700 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり	210.700	m	4,150	874,405	S単 127号
S02116	高密度ポリエチレン管 Φ1000 ダブル,,	204.000	m	61,550	12,556,200	S単 94号
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 22.5°,,	1.000	個	495,000	495,000	S単 95号
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 6°,,	1.000	個	495,000	495,000	S単 96号
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 30°,,	1.000	個	340,000	340,000	S単 97号
S02116	高密度ポリエチレン管 曲管 Φ1000 45°,,	1.000	個	374,000	374,000	S単 98号
S02116	高密度ポリエチレン管 継手 Φ1000,,	54.000	個	57,200	3,088,800	S単 99号
	合 計				18,223,405	算出数量 210.700 m
	単 価		m		86,490	
	*** T単— 14号 ***					
T00016	階段ブロック設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	36,800	7,360	S単 19号
S02115	ブロック工	0.600	人	31,000	18,600	S単 16号
S02115	特殊作業員	0.100	人	28,400	2,840	S単 18号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	S単 17号
Y00004	雑品	0.010		35,550	356	
S16004	バックホ[加圧型・～超低・排対型(～2014)] バックホ(加圧型),バックホ容量0.5m3,あり	0.270	日	46,005	12,421	S単 141号
	合 計				48,327	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,833	
	*** T単— 15号 ***					
T00017	連節ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S16004	施工半径8m以上 ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.020	日	52,400	1,048	S単 138号
S02115	ブロック工	0.040	人	31,000	1,240	S単 16号
S02115	普通作業員	0.020	人	22,500	450	S単 17号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.020	人	28,400	568	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.010	人	36,800	368	S単 19号
S02116	連節ブロック 300型 t=120mm,,	1.000	m ²	15,300	15,300	S単 27号
S02116	吸出防止材 ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	1.099	m ²	605	665	S単 28号
	合 計				19,639	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		19,639	
	*** T単－ 16号 ***					
T00019	仮設支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ²					
S02115	橋りょう世話役	0.990	人	46,500	46,035	S単 23号
S02115	橋りょう特殊工	4.050	人	35,400	143,370	S単 24号
S02115	普通作業員	2.920	人	22,500	65,700	S単 17号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.380	日	52,400	19,912	S単 138号
Y00004	雑品	0.330		275,017	90,756	
	合 計				365,773	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		3,658	
	*** T単－ 17号 ***					
T00020	基礎用鋼材 設置・撤去		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	鋼矢板III型					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,800	2,944	S単 19号
S02115	特殊作業員	0.400	人	28,400	11,360	S単 18号
S02115	普通作業員	0.350	人	22,500	7,875	S単 17号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,93日,1回	0.760	ton	22,626	17,196	S単 143号
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.090	日	52,400	4,716	S単 138号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,あり					
	合 計				44,091	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,409	
	*** T単－ 18号 ***					
T00021	小口止めブロック設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	施工半径8m以上					
S16004	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.442	日	52,400	23,161	S単 138号
S02115	普通作業員	0.445	人	22,500	10,013	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.325	人	28,400	9,230	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.195	人	36,800	7,176	S単 19号
	合 計				49,580	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		49,580	
	*** T単－ 19号 ***					
T00022	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	特殊養生（雪寒仮囲内ジェットヒータ）無筋構造物					
S02115	普通作業員	0.180	人	22,500	4,050	S単 17号

事業名	横手西部農業水利事業					
工事名	石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事					
工事別工事名:石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	ジェットヒータ 126MJ/h	1.600	日	826	1,322	S単 13号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	107.000	L	126	13,482	S単 66号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.600	日	1,138	1,821	S単 14号
S02116	軽油 パトロール給油,,	18.000	L	155	2,790	S単 67号
	合 計				23,465	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,347	
	*** T単— 20号 ***					
T00023	養生工（雪寒仮囲P、W、PWタイプ）		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	特殊養生（雪寒仮囲内ジェットヒータ）有筋構造物					
S02115	普通作業員	0.170	人	22,500	3,825	S単 17号
S02112	ジェットヒータ 126MJ/h	1.800	日	826	1,487	S単 13号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	98.000	L	126	12,348	S単 66号
S02112	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	1.800	日	1,138	2,048	S単 14号
S02116	軽油 パトロール給油,,	17.000	L	155	2,635	S単 67号
	合 計				22,343	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,234	
	*** T単— 21号 ***					
T00024	プレキャスト基礎ブロック設置		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	施工半径8m以上					
S16004	フレンクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] フレンクレン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,あり	0.054	日	52,400	2,830	S単 138号
S02115	普通作業員	0.050	人	22,500	1,125	S単 17号
S02115	特殊作業員	0.030	人	28,400	852	S単 18号
S02115	土木一般世話役	0.020	人	36,800	736	S単 19号
	合 計				5,543	算出数量 1.000 m
	単 価		m		5,543	
	*** T単— 22号 ***					
T00027	雪寒仮囲い 設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	Pタイプ					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	36,800	44,160	S単 19号
S02115	普通作業員	5.000	人	22,500	112,500	S単 17号
S16004	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バックホ(クロー型),バック容量0.8m3、吊能力2.9t,あり	0.600	日	62,735	37,641	S単 142号
S02116	仮囲い仮設材費用 Pタイプ,,	100.000	m ²	773	77,300	S単 102号
	合 計				271,601	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,716	
	*** T単— 23号 ***					
T00028	雪寒仮囲い 設置・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	Wタイプ（枠組足場部）					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	36,800	80,960	S単 19号
S02115	とび工	10.100	人	30,900	312,090	S単 21号

[illegible]