

単 価 合 意 書

令和 8 年 6 月 2 日に請負契約した横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その 3）工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 6 月 2 3 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 秋田県横手市黒川字壱本木 4 8 番地 1
氏名 株式会社伊藤組造園 代表取締役 久米 君雄

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				277,530,000	
消費税相当額		式	1.000				25,230,000	
工事価格		式	1.000				252,300,000	
・工事原価		式	1.000				216,622,000	
・・・直接工事費		式	1.000				144,420,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				90,170,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,817,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,599,000	
B3・・・表土剥ぎ	耕作地	m ³	250.000	250.000	378	0	94,500	
B3・・・表土剥ぎ	耕作地以外	m ³	280.000	280.000	378	0	105,840	
B3・・・掘削	オープンカット、BH0.80	m ³	3,700.000	3,700.000	378	0	1,398,600	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,453,000	
B3・・・土砂運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	560.000	560.000	1,838	0	1,029,280	
B3・・・盛土	B<1.0m 流用土	m ³	15.000	15.000	2,588	0	38,820	
B3・・・盛土	1.0≦B<2.5m 流用土	m ³	24.000	24.000	2,510	0	60,240	
B3・・・盛土	2.5≦B<4.0m 流用土	m ³	140.000	140.000	1,142	0	159,880	
B3・・・盛土	4.0m≦B 流用土	m ³	320.000	320.000	516	0	165,120	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,817,000	
B3・・・法面整形	切土、礫質土	m ²	1,880.000	1,880.000	878	0	1,650,640	
B3・・・法面整形	盛土、礫質土、築立	m ²	160.000	160.000	709	0	113,440	
B3・・・基面整正		m ²	130.000	130.000	410	0	53,300	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				3,948,000	
B3・・・土砂等運搬	耕作地表土 現場～プラントヤード	m ³	250.000	250.000	563	0	140,750	
B3・・・土砂等運搬	掘削土 現場～プラントヤード	m ³	3,800.000	3,800.000	563	0	2,139,400	
B3・・・整地	耕作地表土 流用土	m ³	250.000	250.000	131	0	32,750	
B3・・・整地	掘削土 流用土	m ³	3,800.000	3,800.000	131	0	497,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土砂等運搬	農地以外の表土 現場～処分場	m3	280.000	280.000	2,054	0	575,120	
B3・・・発生土処分費	耕作地以外の表土	m3	280.000	280.000	2,006	0	561,680	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				36,797,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				227,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	40,273	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	186,351	
B2・・・連節ブロック張工		式	1.000				35,057,000	
B3・・・連節ブロック張	300型 t=120	m ²	1,684.000	1,684.000	17,910	0	30,160,440	
B3・・・プレキャスト基礎ブロック設置 (両岸合計)	H=500型 L=2.0m	m	131.000	131.000	37,378	0	4,896,518	
B2・・・根固め工		式	1.000				724,000	
B3・・・捨石工	既設護岸・土留ブロック流用	m3	69.000	69.000	615	0	42,435	
B3・・・捨石工	割栗石	m3	17.000	17.000	4,901	0	83,317	
B3・・・表面均し		m ²	396.000	396.000	1,511	0	598,356	
B2・・・小口止工		式	1.000				789,000	
B3・・・小口止め工（二次製品）	H500 L=2.0m	箇所	6.000	6.000	131,467	0	788,802	
B1・・・橋梁上部工		式	1.000				16,336,000	
B2・・・主桁製作工		式	1.000				8,360,000	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工コン クリート工	36-12-25 BB	m3	45.000	45.000	53,972	0	2,428,740	
B3・・・型枠工	中空床版用円筒型枠（鋼製）	式	1.000			0	503,414	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工鉄 筋工	SD345 D22、エポキシ樹脂塗 装	ton	0.209	0.209	374,159	0	78,199	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工鉄 筋工	SD345 D16、エポキシ樹脂塗 装	ton	0.309	0.309	379,175	0	117,165	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工鉄 筋工	SD345 D16	ton	1.331	1.331	315,336	0	419,712	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工鉄 筋工	SD345 D13、エポキシ樹脂塗 装	ton	0.412	0.412	381,146	0	157,032	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工鉄 筋工	SD345 D13	ton	1.654	1.654	312,747	0	517,284	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工ケー ブル工	PCより線 SWPRTBL 2200kN型 12S12.7B	m	148.400	148.400	10,072	0	1,494,685	
B3・・・「ステンション場所打ボースラブ」橋工架 張工	両締め 2200kN型 12S12.7B	ケーブル	8.000	8.000	146,815	0	1,174,520	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート塗装	現場塗装 CC-A	m ²	16.600	16.600	12,640	0	209,824	
B3・・・・・・仮設支保工	くさび結合支保設置撤去 支保耐力33.0kN/m ²	式	1.000			0	600,485	
B3・・・・・・仮設支保工	基礎用鋼材設置撤去 鋼矢板Ⅲ型	m ²	124.000	124.000	4,021	0	498,604	
B3・・・・・・仮設支保工	敷砂利 t=200mm	m ²	124.000	124.000	1,296	0	160,704	
B2・・・・・・橋面工		式	1.000				6,141,000	
B3・・・・・・コンクリート工	地覆工 24-12-25 BB	m ³	7.600	7.600	28,016	0	212,922	
B3・・・・・・型枠工		式	1.000			0	247,311	
B3・・・・・・鉄筋工	地覆工 SD345, D13 エポキシ樹脂塗装	ton	0.038	0.038	412,611	0	15,679	
B3・・・・・・鉄筋工	地覆工 SD345, D13	ton	0.593	0.593	344,212	0	204,118	
B3・・・・・・アスファルト舗装	表層(車道・路肩部)t=40mm 密粒度(13T)改質Ⅱ型	m ²	55.000	55.000	1,963	0	107,965	
B3・・・・・・アスファルト舗装	基層(車道・路肩部)平均t=52mm 再生密粒度(13F)	m ²	55.000	55.000	1,959	0	107,745	
B3・・・・・・排水工	橋梁用排水樹設置	箇所	4.000	4.000	339,289	0	1,357,156	
B3・・・・・・防水工	シート系防水(アスファルト系) 端部処理含む	m ²	55.000	55.000	2,748	0	151,140	
B3・・・・・・防水工(材料費)	端部防水(ドレーン、目地材)	m	42.400	42.400	990	0	41,976	
B3・・・・・・防水工	スラブドレーン設置	箇所	8.000	8.000	13,918	0	111,344	
B3・・・・・・スラブドレーン TYPE1	防水工(材料費) 固定金具、エルボ含む	本	4.000	4.000	61,650	0	246,600	
B3・・・・・・スラブドレーン TYPE2	防水工(材料費) 固定金具含む	本	4.000	4.000	27,359	0	109,436	
B3・・・・・・防水工	フレキシブルチューブ設置	m	8.600	8.600	1,077	0	9,262	
B3・・・・・・フレキシブルチューブ	防水工(材料費) 樹脂製Φ19 L=1100	m	4.400	4.400	3,721	0	16,372	
B3・・・・・・フレキシブルチューブ	防水工(材料費) 樹脂製Φ19 L=1050	m	2.100	2.100	3,721	0	7,814	
B3・・・・・・フレキシブルチューブ取付金具	防水工(材料費) アンカー含む	組	4.000	4.000	1,833	0	7,332	
B3・・・・・・防護柵工(高欄)	C種 丸ビーム横浅型 塗装 h=850mm	m	37.800	37.800	49,888	0	1,885,766	
B3・・・・・・防護柵工(橋名板)		枚	4.000	4.000	42,134	0	168,536	
B3・・・・・・防護柵工(橋歴版)		枚	1.000	1.000	42,134	0	42,134	
B3・・・・・・伸縮装置工	A1橋台、A2橋台	m	6.200	6.200	175,907	0	1,090,623	
B2・・・・・・支保工		式	1.000				879,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支承工	A1 Mov ゴム被覆（可動部）	個	2.000	2.000	16,611	0	33,222	
B3・・・・・・支承工	A2 Fix ゴム被覆（固定部）	個	2.000	2.000	16,611	0	33,222	
B3・・・・・・ゴム支承	A1 Mov 320×270×80 10mm ×4層	枚	2.000	2.000	61,696	0	123,392	
B3・・・・・・せん断キー	Φ46×25	個	2.000	2.000	3,575	0	7,150	
B3・・・・・・滑動防止ソケット	Φ70×40	個	2.000	2.000	7,788	0	15,576	
B3・・・・・・ゴム支承	A2 fix 320×270×68 10mm ×3層	枚	2.000	2.000	53,659	0	107,318	
B3・・・・・・せん断キー	Φ46×25	個	2.000	2.000	3,575	0	7,150	
B3・・・・・・滑動防止ソケット	Φ70×40	個	2.000	2.000	7,788	0	15,576	
B3・・・・・・防蝕アンカー装置	A1 M42D(Φ42×860) 可動用 ST-SGN12・ST-SG	組	4.000	4.000	79,434	0	317,736	
B3・・・・・・防蝕アンカー装置	A2 F42D(Φ42×860) 固定用 ST-SGN12	組	4.000	4.000	37,574	0	150,296	
B3・・・・・・防蝕剤 (RDパッキン)	A1 150×250×20 CRスポンジ	枚	4.000	4.000	1,642	0	6,568	
B3・・・・・・防蝕剤 (RDパッキン)	A2 □150×20 CRスポンジ	枚	4.000	4.000	3,940	0	15,760	
B3・・・・・・補強格子鉄筋	A1 SD345, D10	ton	0.005	0.005	348,721	0	1,744	
B3・・・・・・補強格子鉄筋	A2 SD345, D10	ton	0.005	0.005	348,721	0	1,744	
B3・・・・・・沓座モルタル	無収縮モルタル、プレミック スタイブ	m3	0.050	0.050	271,885	0	13,594	
B3・・・・・・アンカー孔モルタル	無収縮モルタル、プレミック スタイブ	m3	0.070	0.070	271,885	0	19,032	
B3・・・・・・エラストイト	A1 t=10 目地版（瀝青質板）	m ²	1.840	1.840	2,426	0	4,464	
B3・・・・・・エラストイト	A2 t=10 目地版（瀝青質板）	m ²	1.840	1.840	2,426	0	4,464	
B3・・・・・・アイボルト	A1 M12用, ゴム支承施工用	本	4.000	4.000	100	0	400	
B3・・・・・・アイボルト	A1 M12用, アンカー装置施工 用	本	2.000	2.000	100	0	200	
B3・・・・・・アイボルト	A2 M12用, ゴム支承施工用	本	4.000	4.000	100	0	400	
B3・・・・・・アイボルト	A2 M12用, アンカー装置施工 用	本	2.000	2.000	100	0	200	
B2・・・・・・橋台工		式	1.000				479,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 BB	m3	5.200	5.200	28,016	0	145,683	
B3・・・・・・型枠工		式	1.000			0	180,727	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.127	0.127	296,560	0	37,663	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.094	0.094	344,212	0	32,356	
B3・・・・ガードレール	Gr-C-2B	m	2.000	2.000	11,734	0	23,468	
B3・・・・コンクリート塗装	CC-B塗装	m ²	2.300	2.300	25,773	0	59,278	
B2・・・・橋台工		式	1.000				477,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 BB	m ³	5.200	5.200	28,016	0	145,683	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	180,727	
B3・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.127	0.127	296,560	0	37,663	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.094	0.094	344,212	0	32,356	
B3・・・・ガードレール	Gr-C-2B	m	2.000	2.000	11,734	0	23,468	
B3・・・・コンクリート塗装	CC-B塗装	m ²	2.200	2.200	25,773	0	56,701	
B1・・・・樋門工		式	1.000				21,662,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				429,000	
B3・・・・床掘		式	1.000			0	52,858	
B3・・・・埋戻	構造物周辺 発生土	式	1.000			0	98,352	
B3・・・・埋戻	B<1.0 発生土	式	1.000			0	51,764	
B3・・・・埋戻	1.0≦B<2.5 発生土	式	1.000			0	110,430	
B3・・・・埋戻	2.5≦B<4.0 発生土	式	1.000			0	12,560	
B3・・・・基面整形		m ²	67.000	67.000	410	0	27,470	
B3・・・・土砂等運搬	掘削土 現場へプラントヤード	m ³	80.000	80.000	810	0	64,800	
B3・・・・整地	掘削土	m ³	80.000	80.000	131	0	10,480	
B2・・・・川表翼壁部		式	1.000				1,810,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 N	m ³	16.000	16.000	27,843	0	445,488	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	式	1.000			0	32,598	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	513,647	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	2.200	2.200	26,958	0	59,308	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	式	1.000			0	4,709	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	10,189	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.906	0.906	344,212	0	311,856	
B3・・・・・・止水板	B200	m	5.800	5.800	2,646	0	15,347	
B3・・・・・・エラストックフィルター	伸縮目地材 t=20mm	m ²	2.400	2.400	5,870	0	14,088	
B3・・・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	96,272	
B3・・・・・・量水標	蛍光タイプ(川表側)一般目盛 鋼板メラミン塗装 L1600	箇所	1.000	1.000	18,878	0	18,878	
B3・・・・・・護床ブロック据付		個	8.000	8.000	30,043	0	240,344	
B3・・・・・・無筋コンクリート	護床部 18-8-25 BB	m ³	1.300	1.300	30,478	0	39,621	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	7,610	
B2・・・・・・川表ゲート部		式	1.000				4,120,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 N	m ³	13.000	13.000	27,843	0	361,959	
B3・・・・・・養生	特殊養生(雪寒仮囲い内ジェ ットヒータ)有筋構造物	式	1.000			0	26,486	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	361,455	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	1.000	1.000	26,958	0	26,958	
B3・・・・・・養生	特殊養生(雪寒仮囲い内ジェ ットヒータ)無筋構造物	式	1.000			0	2,140	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	6,792	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.627	0.627	344,212	0	215,821	
B3・・・・・・広幅鋼矢板打設	IIw型 L=2.0m/枚	枚	6.000	6.000	5,776	0	34,656	
B3・・・・・・広幅鋼矢板(材料費)	IIw型 L=2.0m	ton	0.742	0.742	187,868	0	139,398	
B3・・・・・・広幅鋼矢板打設	IIw型 L=4.5m/枚	枚	10.000	10.000	6,884	0	68,840	
B3・・・・・・広幅鋼矢板(材料費)	IIw型 L=4.5m	ton	2.781	2.781	187,868	0	522,461	
B3・・・・・・可とう矢板打設	IIw型 L=4.5m、B=0.70m、打 込長L=2.0m	枚	2.000	2.000	5,776	0	11,552	
B3・・・・・・可とう矢板打設(材料費)	IIw型 L=4.5m、B=0.70m	枚	2.000	2.000	528,950	0	1,057,900	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D16 L=640mm	ton	0.012	0.012	296,560	0	3,559	
B3・・・・・・電気溶接	t=10.3mm	m	1.200	1.200	2,773	0	3,328	
B3・・・・・・支保工	パイプサポート支保(小規模) , 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	4,988	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	30,402	
B3・・・川表フラップゲート設置	B1000×H1000	基	1.000	1.000	1,240,950	0	1,240,950	
B2・・・函渠工		式	1.000				3,098,000	
B3・・・ボックスカルバート据付	据付, 2.0m/個, 0<B≦1.25, 0<H≦1.25, 均しコンクリート	m	6.000	6.000	18,139	0	108,834	
B3・・・ボックスカルバートA1タイプ	L=1995端部ｼｰｽ4孔, 機械式継手用ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ用	本	1.000	1.000	907,422	0	907,422	
B3・・・ボックスカルバートA2タイプ	L=1995端部ｼｰｽ4孔, 機械式継手用ｸﾞﾗウトﾎｰﾙ用	本	1.000	1.000	907,422	0	907,422	
B3・・・ボックスカルバートC1タイプ	L=1995端部ｼｰｽ4孔, ﾏﾝｶｰﾎｰﾙ用 差筋用ｲﾝｼｰﾄ	本	1.000	1.000	882,799	0	882,799	
B3・・・PC緊張材	副資材 PC鋼棒(アンボンド加工) C種1号 φ26mm	kg	103.580	103.580	605	0	62,666	
B3・・・定着具 1B26C1用	副資材 支圧板・ナット・ワッシャー,ｸﾞﾗウト孔付	枚	8.000	8.000	3,675	0	29,400	
B3・・・グラウトホール	SUS304 φ100A L=330 プレキャストボックス底版用	本	2.000	2.000	97,582	0	195,164	
B3・・・無収縮モルタル	グラウトホール箱抜き部	m ³	0.011	0.011	271,885	0	2,991	
B3・・・防水工	接合部＋グラウトホール部＋アンカーボルト部	m ²	1.220	1.220	666	0	813	
B2・・・遮水壁工		式	1.000				2,725,000	
B3・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 N	m ³	5.700	5.700	27,843	0	158,705	
B3・・・養生	特殊養生(雪寒仮囲い内ジェットヒータ)有筋構造物	式	1.000			0	11,613	
B3・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	199,751	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	1.100	1.100	26,958	0	29,654	
B3・・・養生	特殊養生(雪寒仮囲い内ジェットヒータ)無筋構造物	式	1.000			0	2,355	
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	31,051	
B3・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.108	0.108	344,212	0	37,175	
B3・・・広幅鋼矢板打設	Ⅱw型 L=2.0m	枚	5.000	5.000	5,776	0	28,880	
B3・・・広幅鋼矢板(材料費)	Ⅱw型 L=2.0m	ton	0.600	0.600	187,868	0	112,721	
B3・・・広幅鋼矢板打設	Ⅱw型 L=5.0m	枚	12.000	12.000	6,884	0	82,608	
B3・・・広幅鋼矢板(材料費)	Ⅱw型 L=5.0m	ton	3.700	3.700	187,868	0	695,112	
B3・・・可とう矢板打設	Ⅱw型 L=5.0m B=0.7m 打込長L=1.9m	枚	2.000	2.000	5,776	0	11,552	
B3・・・可とう矢板(材料費)	Ⅱw型 L=5.0m B=0.7m	枚	2.000	2.000	580,933	0	1,161,866	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋工	SD345, D16 L=560mm	ton	0.009	0.009	296,560	0	2,669	
B3・・・・電気溶接	t=10.3mm	m	1.000	1.000	2,702	0	2,702	
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	157,076	
B2・・・・川裏ゲート部		式	1.000				7,608,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 N	m3	12.000	12.000	27,843	0	334,116	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	式	1.000			0	24,448	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	380,479	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	1.300	1.300	26,958	0	35,045	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	式	1.000			0	2,782	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	7,278	
B3・・・・二次コンクリート	24-12-25 N	m3	0.600	0.600	27,843	0	16,706	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）無筋構造物	式	1.000			0	1,284	
B3・・・・型枠	二次コンクリート	式	1.000			0	19,024	
B3・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.645	0.645	344,212	0	222,017	
B3・・・・差筋	SD345, D16 L=250mm	ton	0.015	0.015	281,794	0	4,227	
B3・・・・削孔	φ20 L=200mm	本	38.000	38.000	1,406	0	53,428	
B3・・・・支保工	パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	9,975	
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	10,572	
B3・・・・川裏スライドゲート設置	B1000×H1000 巻上機含む	基	1.000	1.000	5,710,839	0	5,710,839	
B3・・・・川裏ゲート操作台設置		基	1.000	1.000	775,455	0	775,455	
B2・・・・川裏翼壁部		式	1.000				1,197,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 N	m3	8.500	8.500	27,843	0	236,666	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	式	1.000			0	17,318	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	304,383	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	0.900	0.900	26,958	0	24,262	
B3・・・・養生	特殊養生（雪寒仮囲い内ジェットヒータ）有筋構造物	式	1.000			0	1,834	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	5,337	
B3・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.459	0.459	344,212	0	157,993	
B3・・・止水板	B200	m	4.400	4.400	2,646	0	11,642	
B3・・・エラスチックフィルター	伸縮目地材 t=20mm	m ²	1.800	1.800	5,870	0	10,566	
B3・・・タラップ（樹脂被覆）	φ19 W=300	本	4.000	4.000	2,791	0	11,164	
B3・・・量水標	蛍光タイプ(川裏側)一般目盛 銅板メラミン塗装 L1400	箇所	1.000	1.000	18,878	0	18,878	
B3・・・転落防止柵設置工	ベースプレート式 耐雪型 h=1.1m	m	8.600	8.600	46,123	0	396,658	
B2・・・附帯施設工		式	1.000				675,000	
B3・・・階段ブロック設置	2割用 川表側	m ²	15.000	15.000	20,996	0	314,940	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m ³	1.500	1.500	30,478	0	45,717	
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	7,278	
B3・・・調整コンクリート	18-8-25 N	m ³	0.100	0.100	30,478	0	3,048	
B3・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	13,317	
B3・・・プレキャスト巻止ブロック設置	B300×H500	m	2.300	2.300	14,534	0	33,428	
B3・・・プレキャスト帯工ブロック設置	B150×H500	m	14.000	14.000	15,341	0	214,774	
B3・・・プレキャスト基礎ブロック設置	H500	m	2.300	2.300	18,438	0	42,407	
B1・・・堤脚水路工		式	1.000				1,817,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				451,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	36,498	
B3・・・基面整正		m ²	56.000	56.000	410	0	22,960	
B3・・・基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	56.000	56.000	1,339	0	74,984	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	131,998	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	62,117	
B3・・・法面整形	盛土面	m ²	91.000	91.000	709	0	64,519	
B3・・・作業残土処理	掘削土 現場へプラントヤード	m ³	62.000	62.000	810	0	50,220	
B3・・・整地	掘削土	m ³	62.000	62.000	131	0	8,122	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・プレキャスト水路工		式	1.000				1,366,000	
B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ リューム	ベンチフリュームB300×H200	m	83.800	83.800	6,316	0	529,281	
B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ リューム	ベンチフリュームB400×H260	m	18.300	18.300	7,760	0	142,008	
B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ リューム	排水フリュームB600×H1000	m	19.000	19.000	36,539	0	694,241	
B1・・・客土工		式	1.000				3,225,000	
B2・・・ほ場整備工		式	1.000				3,139,000	
B3・・・ほ場整備工		ha	0.390	0.390	5,694,883	0	2,221,004	
B3・・・土砂等運搬	表土仮置場～現場	m3	1,100.000	1,100.000	563	0	619,300	
B3・・・畦畔整形	盛土面＋水平面	㎡	574.000	574.000	520	0	298,480	
B2・・・田面排水工		式	1.000				86,000	
B3・・・田面排水工	深型B300 H600 削孔あり	箇所	3.000	3.000	23,527	0	70,581	
B3・・・田面排水工	深型B300 H600 削孔なし	箇所	1.000	1.000	15,695	0	15,695	
B1・・・畦畔復旧工		式	1.000				43,000	
B2・・・畦畔復旧工		式	1.000				43,000	
B3・・・畦畔復旧		m	42.000	42.000	417	0	17,514	
B3・・・法面整形	盛土法面	m	42.000	42.000	601	0	25,242	
B1・・・既設構造物撤去工		式	1.000				1,473,000	
B2・・・既設護岸撤去		式	1.000				844,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	15.000	15.000	8,065	0	120,975	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋構造物	m3	3.600	3.600	16,033	0	57,719	
B3・・・石積み取壊し	積ブロック 全量捨石流用	㎡	355.000	355.000	1,441	0	511,555	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分 費）	無筋コンクリート殻	m3	15.000	15.000	5,182	0	77,730	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分 費）	有筋コンクリート殻	m3	3.600	3.600	7,329	0	26,384	
B3・・・作業残土処理	胴込材 現場～プラントヤード	m3	53.000	53.000	810	0	42,930	
B3・・・整地	胴込材	m3	53.000	53.000	131	0	6,943	
B2・・・既設流入工撤去		式	1.000				92,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	4,782	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5	式	1.000			0	25,926	
B3・・・・・・埋戻	2.5≦B<4.0	式	1.000			0	16,698	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	1.900	1.900	16,033	0	30,463	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殻	m ³	1.900	1.900	7,576	0	14,394	
B2・・・・・・既設土留工撤去		式	1.000				521,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m ³	17.000	17.000	8,065	0	137,105	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート殻	m ³	17.000	17.000	5,182	0	88,094	
B3・・・・・・石積み取壊し	積ブロック 全量捨石流用	m ²	190.000	190.000	1,441	0	273,790	
B3・・・・・・作業残土処理	胴込材 現場へプラントヤード	m ³	23.000	23.000	810	0	18,630	
B3・・・・・・整地	胴込材	m ³	23.000	23.000	131	0	3,013	
B2・・・・・・既設U水路側壁切断・撤去		式	1.000				16,000	
B3・・・・・・U型水路側壁切断	t=20cm	m	4.200	4.200	3,146	0	13,213	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート殻	m ³	0.400	0.400	7,576	0	3,030	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				54,250,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				54,250,000	
B2・・・・・・工事用道路（暫定剥取区間）		式	1.000				1,262,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ（耕作地）	t=10cm	m ³	130.000	130.000	321	0	41,730	
B3・・・・・・表土剥ぎ（耕作地以外）	t=10cm	m ³	21.000	21.000	321	0	6,741	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	570.000	570.000	2,129	0	1,213,530	
B2・・・・・・工事用道路（築堤区間）		式	1.000				384,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ（耕作地）	t=30cm	m ³	69.000	69.000	321	0	22,149	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	74.000	74.000	1,838	0	136,012	
B3・・・・・・盛土	4.0≦B	m ³	67.000	67.000	516	0	34,572	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	91.000	91.000	2,103	0	191,373	
B2・・・・・・工事用道路（盛土区間）		式	1.000				6,885,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・購入土 山砂	t=20cm 存置	m ³	590.000	590.000	3,283	0	1,936,970	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	600.000	600.000	1,838	0	1,102,800	
B3・・・・盛土	4.0≦B	m ³	540.000	540.000	516	0	278,640	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	1,178.000	1,178.000	2,045	0	2,409,010	
B3・・・・土木シート	設置・存置	m ²	3,439.000	3,439.000	251	0	863,189	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去（待避所T3）	22×1524×6096 リース品	m ²	144.000	144.000	2,045	0	294,480	
B2・・・・右岸工事用道路（新設第6工区部）		式	1.000				409,000	
B3・・・・表土剥ぎ（耕作地以外）	t=30cm	m ³	90.000	90.000	321	0	28,890	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	78.000	78.000	1,838	0	143,364	
B3・・・・盛土	4.0≦B	m ³	70.000	70.000	516	0	36,120	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	237.000	237.000	596	0	141,252	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去（転換所1）	22×1524×6096 リース品	m ²	99.000	99.000	596	0	59,004	
B2・・・・右岸工事用道路（新設第7工区部）		式	1.000				631,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	969.000	969.000	651	0	630,819	
B2・・・・右岸工事用道路（改修第1工区部）		式	1.000				3,439,000	
B3・・・・表土剥ぎ（耕作地以外）	t=30cm	m ³	250.000	250.000	321	0	80,250	
B3・・・・機械掘削	BH0.80	m ³	350.000	350.000	321	0	112,350	
B3・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	330.000	330.000	1,838	0	606,540	
B3・・・・盛土	B<1.0	m ³	4.000	4.000	2,588	0	10,352	
B3・・・・盛土	1.0≦B<2.5	m ³	28.000	28.000	2,510	0	70,280	
B3・・・・盛土	2.5≦B<4.0	m ³	16.000	16.000	1,142	0	18,272	
B3・・・・盛土	4.0≦B	m ³	250.000	250.000	516	0	129,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	1,256.000	1,256.000	1,920	0	2,411,520	
B2・・・・西走橋工事用道路		式	1.000				397,000	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	222.000	222.000	1,471	0	326,562	
B3・・・・敷鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S1）	22×1524×6096 リース品	m ²	14.000	14.000	1,471	0	20,594	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・数鉄板設置・撤去（隅切りR6B-S2）	22×1524×6096 リース品	m ²	34.000	34.000	1,471	0	50,014	
B2・・・左岸工事用道路		式	1.000				2,623,000	
B3・・・土木シート	設置・撤去	m ²	285.000	285.000	316	0	90,060	
B3・・・数鉄板設置・撤去（左岸工事用道路 B=6.0m）	22×1524×6096 リース品	m ²	316.000	316.000	2,137	0	675,292	
B3・・・数鉄板敷設替え・存置（左岸工事用道路 B=6.0m）	22×1524×6096 官貨品	m ²	316.000	316.000	157	0	49,612	
B3・・・購入土 山砂（転換所２）	t=20cm 存置	m ³	33.000	33.000	3,283	0	108,339	
B3・・・土木シート（転換所２）	設置・存置	m ²	179.000	179.000	251	0	44,929	
B3・・・数鉄板設置・撤去（転換所２）	22×1524×6096 リース品	m ²	146.000	146.000	2,137	0	312,002	
B3・・・数鉄板設置・撤去（待避所T4）	22×1524×6096 リース品	m ²	72.000	72.000	2,137	0	153,864	
B3・・・数鉄板敷鉄板敷設替え・存置（待避所T4）	22×1524×6096 官貨品	m ²	72.000	72.000	157	0	11,304	
B3・・・数鉄板設置・撤去（重機組立解体ヤード）	22×1524×6096 リース品	m ²	551.000	551.000	2,137	0	1,177,487	
B2・・・仮設進入路５		式	1.000				1,979,000	
B3・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	610.000	610.000	1,838	0	1,121,180	
B3・・・盛土	4.0≧B 存置	m ³	550.000	550.000	516	0	283,800	
B3・・・数鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	265.000	265.000	1,953	0	517,545	
B3・・・土砂等運搬（隅切R6B-S9）	砂子田土砂仮置場～現場	m ³	6.000	6.000	1,838	0	11,028	
B3・・・盛土（隅切S9）	4.0≧B 存置	m ³	5.000	5.000	516	0	2,580	
B3・・・数鉄板設置・撤去（隅切S9）	22×1524×6096 リース品	m ²	22.000	22.000	1,953	0	42,966	
B2・・・切廻道路撤去工		式	1.000				375,000	
B3・・・盛土撤去		m ³	80.000	80.000	321	0	25,680	
B3・・・盛土処分	運搬・処分	m ³	80.000	80.000	4,060	0	324,800	
B3・・・数鉄板撤去・仮置	22×1524×6096 官貨品	m ²	170.000	170.000	147	0	24,990	
B2・・・仮排水管布設道路		式	1.000				265,000	
B3・・・数鉄板設置・撤去	22×1524×6096 リース品	m ²	138.000	138.000	1,920	0	264,960	
B2・・・雄物川放流工仮締切工		式	1.000				256,000	
B3・・・大型土のう	製作・設置	袋	21.000	21.000	4,784	0	100,464	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう運搬	工事用道路造成地～放流工	m ³	21.000	21.000	861	0	18,081	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	21.000	21.000	1,010	0	21,210	
B3・・・・・・大型土のう運搬	放流工～水路工事現場	m ³	21.000	21.000	861	0	18,081	
B3・・・・・・大型土のう中詰材処分	中詰材 現場～処分場	m ³	21.000	21.000	4,381	0	92,001	
B3・・・・・・大型土のう袋材処分	袋材 現場～処分場	m ³	0.231	0.231	9,485	0	2,191	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	m ²	27.000	27.000	137	0	3,699	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				479,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ1000, ダブル管	m	8.000	8.000	59,917	0	479,336	
B2・・・・・・仮排水管工		式	1.000				18,053,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ	t=30cm 耕作地	m ³	87.000	87.000	321	0	27,927	
B3・・・・・・表土剥ぎ	t=30cm 耕作地以外	m ³	150.000	150.000	321	0	48,150	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	251,707	
B3・・・・・・埋戻	2.5≦B<4.0	式	1.000			0	913,441	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ1000, ダブル管	m	210.700	210.700	78,877	0	16,619,384	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	製作・設置 3年	袋	22.000	22.000	7,703	0	169,466	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	撤去・用地内存置	袋	22.000	22.000	810	0	17,820	
B3・・・・・・遮水シート	?口部 設置・撤去（撤去後事業用地内存置）	m ²	6.000	6.000	137	0	822	
B3・・・・・・遮水シート	吐出部 設置・撤去（存置）	m ²	27.000	27.000	71	0	1,917	
B3・・・・・・土のう	仕揃え～設置	m ³	0.100	0.100	21,090	0	2,109	
B2・・・・・・暫定排水路工		式	1.000				1,698,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ	耕作地以外	m ³	400.000	400.000	321	0	128,400	
B3・・・・・・掘削		m ³	1,600.000	1,600.000	321	0	513,600	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	製作・設置 3年	袋	124.000	124.000	7,703	0	955,172	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	撤去・用地内存置	袋	124.000	124.000	810	0	100,440	
B2・・・・・・工事用道路等残土処理		式	1.000				4,827,000	
B3・・・・・・土砂運搬（耕作地表土）	現場～プラントヤード	m ³	290.000	290.000	563	0	163,270	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂運搬（掘削土）	現場～プラントヤード	m3	2,100.000	2,100.000	563	0	1,182,300	
B3・・・・整地（プラントヤード）	仮設 流用土	m3	2,400.000	2,400.000	131	0	314,400	
B3・・・・残土処分（農地以外の表土）		m3	780.000	780.000	4,060	0	3,166,800	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				4,677,000	
B3・・・・床掘	釜場導水路	式	1.000			0	7,803	
B3・・・・釜場排水工	導水路	m	133.900	133.900	2,370	0	317,343	
B3・・・・排水ポンプ	法覆護岸工 常時排水120m3/h 以上～450m3/h未満	箇所	1.000	1.000	4,351,694	0	4,351,694	
B2・・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				1,037,000	
B3・・・・雪寒仮囲い工	Pタイプ	式	1.000			0	255,125	
B3・・・・雪寒仮囲い工	Wタイプ 枠組足場部	式	1.000			0	373,384	
B3・・・・雪寒仮囲い工	Wタイプ 枠組足場部以外	式	1.000			0	408,619	
B2・・・・廃プラ処理工		式	1.000				19,000	
B3・・・・廃プラ処理	土木シート	m3	4.680	4.680	3,979	0	18,622	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,444,000	
B3・・・・交通誘導警備員B	仮設進入路 4 出入口部	人	107.000	107.000	13,497	0	1,444,179	
B2・・・・除雪費		式	1.000				3,111,000	
B3・・・・人力除雪	構造物周辺	m3	1,090.000	1,090.000	482	0	525,380	
B3・・・・機械除雪BH	土工部	m3	1,060.000	1,060.000	181	0	191,860	
B3・・・・機械除雪BH	資材置場	m3	206.000	206.000	103	0	21,218	
B3・・・・機械除雪（WL）	工事用道路	m3	2,270.000	2,270.000	91	0	206,570	
B3・・・・機械除雪（WL）	工事用進入路ほか	m3	23,800.000	23,800.000	91	0	2,165,800	
・・間接工事費		式	1.000				72,202,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				28,892,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				11,558,000	
・・・運搬費		式	1.000				16,344,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				16,344,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・運搬費		式	1.000				16,344,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	14,948,965	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼矢板（支保工）	式	1.000			0	122,284	
B3・・・・・・分解・組立・運搬費(重建設機械)	往復計上 超ロングアームバックホウ0.4 ?級	式	1.000			0	129,501	
B3・・・・・・分解・組立・運搬費(重建設機械)	往復計上 クローラクレーン50～55t吊り	式	1.000			0	1,143,472	
・・・・技術管理費		式	1.000				229,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				229,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				229,000	
B3・・・・・・平板載荷試験	100kN以内	箇所	1.000	1.000	228,907	0	228,907	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				761,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				761,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				43,310,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				43,310,000	
・一般管理費等		式	1.000				35,566,000	
・一括計上価格		式	1.000				112,000	
B1・・・産業廃棄物税		式	1.000				78,000	
B2・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000				78,000	
B3・・・・・・産業廃棄物税		式	1.000			0	78,430	
B1・・・土壌分析		式	1.000				34,000	
B2・・・・・・土壌分析		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・カドミウム試験		検体	5.000	5.000	6,840	0	34,200	