

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 6 日に契約した横手西部農業水利事業 五郎兵衛排水路（その 10）その他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 24 日

発注者

住所 秋田県横手市大屋新町字大平 9 9 番地 3 9
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局平鹿平野農業水利事業所長 関島 建志

受注者

住所 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字田子内 6
氏名 大橋建設株式会社 代表取締役 古谷 秀克

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				139,796,800	
消費税相当額		式	1.000				12,708,800	
工事価格		式	1.000				127,088,000	
・工事原価		式	1.000				84,395,000	
・・・直接工事費		式	1.000				55,509,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				40,128,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,122,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				224,000	
B3・・・掘削	工事用道路側（BH）	m3	240.000	240.000	375	0	90,000	
B3・・・掘削	工事用道路対岸側（LBH）	m3	220.000	220.000	610	0	134,200	
B2・・・盛土工		式	1.000				127,000	
B3・・・流用土盛土	工事用道路側（BH） 構造物 周辺	m3	11.000	11.000	2,642	0	29,062	
B3・・・流用土盛土	工事用道路側（BH） 1.0m< B	m3	4.000	4.000	2,642	0	10,568	
B3・・・流用土盛土	工事用道路対岸側（LBH） 構造物周辺	m3	11.000	11.000	3,047	0	33,517	
B3・・・流用土盛土	工事用道路対岸側（LBH） B <1.0m	m3	11.000	11.000	3,047	0	33,517	
B3・・・河床盛土	工事用道路側（BH）	m3	5.000	5.000	2,742	0	13,710	
B3・・・河床盛土	工事用道路対岸側（LBH）	m3	2.000	2.000	3,147	0	6,294	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				234,000	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	150.000	150.000	440	0	66,000	
B3・・・基面整正		m ²	400.000	400.000	421	0	168,400	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				1,537,000	
B3・・・土砂等運搬	現場一処分場（BH積込）	m3	393.000	393.000	1,381	0	542,733	
B3・・・土砂等運搬	現場一処分場（LBH積込）	m3	55.000	55.000	1,821	0	100,155	
B3・・・発生土処分費		m3	448.000	448.000	1,995	0	893,760	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,124,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,124,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋 天端コン、方格材	m3	25.000	25.000	8,105	0	202,625	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋 流入工	m3	1.800	1.800	16,087	0	28,957	
B3・・・・・・石積み取壊し		m ²	436.000	436.000	1,446	0	630,456	
B3・・・・・・殻運搬	無筋 積ブロック、天端コン、方格材	m3	50.000	50.000	1,725	0	86,250	
B3・・・・・・殻運搬	有筋 流入工	m3	1.800	1.800	2,141	0	3,854	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	50.000	50.000	2,770	0	138,500	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m3	1.800	1.800	4,761	0	8,570	
B3・・・・・・コン殻積込	無筋 積ブロック	m3	25.000	25.000	292	0	7,300	
B3・・・・・・既設流入工側壁切断	t=250mm	m	4.700	4.700	3,164	0	14,871	
B3・・・・・・既設流入管切断	t=82mm	m	1.800	1.800	1,248	0	2,246	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				24,653,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				284,000	
B3・・・・・・床掘り	工用道路側（BH）	式	1.000			0	6,507	
B3・・・・・・床掘り	工用道路対岸側（LBH）	式	1.000			0	15,257	
B3・・・・・・埋戻	工用道路側（BH） B<1.0m	式	1.000			0	116,226	
B3・・・・・・埋戻	工用道路側（BH） 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	5,484	
B3・・・・・・埋戻	工用道路対岸側（LBH） B<1.0m	式	1.000			0	131,014	
B3・・・・・・埋戻	工用道路対岸側（LBH） 1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	9,442	
B2・・・・・・コンクリートブロック積（張）工		式	1.000				23,134,000	
B3・・・・・・目地板	伸縮目地 エラストイト t=10mm	m ²	32.000	32.000	5,043	0	161,376	
B3・・・・・・目地板	収縮目地 油性ペイント	m ²	54.000	54.000	1,981	0	106,974	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え750mm	m ²	333.000	333.000	28,888	0	9,619,704	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	胴込コンクリート 18-8-40 N	m3	203.000	203.000	35,087	0	7,122,661	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	裏込砕石 RC-40	m3	163.000	163.000	5,228	0	852,164	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック	控え750mm用	m	215.000	215.000	4,843	0	1,041,245	
B3・・・・・・プレキャスト基礎ブロック（材料費）	控え750mm用	m	215.000	215.000	12,514	0	2,690,510	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	㎡	237.000	237.000	1,503	0	356,211	
B3・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	18.000	18.000	41,395	0	745,110	
B3・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	438,211	
B2・・・・小口止工		式	1.000				1,235,000	
B3・・・・小口止めブロック	控え750mm用 t=500mm, h=1750mm	箇所	6.000	6.000	204,656	0	1,227,936	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	㎡	4.600	4.600	1,503	0	6,914	
B1・・・・根固め工		式	1.000				11,356,000	
B2・・・・捨石工		式	1.000				262,000	
B3・・・・捨石投入	既設横ブロック再利用	m3	43.000	43.000	292	0	12,556	
B3・・・・表面均し	半径7m< r ≤12mかつ設置高-7m ≤ h	㎡	121.000	121.000	2,061	0	249,381	
B2・・・・底張りコンクリート工		式	1.000				11,094,000	
B3・・・・底張りコンクリート	18-8-40 N	m3	272.000	272.000	31,049	0	8,445,328	
B3・・・・型枠	底張りコンクリート	式	1.000			0	2,512,667	
B3・・・・目地版	伸縮目地 エラストイト t=10mm	㎡	27.000	27.000	5,043	0	136,161	
B1・・・・流入工		式	1.000				873,000	
B2・・・・土工		式	1.000				37,000	
B3・・・・床掘り	LBH	式	1.000			0	8,544	
B3・・・・埋戻	LBH投入	式	1.000			0	26,896	
B3・・・・基面整正		㎡	3.000	3.000	421	0	1,263	
B2・・・・79号流入工		式	1.000				511,000	
B3・・・・無筋コンクリート	18-8-25 N	m3	4.100	4.100	33,651	0	137,969	
B3・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	18,601	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m3	2.900	2.900	33,651	0	97,588	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	176,276	
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.049	0.049	353,837	0	17,338	
B3・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	0.071	0.071	300,712	0	21,351	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・あと施工アンカー	R-12N	本	16.000	16.000	2,545	0	40,720	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13 あと施工アンカー	ton	0.003	0.003	334,207	0	1,003	
B2・・・・・・80号流入工		式	1.000				325,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=150mm	m ²	4.100	4.100	1,503	0	6,162	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 N t=50mm	m ³	0.200	0.200	33,651	0	6,730	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,491	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m ³	2.400	2.400	33,651	0	80,762	
B3・・・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	165,563	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	0.086	0.086	353,837	0	30,430	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	0.049	0.049	300,712	0	14,735	
B3・・・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m ³	0.400	0.400	33,651	0	13,460	
B3・・・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	3,896	
B3・・・・・・裏込砕石	RC-40	m ³	0.300	0.300	5,228	0	1,568	
・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				15,381,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				15,381,000	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				3,605,000	
B3・・・・・・敷鉄板	工事用道路	m ²	788.000	788.000	1,659	0	1,307,292	
B3・・・・・・敷鉄板	重機組立解体ヤード	m ²	285.000	285.000	1,659	0	472,815	
B3・・・・・・敷鉄板	水路養生工	m ²	194.000	194.000	1,659	0	321,846	
B3・・・・・・バタ角	水路養生工 10cm×10cm	m ³	2.600	2.600	47,154	0	122,600	
B3・・・・・・土木シート	設置～撤去	m ²	1,253.000	1,253.000	251	0	314,503	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路	m ³	111.000	111.000	1,429	0	158,619	
B3・・・・・・工事用道路 盛土・撤去	B=7.0m 仮置場流用土	m ³	85.000	85.000	616	0	52,360	
B3・・・・・・重機組立解体ヤード 盛土・撤去	仮置場流用土	m ³	15.000	15.000	616	0	9,240	
B3・・・・・・重機組立解体ヤード 盛土・撤去	山砂	m ³	61.000	61.000	616	0	37,576	
B3・・・・・・購入土	山砂	m ³	81.000	81.000	3,264	0	264,384	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・残土処分	運搬～処理	m3	161.000	161.000	3,376	0	543,536	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				6,930,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 矢板長L=7.5m 打設長L=5.9m	枚	275.000	275.000	24,409	0	6,712,475	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路	m3	15.000	15.000	1,429	0	21,435	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	18.000	18.000	4,656	0	83,808	
B3・・・・・・大型土のう	移設（撤去・再設置）	袋	18.000	18.000	2,090	0	37,620	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	18.000	18.000	1,025	0	18,450	
B3・・・・・・大型土のう中詰め土処分	運搬～処理	m3	15.000	15.000	3,376	0	50,640	
B3・・・・・・遮水シート	敷設～撤去	m ²	24.000	24.000	147	0	3,528	
B3・・・・・・遮水シート	転用	m ²	24.000	24.000	101	0	2,424	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				3,148,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～120未満	箇所	1.000	1.000	3,147,770	0	3,147,770	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,037,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員B	工所用道路出入口部	人	75.000	75.000	13,823	0	1,036,725	
B2・・・・・・廃プラスチック処分		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	【土木シート】	m3	3.800	3.800	3,031	0	11,518	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	【土木シート以外】	m3	0.270	0.270	8,752	0	2,363	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				647,000	
B3・・・・・・人力除雪	構造物周辺	m3	660.000	660.000	494	0	326,040	
B3・・・・・・BH機械除雪	土工部	m3	114.000	114.000	180	0	20,520	
B3・・・・・・BH機械除雪	資材置場	m3	609.000	609.000	102	0	62,118	
B3・・・・・・WL機械除雪	工所用道路	m3	1,976.000	1,976.000	91	0	179,816	
B3・・・・・・WL機械除雪	重機組立解体ヤード	m3	645.000	645.000	91	0	58,695	
・・・間接工事費		式	1.000				28,886,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,477,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,834,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				6,254,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,254,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				6,254,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	台	1.000	1.000	1,159,664	0	1,159,664	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ロングアームバックホウ（往復）	台	1.000	1.000	128,765	0	128,765	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板（五郎兵衛排水路）	ton	218.690	218.690	14,008	0	3,063,410	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板（Ⅲ型）	ton	123.750	123.750	15,368	0	1,901,790	
・・・現場環境改善費		式	1.000				389,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				389,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,409,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,409,000	
・一般管理費等		式	1.000				15,636,000	
・一括計上価格		式	1.000				27,057,000	
B1・・・営繕工事		式	1.000				27,023,000	
B2・・・営繕工事		式	1.000				27,023,000	
B3・・・営繕工事		式	1.000			0	27,022,610	
B1・・・土壌調査		式	1.000				34,000	
B2・・・土壌調査		式	1.000				34,000	
B3・・・カドミウム含有量試験		検体	5.000	5.000	3,763	0	18,815	
B3・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	3,038	0	15,190	
B1・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・産業廃棄物税		ton	0.178	0.178	907	0	161	