



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
横手西部農業水利事業
五郎兵衛排水路（その10）その他工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
平鹿平野農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 横手西部農業水利事業

工事名 五郎兵衛排水路（その10）その他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			140,150,000	
・工事原価			93,064,000	
純工事費			73,866,000	
・直接工事費			61,210,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	44,250,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	16,960,000	
・間接工事費			31,854,000	
・共通仮設費			12,656,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$61,210,000 \times ((8.710 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			5,331,000	
・運搬費	1.000	式	6,896,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			429,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$59,668,000 \times (0.720)$			429,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			19,198,000	
・現場管理費（率計上）				
$73,866,000 \times ((25.170 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.820 + 0.000 - 0.000)$			19,198,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$93,064,000 \times (18.500 \times 1.000 + 0.04)$			17,254,000	
・一括計上価格	1.000	式	29,838,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			1,542,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				44,250,000	
・土工					
	1.000	式		2,340,000	
・ ・ 掘削工					
	1.000	式		247,000	
BA0101 掘削 工事用道路側（BH）	240	m3	413	99,120	歩A・単A B単 1号
BA0101 掘削 工事用道路対岸側（LBH）	220	m3	673	148,060	歩A・単A B単 2号
合 計				247,180	
・ ・ 盛土工					
	1.000	式		140,000	
000003 流用土盛土 工事用道路側（BH） 構造物周辺	11.000	m3	2,913	32,043	歩A・単A B単 3号
000004 流用土盛土 工事用道路側（BH） 1.0m<B	4.000	m3	2,913	11,652	歩A・単A B単 4号
000005 流用土盛土 工事用道路対岸側（LBH） 構造物周辺	11.000	m3	3,360	36,960	歩A・単A B単 5号
000006 流用土盛土 工事用道路対岸側（LBH） B<1.0m	11.000	m3	3,360	36,960	歩A・単A B単 6号
000007 河床盛土 工事用道路側（BH）	5.000	m3	3,024	15,120	歩A・単A B単 7号
000008 河床盛土 工事用道路対岸側（LBH）	2.000	m3	3,471	6,942	歩A・単A B単 8号
合 計				139,677	
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式		258,000	
000009 法面整形 盛土部	150.000	m ²	485	72,750	歩A・単A B単 9号
000010 基面整正	400.000	m ²	464	185,600	歩A・単A B単 10号
合 計				258,350	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		1,695,000	
BA0105 土砂等運搬 現場→処分場（BH積込）	393	m3	1,523	598,539	歩A・単A B単 11号
BA0105 土砂等運搬 現場→処分場（LBH積込）	55	m3	2,008	110,440	歩A・単A B単 12号
000013 発生土処分費	448.000	m3	2,200	985,600	歩A・単A B単 13号
合 計				1,694,579	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		1,239,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		1,239,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋 天端コン、方格材	25	m3	8,938	223,450	歩A・単A B単 14号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋 流入工	1.8	m3	17,740	31,932	歩A・単A B単 15号
B02503 石積み取壊し	436	m ³	1,595	695,420	歩A・単A B単 16号
BA0201 殻運搬 無筋 積ブロック、天端コン、方格材	50	m3	1,902	95,100	歩A・単A B単 17号
BA0201 殻運搬 有筋 流入工	1.8	m3	2,361	4,250	歩A・単A B単 18号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート	50	m3	3,055	152,750	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート	1.8	m3	5,250	9,450	歩A・単A B単 20号
000021 コン殻積込 無筋 積ブロック	25.000	m3	322	8,050	歩A・単A B単 21号
000022 既設流入工側壁切断 t=250mm	4.700	m	3,489	16,398	歩A・単A B単 22号
000023 既設流入管切断 t=82mm	1.800	m	1,376	2,477	歩A・単A B単 23号
合 計				1,239,277	
・ 法覆護岸工 大型積ブロック（控え750mm）区間	1.000	式		27,187,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		313,000	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103 床掘り 工事用道路側 (BH)	26	m ³	276	7,176	歩A・単A B単 24号
BA0103 床掘り 工事用道路対岸側 (LBH)	25	m ³	673	16,825	歩A・単A B単 25号
000026 埋戻 工事用道路側 (BH) B<1.0m	44.000	m ³	2,913	128,172	歩A・単A B単 26号
000027 埋戻 工事用道路側 (BH) 1.0m≦B<2.5m	2.000	m ³	3,024	6,048	歩A・単A B単 27号
000028 埋戻 工事用道路対岸側 (LBH) B<1.0m	43.000	m ³	3,360	144,480	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻 工事用道路対岸側 (LBH) 1.0m≦B<2.5m	3.000	m ³	3,471	10,413	歩A・単A B単 29号
合 計				313,114	
・ ・ コンクリートブロック積 (張) 工 大型積ブロック (控え750mm) 区間	1.000	式		25,512,000	
BA0304 目地板 伸縮目地 エラストイト t=10mm	32	m ²	5,561	177,952	歩A・単A B単 30号
BA0304 目地板 収縮目地 油性ペイント	54	m ²	2,185	117,990	歩A・単A B単 31号
BA0223 大型ブロック積 控え750mm	333	m ²	31,857	10,608,381	歩A・単A B単 32号
BA0221 胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート 18-8-40 N	203	m ³	38,693	7,854,679	歩A・単A B単 33号
BA0222 胴込・裏込材 (碎石) 裏込碎石 RC-40	163	m ³	5,765	939,695	歩A・単A B単 34号
BA0231 プレキャスト基礎ブロック 控え750mm用	215	m	5,341	1,148,315	歩A・単A B単 35号
B02501 プレキャスト基礎ブロック (材料費) 控え750mm用	215	m	13,800	2,967,000	歩A・単A B単 36号
000037 基礎碎石 RC-40 t=150mm	237.000	m ²	1,658	392,946	歩A・単A B単 37号
BA0230 天端コンクリート 18-8-40 N	18	m ³	45,650	821,700	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 天端コンクリート	50.000	m ²	9,665	483,250	歩A・単A B単 39号
合 計				25,511,908	
・ ・ 小口止工	1.000	式		1,362,000	
000040 小口止めブロック 控え750mm用 t=500mm, h=1750mm	6.000	箇所	225,691	1,354,146	歩A・単A B単 40号
000041 基礎碎石 RC-40、t=150mm	4.600	m ²	1,658	7,627	歩A・単A B単 41号
合 計				1,361,773	
・ 根固め工 大型積ブロック (控え750mm) 区間	1.000	式		12,523,000	
・ ・ 捨石工	1.000	式		289,000	
BA0607 捨石投入 既設積ブロック再利用	43	m ³	322	13,846	歩A・単A B単 42号
BA0608 表面均し 半径7m<r≦12mかつ設置高-7m≦h	121	m ²	2,273	275,033	歩A・単A B単 43号
合 計				288,879	
・ ・ 底張りコンクリート工 標準部	1.000	式		12,234,000	
000044 底張りコンクリート 18-8-40 N	272.000	m ³	34,240	9,313,280	歩A・単A B単 44号
000045 型枠 底張りコンクリート	258.000	m ²	10,740	2,770,920	歩A・単A B単 45号
000046 目地板 伸縮目地 エラストイト t=10mm	27.000	m ²	5,561	150,147	歩A・単A B単 46号
合 計				12,234,347	
・ 流入工	1.000	式		961,000	
・ ・ 土工 流入工	1.000	式		40,000	
000047 床掘り LBH	14.000	m ³	673	9,422	歩A・単A B単 47号
000048 埋戻 LBH投入	10.000	m ³	2,966	29,660	歩A・単A B単 48号
000049 基面整正	3.000	m ²	464	1,392	歩A・単A B単 49号

東北農政局

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				16,960,000	
・ 仮設工				16,960,000	
・ ・ 工事用道路工	1.000	式		3,975,000	
B18203 敷鉄板 工事用道路	788	m ²	1,829	1,441,252	歩A・単A B単 68号
B18203 敷鉄板 重機組立解体ヤード	285	m ²	1,829	521,265	歩A・単A B単 69号
B18203 敷鉄板 水路養生工	194	m ²	1,829	354,826	歩A・単A B単 70号
000071 バタ角 水路養生工 10cm×10cm	2.600	m ³	52,000	135,200	歩A・単A B単 71号
000072 土木シート 設置～撤去	1,253.000	m ²	277	347,081	歩A・単A B単 72号
BA0105 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路	111	m ³	1,576	174,936	歩A・単A B単 73号
000074 工事用道路 盛土・撤去 B=7.0m 仮置場流用土	85.000	m ³	679	57,715	歩A・単A B単 74号
000075 重機組立解体ヤード 盛土・撤去 仮置場流用土	15.000	m ³	679	10,185	歩A・単A B単 75号
000076 重機組立解体ヤード 盛土・撤去 山砂	61.000	m ³	679	41,419	歩A・単A B単 76号
000077 購入土 山砂	81.000	m ³	3,600	291,600	歩A・単A B単 77号
000078 残土処分 運搬～処理	161.000	m ³	3,723	599,403	歩A・単A B単 78号
合 計				3,974,882	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		7,643,000	
000079 仮設鋼矢板 III型 矢板長L=7.5m 打設長L=5.9m	275.000	枚	26,918	7,402,450	歩A・単A B単 79号
BA0105 土砂等運搬 砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路	15	m ³	1,576	23,640	歩A・単A B単 80号
000081 大型土のう 製作・設置	18.000	袋	5,134	92,412	歩A・単A B単 81号
000082 大型土のう 移設（撤去・再設置）	18.000	袋	2,305	41,490	歩A・単A B単 82号
000083 大型土のう 撤去	18.000	袋	1,130	20,340	歩A・単A B単 83号
000084 大型土のう中詰め土処分 運搬～処理	15.000	m ³	3,723	55,845	歩A・単A B単 84号
000085 遮水シート 敷設～撤去	24.000	m ²	162	3,888	歩A・単A B単 85号
000086 遮水シート 転用	24.000	m ²	111	2,664	歩A・単A B単 86号
合 計				7,642,729	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		3,471,000	
000087 排水ポンプ（仮設） 0以上～120未満	1.000	箇所	3,471,299	3,471,299	歩A・単A B単 87号
合 計				3,471,299	
・ ・ 安全費	1.000	式		1,143,000	
B19021 交通誘導警備員B 工事用道路出入口部	75	人	15,244	1,143,300	歩A・単A B単 88号
合 計				1,143,300	
・ ・ 廃プラスチック処分	1.000	式		15,000	
000089 廃プラスチック処分 【土木シート】	3.800	m ³	3,343	12,703	歩A・単A B単 89号
000090 廃プラスチック処分 【土木シート以外】	0.270	m ³	9,651	2,606	歩A・単A B単 90号
合 計				15,309	
・ ・ 除雪工	1.000	式		713,000	
000091 人力除雪 構造物周辺	660.000	m ³	545	359,700	歩A・単A B単 91号
000092 8H機械除雪 土工部	114.000	m ³	198	22,572	歩A・単A B単 92号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	工事用道路側 (BH)		m3	413		歩A・単A
BA0101	*** B単－ 2号 *** 掘削					
	工事用道路対岸側 (LBH)		m3	673		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 流用土盛土					
	工事用道路側 (BH) 構造物周辺		m3	2,913		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 流用土盛土					
	工事用道路側 (BH) 1.0m<B		m3	2,913		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 流用土盛土					
	工事用道路対岸側 (LBH) 構造物周辺		m3	3,360		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 流用土盛土					
	工事用道路対岸側 (LBH) B<1.0m		m3	3,360		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 河床盛土					
	工事用道路側 (BH)		m3	3,024		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 河床盛土					
	工事用道路対岸側 (LBH)		m3	3,471		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	485		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 11号 *** 土砂等運搬					
	現場→処分場 (BH積込)		m3	1,523		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 12号 *** 土砂等運搬					
	現場→処分場 (LBH積込)		m3	2,008		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 発生土処分費					
			m3	2,200		歩A・単A
B02162	*** B単－ 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋 天端コン、方格材		m3	8,938		歩A・単A
B02162	*** B単－ 15号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋 流入工		m3	17,740		歩A・単A
B02503	*** B単－ 16号 *** 石積み取壊し					
			m ²	1,595		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 17号 *** 殻運搬					
	無筋 積ブロック、天端コン、方格材		m3	1,902		歩A・単A
BA0201	*** B単－ 18号 *** 殻運搬					
	有筋 流入工		m3	2,361		歩A・単A
B02315	*** B単－ 19号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋コンクリート		m3	3,055		歩A・単A
B02315	*** B単－ 20号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋コンクリート		m3	5,250		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** コン殻積込					
	無筋 積ブロック		m3	322		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 既設流入工側壁切断					

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	t=250mm *** B単— 23号 ***		m	3,489		歩A・単A
000023	既設流入管切断					
	t=82mm *** B単— 24号 ***		m	1,376		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	工事用道路側 (BH) *** B単— 25号 ***		m3	276		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	工事用道路対岸側 (LBH) *** B単— 26号 ***		m3	673		歩A・単A
000026	埋戻					
	工事用道路側 (BH) B<1.0m *** B単— 27号 ***		m3	2,913		歩A・単A
000027	埋戻					
	工事用道路側 (BH) 1.0m≤B<2.5m *** B単— 28号 ***		m3	3,024		歩A・単A
000028	埋戻					
	工事用道路対岸側 (LBH) B<1.0m *** B単— 29号 ***		m3	3,360		歩A・単A
000029	埋戻					
	工事用道路対岸側 (LBH) 1.0m≤B<2.5m *** B単— 30号 ***		m3	3,471		歩A・単A
BA0304	目地板					
	伸縮目地 エラストイト t=10mm *** B単— 31号 ***		m ²	5,561		歩A・単A
BA0304	目地板					
	収縮目地 油性ペイント *** B単— 32号 ***		m ²	2,185		歩A・単A
BA0223	大型ブロック積					
	控え750mm *** B単— 33号 ***		m ²	31,857		歩A・単A
BA0221	胴込・裏込コンクリート					
	胴込コンクリート 18-8-40 N *** B単— 34号 ***		m3	38,693		歩A・単A
BA0222	胴込・裏込材 (碎石)					
	裏込碎石 RC-40 *** B単— 35号 ***		m3	5,765		歩A・単A
BA0231	プレキャスト基礎ブロック					
	控え750mm用 *** B単— 36号 ***		m	5,341		歩A・単A
B02501	プレキャスト基礎ブロック (材料費)					
	控え750mm用 *** B単— 37号 ***		m	13,800		歩A・単A
000037	基礎碎石					
	RC-40 t=150mm *** B単— 38号 ***		m ²	1,658		歩A・単A
BA0230	天端コンクリート					
	18-8-40 N *** B単— 39号 ***		m3	45,650		歩A・単A
000039	型枠					
	天端コンクリート *** B単— 40号 ***		m ²	9,665		歩A・単A
000040	小口止めブロック					
	控え750mm用 t=500mm,h=1750mm *** B単— 41号 ***		箇所	225,691		歩A・単A
000041	基礎碎石					
	RC-40、t=150mm *** B単— 42号 ***		m ²	1,658		歩A・単A
BA0607	捨石投入					
	既設積ブロック再利用 *** B単— 43号 ***		m3	322		歩A・単A
BA0608	表面均し					
	半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h		m ²	2,273		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単－ 44号 *** 底張りコンクリート					
	18-8-40 N		m3	34,240		歩A・単A
000045	*** B単－ 45号 *** 型枠					
	底張りコンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
000046	*** B単－ 46号 *** 目地版					
	伸縮目地 エラストイト t=10mm		m ²	5,561		歩A・単A
000047	*** B単－ 47号 *** 床掘り					
	LBH		m3	673		歩A・単A
000048	*** B単－ 48号 *** 埋戻					
	LBH投入		m3	2,966		歩A・単A
000049	*** B単－ 49号 *** 基面整正					
			m ²	464		歩A・単A
000050	*** B単－ 50号 *** 無筋コンクリート					
	18-8-25 N		m3	37,110		歩A・単A
000051	*** B単－ 51号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
000052	*** B単－ 52号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 N		m3	37,110		歩A・単A
000053	*** B単－ 53号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
000054	*** B単－ 54号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	390,204		歩A・単A
000055	*** B単－ 55号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	331,619		歩A・単A
000056	*** B単－ 56号 *** あと施工アンカー					
	R-12N		本	2,807		歩A・単A
000057	*** B単－ 57号 *** 鉄筋					
	SD295 D13 あと施工アンカー		ton	368,557		歩A・単A
000058	*** B単－ 58号 *** 基礎砕石					
	RC-40 t=150mm		m ²	1,658		歩A・単A
000059	*** B単－ 59号 *** 均しコンクリート					
	18-8-25 N t=50mm		m3	37,110		歩A・単A
000060	*** B単－ 60号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	5,480		歩A・単A
000061	*** B単－ 61号 *** 鉄筋コンクリート					
	21-12-25 N		m3	37,110		歩A・単A
000062	*** B単－ 62号 *** 型枠					
	鉄筋コンクリート		m ²	10,740		歩A・単A
000063	*** B単－ 63号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	390,204		歩A・単A
000064	*** B単－ 64号 *** 鉄筋					
	SD295 D16		ton	331,619		歩A・単A
000065	*** B単－ 65号 *** 調整コンクリート					

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-40 N *** B単— 66号 ***		m ³	37,110		歩A・単A
000066	型枠					
	調整コンクリート *** B単— 67号 ***		m ³	10,740		歩A・単A
000067	裏込砕石					
	RC-40 *** B単— 68号 ***		m ³	5,765		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	工事用道路 *** B単— 69号 ***		m ²	1,829		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	重機組立解体ヤード *** B単— 70号 ***		m ²	1,829		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	水路養生工 *** B単— 71号 ***		m ²	1,829		歩A・単A
000071	バタ角					
	水路養生工 10cm×10cm *** B単— 72号 ***		m ³	52,000		歩A・単A
000072	土木シート					
	設置～撤去 *** B単— 73号 ***		m ²	277		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路 *** B単— 74号 ***		m ³	1,576		歩A・単A
000074	工事用道路 盛土・撤去					
	B=7.0m 仮置場流用土 *** B単— 75号 ***		m ³	679		歩A・単A
000075	重機組立解体ヤード 盛土・撤去					
	仮置場流用土 *** B単— 76号 ***		m ³	679		歩A・単A
000076	重機組立解体ヤード 盛土・撤去					
	山砂 *** B単— 77号 ***		m ³	679		歩A・単A
000077	購入土					
	山砂 *** B単— 78号 ***		m ³	3,600		歩A・単A
000078	残土処分					
	運搬～処理 *** B単— 79号 ***		m ³	3,723		歩A・単A
000079	仮設鋼矢板					
	III型 矢板長L=7.5m 打設長L=5.9m *** B単— 80号 ***		枚	26,918		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路 *** B単— 81号 ***		m ³	1,576		歩A・単A
000081	大型土のう					
	製作・設置 *** B単— 82号 ***		袋	5,134		歩A・単A
000082	大型土のう					
	移設（撤去・再設置） *** B単— 83号 ***		袋	2,305		歩A・単A
000083	大型土のう					
	撤去 *** B単— 84号 ***		袋	1,130		歩A・単A
000084	大型土のう中詰め土処分					
	運搬～処理 *** B単— 85号 ***		m ³	3,723		歩A・単A
000085	遮水シート					
	敷設～撤去 *** B単— 86号 ***		m ²	162		歩A・単A
000086	遮水シート					
	転用		m ²	111		歩A・単A

[illegible]

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削 工用道路側 (BH)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	掘削 土砂,オープンカク,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	412.7	413	S単 66号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単一 2号 ***					
BA0101	掘削 工用道路対岸側 (LBH)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01010	ロンクアームバックホ掘削 バックホ	1,000	m3	673	673	S単 1号
	合 計				673	
	単 価				673	
	*** B単一 3号 ***					
000003	流用土盛土 工用道路側 (BH) 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 7号
SA0102	土砂投入 (BH) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 68号
	合 計				2,913	
	単 価				2,913	
	*** B単一 4号 ***					
000004	流用土盛土 工用道路側 (BH) 1.0m<B		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 7号
SA0102	土砂投入 (BH) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 68号
	合 計				2,913	
	単 価				2,913	
	*** B単一 5号 ***					
000005	流用土盛土 工用道路対岸側 (LBH) 構造物周辺		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 7号
S01010	土砂投入 (LBH) バックホ	1,110	m3	673	747	S単 2号
	合 計				3,360	
	単 価				3,360	
	*** B単一 6号 ***					
000006	流用土盛土 工用道路対岸側 (LBH) B<1.0m		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 7号
S01010	土砂投入 (LBH) バックホ	1,110	m3	673	747	S単 2号
	合 計				3,360	
	単 価				3,360	
	*** B単一 7号 ***					
000007	河床盛土 工用道路側 (BH)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締め固めを計上しない	1,000	m3	1,970	1,970	S単 8号

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	754	754	S単 12号
SA0102	土砂投入 (BH) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.2	300	S単 68号
	合 計				3,024	
	単 価				3,024	
	*** B単— 8号 ***					
000008	河床盛土 工事用道路対岸側 (LBH)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,970	1,970	S単 8号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	754	754	S単 12号
S01010	土砂投入 (LBH) バックホ	1.110	m3	673	747	S単 2号
	合 計				3,471	
	単 価				3,471	
	*** B単— 9号 ***					
000009	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	484.9	485	S単 79号
	合 計				485	
	単 価				485	
	*** B単— 10号 ***					
000010	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	463.5	464	S単 78号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 11号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→処分場 (BH積込)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ バックホ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3	1,523	1,523	S単 74号
	合 計				1,523	
	単 価				1,523	
	*** B単— 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場→処分場 (LBH積込)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01035	タンクトラック運搬(超ロングアームバックホ積込) 6.5km以下,無し,良好	1.000	m3	2,008	2,008	S単 6号
	合 計				2,008	
	単 価				2,008	
	*** B単— 13号 ***					
000013	発生土処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	発生土処分費	1.000	m3	2,200	2,200	S単 29号
	合 計				2,200	
	単 価				2,200	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋 天端コン、方格材		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し 無筋 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	8,938	8,938	S単 34号
	合 計				8,938	
	単 価				8,938	
	*** B単ー 15号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋 流入工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	コンクリート構造物取壊し 有筋 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,740	17,740	S単 35号
	合 計				17,740	
	単 価				17,740	
	*** B単ー 16号 ***					
B02503	石積み取壊し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02052	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,あり	1,000	m ²	1,595	1,595	S単 13号
	合 計				1,595	
	単 価				1,595	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋 積ブロック、天端コン、方格材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,902	1,902	S単 80号
	合 計				1,902	
	単 価				1,902	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋 流入工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,361	2,361	S単 81号
	合 計				2,361	
	単 価				2,361	
	*** B単ー 19号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 無筋	1,000	m3	3,055	3,055	S単 30号
	合 計				3,055	
	単 価				3,055	
	*** B単ー 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	コンクリート殻処分費 有筋	1,000	m3	5,250	5,250	S単 31号
	合 計				5,250	
	単 価				5,250	
	*** B単ー 21号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000021	コン殻積込 無筋 積ブロック		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1,000	m3	322.1	322	S単 69号
	合 計				322	
	単 価				322	
	*** B単— 22号 ***					
000022	既設流入工側壁切断 t=250mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1,000	m	3,489	3,489	S単 82号
	合 計				3,489	
	単 価				3,489	
	*** B単— 23号 ***					
000023	既設流入管切断 t=82mm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1,000	m	1,376	1,376	S単 83号
	合 計				1,376	
	単 価				1,376	
	*** B単— 24号 ***					
BA0103	床掘り 工事用道路側 (BH)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	275.6	276	S単 73号
	合 計				276	
	単 価				276	
	*** B単— 25号 ***					
BA0103	床掘り 工事用道路対岸側 (LBH)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	床掘 (LBH) ハック砂	1,000	m3	673	673	S単 3号
	合 計				673	
	単 価				673	
	*** B単— 26号 ***					
000026	埋戻 工事用道路側 (BH) B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 9号
SA0102	土砂投入 (BH) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 68号
	合 計				2,913	
	単 価				2,913	
	*** B単— 27号 ***					
000027	埋戻 工事用道路側 (BH) 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,970	1,970	S単 10号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	754	754	S単 12号
SA0102	土砂投入 (BH) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.2	300	S単 68号
	合 計				3,024	
	単 価				3,024	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 28号 ***					
000028	埋戻 工事用道路対岸側 (LBH) B<1.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,613	2,613	S単 9号
S01010	土砂投入 (LBH) バックホ	1,110	m3	673	747	S単 2号
	合 計				3,360	
	単 価				3,360	
	*** B単一 29号 ***					
000029	埋戻 工事用道路対岸側 (LBH) 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,970	1,970	S単 10号
S01082	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	754	754	S単 12号
S01010	土砂投入 (LBH) バックホ	1,110	m3	673	747	S単 2号
	合 計				3,471	
	単 価				3,471	
	*** B単一 30号 ***					
BA0304	目地板 伸縮目地 エラストイト t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	5,561	5,561	S単 98号
	合 計				5,561	
	単 価				5,561	
	*** B単一 31号 ***					
BA0304	目地板 収縮目地 油性ペイント		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1,000	m ²	2,185	2,185	S単 40号
	合 計				2,185	
	単 価				2,185	
	*** B単一 32号 ***					
BA0223	大型ブロック積 控え750mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0267	SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり	1,000	m ²	6,757	6,757	S単 86号
S02116	大型積ブロック 控え750mm,,	1,000	m ²	25,100	25,100	S単 19号
	合 計				31,857	
	単 価				31,857	
	*** B単一 33号 ***					
BA0221	胴込・裏込コンクリート 胴込コンクリート 18-8-40 N		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種	1,000	m3	35,580	35,580	S単 84号
S03017	養生 特殊養生(練炭養生),無筋構造物,あり	1,000	m3	3,113	3,113	S単 36号
	合 計				38,693	
	単 価				38,693	
	*** B単一 34号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0222	胴込・裏込材（碎石）					歩A
	裏込碎石 RC-40		m ³		1,000	当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（碎石）					
	大型ブロック,有り,あり,再生碎石 RC-40	1.000	m ³	5,765	5,765	S単 85号
	合 計				5,765	
	単 価				5,765	
	*** B単ー 35号 ***					
BA0231	プレキャスト基礎ブロック					歩A
	控え750mm用		m		1,000	当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック					
	プレキャスト基礎ブロック設置,あり	1.000	m	5,341	5,341	S単 87号
	合 計				5,341	
	単 価				5,341	
	*** B単ー 36号 ***					
B02501	プレキャスト基礎ブロック（材料費）					歩A
	控え750mm用		m		1,000	当たり算出
S02116	基礎ブロック					
	控え750mm用,,	1.000	m	13,800	13,800	S単 20号
	合 計				13,800	
	単 価				13,800	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	基礎碎石					歩A
	RC-40 t=150mm		m ²		1,000	当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,658	1,658	S単 89号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単ー 38号 ***					
BA0230	天端コンクリート					歩A
	18-8-40 N		m ³		1,000	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,-,あり,コンクリート各種	1.000	m ³	45,650	45,650	S単 90号
	合 計				45,650	
	単 価				45,650	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	型枠					歩A
	天端コンクリート		m ²		1,000	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	9,665	9,665	S単 95号
	合 計				9,665	
	単 価				9,665	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	小口止めブロック					歩A
	控え750mm用 t=500mm,h=1750mm		箇所		1,000	当たり算出
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック					
	プレキャスト小口止ブロック設置,あり	0.500	m	7,382	3,691	S単 88号
S02116	小口止めブロック					
	控え750mm用 t=500mm,h=1750mm,,	1.000	箇所	222,000	222,000	S単 21号
	合 計				225,691	
	単 価				225,691	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 41号 ***					
000041	基礎碎石 RC-40、t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,658	1,658	S単 89号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単一 42号 ***					
BA0607	捨石投入 既設積ブロック再利用		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	碎石投入 岩塊・玉石、土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	322.1	322	S単 70号
	合 計				322	
	単 価				322	
	*** B単一 43号 ***					
BA0608	表面均し 半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0612	SP 表面均し 半径7m<r≤12mかつ設置高-7m≤h、	1,000	m ²	2,273	2,273	S単 99号
	合 計				2,273	
	単 価				2,273	
	*** B単一 44号 ***					
000044	底張りコンクリート 18-8-40 N		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m ³ 以上100m ³ 未満、特殊養生(練炭、ジレットヒート)、延長無し、-、-、あり、コンクリート各種	1,000	m ³	34,240	34,240	S単 91号
	合 計				34,240	
	単 価				34,240	
	*** B単一 45号 ***					
000045	型枠 底張りコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	10,740	10,740	S単 96号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単一 46号 ***					
000046	目地版 伸縮目地 エラストイト t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 以上、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	5,561	5,561	S単 98号
	合 計				5,561	
	単 価				5,561	
	*** B単一 47号 ***					
000047	床掘り LBH		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングフォームの削削) バックホ	1,000	m ³	673	673	S単 4号
	合 計				673	
	単 価				673	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 48号 ***					
000048	埋戻					歩A
	LBH投入		m3		1,000	当たり算出
S01010	ロングアームバック材投入	1,110	m3	673	747	S単 5号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンクリート(I)	1,000	m3	2,219	2,219	S単 11号
	合 計				2,966	
	単 価				2,966	
	*** B単一 49号 ***					
000049	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正	1,000	m ²	463.5	464	S単 78号
	基面整正					
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単一 50号 ***					
000050	無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	18-8-25 N					
SA0311	SP コンクリート	1,000	m3	37,110	37,110	S単 92号
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,コンクリート各種					
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単一 51号 ***					
000051	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート					
SA0312	SP 型枠	1,000	m ²	10,740	10,740	S単 96号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単一 52号 ***					
000052	鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	21-12-25 N					
SA0311	SP コンクリート	1,000	m3	37,110	37,110	S単 93号
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,コンクリート各種					
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単一 53号 ***					
000053	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート					
SA0312	SP 型枠	1,000	m ²	10,740	10,740	S単 96号
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物					
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単一 54号 ***					
000054	鉄筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
	SD295 D13					
S03030	鉄筋工(加工・組立)	1,000	ton	390,204	390,204	S単 37号
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり					
	合 計				390,204	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				390,204	
	*** B単一 55号 ***					
000055	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	331,619	331,619	S単 38号
	合 計				331,619	
	単 価				331,619	
	*** B単一 56号 ***					
000056	あと施工アンカー R-12N		本		1,000 本	歩A 当たり算出
T00001	あと施工アンカー（接着系）施工歩掛 回転打撃式カプセル D13	1.000	本	2,571	2,571	T単 1号
S02116	あと施工アンカー 樹脂カプセル R-12N,,	1.000	本	236	236	S単 22号
	合 計				2,807	
	単 価				2,807	
	*** B単一 57号 ***					
000057	鉄筋 SD295 D13 あと施工アンカー		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,あり	1.000	ton	368,557	368,557	S単 39号
	合 計				368,557	
	単 価				368,557	
	*** B単一 58号 ***					
000058	基礎碎石 RC-40 t=150mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,658	1,658	S単 89号
	合 計				1,658	
	単 価				1,658	
	*** B単一 59号 ***					
000059	均しコンクリート 18-8-25 N t=50mm		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-, あり,ｺﾝｸﾚｰﾄ各種	1.000	m ³	37,110	37,110	S単 92号
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単一 60号 ***					
000060	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾚｰﾄ	1.000	m ²	5,480	5,480	S単 97号
	合 計				5,480	
	単 価				5,480	
	*** B単一 61号 ***					
000061	鉄筋コンクリート 21-12-25 N		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒート),-,無し,-,	1.000	m ³	37,110	37,110	S単 93号

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり,コンクリート各種					
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単— 62号 ***					
000062	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	鉄筋コンクリート SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 96号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 63号 ***					
000063	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	390,204	390,204	S単 37号
	合 計				390,204	
	単 価				390,204	
	*** B単— 64号 ***					
000064	鉄筋 SD295 D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり	1.000	ton	331,619	331,619	S単 38号
	合 計				331,619	
	単 価				331,619	
	*** B単— 65号 ***					
000065	調整コンクリート 18-8-40 N		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, あり,コンクリート各種	1.000	m ³	37,110	37,110	S単 94号
	合 計				37,110	
	単 価				37,110	
	*** B単— 66号 ***					
000066	型枠 調整コンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	10,740	10,740	S単 96号
	合 計				10,740	
	単 価				10,740	
	*** B単— 67号 ***					
000067	裏込砕石 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0266	SP 胴込・裏込材（砕石） 大型ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40	1.000	m ³	5,765	5,765	S単 85号
	合 計				5,765	
	単 価				5,765	
	*** B単— 68号 ***					
B18203	敷鉄板 工事用道路		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,あり	1.000	m ²	1,829	1,829	S単 52号
	合 計				1,829	
	単 価				1,829	
	*** B単— 69号 ***					
B18203	敷鉄板 重機組立解体ヤード		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,あり	1.000	m ²	1,829	1,829	S単 52号
	合 計				1,829	
	単 価				1,829	
	*** B単— 70号 ***					
B18203	敷鉄板 水路養生工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,あり	1.000	m ²	1,829	1,829	S単 52号
	合 計				1,829	
	単 価				1,829	
	*** B単— 71号 ***					
000071	バタ角 水路養生工 10cm×10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02116	バタ角 杉 4.0m×10cm×10cm,,	1.000	m ³	52,000	52,000	S単 23号
	合 計				52,000	
	単 価				52,000	
	*** B単— 72号 ***					
000072	土木シート 設置～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	111	111	S単 53号
S02116	土木シート P.P系 980N/5cm,,	1.040	m ²	160	166	S単 24号
	合 計				277	
	単 価				277	
	*** B単— 73号 ***					
BA0105	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク秒 バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,306	1,306	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m ³	270.2	270	S単 71号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単— 74号 ***					
000074	工事用道路 盛土・撤去 B=7.0m 仮置場流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m ³	265.8	266	S単 77号
SA0101	SP掘削(撤去～DT積込) 土砂,ウォヅンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m ³	412.7	413	S単 67号
	合 計				679	
	単 価				679	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 75号 ***					
000075	重機組立解体ヤード 盛土・撤去 仮置場流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 77号
SA0101	SP掘削（撤去～DT積込） 土砂,ﾎﾞｯｸﾞｼｬﾌﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,	1,000	m3	412.7	413	S単 67号
	合 計				679	
	単 価				679	
	*** B単一 76号 ***					
000076	重機組立解体ヤード 盛土・撤去 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	265.8	266	S単 77号
SA0101	SP掘削（撤去～DT積込） 土砂,ﾎﾞｯｸﾞｼｬﾌﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-,	1,000	m3	412.7	413	S単 67号
	合 計				679	
	単 価				679	
	*** B単一 77号 ***					
000077	購入土 山砂		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山砂 ,ｸｯｼｮﾝ用(SF、S-F、S-FG、SG-F),	1,000	m3	3,600	3,600	S単 25号
	合 計				3,600	
	単 価				3,600	
	*** B単一 78号 ***					
000078	残土処分 運搬～処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1,000	m3	1,523	1,523	S単 74号
S02123	発生土処分費	1,000	m3	2,200	2,200	S単 29号
	合 計				3,723	
	単 価				3,723	
	*** B単一 79号 ***					
000079	仮設鋼矢板 Ⅲ型 矢板長L=7.5m 打設長L=5.9m		枚		1,000	歩A 当たり算出
SI8161	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾈ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.5,あり	1,000	枚	8,854	8,854	S単 54号
SI8163	ﾊﾞｲﾌﾞﾙﾏﾈ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,油圧式,6m以下	1,000	枚	6,184	6,184	S単 55号
SI7001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無し,130日,1回	0.450	ton	26,400	11,880	S単 42号
	合 計				26,918	
	単 価				26,918	
	*** B単一 80号 ***					
BA0105	土砂等運搬 砂子田土砂仮置場→五郎兵衛排水路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1,000	m3	1,306	1,306	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.2	270	S単 71号
	合 計				1,576	
	単 価				1,576	
	*** B単一 81号 ***					

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000081	大型土のう 製作・設置		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソクレン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1,000	袋	5,134	5,134	S単 43号
	合 計				5,134	
	単 価				5,134	
	*** B単— 82号 ***					
000082	大型土のう 移設(撤去・再設置)		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1,000	袋	2,305	2,305	S単 44号
	合 計				2,305	
	単 価				2,305	
	*** B単— 83号 ***					
000083	大型土のう 撤去		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,130	1,130	S単 45号
	合 計				1,130	
	単 価				1,130	
	*** B単— 84号 ***					
000084	大型土のう中詰め土処分 運搬～処理		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック紗 ハケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1,000	m3	1,523	1,523	S単 74号
S02123	発生土処分費	1,000	m3	2,200	2,200	S単 29号
	合 計				3,723	
	単 価				3,723	
	*** B単— 85号 ***					
000085	遮水シート 敷設～撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	111	111	S単 53号
S02116	遮水シート ブルーシート #2000,,	1,040	m ²	49	51	S単 26号
	合 計				162	
	単 価				162	
	*** B単— 86号 ***					
000086	遮水シート 転用		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	111	111	S単 53号
	合 計				111	
	単 価				111	
	*** B単— 87号 ***					
000087	排水ポンプ(仮設) 0以上～120未満		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 108,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1,000	箇所	3,238,635	3,238,635	S単 46号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	2,000	箇所	96,264	192,528	S単 47号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,363	9,363	S単 48号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去(転用) 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,363	9,363	S単 49号

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,705	10,705	S単 50号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去（転用）					
	釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,705	10,705	S単 51号
	合 計				3,471,299	
	単 価				3,471,299	
	*** B単一 88号 ***					
B19021	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	工事用道路出入口部					
	交通誘導警備員B	1.000	人	15,244	15,244	S単 18号
	合 計				15,244	
	単 価				15,244	
	*** B単一 89号 ***					
000089	廃プラスチック処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【土木シート】					
SA0102	廃プラ積込					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.2	270	S単 72号
SA0121	廃プラ運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,741	1,741	S単 76号
S02123	廃プラ処分費					
	土木シート（遮水シート含む）	1.000	m3	1,332	1,332	S単 32号
	合 計				3,343	
	単 価				3,343	
	*** B単一 90号 ***					
000090	廃プラスチック処分		m3		1,000	歩A 当たり算出
	【土木シート以外】					
SA0102	廃プラ積込					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	270.2	270	S単 72号
SA0121	廃プラ運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m3	1,741	1,741	S単 76号
S02123	廃プラ処分費					
	土木シート以外	1.000	m3	7,640	7,640	S単 33号
	合 計				9,651	
	単 価				9,651	
	*** B単一 91号 ***					
000091	人力除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	構造物周辺					
S18201	構造物周辺除雪					
	除雪	1.000	m3	545	545	S単 56号
	合 計				545	
	単 価				545	
	*** B単一 92号 ***					
000092	BII機械除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	土工部					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m3	198	198	S単 57号
	合 計				198	
	単 価				198	
	*** B単一 93号 ***					
000093	BII機械除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	資材置場					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ ｸﾚﾝ付ﾊﾞｯｸﾙ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	113	113	S単 58号
	合 計				113	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				113	
	*** B単— 94号 ***					
000094	WL機械除雪 工事用道路		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	100	100	S単 59号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単— 95号 ***					
000095	WL機械除雪 重機組立解体ヤード		m3		1,000	歩A 当たり算出
SI8203	工事用道路除雪 除雪,あり	1,000	m3	100	100	S単 59号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単— 96号 ***					
BI9001	重建設機械分解・組立・輸送 クローラクレーン		台		1,000	歩A 当たり算出
SI9001	分解・組立・運搬費(重建設機械) バックホウ(クローラ式油圧駆動式),最大吊上能力50～55t吊,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,あり	1,000	台	1,278,855	1,278,855	S単 60号
	合 計				1,278,855	
	単 価				1,278,855	
	*** B単— 97号 ***					
BI9001	重建設機械分解・組立・輸送 ロングフォームワーク（往復）		台		1,000	歩A 当たり算出
SI9002	ロングフォームワーク輸送 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 61号
SI9002	ロングフォームワーク輸送 20t車以上30t車まで,20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 61号
	合 計				142,000	
	単 価				142,000	
	*** B単— 98号 ***					
BI9002	仮設材輸送 敷鉄板（五郎兵衛排水路）		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI9003	敷鉄板輸送費（往路） 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0	1,000	ton	7,090	7,090	S単 62号
SI9003	敷鉄板輸送費（復路） 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0	1,000	ton	8,358	8,358	S単 63号
	合 計				15,448	
	単 価				15,448	
	*** B単— 99号 ***					
BI9002	仮設材輸送 鋼矢板（III型）		ton		1,000	歩A 当たり算出
SI9003	仮設鋼矢板輸送費（往路） 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,840	7,840	S単 64号
SI9003	仮設鋼矢板輸送費（復路） 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0	1,000	ton	9,108	9,108	S単 65号
	合 計				16,948	
	単 価				16,948	

東北農政局

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01010	ロングアームバック掘削					
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	バック		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01010	土砂投入 (LBH)					
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	バック		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S01010	床掘 (LBH)					
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	バック		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	バック		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S01010	ロングアームバック投入					
	機械土工(超ロングアームバック掘削)					
	バック		m3	673		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)					
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)					
	6.5km以下、無し、良好		m3	2,008		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,613		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,970		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,613		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,970		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,219		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	路床、0.8～1.1ton、あり		m3	754		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
S02052	石積類とりこわし					
	石積類とりこわし					
	機械、空積、控 20cm以上60cm未満、あり		m ²	1,595		歩A・単A
	*** S単－ 14号 ***					
S02111	工具[ヘルマート Ⅱ]					
	工具[ヘルマート Ⅱ]					
	φ14mm		供用日	170		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	37,904		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,252		歩A・単A
	*** S単－ 17号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	23,175		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,244		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	大型積ブロック					
	大型積ブロック					
	控え750mm,,		m ²	25,100		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	基礎ブロック					
	基礎ブロック					
	控え750mm用,,		m	13,800		歩A・単A
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	小口止めブロック					
	小口止めブロック					
	控え750mm用 t=500mm,h=1750mm,,		箇所	222,000		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	あと施工アンカー					

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路 (その10) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー 樹脂カプセル R-12N,, *** S単一 23号 ***		本	236		歩A・単A
S02116	バタ角 バタ角 杉 4.0m×10cm×10cm,, *** S単一 24号 ***		m3	52,000		歩A・単A
S02116	土木シート 土木シート P.P系 980N/5cm,, *** S単一 25号 ***		m ²	160		歩A・単A
S02116	山砂 山砂 ,クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F), *** S単一 26号 ***		m3	3,600		歩A・単A
S02116	遮水シート 遮水シート ブルーシート #2000,, *** S単一 27号 ***		m ²	49		歩A・単A
S02116	カドミウム含有量試験 カドミウム含有量試験 *** S単一 28号 ***		検体	4,150		歩A・単A
S02116	カドミウム溶出試験 カドミウム溶出試験 *** S単一 29号 ***		検体	3,350		歩A・単A
S02123	発生土処分費 発生土処分費 *** S単一 30号 ***		m3	2,200		歩A・単A
S02123	コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 無筋 *** S単一 31号 ***		m3	3,055		歩A・単A
S02123	コンクリート殻処分費 コンクリート殻処分費 有筋 *** S単一 32号 ***		m3	5,250		歩A・単A
S02123	廃ブラ処分費 廃ブラ処分費 土木シート (遮水シート含む) *** S単一 33号 ***		m3	1,332		歩A・単A
S02123	廃ブラ処分費 廃ブラ処分費 土木シート以外 *** S単一 34号 ***		m3	7,640		歩A・単A
S02721	コンクリート構造物取壊し 無筋 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単一 35号 ***		m3	8,938		歩A・単A
S02721	コンクリート構造物取壊し 有筋 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単一 36号 ***		m3	17,740		歩A・単A
S03017	養生 養生 特殊養生(練炭養生),無筋構造物,あり *** S単一 37号 ***		m3	3,113		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり *** S単一 38号 ***		ton	390,204		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり *** S単一 39号 ***		ton	331,619		歩A・単A
S03030	鉄筋工 (加工・組立) 鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,あり *** S単一 40号 ***		ton	368,557		歩A・単A
S03053	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理 *** S単一 41号 ***		m ²	2,185		歩A・単A
S16004	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3KVA,あり *** S単一 42号 ***		日	2,713		歩A・単A
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,130日,1回 *** S単一 43号 ***		ton	26,400		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,77レンクルン,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0t用),なし,あり		袋	5,134		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	*** S単— 44号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 移設（撤去・再設置）,ラフレソクレシ,,0m3,,,あり		袋	2,305		歩A・単A
S18002	*** S単— 45号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレソクレシ,,0m3,,,あり		袋	1,130		歩A・単A
S18003	*** S単— 46号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 108,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	3,238,635		歩A・単A
S18004	*** S単— 47号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	96,264		歩A・単A
S18005	*** S単— 48号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,363		歩A・単A
S18005	*** S単— 49号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去（転用）					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,363		歩A・単A
S18005	*** S単— 50号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,705		歩A・単A
S18005	*** S単— 51号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去（転用）					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,705		歩A・単A
S18054	*** S単— 52号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,あり		m ²	1,829		歩A・単A
S18062	*** S単— 53号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	111		歩A・単A
S18161	*** S単— 54号 *** ハ イグ ロンマ工(鋼矢板・H形鋼打設)					
	ハ イグ ロンマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,7.5,あり		枚	8,854		歩A・単A
S18163	*** S単— 55号 *** ハ イグ ロンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)					
	ハ イグ ロンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,油圧式,6m以下		枚	6,184		歩A・単A
S18201	*** S単— 56号 *** 構造物周辺除雪					
	構造物周辺除雪 除雪		m3	545		歩A・単A
S18202	*** S単— 57号 *** 機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ハ ック ロン付ハ ック0.80m3吊2.9t,土工部,あり		m3	198		歩A・単A
S18202	*** S単— 58号 *** 機械除雪（土工部・仮設ヤード）					
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ハ ック ロン付ハ ック0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり		m3	113		歩A・単A
S18203	*** S単— 59号 *** 工事用道路除雪					
	工事用道路除雪 除雪,あり		m3	100		歩A・単A
S19001	*** S単— 60号 *** 分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハ イグ ロンマ(クローラ式油圧駆動式),最大吊上能力50～55 t 吊,運搬～組立～分解 ～運搬,基地と現場の移動,,あり		台	1,278,855		歩A・単A
S19002	*** S単— 61号 *** ロケタームハ ック輸送					
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで		台	71,000		歩A・単A
S19003	*** S単— 62号 *** 敷鉄板輸送費（往路）					
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0 ,0.0		ton	7,090		歩A・単A
S19003	*** S単— 63号 *** 敷鉄板輸送費（復路）					
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2 ,0.0		ton	8,358		歩A・単A

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	*** S単－ 64号 *** 仮設鋼矢板輸送費（往路）					
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton	7,840		歩A・単A
S19003	*** S単－ 65号 *** 仮設鋼矢板輸送費（復路）					
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.2,0.0		ton	9,108		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 66号 *** 掘削					
	SP 掘削 土砂,ホヱソコ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	412.7		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 67号 *** SP掘削（撤去～DT積込）					
	SP 掘削 土砂,ホヱソコ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	412.7		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 68号 *** 土砂投入（BH）					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 69号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	322.1		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 70号 *** 碎石投入					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	322.1		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 71号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 72号 *** 廃ブラ積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	270.2		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 73号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	275.6		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 74号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下		m3	1,523		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 75号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,306		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 76号 *** 廃ブラ運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1,741		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 77号 *** SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	265.8		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 78号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	463.5		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 79号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	484.9		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 80号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,902		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 81号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,361		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 82号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-		m	3,489		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 83号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-		m	1,376		歩A・単A
SA0265	*** S単－ 84号 *** SP 胴込・裏込コンクリート					
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種		m3	35,580		歩A・単A
SA0266	*** S単－ 85号 *** SP 胴込・裏込材（碎石）					

[illegible]

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	ロングアームバック掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02141	バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油	85.000	L	153	13,005	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				78,025	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		673	
	*** S単一 2号 ***					
S01010	土砂投入（LBH）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02141	バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油	85.000	L	153	13,005	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				78,025	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		673	
	*** S単一 3号 ***					
S01010	床掘（LBH）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02141	バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油	85.000	L	153	13,005	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				78,025	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		673	
	*** S単一 4号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02141	バック[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)]	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油	85.000	L	153	13,005	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				78,025	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		673	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S01010	ロングアームバック投入		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	バック		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M02141	バック[クレー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日		21,500	31,820
P34029	軽油					
	バック給油	85.000	L		153	13,005
R01021	運転手（特殊）		人		33,200	33,200
	合 計				78,025	算出数量 116.000 m3
	単 価		m3		673	
	*** S単－ 6号 ***					
S01035	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込)		m3		100.000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(超ロングアームバック積込) 6.5km以下,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運搬距離	6.5km以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)DID通行区分	無し				
	3)路面条件	良好				
M03005	ダンプトラック[ワイド・ディゼル] 通称10t積級	3.500	供用日		25,200	88,200
W14065	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 10.0 t 積級	3.500	供用日		769	2,692
P34029	軽油					
	バック給油	162.000	L		153	24,786
R01022	運転手（一般）		人		30,400	85,120
	合 計				200,798	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		2,008	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンク(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンク(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員		人		29,252	5,850
R01003	普通作業員		人		23,175	19,699
Y00004	諸雑費 10%				5,850	585
	合 計				26,134	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,613	
	*** S単－ 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員		人		23,175	19,699
	合 計				19,699	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,970	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,175	19,699	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
	合 計				26,134	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,613	
	*** S単一 10号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	23,175	19,699	
	合 計				19,699	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,970	
	*** S単一 11号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,252	5,850	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,175	15,759	
Y00004	諸雑費 10%			5,850	585	
	合 計				22,194	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,219	
	*** S単一 12号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 0.8~1.1ton あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8~1.1t					
		1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハッドロー給油					
		5.700	L	153	872	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				32,414	算出数量 43.000 m3
	単 価		m3		754	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 13号 ***					
S02052	石積類とりこわし		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械、空積、控 20cm以上60cm未満、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)種別区分	機械 空積		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)長期割引単価区分	控 20cm以上60cm未満 あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	29,252	6,143	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ容量0.8m ³ 吊能力2.9t	0.220	日	10,700	2,354	
R01021	運転手(特殊)					
	取壊～集積用	0.160	人	33,200	5,312	
P34029	軽油					
	バックホ給油	14.000	L	153	2,142	
	合 計				15,951	算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³		1,595	
	*** S単一 14号 ***					
S02111	工具[ハンマート 鋼]		供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工具[ハンマート 鋼] φ14mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	M26671 φ14mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	170円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M26671	工具[ハンマート 鋼] φ14mm	1.000	供用日	170	170	
	合 計				170	算出数量 1.000 各単位
	単 価				170	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
	合 計				37,904	算出数量 1.000 人
	単 価				37,904	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
	合 計				29,252	算出数量 1.000 人
	単 価				29,252	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
	合 計				23,175	算出数量 1.000 人
	単 価				23,175	
	*** S単－ 18号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	15,244	15,244	
	合 計				15,244	算出数量 1.000 人
	単 価				15,244	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	大型積ブロック		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型積ブロック 控え750mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	大型積ブロック 控え750mm	1.000	m ³	25,100	25,100	
	合 計				25,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,100	
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	基礎ブロック		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック 控え750mm用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	基礎ブロック 控え750mm用	1.000	m	13,800	13,800	
	合 計				13,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,800	
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	小口止めブロック		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	小口止めブロック 控え750mm用 t=500mm,h=1750mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	小口止めブロック 控え750mm用 t=500mm,h=1750mm	1.000	箇所	222,000	222,000	
	合 計				222,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				222,000	
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー 樹脂カプセル R-12N,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	あと施工アンカー 樹脂カプセル R-12N	1.000	本	236	236	
	合 計				236	算出数量 1.000 各単位
	単 価				236	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	バタ角		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 杉 4.0m×10cm×10cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	バタ角 杉 4.0m×10cm×10cm	1.000	m3	52,000	52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,000	
	*** S単一 24号 ***					
S02116	土木シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土木シート P.P系 980N/5cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	土木シート P.P系 980N/5cm	1.000	m ²	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				160	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03203		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03203	山砂 クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	1.000	m3	3,600	3,600	
	合 計				3,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,600	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	遮水シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	遮水シート ブルーシート #2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	遮水シート ブルーシート #2000	1.000	m ²	48.80	49	
	合 計				49	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 27号 ***					
S02116	カドミウム含有量試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム含有量試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	カドミウム含有量試験	1.000	検体	4,150	4,150	
	合 計				4,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,150	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	カドミウム溶出試験		検体		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	カドミウム溶出試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	カドミウム溶出試験	1.000	検体	3,350	3,350	
	合 計				3,350	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,350	
	*** S単一 29号 ***					
S02123	発生土処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	発生土処分費	1.000	m3	2,200	2,200	
	合 計				2,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,200	
	*** S単一 30号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96008		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	コンクリート殻処分費 無筋	1.000	m3	3,055	3,055	
	合 計				3,055	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,055	
	*** S単一 31号 ***					
S02123	コンクリート殻処分費		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96009	コンクリート殻処分費 有筋	1.000	m3	5,250	5,250	
	合 計				5,250	算出数量 1.000 各単位

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,250	
	*** S単ー 32号 ***					
S02123	廃ブラ処分費	m3			1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費 土木シート（遮水シート含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96024		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土木シート（遮水シート含む）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	廃ブラ処分費 土木シート（遮水シート含む）	1.000	m3	1,332	1,332	
	合 計				1,332	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,332	
	*** S単ー 33号 ***					
S02123	廃ブラ処分費	m3			1.000 各単位	歩A 当たり算出
	廃ブラ処分費 土木シート以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96023		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	土木シート以外		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	廃ブラ処分費 土木シート以外	1.000	m3	7,640	7,640	
	合 計				7,640	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,640	
	*** S単ー 34号 ***					
S02721	コンクリート構造物取壊し 無筋	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,938	8,938	
	合 計				8,938	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,938	
	*** S単ー 35号 ***					
S02721	コンクリート構造物取壊し 有筋	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	有筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,740	17,740	
	合 計				17,740	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,740	
	*** S単ー 36号 ***					
S03017	養生	m3			10.000 m3	歩A 当たり算出
	養生 特殊養生(練炭養生),無筋構造物,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分（賃料機械）	特殊養生(練炭養生) 無筋構造物 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,904	9,476	
R01003	普通作業員	0.720	人	23,175	16,686	
Y00004	諸雑費 19	0.190		26,162	4,971	
	合 計				31,133	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,113	
	*** S単一 37号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D13 SD295 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	117,200	120,716	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,608	79,598	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		91,814	11,018	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,608	121,128	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	
Y00004	諸雑費	0.080		147,033	11,763	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				390,204	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		390,204	
	*** S単一 38号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)作業区分 2)組立区分 3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	加工・組立 一般構造物 D16 SD295 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	115,200	118,656	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	37,904	3,790	
R01010	鉄筋工	1.700	人	34,608	58,834	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		67,259	8,071	
F01086	ラフレソルーション[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	37,904	15,162	
R01010	鉄筋工	2.900	人	34,608	100,363	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路 (その10) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		120,160	9,613	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				331,619	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		331,619	
	*** S単一 39号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立、差筋および杭頭処理、D13、SD295、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	加工・組立		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)組立区分	差筋および杭頭処理		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)鉄筋規格区分	SD295				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	117,200	120,716	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	37,904	7,581	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,608	79,598	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,175	4,635	
Y00004	諸雑費	0.120		91,814	11,018	
F01086	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01010	鉄筋工	3.300	人	34,608	114,206	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,175	6,953	
Y00004	諸雑費	0.020		140,111	2,802	
	合 計				368,557	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		368,557	
	*** S単一 40号 ***					
S03053	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)処理区分	収縮継目処理		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	37,904	2,653	
R01003	普通作業員	0.810	人	23,175	18,772	
Y00004	諸雑費 2%	0.020		21,425	429	
	合 計				21,854	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,185	
	*** S単一 41号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),3kVA、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	3kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.44				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02071	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量3kva	1.440	日	601	865	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	12.000	L	154	1,848	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,713	算出数量 1.000 日
	単 価		日		2,713	
	*** S単一 42号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,130日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)仮設材区分	鋼矢板		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	3型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	130日				
	5)使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	13,260	13,260	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				26,400	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		26,400	
	*** S単一 43号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレンクレーン,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	製作・設置		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)採取土区分	現地土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	
Y00004	諸雑費	0.020		90,331	1,807	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	バックホ[クレーン型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,350	9,996	
P34029	軽油 バトロ-給油	65.000	L	153	9,945	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,200	33,200	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				251,579	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		5,134	
	*** S単一 44号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ラフレンクレーン,0m3,,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	移設(撤去・再設置)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,175	23,175	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.002		90,331	181	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				142,912	算出数量 62.000 袋
	単 価		袋		2,305	
	*** S単一 45号 ***					
SI8002	大型土の土工 大型土の土工 撤去,ラフレックレン,0m3,,,あり		袋		1.000	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)施工機械区分	ラフレックレン		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	37,904	37,904	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,252	29,252	
Y00004	諸雑費	0.004		67,156	269	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				119,825	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,130	
	*** S単一 46号 ***					
SI8003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 108,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1)運転日数	108		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)排水方法	常時排水		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	118.800	日	481	57,143	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	118.800	日	2,410	286,308	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	14,796.000	L	153	2,263,788	
R01002	特殊作業員	18.360	人	29,252	537,067	
Y00004	諸雑費	0.030		3,144,306	94,329	
	合 計				3,238,635	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		3,238,635	
	*** S単一 47号 ***					
SI8004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	1)ポンプ台数区分	1～5台		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	37,904	18,952	
R01002	特殊作業員	0.100	人	29,252	2,925	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,175	46,350	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	33,200	16,600	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				96,264	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		96,264	
	*** S単一 48号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	バ ック材[クレー型・排対型(2次)] バ ック材容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 バ トル給油	3.400	L	153	520	
	合 計				9,363	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,363	
	*** S単一 49号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去(転用)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,175	2,318	
Y00004	諸雑費	0.130		3,834	498	
M02041	バ ック材[クレー型・排対型(2次)] バ ック材容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	33,200	3,320	
P34029	軽油 バ トル給油	3.400	L	153	520	
	合 計				9,363	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,363	
	*** S単一 50号 ***					
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バ ック材[クレー型・排対型(2次)] バ ック材容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 バ トル給油	2.200	L	153	337	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,705	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,705	
	*** S単一 51号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去（転用）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	37,904	1,516	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,252	1,463	
R01003	普通作業員	0.190	人	23,175	4,403	
Y00004	諸雑費	0.030		7,382	221	
M02041	バックホ[クレー型・排対型(2次)]	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,200	1,992	
P34029	軽油 バックホ給油	2.200	L	153	337	
	合 計				10,705	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,705	
	*** S単一 52号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,136,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)供用日数	136				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,374	1,374,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,252	84,831	
R01003	普通作業員	2.900	人	23,175	67,208	
F08063	バックホ[クレー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホ給油	345,000	L	153	52,785	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,200	96,280	
	合 計				1,828,521	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,829	
	*** S単一 53号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	0				
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104,000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	23,175	11,124	
	合 計				11,124	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		111	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 54号 ***					
S18161	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,6m以下,60kW,鋼矢板打設,III型,7.5,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ区分 2)打込長(m)	電動式 6m以下		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	III型 7.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 III型	4.500	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	37,904	9,476	
R01012	とび工	0.500	人	31,827	15,914	
R01003	普通作業員	0.250	人	23,175	5,794	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[電動式・普通型] 60kW	0.330	供用日	23,000	7,590	
M04709	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ﾀｲﾅｰﾗｽﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 最大吊上能力50～55t吊	0.330	供用日	74,000	24,420	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	19.000	L	153	2,907	
R01021	運転手（特殊）	0.250	人	33,200	8,300	
Y00004	諸雑費 19	0.190		74,401	14,136	
	合 計				88,537	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		8,854	
Y00001	単位					
	*** S単一 55号 ***					
S18163	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,油圧式,6m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ区分 3)引抜き長(m)	鋼矢板引抜き 油圧式 6m以下		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	37,904	5,686	
R01012	とび工	0.290	人	31,827	9,230	
R01003	普通作業員	0.150	人	23,175	3,476	
M05119	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)[油圧式・可変超周波型・排対3] 242kW	0.180	供用日	116,000	20,880	
M04610	ﾗﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 最大吊上能力25t吊	0.180	供用日	36,700	6,606	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	71.000	L	153	10,863	
R01021	運転手（特殊）	0.150	人	33,200	4,980	
Y00004	諸雑費 0.2	0.002		61,721	123	
	合 計				61,844	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,184	
Y00001	単位					
	*** S単一 56号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	23,175	139,050	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				139,050	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		545	
	*** S単一 57号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バ ック ｸﾚﾝ付ﾊﾞ ｹｯﾄ0.80m3吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バ ック ｸﾚﾝ付ﾊﾞ ｹｯﾄ0.80m3吊2.9t 土工部 あり				
F08063	ﾊﾞ ｯｸ ｸﾚﾝ付[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞ ｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	92.000	L	153	14,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,396	算出数量 325.000 m3
	単 価		m3		198	
	*** S単一 58号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞ ｯｸ ｸﾚﾝ付ﾊﾞ ｹｯﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み バ ック ｸﾚﾝ付ﾊﾞ ｹｯﾄ0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり				
F08063	ﾊﾞ ｯｸ ｸﾚﾝ付[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞ ｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	92.000	L	153	14,076	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				64,396	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		113	
	*** S単一 59号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 あり				
F08230	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾌﾞﾙ) [～低騒・排対型(～2次)] ﾊﾞ ｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	23.000	L	153	3,519	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	33,200	33,200	
	合 計				53,307	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S単一 60号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞ ｲﾌﾞ ｾﾝﾄﾅ(ｸﾚﾝ油圧駆動式) ,最大吊上能力50～55 t 吊,運搬～ 組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格区分	ﾊﾞ ｲﾌﾞ ｾﾝﾄﾅ(ｸﾚﾝ油圧駆動式) 最大吊上能力50～55 t 吊				

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	5.500	人	29,252	160,886	
F01086	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		239,486	1,039,369	
	合 計				1,278,855	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,278,855	
	*** S単一 61号 ***					
S19002	ロング-ア-ムバック輸送		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	20t車以上30t車まで,20kmまで			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地～現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P46362	運賃料金	1.000	台	71,000	71,000	
	20t車以上30t車まで 20kmまで					
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単一 62号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費(往路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	80kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	6,340	6,340	
	80km以下 製品長12m以内					
P46403	積卸し費	1.000	ton	750	750	
	積込み(又は取卸し)のみ					
	合 計				7,090	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,090	
	*** S単一 63号 ***					
S19003	敷鉄板輸送費(復路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)製品長	12m以内				
	2)運搬距離(片道)	80kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7)冬期割増率(実数)	0.2				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金	1.000	ton	6,340	6,340	
	80km以下 製品長12m以内					
Y00005	輸送費割増料金	0.200		6,340	1,268	
P46403	積卸し費	1.000	ton	750	750	
	積込み(又は取卸し)のみ					
	合 計				8,358	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,358	

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 64号 ***					
S19003	仮設鋼矢板輸送費（往路）		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 80kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,340	6,340	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				7,840	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		7,840	
	*** S単一 65号 ***					
S19003	仮設鋼矢板輸送費（復路）		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 80kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.2 0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1,000	ton	6,340	6,340	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		6,340	1,268	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,108	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,108	
	*** S単一 66号 ***					
SA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)平均施工幅員 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - - -				
	単 価		m3		412.7	
	*** S単一 67号 ***					
SA0101	SP掘削（撤去～DT積込）		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		412.7	
	*** S単一 68号 ***					
SA0102	土砂投入 (BH)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	土砂, 土量50,000m3未満			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		322.1	
	*** S単一 70号 ***					
SA0102	砕石投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	岩塊・玉石, 土量50,000m3未満			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		322.1	
	*** S単一 71号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	土砂, 土量50,000m3未満			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 72号 ***					
SA0102	廃ブラ積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.2	
	*** S単一 73号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		275.6	
	*** S単一 74号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		1,523	
	*** S単一 75号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,306	
	*** S単一 76号 ***					
SA0121	廃ブラ運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 バケツ 容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3		1,741	
	*** S単一 77号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		265.8	
	*** S単一 78号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		463.5	
	*** S単一 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		484.9	
	*** S単一 80号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,902	
	*** S単一 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殺発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,361	
	*** S単ー 82号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cmを超え30cm以下 -				
	単 価		m		3,489	
	*** S単ー 83号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,376	
	*** S単ー 84号 ***					
SA0265	SP 胴込・裏込コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込コンクリート 大型ブロック,2,000kg/個以下,有り,あり,生コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブロックの種類 2)ブロックの質量 3)生コンクリートの有無 4)長期割引単価区分 5)生コンクリートの規格	大型ブロック 2,000kg/個以下 有り あり 生コンクリート各種				
J96005	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		35,580	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0266	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック,有り,あり,再生砕石 RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	大型ブロック 有り あり 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3		5,765	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 86号 ***					
SA0267	SP 大型ブロック積 SP 大型ブロック積 2,000kg/個以下,有り,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)大型ブロックの質量 2)水抜きパイプの有無 3)長期割引単価区分	2,000kg/個以下 有り あり				
	単 価		m ³		6,757	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,341	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0286	SP プレキャスト小口止ブロック SP プレキャスト小口止ブロック プレキャスト小口止ブロック設置,あり		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト小口止ブロック設置 あり				
	単 価		m		7,382	
	*** S単ー 89号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,658	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,-,あり,コンクリート各種		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭) - - -				

事業名	横手西部農業水利事業				
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	あり コンクリート各種				
J96005	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		45,650	
	*** S単— 91号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) 延長無し - - あり コンクリート各種				
J96005	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,240	
	*** S単— 92号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ), -,無し,-,あり,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) - 無し - あり コンクリート各種				
J96006	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		37,110	
	*** S単— 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ), -,無し,-,あり,コンクリート各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ジェットヒータ) - 無し - あり コンクリート各種				
J96007	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		37,110	

事業名	横手西部農業水利事業
工事名	五郎兵衛排水路（その10）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀ), -,無し,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭,ｼｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり ｺﾝｸﾘｰﾄ各種				
J96005	生コンクリート(普通) 冬季割り増し 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		37,110	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,665	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,740	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
	単 価		m ²		5,480	
	*** S単ー 98号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2以上 計上する				

東北農政局

東北農政局

令和8年度 横手西部農業水利事業

五郎兵衛排水路（その10）その他工事（建築）

積 算 書

（ 当 初 ）

東 北 農 政 局

平 鹿 平 野 農 業 水 利 事 業 所

第1号

令和8年度 横手西部農業水利事業
五郎兵衛排水路（その10）その他工事

工事原価内訳書

32,780,000

一金 _____ 円也

名 称	規格・形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	摘要	内訳書 番号	単価 番号
[工事原価]					円			
松館分土工		式	1		13,262,747		1	
土井尻分土工		式	1		12,250,825		2	
計					25,513,572			
一般管理費等					4,286,428			
工事価格					29,800,000			
改め					29,800,000			
消費税相当額		%	10		2,980,000			
工事費	工事価格（改め） ＋消費税相当額				32,780,000			

建築諸経費算定資料（1／1）

適用:新築工事

項目	(元請け)	(専門)	(下請け①)	(下請け②)	計	式	備考
	建築一般	鉄骨	機械設備	電気設備			():運用
1. 直接工事費							
松館分土工	11,245,404				11,245,404		
土井尻分土工	10,245,911				10,245,911		
計					21,491,315	A	
2. 共通仮設費							
松館分土工	405,959				405,959		
土井尻分土工	466,598				466,598		
計					872,557	B	
3. 現場管理費							
松館分土工	1,611,384				1,611,384		
土井尻分土工	1,538,316				1,538,316		
計					3,149,700	C	
4. 工事原価(建築一般+電気設備)							
工事原価	25,513,572					D=A+B+C	
5. 一般管理費							
一般管理費率算定式	16.77%						建築率
新営建築工事	$Gp=(32.597-3.591 \times \log(A+B+C)/1000)/100$						
契約保証 有り: (+0.04)	0.04%						
一般管理費率	16.81%						
一般管理費	4,288,831						-2,403
改め(端数調整)	4,286,428						

令和8年度 横手西部農業水利事業

五郎兵衛排水路（その10）その他工事
（松館分水工）

積 算 書

（ 当 初 ）

東 北 農 政 局

平 鹿 平 野 農 業 水 利 事 業 所

令和8年度 横手西部農業水利事業
五郎兵衛排水路（その10）その他工事（松館分水工）

13, 262, 747

一金_____円也

[illegible]

建築諸経費算定資料 (1/1)

適用:新築工事

項目	(元請け)	(専門)	(下請け①)	(下請け②)	計	式	備考
	建築一般	鉄骨	機械設備	電気設備			
直接工事費							
松館分水工	10,910,755			334,649	11,245,404	A	明細書より
共通仮設費							
直接工事費に対応する共通仮設費率	4.06%					①	建築の率
建築新営	$Kr = \text{Exp}(3.346 - 0.282 \times \log(A) / 1000 + 0.625 \times \log(3.0)) / 100$						
鉄骨工事:(1.0)	1.0					②	基準等資料 第3編第2章2
監理事務所設置:なし(直工1000万以上)	0.889					③	基準等資料 第3編第2章2
共通仮設費率	3.61%					④=①*②*③	
共通仮設費	405,959				405,959	A*④	
共通仮設費(積上)					0		
計					405,959	B	
現場管理費							
純工事費(直接工事費+共通仮設費)	11,651,363				11,651,363	(A+B)	
鉄骨工事:(1.0)	1.0					⑤	基準等資料 第3編第3章2
純工事費に対応する現場管理費率	13.83%					⑥	建築の率
建築新営	$J\alpha = \text{Exp}(5.899 - 0.447 \times \log(A+B) / 1000 + 0.831 \times \log(3.0)) / 100$						
現場管理費	1,611,384				1,611,384	C=(A+B)*⑤*⑥	
4. 工事原価(建築一般+電気設備)							
工事原価	13,262,747					D=A+B+C	

※工程

T=全体工期(90日/30)= 3.00

直 接 工 事 費 (内訳)						明 細 書			
11, 245, 404									
円也									
① 建築一般工事						10, 910, 755			
② 鉄骨工事						0			
③ 電気設備工事						334, 649			
合計						11, 245, 404			
名 称	材料・形状寸法	数量	単位	単価	金額	別紙参考番号			摘 要
						明細書	計算書	単価表	
1. 建築本体工事									():鉄骨工事内数
松館分土工		1	式	10, 910, 755	10, 910, 755	1-1			(0)
小計					10, 910, 755				(0)
2. 電気設備工事									
松館分土工		1	式	334, 649	334, 649	1-2			
小計					334, 649				
計					11, 245, 404				

[illegible]

第1-1号 建築本体工事 (松館分土工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 建築本体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式		410,755	明細第1-1-1号
2 軽量型建物工事		1.0	式		10,500,000	明細第1-1-1号
計					10,910,755	

第2号 共通仮設費 (積上) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 共通仮設費 (積上)						
3 共通仮設費 (積上)		—	式		0	
計					0	

第1-1-1号 建築本体工事 (松館分土工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
水盛りやり方	床面積	11.8	m ²	852	10,053	代価A-1
墨出し・現寸型板	床面積	11.8	m ²	1,440	16,992	代価A-2
仕上内部足場	脚立足場	11.8	m ²	833	9,829	代価A-3
養生費(仕上+躯体)	床面積	11.8	m ²	728	8,590	代価A-4
整理・清掃・後片付け	床面積	11.8	m ²	3,170	37,406	代価A-5
足場資材運搬費		11.8	m ²	162	1,911	代価A-6
既設機器養生費	巻上機 搭載型操作盤	8.7	m ²	12,500	108,750	代価A-9
敷鉄板 設置撤去	t=22mm 5日	72.0	m ²	2,890	208,080	代価A-10
敷鉄板 運搬	t=22mm 片道30km相当	72.0	m ²	127	9,144	代価A-11
計					410,755	
2 軽量型建物工事						
上屋	3,700×3,200 11.8m ²	1.0	棟		10,500,000	単価表S-14
	片流れ屋根					
	ガラリ1カ所、ブラインド 扉1カ所、窓2カ所					
	後施工アンカー 施工費					
3 共通仮設費 (積上)						
交通誘導警備員B		—	人	—	—	
快適トイレ		—	式	—	—	
計					—	

第1-2号 電気設備工事 (松館分土工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 電気設備工事						
1 電気設備工事		1.0	式		334,649	
計					334,649	

第1-2-1号 電気設備工事 (松館分木工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電気設備工事						
電 線	EM-CE3.5sq×3c、管内	5.4	m	1,100	5,940	単価表S-34
電 線	EM-IE2.0、管内	39.9	m	430	17,157	単価表S-25
電線管	E25 (露出)	9.1	m	1,750	15,925	単価表S-26
レースウェイ	2種金属線ぴ、40*45	3.5	m	4,060	14,210	単価表S-32
レースウェイ	ジャンクションボックス 1放出	1.0	個	3,600	3,600	単価表S-45
露出丸形ボックス	2方出 (E25)	1.0	個	2,640	2,640	単価表S-28
露出丸形ボックス	3方出 (E25)	2.0	個	2,700	5,400	単価表S-29
露出角型ボックス	1方出 (E25)	3.0	個	2,640	7,920	単価表S-30
スイッチ	枠付、大角型1P15A×2	1.0	個	3,800	3,800	代価E-1
コンセント	枠付、2P15Aダブル 接地形	1.0	個	4,540	4,540	代価E-3
照明器具A	LED照明器具 (直付型40形)	1.0	台	45,800	45,800	代価E-4
照明器具B	LED投光器、取付架台 (溶融亜鉛メッキ仕上)	1.0	台	203,000	203,000	代価E-5
入線カバー	防雨入線カバー	1.0	個	1,270	1,270	代価E-11
電線管塗装	電線管塗装、E25	9.1	m	350	3,185	単価表S-39
電線管塗装	露出丸形ボックス塗装、2方出 (E25)	1.0	個	34	34	代価E-9
電線管塗装	露出丸形ボックス塗装、3方出 (E25)	2.0	個	34	68	代価E-9
電線管塗装	露出角形スイッチボックス塗装、1方出 (E25)	3.0	個	35	105	代価E-8
電線管塗装	レースウェイ塗装	3.5	m	6	21	代価E-12
電線管塗装	ジャンクションボックス塗装	1.0	個	34	34	代価E-10
計					334,649	

令和8年度 横手西部農業水利事業

五郎兵衛排水路（その10）その他工事
（土井尻分水工）

積 算 書

（ 当 初 ）

東 北 農 政 局

平 鹿 平 野 農 業 水 利 事 業 所

令和8年度 横手西部農業水利事業
五郎兵衛排水路（その10）その他工事（土井尻分水工）

12, 250, 825

一金 円也

[illegible]

建築諸経費算定資料 (1/1)

適用:新築工事

項目	(元請け)	(専門)	(下請け①)	(下請け②)	計	式	備考
	建築一般	鉄骨	機械設備	電気設備			
直接工事費							
土井尻分土工	9,902,127			343,784	10,245,911	A	明細書より
共通仮設費							
直接工事費に対応する共通仮設費率	4.17%					①	建築の率
建築新営	$Kr = \text{Exp}(3.346 - 0.282 \times \log(A) / 1000 + 0.625 \times \log(3.0)) / 100$						
鉄骨工事:(1.0)	1.0					②	基準等資料 第3編第2章2
監理事務所設置:なし(直工1000万以上)	0.888					③	基準等資料 第3編第2章2
共通仮設費率	3.70%					④=①*②*③	
共通仮設費	379,098				379,098	A*④	
共通仮設費(積上)					87,500		
計					466,598	B	
現場管理費							
純工事費(直接工事費+共通仮設費)	10,712,509				10,712,509	(A+B)	
鉄骨工事:(1.0)	1.0					⑤	基準等資料 第3編第3章2
純工事費に対応する現場管理費率	14.36%					⑥	建築の率
建築新営	$J\sigma = \text{Exp}(5.899 - 0.447 \times \log(A+B) / 1000 + 0.831 \times \log(3.0)) / 100$						
現場管理費	1,538,316				1,538,316	C=(A+B)*⑤*⑥	
4. 工事原価(建築一般+電気設備)							
工事原価	12,250,825					D=A+B+C	

※工程

T=全体工期(90日/30)= 3.00

[illegible]

直 接 工 事 費 (内訳)						明 細 書			
10,245,911									
円也									
① 建築一般工事						9,902,127			
② 鉄骨工事						0			
③ 電気設備工事						343,784			
合計						10,245,911			
名 称	材料・形状寸法	数量	単位	単価	金額	別紙参考番号			摘 要
						明細書	計算書	単価表	
1. 建築本体工事									():鉄骨工事内数
土井尻分水工		1	式	9,902,127	9,902,127	1-1			(0)
小計					9,902,127				(0)
2. 電気設備工事									
土井尻分水工		1	式	343,784	343,784	1-2			
小計					343,784				
計					10,245,911				

[illegible]

第1-1号 建築本体工事 (土井尻分水工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I. 建築本体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式		832,127	明細第1-1-1号
2 軽量型建物工事		1.0	式		9,070,000	明細第1-1-1号
計					9,902,127	

第2号 共通仮設費 (積上) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I. 共通仮設費 (積上)						
3 共通仮設費 (積上)		1.0	式		87,500	
計					87,500	

第1-1-1号 建築本体工事 (土井尻分土工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
水盛りやり方	床面積	10.4	m ²	852	8,860	代価A-1
墨出し・現寸型板	床面積	10.4	m ²	1,440	14,976	代価A-2
仕上内部足場	脚立足場	10.4	m ²	833	8,663	代価A-3
養生費(仕上+躯体)	床面積	10.4	m ²	728	7,571	代価A-4
整理・清掃・後片付け	床面積	10.4	m ²	3,170	32,968	代価A-5
足場資材運搬費		10.4	m ²	162	1,684	代価A-6
既設機器養生費	巻上機 搭載型操作盤	8.7	m ²	12,500	108,750	代価A-9
敷鉄板 設置撤去	t=22mm 5日	215.0	m ²	2,890	621,350	代価A-10
敷鉄板 運搬	t=22mm 片道30km相当	215.0	m ²	127	27,305	代価A-11
計					832,127	
2 軽量型建物工事						
上屋	2800×3700 10.4m ²	1.0	棟		9,070,000	単価表S-15
	片流れ屋根					
	ガラリ1カ所、ブラインド 扉1カ所、窓2カ所					
	後施工アンカー 施工費					
3 共通仮設費 (積上)						
交通誘導警備員A		5.0	人	17,500	87,500	
快適トイレ		—	式	—	0	
計					87,500	

第1-2号 電気設備工事 (土井尻分水工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ. 電気設備工事						
1 電気設備工事		1.0	式		343,784	
計					343,784	

第1-2-1号 電気設備工事 (土井尻分土工) 明細書

細 目	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 電気設備工事						
電 線	EM-CE3.5sq×3c、管内	6.0	m	1,100	6,600	単価表S-34
電 線	EM-IE2.0、管内	47.4	m	430	20,382	単価表S-25
電線管	E25 (露出)	11.6	m	1,750	20,300	単価表S-26
レースウェイ	2種金属線ぴ、40*45	3.5	m	4,060	14,210	単価表S-32
レースウェイ	ジャンクションボックス 1放出	1.0	個	3,600	3,600	単価表S-45
露出丸形ボックス	2方出 (E25)	1.0	個	2,640	2,640	単価表S-28
露出丸形ボックス	3方出 (E25)	2.0	個	2,700	5,400	単価表S-29
露出角型ボックス	1方出 (E25)	3.0	個	2,640	7,920	単価表S-30
スイッチ	枠付、大角型1P15A×2	1.0	個	3,800	3,800	代価E-1
コンセント	枠付、2P15Aダブル 接地形	1.0	個	4,540	4,540	代価E-3
照明器具A	LED照明器具 (直付型40形)	1.0	台	45,800	45,800	代価E-4
照明器具B	LED投光器、取付架台 (溶融亜鉛メッキ仕上)	1.0	台	203,000	203,000	代価E-5
入線カバー	防雨入線カバー	1.0	個	1,270	1,270	代価E-11
電線管塗装	電線管塗装、E25	11.6	m	350	4,060	単価表S-39
電線管塗装	露出丸形ボックス塗装、2方出 (E25)	1.0	個	34	34	代価E-9
電線管塗装	露出丸形ボックス塗装、3方出 (E25)	2.0	個	34	68	代価E-9
電線管塗装	露出角形スイッチボックス塗装、1方出 (E25)	3.0	個	35	105	代価E-8
電線管塗装	レースウェイ塗装	3.5	m	6	21	代価E-12
電線管塗装	ジャンクションボックス塗装	1.0	個	34	34	代価E-10
計					343,784	

令和8年度
横手西部農業水利事業

五 郎 兵 衛 排 水 路 （ そ の 10 ） そ の 他 工 事

代 価 表

準拠

公共建築工事標準単価積算基準 令和8年版

代価一覧表

番号	工種	項目	規格	単位	数量	価格	備考
A-1	直接仮設	水盛りやり方	小規模・複雑	m ²	1.0	852	
A-2	〃	墨出し・現寸型板	小規模・複雑	m ²	1.0	1,440	
A-3	〃	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下	m ²	1.0	833	
A-4	〃	養生費（仕上＋躯体）	小規模・複雑	m ²	1.0	728	
A-5	〃	整理・清掃・後片付け	小規模・複雑	m ²	1.0	3,170	
A-6	〃	足場資材運搬費	脚立足場	m ²	1.0	162	
A-8	型枠	普通合板型枠	鉄筋コンクリート造建物	m ²	1.0	12,500	
A-8-1	〃	型枠運搬		m ²	1.0	654	
A-9	仮設	既設機器養生費	コンパネ	m ²	1.0	12,500	
A-10	〃	仮設敷鉄板		m ²	1.0	2,890	
A-11	〃	仮設敷鉄板運搬	往復	m ²	1.0	127	
番号	工種	項目	規格	単位	数量	価格	備考
E-1	電気設備	スイッチ	枠付、大角型1P15A×2	個	1.0	3,800	
E-3	〃	コンセント	枠付、2P15Aダブル 接地形	個	1.0	4,540	
E-4	〃	照明器具A	LED照明器具（直付型40形）	台	1.0	45,800	
E-5	〃	照明器具B	LED投光器、取付架台（溶融亜鉛メッキ仕上）	台	1.0	203,000	
E-8	〃	塗装工事	露出スイッチボックス塗装	個	1.0	35	
E-9	〃	塗装工事	露出丸型ボックス塗装	個	1.0	34	
E-10	〃	塗装工事	ジャンクションボックス塗装	個	1.0	34	
E-11	〃	防雨入線カバー		個	1.0	1,270	
E-12	〃	塗装工事	レースウェイ塗装	m	1.0	6	

代 価 A－1 [直接仮設工事]

水盛やり方	小規模・複雑		1 m ² 当り	852 円	公共建築工事積算基準	A1-1-5	
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
切り丸太	末口75mm、L=1800mm	0.20	本	666.00	133.20	損料率 90% 740×0.9	単価表 S-1
小幅板	15×90mm	0.0006	m3	52,200.00	31.32	損料率 90% 58,000×0.9	単価表 S-2
くぎ		0.002	kg	224.00	0.45	損料率 100% 224×1	単価表 S-3
大工		0.008	人	34,400	275.20		公共工事設計労務単価
普通作業員		0.008	人	22,500	180.00		公共工事設計労務単価
諸経費		1	式		232.09	455.20 164.97	(労) 47% (労以外) 11%
計					852.26		

代 価 A-2 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-3 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-3-1 〔 直接仮設工事 〕

[illegible]

代 価 A-3-2 〔 直接仮設工事 〕

[illegible]

代 価 A-4 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-5 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-6 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-6-1 〔 直接仮設工事 〕

[illegible]

代 価 A-9 [直接仮設工事]

[illegible]

代 価 A-10 [仮設工事]

[illegible]

代 価 A-11 [仮設工事]

[illegible]

代 価 A－8 [型枠工事]

普通合板型枠	鉄筋コンクリート造建物		1 m ² 当り	12,500 円	公共建築工事積算基準	RA-6-1	
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
合板	型枠用厚12mm 900×1800mm	1.250	m3	1,035	1,293.75	損料率 50% 2070×0.50	単価表 S-9
さん木	米松4000×24×48	0.007	m3	37,500	262.50	損料率 50% 75000×0.50	単価表 S-9
角材	杉3000×90×90	0.020	m3	28,750	575.00	損料率 50% 57500×0.50	単価表 S-10
鉄線	#8	0.09	kg	183	16.47		単価表 S-11
くぎ金物	N45 鉄くぎ	0.04	kg	214	8.56		単価表 S-12
はく離剤	一般土木建築用 合板	0.02	L	369	7.38		単価表 S-13
型わく工		0.15	人	32,400	4,860.00		公共工事設計労務単価
普通作業員		0.07	人	22,500	1,575.00		公共工事設計労務単価
諸経費		1	式		3,262.45	6,435.00 2,163.66	(労) 47% (労以外) 11%
運搬費	トラック4t積	0.0101	日	64,800	654.48		代価 A-8-2
計					12,515.59		

代 価 A-8-1 [型枠工事]

[illegible]

代 価 A-8-2 [型枠工事]

[illegible]

代 価 E-1 [電気設備工事]

スイッチ	枠付、大角型1P15A×2		1 個 当り	3,800 円	公共建築工事積算基準 E1-2-1		
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
スイッチ	大角型1P15A×2	1.0	個	148	148.00		単価表8 S-33
取付枠		1.0	個	41	41.00		単価表8 S-35
プレート	新金属製	1.0	個	276	276.00		単価表8 S-36
電工		0.081	人	27,500	2,227.50		公共工事設計労務単価
雑材料		1	式		9.30	465.00 2%	材料価格×0.02
諸経費		1	式		1,099.10	2,227.50 474.30	(労) 47% (労以外) 11%
計					3,800.90		

代 価 E-3 [電気設備工事]

[illegible]

代 価 E-4 [電気設備工事]

[illegible]

代 価 E-5 [電気設備工事]

[illegible]

代 価 E-8 [電気設備工事]

[illegible]

代 価 E - 9 [電気設備工事]

塗装工事	露出丸形ボックス塗装		1 個 当り	34 円	公共建築工事積算基準		
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
塗装工事	露出丸形ボックス塗装	0.024	m ²	1,400	33.60		数量は、表面積 単価表9 S-42
計					33.60		

代 価 E－10 [電気設備工事]

塗装工事	ジャンクションボックス塗装		1 個 当り	34 円	公共建築工事積算基準		
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
塗装工事	ジャンクションボックス塗装	0.024	m ²	1,400	33.60		数量は、表面積 単価表9 S-44
計					33.60		

代 価 E-11 [電気設備工事]

[illegible]

代 価 E－12 〔 電気設備工事 〕

塗装工事	レースウェイ塗装		1 m 当り	6 円	公共建築工事積算基準		
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	摘 要
塗装工事	レースウェイ塗装	0.004	m ²	1,400	5.60		数量は、表面積 単価表9 S-43
計					5.60		

労務単価 令和 8 年度							
名 称	摘 要 ・ 規 格	数 量	単位	基準単価	割増単価	備 考	摘 要
					割増率 1. 00		
土木一般世話役		1. 00	人	36, 800	36, 800		公共工事設計労務単価
特殊作業員		1. 00	人	28, 400	28, 400		公共工事設計労務単価
普通作業員		1. 00	人	22, 500	22, 500		公共工事設計労務単価
鉄筋工		1. 00	人	33, 600	33, 600		公共工事設計労務単価
鉄骨工		1. 00	人	29, 400	29, 400		公共工事設計労務単価
塗装工		1. 00	人	29, 600	29, 600		公共工事設計労務単価
型枠工		1. 00	人	32, 400	32, 400		公共工事設計労務単価
大工		1. 00	人	34, 400	34, 400		公共工事設計労務単価
左官		1. 00	人	33, 200	33, 200		公共工事設計労務単価
配管工		1. 00	人	25, 300	25, 300		公共工事設計労務単価
はつり工		1. 00	人	30, 500	30, 500		公共工事設計労務単価
板金工		1. 00	人	30, 300	30, 300		公共工事設計労務単価
とび工		1. 00	人	30, 900	30, 900		公共工事設計労務単価

