

単 価 合 意 書

令和 8 年 6 月 2 2 日に請負契約した横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その 1 5）
工事における契約の変更用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価で
はなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有す
る。

令和 8 年 7 月 3 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 秋田県横手市大雄字八柏中村東 9 番地
氏名 株式会社柏建設 代表取締役 鈴木 司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				243,210,000	
消費税相当額		式	1.000				22,110,000	
工事価格		式	1.000				221,100,000	
・工事原価		式	1.000				188,932,000	
・・直接工事費		式	1.000				128,882,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				83,437,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,281,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				276,000	
B3・・・掘削	左岸	m3	260.000	260.000	376	0	97,760	
B3・・・掘削	右岸	m3	290.000	290.000	613	0	177,770	
B2・・・盛土工		式	1.000				367,000	
B3・・・流用土盛土	B<1.0（左岸）	m3	11.000	11.000	2,275	0	25,025	
B3・・・流用土盛土	B<1.0（右岸）	m3	37.000	37.000	2,682	0	99,234	
B3・・・流用土盛土	1.0≦B<2.5（左岸）	m3	53.000	53.000	2,375	0	125,875	
B3・・・流用土盛土	1.0≦B<2.5（右岸）	m3	36.000	36.000	2,783	0	100,188	
B3・・・流用土盛土	2.5≦B<4.0（左岸）	m3	15.000	15.000	1,140	0	17,100	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				620,000	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	64.000	64.000	886	0	56,704	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	340.000	340.000	440	0	149,600	
B3・・・基面整正		m ²	990.000	990.000	418	0	413,820	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				3,018,000	
B3・・・土砂等運搬	左岸側掘削土	m3	380.000	380.000	1,587	0	603,060	
B3・・・土砂等運搬	右岸側掘削土	m3	410.000	410.000	2,028	0	831,480	
B3・・・残土処分費		m3	790.000	790.000	2,004	0	1,583,160	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,404,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,404,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	40.000	40.000	10,465	0	418,600	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	10.000	10.000	18,253	0	182,530	
B3・・・・・・石積み取壊し	既設ブロック（空積）	m ²	1,025.000	1,025.000	1,449	0	1,485,225	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	積ブロック（捨石分を除く）	m ³	1.000	1.000	304	0	304	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m ³	55.000	55.000	1,733	0	95,315	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート殻	m ³	10.000	10.000	2,152	0	21,520	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	55.000	55.000	2,783	0	153,065	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート	m ³	10.000	10.000	4,782	0	47,820	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				48,915,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				806,000	
B3・・・・・・床掘り	左岸側	式	1.000			0	77,929	
B3・・・・・・床掘り	右岸側	式	1.000			0	202,282	
B3・・・・・・埋戻	流用土 構造物周辺（左岸側）, B<1.0m	式	1.000			0	273,025	
B3・・・・・・埋戻	流用土 構造物周辺（右岸側）, B<1.0m	式	1.000			0	233,364	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5（左岸）	式	1.000			0	19,003	
B2・・・・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				24,648,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	m ²	35.000	35.000	5,041	0	176,435	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	m ²	465.000	465.000	22,070	0	10,262,550	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	279.000	279.000	15,567	0	4,343,193	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 N	m ³	133.000	133.000	35,160	0	4,676,280	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m ³	265.000	265.000	5,235	0	1,387,275	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm	m ²	209.000	209.000	1,503	0	314,127	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m ³	29.000	29.000	68,803	0	1,995,287	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=150mm, 小口止め工	m ²	4.900	4.900	1,503	0	7,365	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=1.8m	箇所	7.000	7.000	196,438	0	1,375,066	
B3・・・・・・取縮目地	油性ペイント	m ²	56.000	56.000	1,971	0	110,376	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・大型コンクリートブロック工		式	1.000				23,461,000	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	㎡	37.000	37.000	5,041	0	186,517	
B3・・・・・・大型ブロック積	控え350mm	㎡	452.000	452.000	22,070	0	9,975,640	
B3・・・・・・コンクリート基礎ブロック	t=200mm	m	275.000	275.000	15,567	0	4,280,925	
B3・・・・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40N	m3	130.000	130.000	32,418	0	4,214,340	
B3・・・・・・胴込・裏込材（砕石）	RC-40	m3	258.000	258.000	5,235	0	1,350,630	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	㎡	206.000	206.000	1,503	0	309,618	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	28.000	28.000	66,070	0	1,849,960	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm、小口止め工	㎡	4.200	4.200	1,503	0	6,313	
B3・・・・・・小口止めブロック	h=1.8m	箇所	6.000	6.000	196,438	0	1,178,628	
B3・・・・・・収縮目地	油性ペイント	㎡	55.000	55.000	1,971	0	108,405	
B1・・・根固め工		式	1.000				26,484,000	
B2・・・・捨石工		式	1.000				601,000	
B3・・・・・・捨石投入	既設ブロック利用	m3	116.000	116.000	1,149	0	133,284	
B3・・・・・・表面均し	表面均し	㎡	308.000	308.000	1,520	0	468,160	
B2・・・・底張コンクリート工		式	1.000				13,485,000	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 N	m3	314.000	314.000	31,122	0	9,772,308	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	3,556,615	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	㎡	31.000	31.000	5,041	0	156,271	
B2・・・・底張コンクリート工		式	1.000				12,398,000	
B3・・・・・・底張コンクリート	18-8-40 N	m3	314.000	314.000	27,661	0	8,685,554	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	3,556,615	
B3・・・・・・目地板	エラストイト、t=10mm	㎡	31.000	31.000	5,041	0	156,271	
B1・・・流入工		式	1.000				831,000	
B2・・・・66号流入工		式	1.000				230,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	㎡	3.400	3.400	1,503	0	5,110	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.200	0.200	30,230	0	6,046	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,483	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m3	1.500	1.500	30,230	0	45,345	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	89,158	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.082	0.082	351,212	0	28,799	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m3	1.200	1.200	5,235	0	6,282	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.720	0.720	30,230	0	21,766	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	24,228	
B3・・・・既設HP管切断工	φ500	m	1.830	1.830	1,247	0	2,282	
B2・・・・67号流入工		式	1.000				146,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40,t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,503	0	2,255	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.100	0.100	30,230	0	3,023	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	988	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m3	0.700	0.700	30,230	0	21,161	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	49,424	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.045	0.045	351,212	0	15,805	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m3	1.000	1.000	5,235	0	5,235	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.600	0.600	30,230	0	18,138	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	23,259	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継ぎ足し	VPΦ150	m	0.800	0.800	3,669	0	2,935	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	TSソケット,φ150用	個	1.000	1.000	3,288	0	3,288	
B2・・・・68号流入工		式	1.000				246,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40,t=150mm	m ²	3.400	3.400	1,503	0	5,110	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.200	0.200	33,691	0	6,738	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,483	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m3	1.600	1.600	33,691	0	53,906	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	96,911	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.086	0.086	351,212	0	30,204	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m3	1.100	1.100	5,235	0	5,759	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.640	0.640	33,691	0	21,562	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	21,320	
B3・・・・既設HP管切断工	φ600	m	2.200	2.200	1,247	0	2,743	
B2・・・・69号流入工		式	1.000				209,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40,t=150mm	m ²	2.900	2.900	1,503	0	4,359	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.100	0.100	30,230	0	3,023	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	1,483	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 N	m3	1.400	1.400	30,230	0	42,322	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	87,219	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.077	0.077	351,212	0	27,043	
B3・・・・裏込め材	RC-40	m3	1.000	1.000	5,235	0	5,235	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.560	0.560	30,230	0	16,929	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	19,382	
B3・・・・既設HP管切断工	φ500	m	1.830	1.830	1,247	0	2,282	
B1・・・・管理用階段工		式	1.000				99,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				5,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	754	
B3・・・・基面整正		m ²	2.300	2.300	418	0	961	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	3,413	
B2・・・・右岸20号階段工		式	1.000				94,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40,t=150mm	m ²	1.500	1.500	1,503	0	2,255	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 N	m3	0.100	0.100	30,230	0	3,023	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-40 N	m3	0.500	0.500	30,230	0	15,115	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・天端コンクリート	18-8-40 N	m3	0.300	0.300	30,230	0	9,069	
B3・・・・小口止めコンクリート	18-8-40 N	m3	0.100	0.100	30,230	0	3,023	
B3・・・・調整コンクリート	18-8-40 N	m3	0.100	0.100	30,230	0	3,023	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	495	
B3・・・・型枠	基礎コンクリート	式	1.000			0	28,104	
B3・・・・型枠	天端コンクリート	式	1.000			0	21,320	
B3・・・・型枠	小口止コンクリート	式	1.000			0	4,846	
B3・・・・型枠	調整コンクリート	式	1.000			0	3,876	
B1・・・管理用道路工		式	1.000				386,000	
B2・・・・管理用道路工		式	1.000				386,000	
B3・・・・砂利舗装工	RC-40, t=10cm	m ²	560.000	560.000	689	0	385,840	
B1・・・復旧工		式	1.000				37,000	
B2・・・・ガードレール復旧工		式	1.000				37,000	
B3・・・・ガードレール設置	支柱間隔2.0m, 土中建込	m	12.000	12.000	3,119	0	37,428	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				45,445,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				45,445,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,358,000	
B3・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 工事用道路	m ²	1,454.000	1,454.000	1,977	0	2,874,558	
B3・・・・土布シート	PP系織布, 引張強度980N/cm ²	m ²	3,852.000	3,852.000	252	0	970,704	
B3・・・・盛土	流用土	m3	830.000	830.000	618	0	512,940	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				61,000	
B3・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 隅切	m ²	5.000	5.000	1,977	0	9,885	
B3・・・・盛土	流用土	m3	17.000	17.000	618	0	10,506	
B3・・・・ガードレール撤去	支柱間隔2.0m, 土中建込	m	4.000	4.000	1,248	0	4,992	
B3・・・・ガードレール設置	支柱間隔2.0m, 土中建込	m	4.000	4.000	3,119	0	12,476	
B3・・・・I型水路養生工	バタ角材10cm程度	m	6.000	6.000	3,914	0	23,484	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設道路工		式	1.000				151,000	
B3・・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 隅切	㎡	26.000	26.000	1,977	0	51,402	
B3・・・・・ガードレール撤去	支柱間隔2.0m、土中建込	m	12.000	12.000	1,248	0	14,976	
B3・・・・・ガードレール設置	支柱間隔2.0m、土中建込	m	12.000	12.000	3,119	0	37,428	
B3・・・・・I型水路養生工	バタ角材10cm程度	m	12.000	12.000	3,914	0	46,968	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				335,000	
B3・・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 転換所	㎡	135.000	135.000	1,977	0	266,895	
B3・・・・・盛土	流用土	m3	110.000	110.000	618	0	67,980	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				675,000	
B3・・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 組立解体ヤード	㎡	285.000	285.000	1,977	0	563,445	
B3・・・・・盛土	流用土	m3	180.000	180.000	618	0	111,240	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				842,000	
B3・・・・・敷鉄板（設置・撤去）	t=22mm 工事用道路	㎡	684.000	684.000	1,169	0	799,596	
B3・・・・・土木シート（撤去のみ）	PP系織布、引張強度980N/cm	㎡	650.000	650.000	66	0	42,900	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				21,558,000	
B3・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	700.000	700.000	30,594	0	21,415,800	
B3・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	18.000	18.000	4,661	0	83,898	
B3・・・・・大型土のう	転用	袋	18.000	18.000	1,960	0	35,280	
B3・・・・・大型土のう	撤去	袋	18.000	18.000	1,024	0	18,432	
B3・・・・・遮水シート（敷設～撤去）	ブルーシート	㎡	24.000	24.000	147	0	3,528	
B3・・・・・遮水シート（転用）	ブルーシート	㎡	24.000	24.000	34	0	816	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				4,752,000	
B3・・・・・排水ポンプ 右岸	一次施工、常時排水、120m3/h 以上～450m3/h未満	箇所	1.000	1.000	2,395,581	0	2,395,581	
B3・・・・・排水ポンプ 左岸	二次施工、常時排水、120m3/h 以上～450m3/h未満	箇所	1.000	1.000	2,356,762	0	2,356,762	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,554,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	113.000	113.000	13,750	0	1,553,750	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・除雪工		式	1.000				1,389,000	
B3・・・・・・人力除雪	構造物周辺	m3	1,630.000	1,630.000	492	0	801,960	
B3・・・・・・機械除雪(BH)	土工部	m3	325.000	325.000	180	0	58,500	
B3・・・・・・機械除雪(BH)	資材置場	m3	1,530.000	1,530.000	103	0	157,590	
B3・・・・・・機械除雪(WL)	工食用道路	m3	2,700.000	2,700.000	103	0	278,100	
B3・・・・・・機械除雪(WL)	工食用進入路ほか	m3	1,020.000	1,020.000	91	0	92,820	
B2・・・・廃プラスチック処分		式	1.000				46,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	【土木シート以外】	m3	0.300	0.300	8,991	0	2,697	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	【土木シート】	m3	13.200	13.200	3,245	0	42,834	
B2・・・・流用土運搬		式	1.000				2,526,000	
B3・・・・・・流用土運搬	砂子田仮置場～現場	m3	660.000	660.000	1,239	0	817,740	
B3・・・・・・流用土運搬	現場～砂子田仮置場	m3	1,100.000	1,100.000	1,239	0	1,362,900	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂仮置場～現場	m3	510.000	510.000	677	0	345,270	
B2・・・・出向分水		式	1.000				7,198,000	
B3・・・・・・左岸側水路	常時排水,120m3/h以上～450m3/h未満	箇所	1.000	1.000	3,598,963	0	3,598,963	
B3・・・・・・右岸側水路	常時排水,120m3/h以上～450m3/h未満	箇所	1.000	1.000	3,598,963	0	3,598,963	
・・間接工事費		式	1.000				60,050,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				23,151,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,002,000	
・・・・運搬費		式	1.000				12,476,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				12,476,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				12,476,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン50～55t吊	式	1.000			0	1,157,201	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	LBH	式	1.000			0	388,006	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	4,509,634	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板 現場内転用	式	1.000			0	797,852	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・仮設材輸送	仮設鋼矢板	式	1.000			0	5,622,900	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				673,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				673,000	
・・・現場管理費		式	1.000				36,899,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				36,899,000	
・一般管理費等		式	1.000				31,592,000	
・一括計上価格		式	1.000				576,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				576,000	
B2・・・・産業廃棄物税		式	1.000				0	
B3・・・・・・産業廃棄物税		ton	0.480	0.480	911	0	437	
B2・・・・土壌調査		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・カドミウム含有試験		検体	5.000	5.000	3,780	0	18,900	
B3・・・・・・カドミウム溶出試験		検体	5.000	5.000	3,051	0	15,255	
B2・・・・騒音振動調査		式	1.000				542,000	
B3・・・・・・騒音調査	2方向×3地点/1発生源	回	1.000	1.000	265,047	0	265,047	
B3・・・・・・振動調査	3点/1側線	回	1.000	1.000	276,887	0	276,887	