



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度
岩手山麓農業水利事業
導水路撤去（その3）他工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
岩手山麓農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			79,000,000	
・工事原価			64,861,000	
純工事費			47,903,000	
・直接工事費			38,423,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	32,941,000	
・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式	5,482,000	
・間接工事費			26,438,000	
・・・共通仮設費			9,480,000	
・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・・・運搬費～営繕費等				
$38,423,000 \times ((8.850 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			5,306,000	
・・・運搬費	1.000	式	3,857,000	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・安全費	1.000	式	0	
・・・役務費	1.000	式	0	
・・・技術管理費	1.000	式	0	
・・・営繕費等	1.000	式	0	
・・・現場環境改善費			317,000	
・・・現場環境改善費(率計上)				
$37,405,000 \times (0.850)$			317,000	
・・・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費			16,958,000	
・・・現場管理費(率計上)				
$47,903,000 \times ((28.840 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.500 + 0.000 - 0.000)$			16,958,000	
・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$64,861,000 \times (19.320 \times 1.000 + 0.04)$			12,557,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,587,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			1,018,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名 岩手山麓農業水利事業

工事名 導水路撤去（その3）他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				32,941,000	
・川前サイホン				17,544,000	
・ ・ 土工 川前サイホン～吐口部	1.000	式		309,000	
000001 埋戻	1.000	式	70,464	70,464	歩A・単A B単 1号
000002 法面整形	8.000	m ²	843	6,744	歩A・単A B単 2号
000003 積込 大崎土取場	1.000	式	73,143	73,143	歩A・単A B単 3号
000004 土砂等運搬 大崎土取場～現場	270.000	m ³	586	158,220	歩A・単A B単 4号
合 計				308,571	
・ ・ 土工 B型橋梁下部工周辺	1.000	式		275,000	
000005 床掘 粘性土	1.000	式	58,710	58,710	歩A・単A B単 5号
000006 埋戻	1.000	式	88,080	88,080	歩A・単A B単 6号
000007 積込 大崎土取場	1.000	式	40,635	40,635	歩A・単A B単 7号
000008 土砂等運搬 大崎土取場～現場	150.000	m ³	586	87,900	歩A・単A B単 8号
合 計				275,325	
・ ・ 土工 1号支線用水路	1.000	式		866,000	
000009 床掘 粘性土	1.000	式	157,590	157,590	歩A・単A B単 9号
000010 基面整正	1.000	式	32,228	32,228	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 人力土工	1.000	式	350,370	350,370	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻	1.000	式	100,233	100,233	歩A・単A B単 12号
000013 締固め	1.000	式	196,100	196,100	歩A・単A B単 13号
000014 土砂等運搬 現場～大崎土取場	50.000	m ³	586	29,300	歩A・単A B単 14号
合 計				865,821	
・ ・ 鋼管撤去工 川前サイホン	1.000	式		1,636,000	
000015 鋼管切断	1.000	式	137,568	137,568	歩A・単A B単 15号
000016 鋼管吊り出し撤去	1.000	式	274,463	274,463	歩A・単A B単 16号
000017 発生材運搬 鋼管	24.300	ton	5,710	138,753	歩A・単A B単 17号
000018 コンクリート構造物取壊し 無筋	60.000	m ³	11,720	703,200	歩A・単A B単 18号
000019 処分運搬 無筋	60.000	m ³	6,375	382,500	歩A・単A B単 19号
合 計				1,636,484	
・ ・ 構造物撤去工 川前サイホン吐口部	1.000	式		9,608,000	
000020 コンクリート切断	1.000	式	7,672,752	7,672,752	歩A・単A B単 20号
000021 コンクリート構造物取壊し 無筋	78.000	m ³	11,720	914,160	歩A・単A B単 21号
000022 ブロック吊上げ撤去 コンクリート塊	1.000	式	326,889	326,889	歩A・単A B単 22号
000023 処分運搬 無筋	78.000	m ³	6,375	497,250	歩A・単A B単 23号
000024 足場工	37.000	掛m ²	5,332	197,284	歩A・単A B単 24号
合 計				9,608,335	
・ ・ 構造物撤去工 B型橋梁上部工	1.000	式		619,000	
000025 舗装版切断 t = 40cm	30.000	m	4,661	139,830	歩A・単A B単 25号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026 橋梁上部桁吊り出し撤去 8.4t/個	1.000	式	45,772	45,772	歩A・単A B単 26号
000027 コンクリート構造物取壊し 有筋	15.000	m3	20,390	305,850	歩A・単A B単 27号
000028 処分運搬 有筋	15.000	m3	8,481	127,215	歩A・単A B単 28号
合 計				618,667	
・・構造物撤去工 B型橋梁下部工、擁壁工	1.000	式		2,021,000	
000029 コンクリート構造物取壊し 有筋	70.000	m3	20,390	1,427,300	歩A・単A B単 29号
000030 処分運搬 有筋	70.000	m3	8,481	593,670	歩A・単A B単 30号
合 計				2,020,970	
・・管体基礎工 1号支線用水路	1.000	式		408,000	
000031 砂基礎工	40.000	m3	10,198	407,920	歩A・単A B単 31号
合 計				407,920	
・・管体工 1号支線用水路	1.000	式		1,802,000	
000032 硬質塩化ビニル管布設 VM,φ350	44.800	m	20,170	903,616	歩A・単A B単 32号
000033 硬質塩化ビニル管布設 VU,φ350	56.600	m	15,874	898,468	歩A・単A B単 33号
合 計				1,802,084	
・南北分水工	1.000	式		15,397,000	
・・階段工	1.000	式		460,000	
000034 基礎碎石 RC-40,t=15cm	8.300	m ²	1,717	14,251	歩A・単A B単 34号
000035 型枠 無筋	1.000	式	150,670	150,670	歩A・単A B単 35号
000036 コンクリート 無筋,18N-8-40BB	2.300	m3	44,020	101,246	歩A・単A B単 36号
000037 手摺 H=850	5.200	m	37,274	193,825	歩A・単A B単 37号
合 計				459,992	
・・スロープ工（基礎工）	1.000	式		382,000	
000038 基礎工 RC-40,t=10cm	57.000	m ²	1,549	88,293	歩A・単A B単 38号
000039 型枠 無筋	1.000	式	29,312	29,312	歩A・単A B単 39号
000040 基礎コンクリート 無筋,18N-8-25BB	6.000	m3	44,020	264,120	歩A・単A B単 40号
合 計				381,725	
・・スロープ工（擁壁工）	1.000	式		3,010,000	
000041 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=600～761,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	121,816	121,816	歩A・単A B単 41号
000042 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=761～923,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	121,816	121,816	歩A・単A B単 42号
000043 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=923～1084,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	143,816	143,816	歩A・単A B単 43号
000044 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1084～1245,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	143,816	143,816	歩A・単A B単 44号
000045 L型擁壁設置 H=1245,L=1500,防護柵基礎付	1.000	個	164,816	164,816	歩A・単A B単 45号
000046 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1245～1406,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	165,603	165,603	歩A・単A B単 46号
000047 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1406～1568,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	189,603	189,603	歩A・単A B単 47号
000048 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1568～1729,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	189,603	189,603	歩A・単A B単 48号
000049 L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1729～1890,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	211,666	211,666	歩A・単A B単 49号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000050 L型擁壁設置 H=1890,L=2000,防護柵基礎付	1.000	個	196,666	196,666	歩A・単A B単 50号
000051 L型擁壁設置 H=2000,L=2000,防護柵基礎付	4.000	個	104,603	418,412	歩A・単A B単 51号
000052 L型擁壁設置 H=2000,L=1500,防護柵基礎付	1.000	個	122,603	122,603	歩A・単A B単 52号
000053 重力式擁壁工 18N-8-40BB	2.000	箇所	409,942	819,884	歩A・単A B単 53号
合 計				3,010,120	
・ ・ スロープ通路工	1.000	式		1,168,000	
000054 積込 大崎土取場	1.000	式	6,502	6,502	歩A・単A B単 54号
000055 土砂等運搬 大崎土取場～現場	24.000	m3	586	14,064	歩A・単A B単 55号
000056 土砂投入	1.000	式	6,502	6,502	歩A・単A B単 56号
000057 締固め	1.000	式	12,720	12,720	歩A・単A B単 57号
000058 基礎碎石 RC-40,t=10cm	36.000	m ²	1,135	40,860	歩A・単A B単 58号
000059 溶接金網工 #4.0,100×100	32.800	m ²	464	15,219	歩A・単A B単 59号
000060 コンクリート舗装	1.800	m3	44,020	79,236	歩A・単A B単 60号
000061 目地材 瀝青質版,t=10cm	0.300	m ²	5,914	1,774	歩A・単A B単 61号
000062 手摺 H=850	21.000	m	37,274	782,754	歩A・単A B単 62号
000063 転落防止柵 H=1.1m,縦格子	9.500	m	21,893	207,984	歩A・単A B単 63号
合 計				1,167,615	
・ ・ 場内舗装	1.000	式		1,330,000	
000064 フィルター層 t=5cm	318.000	m ²	1,139	362,202	歩A・単A B単 64号
000065 路盤工 RC-40,t=10cm	318.000	m ²	1,135	360,930	歩A・単A B単 65号
000066 透水アスファルト舗装 t=3cm	318.000	m ²	1,908	606,744	歩A・単A B単 66号
合 計				1,329,876	
・ ・ 躯体工 管理橋工	1.000	式		1,078,000	
000067 基礎碎石 RC-40,t=5cm	9.700	m ²	1,381	13,396	歩A・単A B単 67号
000068 均しコンクリート 18N-8-25BB,t=10cm	1.000	m3	44,020	44,020	歩A・単A B単 68号
000069 型枠 均しコンクリート	1.000	式	7,777	7,777	歩A・単A B単 69号
000070 コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB	7.800	m3	44,020	343,356	歩A・単A B単 70号
000071 型枠 鉄筋	1.000	式	303,658	303,658	歩A・単A B単 71号
000072 鉄筋 SD295,D16	0.338	ton	322,947	109,156	歩A・単A B単 72号
000073 鉄筋 SD295,D13	0.168	ton	379,830	63,811	歩A・単A B単 73号
000074 足場 手摺先行型型枠組	34.000	掛m ²	5,332	181,288	歩A・単A B単 74号
000075 目地板 エラストイトt=10mm	2.000	m ²	5,914	11,828	歩A・単A B単 75号
合 計				1,078,290	
・ ・ 床板工 管理橋工	1.000	式		453,000	
000076 RC床板 B1.0×L5.3m	2.000	本	177,940	355,880	歩A・単A B単 76号
000077 簡易ゴム支承 硬質ゴム（固定部）	4.000	m	21,980	87,920	歩A・単A B単 77号
000078 目地板 エラストイト,t=20mm	1.000	m ²	9,159	9,159	歩A・単A B単 78号
合 計				452,959	

[illegible]

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 埋戻					
			式	70,464		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 法面整形					
			m	843		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 積込					
	大崎土取場		式	73,143		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 土砂等運搬					
	大崎土取場～現場		m3	586		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 床掘					
	粘性土		式	58,710		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 埋戻					
			式	88,080		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 積込					
	大崎土取場		式	40,635		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 土砂等運搬					
	大崎土取場～現場		m3	586		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 床堀					
	粘性土		式	157,590		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 基面整正					
			式	32,228		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 埋戻					
	人力土工		式	350,370		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 埋戻					
			式	100,233		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 締固め					
			式	196,100		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 土砂等運搬					
	現場～大崎土取場		m3	586		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 鋼管切断					
			式	137,568		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 鋼管吊り出し撤去					
			式	274,463		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 発生材運搬					
	鋼管		ton	5,710		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	11,720		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 殻処分運搬					
	無筋		m3	6,375		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** コンクリート切断					
			式	7,672,752		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	11,720		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** ブロック吊上げ撤去					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート塊 *** B単— 23号 ***		式	326,889		歩A・単A
000023	殻処分運搬					
	無筋 *** B単— 24号 ***		m ³	6,375		歩A・単A
000024	足場工					
	*** B単— 25号 ***		掛m ²	5,332		歩A・単A
000025	舗装版切断					
	t=40cm *** B単— 26号 ***		m	4,661		歩A・単A
000026	橋梁上部桁吊り出し撤去					
	8.4t/個 *** B単— 27号 ***		式	45,772		歩A・単A
000027	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単— 28号 ***		m ³	20,390		歩A・単A
000028	殻処分運搬					
	有筋 *** B単— 29号 ***		m ³	8,481		歩A・単A
000029	コンクリート構造物取壊し					
	有筋 *** B単— 30号 ***		m ³	20,390		歩A・単A
000030	殻処分運搬					
	有筋 *** B単— 31号 ***		m ³	8,481		歩A・単A
000031	砂基礎工					
	*** B単— 32号 ***		m ³	10,198		歩A・単A
000032	硬質塩化ビニル管布設					
	VM,φ350 *** B単— 33号 ***		m	20,170		歩A・単A
000033	硬質塩化ビニル管布設					
	VU,φ350 *** B単— 34号 ***		m	15,874		歩A・単A
000034	基礎砕石					
	RC-40,t=15cm *** B単— 35号 ***		m ²	1,717		歩A・単A
000035	型枠					
	無筋 *** B単— 36号 ***		式	150,670		歩A・単A
000036	コンクリート					
	無筋,18N-8-40BB *** B単— 37号 ***		m ³	44,020		歩A・単A
000037	手摺					
	H=850 *** B単— 38号 ***		m	37,274		歩A・単A
000038	基礎工					
	RC-40,t=10cm *** B単— 39号 ***		m ²	1,549		歩A・単A
000039	型枠					
	無筋 *** B単— 40号 ***		式	29,312		歩A・単A
000040	基礎コンクリート					
	無筋,18N-8-25BB *** B単— 41号 ***		m ³	44,020		歩A・単A
000041	L型擁壁設置(縦断勾配対応)					
	H=600~761,L=2000,防護柵基礎付 *** B単— 42号 ***		個	121,816		歩A・単A
000042	L型擁壁設置(縦断勾配対応)					
	H=761~923,L=2000,防護柵基礎付 *** B単— 43号 ***		個	121,816		歩A・単A
000043	L型擁壁設置(縦断勾配対応)					
	H=923~1084、L=2000、防護柵基礎付		個	143,816		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** L型擁壁設置（縦断勾配対応）					
	H=1084～1245,L=2000,防護柵基礎付		個	143,816		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** L型擁壁設置					
	H=1245,L=1500,防護柵基礎付		個	164,816		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** L型擁壁設置（縦断勾配対応）					
	H=1245～1406,L=2000,防護柵基礎付		個	165,603		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** L型擁壁設置（縦断勾配対応）					
	H=1406～1568,L=2000,防護柵基礎付		個	189,603		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** L型擁壁設置（縦断勾配対応）					
	H=1568～1729,L=2000,防護柵基礎付		個	189,603		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** L型擁壁設置（縦断勾配対応）					
	H=1729～1890,L=2000,防護柵基礎付		個	211,666		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** L型擁壁設置					
	H=1890,L=2000,防護柵基礎付		個	196,666		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** L型擁壁設置					
	H=2000,L=2000,防護柵基礎付		個	104,603		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** L型擁壁設置					
	H=2000,L=1500,防護柵基礎付		個	122,603		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 重力式擁壁工					
	18N-8-40BB		箇所	409,942		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 積込					
	大崎土取場		式	6,502		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 土砂等運搬					
	大崎土取場～現場		m ³	586		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 土砂投入					
			式	6,502		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 締固め					
			式	12,720		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** 基礎碎石					
	RC-40,t=10cm		m ²	1,135		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 溶接金網工					
	#4.0,100×100		m ²	464		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** コンクリート舗装					
			m ³	44,020		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 目地材					
	瀝青質版,t=10cm		m ²	5,914		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 手摺					
	H=850		m	37,274		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 転落防止柵					
	H=1.1m,縦格子		m	21,893		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** フィルター層					
	t=5cm		m ²	1,139		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** 路盤工					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40,t=10cm *** B単— 66号 ***		m ²	1,135		歩A・単A
000066	透水アスファルト舗装					
	t=3cm *** B単— 67号 ***		m ²	1,908		歩A・単A
000067	基礎砕石					
	RC-40,t=5cm *** B単— 68号 ***		m ²	1,381		歩A・単A
000068	均しコンクリート					
	18N-8-25BB,t=10cm *** B単— 69号 ***		m ³	44,020		歩A・単A
000069	型枠					
	均しコンクリート *** B単— 70号 ***		式	7,777		歩A・単A
000070	コンクリート					
	鉄筋,21N-12-25BB *** B単— 71号 ***		m ³	44,020		歩A・単A
000071	型枠					
	鉄筋 *** B単— 72号 ***		式	303,658		歩A・単A
000072	鉄筋					
	SD295,D16 *** B単— 73号 ***		ton	322,947		歩A・単A
000073	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単— 74号 ***		ton	379,830		歩A・単A
000074	足場					
	手摺先行型型枠組 *** B単— 75号 ***		掛m ²	5,332		歩A・単A
000075	目地板					
	エラストイトt=10mm *** B単— 76号 ***		m ²	5,914		歩A・単A
000076	RC床板					
	B1.0×L5.3m *** B単— 77号 ***		本	177,940		歩A・単A
000077	簡易ゴム支承					
	硬質ゴム（固定部） *** B単— 78号 ***		m	21,980		歩A・単A
000078	目地板					
	エラストイト,t=20mm *** B単— 79号 ***		m ²	9,159		歩A・単A
000079	コンクリート					
	鉄筋,21N-12-25BB *** B単— 80号 ***		m ³	36,590		歩A・単A
000080	型枠					
	鉄筋 *** B単— 81号 ***		式	35,929		歩A・単A
000081	鉄筋					
	SD295,D13 *** B単— 82号 ***		ton	379,830		歩A・単A
000082	水抜きパイプ					
	VPφ50 *** B単— 83号 ***		m	538		歩A・単A
000083	橋梁用防護柵					
	H=1.1m,縦格子,ベースプレート *** B単— 84号 ***		m	44,944		歩A・単A
000084	表層（歩道部）					
	再生密粒度As(13),t=4cm *** B単— 85号 ***		m ²	2,844		歩A・単A
000085	基礎砕石					
	RC-40, t=5cm *** B単— 86号 ***		m ²	1,381		歩A・単A
000086	基礎コンクリート					
	無筋,18N-8-25BB,t=10cm		m ³	44,020		歩A・単A

[illegible]

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	240.000	m3	293.6	70,464	S単 73号
	合 計				70,464	
	単 価				70,464	
	*** B単一 2号 ***					
000002	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	843	843	S単 75号
	合 計				843	
	単 価				843	
	*** B単一 3号 ***					
000003	積込 大崎土取場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	270.000	m3	270.9	73,143	S単 69号
	合 計				73,143	
	単 価				73,143	
	*** B単一 4号 ***					
000004	土砂等運搬 大崎土取場～現場		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ ^ク ツ ^ク ハ ^ク ツ ^ク 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 5号 ***					
000005	床掘 粘性土		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	190.000	m3	309	58,710	S単 71号
	合 計				58,710	
	単 価				58,710	
	*** B単一 6号 ***					
000006	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	300.000	m3	293.6	88,080	S単 73号
	合 計				88,080	
	単 価				88,080	
	*** B単一 7号 ***					
000007	積込 大崎土取場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	150.000	m3	270.9	40,635	S単 69号
	合 計				40,635	
	単 価				40,635	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	土砂等運搬 大崎土取場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単－ 9号 ***					
000009	床堀 粘性土		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	510,000	m3	309	157,590	S単 71号
	合 計				157,590	
	単 価				157,590	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	基面整正		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	66,000	m ²	488.3	32,228	S単 74号
	合 計				32,228	
	単 価				32,228	
	*** B単－ 11号 ***					
000011	埋戻 人力土工		式		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝｸﾚｯﾄ(I)	90,000	m3	3,893	350,370	S単 1号
	合 計				350,370	
	単 価				350,370	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	370,000	m3	270.9	100,233	S単 69号
	合 計				100,233	
	単 価				100,233	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	締固め		式		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ﾛｰ締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	370,000	m3	530	196,100	S単 2号
	合 計				196,100	
	単 価				196,100	
	*** B単－ 14号 ***					
000014	土砂等運搬 現場～大崎土取場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単－ 15号 ***					
000015	鋼管切所		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02104	ガス切断 8~12mm	48.000	m	2,866	137,568	S単 3号
	合 計				137,568	
	単 価				137,568	
	*** B単— 16号 ***					
000016	鋼管吊り出し撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00007	鋼管吊り出し撤去工 管重量4.0t程度	7.000	本	39,209	274,463	T単 5号
	合 計				274,463	
	単 価				274,463	
	*** B単— 17号 ***					
000017	発生材運搬 鋼管		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 67号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単— 18号 ***					
000018	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,720	11,720	S単 47号
	合 計				11,720	
	単 価				11,720	
	*** B単— 19号 ***					
000019	殻処分運搬 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1.000	m3	2,850	2,850	S単 76号
S02123	建設廃材 無筋	2.350	ton	1,500	3,525	S単 43号
	合 計				6,375	
	単 価				6,375	
	*** B単— 20号 ***					
000020	コンクリート切断		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00008	コンクリート削孔工 φ50	40.000	m	26,529	1,061,160	T単 6号
T00011	コンクリート削孔工 φ150	27.000	m	43,000	1,161,000	T単 9号
T00012	ワイヤーソーイング 無筋	96.000	m ²	56,777	5,450,592	T単 10号
	合 計				7,672,752	
	単 価				7,672,752	
	*** B単— 21号 ***					
000021	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,720	11,720	S単 47号
	合 計				11,720	
	単 価				11,720	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
000022	ブロック吊上げ撤去 コンクリート塊		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00009	ブロック撤去工 12.0t以下	27,000	個	12,107	326,889	T単 7号
	合 計				326,889	
	単 価				326,889	
	*** B単一 23号 ***					
000023	殺処分運搬 無筋		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,	1,000	m3	2,850	2,850	S単 76号
S02123	建設廃材 無筋	2,350	ton	1,500	3,525	S単 43号
	合 計				6,375	
	単 価				6,375	
	*** B単一 24号 ***					
000024	足場工		掛m ²		1,000	歩A 掛m ² 当たり算出
SI8031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1,000	掛m ²	5,332	5,332	S単 63号
	合 計				5,332	
	単 価				5,332	
	*** B単一 25号 ***					
000025	舗装版切断 t =40cm		m		1,000	歩A m 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(カー)舗装版,-,15cmを超え30cm以下,30cmを超え40cm以下	1,000	m	4,661	4,661	S単 78号
	合 計				4,661	
	単 価				4,661	
	*** B単一 26号 ***					
000026	橋梁上部桁吊り出し撤去 8.4t/個		式		1,000	歩A 式 当たり算出
T00010	橋梁上部桁吊り出し撤去	4,000	個	11,443	45,772	T単 8号
	合 計				45,772	
	単 価				45,772	
	*** B単一 27号 ***					
000027	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,390	20,390	S単 48号
	合 計				20,390	
	単 価				20,390	
	*** B単一 28号 ***					
000028	殺処分運搬 有筋		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0221	SP 殺運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,231	2,231	S単 77号
S02123	建設廃材 有筋	2,500	ton	2,500	6,250	S単 44号
	合 計				8,481	
	単 価				8,481	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 29号 ***					
000029	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,390	20,390	S単 48号
	合 計				20,390	
	単 価				20,390	
	*** B単一 30号 ***					
000030	穀処分運搬 有筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 穀運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,231	2,231	S単 77号
S02123	建設廃材 有筋	2,500	ton	2,500	6,250	S単 44号
	合 計				8,481	
	単 価				8,481	
	*** B単一 31号 ***					
000031	砂基礎工		m3		1,000	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,ﾊﾞｯｸﾌｪｯﾄ容量0.45m3,ﾀﾝﾊﾞﾝ,区分Ⅱ,あり,なし	1,000	m3	7,198	7,198	S単 54号
S02116	山砂 ,埋戻し用,	1,000	m3	3,000	3,000	S単 19号
	合 計				10,198	
	単 価				10,198	
	*** B単一 32号 ***					
000032	硬質塩化ビニル管布設 VM,φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	1,000	m	19,982	19,982	S単 55号
S02116	埋設表示シート 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンスラ,,	1,000	m	188	188	S単 20号
	合 計				20,170	
	単 価				20,170	
	*** B単一 33号 ***					
000033	硬質塩化ビニル管布設 VU,φ350		m		1,000	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし	1,000	m	15,686	15,686	S単 56号
S02116	埋設表示シート 幅150mm 50m 2倍ポリエチレンスラ,,	1,000	m	188	188	S単 20号
	合 計				15,874	
	単 価				15,874	
	*** B単一 34号 ***					
000034	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,717	1,717	S単 79号
	合 計				1,717	
	単 価				1,717	
	*** B単一 35号 ***					
000035	型枠 無筋		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	13.000	m ²	11,590	150,670	S単 88号
	合 計				150,670	
	単 価				150,670	
	*** B単— 36号 ***					
000036	コンクリート 無筋,18N-8-40BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	44,020	44,020	S単 82号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	
	*** B単— 37号 ***					
000037	手摺 H=850		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00013	手摺工 H=850	1.000	m	37,274	37,274	T単 11号
	合 計				37,274	
	単 価				37,274	
	*** B単— 38号 ***					
000038	基礎工 RC-40,t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,549	1,549	S単 80号
	合 計				1,549	
	単 価				1,549	
	*** B単— 39号 ***					
000039	型枠 無筋		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	4.900	m ²	5,982	29,312	S単 89号
	合 計				29,312	
	単 価				29,312	
	*** B単— 40号 ***					
000040	基礎コンクリート 無筋,18N-8-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク秒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	44,020	44,020	S単 83号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	
	*** B単— 41号 ***					
000041	L型擁壁設置 (縦断勾配対応) H=600~761,L=2000,防護柵基礎付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H600~761,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	109,000	109,000	S単 22号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレーン,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	12,816	12,816	S単 51号
	合 計				121,816	
	単 価				121,816	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単— 42号 ***					
000042	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=761～923,L=2000,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H761～923,L2000,防護柵基礎付,,	1,000	個	109,000	109,000	S単 23号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1,000	m	12,816	12,816	S単 51号
	合 計				121,816	
	単 価				121,816	
	*** B単— 43号 ***					
000043	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=923～1084,L=2000,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H923～1084,L2000,防護柵基礎付,,	1,000	個	131,000	131,000	S単 24号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1,000	m	12,816	12,816	S単 51号
	合 計				143,816	
	単 価				143,816	
	*** B単— 44号 ***					
000044	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1084～1245,L=2000,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1084～1245,L2000,防護柵基礎付,,	1,000	個	131,000	131,000	S単 25号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1,000	m	12,816	12,816	S単 51号
	合 計				143,816	
	単 価				143,816	
	*** B単— 45号 ***					
000045	L型擁壁設置 H=1245,L=1500,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁 H1245,L1500,防護柵基礎付,,	1,000	個	152,000	152,000	S単 26号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1,000	m	12,816	12,816	S単 51号
	合 計				164,816	
	単 価				164,816	
	*** B単— 46号 ***					
000046	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1245～1406,L=2000,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1245～1406,L2000,防護柵基礎付,,	1,000	個	151,000	151,000	S単 27号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1,000	m	14,603	14,603	S単 52号
	合 計				165,603	
	単 価				165,603	
	*** B単— 47号 ***					
000047	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1406～1568,L=2000,防護柵基礎付		個		1,000	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1406～1568,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	175,000	175,000	S単 28号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	14,603	14,603	S単 52号
	合 計				189,603	
	単 価				189,603	
	*** B単— 48号 ***					
000048	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1568～1729,L=2000,防護柵基礎付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1568～1729,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	175,000	175,000	S単 29号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	14,603	14,603	S単 52号
	合 計				189,603	
	単 価				189,603	
	*** B単— 49号 ***					
000049	L型擁壁設置（縦断勾配対応） H=1729～1890,L=2000,防護柵基礎付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1729～1890,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	195,000	195,000	S単 30号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	16,666	16,666	S単 53号
	合 計				211,666	
	単 価				211,666	
	*** B単— 50号 ***					
000050	L型擁壁設置 H=1890,L=2000,防護柵基礎付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁 H1890,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	180,000	180,000	S単 31号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	16,666	16,666	S単 53号
	合 計				196,666	
	単 価				196,666	
	*** B単— 51号 ***					
000051	L型擁壁設置 H=2000,L=2000,防護柵基礎付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁 H2000,L2000,防護柵基礎付,,	1.000	個	90,000	90,000	S単 32号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	14,603	14,603	S単 52号
	合 計				104,603	
	単 価				104,603	
	*** B単— 52号 ***					
000052	L型擁壁設置 H=2000,L=1500,防護柵基礎付		個		1.000	歩A 個 当たり算出
S02116	プレキャストL型擁壁 H2000,L1500,防護柵基礎付,,	1.000	個	108,000	108,000	S単 33号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレソ,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,	1.000	m	14,603	14,603	S単 52号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				122,603	
	単 価				122,603	
	*** B単一 53号 ***					
000053	重力式擁壁工 18N-8-40BB		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²	11,590	185,440	S単 88号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	5.100	m ³	44,020	224,502	S単 82号
	合 計				409,942	
	単 価				409,942	
	*** B単一 54号 ***					
000054	積込 大崎土取場		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	24.000	m ³	270.9	6,502	S単 69号
	合 計				6,502	
	単 価				6,502	
	*** B単一 55号 ***					
000055	土砂等運搬 大崎土取場～現場		m ³		1.000	歩A m ³ 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パッキン パケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m ³	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 56号 ***					
000056	土砂投入		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0102	BIT投入 土砂,土量50,000m ³ 未満	24.000	m ³	270.9	6,502	S単 70号
	合 計				6,502	
	単 価				6,502	
	*** B単一 57号 ***					
000057	締固め		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3～4ton,なし	24.000	m ³	530	12,720	S単 2号
	合 計				12,720	
	単 価				12,720	
	*** B単一 58号 ***					
000058	基礎碎石 RC-40,t=10cm		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし	1.000	m ²	1,135	1,135	S単 94号
	合 計				1,135	
	単 価				1,135	
	*** B単一 59号 ***					
000059	溶接金網工 #4.0,100×100		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002	溶接金網設置工 #4.0,100×100	1.000	m ²	464	464	T単 2号
	合 計				464	
	単 価				464	
	*** B単— 60号 ***					
000060	コンクリート舗装		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	コンクリート舗装 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	44,020	44,020	S単 84号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	
	*** B単— 61号 ***					
000061	目地材 瀝青質版, t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,914	5,914	S単 91号
	合 計				5,914	
	単 価				5,914	
	*** B単— 62号 ***					
000062	手摺 H=850		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00013	手摺工 H=850	1.000	m	37,274	37,274	T単 11号
	合 計				37,274	
	単 価				37,274	
	*** B単— 63号 ***					
000063	転落防止柵 H=1.1m,縦格子		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00014	転落防止柵据付工 H=1.1m,縦格子	1.000	m	21,893	21,893	T単 12号
	合 計				21,893	
	単 価				21,893	
	*** B単— 64号 ***					
000064	フィルター層 t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02200	フィルター層 t=5cm	1.000	m ²	1,139	1,139	S単 45号
	合 計				1,139	
	単 価				1,139	
	*** B単— 65号 ***					
000065	路盤工 RC-40, t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,なし	1.000	m ²	1,135	1,135	S単 94号
	合 計				1,135	
	単 価				1,135	
	*** B単— 66号 ***					
000066	透水アスファルト舗装 t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02200	透水アスファルト舗装 t=3cm	1.000	m ²	1,908	1,908	S単 46号
	合 計				1,908	
	単 価				1,908	
	*** B単— 67号 ***					
000067	基礎碎石 RC-40,t=5cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,381	1,381	S単 81号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	
	*** B単— 68号 ***					
000068	均しコンクリート 18N-8-25BB,t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 18-8-25(20)(高ｸﾞﾗﾅ) W/C65%	1.000	m ³	44,020	44,020	S単 83号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	
	*** B単— 69号 ***					
000069	型枠 均しコンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1.300	m ²	5,982	7,777	S単 89号
	合 計				7,777	
	単 価				7,777	
	*** B単— 70号 ***					
000070	コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,なし, 21-12-25(20)(高ｸﾞﾗﾅ) W/C60%	1.000	m ³	44,020	44,020	S単 85号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	
	*** B単— 71号 ***					
000071	型枠 鉄筋		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	26.200	m ²	11,590	303,658	S単 88号
	合 計				303,658	
	単 価				303,658	
	*** B単— 72号 ***					
000072	鉄筋 SD295,D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし	1.000	ton	322,947	322,947	S単 49号
	合 計				322,947	
	単 価				322,947	
	*** B単— 73号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000073	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	379,830	379,830	S単 50号
	合 計				379,830	
	単 価				379,830	
	*** B単一 74号 ***					
000074	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし	1.000	掛㎡	5,332	5,332	S単 63号
	合 計				5,332	
	単 価				5,332	
	*** B単一 75号 ***					
000075	目地板 エラストイトt=10mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	㎡	5,914	5,914	S単 91号
	合 計				5,914	
	単 価				5,914	
	*** B単一 76号 ***					
000076	RC床板 B1.0×L5.3m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02117	RC床板 B1.0×L5.3m	1.000	本	159,000	159,000	S単 42号
SA0551	RC床板据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	1.000	基	18,940	18,940	S単 93号
	合 計				177,940	
	単 価				177,940	
	*** B単一 77号 ***					
000077	簡易ゴム支承 硬質ゴム(固定部)		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ) 硬質ゴム(固定部),0.15m	1.000	m	21,980	21,980	S単 57号
	合 計				21,980	
	単 価				21,980	
	*** B単一 78号 ***					
000078	目地板 エラストイト,t=20mm		㎡		1,000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	1.000	㎡	9,159	9,159	S単 92号
	合 計				9,159	
	単 価				9,159	
	*** B単一 79号 ***					
000079	コンクリート 鉄筋,21N-12-25BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高 圧B) W/C60%	1.000	m3	36,590	36,590	S単 86号
	合 計				36,590	
	単 価				36,590	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 80号 ***					
000080	型枠					歩A
	鉄筋		式		1.000 式	当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.100	m ²	11,590	35,929	S単 88号
	合 計				35,929	
	単 価				35,929	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	鉄筋					歩A
	SD295,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立)					
	加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	379,830	379,830	S単 50号
	合 計				379,830	
	単 価				379,830	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	水抜きパイプ					歩A
	VPφ50		m		4.000 m	当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管					
	一般管VP 径50 長4.0m,,	1.000	本	2,150	2,150	S単 36号
	合 計				2,150	
	単 価				538	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	橋梁用防護柵					歩A
	H=1.1m,縦格子,ベースプレート		m		1.000 m	当たり算出
T00015	橋梁用防護柵据付工					
	H=1.1m,縦格子,ベースプレート	1.000	m	44,944	44,944	T単 13号
	合 計				44,944	
	単 価				44,944	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	表層(歩道部)					歩A
	再生密粒度As(13),t=4cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0846	SP 表層(歩道部)					
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7ｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ(2.20t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,再生密粒度7ｽｺﾝ(13)	1.000	m ²	2,844	2,844	S単 95号
	合 計				2,844	
	単 価				2,844	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	基礎砕石					歩A
	RC-40, t=5cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石					
	7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,381	1,381	S単 81号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	基礎コンクリート					歩A
	無筋,18N-8-25BB,t=10cm		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｻｯﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	44,020	44,020	S単 83号
	合 計				44,020	
	単 価				44,020	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 87号 ***					
000087	型枠 無筋,基礎コンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.300	m ²	5,982	7,777	S単 89号
	合 計				7,777	
	単 価				7,777	
	*** B単一 88号 ***					
000088	コンクリート 無筋,18N-8-40BB		m ³		1,000	歩A m ³ 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	44,950	44,950	S単 87号
	合 計				44,950	
	単 価				44,950	
	*** B単一 89号 ***					
000089	型枠 無筋コンクリート		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.600	m ²	10,370	89,182	S単 90号
	合 計				89,182	
	単 価				89,182	
	*** B単一 90号 ***					
000090	鋼製階段設置 左岸		基		1,000	歩A 基 当たり算出
T00006	鋼製階段(左岸)製作・据付	1.000	基	3,287,900	3,287,900	T単 4号
	合 計				3,287,900	
	単 価				3,287,900	
	*** B単一 91号 ***					
000091	鋼製階段設置 右岸		基		1,000	歩A 基 当たり算出
T00003	鋼製階段(右岸)製作・据付	1.000	基	3,378,900	3,378,900	T単 3号
	合 計				3,378,900	
	単 価				3,378,900	
	*** B単一 92号 ***					
000092	仮設水路撤去 φ400		m		1,000	歩A m 当たり算出
T00016	仮設水路工撤去 φ400	1.000	m	4,697	4,697	T単 14号
	合 計				4,697	
	単 価				4,697	
	*** B単一 93号 ***					
000093	仮設水路撤去 φ100		m		1,000	歩A m 当たり算出
T00017	仮設水路工撤去工 φ100	1.000	m	1,796	1,796	T単 15号
	合 計				1,796	
	単 価				1,796	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 94号 ***					
000094	仮設水路設置 φ100		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	仮設水路工設置工 φ100	1,000	m	3,592	3,592	T単 1号
	合 計				3,592	
	単 価				3,592	
	*** B単－ 95号 ***					
000095	仮設作業ヤード造成 敷鉄板,t=22mm,B型橋梁→吐口部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,2,なし	1,000	m ²	883	883	S単 64号
	合 計				883	
	単 価				883	
	*** B単－ 96号 ***					
000096	仮設作業ヤード造成 敷鉄板,t=22mm,吐口部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,なし	1,000	m ²	1,013	1,013	S単 65号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単－ 97号 ***					
000097	仮設作業ヤード造成 敷鉄板,t=22mm,吐口部→南北分水工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,2,なし	1,000	m ²	913	913	S単 66号
	合 計				913	
	単 価				913	
	*** B単－ 98号 ***					
000098	雪寒假開い設置・撤去 枠組足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00018	雪寒假開い設置・撤去 枠組足場部	1,000	m ²	5,883	5,883	T単 16号
S02116	雪寒假開い仮設材費用 枠組み足場部,,	1,000	m ²	860	860	S単 40号
	合 計				6,743	
	単 価				6,743	
	*** B単－ 99号 ***					
000099	雪寒假開い 枠組足場以外		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00019	雪寒假開い設置・撤去 枠組足場部以外	1,000	m ²	2,641	2,641	T単 17号
S02116	雪寒假開い仮設材費用 枠組み足場部以外,,	1,000	m ²	400	400	S単 41号
	合 計				3,041	
	単 価				3,041	
	*** B単－ 100号 ***					
000100	交通誘導員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,068	16,068	S単 10号
	合 計				16,068	

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	3,893		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3	530		歩A・単A
	路体・築堤,3～4ton,なし					
	*** S単－ 3号 ***					
S02104	ガス切斷					
	ガス切斷		m	2,866		歩A・単A
	8～12mm					
	*** S単－ 4号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,359		歩A・単A
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,355		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	橋りょう特殊工					
	橋りょう特殊工		人	35,947		歩A・単A
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	28,531		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,068		歩A・単A
	*** S単－ 11号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット		個	15,500		歩A・単A
	φ50,,					
	*** S単－ 12号 ***					
S02116	コアチューブ					
	コアチューブ		個	2,860		歩A・単A
	φ50,,					
	*** S単－ 13号 ***					
S02116	コアアダプタ					
	コアアダプタ		個	3,710		歩A・単A
	φ50,,					
	*** S単－ 14号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット					
	ダイヤモンドビット		個	39,050		歩A・単A
	φ150,,					
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	コアチューブ					
	コアチューブ		個	9,775		歩A・単A
	φ150,,					
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	コアアダプタ					
	コアアダプタ		個	12,025		歩A・単A
	φ150,,					
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング駆動機械損料					
	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	42,000		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	ダイヤモンドワイヤー消耗費					
	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m	35,000		歩A・単A
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	山砂					
	山砂		m3	3,000		歩A・単A
	,埋戻し用,					
	*** S単－ 20号 ***					
S02116	埋設表示シート					
	埋設表示シート		m	188		歩A・単A
	幅150mm 50m 2倍φリフレックス,,					
	*** S単－ 21号 ***					
S02116	手摺					
	手摺		m	20,600		歩A・単A
	H=850,,					
	*** S単－ 22号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応）					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去 (その3) 他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H600～761,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 23号 ***		個	109,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H761～923,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 24号 ***		個	109,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H923～1084,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 25号 ***		個	131,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1084～1245,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 26号 ***		個	131,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 H1245,L1500,防護柵基礎付,, *** S単ー 27号 ***		個	152,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1245～1406,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 28号 ***		個	151,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1406～1568,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 29号 ***		個	175,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1568～1729,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 30号 ***		個	175,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1729～1890,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 31号 ***		個	195,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 H1890,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 32号 ***		個	180,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 H2000,L2000,防護柵基礎付,, *** S単ー 33号 ***		個	90,000		歩A・単A
S02116	プレキャストL型擁壁 H2000,L1500,防護柵基礎付,, *** S単ー 34号 ***		個	108,000		歩A・単A
S02116	転落防止柵 H=1.1m,縦格子,, *** S単ー 35号 ***		m	19,100		歩A・単A
S02116	転落防止柵設置工 *** S単ー 36号 ***		m	2,793		歩A・単A
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,, *** S単ー 37号 ***		本	2,150		歩A・単A
S02116	橋梁用防護柵 H=1.1m、ベースプレート、縦格子,, *** S単ー 38号 ***		m	31,200		歩A・単A
S02116	鋼製階段 (左岸) *** S単ー 39号 ***		基	3,085,000		歩A・単A
S02116	鋼製階段 (右岸) *** S単ー 40号 ***		基	3,176,000		歩A・単A
S02116	雪寒假開い仮設材費用 雪寒假開い仮設材費用 枠組み足場部,, *** S単ー 41号 ***		m ²	860		歩A・単A
S02116	雪寒假開い仮設材費用 雪寒假開い仮設材費用 枠組み足場部以外,, *** S単ー 42号 ***		m ²	400		歩A・単A
S02117	RC床板 B1,0×L5.3m *** S単ー 43号 ***		本	159,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋		ton	1,500		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単— 44号 *** 建設廃材					
	建設廃材 有筋		ton	2,500		歩A・単A
S02200	*** S単— 45号 *** フィルター層					
	フィルター層 t=5cm		m ²	1,139		歩A・単A
S02200	*** S単— 46号 *** 透水アスファルト舗装					
	透水アスファルト舗装 t=3cm		m ²	1,908		歩A・単A
S02721	*** S単— 47号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	11,720		歩A・単A
S02721	*** S単— 48号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m ³	20,390		歩A・単A
S03030	*** S単— 49号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし		ton	322,947		歩A・単A
S03030	*** S単— 50号 *** 鉄筋工 (加工・組立)					
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし		ton	379,830		歩A・単A
S05002	*** S単— 51号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレソクレーン,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,		m	12,816		歩A・単A
S05002	*** S単— 52号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレソクレーン,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,		m	14,603		歩A・単A
S05002	*** S単— 53号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工					
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレソクレーン,モルタル以外,0.000m,なし,モ ルタル以外,		m	16,666		歩A・単A
S07001	*** S単— 54号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケツ容量0.45m ³ ,2バケ,区分II,あり,なし		m ³	7,198		歩A・単A
S07022	*** S単— 55号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	19,982		歩A・単A
S07022	*** S単— 56号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし		m	15,686		歩A・単A
S08083	*** S単— 57号 *** PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ)					
	PC橋桁簡易ゴム支承工 (Aタイプ) 硬質ゴム(固定部),0.15m		m	21,980		歩A・単A
S16001	*** S単— 58号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,通称4〜4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	52,981		歩A・単A
S16004	*** S単— 59号 *** ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし		日	65,500		歩A・単A
S16004	*** S単— 60号 *** ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし		日	115,000		歩A・単A
S16004	*** S単— 61号 *** 発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし		日	2,503		歩A・単A
S16004	*** S単— 62号 *** ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレソクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S18031	*** S単— 63号 *** 足場工					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし,手摺先行型枠組,なし *** S単- 64号 ***		掛㎡	5,332		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,86,2,なし *** S単- 65号 ***		㎡	883		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,53,1,なし *** S単- 66号 ***		㎡	1,013		歩A・単A
SI8054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,2,なし *** S単- 67号 ***		㎡	913		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単- 68号 ***		ton	5,710		歩A・単A
SI9003	運送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単- 69号 ***		ton	15,680		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 70号 ***		m3	270.9		歩A・単A
SA0102	BIT投入 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単- 71号 ***		m3	270.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし *** S単- 72号 ***		m3	309		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単- 73号 ***		m3	585.5		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単- 74号 ***		m3	293.6		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単- 75号 ***		㎡	488.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,材質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単- 76号 ***		㎡	843		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下, *** S単- 77号 ***		m3	2,850		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単- 78号 ***		m3	2,231		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(ハ)舗装版,-,15cmを超え30cm以下,30cmを超え40cm以下 *** S単- 79号 ***		m	4,661		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単- 80号 ***		㎡	1,717		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単- 81号 ***		㎡	1,549		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単- 82号 ***		㎡	1,381		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-40(高強度B) W/C65% *** S単- 83号 ***		m3	44,020		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハッパ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, *** S単- 83号 ***		m3	44,020		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去 (その3) 他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 84号 ***					
SA0311	コンクリート舗装					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,	m3		44,020		歩A・単A
	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック紗(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,	m3		44,020		歩A・単A
	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%					
	*** S単ー 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,,21-12-25(20)(高	m3		36,590		歩A・単A
	炉B) W/C60%					
	*** S単ー 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレン機能付)打設,計上する,一般養生,なし,18-8-	m3		44,950		歩A・単A
	40(高炉B) W/C65%					
	*** S単ー 88号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m ²		11,590		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	m ²		5,982		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	m ²		10,370		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²		5,914		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=20mm	m ²		9,159		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
SA0551	RC床板据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,無し,なし	基		18,940		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)					
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,なし	m ²		1,135		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
SA0846	SP 表層 (歩道部)					
	SP 表層 (歩道部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スフィート混合物Ⅰ (2.20t/m3) ,7°ライムスト 各	m ²		2,844		歩A・単A
	種,,再生密粒度7スコン(13)					
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	仮設水路工設置工					
	φ100	m		3,592		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	溶接金網設置工					
	#4.0,100×100	m ²		464		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	鋼製階段 (右岸) 製作・据付					
		基		3,378,900		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00006	鋼製階段 (左岸) 製作・据付					
		基		3,287,900		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00007	鋼管吊り出し撤去工					
	管重量4.0t程度	本		39,209		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00008	コンクリート削孔工					
	φ50	m		26,529		歩A・単A

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		1.330	人	24,411	32,467	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				38,925	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,893	
	*** S単- 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	5,900	9,440	
P34029	軽油 バトリ給油	17.000	L	151	2,567	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				45,607	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		530	
	*** S単- 3号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000	歩A 当たり算出
	ガス切断 8~12mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)板厚区分(mm)	8~12mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34023	酸素ガス ボンベ	20.270	m3	553	11,209	
P34024	アセチレンガス ボンベ	8.690	kg	2,340	20,335	
Y00004	雑品 5%					
		0.050		31,544	1,577	
R01011	溶接工					
		4.540	人	31,415	142,624	
R01003	普通作業員					
		4.540	人	24,411	110,826	
	合 計				286,571	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,866	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1,000 人
	単 価				29,355	
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1,000 人
	単 価				24,411	
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	橋りょう特殊工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう特殊工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01052 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01052	橋りょう特殊工	1,000	人	35,947	35,947	
	合 計				35,947	算出数量 1,000 人
	単 価				35,947	
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02006	配管工	1,000	人	28,531	28,531	
	合 計				28,531	算出数量 1,000 人
	単 価				28,531	
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1,000	人	30,900	30,900	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				30,900	算出数量 1.000 人
	単 価				30,900	
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1.000 人
	単 価				16,068	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	ダイヤモンドビット φ50	1.000	個	15,500	15,500	
	合 計				15,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,500	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	コアチューブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	コアチューブ φ50	1.000	個	2,860	2,860	
	合 計				2,860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,860	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	コアアダプタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアアダプタ φ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	コアアダプタ φ50	1.000	個	3,710	3,710	
	合 計				3,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,710	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	ダイヤモンドビット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドビット φ150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96022		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96022	ダイヤモンドビット φ150	1.000	個	39,050	39,050	
	合 計				39,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,050	
	*** S単－ 15号 ***					
S02116	コアチューブ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアチューブ φ150,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96023		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	コアチューブ φ150	1.000	個	9,775	9,775	
	合 計				9,775	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,775	
	*** S単－ 16号 ***					
S02116	コアアダプタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コアアダプタ φ150,...			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96024		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	コアアダプタ φ150	1.000	個	12,025	12,025	
	合 計				12,025	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,025	
	*** S単－ 17号 ***					
S02116	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤーソーイング駆動機械損料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	ワイヤーソーイング駆動機械損料	1.000	日	42,000	42,000	
	合 計				42,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				42,000	
	*** S単－ 18号 ***					
S02116	ダイヤモンドワイヤー消耗費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダイヤモンドワイヤー消耗費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	ダイヤモンドワイヤー消耗費	1.000	m	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,000	
	*** S単－ 19号 ***					
S02116	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂 埋戻し用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03202		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03202	山砂 埋戻し用	1.000	m ³	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	埋設表示シート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設表示シート 幅150mm 50m 2倍φ 25φ/100mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	埋設表示シート 幅150mm 50m 2倍φ 25φ/100mm	1.000	m	188	188	
	合 計				188	算出数量 1.000 各単位
	単 価				188	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	手摺		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	手摺 H=850			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	手摺 H=850	1.000	m	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,600	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H600～761,L2000,防護柵基礎付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H600～761,L2000,防護柵基礎付	1.000	個	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応）		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H761～923,L2000,防護柵基礎付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H761～923,L2000,防護柵基礎付	1.000	個	109,000	109,000	
	合 計				109,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,000	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H923～1084,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96005		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H923～1084,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	131,000	131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1084～1245,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1084～1245,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	131,000	131,000	
	合 計				131,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				131,000	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H1245,L1500,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96007		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96007	プレキャストL型擁壁 H1245,L1500,防護柵基礎付	1,000	個	152,000	152,000	
	合 計				152,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				152,000	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1245～1406,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96008	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1245～1406,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1406～1568,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96028		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96028	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1406～1568,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	175,000	175,000	
	合 計				175,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				175,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1568～1729,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96029		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1568～1729,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	175,000	175,000	
	合 計				175,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				175,000	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1729～1890,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96030		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96030	プレキャストL型擁壁（縦断勾配対応） H1729～1890,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	195,000	195,000	
	合 計				195,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				195,000	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H1890,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96031		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96031	プレキャストL型擁壁 H1890,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2000,L2000,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	プレキャストL型擁壁 H2000,L2000,防護柵基礎付	1,000	個	90,000	90,000	
	合 計				90,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				90,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	プレキャストL型擁壁 プレキャストL型擁壁 H2000,L1500,防護柵基礎付,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96033		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96033	プレキャストL型擁壁 H2000,L1500,防護柵基礎付	1.000	個	108,000	108,000	
	合 計				108,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				108,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	転落防止柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 H=1.1m,縦格子,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	転落防止柵 H=1.1m,縦格子	1.000	m	19,100	19,100	
	合 計				19,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,100	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	転落防止柵設置工		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵設置工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96010	転落防止柵設置工	1.000	m	2,793	2,793	
	合 計				2,793	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,793	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P05025		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本	2,150	2,150	
	合 計				2,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,150	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	橋梁用防護柵		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	橋梁用防護柵 H=1.1m、ベースプレート、縦格子,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	橋梁用防護柵 H=1.1m、ベースプレート、縦格子	1.000	m	31,200	31,200	
	合 計				31,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,200	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	鋼製階段 (左岸)		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製階段 (左岸)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96013		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96013	鋼製階段（左岸）	1.000	基	3,085,000	3,085,000	
	合 計				3,085,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,085,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	鋼製階段（右岸）		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製階段（右岸）			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	鋼製階段（右岸）	1.000	基	3,176,000	3,176,000	
	合 計				3,176,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,176,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	雪寒假囲い仮設材費用		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雪寒假囲い仮設材費用 枠組み足場部,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96036		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96036	雪寒假囲い仮設材費用 枠組み足場部	1.000	m ²	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	雪寒假囲い仮設材費用		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雪寒假囲い仮設材費用 枠組み足場部以外,,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96037		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96037	雪寒假囲い仮設材費用 枠組み足場部以外	1.000	m ²	400	400	
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単一 42号 ***					
S02117	RC床板		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	RC床板 B1,0×L5.3m			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P96012		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)資材規格	B1,0×L5.3m		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)単価の入力	159,000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96012	RC床板 B1,0×L5.3m	1.000	本	159,000	159,000	
	合 計				159,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				159,000	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	建設廃材					
	無筋	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 44号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96025		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	有筋		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	建設廃材					
	有筋	1.000	ton	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 45号 ***					
S02200	フィルター層		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	フィルター層 t=5cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		1,139	
	*** S単一 46号 ***					
S02200	透水アスファルト舗装		m ²		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	透水アスファルト舗装 t=3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		m ²		1,908	
	*** S単一 47号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分	無筋		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)時間的制約	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	11,720	11,720	
	合 計				11,720	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		11,720	
	*** S単一 48号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,390	20,390	
	合 計				20,390	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,390	
	*** S単一 49号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D16,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D16 SD295		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton	110,700	114,021	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01010	鉄筋工	1.700	人	33,475	56,908	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		65,426	7,851	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	36,359	14,544	
R01010	鉄筋工	2.900	人	33,475	97,078	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.080		116,504	9,320	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				322,947	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		322,947	
	*** S単一 50号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,359	7,272	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,475	76,993	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		89,147	10,698	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,475	117,163	
R01003	普通作業員	0.300	人	24,411	7,323	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.080		142,666	11,413	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				379,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		379,830	
	*** S単－ 51号 ***					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm,1500kg超え2000kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,0.000 m,なし,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別	0円 1000mm 1500kg超え2000kg以下kg ラフレンクレーン モルタル以外 0円 0.000m なし モルタル以外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路 1000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	2.500	人	24,411	61,028	
Y00005	接合費	15.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				192,242	算出数量 15.000 m
	単 価		m		12,816	
	*** S単－ 52号 ***					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,0.000 m,なし,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別	0円 1000mm 2000kg超え2500kg以下kg ラフレンクレーン モルタル以外 0円 0.000m なし モルタル以外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路 1000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	3.000	人	24,411	73,233	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				204,447	算出数量 14.000 m
	単 価		m		14,603	
	*** S単－ 53号 ***					
S05002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工		m		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ラフレンクレーン,モルタル以外,0.000 m,なし,モルタル以外,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個) 2)1個当たり長さ(mm/個) 3)製品質量(kg/個) 4)据付機械 5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円) 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個) 8)長期割引単価区分(賃料機械) 9)据付調整材種別	0円 1000mm 2500kg超え3500kg以下kg ラフレンクレーン モルタル以外 0円 0.000m なし モルタル以外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	0.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	3.500	人	24,411	85,439	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				216,653	算出数量 13.000 m
	単 価		m		16,666	
	*** S単一 54号 ***					
S07001	パイプライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,その他購入土,バケツ容量0.45m3,ﾀﾝｸ,区分II,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケツ抄規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 その他購入土 バケツ容量0.45m3 ﾀﾝｸ 区分II あり なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03208	購入土	13.900	m3	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	36,359	15,634	
R01003	普通作業員	1.350	人	24,411	32,955	
R01002	特殊作業員	0.560	人	29,355	16,439	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		16,439	1,973	
F08012	バケツ抄[ｸﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)] バケツ容量0.45m3	0.140	日	8,920	1,249	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.700	L	151	710	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				71,984	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,198	
	*** S単一 55号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VM,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	VM 350mm RR管 5.0m管 0箇所 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05150	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VM) RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本	89,400	174,330	
Y00004	諸雑費	0.020		174,330	3,487	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,359	3,999	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,355	6,165	
R01003	普通作業員	0.280	人	24,411	6,835	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,600	1,378	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.000	L	151	604	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				199,822	算出数量 10.000 m
	単 価		m		19,982	
	*** S単— 56号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 350mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	RR管 5.0m管 0箇所 なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P05142	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VU) RR片受直管 径350 長5.0m	1.950	本	67,800	132,210	
Y00004	諸雑費	0.020		132,210	2,644	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,359	3,999	
R01002	特殊作業員	0.210	人	29,355	6,165	
R01003	普通作業員	0.280	人	24,411	6,835	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	10,600	1,378	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.000	L	151	604	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	33,600	3,024	
	合 計				156,859	算出数量 10.000 m
	単 価		m		15,686	
	*** S単— 57号 ***					
S08083	PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	PC橋桁簡易ゴム支承工(Aタイプ) 硬質ゴム(固定部),0.15m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)簡易ゴム支承材(ﾀｲﾌﾟ)単価 2)簡易ゴム支承(ﾀｲﾌﾟ)規格 3)支承部1ヶ所当たりゴム支承材の幅	33,000円 硬質ゴム(固定部) 0.15m		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PI1525	橋梁用ゴム支承材 硬質ゴム(固定部)	1.500	m	33,000	49,500	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	47,895	47,895	
R01052	橋りょう特殊工	2.000	人	35,947	71,894	
R01003	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	
Y00004	雑品 1%	0.010		168,611	1,686	
	合 計				219,797	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,980	
	*** S単— 58号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	燃料+運転労務,軽油			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03104		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械コード(同上)	M03104				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03104	トラック[クレーン装置付]					
	通称4～4.5t積載 吊能力2.9t	1.000	日	14,700	14,700	
P34029	軽油					
	バトリ給油	31.000	L	151	4,681	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				52,981	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		52,981	
Y00001	単位					
	*** S単— 59号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力25t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	65,500	65,500	
	合 計				65,500	算出数量 1.000 日
	単 価		日		65,500	
	*** S単— 60号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力50t吊,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力50t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01088	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力50t吊	1.000	日	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		115,000	
	*** S単— 61号 ***					
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)機械区分	発動発電機(ガソリンエンジン駆動)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	2kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	1.440	日	875	1,260	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	8.400	L	148	1,243	
	合 計				2,503	算出数量 1.000 日

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		2,503	
	*** S単— 62号 ***					
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単— 63号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000	歩A 当たり算出
	足場工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	なし,手摺先行型枠組,なし			豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,359	58,174	
R01012	とび工					
		7.000	人	30,900	216,300	
R01003	普通作業員					
		1.300	人	24,411	31,734	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.400	日	65,500	91,700	
Y00004	諸雑費					
		0.340		397,908	135,289	
	合 計				533,197	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,332	
	*** S単— 64号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	設置～賃料～撤去,86,2,なし			豪雪補正:1.0%	垂熱帯補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)供用日数	86		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)使用回数	2				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	500.000	㎡供用日	869	434,500	
G03042	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	500.000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﺻﾗ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﺻﾗ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手(特殊)					
		2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				883,072	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		883	
	*** S単— 65号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	設置～賃料～撤去,53.1,なし					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 53 1 なし		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	535	535,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				1,013,072	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,013	
	*** S単－ 66号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,92,2,なし		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 92 2 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	500.000	m ² 供用日	929	464,500	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				913,072	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		913	
	*** S単－ 67号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 6)積卸し区分(敷鉄板以外) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早朝割増率(実数)	12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単－ 68号 ***					
S19003	運送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場(積込・取卸),,0.0,0.0			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品長 2)運搬距離(片道)	12m以内 80kmまで		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)計上方法 4)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	8)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1.000	ton	12,680	12,680	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				15,680	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		15,680	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 70号 ***					
SA0102	BIH投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 71号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し なし				
	単 価		m3		309	
	*** S単一 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 .0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無	標準 ﾊﾞｯｸﺃ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路撤去（その3）他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		585.5	
	*** S単一 73号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し なし				
	単 価		m3		293.6	
	*** S単一 74号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単一 75号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		843	
	*** S単一 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m3		2,850	
	*** S単一 77号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殺発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,231	
	*** S単一 78号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート+アスファルト(かゝ)舗装版,-,15cmを超え30cm以下,30cmを超え40cm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(かゝ)舗装版	コンクリート+アスファルト(かゝ)舗装版 - 15cmを超え30cm以下 30cmを超え40cm以下				
	単 価		m		4,661	
	*** S単一 79号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,717	
	*** S単一 80号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,549	
	*** S単一 81号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,381	
	*** S単一 82号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,020	
	*** S単— 83号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	歩A 当たり算出	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,020	
	*** S単— 84号 ***					
SA0311	コンクリート舗装 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	1.000	歩A 当たり算出	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,020	
	*** S単— 85号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	1.000	歩A 当たり算出	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞﾙﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - -				

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		44,020	
	*** S単一 86号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		36,590	
	*** S単一 87号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック絞(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック絞(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		44,950	
	*** S単一 88号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,590	
	*** S単一 89号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,982	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去(その3)他工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 90号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ³		10,370	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,914	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²		9,159	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0551	RC床板据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 無し, なし		基		1.000 基	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 無し なし				
	単 価		基		18,940	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 なし 再生クラッシュラン RC-40				

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M96001	小型パツ秒 (加-ラ型) 「後方超小旋回型・超低騒音型・排対3次」 0.11m3		供用日	6,360		
P34023	酸素ガス ボンベ		m3	553		
P34024	アセチレンガス ボンベ		kg	2,340		
P96001	手摺 H=850		m	20,600		
P96003	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H600～761,L2000,防護柵基礎付		個	109,000		
P96004	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H761～923,L2000,防護柵基礎付		個	109,000		
P96005	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H923～1084,L2000,防護柵基礎付		個	131,000		
P96006	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1084～1245,L2000,防護柵基礎付		個	131,000		
P96007	プレキャストL型擁壁 H1245,L1500,防護柵基礎付		個	152,000		
P96008	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1245～1406,L2000,防護柵基礎付		個	151,000		
P96010	転落防止柵設置工		m	2,793		
P96011	溶接金網 #4.0,100×100		m ²	425		
P96012	RC床板 B1,0×L5.3m		本	159,000		
P96013	鋼製階段 (左岸)		基	3,085,000		
P96014	鋼製階段 (右岸)		基	3,176,000		
P96015	ワイヤーソーイング駆動機械損料		日	42,000		
P96016	ダイヤモンドワイヤー消費費		m	35,000		
P96017	建設廃材 無筋		ton	1,500		
P96018	ダイヤモンドビット φ50		個	15,500		
P96019	埋設表示シート 幅150mm 50m 2倍φ 2エチレンクス		m	188		
P96020	コアチューブ φ50		個	2,860		
P96021	コアアダプタ φ50		個	3,710		
P96022	ダイヤモンドビット φ150		個	39,050		
P96023	コアチューブ φ150		個	9,775		
P96024	コアアダプタ φ150		個	12,025		
P96025	建設廃材 有筋		ton	2,500		
P96026	騒音調査		回	97,000		
P96027	振動調査		回	101,333		
P96028	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1406～1568,L2000,防護柵基礎付		個	175,000		
P96029	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1568～1729,L2000,防護柵基礎付		個	175,000		
P96030	プレキャストL型擁壁 (縦断勾配対応) H1729～1890,L2000,防護柵基礎付		個	195,000		
P96031	プレキャストL型擁壁 H1890,L2000,防護柵基礎付		個	180,000		
P96032	プレキャストL型擁壁 H2000,L2000,防護柵基礎付		個	90,000		
P96033	プレキャストL型擁壁 H2000,L1500,防護柵基礎付		個	108,000		
P96034	転落防止柵 H=1.1m,縦格子		m	19,100		
P96035	橋梁用防護柵 H=1.1m、ベースプレート、縦格子		m	31,200		
P96036	雪寒仮囲い仮設材費用 枠組み足場部		m ²	860		
P96037	雪寒仮囲い仮設材費用 枠組み足場部以外		m ²	400		

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
T00001	仮設水路工設置工		m		68,000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	配管工	2.000	人	28,531	57,062	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	49,000	49,000	S単 62号
S16001	トラック[クレーン装置付]	1.000	日	52,981	52,981	S単 58号
	,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油					
	合 計				244,224	算出数量 68.000 m
	単 価		m		3,592	
	*** T単一 2号 ***					
T00002	溶接金網設置工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	#4.0,100×100					
S02115	普通作業員	0.160	人	24,411	3,906	S単 6号
P96011	溶接金網	100.000	m ²	425	42,500	
	#4.0,100×100					
	合 計				46,406	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		464	
	*** T単一 3号 ***					
T00003	鋼製階段（右岸）製作・据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	35,947	107,841	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 6号
Y00004	雑品	0.020		132,252	2,645	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	65,500	65,500	S単 59号
S16004	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	65,500	65,500	S単 59号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	1.000	日	2,503	2,503	S単 61号
S02116	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし	1.000	日	2,503	2,503	S単 61号
S02116	鋼製階段（右岸）	1.000	基	3,176,000	3,176,000	S単 39号
	合 計				3,378,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		3,378,900	
	*** T単一 4号 ***					
T00006	鋼製階段（左岸）製作・据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう特殊工	3.000	人	35,947	107,841	S単 7号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 6号
Y00004	雑品	0.020		132,252	2,645	
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	65,500	65,500	S単 59号
S16004	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	65,500	65,500	S単 59号
S16004	発動発電機[G駆動・～低騒音型]	1.000	日	2,503	2,503	S単 61号
S02116	発動発電機(ガソリンエンジン駆動),2kVA,なし	1.000	日	2,503	2,503	S単 61号
S02116	鋼製階段（左岸）	1.000	基	3,085,000	3,085,000	S単 38号
	合 計				3,287,900	算出数量 1.000 基
	単 価		基		3,287,900	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 5号 ***					
T00007	鋼管吊り出し撤去工		本		1,000	歩A 当たり算出
	管重量4.0t程度					
S02115	土木一般世話役	0.170	人	36,359	6,181	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.330	人	29,355	9,687	S単 5号
S02115	普通作業員	0.500	人	24,411	12,206	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.170	日	65,500	11,135	S単 59号
	合 計				39,209	算出数量 1.000 本
	単 価		本		39,209	
	*** T単－ 6号 ***					
T00008	コンクリート削孔工		m		10,000	歩A 当たり算出
	φ50					
S02115	土木一般世話役	1.250	人	36,359	45,449	S単 4号
S02115	特殊作業員	2.500	人	29,355	73,388	S単 5号
S02115	普通作業員	1.250	人	24,411	30,514	S単 6号
Y00004	雑品	0.300		149,351	44,805	
S02116	ダイヤモンドビット	2.800	個	15,500	43,400	S単 11号
	φ50,,					
S02116	コアチューブ	8.400	個	2,860	24,024	S単 12号
	φ50,,					
S02116	コアアダプタ	1.000	個	3,710	3,710	S単 13号
	φ50,,					
	合 計				265,290	算出数量 10.000 m
	単 価		m		26,529	
	*** T単－ 7号 ***					
T00009	ブロック撤去工		個		12,000	歩A 当たり算出
	12.0t以下					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.500	人	29,355	14,678	S単 5号
S02115	普通作業員	2.250	人	24,411	54,925	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力50t吊,なし	0.500	日	115,000	57,500	S単 60号
	合 計				145,283	算出数量 12.000 個
	単 価		個		12,107	
	*** T単－ 8号 ***					
T00010	橋梁上部桁吊り出し撤去		個		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	S単 5号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,411	97,644	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	1.000	日	65,500	65,500	S単 59号
	合 計				228,858	算出数量 20.000 個
	単 価		個		11,443	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 9号 ***					
T00011	コンクリート削孔工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	φ150					
S02115	土木一般世話役	1.650	人	36,359	59,992	S単 4号
S02115	特殊作業員	3.300	人	29,355	96,872	S単 5号
S02115	普通作業員	1.650	人	24,411	40,278	S単 6号
Y00004	雑品	0.300		197,142	59,143	
S02116	ダイヤモンドビット	2.600	個	39,050	101,530	S単 14号
S02116	コアチューブ	6.400	個	9,775	62,560	S単 15号
S02116	コアアダプタ	0.800	個	12,025	9,620	S単 16号
	合 計				429,995	算出数量 10.000 m
	単 価		m		43,000	
	*** T単－ 10号 ***					
T00012	ワイヤーソーイング		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	無筋					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.500	人	29,355	44,033	S単 5号
S02116	ワイヤーソーイング駆動機械損料	1.000	日	42,000	42,000	S単 17号
S02116	ダイヤモンドワイヤー消耗費	10.000	m	35,000	350,000	S単 18号
Y00004	雑品	0.250		454,213	113,553	
	合 計				567,766	算出数量 10.000 m
	単 価		m		56,777	
	*** T単－ 11号 ***					
T00013	手摺工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=850					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	S単 5号
S02115	普通作業員	3.000	人	24,411	73,233	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		138,947	27,789	
S02116	手摺	10.000	m	20,600	206,000	S単 21号
	H=850,,					
	合 計				372,736	算出数量 10.000 m
	単 価		m		37,274	
	*** T単－ 12号 ***					
T00014	転落防止柵据付工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.1m,縦格子					
S02116	転落防止柵	10.000	m	19,100	191,000	S単 34号
S02116	H=1.1m,縦格子,,	10.000	m	2,793	27,930	S単 35号
	転落防止柵設置工					
	合 計				218,930	算出数量 10.000 m
	単 価		m		21,893	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路撤去（その3）他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 13号 ***					
T00015	橋梁用防護柵据付工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	H=1.1m,縦格子,ベースプレート					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	S単 5号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 6号
Y00004	雑品	0.200		114,536	22,907	
S02116	橋梁用防護柵 H=1.1m、ベースプレート、縦格子,,	10.000	m	31,200	312,000	S単 37号
	合 計				449,443	算出数量 10.000 m
	単 価		m		44,944	
	*** T単ー 14号 ***					
T00016	仮設水路工撤去		m		52.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	配管工	2.000	人	28,531	57,062	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	S単 62号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	1.000	日	52,981	52,981	S単 58号
	合 計				244,224	算出数量 52.000 m
	単 価		m		4,697	
	*** T単ー 15号 ***					
T00017	仮設水路工撤去工		m		136.000 m	歩A 当たり算出
	φ100					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	S単 4号
S02115	配管工	2.000	人	28,531	57,062	S単 8号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	1.000	日	49,000	49,000	S単 62号
S16001	トラック[クレーン装置付]					
	,通称4～4.5t積級 吊能力2.9t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	1.000	日	52,981	52,981	S単 58号
	合 計				244,224	算出数量 136.000 m
	単 価		m		1,796	
	*** T単ー 16号 ***					
T00018	雪寒仮囲い設置・撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	枠組足場部					
S02115	土木一般世話役	2.200	人	36,359	79,990	S単 4号
S02115	とび工	10.100	人	30,900	312,090	S単 9号
S02115	普通作業員	7.500	人	24,411	183,083	S単 6号
S16004	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),最大吊上能力25t吊,なし	0.200	日	65,500	13,100	S単 59号

東北農政局