



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
岩手山麓農業水利事業
南部主幹線用水路（その17）工事

積 算 書

（当初）

東北農政局
岩手山麓農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			135,170,000	
・工事原価			113,970,000	
純工事費			86,184,000	
・直接工事費			69,697,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	57,714,000	
・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	11,983,000	
・ 間接工事費			44,273,000	
・ ・ ・ 共通仮設費			16,487,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$69,697,000 \times ((8.180 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			8,893,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	2,303,000	
・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	4,821,000	
・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			470,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$69,147,000 \times (0.680)$			470,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 現場管理費			27,786,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$86,184,000 \times ((26.150 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.600 + 0.000 - 0.000)$			27,786,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・ 一般管理費等				
$113,970,000 \times (18.040 \times 1.000 + 0.04)$			20,605,000	
・一括計上価格	1.000	式	595,000	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			550,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			57,714,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	57,714,000	
・土工	1.000	式	2,071,000	
・ ・ 床掘	1.000	式	1,238,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	224,000	
・ ・ 作業残土処理工 現場～建設発生土受入地	1.000	式	381,000	
・ ・ 埋戻し	1.000	式	228,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	3,193,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	3,163,000	
・ ・ 道路付帯工	1.000	式	30,000	
・ 暗渠工	1.000	式	7,324,000	
・ ・ プレキャスト暗渠工	1.000	式	7,324,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	71,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	71,000	
・ 水路補修工 コンクリート補修工	1.000	式	10,808,000	
・ ・ 高圧洗浄工	1.000	式	1,533,000	
・ ・ 表面被覆工	1.000	式	5,842,000	
・ ・ 断面修復工	1.000	式	1,322,000	
・ ・ 目地補修工	1.000	式	748,000	
・ ・ 嵩上げ工	1.000	式	821,000	
・ ・ コンクリート被覆工	1.000	式	542,000	
・ 水路補強工	1.000	式	8,276,000	
・ ・ 鉄筋コンクリート増厚工	1.000	式	8,276,000	
・ 擁壁工	1.000	式	3,384,000	
・ ・ 山留擁壁工	1.000	式	3,384,000	
・ 水路付帯工	1.000	式	22,587,000	
・ ・ 蓋板工	1.000	式	22,587,000	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				57,714,000	
・土工	1.000	式		2,071,000	
・ ・ 床掘	1.000	式		1,238,000	
000001 床掘 砂質土、標準	20	m3	329	6,580	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 砂質土、パイプサポート支保工区間	240	m3	4,323	1,037,520	歩A・単A B単 2号
000003 水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊	49.000	ton	3,271	160,279	歩A・単A B単 3号
BA0105 土砂等運搬 現場～仮設ヤード③	75	m3	448	33,600	歩A・単A B単 4号
合 計				1,237,979	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		224,000	
000005 基面整正	33	m ²	488	16,104	歩A・単A B単 5号
000006 荒仕上げ	130	m ²	293	38,090	歩A・単A B単 6号
000007 切土法面仕上げ	88	m ²	1,695	149,160	歩A・単A B単 7号
000008 盛土法面仕上げ	13	m ²	1,591	20,683	歩A・単A B単 8号
合 計				224,037	
・ ・ 作業残土処理工 現場～建設発生土受入地	1.000	式		381,000	
BA0105 土砂等運搬	190	m3	1,860	353,400	歩A・単A B単 9号
BA0110 整地	190	m3	144	27,360	歩A・単A B単 10号
合 計				380,760	
・ ・ 埋戻し	1.000	式		228,000	
000011 積込 (ルーズ) 仮設ヤード③	67	m3	301	20,167	歩A・単A B単 11号
BA0105 土砂等運搬 仮設ヤード③～現場	67	m3	497	33,299	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻し 砂質土	47	m3	2,607	122,529	歩A・単A B単 13号
000014 埋戻し 砂質土	20	m3	2,607	52,140	歩A・単A B単 14号
合 計				228,135	
・ 構造物撤去工	1.000	式		3,193,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		3,163,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート 盖板	31	m3	20,390	632,090	歩A・単A B単 15号
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	0.5	m3	11,720	5,860	歩A・単A B単 16号
BA0201 殻運搬 殻現場内運搬 (仮設ヤード①～③) 鉄筋コンクリート	87	m3	1,363	118,581	歩A・単A B単 17号
BA0201 殻運搬 殻現場内運搬 (仮設ヤード①～③) 無筋コンクリート	0.5	m3	1,116	558	歩A・単A B単 18号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート	87	m3	7,231	629,097	歩A・単A B単 19号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート	0.5	m3	5,322	2,661	歩A・単A B単 20号
000021 構造物取壊し 鉄筋コンクリート、No.442+19.05～No.444+8.90	8.6	m3	24,479	210,519	歩A・単A B単 21号
000022 構造物取壊し 鉄筋コンクリート 盖板、パイプサポート支保工区間	56	m3	24,479	1,370,824	歩A・単A B単 22号
000023 水路内小運搬 (No.443～No.448+1.70) 不整地運搬車1.7t級、1t吊	59.000	ton	3,271	192,989	歩A・単A B単 23号
合 計				3,163,179	
・ ・ 道路付帯工	1.000	式		30,000	
000024 手摺切断撤去 H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込	42.0	m	690	28,980	歩A・単A B単 24号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000025 車両進入防止柵撤去 H=0.6m, W=0.95m, プレキャストコンクリートブロック建込	1	基	535	535	歩A・単A B単 25号
合 計				29,515	
・暗渠工	1.000	式		7,324,000	
・・プレキャスト暗渠工	1.000	式		7,324,000	
000026 門型カルバート (横引き工法) B1800×H1400, NO. 442+19.05～NO. 444+8.90	29.7	m	246,589	7,323,693	歩A・単A B単 26号
合 計				7,323,693	
・道路復旧工	1.000	式		71,000	
・・安全施設工	1.000	式		71,000	
000027 手摺設置 H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込	42.0	m	1,620	68,040	歩A・単A B単 27号
000028 車両進入防止柵設置 H=0.6m, W=0.95m プレキャストコンクリートブロック建込	1	基	3,013	3,013	歩A・単A B単 28号
合 計				71,053	
・水路補修工 コンクリート補修工	1.000	式		10,808,000	
・・高圧洗浄工	1.000	式		1,533,000	
B14601 高圧洗浄工 30MPa	945	m ²	1,622	1,532,790	歩A・単A B単 29号
合 計				1,532,790	
・・表面被覆工	1.000	式		5,842,000	
B14604 表面被覆工 無機系被覆材 (ポリマーセメントモルタル) t=5mm	584	m ²	10,003	5,841,752	歩A・単A B単 30号
合 計				5,841,752	
・・断面修復工	1.000	式		1,322,000	
B14602 断面修復工 無機系被覆材, t=40mm	0.7	m ²	74,971	52,480	歩A・単A B単 31号
B14602 断面修復工 無機系被覆材, t=30mm	12	m ²	64,973	779,676	歩A・単A B単 32号
000033 防錆処理工	37.4	m	13,107	490,202	歩A・単A B単 33号
合 計				1,322,358	
・・目地補修工	1.000	式		748,000	
B14502 充填工 変成シリコーン樹脂, バックアップ材有り	107.3	m	6,973	748,203	歩A・単A B単 34号
合 計				748,203	
・・嵩上げ工	1.000	式		821,000	
BA0302 コンクリート 無筋 18-8-25BB	3.0	m ³	36,590	109,770	歩A・単A B単 35号
BA0303 型枠	20	m ²	11,590	231,800	歩A・単A B単 36号
000037 接着剤塗布 エポキシ樹脂系	10.6	m ²	28,568	302,821	歩A・単A B単 37号
000038 捨型枠 B=0.25m	8.8	m ²	12,167	107,070	歩A・単A B単 38号
000039 機械拡張式アンカー設置 M6 (埋設深さ30mm) L=60mm	36	本	1,937	69,732	歩A・単A B単 39号
合 計				821,193	
・・コンクリート被覆工	1.000	式		542,000	
000040 コンクリートはつり (表面目粗し) 底版、t≦3cm	35	m ²	3,425	119,875	歩A・単A B単 40号

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				11,983,000	
・ 仮設工	1.000	式		11,983,000	
・ ・ 仮設ヤード ①, ②	1.000	式		1,286,000	
000057 掘削 砂質土、W=4.5m	220	m ³	1,349	296,780	歩A・単A B単 57号
000058 掘削 砂質土、W=6.0m	420	m ³	413	173,460	歩A・単A B単 58号
000059 土木シート設置・撤去 ポリアプロピレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)	463	m ²	284	131,492	歩A・単A B単 59号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	338	m ²	2,025	684,450	歩A・単A B単 60号
合 計				1,286,182	
・ ・ 仮設ヤード ③	1.000	式		1,457,000	
000061 土砂運搬 現場発生土	160	m ³	448	71,680	歩A・単A B単 61号
000062 盛土 現場発生土, 砂質土	160	m ³	413	66,080	歩A・単A B単 62号
000063 土木シート設置・撤去 ポリアプロピレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)	651	m ²	284	184,884	歩A・単A B単 63号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	537	m ²	2,113	1,134,681	歩A・単A B単 64号
合 計				1,457,325	
・ ・ 仮設道路工 ①	1.000	式		590,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	89	m ²	2,025	180,225	歩A・単A B単 65号
000066 土のう設置撤去	11.3	m ³	36,246	409,580	歩A・単A B単 66号
合 計				589,805	
・ ・ 仮設道路工 ②	1.000	式		145,000	
000067 大型土のう 製作～設置～撤去	18	袋	6,643	119,574	歩A・単A B単 67号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	29	m ²	893	25,897	歩A・単A B単 68号
合 計				145,471	
・ ・ 作業残土処理 現場～建設発生土受入地	1.000	式		1,283,000	
000069 土砂等運搬	640	m ³	1,860	1,190,400	歩A・単A B単 69号
000070 整地	640	m ³	144	92,160	歩A・単A B単 70号
合 計				1,282,560	
・ ・ 産業廃棄物運搬・処理	1.000	式		132,000	
000071 産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック (土木シート)	4.3	m ³	30,590	131,537	歩A・単A B単 71号
合 計				131,537	
・ ・ パイプサポート支保工	1.000	式		2,105,000	
B18365 支保工 パイプサポート支保	396	空m ³	5,316	2,105,136	歩A・単A B単 72号
合 計				2,105,136	
・ ・ 雪寒仮囲い工	1.000	式		4,288,000	
000073 雪寒仮囲い設置・撤去	980	m ²	2,433	2,384,340	歩A・単A B単 73号
000074 雪寒仮囲い設置・撤去	547	m ²	2,614	1,429,858	歩A・単A B単 74号
000075 冬期養生工	72	m	6,577	473,544	歩A・単A B単 75号

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 床掘					
	砂質土、標準		m3	329		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 床掘					
	砂質土、パイプサポート支保工区間		m3	4,323		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 水路内小運搬					
	不整地運搬車1.7t級、1t吊		ton	3,271		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 4号 *** 土砂等運搬					
	現場～仮設ヤード③		m3	448		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 基面整正					
			m ²	488		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 荒仕上げ					
			m ²	293		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 切土法面仕上げ					
			m ²	1,695		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 盛土法面仕上げ					
			m ²	1,591		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 9号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,860		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 10号 *** 整地					
			m3	144		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 積込（ルーズ）					
	仮設ヤード③		m3	301		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 12号 *** 土砂等運搬					
	仮設ヤード③～現場		m3	497		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 埋戻し					
	砂質土		m3	2,607		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 埋戻し					
	砂質土		m3	2,607		歩A・単A
B02162	*** B単ー 15号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート 蓋板		m3	20,390		歩A・単A
B02162	*** B単ー 16号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	11,720		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 17号 *** 殻運搬					
	殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)鉄筋コンクリート		m3	1,363		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 18号 *** 殻運搬					
	殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)無筋コンクリート		m3	1,116		歩A・単A
B02315	*** B単ー 19号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	鉄筋コンクリート		m3	7,231		歩A・単A
B02315	*** B単ー 20号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート		m3	5,322		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート、No.442+19.05～No.444+8.90		m3	24,479		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 構造物取壊し					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート蓋板、パイプサポート支保工区間 *** B単ー 23号 ***		m3	24,479		歩A・単A
000023	水路内小運搬 (No.443～No.448+1.70)					
	不整地運搬車1.7t級、1t吊 *** B単ー 24号 ***		ton	3,271		歩A・単A
000024	手摺切断撤去					
	H=0.9m,φ3.0m,コンクリート建込 *** B単ー 25号 ***		m	690		歩A・単A
000025	車両進入防止柵撤去					
	H=0.6m,W=0.95m,ﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 *** B単ー 26号 ***		基	535		歩A・単A
000026	門型カルバート (横引き工法)					
	B1800×H1400,NO.442+19.05～NO.444+8.90 *** B単ー 27号 ***		m	246,589		歩A・単A
000027	手摺設置					
	H=0.9m,φ3.0m,コンクリート建込 *** B単ー 28号 ***		m	1,620		歩A・単A
000028	車両進入防止柵設置					
	H=0.6m,W=0.95mﾌﾞﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 *** B単ー 29号 ***		基	3,013		歩A・単A
B14601	高圧洗浄工					
	30MPa *** B単ー 30号 ***		m ²	1,622		歩A・単A
B14604	表面被覆工					
	無機系被覆材 (ポリマーセメントモルタル) t=5mm *** B単ー 31号 ***		m ²	10,003		歩A・単A
B14602	断面修復工					
	無機系被覆材, t=40mm *** B単ー 32号 ***		m ²	74,971		歩A・単A
B14602	断面修復工					
	無機系被覆材, t=30mm *** B単ー 33号 ***		m ²	64,973		歩A・単A
000033	防錆処理工					
			m	13,107		歩A・単A
B14502	*** B単ー 34号 *** 充填工					
	変成シリコーン樹脂,バックアップ材有り *** B単ー 35号 ***		m	6,973		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	無筋 18-8-25BB *** B単ー 36号 ***		m3	36,590		歩A・単A
BA0303	型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 接着剤塗布					
	エポキシ樹脂系 *** B単ー 38号 ***		m ²	28,568		歩A・単A
000038	捨型枠					
	B=0.25m *** B単ー 39号 ***		m ²	12,167		歩A・単A
000039	機械拡張式アンカー設置					
	M6(埋設深さ30mm)L=60mm *** B単ー 40号 ***		本	1,937		歩A・単A
000040	コンクリートはつり (表面目粗し)					
	底版、t≦3cm *** B単ー 41号 ***		m ²	3,425		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋 21-12-25BB *** B単ー 42号 ***		m3	37,900		歩A・単A
BA0303	型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** タイワイヤーアンカー設置					
	M8×90mm		本	2,536		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 溶接金網設置					
	丸鉄線3.2×150×150mm		m ²	1,261		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 45号 *** コンクリート					
	鉄筋 21-12-25BB		m ³	37,900		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** コンクリートはつり (表面目粗し)					
	底版, t≤3cm		m ²	3,425		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 47号 *** 型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
B03205	*** B単ー 48号 *** 鉄筋					
	D13 SD295		ton	379,830		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** あと施工アンカー設置					
	接着系 M16, L=140mm		本	2,938		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** ジオセル展開・設置					
	中詰土RC-40		m ²	35,908		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 裏面排水材設置					
	W=200mm, t=15mm		m	1,503		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 水平排水材設置					
	吸出し防止材 再生長繊維不織布		m ²	1,317		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 土のう設置					
	3.5袋/m、樹脂アンカーピン固定		袋	754		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** ジオセル端部処理					
			段	869		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 水路内小運搬					
	不整地運搬車1.7t級、1t吊		ton	3,271		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** レジンコンクリート床版					
	W1800、t=12mm		m	117,030		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 掘削					
	砂質土、W=4.5m		m ³	1,349		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 掘削					
	砂質土、W=6.0m		m ³	413		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 土木シート設置・撤去					
	ポリアビレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)		m ²	284		歩A・単A
B18203	*** B単ー 60号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	2,025		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 土砂運搬					
	現場発生土		m ³	448		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 盛土					
	現場発生土, 砂質土		m ³	413		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 土木シート設置・撤去					
	ポリアビレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)		m ²	284		歩A・単A
B18203	*** B単ー 64号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	2,113		歩A・単A
B18203	*** B単ー 65号 *** 敷鉄板					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 66号 ***		m ²	2,025		歩A・単A
000066	土のう設置撤去					
			m ³	36,246		歩A・単A
000067	*** B単－ 67号 *** 大型土のう					
	製作～設置～撤去 *** B単－ 68号 ***		袋	6,643		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単－ 69号 ***		m ²	893		歩A・単A
000069	土砂等運搬					
			m ³	1,860		歩A・単A
000070	*** B単－ 70号 *** 整地					
			m ³	144		歩A・単A
000071	*** B単－ 71号 *** 産業廃棄物運搬・処理					
	廃プラスチック (土布シート) *** B単－ 72号 ***		m ³	30,590		歩A・単A
B18365	支保工					
	パイプサポート支保 *** B単－ 73号 ***		空m ³	5,316		歩A・単A
000073	雪寒仮囲い設置・撤去					
			m ²	2,433		歩A・単A
000074	*** B単－ 74号 *** 雪寒仮囲い設置・撤去					
			m ²	2,614		歩A・単A
000075	*** B単－ 75号 *** 冬期養生工					
			m	6,577		歩A・単A
000076	*** B単－ 76号 *** 工事用道路除雪					
			m ³	100		歩A・単A
000077	*** B単－ 77号 *** 仮設ヤード除雪					
			m ³	114		歩A・単A
B19021	*** B単－ 78号 *** 交通誘導警備員B					
			人	16,068		歩A・単A
000079	*** B単－ 79号 *** 輸送費 (仮設材)					
	敷鉄板 *** B単－ 80号 ***		ton	13,430		歩A・単A
000080	噴射圧力試験					
	測定、試験結果の整理 *** B単－ 81号 ***		箇所	664,480		歩A・単A
000081	付着強度試験					
	下地処理後, 暗渠 (1回につき3箇所) *** B単－ 82号 ***		回	235,643		歩A・単A
000082	付着強度試験					
	下地処理後, 開渠 (1回につき2箇所) *** B単－ 83号 ***		回	235,643		歩A・単A
000083	付着強度試験					
	表面被覆後, 暗渠 (1回につき3箇所) *** B単－ 84号 ***		回	235,643		歩A・単A
000084	付着強度試験					
	表面被覆後, 開渠 (1回につき2箇所) *** B単－ 85号 ***		回	235,643		歩A・単A
000085	圧縮強度試験					
	断面修復工 (1回につき3本) *** B単－ 86号 ***		回	235,643		歩A・単A
000086	圧縮強度試験					
	表面被覆工 (1回につき3本)		回	235,643		歩A・単A

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	床掘 砂質土、標準		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	328.5	329	S単 93号
	合 計				329	
	単 価				329	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	床掘 砂質土、パイプサポート支保工区間		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00025	SP床掘 (砂質土、パイプサポート支保工区間)	1.000	m3	4,323	4,323	T単 24号
	合 計				4,323	
	単 価				4,323	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00015	水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊	1.000	ton	3,271	3,271	T単 15号
	合 計				3,271	
	単 価				3,271	
	*** B単ー 4号 ***					
BA0105	土砂等運搬 現場～仮設ヤード③		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3	447.7	448	S単 94号
	合 計				448	
	単 価				448	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	488.3	488	S単 98号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S01072	整形工 (人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	293	293	S単 3号
	合 計				293	
	単 価				293	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	切土法面仕上げ		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 有り, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²	1,695	1,695	S単 99号
	合 計				1,695	
	単 価				1,695	
	*** B単ー 8号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	盛土法面仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有リ, 有リ, 砂及び砂質土, 粘性土,	1.000	m ²	1,591	1,591	S単 100号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単一 9号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バックケット容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m ³	1,860	1,860	S単 95号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単一 10号 ***					
BA0110	整地		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1.000	m ³	143.8	144	S単 101号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単一 11号 ***					
000011	積込 (ルーズ) 仮設ヤード③		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 92号
	合 計				301	
	単 価				301	
	*** B単一 12号 ***					
BA0105	土砂等運搬 仮設ヤード③～現場		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バックケット容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.110	m ³	447.7	497	S単 94号
	合 計				497	
	単 価				497	
	*** B単一 13号 ***					
000013	埋戻し 砂質土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 92号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) 構造物周辺 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m ³	2,306	2,306	S単 1号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	
	*** B単一 14号 ***					
000014	埋戻し 砂質土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	270.9	301	S単 92号
S01041	人力土工 (盛土・埋戻) B<1.0m 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m ³	2,306	2,306	S単 2号
	合 計				2,607	
	単 価				2,607	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート蓋板		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】鉄筋切断、破砕片除去・積込含む 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,390	20,390	S単 54号
	合 計				20,390	
	単 価				20,390	
	*** B単ー 16号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】破砕片除去・積込含む 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,720	11,720	S単 55号
	合 計				11,720	
	単 価				11,720	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0201	殻運搬 殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	CO殻運搬 (仮設ヤード①～③) コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	1,363	1,363	S単 103号
	合 計				1,363	
	単 価				1,363	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0201	殻運搬 殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	CO殻運搬 (仮設ヤード①～③) コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,1.6km以下,	1,000	m3	1,116	1,116	S単 104号
	合 計				1,116	
	単 価				1,116	
	*** B単ー 19号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 鉄筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート(有筋)	2,500	ton	2,000	5,000	S単 50号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	2,231	2,231	S単 105号
	合 計				7,231	
	単 価				7,231	
	*** B単ー 20号 ***					
B02315	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 コンクリート(無筋)	2,350	ton	1,500	3,525	S単 51号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,797	1,797	S単 106号
	合 計				5,322	
	単 価				5,322	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	構造物取壊し 鉄筋コンクリート、No.442+19.05～No.444+8.90		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00027	構造物取壊し バイパスポート区間 小割作業、鉄筋切断、破砕片除去・積込含む	1,000	m3	24,479	24,479	T単 26号
	合 計				24,479	
	単 価				24,479	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 22号 ***					
000022	構造物取壊し 鉄筋コンクリート蓋板、パイプサポート支保工区間		m3		1,000	歩A 当たり算出
T00027	構造物取壊し パイプサポート区間 小割作業、鉄筋切断、破砕片除去・積込含む	1,000	m3	24,479	24,479	T単 26号
	合 計				24,479	
	単 価				24,479	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	水路内小運搬 (No. 443～No. 448+1.70) 不整地運搬車1.7t級、1t吊		ton		1,000	歩A 当たり算出
T00015	水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊	1,000	ton	3,271	3,271	T単 15号
	合 計				3,271	
	単 価				3,271	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	手摺切断撤去 H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込		m		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し	1,000	m	690	690	S単 65号
	合 計				690	
	単 価				690	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	車両進入防止柵撤去 H=0.6m, W=0.95m, プレキャストコンクリートブロック建込		基		1,000	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 受けない, 無し	1,000	m	535	535	S単 66号
	合 計				535	
	単 価				535	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	門型カルバート (横引き工法) B1800×H1400, NO. 442+19.05～NO. 444+8.90		m		29,700	歩A 当たり算出
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート (縦締め有り), 1500mm超え 2300mm以下, 1000mm以上, 300mm 未満, 10t以下, 50m以下, なし, あり	29,000	個	34,422	998,238	S単 61号
S02116	門型カルバート B1800×H1400 L=1000, 標準, 金具連結,,	25,000	基	181,000	4,525,000	S単 18号
S02116	門型カルバート B1800×H1400 L=1183 (1061, 1305), 標準, 金具連結,,	1,000	基	242,000	242,000	S単 19号
S02116	門型カルバート B1800×H1400 L=1183 (1084, 1282), 標準, 金具連結,,	1,000	基	242,000	242,000	S単 20号
S02116	門型カルバート B1800×H1400 L=1089 (990, 1188), 標準, 金具連結,,	1,000	基	242,000	242,000	S単 21号
S02116	門型カルバート B1800×H1400 L=1090 (958, 1222), 標準, 金具連結,,	1,000	基	242,000	242,000	S単 22号
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目 (直線), スパージュ 18×15,	119,500	m	1,311	156,665	S単 88号
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シリコン系, 施工継目 (曲線), スパージュ 20×15,	4,400	m	1,462	6,433	S単 89号
SA0331	SP 目地板 30mm未満, 計上する, 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	1,000	m ²	4,304	4,304	S単 113号
SA0311	SPコンクリート (基礎コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高 炉B) W/C65%	4,500	m3	39,990	179,955	S単 108号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	6,400	m ²	11,590	74,176	S単 112号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	19,700	m ²	1,885	37,135	S単 107号
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 20mm	80,000	m ²	2,248	179,840	S単 56号
SA0311	SPコンクリート (インパート工) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭, ジェットヒータ), -, 有り, -, ,	4,200	m3	42,970	180,474	S単 109号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	あり, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%					
S02116	冬期割増額	4.200	m3	1,000	4,200	S単 23号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.800	m ²	11,590	9,272	S単 112号
	合 計				7,323,692	
	単 価				246,589	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	手摺設置 H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込		m		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, 一, 無し	1.000	m	1,620	1,620	S単 63号
	合 計				1,620	
	単 価				1,620	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	車両進入防止柵設置 H=0.6m, W=0.95m プレキャストコンクリートブロック建込		基		1,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 100m未満, 一, 無し	1.000	m	3,013	3,013	S単 64号
	合 計				3,013	
	単 価				3,013	
	*** B単ー 29号 ***					
B14601	高圧洗浄工 30MPa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa	1.000	m ²	1,622	1,622	S単 68号
	合 計				1,622	
	単 価				1,622	
	*** B単ー 30号 ***					
B14604	表面被覆工 無機系被覆材 (ポリマーセメントモルタル) t=5mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 15.00kg	1.000	m ²	1,543	1,543	S単 72号
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付), 900.00kg	1.000	m ²	8,460	8,460	S単 73号
	合 計				10,003	
	単 価				10,003	
	*** B単ー 31号 ***					
B14602	断面修復工 無機系被覆材, t=40mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 2.00kg	1.000	m ²	7,400	7,400	S単 69号
S14603	断面修復工 断面修復工, 750.00kg	1.000	m ²	59,976	59,976	S単 70号
S03020	コンクリートはつり (人力) 壁, 3<t≤6cm	1.000	m ²	7,595	7,595	S単 57号
	合 計				74,971	
	単 価				74,971	
	*** B単ー 32号 ***					
B14602	断面修復工 無機系被覆材, t=30mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 2.00kg	1.000	m ²	7,400	7,400	S単 69号
S14603	断面修復工 断面修復工, 562.50kg	1.000	m ²	54,148	54,148	S単 71号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03020	コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 58号
	合 計				64,973	
	単 価				64,973	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	防錆処理工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	防錆処理工	1.000	m	13,107	13,107	T単 1号
	合 計				13,107	
	単 価				13,107	
	*** B単ー 34号 ***					
B14502	充填工 変成シリコーン樹脂, バックアップ材有り		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14502	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり, 57.50, 1.00, バックアップ材有り	1.000	m	6,973	6,973	S単 67号
	合 計				6,973	
	単 価				6,973	
	*** B単ー 35号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋 18-8-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高 炉B) W/C65%	1.000	m ³	36,590	36,590	S単 110号
	合 計				36,590	
	単 価				36,590	
	*** B単ー 36号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 112号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	接着剤塗布 エポキシ樹脂系		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00013	接着剤塗布	1.000	m ²	28,568	28,568	T単 13号
	合 計				28,568	
	単 価				28,568	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	捨型枠 B=0.25m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00014	捨型枠	1.000	m ²	12,167	12,167	T単 14号
	合 計				12,167	
	単 価				12,167	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	機械拡張式アンカー設置 M6(埋設深さ30mm)L=60mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002	機械拡張式アンカー設置 M6(埋設深さ30mm)L=60mm	1.000	本	1,937	1,937	T単 2号
	合 計				1,937	
	単 価				1,937	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	コンクリートはつり (表面目粗し) 底版、t≦3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり (人力) 床、t≦3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 59号
	合 計				3,425	
	単 価				3,425	
	*** B単ー 41号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋 21-12-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	36,900	36,900	S単 111号
S02116	冬期割増額	1.000	m ³	1,000	1,000	S単 23号
	合 計				37,900	
	単 価				37,900	
	*** B単ー 42号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 112号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	タイワイヤーアンカー設置 M8×90mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00003	タイワイヤーアンカー設置 M8×90mm	1.000	本	2,536	2,536	T単 3号
	合 計				2,536	
	単 価				2,536	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	溶接金網設置 丸鉄線3.2×150×150mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00004	ワイヤーメッシュ設置 丸鉄線3.2×150×150mm	1.000	m ²	1,261	1,261	T単 4号
	合 計				1,261	
	単 価				1,261	
	*** B単ー 45号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋 21-12-25BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	36,900	36,900	S単 111号
S02116	冬期割増額	1.000	m ³	1,000	1,000	S単 23号
	合 計				37,900	
	単 価				37,900	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	コンクリートはつり（表面目粗し） 底版, t≤3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03020	コンクリートはつり（人力） 床, t≤3cm	1.000	m ²	3,425	3,425	S単 59号
	合 計				3,425	
	単 価				3,425	
	*** B単ー 47号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 112号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単ー 48号 ***					
B03205	鉄筋 D13 SD295		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし	1.000	ton	379,830	379,830	S単 60号
	合 計				379,830	
	単 価				379,830	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	あと施工アンカー設置 接着系 M16, L=140mm		本		1,000	歩A 当たり算出
T00005	あと施工アンカー設置 アンカー削孔、打設、結束	1.000	本	2,938	2,938	T単 5号
	合 計				2,938	
	単 価				2,938	
	*** B単ー 50号 ***					
000050	ジオセル展開・設置 中詰土RC-40		m ²		79,300	歩A 当たり算出
T00006	ジオセル展開・設置 3セルタイプ L2650×B800	51.300	m ²	37,292	1,913,080	T単 6号
T00007	ジオセル展開・設置 1セルタイプ L2650×B266	28.000	m ²	33,373	934,444	T単 7号
	合 計				2,847,524	
	単 価				35,908	
	*** B単ー 51号 ***					
000051	裏面排水材設置 W=200mm, t=15mm		m		1,000	歩A 当たり算出
T00019	裏面排水材設置 W=200mm, t=15mm	1.000	m	1,503	1,503	T単 18号
	合 計				1,503	
	単 価				1,503	
	*** B単ー 52号 ***					
000052	水平排水材設置 吸出し防止材 再生長繊維不織布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00020	水平排水材設置 吸出し防止材 再生長繊維不織布	1.000	m ²	1,317	1,317	T単 19号
	合 計				1,317	
	単 価				1,317	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
000053	土のう設置 3.5袋/m、樹脂アンカーピン固定		袋		1,000	歩A 当たり算出
T00021	土のう設置 樹脂アンカーピン固定	1,000	袋	754	754	T単 20号
	合 計				754	
	単 価				754	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	ジオセル端部処理		段		1,000	歩A 当たり算出
T00022	端部処理	1,000	段	869	869	T単 21号
	合 計				869	
	単 価				869	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊		ton		1,000	歩A 当たり算出
T00015	水路内小運搬 不整地運搬車1.7t級、1t吊	1,000	ton	3,271	3,271	T単 15号
	合 計				3,271	
	単 価				3,271	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	レジンコンクリート床版 W1800、t=12mm		m		193,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, , -, 再利用撤去を行なわない	390,000	枚	1,003	391,170	S単 62号
S02116	レジンコンクリート床版蓋 B2000×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準, ,	36,000	枚	51,800	1,864,800	S単 39号
S02116	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準, ,	299,000	枚	54,400	16,265,600	S単 40号
S02116	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 現場調整, ,	2,000	枚	70,800	141,600	S単 41号
S02116	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500(450) t=15mm (リブ厚含む34mm), 斜切, ,	52,000	枚	70,800	3,681,600	S単 42号
S02116	レジン床版管理人孔蓋 B1900×L1000 t=15mm (リブ厚含む34mm), ,	1,000	組	242,000	242,000	S単 43号
	合 計				22,586,770	
	単 価				117,030	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	掘削 砂質土、W=4.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	1,000	m3	1,349	1,349	S単 90号
	合 計				1,349	
	単 価				1,349	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	掘削 砂質土、W=6.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	1,000	m3	413.4	413	S単 91号
	合 計				413	
	単 価				413	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 59号 ***					
000059	土木シート設置・撤去 ポリプロピレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	284	284	S単 84号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単- 60号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 155, 1, あり	1,000	m ²	2,025	2,025	S単 81号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	
	*** B単- 61号 ***					
000061	土砂運搬 現場発生土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホフ バックホフ容量0.8m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m ³	447.7	448	S単 94号
	合 計				448	
	単 価				448	
	*** B単- 62号 ***					
000062	盛土 現場発生土, 砂質土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(ルース), 10,000m ³ 未満, 無し, あり	1,000	m ³	143.6	144	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	1,000	m ³	269.2	269	S単 97号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単- 63号 ***					
000063	土木シート設置・撤去 ポリプロピレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	284	284	S単 84号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単- 64号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 166, 1, あり	1,000	m ²	2,113	2,113	S単 82号
	合 計				2,113	
	単 価				2,113	
	*** B単- 65号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 155, 1, あり	1,000	m ²	2,025	2,025	S単 81号
	合 計				2,025	
	単 価				2,025	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 66号 ***					
000066	土のう設置撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1,000	m3	36,246	36,246	S単 77号
	合 計				36,246	
	単 価				36,246	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	大型土のう 製作～設置～撤去		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、ﾊﾞｯｸﾙ、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、なし	1,000	袋	5,471	5,471	S単 78号
S18002	大型土のう工 撤去、ﾊﾞｯｸﾙ、,0m3,,,なし	1,000	袋	1,172	1,172	S単 79号
	合 計				6,643	
	単 価				6,643	
	*** B単ー 68号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、43,1,あり	1,000	m ²	893	893	S単 83号
	合 計				893	
	単 価				893	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	土砂等運搬		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、無し、9.5km以下	1,000	m3	1,860	1,860	S単 95号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単ー 70号 ***					
000070	整地		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -, あり	1,000	m3	143.8	144	S単 101号
	合 計				144	
	単 価				144	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	産業廃棄物運搬・処理 廃プラスチック（土木シート）		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	0.350	ton	75,000	26,250	S単 52号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、有り、31.5km以下	1,000	m3	4,340	4,340	S単 96号
	合 計				30,590	
	単 価				30,590	
	*** B単ー 72号 ***					
B18365	支保工 パイプサポート支保		空m3		1,000	歩A 空m3 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保、40KN/m ² 以下、	1,000	空m3	5,316	5,316	S単 80号
	合 計				5,316	
	単 価				5,316	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
000073	雪寒仮囲い設置・撤去		m		1.000	歩A 当たり算出
T00008	雪寒仮囲い設置・撤去	1.000	m	2,024	2,024	T単 8号
S02116	雪寒仮囲い仮設材 上流側、1.7ヶ月,,	1.000	m	409	409	S単 44号
	合 計				2,433	
	単 価				2,433	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	雪寒仮囲い設置・撤去		m		1.000	歩A 当たり算出
T00008	雪寒仮囲い設置・撤去	1.000	m	2,024	2,024	T単 8号
S02116	雪寒仮囲い仮設材 下流側、3.0ヶ月,,	1.000	m	590	590	S単 45号
	合 計				2,614	
	単 価				2,614	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	冬期養生工		m		72.000	歩A 当たり算出
T00016	冬期養生 補修工、暗渠内	2.400	m	11,748	28,195	T単 16号
T00018	冬期養生 補修工、M型開渠区間	70.000	m	6,362	445,340	T単 17号
	合 計				473,535	
	単 価				6,577	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	工事用道路除雪		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,あり	1.000	m3	100	100	S単 86号
	合 計				100	
	単 価				100	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	仮設ヤード除雪		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バックホ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	114	114	S単 85号
	合 計				114	
	単 価				114	
	*** B単ー 78号 ***					
B19021	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 13号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	輸送費 (仮設材) 敷鉄板		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込又は取卸のみ),,0.0	1.000	ton	13,430	13,430	S単 87号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,0.0					
	合 計				13,430	
	単 価				13,430	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	噴射圧力試験 測定、試験結果の整理		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00009	噴射圧力試験 測定	1.000	箇所	593,907	593,907	T単 9号
T00026	噴射圧力試験 試験結果整理	1.000	箇所	70,573	70,573	T単 25号
	合 計				664,480	
	単 価				664,480	
	*** B単ー 81号 ***					
000081	付着強度試験 下地処理後、暗渠（1回につき3箇所）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00010	付着強度試験（下地処理後）暗渠 測定 1回につき3箇所	1.000	回	235,643	235,643	T単 10号
	合 計				235,643	
	単 価				235,643	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	付着強度試験 下地処理後、開渠（1回につき2箇所）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00023	付着強度試験（下地処理後）開渠 測定 1回につき2箇所	1.000	回	235,643	235,643	T単 22号
	合 計				235,643	
	単 価				235,643	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	付着強度試験 表面被覆後、暗渠（1回につき3箇所）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00011	付着強度試験（表面被覆後）暗渠 測定 1回につき3箇所	1.000	回	235,643	235,643	T単 11号
	合 計				235,643	
	単 価				235,643	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	付着強度試験 表面被覆後、開渠（1回につき2箇所）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00024	付着強度試験（表面被覆後）開渠 測定 1回につき2箇所	1.000	回	235,643	235,643	T単 23号
	合 計				235,643	
	単 価				235,643	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	圧縮強度試験 断面修復工（1回につき3本）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
T00012	圧縮強度試験（表面被覆工・断面修復工） 測定	1.000	回	235,643	235,643	T単 12号
	合 計				235,643	
	単 価				235,643	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	圧縮強度試験 表面被覆工（1回につき3本）		回		1.000 回	歩A 当たり算出

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単－ 1号 *** 人力土工（盛土・埋戻） 構造物周辺					
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ（I）		m3	2,306		歩A・単A
S01041	*** S単－ 2号 *** 人力土工（盛土・埋戻） B<1.0m					
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ（I）		m3	2,306		歩A・単A
S01072	*** S単－ 3号 *** 整形工（人力荒仕上げ）					
	整形工（人力荒仕上げ） 土砂		m ²	293		歩A・単A
S02112	*** S単－ 4号 *** 不整地運搬車〔クローラ型・クレーン装置付〕					
	不整地運搬車〔クローラ型・クレーン装置付〕 通称1.7t積級 1t吊、長期割引あり		日	6,175		歩A・単A
S02112	*** S単－ 5号 *** バックホ用アタッチメント					
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置		供用日	29,000		歩A・単A
S02112	*** S単－ 6号 *** タンバ－運転					
	タンバ－運転 質量60～80kg		日	980		歩A・単A
S02112	*** S単－ 7号 *** ジェットヒータ					
	ジェットヒータ 126MJ/h		日	1,270		歩A・単A
S02112	*** S単－ 8号 *** 発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕					
	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕 定格容量10kva、長期割引なし		日	1,900		歩A・単A
S02115	*** S単－ 9号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単－ 10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,359		歩A・単A
S02115	*** S単－ 11号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単－ 12号 *** 型わく工					
	型わく工		人	37,286		歩A・単A
S02115	*** S単－ 13号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,068		歩A・単A
S02115	*** S単－ 14号 *** 技師（A）					
	技師（A）		人	64,478		歩A・単A
S02115	*** S単－ 15号 *** 技術員					
	技術員		人	37,801		歩A・単A
S02115	*** S単－ 16号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
S02116	*** S単－ 17号 *** 軽油					
	軽油 バトリ－給油、		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単－ 18号 *** 門型カルバ－ト					
	門型カルバ－ト B1800×H1400 L=1000、標準、金具連結、		基	181,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 19号 *** 門型カルバ－ト					
	門型カルバ－ト B1800×H1400 L=1183(1061,1305)、標準、金具連結、		基	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 20号 *** 門型カルバ－ト					
	門型カルバ－ト B1800×H1400 L=1183(1084,1282)、標準、金具連結、		基	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 21号 *** 門型カルバ－ト					
	門型カルバ－ト B1800×H1400 L=1089(990,1188)、標準、金具連結、		基	242,000		歩A・単A
S02116	*** S単－ 22号 *** 門型カルバ－ト					
	門型カルバ－ト					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	門型カルバート B1800×H1400 L=1090(958, 1222), 標準, 金具連結,, *** S 単ー 23号 ***		基	242,000		歩A・単A
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額		m3	1,000		歩A・単A
S02116	防錆剤 *** S 単ー 24号 ***					
	防錆剤 エポキシ系,, *** S 単ー 25号 ***		kg	7,470		歩A・単A
S02116	接着剤 接着剤 エポキシ樹脂系,, *** S 単ー 26号 ***		kg	4,800		歩A・単A
S02116	捨型枠 捨型枠		m ²	2,900		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 27号 *** 機械拡張式アンカー 機械拡張式アンカー M6 L=60mm,,		本	100		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 28号 *** タイワイヤーアンカー タイワイヤーアンカー M8×90mm,,		本	250		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 29号 *** 樹脂アンカー 樹脂アンカー M16, L=140mm,,		本	660		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 30号 *** 再生クラッシュラン 再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,,		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 31号 *** ジオセル ジオセル		m ²	24,000		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 32号 *** 鉄筋 鉄筋 SD345 D19 L=1.0m,,		kg	300		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 33号 *** 接続材 接続材		個	130		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 34号 *** 裏面排水材 裏面排水材 W=200mm, t=15mm,,		m	960		歩A・単A
S02116	*** S 単ー 35号 *** 水平排水材 水平排水材 再生長繊維不織布,, *** S 単ー 36号 ***		m	948		歩A・単A
S02116	土のう 土のう 3.5袋/m,, *** S 単ー 37号 ***		袋	290		歩A・単A
S02116	樹脂アンカーピン 樹脂アンカーピン □20*300,, *** S 単ー 38号 ***		本	220		歩A・単A
S02116	防水シート 防水シート 3.6m/枚,, *** S 単ー 39号 ***		枚	1,920		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート床版蓋 レジンコンクリート床版蓋 B2000×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準,, *** S 単ー 40号 ***		枚	51,800		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート床版蓋 レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準,, *** S 単ー 41号 ***		枚	54,400		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート床版蓋 レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 現場調整,, *** S 単ー 42号 ***		枚	70,800		歩A・単A
S02116	レジンコンクリート床版蓋 レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500(450) t=15mm (リブ厚含む34mm), 斜切,, *** S 単ー 43号 ***		枚	70,800		歩A・単A
S02116	レジン床版管理人孔蓋 レジン床版管理人孔蓋 B1900×L1000 t=15mm (リブ厚含む34mm), ,		組	242,000		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 雪寒仮囲い仮設材					
	雪寒仮囲い仮設材 上流側、1.7ヶ月、		m ²	409		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 雪寒仮囲い仮設材					
	雪寒仮囲い仮設材 下流側、3.0ヶ月、		m ²	590		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 燃料タンク					
	燃料タンク 90L、		日	1,220		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 灯油					
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー、		L	126		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 騒音レベル測定					
	騒音レベル測定 建設作業騒音、2方向×3地点、6ヶ月/1発生源、1発生源、		回	291,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 振動レベル測定					
	振動レベル測定 建設作業振動、3ヶ月/1側線、1測線、		回	304,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート（有筋）		ton	2,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 51号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 コンクリート（無筋）		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 産業廃棄物処理費					
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック		ton	75,000		歩A・単A
S02124	*** S単ー 53号 *** 運転手（特殊）					
	運転手（特殊）		人	33,600		歩A・単A
S02721	*** S単ー 54号 *** 【構造物取壊し】鉄筋切断、破砕片除去・積込含む					
	【構造物取壊し】 有筋、なし、機械、昼間施工、する		m ³	20,390		歩A・単A
S02721	*** S単ー 55号 *** 【構造物取壊し】破砕片除去・積込含む					
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、する		m ³	11,720		歩A・単A
S03019	*** S単ー 56号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル、床、20mm		m ²	2,248		歩A・単A
S03020	*** S単ー 57号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁、3<t≤6cm		m ²	7,595		歩A・単A
S03020	*** S単ー 58号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 壁、t≤3cm		m ²	3,425		歩A・単A
S03020	*** S単ー 59号 *** コンクリートはつり(人力)					
	コンクリートはつり(人力) 床、t≤3cm		m ²	3,425		歩A・単A
S03030	*** S単ー 60号 *** 鉄筋工（加工・組立）					
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D13、SD295、なし		ton	379,830		歩A・単A
S05101	*** S単ー 61号 *** リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付					
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート（縦締め有り）、1500mm超え 2300mm以下、1000mm以上、300mm未満、10t以下、50m以下、なし、あり		個	34,422		歩A・単A
S05801	*** S単ー 62号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート・鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、一、二、三、再利用撤去を行なわない		枚	1,003		歩A・単A
S08713	*** S単ー 63号 *** 【横断・転落防止柵設置】					
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込、3.0m、バース式、バース式、100m未満、一、無し		m	1,620		歩A・単A
S08713	*** S単ー 64号 *** 【横断・転落防止柵設置】					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 100mm未満, 一, 無し *** S単ー 65号 ***		m	3,013		歩A・単A
S18714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し *** S単ー 66号 ***		m	690		歩A・単A
S18714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 受けない, 無し *** S単ー 67号 ***		m	535		歩A・単A
S14502	開水路目地補修工 (充填工) 開水路目地補修工 (充填工) 人力はつり, 57.50, 1.00, バックアップ材有り *** S単ー 68号 ***		m	6,973		歩A・単A
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工, 30Mpa *** S単ー 69号 ***		m ²	1,622		歩A・単A
S14602	プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布 (断面修復工) プライマー塗布, 2.00kg *** S単ー 70号 ***		m ²	7,400		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工, 750.00kg *** S単ー 71号 ***		m ²	59,976		歩A・単A
S14603	断面修復工 断面修復工 断面修復工, 562.50kg *** S単ー 72号 ***		m ²	54,148		歩A・単A
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 15.00kg *** S単ー 73号 ***		m ²	1,543		歩A・単A
S14606	表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付) 表面被覆工 (吹付), 900.00kg *** S単ー 74号 ***		m ²	8,460		歩A・単A
S16002	小型バケット [クローラ型 (超低騒音型)・超小旋回型・排対2] 小型バケット [クローラ型 (超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m ³ , 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外 *** S単ー 75号 ***		日	12,747		歩A・単A
S16003	小型バケット [クローラ型 (超低騒音型)・超小旋回型・排対2] 小型バケット [クローラ型 (超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m ³ , 交替制補正対象外 *** S単ー 76号 ***		供用日	3,810		歩A・単A
S16004	バケット [クローラ型・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット [クローラ型・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット (クローラ型), バケット容量0.8m ³ , あり *** S単ー 77号 ***		日	61,272		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え〜設置〜撤去 *** S単ー 78号 ***		m ³	36,246		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バケット, 現地土, 0m ³ , 大型土のう袋 (1.0t用), なし, なし *** S単ー 79号 ***		袋	5,471		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去, バケット, 0m ³ , , なし *** S単ー 80号 ***		袋	1,172		歩A・単A
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下, *** S単ー 81号 ***		空m ³	5,316		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 155, 1, あり *** S単ー 82号 ***		m ²	2,025		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 166, 1, あり *** S単ー 83号 ***		m ²	2,113		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 43, 1, あり *** S単ー 84号 ***		m ²	893		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設〜撤去 *** S単ー 85号 ***		m ²	284		歩A・単A
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)					

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり *** S単－ 86号 ***		m3	114		歩A・単A
S18203	工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪,あり *** S単－ 87号 ***		m3	100		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,80kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取印のみ),,0.0 ,0.0		ton	13,430		歩A・単A
S80004	*** S単－ 88号 *** 目地材取付(コンクリート二次製品水路) 目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15, *** S単－ 89号 ***		m	1,311		歩A・単A
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) 目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(曲線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 20×15, *** S単－ 90号 ***		m	1,462		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-, *** S単－ 91号 ***		m3	1,349		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌｫｰﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-, *** S単－ 92号 ***		m3	413.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単－ 93号 ***		m3	270.9		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単－ 94号 ***		m3	328.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 *** S単－ 95号 ***		m3	447.7		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 *** S単－ 96号 ***		m3	1,860		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙｸ ﾎﾞｯｸﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下 *** S単－ 97号 ***		m3	4,340		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単－ 98号 ***		m3	269.2		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単－ 99号 ***		m ²	488.3		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,有リ,ｲﾅ質土,砂及び砂質土,粘性土, *** S単－ 100号 ***		m ²	1,695		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有リ,有リ,砂及び砂質土,粘性土, *** S単－ 101号 ***		m ²	1,591		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単－ 102号 ***		m3	143.8		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ),10,000m3未満,無し,あり *** S単－ 103号 ***		m3	143.6		歩A・単A
SA0221	CO殻運搬(仮設ヤード①～③) SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単－ 104号 ***		m3	1,363		歩A・単A
SA0221	CO殻運搬(仮設ヤード①～③) SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下, *** S単－ 105号 ***		m3	1,116		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単－ 106号 ***		m3	2,231		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単ー 107号 ***		m3	1,797		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単ー 108号 ***		m ³	1,885		歩A・単A
SA0311	SPコンクリート (基礎コンクリート) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,18-8-25(20) (高 炉B) W/C65%		m3	39,990		歩A・単A
	*** S単ー 109号 ***					
SA0311	SPコンクリート (インバート工) SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),ー,有り,ー, あり,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3	42,970		歩A・単A
	*** S単ー 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,,18-8-25(20) (高 炉B) W/C65%		m3	36,590		歩A・単A
	*** S単ー 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｰﾝﾌﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,ー,ー,あり,21-12-25(20) (高炉B) W/C55%		m3	36,900		歩A・単A
	*** S単ー 112号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,590		歩A・単A
	*** S単ー 113号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,304		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	防錆処理工		m	13,107		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	機械拡張式アンカー設置 M6(埋設深さ30mm)L=60mm		本	1,937		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00003	ワイヤーアンカー設置 M8×90mm		本	2,536		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00004	ワイヤーメッシュ設置 丸鉄線3.2×150×150mm		m ²	1,261		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00005	あと施工アンカー設置 ｱﾝｶｰ削孔、打設、結束		本	2,938		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00006	ジオセル展開・設置 3セルタイプ L2650×B800		m ²	37,292		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00007	ジオセル展開・設置 1セルタイプ L2650×B266		m ²	33,373		歩A・単A
	*** T単ー 8号 ***					
T00008	雪寒仮囲い設置・撤去		m ²	2,024		歩A・単A
	*** T単ー 9号 ***					
T00009	噴射圧力試験 測定		箇所	593,907		歩A・単A
	*** T単ー 10号 ***					
T00010	付着強度試験 (下地処理後) 暗渠 測定 1回につき3箇所		回	235,643		歩A・単A
	*** T単ー 11号 ***					
T00011	付着強度試験 (表面被覆後) 暗渠 測定 1回につき3箇所		回	235,643		歩A・単A
	*** T単ー 12号 ***					
T00012	圧縮強度試験 (表面被覆工・断面修復工)					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 構造物周辺		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,411	16,599	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				23,057	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,306	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) B<1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	24,411	16,599	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				23,057	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,306	
	*** S単- 3号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員					
		0.120	人	24,411	2,929	
	合 計				2,929	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		293	
	*** S単- 4号 ***					
S02112	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付]		日		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付] 通称1.7t積級 1t吊、長期割引あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F06003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	通称1.7t積級 1t吊、長期割引あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	6,175円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F06003	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付] 通称1.7t積級 1t吊、長期割引あり	1,000	日	6,175	6,175	
	合 計				6,175	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,175	
	*** S単- 5号 ***					
S02112	バックホ用アタッチメント		供用日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械器具賃料コード	F96004		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械器具規格	Co圧砕装置		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	29, 000円		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
F96004	バックホ用アタッチメント Co圧砕装置	1. 000	供用日	29, 000	29, 000	
	合 計				29, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				29, 000	
	*** S 単－ 6号 ***					
S02112	タンバー運転		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	タンバー運転 質量60～80kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械器具規格	質量60～80kg		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	980円		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
F96001	タンバー運転 質量60～80kg	1. 000	日	980	980	
	合 計				980	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				980	
	*** S 単－ 7号 ***					
S02112	ジェットヒータ		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	ジェットヒータ 126MJ/h			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1)機械器具賃料コード	F06041		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械器具規格	126MJ/h		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	1, 270円		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
F06041	ジェットヒータ 126MJ/h	1. 000	日	1, 270	1, 270	
	合 計				1, 270	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				1, 270	
	*** S 単－ 8号 ***					
S02112	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕		日		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕 定格容量10kva、長期割引なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1)機械器具賃料コード	F02052		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)機械器具規格	定格容量10kva、長期割引なし		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	3) 単価の入力	1, 900円		深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
F02052	発動発電機〔D駆動・～低騒・排対型（～2次）〕 定格容量10kva、長期割引なし	1. 000	日	1, 900	1, 900	
	合 計				1, 900	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				1, 900	
	*** S 単－ 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1. 000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2)労務単価算定区分	基 (B)		基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 補正なし	
R01003	普通作業員	1. 000	人	24, 411	24, 411	
	合 計				24, 411	算出数量 1. 000 人
	単 価				24, 411	
	*** S 単－ 10号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01001 基 (B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1.000 人
	単 価				36,359	
	*** S 単 - 11号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S 単 - 12号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01009 基 (B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01009	型わく工	1.000	人	37,286	37,286	
	合 計				37,286	算出数量 1.000 人
	単 価				37,286	
	*** S 単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01032 基 (B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1.000 人
	単 価				16,068	
	*** S 単 - 14号 ***					
S02115	技師 (A)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基 (C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R04004	技師 (A)	1.000	人	64,478	64,478	
	合 計				64,478	算出数量 1.000 人
	単 価				64,478	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 15号 ***					
S02115	技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基 (C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R04007	技術員	1,000	人	37,801	37,801	
	合 計				37,801	算出数量 1,000 人
	単 価				37,801	
	*** S 単－ 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (C)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1,000 人
	単 価				24,411	
	*** S 単－ 17号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトロール給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 バトロール給油	1,000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151	
	*** S 単－ 18号 ***					
S02116	門型カルバート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	門型カルバート B1800×H1400 L=1000, 標準, 金具連結,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	門型カルバート B1800×H1400 L=1000, 標準, 金具連結	1,000	基	181,000	181,000	
	合 計				181,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				181,000	
	*** S 単－ 19号 ***					
S02116	門型カルバート		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	門型カルバート B1800×H1400 L=1183(1061, 1305), 標準, 金具連結,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96006		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	門型カルバート B1800×H1400 L=1183(1061, 1305), 標準, 金具連結	1,000	基	242,000	242,000	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S 単- 20号 ***					
S02116	門型カルバート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門型カルバート B1800×H1400 L=1183(1084, 1282), 標準, 金具連結,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	門型カルバート B1800×H1400 L=1183(1084, 1282), 標準, 金具連結	1.000	基	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S 単- 21号 ***					
S02116	門型カルバート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門型カルバート B1800×H1400 L=1089(990, 1188), 標準, 金具連結,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	門型カルバート B1800×H1400 L=1089(990, 1188), 標準, 金具連結	1.000	基	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S 単- 22号 ***					
S02116	門型カルバート		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	門型カルバート B1800×H1400 L=1090(958, 1222), 標準, 金具連結,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96009	門型カルバート B1800×H1400 L=1090(958, 1222), 標準, 金具連結	1.000	基	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S 単- 23号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	冬期割増額	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S 単- 24号 ***					
S02116	防錆剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防錆剤 エボキシ系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	防錆剤 エポキシ系	1.000	kg	7,470	7,470	
	合 計				7,470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,470	
	*** S単- 25号 ***					
S02116	接着剤		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着剤 エポキシ樹脂系,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96030	接着剤 エポキシ樹脂系	1.000	kg	4,800	4,800	
	合 計				4,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,800	
	*** S単- 26号 ***					
S02116	捨型枠		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	捨型枠			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	捨型枠	1.000	m ²	2,900	2,900	
	合 計				2,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,900	
	*** S単- 27号 ***					
S02116	機械拡張式アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機械拡張式アンカー M6 L=60mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96011	機械拡張式アンカー M6 L=60mm	1.000	本	100	100	
	合 計				100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100	
	*** S単- 28号 ***					
S02116	タイワイヤーアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	タイワイヤーアンカー M8×90mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96012	タイワイヤーアンカー M8×90mm	1.000	本	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単- 29号 ***					
S02116	樹脂アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	樹脂アンカー M16, L=140mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96014		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96014	樹脂アンカー M16, L=140mm	1.000	本	660	660	
	合 計				660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				660	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャラン , RC-40 40~0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	ジオセル		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ジオセル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	ジオセル	1.000	m ²	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	鉄筋		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋 SD345 D19 L=1.0m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	鉄筋 SD345 D19 L=1.0m	1.000	kg	300	300	
	合 計				300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				300	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	接続材		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	接続材	1.000	個	130	130	
	合 計				130	算出数量 1.000 各単位
	単 価				130	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 34号 ***					
S02116	裏面排水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	裏面排水材 W=200mm, t=15mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	裏面排水材 W=200mm, t=15mm	1.000	m		960	
	合 計				960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				960	
	*** S単- 35号 ***					
S02116	水平排水材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水平排水材 再生長繊維不織布, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	水平排水材 再生長繊維不織布	1.000	m		948	
	合 計				948	算出数量 1.000 各単位
	単 価				948	
	*** S単- 36号 ***					
S02116	土のう		袋		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土のう 3.5袋/m, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96041	土のう 3.5袋/m	1.000	袋		290	
	合 計				290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290	
	*** S単- 37号 ***					
S02116	樹脂アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカーピン □20*300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	樹脂アンカーピン □20*300	1.000	本		220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S単- 38号 ***					
S02116	防水シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防水シート 3.6m/枚, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96043	防水シート 3.6m/枚	1.000	枚		1,920	
	合 計				1,920	算出数量 1.000 各単位

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,920	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	レジンコンクリート床版蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート床版蓋 B2000×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	レジンコンクリート床版蓋 B2000×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準	1,000	枚		51,800	
	合 計				51,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				51,800	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	レジンコンクリート床版蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 標準	1,000	枚		54,400	
	合 計				54,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				54,400	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	レジンコンクリート床版蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 現場調整,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96017	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500 t=15mm (リブ厚含む34mm), 現場調整	1,000	枚		70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,800	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	レジンコンクリート床版蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500(450) t=15mm (リブ厚含む34mm), 斜切,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	レジンコンクリート床版蓋 B2100×L500(450) t=15mm (リブ厚含む34mm), 斜切	1,000	枚		70,800	
	合 計				70,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				70,800	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	レジン床版管理人孔蓋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レジン床版管理人孔蓋 B1900×L1000 t=15mm (リブ厚含む34mm), ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96019	レジン床版管理人孔蓋 B1900×L1000 t=15mm (リブ厚含む34mm)	1.000	組	242,000	242,000	
	合 計				242,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				242,000	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	雪寒仮囲い仮設材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雪寒仮囲い仮設材 上流側、1.7ヶ月、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96047		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96047	雪寒仮囲い仮設材 上流側、1.7ヶ月	1.000	m ²	409	409	
	合 計				409	算出数量 1.000 各単位
	単 価				409	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	雪寒仮囲い仮設材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雪寒仮囲い仮設材 下流側、3.0ヶ月、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96048		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96048	雪寒仮囲い仮設材 下流側、3.0ヶ月	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				590	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	燃料タンク		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	燃料タンク 90L、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96037		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96037	燃料タンク 90L	1.000	日	1,220	1,220	
	合 計				1,220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,220	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	灯油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34007		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34007	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1.000	L	126.20	126	
	合 計				126	算出数量 1.000 各単位
	単 価				126	
	*** S単一 48号 ***					
S02116	騒音レベル測定		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	騒音レベル測定 建設作業騒音、2方向×3地点、6ヶ-7/1発生源、1発生源、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96045		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96045	騒音レベル測定 建設作業騒音, 2方向×3地点, 6ヶ月/1発生源, 1発生源	1.000	回	291,000	291,000	
	合 計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				291,000	
	*** S 単 - 49号 ***					
S02116	振動レベル測定		回		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動レベル測定 建設作業振動, 3ヶ月/1側線, 1測線, ,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96046		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96046	振動レベル測定 建設作業振動, 3ヶ月/1側線, 1測線	1.000	回	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304,000	
	*** S 単 - 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート (有筋)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 地域資材単価コード	P96025		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	コンクリート (有筋)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96025	産業廃棄物処理費 コンクリート (有筋)	1.000	ton	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S 単 - 51号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 コンクリート (無筋)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 地域資材単価コード	P96026		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	コンクリート (無筋)		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96026	産業廃棄物処理費 コンクリート (無筋)	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S 単 - 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理費 廃プラスチック			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 地域資材単価コード	P96028		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 資材規格	廃プラスチック		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 単価の入力	75,000円		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
P96028	産業廃棄物処理費 廃プラスチック	1.000	ton	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S 単 - 53号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02124	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊) 基 (A2)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価		人		33,600	
	*** S単一 54号 ***					
S02721	【構造物取壊し】鉄筋切断、破砕片除去・積込含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,390	20,390	
	合 計				20,390	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,390	
	*** S単一 55号 ***					
S02721	【構造物取壊し】破砕片除去・積込含む		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,720	11,720	
	合 計				11,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,720	
	*** S単一 56号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02005	左官	0.450	人	35,741	16,083	
R01003	普通作業員	0.090	人	24,411	2,197	
Y00004	諸雑費	0.230		18,280	4,204	
	合 計				22,484	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,248	
	*** S単一 57号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁,3<t≤6cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)施工厚(cm)	壁 3<t≤6cm		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,411	19,529	
R02007	はつり工	1.300	人	31,312	40,706	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,235	9,638	
	合 計				69,873	算出数量 9.200 m ²
	単 価		m ²		7,595	
	*** S単一 58号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 壁, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 施工区分 2) 施工厚 (cm)	壁 t ≤ 3cm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,411	19,529	
R02007	はつり工	1.300	人	31,312	40,706	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,235	9,638	
	合 計				69,873	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,425	
	*** S単一 59号 ***					
S03020	コンクリートはつり(人力)		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリートはつり(人力) 床, t ≤ 3cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 施工区分 2) 施工厚 (cm)	床 t ≤ 3cm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.800	人	24,411	19,529	
R02007	はつり工	1.300	人	31,312	40,706	
Y00004	諸雑費 16%	0.160		60,235	9,638	
	合 計				69,873	算出数量 20.400 m ²
	単 価		m ²		3,425	
	*** S単一 60号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1) 作業区分 2) 組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 鉄筋径 (mm)	D13		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	112,700	116,081	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,359	7,272	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,475	76,993	
R01003	普通作業員	0.200	人	24,411	4,882	
Y00004	諸雑費	0.120		89,147	10,698	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	65,500	2,620	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,475	117,163	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.300	人	24,411	7,323	
Y00004	諸雑費	0.080		142,666	11,413	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	65,500	7,205	
	合 計				379,830	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		379,830	
	*** S単一 61号 ***					
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付		個		1.000 日	歩A 当たり算出
	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 ボックスカルバート(縦締め有り),1500mm超え 2300mm以下,1000mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	以上,300mm未満,10t以下, 50m以下,なし,あり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)製品種別	ボックスカルバート(縦締め有り)				
	3)適用幅(製品内空幅)	1500mm超え 2300mm以下				
	4)適用高さ(製品内高)	1000mm以上				
	5)底板厚	300mm未満				
	6)適用製品質量	10t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)クレーン長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート	16.000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	3.000	人	29,355	88,065	
R01003	普通作業員	4.000	人	24,411	97,644	
F06051	リフト台車 ハンダ式15t 1脚	1.250	日	200,000	250,000	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	65,500	65,500	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(〜3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,740	2,175	
P34029	軽油 バトリール給油	19.000	L	151	2,869	
Y00005	接合材料費	0.010		542,612	5,426	
Y00004	据付材料費	0.005		542,612	2,713	
	合 計				550,751	算出数量 16.000 個
	単 価		個		34,422	
	*** S単一 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー,ー, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	ー				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	1,003	1,003	
	合 計				1,003	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		1,003	
	*** S単一 63号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・パネル式,100m未満,ー,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	コンクリート建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	0	0	
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.350	m	1,200	1,620	
	合 計				1,620	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,620	
	*** S単— 64号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 100m未満, —, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	0円		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)規格・仕様	門型				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	—				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 門型	1.000	m	0	0	
A04022	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) 門型 支柱間隔3m	1.250	m	2,410	3,013	
	合 計				3,013	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,013	
	*** S単— 65号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 コンクリート建込, 3.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)作業区分	コンクリート建込		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)支柱間隔	3.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様	ビーム式・バネ式		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04141	横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.000	m	690	690	
	合 計				690	算出数量 1.000 m
	単 価		m		690	
	*** S単— 66号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵撤去】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, 門型, 受けない, 無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)支柱間隔	3.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格・仕様	門型		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
A04122	横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) 門型 支柱間隔3m	1.000	m	535	535	
	合 計				535	算出数量 1.000 m
	単 価		m		535	
	*** S単— 67号 ***					
S14502	開水路目地補修工(充填工)		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	開水路目地補修工(充填工) 人力はつり, 57.50, , 1.00, バックアップ材有り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業区分 2)目地材(充填材)設計量(L/100m)	人力はつり 57.50		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)目地材(充填材)規格 4)目地材(充填材)単価(円/L)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)プライマー設計量(L/100m) 6)プライマー単価(円/L)	1.00 6,170				
	7)バックアップ材の有無	バックアップ材有り				
R01001	土木一般世話役		1.200 人	36,359	43,631	
R01002	特殊作業員		0.000 人	29,355	0	
R01003	普通作業員		4.200 人	24,411	102,526	
Y00004	諸雑費(1)		0.000	146,157	0	
R01001	土木一般世話役		1.500 人	36,359	54,539	
R01002	特殊作業員		5.800 人	29,355	170,259	
R01003	普通作業員		2.200 人	24,411	53,704	
P25013	目地材(充填材)		69.000 L	3,400	234,600	
P25210	プライマー 充填目地用		1.200 L	6,170	7,404	
Y00004	諸雑費(2)		0.110	278,502	30,635	
	合 計				697,298	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,973	
	*** S単一 68号 ***					
S14601	高压洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工, 30Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高压洗浄工 30Mpa		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		0.710 人	36,359	25,815	
R01002	特殊作業員		1.420 人	29,355	41,684	
R01003	普通作業員		2.130 人	24,411	51,995	
M28413	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa		0.870 供用日	7,710	6,708	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		25.000 L	148	3,700	
Y00004	諸雑費 27%		0.270	119,494	32,263	
	合 計				162,165	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,622	
	*** S単一 69号 ***					
S14602	プライマー塗布(断面修復工)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布(断面修復工) プライマー塗布, 2.00kg			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg)	プライマー塗布 2,500円		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)プライマー設計量(kg/10m ²)	2.00kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役		1.110 人	36,359	40,358	
R01003	普通作業員		1.110 人	24,411	27,096	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用		2.080 kg	2,500	5,200	
Y00004	諸雑費 2%		0.020	67,454	1,349	
	合 計				74,003	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		7,400	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 70号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 750.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 修復材単価 (円/kg) 3) 修復材設計量 (kg/10m ²)	断面修復工 280円 750.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		3.330	人	36,359	121,075	
R02005	左官					
		6.670	人	35,741	238,392	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル					
		832.500	kg	280	233,100	
Y00004	諸雑費 2%					
		0.020		359,467	7,189	
	合 計				599,756	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		59,976	
	*** S 単一 71号 ***					
S14603	断面修復工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	断面修復工 断面修復工, 562.50kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 修復材単価 (円/kg) 3) 修復材設計量 (kg/10m ²)	断面修復工 280円 562.50kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		3.330	人	36,359	121,075	
R02005	左官					
		6.670	人	35,741	238,392	
P32205	水路補修材 ポ リマーセメントモルタル					
		624.380	kg	280	174,826	
Y00004	諸雑費 2%					
		0.020		359,467	7,189	
	合 計				541,482	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		54,148	
	*** S 単一 72号 ***					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布, 15.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) プライマー単価 (円/kg) 3) プライマー設計量 (kg/100m ²)	プライマー塗布 1,700円 15.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.270	人	36,359	46,176	
R01002	特殊作業員					
		1.270	人	29,355	37,281	
R01003	普通作業員					
		1.270	人	24,411	31,002	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用					
		17.400	kg	1,700	29,580	
Y00004	諸雑費 9%					
		0.090		114,459	10,301	
	合 計				154,340	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,543	
	*** S 単一 73号 ***					
S14606	表面被覆工 (吹付)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付), 900.00kg			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 被覆材単価 (円/kg) 3) 被覆材設計量 (kg/100m ²)	表面被覆 (吹付) 375円 900.00kg		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.870	人	36,359	31,632	
R01002	特殊作業員	4.350	人	29,355	127,694	
R01003	普通作業員	3.480	人	24,411	84,950	
R02005	左官	4.350	人	35,741	155,473	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	1,062.000	kg	375	398,250	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		399,749	47,970	
	合 計				845,969	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		8,460	
	*** S単ー 74号 ***					
S16002	小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] 小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] ,バケット容量0.08m3,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M02397 運転1日当たり算出 8.0 1.78 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M02397	小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m3	1.780	供用日	5,380	9,576	
P34029	軽油 バトリール給油	21.000	L	151	3,171	
	合 計				12,747	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,747	
Y00001	単位					
	*** S単ー 75号 ***					
S16003	小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] 小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m3,交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》 2)交替制作業補正区分	M02397 交替制補正対象外		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02397	小型バックホ[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m3	1.000	供用日	3,810	3,810	
	合 計				3,810	算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日		3,810	
	*** S単ー 76号 ***					
S16004	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バックホ(クローラ型),バケット容量0.8m3,あり		日		1.000 日	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ(クローラ型) バケット容量0.8m3 0.0 0.00 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バケット容量0.8m3	1.500	日	9,690	14,535	
P34029	軽油 バトリール給油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				61,272	算出数量 1.000 日

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		61,272	
	*** S単- 77号 ***					
S18001	土のう工		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	土のう工 仕捨て～設置～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	仕捨て～設置～撤去		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	24,411	353,960	
	合 計				362,460	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		36,246	
	*** S単- 78号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置 ﾊﾞｯｸﾙ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工機械区分					
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
Y00004	諸雑費	0.010		90,125	901	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・超低・排(2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	11,300	14,464	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	63.000	L	151	9,513	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				186,003	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,471	
	*** S単- 79号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去 ﾊﾞｯｸﾙ		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工機械区分			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
Y00004	諸雑費	0.004		65,714	263	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	16,500	19,965	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	151	15,251	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				134,793	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,172	
	*** S 単一 80号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人	36,359	94,533	
R01009	型わく工	4.700	人	37,286	175,244	
R01012	とび工	2.200	人	30,900	67,980	
R01003	普通作業員	5.100	人	24,411	124,496	
Y00004	諸雑費	0.150		462,253	69,338	
	合 計				531,591	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		5,316	
	*** S 単一 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 155, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 155 1 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,566	1,566,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				2,024,874	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,025	
	*** S 単一 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 166, 1, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 166 1 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バ ッ ク ホ ー [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バ ッ ケ ッ ト 容量 0.8m3 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ル 給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,112,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,113	
	*** S単ー 83号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,43,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	43		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	434	434,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	29,355	85,130	
R01003	普通作業員	2.900	人	24,411	70,792	
F08063	バ ッ ク ホ ン [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ッ ク ホ ン 容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ン 給油	345.000	L	151	52,095	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	33,600	97,440	
	合 計				892,874	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		893	
	*** S単ー 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	24,411	11,717	
	合 計				28,357	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		284	
	*** S単ー 85号 ***					
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バ ッ ク ホ ン クレーン付バ ッ ク ホ ン 0.80m3吊2.9t,仮設ヤード ,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械規格	バ ッ ク ホ ン クレーン付バ ッ ク ホ ン 0.80m3吊2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)作業区分	仮設ヤード		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バ ッ ク ホ ン [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ッ ク ホ ン 容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 バ ト ロ ー ン 給油	92.000	L	151	13,892	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				64,612	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		114	
	*** S単ー 86号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 作業の種類 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	除雪 あり		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
F08230	ホイローラ* (トラクタショベル) [～低騒・排対型(～2次)] バケット容量1. 3～1. 4m3	2. 200	日	7, 540	16, 588	
P34029	軽油 バトロール給油	23. 000	L	151	3, 473	
R01021	運転手 (特殊)	1. 000	人	33, 600	33, 600	
	合 計				53, 661	算出数量 535. 000 m3
	単 価		m3		100	
	*** S 単一 87号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1, 000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 12m以内, 80kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込又は取卸 のみ), , 0. 0, 0. 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
	1) 製品長 2) 運搬距離 (片道) 3) 計上方法 4) 積卸し計上区分 5) 積卸し区分 (敷鉄板) 7) 冬期割増率 (実数) 8) 深夜早朝割増率 (実数)	12m以内 80kmまで 往復計上 計上する (敷鉄板) 基地 (積込又は取卸のみ) 0. 0 0. 0				
P46608	仮設材輸送運賃料金 80km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	12, 680	12, 680	
P46403	積卸し費 積込み (又は取卸し) のみ	1. 000	ton	750	750	
	合 計				13, 430	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		13, 430	
	*** S 単一 88号 ***					
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路)		m		1, 000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シコン系, 施工継目 (直線), ス*ンジ* 18×15,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1) 目地材断面区分 2) シール材区分 3) バックアップ 材規格区分 4) バックアップ 材規格 5) バックアップ 材の単価 (円) 6) プライマー1m当たり設計量 (cm2) 7) バックアップ 材1m当たり設計量 (m) 8) シール材1m当たり設計量 (cm3)	施工継目 (直線) シコン系 ス*ンジ* 18×15 115円 200cm2 1. 000m 160cm3		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
PB1528	プライマー シコン系	0. 008	L	8, 220	66	
PB1521	バックアップ材 ス*ンジ* 18×15	1. 110	m	115	128	
PB1525	シール材 (土木用) シコン系	0. 192	L	5, 820	1, 117	
	合 計				1, 311	算出数量 1. 000 m
	単 価		m		1, 311	
	*** S 単一 89号 ***					
S80004	目地材取付 (コンクリート二次製品水路)		m		1, 000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付 (コンクリート二次製品水路) シコン系, 施工継目 (曲線), ス*ンジ* 20×15,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	制約作業時間: 0. 0 冬期補正: 3 %	
	1) 目地材断面区分 2) シール材区分 3) バックアップ 材規格区分 4) バックアップ 材規格 5) バックアップ 材の単価 (円) 6) プライマー1m当たり設計量 (cm2) 7) バックアップ 材1m当たり設計量 (m) 8) シール材1m当たり設計量 (cm3)	施工継目 (曲線) シコン系 ス*ンジ* 20×15 115円 200cm2 1. 000m 180cm3		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし	
PB1528	プライマー シコン系	0. 008	L	8, 220	66	
PB1523	バックアップ材 ス*ンジ* 20×15	1. 110	m	125	139	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PB1525	シール材 (土木用) シリコン系	0.216	L	5,820	1,257	
	合 計				1,462	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,462	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,349	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.4	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		328.5	
	*** S単ー 94号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 1 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		447.7	
	*** S単ー 95号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 1 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下				
	単 価		m3		1,860	
	*** S単ー 96号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツお 1 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツお 1 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下				
	単 価		m3		4,340	
	*** S単ー 97号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		269.2	
	*** S単ー 98号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単- 99号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有リ, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	有リ ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,695	
	*** S単- 100号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 有リ, 有リ, 砂及び砂質土、粘性土、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 有リ				
	3)現場制約の有無 4)土質	有リ 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²		1,591	
	*** S単- 101号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	単 価		m ³		143.8	
	*** S単- 102号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 10,000m ³ 未満, 無し, あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 10,000m ³ 未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m ³		143.6	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単- 103号 ***					
SA0221	C0殻運搬 (仮設ヤード①～③)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,363	
	*** S 単- 104号 ***					
SA0221	C0殻運搬 (仮設ヤード①～③)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 1.6km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3		1,116	
	*** S 単- 105号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,231	
	*** S 単- 106号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,797	
	*** S 単- 107号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, なし, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する なし 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,885	
	*** S 単 - 108号 ***					
SA0311	SPコンクリート (基礎コンクリート)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		39,990	
	*** S 単 - 109号 ***					
SA0311	SPコンクリート (インパート工)	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, 有り, -, あり, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 有り - あり 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,970	
	*** S 単 - 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		36,590	
	*** S 単 - 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), 延長無し, -, -, あり, 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線水路 (その17) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	防錆処理工		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.110	人	36,359	3,999	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.150	人	29,355	4,403	S単 11号
S02115	普通作業員	0.130	人	24,411	3,173	S単 9号
Y00004	雑品	0.100		11,575	1,158	
S02116	防錆剤 エボキシ系, ,	0.050	kg	7,470	374	S単 24号
	合 計				13,107	算出数量 1,000 m
	単 価		m		13,107	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	機械拡張式アンカー設置		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	M6(埋設深さ30mm)L=60mm					
S02115	土木一般世話役	0.010	人	36,359	364	S単 10号
S02115	特殊作業員	0.030	人	29,355	881	S単 11号
S02115	普通作業員	0.020	人	24,411	488	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		1,733	104	
S02116	機械拡張式アンカー M6 L=60mm, ,	1.000	本	100	100	S単 27号
	合 計				1,937	算出数量 1,000 本
	単 価		本		1,937	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	タイワイヤーアンカー設置		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	M8×90mm					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	36,359	54,539	S単 10号
S02115	特殊作業員	3.800	人	29,355	111,549	S単 11号
S02115	普通作業員	2.030	人	24,411	49,554	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		215,642	12,939	
S02116	タイワイヤーアンカー M8×90mm, ,	100.000	本	250	25,000	S単 28号
	合 計				253,581	算出数量 100,000 本
	単 価		本		2,536	
	*** T単- 4号 ***					
T00004	ワイヤーメッシュ設置		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	丸鉄線3.2×150×150mm					
S02115	普通作業員	3.700	人	24,411	90,321	S単 9号
Y00004	雑品	0.180		90,321	16,258	
P96013	溶接金網 丸鉄線3.2×150×150mm	100.000	m ²	195	19,500	
	合 計				126,079	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,261	
	*** T単- 5号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00005	あと施工アンカー設置		本		100,000	歩A 当たり算出
	アンカー削孔、打設、結束					
S02115	土木一般世話役	1.500	人	36,359	54,539	S単 10号
S02115	特殊作業員	3.800	人	29,355	111,549	S単 11号
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		214,910	12,895	
S02116	樹脂アンカー M16, L=140mm, ,	100.000	本	660	66,000	S単 29号
	合 計				293,805	算出数量 100.000 本
	単 価		本		2,938	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	ジオセル展開・設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	3セルタイプ L2650×B800					
S02115	土木一般世話役	0.140	人	36,359	5,090	S単 10号
S02115	普通作業員	1.500	人	24,411	36,617	S単 9号
S16002	小型バケット[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] ,バケット容量0.08m ³ ,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	0.600	日	12,747	7,648	S単 74号
S02112	タンバー運転 質量60～80kg	0.700	日	980	686	S単 6号
Y00004	雑品	0.070		50,041	3,503	
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	10.600	m ³	2,800	29,680	S単 30号
S02116	ジオセル	10.500	m ²	24,000	252,000	S単 31号
S02116	鉄筋 SD345 D19 L=1.0m, ,	45.500	kg	300	13,650	S単 32号
S02116	接続材	185.000	個	130	24,050	S単 33号
	合 計				372,924	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		37,292	
	*** T単－ 7号 ***					
T00007	ジオセル展開・設置		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1セルタイプ L2650×B266					
S02115	土木一般世話役	0.140	人	36,359	5,090	S単 10号
S02115	普通作業員	0.750	人	24,411	18,308	S単 9号
S16002	小型バケット[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] ,バケット容量0.08m ³ ,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外	0.600	日	12,747	7,648	S単 74号
S02112	タンバー運転 質量60～80kg	0.220	日	980	216	S単 6号
Y00004	雑品	0.070		31,262	2,188	
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	3.500	m ³	2,800	9,800	S単 30号
S02116	ジオセル	10.500	m ²	24,000	252,000	S単 31号
S02116	鉄筋 SD345 D19 L=1.0m, ,	48.100	kg	300	14,430	S単 32号
S02116	接続材	185.000	個	130	24,050	S単 33号
	合 計				333,730	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		33,373	
	*** T単－ 8号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00008	雪寒仮囲い設置・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.200	人	36,359	43,631	S単 10号
S02115	普通作業員	5.000	人	24,411	122,055	S単 9号
S16004	ベックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] ベックホ(クロー型),ベケット容量0.8m3,あり	0.600	日	61,272	36,763	S単 76号
	合 計				202,449	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		2,024	
	*** T単－ 9号 ***					
T00009	噴射圧力試験		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	測定					
S02115	技師 (A)	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	2.400	人	37,801	90,722	S単 15号
S02115	普通作業員	2.400	人	24,411	58,586	S単 16号
Y00004	雑品	1.620		226,682	367,225	
	合 計				593,907	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		593,907	
	*** T単－ 10号 ***					
T00010	付着強度試験（下地処理後）暗渠		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	測定 1回につき3箇所					
S02115	技師 (A)	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	1.200	人	37,801	45,361	S単 15号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,411	29,293	S単 16号
Y00004	雑品	0.550		152,028	83,615	
	合 計				235,643	算出数量 1,000 回
	単 価		回		235,643	
	*** T単－ 11号 ***					
T00011	付着強度試験（表面被覆後）暗渠		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	測定 1回につき3箇所					
S02115	技師 (A)	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	1.200	人	37,801	45,361	S単 15号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,411	29,293	S単 16号
Y00004	雑品	0.550		152,028	83,615	
	合 計				235,643	算出数量 1,000 回
	単 価		回		235,643	
	*** T単－ 12号 ***					
T00012	圧縮強度試験（表面被覆工・断面修復工）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	測定					
S02115	技師 (A)	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	1.200	人	37,801	45,361	S単 15号

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	1.200	人	24,411	29,293	S単 16号
Y00004	雑品	0.550		152,028	83,615	
	合 計				235,643	算出数量 1.000 回
	単 価		回		235,643	
	*** T単ー 13号 ***					
T00013	接着剤塗布		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.900	人	36,359	32,723	S単 10号
S02115	特殊作業員	2.500	人	29,355	73,388	S単 11号
S02115	普通作業員	0.900	人	24,411	21,970	S単 9号
Y00004	雑品	0.580		128,081	74,287	
S02116	接着剤 エポキシ樹脂系,,	553.000	kg	4,800	2,654,400	S単 25号
	合 計				2,856,768	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		28,568	
	*** T単ー 14号 ***					
T00014	捨型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	S単 10号
S02115	型わく工	0.130	人	37,286	4,847	S単 12号
S02115	普通作業員	0.100	人	24,411	2,441	S単 9号
Y00004	雑品	0.060		8,742	525	
S02116	捨型枠	1.000	m ²	2,900	2,900	S単 26号
	合 計				12,167	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		12,167	
	*** T単ー 15号 ***					
T00015	水路内小運搬		ton		16.800	歩A 当たり算出
	不整地運搬車1.7t級、1t吊					
S02124	運転手（特殊）	1.200	人	33,600	40,320	S単 53号
S02112	不整地運搬車[クローラ型・クレーン装置付] 通称1.7t積級 1t吊、長期割引あり	2.100	日	6,175	12,968	S単 4号
S02116	軽油 バトール給油,,	11.000	L	151	1,661	S単 17号
	合 計				54,949	算出数量 16.800 ton
	単 価		ton		3,271	
	*** T単ー 16号 ***					
T00016	冬期養生		m		9.600	歩A 当たり算出
	補修工、暗渠内					
S02115	普通作業員	0.700	人	24,411	17,088	S単 9号
S02112	ジェットヒータ 126MJ/h	4.000	日	1,270	5,080	S単 7号
S02116	燃料タンク 90L,,	4.000	日	1,220	4,880	S単 46号
S02116	灯油 IIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	366.000	L	126	46,116	S単 47号

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路 (その17) 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva、長期割引なし	4.000	日	1,900	7,600	S単 8号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	138.000	L	151	20,838	S単 17号
Y00004	雑品	0.110		101,602	11,176	
	合 計				112,778	算出数量 9.600 m
	単 価		m		11,748	
	*** T単- 17号 ***					
T00018	冬期養生		m		175.000 m	歩A 当たり算出
	補修工、M型開渠区間					
S02115	普通作業員	7.200	人	24,411	175,759	S単 9号
S02112	ジェットヒータ 126MJ/h	36.000	日	1,270	45,720	S単 7号
S02116	燃料タンク 90L,,	36.000	日	1,220	43,920	S単 46号
S02116	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,,	3,655.000	L	126	460,530	S単 47号
S02112	発動発電機[D駆動・低騒・排対型(～2次)] 定格容量10kva、長期割引なし	36.000	日	1,900	68,400	S単 8号
S02116	軽油 バトロ-#給油,,	1,382.000	L	151	208,682	S単 17号
Y00004	雑品	0.110		1,003,011	110,331	
	合 計				1,113,342	算出数量 175.000 m
	単 価		m		6,362	
	*** T単- 18号 ***					
T00019	裏面排水材設置		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	W=200mm, t=15mm					
S02115	普通作業員	0.120	人	24,411	2,929	S単 9号
S02116	裏面排水材 W=200mm, t=15mm,,	12.600	m	960	12,096	S単 34号
	合 計				15,025	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,503	
	*** T単- 19号 ***					
T00020	水平排水材設置		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 再生長繊維不織布					
S02115	普通作業員	0.050	人	24,411	1,221	S単 9号
S02116	水平排水材 再生長繊維不織布,,	12.600	m	948	11,945	S単 35号
	合 計				13,166	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		1,317	
	*** T単- 20号 ***					
T00021	土のう設置		袋		10.000 袋	歩A 当たり算出
	樹脂アンカーピン固定					
S02115	普通作業員	0.100	人	24,411	2,441	S単 9号
S02116	土のう 3.5袋/m,,	10.000	袋	290	2,900	S単 36号
S02116	樹脂アンカーピン □20*300,,	10.000	本	220	2,200	S単 37号
	合 計				7,541	算出数量 10.000 袋
	単 価		袋		754	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	南部主幹線用水路（その17）工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 21号 ***					
T00022	端部処理		段		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.120	人	24,411	2,929	S単 9号
S02116	防水シート 3.6m/枚,,	3.000	枚	1,920	5,760	S単 38号
						算出数量
	合 計				8,689	10.000 段
	単 価		段		869	
	*** T単－ 22号 ***					
T00023	付着強度試験（下地処理後）開渠		回		1.000	歩A 当たり算出
	測定 1回につき2箇所					
S02115	技師（A）	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	1.200	人	37,801	45,361	S単 15号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,411	29,293	S単 16号
Y00004	雑品	0.550		152,028	83,615	
						算出数量
	合 計				235,643	1.000 回
	単 価		回		235,643	
	*** T単－ 23号 ***					
T00024	付着強度試験（表面被覆後）開渠		回		1.000	歩A 当たり算出
	測定 1回につき2箇所					
S02115	技師（A）	1.200	人	64,478	77,374	S単 14号
S02115	技術員	1.200	人	37,801	45,361	S単 15号
S02115	普通作業員	1.200	人	24,411	29,293	S単 16号
Y00004	雑品	0.550		152,028	83,615	
						算出数量
	合 計				235,643	1.000 回
	単 価		回		235,643	
	*** T単－ 24号 ***					
T00025	SP床掘（砂質土、パイプサポート支保工区間）		m3		16.000	歩A 当たり算出
S16003	小型バケット[クローラ型(超低騒音型)・超小旋回型・排対2] バケット容量0.08m3、交替制補正対象外	1.700	供用日	3,810	6,477	S単 75号
S02124	運転手（特殊）	1.000	人	33,600	33,600	S単 53号
S02115	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	S単 9号
P34029	軽油 バトロ-給油	31.000	L	151	4,681	
						算出数量
	合 計				69,169	16.000 m3
	単 価		m3		4,323	
	*** T単－ 25号 ***					
T00026	噴射圧力試験		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	試験結果整理					
S02115	技師（A）	0.600	人	64,478	38,687	S単 14号

