

令和8年度
岩手山麓農業水利事業
導水路サイホン補修工事



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

積 算 書
(当初)

東北農政局
岩手山麓農業水利事業所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			249,160,000	
・工事原価			213,581,000	
純工事費			165,605,000	
・直接工事費			146,781,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	92,103,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	54,678,000	
・間接工事費			66,800,000	
・共通仮設費			18,824,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$147,271,000 \times ((7.400 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			16,995,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	1,067,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			762,000	
・現場環境改善費(率計上)				
$146,589,000 \times (0.520)$			762,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			47,976,000	
・現場管理費(率計上)				
$165,605,000 \times ((23.450 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.600 + 0.000 - 0.000)$			47,976,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額(直工)	1.000	式	0	
・官賃額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官賃額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$213,581,000 \times (16.620 \times 1.000 + 0.04)$			35,582,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			192,000	
処分費(準備費の内数)			490,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				54,678,000	
・北上川横断逆サイホン仮設工	1.000	式		45,399,000	
・工事用道路造成工	1.000	式		2,769,000	
000011 掘削 粘性土	20.000	m ³	1,349	26,980	歩A・単A B単 11号
000012 積込 大崎土取場	510.000	m ³	271	138,210	歩A・単A B単 12号
000013 土砂等運搬 大崎土取場～現場	510.000	m ³	758	386,580	歩A・単A B単 13号
000014 盛土 粘性土	530.000	m ³	1,037	549,610	歩A・単A B単 14号
000015 敷砂利 RC-40, t = 20cm	921.000	m ²	1,450	1,335,450	歩A・単A B単 15号
000016 土木シート敷設	605.000	m ²	205	124,025	歩A・単A B単 16号
000017 単管簡易土留	46.000	m	4,527	208,242	歩A・単A B単 17号
合 計				2,769,097	
・モノレール工	1.000	式		14,456,000	
000018 モノレール 上流側	1.000	式	5,168,344	5,168,344	歩A・単A B単 18号
000019 モノレール 下流側	1.000	式	9,287,916	9,287,916	歩A・単A B単 19号
合 計				14,456,260	
・塗装塗替足場	1.000	式		13,808,000	
000020 単管傾斜足場	1,830.000	掛m ²	4,009	7,336,470	歩A・単A B単 20号
000021 単管足場	696.000	掛m ²	4,749	3,305,304	歩A・単A B単 21号
000022 養生シート設置・撤去	4,940.000	m ²	641	3,166,540	歩A・単A B単 22号
合 計				13,808,314	
・クリーンルーム	1.000	式		4,776,000	
000023 クリーンルーム 外面塗装用	2,546.000	m ²	1,876	4,776,296	歩A・単A B単 23号
合 計				4,776,296	
・安全衛生保護具	1.000	式		7,078,000	
000024 安全衛生保護具 外面塗装用	2,546.000	m ²	2,780	7,077,880	歩A・単A B単 24号
合 計				7,077,880	
・交通誘導員	1.000	式		2,512,000	
B19021 交通誘導警備員A	2	人	18,849	37,698	歩A・単A B単 25号
B19021 交通誘導警備員B	154	人	16,068	2,474,472	歩A・単A B単 26号
合 計				2,512,170	
・川前サイホン仮設工	1.000	式		9,279,000	
・仮設足場工	1.000	式		1,078,000	
000027 仮設足場	1.000	式	1,078,080	1,078,080	歩A・単A B単 27号
合 計				1,078,080	
・工事用道路撤去工	1.000	式		868,000	
000028 掘削 粘性土	250.000	m ³	413	103,250	歩A・単A B単 28号

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単ー 1号 *** 人孔設置					
	開口φ800		箇所	1,079,830		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** 止水バンド設置					
	φ2000用		箇所	721,316		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 素地調整					
	1種ケレン		m ²	10,531		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 塗膜剝離剤塗布・除去					
			m ²	7,497		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 素地調整					
			m ²	1,381		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 研削材・塗装くず回収					
			m ²	6,068		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 現場塗装					
			m ²	8,694		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 素地調整					
	1種ケレン		m ²	14,661		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 研削材・塗装くず回収					
			m ²	3,493		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 現場塗装					
			m ²	4,924		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 掘削					
	粘性土		m ³	1,349		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 積込					
	大崎土取場		m ³	271		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 土砂等運搬					
	大崎土取場～現場		m ³	758		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 盛土					
	粘性土		m ³	1,037		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 敷砂利					
	RC-40, t=20cm		m ²	1,450		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 土木シート敷設					
			m ²	205		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 単管簡易土留					
			m	4,527		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** モノレール					
	上流側		式	5,168,344		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** モノレール					
	下流側		式	9,287,916		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 単管傾斜足場					
			掛m ²	4,009		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 単管足場					
			掛m ²	4,749		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 養生シート設置・撤去					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	641		歩A・単A
000023	*** B単一 23号 *** クリーンルーム					
	外面塗装用		m ²	1,876		歩A・単A
000024	*** B単一 24号 *** 安全衛生保護具					
	外面塗装用		m ²	2,780		歩A・単A
B19021	*** B単一 25号 *** 交通誘導警備員A					
			人	18,849		歩A・単A
B19021	*** B単一 26号 *** 交通誘導警備員B					
			人	16,068		歩A・単A
000027	*** B単一 27号 *** 仮設足場					
			式	1,078,080		歩A・単A
000028	*** B単一 28号 *** 掘削					
	粘性土		m ³	413		歩A・単A
000029	*** B単一 29号 *** 土砂等運搬					
	現場～大崎土取場		m ³	586		歩A・単A
000030	*** B単一 30号 *** 土木シート撤去					
			m ²	78		歩A・単A
000031	*** B単一 31号 *** 廃プラスチック運搬処分					
	土木シート		m ³	31,966		歩A・単A
000032	*** B単一 32号 *** 舗装版切断					
	t=10cm		m	765		歩A・単A
000033	*** B単一 33号 *** 舗装版破碎					
			m ²	254		歩A・単A
000034	*** B単一 34号 *** 殻運搬処分					
	アスファルトコンクリート廃材		m ³	6,973		歩A・単A
000035	*** B単一 35号 *** 床掘					
	粘性土		m ³	309		歩A・単A
000036	*** B単一 36号 *** 埋戻					
			m ³	3,893		歩A・単A
000037	*** B単一 37号 *** 積込					
	大崎土取場		m ³	271		歩A・単A
000038	*** B単一 38号 *** 土砂等運搬					
	大崎土取場～現場		m ³	586		歩A・単A
000039	*** B単一 39号 *** 水道管撤去					
	ポリエチレン管,φ50		m	472		歩A・単A
000040	*** B単一 40号 *** クリーンルーム					
	内面塗装用		m ²	1,584		歩A・単A
000041	*** B単一 41号 *** 安全衛生保護具					
	内面塗装用		m ²	4,011		歩A・単A
B19021	*** B単一 42号 *** 交通誘導警備員B					
			人	16,068		歩A・単A
000043	*** B単一 43号 *** 立木伐採					
	幹周20cm未満		本	1,196		歩A・単A

[illegible]

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	人孔設置 開口φ800		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00026	人孔設置	1.000	箇所	1,079,830	1,079,830	T単 15号
	合 計				1,079,830	
	単 価				1,079,830	
	*** B単一 2号 ***					
000002	止水バンド設置 φ2000用		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00001	止水バンド設置	1.000	箇所	721,316	721,316	T単 1号
	合 計				721,316	
	単 価				721,316	
	*** B単一 3号 ***					
000003	素地調整 1種ケレン		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00020	素地調整 循環式ブラスト工法（外面塗装）	1.000	m ²	10,531	10,531	T単 9号
	合 計				10,531	
	単 価				10,531	
	*** B単一 4号 ***					
000004	塗膜剥離剤塗布・除去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00018	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去	1.000	m ²	7,497	7,497	T単 8号
	合 計				7,497	
	単 価				7,497	
	*** B単一 5号 ***					
000005	素地調整		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00012	素地調整	1.000	m ²	1,381	1,381	T単 4号
	合 計				1,381	
	単 価				1,381	
	*** B単一 6号 ***					
000006	研削材・塗装くず回収		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00021	研削材・塗装くず回収 外面塗装	1.000	m ²	6,068	6,068	T単 10号
	合 計				6,068	
	単 価				6,068	
	*** B単一 7号 ***					
000007	現場塗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00013	現場塗装 L-2F仕様	1.000	m ²	8,694	8,694	T単 5号
	合 計				8,694	
	単 価				8,694	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	素地調整 1種ケレン		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00011	素地調整 循環式プラスト工法(内面塗装)	1.000	m ²	14,661	14,661	T単 3号
	合 計				14,661	
	単 価				14,661	
	*** B単一 9号 ***					
000009	研削材・塗装くず回収		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00014	研削材・塗装くず回収 内面塗装	1.000	m ²	3,493	3,493	T単 6号
	合 計				3,493	
	単 価				3,493	
	*** B単一 10号 ***					
000010	現場塗装		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00015	現場塗装 E仕様	1.000	m ²	4,924	4,924	T単 7号
	合 計				4,924	
	単 価				4,924	
	*** B単一 11号 ***					
000011	掘削 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-	1.000	m ³	1,349	1,349	S単 67号
	合 計				1,349	
	単 価				1,349	
	*** B単一 12号 ***					
000012	積込 大崎土取場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	270.9	271	S単 69号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単一 13号 ***					
000013	土砂等運搬 大崎土取場～現場		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m ³	757.7	758	S単 71号
	合 計				758	
	単 価				758	
	*** B単一 14号 ***					
000014	盛土 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	1,037	1,037	S単 74号
	合 計				1,037	
	単 価				1,037	
	*** B単一 15号 ***					
000015	敷砂利 RC-40, t =20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッパン,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし	1.000	m ²	1,450	1,450	S単 57号
	合 計				1,450	
	単 価				1,450	
	*** B単— 16号 ***					
000016	土木シート敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	205	205	S単 65号
	合 計				205	
	単 価				205	
	*** B単— 17号 ***					
000017	単管簡易土留		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00025	単管簡易土留	1.000	m	4,527	4,527	T単 14号
	合 計				4,527	
	単 価				4,527	
	*** B単— 18号 ***					
000018	モノレール 上流側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00030	モノレール架設・撤去 上流側	1.000	箇所	1,454,130	1,454,130	T単 19号
S02116	モノレール機械等損料 上流側,,	1.000	式	2,412,000	2,412,000	S単 27号
T00032	モノレール運搬 上流側	30.400	ton	42,836	1,302,214	T単 21号
	合 計				5,168,344	
	単 価				5,168,344	
	*** B単— 19号 ***					
000019	モノレール 下流側		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00031	モノレール架設・撤去 下流側	1.000	箇所	2,403,353	2,403,353	T単 20号
S02116	モノレール機械等損料 下流側,,	1.000	式	4,036,000	4,036,000	S単 28号
T00033	モノレール運搬 下流側	59.500	ton	47,875	2,848,563	T単 22号
	合 計				9,287,916	
	単 価				9,287,916	
	*** B単— 20号 ***					
000020	単管傾斜足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1.000	掛m ²	4,009	4,009	S単 63号
	合 計				4,009	
	単 価				4,009	
	*** B単— 21号 ***					
000021	単管足場		掛m ²		1.000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管,あり	1.000	掛m ²	4,749	4,749	S単 64号
	合 計				4,749	
	単 価				4,749	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
000022	養生シート設置・撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00027	素地調整・塗装用養生シート設置、撤去	1,000	m ²	641	641	T単 16号
	合 計				641	
	単 価				641	
	*** B単一 23号 ***					
000023	クリーンルーム 外面塗装用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00029	クリーンルーム 外面塗装用	1,000	m ²	1,876	1,876	T単 18号
	合 計				1,876	
	単 価				1,876	
	*** B単一 24号 ***					
000024	安全衛生保護具 外面塗装用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00023	安全衛生保護具 外面塗装用	1,000	m ²	2,780	2,780	T単 12号
	合 計				2,780	
	単 価				2,780	
	*** B単一 25号 ***					
B19021	交通誘導警備員A		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1,000	人	18,849	18,849	S単 9号
	合 計				18,849	
	単 価				18,849	
	*** B単一 26号 ***					
B19021	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,068	16,068	S単 10号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単一 27号 ***					
000027	仮設足場		式		1,000	歩A 当たり算出
T00028	仮設足場	1,000	式	1,078,080	1,078,080	T単 17号
	合 計				1,078,080	
	単 価				1,078,080	
	*** B単一 28号 ***					
000028	掘削 粘性土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オ-ブソカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	1,000	m ³	413.4	413	S単 68号
	合 計				413	
	単 価				413	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 29号 ***					
000029	土砂等運搬 現場～大崎土取場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 30号 ***					
000030	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	78	78	S単 66号
	合 計				78	
	単 価				78	
	*** B単一 31号 ***					
000031	廃プラスチック運搬処分 土木シート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,39.0km以下,	1,000	m3	5,716	5,716	S単 75号
S02123	建設廃材 廃プラスチック	0.350	ton	75,000	26,250	S単 53号
	合 計				31,966	
	単 価				31,966	
	*** B単一 32号 ***					
000032	舗装版切断 t=10cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	764.6	765	S単 78号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単一 33号 ***					
000033	舗装版破碎		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1,000	m ²	254.4	254	S単 77号
	合 計				254	
	単 価				254	
	*** B単一 34号 ***					
000034	殻運搬処分 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1,000	m3	3,448	3,448	S単 76号
S02123	建設廃材 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ廃材	2.350	ton	1,500	3,525	S単 54号
	合 計				6,973	
	単 価				6,973	
	*** B単一 35号 ***					
000035	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1,000	m3	309	309	S単 70号
	合 計				309	
	単 価				309	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 36号 ***					
000036	埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	3,893	3,893	S単 1号
	合 計				3,893	
	単 価				3,893	
	*** B単一 37号 ***					
000037	積込 大崎土取場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	270.9	271	S単 69号
	合 計				271	
	単 価				271	
	*** B単一 38号 ***					
000038	土砂等運搬 大崎土取場～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,000	m3	585.5	586	S単 72号
	合 計				586	
	単 価				586	
	*** B単一 39号 ***					
000039	水道管撤去 ポリエチレン管,φ50		m		1,000	歩A 当たり算出
T00003	水道管撤去 ポリエチレン管 φ50	1,000	m	472	472	T単 2号
	合 計				472	
	単 価				472	
	*** B単一 40号 ***					
000040	クリーンルーム 内面塗装用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00024	クリーンルーム 内面塗装用	1,000	m ²	1,584	1,584	T単 13号
	合 計				1,584	
	単 価				1,584	
	*** B単一 41号 ***					
000041	安全衛生保護具 内面塗装用		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00022	安全衛生保護具 内面塗装用	1,000	m ²	4,011	4,011	T単 11号
	合 計				4,011	
	単 価				4,011	
	*** B単一 42号 ***					
B19021	交通誘導警備員B		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1,000	人	16,068	16,068	S単 10号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 43号 ***					
000043	立木伐採 幹周20cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00034	立木伐採 幹周20cm未満	1,000	本	1,196	1,196	T単 23号
	合 計				1,196	
	単 価				1,196	
	*** B単一 44号 ***					
000044	立木伐採 幹周20cm以上30cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00035	立木伐採 幹周20cm以上30cm未満	1,000	本	1,790	1,790	T単 24号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単一 45号 ***					
000045	立木伐採 幹周30cm以上60cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00036	立木伐採 幹周30cm以上60cm未満	1,000	本	7,115	7,115	T単 25号
	合 計				7,115	
	単 価				7,115	
	*** B単一 46号 ***					
000046	立木伐採 幹周60cm以上90cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00037	立木伐採 幹周60cm以上90cm未満	1,000	本	17,787	17,787	T単 26号
	合 計				17,787	
	単 価				17,787	
	*** B単一 47号 ***					
000047	立木伐根 幹周20cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00038	立木伐根 幹周20cm未満	1,000	本	389	389	T単 27号
	合 計				389	
	単 価				389	
	*** B単一 48号 ***					
000048	立木伐根 幹周20cm以上30cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00039	立木伐根 幹周20cm以上30cm未満	1,000	本	1,107	1,107	T単 28号
	合 計				1,107	
	単 価				1,107	
	*** B単一 49号 ***					
000049	立木伐根 幹周30cm以上60cm未満		本		1,000	歩A 当たり算出
T00040	立木伐根 幹周30cm以上60cm未満	1,000	本	5,828	5,828	T単 29号
	合 計				5,828	
	単 価				5,828	
	*** B単一 50号 ***					

[illegible]

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)	m3		3,893		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S02112	循環式プラストマシーン					
	循環式プラストマシーン					
	車載型		日	122,000		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,359		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02115	溶接工					
	溶接工		人	31,415		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,355		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02115	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人	42,436		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02115	橋りょう世話役					
	橋りょう世話役		人	47,895		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員A					
	交通誘導警備員A		人	18,849		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,068		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	とび工					
	とび工		人	30,900		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	33,600		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	本体カバー					
	本体カバー		基	800,000		歩A・単A
	PL9、吊り金具、取付金具付,,					
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	止水バンド					
	止水バンド		基	505,000		歩A・単A
	φ2000,,					
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	プラストノズル・プラストホース					
	プラストノズル・プラストホース		日	10,700		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	循環式プラストマシーン整備費					
	循環式プラストマシーン整備費		基	66,300		歩A・単A
	鉛対応,,					
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	研削材					
	研削材		kg	400		歩A・単A
	金属系,,					
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	塗膜剥離剤					
	塗膜剥離剤		kg	2,000		歩A・単A
	水系,,					
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	変性エポキシ樹脂塗料					
	変性エポキシ樹脂塗料		kg	1,580		歩A・単A
	,,下塗用(赤さび色、グレー、大気部用)					
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	シンナー					
	シンナー		kg	994		歩A・単A
	,,変性エポキシ樹脂塗料用					
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ポリウレタン樹脂塗料					
	ポリウレタン樹脂塗料		kg	1,780		歩A・単A
	,,中塗用(淡彩色)					
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	シンナー					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用) *** S単— 23号 ***		kg	988		歩A・単A
S02116	ポリウレタン樹脂塗料 ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗り用 [淡彩色] *** S単— 24号 ***		kg	2,370		歩A・単A
S02116	シンナー シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用) *** S単— 25号 ***		kg	1,080		歩A・単A
S02116	液状エポキシ樹脂塗料 液状エポキシ樹脂塗料 *** S単— 26号 ***		kg	2,070		歩A・単A
S02116	シンナー シンナー ,,液状エポキシ樹脂塗料用 *** S単— 27号 ***		kg	1,030		歩A・単A
S02116	モノレール機械等損料 モノレール機械等損料 上流側,, *** S単— 28号 ***		式	2,412,000		歩A・単A
S02116	モノレール機械等損料 モノレール機械等損料 下流側,, *** S単— 29号 ***		式	4,036,000		歩A・単A
S02116	養生シート 養生シート ポリエチレン製 防災シート 1800mm×50m 10kg,, *** S単— 30号 ***		m ²	79		歩A・単A
S02116	鉛対応集塵装置 鉛対応集塵装置 160m3/min相当,, *** S単— 31号 ***		日	11,000		歩A・単A
S02116	カートリッジフィルタ,ハッキン カートリッジフィルタ,ハッキン 鉛対応集塵装置用,, *** S単— 32号 ***		本	19,400		歩A・単A
S02116	エアシャワー エアシャワー *** S単— 33号 ***		日	6,480		歩A・単A
S02116	1次フィルタ 1次フィルタ エアシャワー用,, *** S単— 34号 ***		枚	5,890		歩A・単A
S02116	HEPAフィルタ HEPAフィルタ エアシャワー用,, *** S単— 35号 ***		枚	82,000		歩A・単A
S02116	クリーンルーム クリーンルーム 簡易セキユリールーム,, *** S単— 36号 ***		箇所	436,000		歩A・単A
S02116	真空掃除機 真空掃除機 *** S単— 37号 ***		日	82,500		歩A・単A
S02116	1次フィルタ 1次フィルタ 真空掃除機用,, *** S単— 38号 ***		枚	3,510		歩A・単A
S02116	2次フィルタ 2次フィルタ 真空掃除機用,, *** S単— 39号 ***		枚	5,310		歩A・単A
S02116	HEPAフィルタ HEPAフィルタ 真空掃除機用,, *** S単— 40号 ***		枚	86,100		歩A・単A
S02116	防護服 (上) 防護服 (上) *** S単— 41号 ***		個	7,000		歩A・単A
S02116	防護服 (下) 防護服 (下) *** S単— 42号 ***		個	5,660		歩A・単A
S02116	送気ユニット 送気ユニット 接続器含む,, *** S単— 43号 ***		組	29,400		歩A・単A
S02116	定置式ろ過筒 定置式ろ過筒 4人用,ろ過フィルタ含む,,		台	102,000		歩A・単A

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 44号 ***					
S02116	エライホース					
	エライホース φ9,I=20m,,		本	7,050		歩A・単A
	*** S単— 45号 ***					
S02116	エライホース					
	エライホース φ19,I=25m,,		本	44,700		歩A・単A
	*** S単— 46号 ***					
S02116	防塵マスク					
	防塵マスク RL2-2相当,,		個	8,840		歩A・単A
	*** S単— 47号 ***					
S02116	防塵マスク用フィルター					
	防塵マスク用フィルター 交換用含む,,		個	2,590		歩A・単A
	*** S単— 48号 ***					
S02116	防塵手袋					
	防塵手袋		組	550		歩A・単A
	*** S単— 49号 ***					
S02116	防塵長靴					
	防塵長靴		組	18,800		歩A・単A
	*** S単— 50号 ***					
S02116	ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,		L	148		歩A・単A
	*** S単— 51号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 パトリ給油,,		L	151		歩A・単A
	*** S単— 52号 ***					
S02116	掘み装置					
	掘み装置 掘み式(0.7m級),,		時間	1,500		歩A・単A
	*** S単— 53号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 廃プラスチック		ton	75,000		歩A・単A
	*** S単— 54号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
	*** S単— 55号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 木くず(枝葉)		ton	20,000		歩A・単A
	*** S単— 56号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材 木くず(伐根)		ton	25,000		歩A・単A
	*** S単— 57号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クラッパラン,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,なし		m ²	1,450		歩A・単A
	*** S単— 58号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・超小旋回型・クレー機能付き・排対2]					
	バックホ[クレー型・超小旋回型・クレー機能付き・排対2] ,バック容量0.28m3 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油		日	57,034		歩A・単A
	*** S単— 59号 ***					
S16001	バックホ[クレー型・排対型(2次)]					
	バックホ[クレー型・排対型(2次)] ,バック容量0.45m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ,		時間	2,840		歩A・単A
	*** S単— 60号 ***					
S16002	チェーン[ガソリンエンジン]					
	チェーン[ガソリンエンジン] ,鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補 正対象外		日	1,205		歩A・単A
	*** S単— 61号 ***					
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)]					
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),18.0～19.0m3/min,あり		日	30,353		歩A・単A
	*** S単— 62号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,あり		日	16,097		歩A・単A
	*** S単— 63号 ***					
S18031	足場工					
	足場工 なし,単管傾斜,あり		掛m ²	4,009		歩A・単A
	*** S単— 64号 ***					
S18031	足場工					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし, 単管, あり		掛㎡	4,749		歩A・単A
S18062	*** S単ー 65号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設		㎡	205		歩A・単A
S18062	*** S単ー 66号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去		㎡	78		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 67号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -		㎥	1,349		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 68号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000㎥未満, -, -, -, -		㎥	413.4		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 69号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000㎥未満		㎥	270.9		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 70号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし		㎥	309		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 71号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル トラック容量0.8㎥, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下		㎥	757.7		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 72号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル トラック容量0.8㎥, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下		㎥	585.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 73号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル トラック容量0.8㎥, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下		㎥	2,136		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 74号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし		㎥	1,037		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 75号 *** SP 敷運搬					
	SP 敷運搬 舗装版破砕, 機械積込(厚15cm超)又は(駈対必要), 無し, 39.0km以下,		㎥	5,716		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 76号 *** SP 敷運搬					
	SP 敷運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		㎥	3,448		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 77号 *** SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし		㎡	254.4		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 78号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	764.6		歩A・単A
T00001	*** T単ー 1号 *** 止水バンド設置					
			箇所	721,316		歩A・単A
T00003	*** T単ー 2号 *** 水道管撤去					
	ポリエチレン管 φ50		m	472		歩A・単A
T00011	*** T単ー 3号 *** 素地調整					
	循環式プラスト工法(内面塗装)		㎡	14,661		歩A・単A
T00012	*** T単ー 4号 *** 素地調整					
			㎡	1,381		歩A・単A
T00013	*** T単ー 5号 *** 現場塗装					
	L-2F仕様		㎡	8,694		歩A・単A
T00014	*** T単ー 6号 *** 研削材・塗装くず回収					
	内面塗装		㎡	3,493		歩A・単A
T00015	*** T単ー 7号 *** 現場塗装					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	E仕様		m ²	4,924		歩A・単A
T00018	*** T単－ 8号 *** 塗膜剥離剤塗布・塗膜除去					
			m ²	7,497		歩A・単A
T00020	*** T単－ 9号 *** 素地調整					
			m ²	10,531		歩A・単A
T00021	*** T単－ 10号 *** 研削材・塗装くず回収					
			m ²	6,068		歩A・単A
T00022	*** T単－ 11号 *** 外面塗装 安全衛生保護具					
			m ²	4,011		歩A・単A
T00023	*** T単－ 12号 *** 内面塗装用 安全衛生保護具					
			m ²	2,780		歩A・単A
T00024	*** T単－ 13号 *** 外面塗装用 クリーンルーム					
			m ²	1,584		歩A・単A
T00025	*** T単－ 14号 *** 内面塗装用 単管簡易土留					
			m	4,527		歩A・単A
T00026	*** T単－ 15号 *** 人孔設置					
			箇所	1,079,830		歩A・単A
T00027	*** T単－ 16号 *** 素地調整・塗装用養生シート設置・撤去					
			m ²	641		歩A・単A
T00028	*** T単－ 17号 *** 仮設足場					
			式	1,078,080		歩A・単A
T00029	*** T単－ 18号 *** クリーンルーム					
			m ²	1,876		歩A・単A
T00030	*** T単－ 19号 *** 外面塗装用 モノレール架設・撤去					
			箇所	1,454,130		歩A・単A
T00031	*** T単－ 20号 *** 上流側 モノレール架設・撤去					
			箇所	2,403,353		歩A・単A
T00032	*** T単－ 21号 *** 下流側 モノレール運搬					
			ton	42,836		歩A・単A
T00033	*** T単－ 22号 *** 上流側 モノレール運搬					
			ton	47,875		歩A・単A
T00034	*** T単－ 23号 *** 下流側 立木伐採					
			本	1,196		歩A・単A
T00035	*** T単－ 24号 *** 幹周20cm未満 立木伐採					
			本	1,790		歩A・単A
T00036	*** T単－ 25号 *** 幹周20cm以上30cm未満 立木伐採					
			本	7,115		歩A・単A
T00037	*** T単－ 26号 *** 幹周30cm以上60cm未満 立木伐採					
			本	17,787		歩A・単A
T00038	*** T単－ 27号 *** 幹周60cm以上90cm未満 立木伐根					
			本	389		歩A・単A
T00039	*** T単－ 28号 *** 幹周20cm未満 立木伐根					
			本	1,107		歩A・単A

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	29,355	5,871	
R01003	普通作業員					
		1.330	人	24,411	32,467	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		5,871	587	
	合 計				38,925	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		3,893	
	*** S単- 2号 ***					
S02112	循環式プラストマシーン		日		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	循環式プラストマシーン 車載型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F96001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	車載型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	122,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F96001	循環式プラストマシーン 車載型					
		1.000	日	122,000	122,000	
	合 計				122,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				122,000	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1,000 人
	単 価				36,359	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01011		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01011	溶接工					
		1.000	人	31,415	31,415	
	合 計				31,415	算出数量 1,000 人
	単 価				31,415	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード	R01003		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	
	*** S単一 6号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S単一 7号 ***					
S02115	橋りょう塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01053 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01053	橋りょう塗装工	1.000	人	42,436	42,436	
	合 計				42,436	算出数量 1.000 人
	単 価				42,436	
	*** S単一 8号 ***					
S02115	橋りょう世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	橋りょう世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01051 基(D3)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01051	橋りょう世話役	1.000	人	47,895	47,895	
	合 計				47,895	算出数量 1.000 人
	単 価				47,895	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	交通誘導警備員A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員A	1.000	人	18,849	18,849	
	合 計				18,849	算出数量 1.000 人
	単 価				18,849	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	16,068	16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1.000 人
	単 価				16,068	
	*** S 単一 11号 ***					
S02115	とび工 とび工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(D3)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01012	とび工	1.000	人	30,900	30,900	
	合 計				30,900	算出数量 1.000 人
	単 価				30,900	
	*** S 単一 12号 ***					
S02115	運転手 (特殊) 運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D2)		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				33,600	算出数量 1.000 人
	単 価				33,600	
	*** S 単一 13号 ***					
S02116	本体カバー 本体カバー PL9、吊り金具、取付金具付,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96043		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96043	本体カバー PL9、吊り金具、取付金具付	1.000	基	800,000	800,000	
	合 計				800,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				800,000	
	*** S 単一 14号 ***					
S02116	止水バンド 止水バンド φ2000,,		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	止水バンド φ2000	1.000	基	505,000	505,000	
	合 計				505,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				505,000	
	*** S 単一 15号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プラストノズル・プラストホース		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	プラストノズル・プラストホース			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96044	プラストノズル・プラストホース	1.000	日	10,700	10,700	
	合 計				10,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,700	
	*** S単一 16号 ***					
S02116	循環式プラストマシン整備費		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	循環式プラストマシン整備費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	鉛対応,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	循環式プラストマシン整備費	1.000	基	66,300	66,300	
	鉛対応					
	合 計				66,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,300	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	研削材		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	研削材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	金属系,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96022		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96022	研削材	1.000	kg	400	400	
	金属系					
	合 計				400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				400	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	塗膜剥離剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塗膜剥離剤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	水系,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	塗膜剥離剤	1.000	kg	2,000	2,000	
	水系					
	合 計				2,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	変性エポキシ樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	変性エポキシ樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	,,下塗用 (赤さび色、グレー、大気部用)			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78371				
K78371	変性エポキシ樹脂塗料	1.000	kg	1,580	1,580	
	下塗用 (赤さび色、グレー、大気部用)					
	合 計				1,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,580	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 20号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ..変性エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78600				
K78600	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	1,000	kg	994	994	
	合 計				994	算出数量 1,000 各単位
	単 価				994	
	*** S 単一 21号 ***					
S02116	ポリウレタン樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリウレタン樹脂塗料 ..中塗用 [淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78513				
K78513	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用 [淡彩色]	1,000	kg	1,780	1,780	
	合 計				1,780	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,780	
	*** S 単一 22号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ..ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78615				
K78615	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)	1,000	kg	988	988	
	合 計				988	算出数量 1,000 各単位
	単 価				988	
	*** S 単一 23号 ***					
S02116	ポリウレタン樹脂塗料		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ポリウレタン樹脂塗料 ..上塗用 [淡彩色]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78516				
K78516	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用 [淡彩色]	1,000	kg	2,370	2,370	
	合 計				2,370	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,370	
	*** S 単一 24号 ***					
S02116	シンナー		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ..ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)	K78604				
K78604	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1,000	kg	1,080	1,080	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,080	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,080	
	*** S 単一 25号 ***					
S02116	液状エポキシ樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状エポキシ樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78641	液状エポキシ樹脂塗料	K78641				
		1.000	kg	2,070	2,070	
	合 計				2,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,070	
	*** S 単一 26号 ***					
S02116	シンナー		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	シンナー ,, 液状エポキシ樹脂塗料用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	施設機械資材 (Kコード)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K78609	シンナー	K78609				
	液状エポキシ樹脂塗料用	1.000	kg	1,030	1,030	
	合 計				1,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,030	
	*** S 単一 27号 ***					
S02116	モノレール機械等損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール機械等損料 上流側,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	モノレール機械等損料 上流側		1.000	式	2,412,000	2,412,000
	合 計				2,412,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,412,000	
	*** S 単一 28号 ***					
S02116	モノレール機械等損料		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モノレール機械等損料 下流側,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96047	モノレール機械等損料 下流側		1.000	式	4,036,000	4,036,000
	合 計				4,036,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,036,000	
	*** S 単一 29号 ***					
S02116	養生シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	養生シート ポリエチレン製 防災シート 1800mm×50m 10kg,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96045	養生シート ポリエチレン製 防災シート 1800mm×50m 10kg	1.000	m ²	79	79	
	合 計				79	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	鉛対応集塵装置		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉛対応集塵装置 160m3/min相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96033		基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96033	鉛対応集塵装置 160m3/min相当	1.000	日	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	カートリッジフィルタ,ﾊﾞｯｷﾝ		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カートリッジフィルタ,ﾊﾞｯｷﾝ 鉛対応集塵装置用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96034		基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96034	カートリッジフィルタ,ﾊﾞｯｷﾝ 鉛対応集塵装置用	1.000	本	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	エアシャワー		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	エアシャワー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96035		基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96035	エアシャワー	1.000	日	6,480	6,480	
	合 計				6,480	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,480	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	1次フィルタ-		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1次フィルタ- エシャワー用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96036	1次フィルタ- エシャワー用	1.000	枚	5,890	5,890	
	合 計				5,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,890	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	HEPAフィルタ-		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	HEPAフィルター エシャワー用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96037		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96037	HEPAフィルター エシャワー用	1.000	枚	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	クリーンルーム		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クリーンルーム 簡易セキュリティールーム,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96038		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96038	クリーンルーム 簡易セキュリティールーム	1.000	箇所	436,000	436,000	
	合 計				436,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				436,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	真空掃除機		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	真空掃除機			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96039		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96039	真空掃除機	1.000	日	82,500	82,500	
	合 計				82,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,500	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	1次フィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1次フィルター 真空掃除機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96040		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	1次フィルター 真空掃除機用	1.000	枚	3,510	3,510	
	合 計				3,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,510	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	2次フィルター		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2次フィルター 真空掃除機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96041		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96041	2次フィルター 真空掃除機用	1.000	枚	5,310	5,310	
	合 計				5,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,310	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 39号 ***					
S02116	HEPAフィルタ-		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	HEPAフィルタ- 真空掃除機用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96042		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	HEPAフィルタ- 真空掃除機用	1,000	枚		86,100	
	合 計				86,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				86,100	
	*** S単- 40号 ***					
S02116	防護服 (上)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護服 (上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96023		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96023	防護服 (上)	1,000	個		7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単- 41号 ***					
S02116	防護服 (下)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護服 (下)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96024		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96024	防護服 (下)	1,000	個		5,660	
	合 計				5,660	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,660	
	*** S単- 42号 ***					
S02116	送気ユニット		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	送気ユニット 接続器含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96025	送気ユニット 接続器含む	1,000	組		29,400	
	合 計				29,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				29,400	
	*** S単- 43号 ***					
S02116	定置式ろ過筒		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	定置式ろ過筒 4人用,ろ過フィルタ-含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96026	定置式ろ過筒 4人用,ろ過フィルタ-含む	1,000	台		102,000	
	合 計				102,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				102,000	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	エライホース		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エライホース φ9,L=20m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96027		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96027	エライホース φ9,L=20m	1.000	本	7,050	7,050	
	合 計				7,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,050	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	エライホース		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エライホース φ19,L=25m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	エライホース φ19,L=25m	1.000	本	44,700	44,700	
	合 計				44,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				44,700	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	防塵マスク		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク RL2-2相当,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96029		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96029	防塵マスク RL2-2相当	1.000	個	8,840	8,840	
	合 計				8,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,840	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	防塵マスク用フィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵マスク用フィルター 交換用含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96030		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96030	防塵マスク用フィルター 交換用含む	1.000	個	2,590	2,590	
	合 計				2,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,590	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	防塵手袋		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵手袋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96031		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96031	防塵手袋	1.000	組	550	550	
	合 計				550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				550	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	防塵長靴		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防塵長靴			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96032		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96032	防塵長靴	1.000	組	18,800	18,800	
	合 計				18,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,800	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	ガソリン		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.000	L	148	148	
	合 計				148	算出数量 1.000 各単位
	単 価				148	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	掘み装置		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	掘み装置 掘み式 (0.7m級) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96048	掘み装置 掘み式 (0.7m級)	1.000	時間	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 53号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	建設廃材					
	廃プラスチック	1.000	ton	75,000	75,000	
	合 計				75,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				75,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	アスファルトコンクリート廃材			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P96003		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 55号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず (枝葉)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P96049		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず (枝葉)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96049	建設廃材					
	木くず (枝葉)	1.000	ton	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 56号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木くず (伐根)			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正: 3 %	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず (伐根)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96004	建設廃材					
	木くず (伐根)	1.000	ton	25,000	25,000	
	合 計				25,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,000	
	*** S単一 57号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,なし,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正: 3 %	
	なし			豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クラッシャー		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	20cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシャー					
	RC-40 40~0mm	23.800	m ³	2,800	66,640	
R01001	土木一般世話役					
		0.320	人	36,359	11,635	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.960	人	24,411	23,435	
M02041	バ ック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] バ ッケツ容量0.28m3	3.800	時間	2,090	7,942	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	22.000	L	151	3,322	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	33,600	21,840	
F04062	振動ﾋﾞｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	5,900	2,832	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.200	L	151	634	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	33,600	6,720	
	合 計				145,000	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,450	
	*** S単— 58号 ***					
S16001	ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2] ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2] ,ﾊﾞ ッケツ容量0.28m3 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等+ 燃料+運転労務,軽油		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	M02133 M02133 運転1日当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M02133	ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き・排対2] ﾊﾞ ッケツ容量0.28m3 吊能力1.7t	1.000	日	18,300	18,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	34.000	L	151	5,134	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				57,034	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,034	
Y00001	単位					
	*** S単— 59号 ***					
S16001	ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞ ッケツ容量0.45m3,,運転1時間当たり算出,機械損料等のみ, 1)機械ｺｰﾄﾞ《単位が時間のみ》 2)機械ｺｰﾄﾞ (同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	M02042 M02042 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.50 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —					
M02042	ﾊﾞ ック鈔[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞ ッケツ容量0.45m3	1.000	時間	2,840	2,840	
	合 計				2,840	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		2,840	
Y00001	単位					
	*** S単— 60号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S16002	チェーン[ガソリンエンジン] チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L,運転1日当たり算出,機械損料のみ, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M28243 運転1日当たり算出 0.0 2.33 機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M28243	チェーン[ガソリンエンジン] 鋸長600mmエンジン排気量0.080L	2.330	供用日	517	1,205	
	合 計				1,205	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		1,205	
Y00001	単位					
	*** S単一 61号 ***					
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),18.0～19.0m3/min,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	空気圧縮機(可搬式エンジン掛) 18.0～19.0m3/min 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F03029	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・～低騒・排対(～3次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	1.670	日	6,240	10,421	
P34029	軽油 ハート-#給油	132.000	L	151	19,932	
	合 計				30,353	算出数量 1,000 日
	単 価		日		30,353	
	*** S単一 62号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,あり		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 100KVA 0.0 0.00 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02060	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量100kva	1.270	日	3,520	4,470	
P34029	軽油 ハート-#給油	77.000	L	151	11,627	
	合 計				16,097	算出数量 1,000 日
	単 価		日		16,097	
	*** S単一 63号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,あり		掛m		100.000 掛m	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 なし あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,359	54,539	
R01012	とび工	4.500	人	30,900	139,050	
R01003	普通作業員	2.700	人	24,411	65,910	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.330		301,419	99,468	
	合 計				400,887	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,009	
	*** S単一 64号 ***					
SI8031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし,単管,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)足場区分	単管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)安全ネット区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人	36,359	69,082	
R01012	とび工	6.900	人	30,900	213,210	
R01003	普通作業員	1.800	人	24,411	43,940	
F01086	ラフレンソール[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.290		368,152	106,764	
	合 計				474,916	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,749	
	*** S単一 65号 ***					
SI8062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	敷設		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材 (マット・ｼｰﾄ類)	104.000	㎡	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.160	人	24,411	3,906	
	合 計				20,546	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		205	
	*** S単一 66号 ***					
SI8062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1㎡当たり単価	0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.320	人	24,411	7,812	
	合 計				7,812	算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡		78	
	*** S単一 67号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	-				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		1,349	
	*** S単一 68号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.4	
	*** S単一 69号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単一 70号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3		309	
	*** S単一 71号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バケツ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	.0km以下			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	バケツ 容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				

事業名	岩手山麓農業水利事業				
工事名	導水路サイホン補修工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		757.7	
	*** S単一 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		585.5	
	*** S単一 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホフ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,136	
	*** S単一 74号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		1,037	
	*** S単一 75号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,39.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 無し 39.0km以下				
	単 価		m3		5,716	
	*** S単一 76号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	

東北農政局

東北農政局

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	止水バンド設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.000	人	29,355	29,355	S単 6号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,411	97,644	S単 5号
S02115	橋りょう塗装工	0.500	人	42,436	21,218	S単 7号
Y00004	雑品	0.300		166,397	49,919	
S02116	止水バンド φ2000,,	1.000	基	505,000	505,000	S単 14号
	合 計				721,316	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		721,316	
	*** T単- 2号 ***					
T00003	水道管撤去		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	ポリエチレン管 φ50					
S02115	土木一般世話役	0.070	人	36,359	2,545	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.110	人	29,355	3,229	S単 6号
S02115	普通作業員	0.150	人	24,411	3,662	S単 5号
	合 計				9,436	算出数量 20.000 m
	単 価		m		472	
	*** T単- 3号 ***					
T00011	素地調整		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	循環式ブラスト工法 (内面塗装)					
S02115	橋りょう世話役	2.130	人	47,895	102,016	S単 8号
S02115	橋りょう塗装工	19.100	人	42,436	810,528	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		912,544	45,627	
S02112	循環式ブラストマシン 車載型	2.130	日	122,000	259,860	S単 2号
S02116	ブラストノズル・ブラストホース	2.130	日	10,700	22,791	S単 15号
S02116	循環式ブラストマシン整備費 鉛対応,,	1.000	基	66,300	66,300	S単 16号
S16004	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・〜低騒・排対(〜3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),18.0〜19.0m3/min,あり	2.130	日	30,353	64,652	S単 61号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,あり	2.130	日	16,097	34,287	S単 62号
S02116	研削材 金属系,,	150.000	kg	400	60,000	S単 17号
	合 計				1,466,061	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		14,661	
	*** T単- 4号 ***					
T00012	素地調整		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう塗装工	3.100	人	42,436	131,552	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		131,552	6,578	
	合 計				138,130	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,381	

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 5号 ***					
T00013	現場塗装		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	L-2F仕様					
S02115	橋りょう塗装工	14.000	人	42,436	594,104	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		594,104	29,705	
S02116	変性エポキシ樹脂塗料 ,,下塗用 (赤さび色、グレー、大気部用)	110.000	kg	1,580	173,800	S単 19号
S02116	シンナー ,,変性エポキシ樹脂塗料用	9.900	kg	994	9,841	S単 20号
S02116	ポリウレタン樹脂塗料 ,,中塗用 (淡彩色)	16.000	kg	1,780	28,480	S単 21号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)	1.440	kg	988	1,423	S単 22号
S02116	ポリウレタン樹脂塗料 ,,上塗用 (淡彩色)	13.000	kg	2,370	30,810	S単 23号
S02116	シンナー ,,ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.170	kg	1,080	1,264	S単 24号
	合 計				869,427	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		8,694	
	*** T単一 6号 ***					
T00014	研削材・塗装くず回収		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	内面塗装					
S02115	橋りょう塗装工	5.880	人	42,436	249,524	S単 7号
Y00004	雑品	0.400		249,524	99,810	
	合 計				349,334	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,493	
	*** T単一 7号 ***					
T00015	現場塗装		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	E仕様					
S02115	橋りょう塗装工	5.600	人	42,436	237,642	S単 7号
Y00004	雑品	0.080		237,642	19,011	
S02116	液状エポキシ樹脂塗料	109.000	kg	2,070	225,630	S単 25号
S02116	シンナー ,,液状エポキシ樹脂塗料用	9.810	kg	1,030	10,104	S単 26号
	合 計				492,387	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,924	
	*** T単一 8号 ***					
T00018	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02115	橋りょう塗装工	11.300	人	42,436	479,527	S単 7号
S02115	普通作業員	2.300	人	24,411	56,145	S単 5号
S02116	塗膜剥離剤 水系,,	107.000	kg	2,000	214,000	S単 18号
	合 計				749,672	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		7,497	
	*** T単一 9号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00020	素地調整		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	循環式プラスト工法 (外面塗装)					
S02115	橋りょう世話役	1.470	人	47,895	70,406	S単 8号
S02115	橋りょう塗装工	13.230	人	42,436	561,428	S単 7号
Y00004	雑品	0.050		631,834	31,592	
S02112	循環式プラストマシーン 車載型	1.470	日	122,000	179,340	S単 2号
S02116	プラストノズル・プラストホース	1.470	日	10,700	15,729	S単 15号
S02116	循環式プラストマシーン整備費 鉛対応,,	1.000	基	66,300	66,300	S単 16号
S16004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・〜低騒・排対(〜3次)] 空気圧縮機(可搬式エンジン掛),18.0〜19.0m3/min,あり	1.470	日	30,353	44,619	S単 61号
S16004	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),100KVA,あり	1.470	日	16,097	23,663	S単 62号
S02116	研削材 金属系,,	150.000	kg	400	60,000	S単 17号
	合 計				1,053,077	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		10,531	
	*** T単ー 10号 ***					
T00021	研削材・塗装くず回収		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	外面塗装					
S02115	橋りょう塗装工	13.000	人	42,436	551,668	S単 7号
Y00004	雑品	0.100		551,668	55,167	
	合 計				606,835	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		6,068	
	*** T単ー 11号 ***					
T00022	安全衛生保護具		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	内面塗装用					
S02116	防護服 (上)	7.400	個	7,000	51,800	S単 40号
S02116	防護服 (下)	7.400	個	5,660	41,884	S単 41号
S02116	送気ユニット 接続器含む,,	7.400	組	29,400	217,560	S単 42号
S02116	定置式ろ過筒 4人用,ろ過フィルター含む,,	0.200	台	102,000	20,400	S単 43号
S02116	エライフホース φ9,L=20m,,	0.500	本	7,050	3,525	S単 44号
S02116	エライフホース φ19,L=25m,,	0.200	本	44,700	8,940	S単 45号
S02116	防塵マスク RL2-2相当,,	1.000	個	8,840	8,840	S単 46号
S02116	防塵マスク用フィルター 交換用含む,,	2.000	個	2,590	5,180	S単 47号
S02116	防塵手袋	44.000	組	550	24,200	S単 48号
S02116	防塵長靴	1.000	組	18,800	18,800	S単 49号
	合 計				401,129	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,011	
	*** T単ー 12号 ***					
T00023	安全衛生保護具		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	外面塗装用					
S02116	防護服 (上)	5.000	個	7,000	35,000	S単 40号
S02116	防護服 (下)	5.000	個	5,660	28,300	S単 41号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	送気ユニット 接続器含む,,	5.000	組	29,400	147,000	S単 42号
S02116	定置式ろ過筒 4人用,ろ過フィルター含む,,	0.200	台	102,000	20,400	S単 43号
S02116	エライホース φ9, L=20m,,	0.500	本	7,050	3,525	S単 44号
S02116	エライホース φ19, L=25m,,	0.200	本	44,700	8,940	S単 45号
S02116	防塵マスク RL2-2相当,,	0.400	個	8,840	3,536	S単 46号
S02116	防塵マスク用フィルター 交換用含む,,	2.800	個	2,590	7,252	S単 47号
S02116	防塵手袋	30.000	組	550	16,500	S単 48号
S02116	防塵長靴	0.400	組	18,800	7,520	S単 49号
	合 計				277,973	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		2,780	
	*** T単— 13号 ***					
T00024	クリーンルーム		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	内面塗装用					
S02116	鉛対応集塵装置 160m3/min相当,,	2.200	日	11,000	24,200	S単 30号
S02116	カートリッジフィルター,パッキン 鉛対応集塵装置用,,	1.600	本	19,400	31,040	S単 31号
S02116	エアシャワー	2.200	日	6,480	14,256	S単 32号
S02116	1次フィルター エシャワー用,,	1.000	枚	5,890	5,890	S単 33号
S02116	HEPAフィルター エシャワー用,,	0.200	枚	82,000	16,400	S単 34号
S02116	クリーンルーム 簡易セキリールーム,,	0.100	箇所	436,000	43,600	S単 35号
S02116	真空掃除機	0.100	日	82,500	8,250	S単 36号
S02116	1次フィルター 真空掃除機用,,	1.000	枚	3,510	3,510	S単 37号
S02116	2次フィルター 真空掃除機用,,	0.500	枚	5,310	2,655	S単 38号
S02116	HEPAフィルター 真空掃除機用,,	0.100	枚	86,100	8,610	S単 39号
	合 計				158,411	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		1,584	
	*** T単— 14号 ***					
T00025	単管簡易土留		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.900	人	36,359	69,082	S単 3号
S02115	特殊作業員	6.900	人	29,355	202,550	S単 6号
S02115	普通作業員	1.800	人	24,411	43,940	S単 5号
Y00004	雑品	0.290		315,572	91,516	
S16001	バックホ[クレー型・超小旋回型・クレーン機能付き・排対2] ,バケット容量0.28m3 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転 労務,軽油	0.800	日	57,034	45,627	S単 58号
	合 計				452,715	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,527	
	*** T単— 15号 ***					
T00026	人孔設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.000	人	36,359	72,718	S単 3号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	溶接工	2.000	人	31,415	62,830	S単 4号
S02115	普通作業員	4.000	人	24,411	97,644	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		233,192	46,638	
S02116	本体カバー PL9、吊り金具、取付金具付,,	1.000	基	800,000	800,000	S単 13号
	合 計				1,079,830	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,079,830	
	*** T単一 16号 ***					
T00027	素地調整・塗装用養生シート設置、撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	24,411	48,822	S単 5号
S02116	養生シート ポリエチレン製 防災シート 1800mm×50m 10kg,,	193.900	m ²	79	15,318	S単 29号
	合 計				64,140	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		641	
	*** T単一 17号 ***					
T00028	仮設足場		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	4.000	人	36,359	145,436	S単 3号
S02115	とび工	7.000	人	30,900	216,300	S単 11号
S02115	普通作業員	9.000	人	24,411	219,699	S単 5号
S02115	特殊作業員	7.000	人	29,355	205,485	S単 6号
Y00004	雑品	0.370		786,920	291,160	
	合 計				1,078,080	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,078,080	
	*** T単一 18号 ***					
T00029	クリーンルーム		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	外面塗装用					
S02116	鉛対応集塵装置 160m3/min相当,,	1.500	日	11,000	16,500	S単 30号
S02116	カートリッジフィルタ、パッキン 鉛対応集塵装置用,,	0.630	本	19,400	12,222	S単 31号
S02116	エアシャワー	1.500	日	6,480	9,720	S単 32号
S02116	1次フィルタ エアシャワー用,,	0.100	枚	5,890	589	S単 33号
S02116	HEPAフィルタ エアシャワー用,,	0.040	枚	82,000	3,280	S単 34号
S02116	クリーンルーム 簡易サリタイラム,,	0.040	箇所	436,000	17,440	S単 35号
S02116	真空掃除機	1.500	日	82,500	123,750	S単 36号
S02116	1次フィルタ 真空掃除機用,,	0.100	枚	3,510	351	S単 37号
S02116	2次フィルタ 真空掃除機用,,	0.050	枚	5,310	266	S単 38号
S02116	HEPAフィルタ 真空掃除機用,,	0.040	枚	86,100	3,444	S単 39号
	合 計				187,562	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,876	
	*** T単一 19号 ***					

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00030	モノレール架設・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	上流側					
S02115	土木一般世話役	7.200	人	36,359	261,785	S単 3号
S02115	特殊作業員	14.400	人	29,355	422,712	S単 6号
S02115	普通作業員	21.600	人	24,411	527,278	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		1,211,775	242,355	
	合 計				1,454,130	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		1,454,130	
	*** T単— 20号 ***					
T00031	モノレール架設・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	下流側					
S02115	土木一般世話役	11.900	人	36,359	432,672	S単 3号
S02115	特殊作業員	23.800	人	29,355	698,649	S単 6号
S02115	普通作業員	35.700	人	24,411	871,473	S単 5号
Y00004	雑品	0.200		2,002,794	400,559	
	合 計				2,403,353	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		2,403,353	
	*** T単— 21号 ***					
T00032	モノレール運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	上流側					
S02115	土木一般世話役	0.340	人	36,359	12,362	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.340	人	29,355	9,981	S単 6号
S02115	普通作業員	0.680	人	24,411	16,599	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		38,942	3,894	
	合 計				42,836	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		42,836	
	*** T単— 22号 ***					
T00033	モノレール運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	下流側					
S02115	土木一般世話役	0.380	人	36,359	13,816	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.380	人	29,355	11,155	S単 6号
S02115	普通作業員	0.760	人	24,411	18,552	S単 5号
Y00004	雑品	0.100		43,523	4,352	
	合 計				47,875	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		47,875	
	*** T単— 23号 ***					
T00034	立木伐採		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周20cm未満					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,359	2,909	S単 3号

事業名	岩手山麓農業水利事業
工事名	導水路サイホン補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	特殊作業員	0.210	人	29,355	6,165	S単 6号
C00003	チェンソー運転 80cc,鋸長600mm	0.090	日	32,087	2,888	C単 1号
	合 計				11,962	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,196	
	*** T単－ 24号 ***					
T00035	立木伐採		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周20cm以上30cm未満					
S02115	土木一般世話役	0.120	人	36,359	4,363	S単 3号
S02115	特殊作業員	0.330	人	29,355	9,687	S単 6号
C00003	チェンソー運転 80cc,鋸長600mm	0.120	日	32,087	3,850	C単 1号
	合 計				17,900	算出数量 10.000 本
	単 価		本		1,790	
	*** T単－ 25号 ***					
T00036	立木伐採		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周30cm以上60cm未満					
S02115	土木一般世話役	0.500	人	36,359	18,180	S単 3号
S02115	特殊作業員	1.400	人	29,355	41,097	S単 6号
C00003	チェンソー運転 80cc,鋸長600mm	0.370	日	32,087	11,872	C単 1号
	合 計				71,149	算出数量 10.000 本
	単 価		本		7,115	
	*** T単－ 26号 ***					
T00037	立木伐採		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周60cm以上90cm未満					
S02115	土木一般世話役	1.200	人	36,359	43,631	S単 3号
S02115	特殊作業員	3.600	人	29,355	105,678	S単 6号
C00003	チェンソー運転 80cc,鋸長600mm	0.890	日	32,087	28,557	C単 1号
	合 計				177,866	算出数量 10.000 本
	単 価		本		17,787	
	*** T単－ 27号 ***					
T00038	立木伐根		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周20cm未満					
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,359	2,909	S単 3号
C00004	掴み装置付バックホウ	0.090	時間	10,849	976	C単 2号
	合 計				3,885	算出数量 10.000 本
	単 価		本		389	
	*** T単－ 28号 ***					
T00039	立木伐根		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	幹周20cm以上30cm未満					

[illegible]

東北農政局