

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 30 日に請負契約した岩手山麓農業水利事業 導水路サイホン補修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 8 月 2 6 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町 2 丁目 1 0 番 2 8 号
氏名 若築建設株式会社 東北支店 執行役員支店長 森田 聖一

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				249,447,000	
消費税相当額		式	1.000				22,677,000	
工事価格		式	1.000				226,770,000	
・工事原価		式	1.000				194,390,000	
・・・直接工事費		式	1.000				133,593,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				83,829,000	
B1・・・北上川横断逆サイホン		式	1.000				62,803,000	
B2・・・漏水対策工		式	1.000				1,639,000	
B3・・・人孔設置	開口φ800	箇所	1.000	1.000	982,794	0	982,794	
B3・・・止水バンド設置	φ2000用	箇所	1.000	1.000	656,497	0	656,497	
B2・・・塗替塗装工(外面)		式	1.000				61,164,000	
B3・・・素地調整	1種ケレン	m ²	2,066.000	2,066.000	9,585	0	19,802,610	
B3・・・塗膜剝離剤塗布・除去		m ²	960.000	960.000	6,823	0	6,550,080	
B3・・・素地調整		m ²	480.000	480.000	1,257	0	603,360	
B3・・・研削材・塗装くず回収		m ²	2,546.000	2,546.000	5,523	0	14,061,558	
B3・・・現場塗装		m ²	2,546.000	2,546.000	7,913	0	20,146,498	
B1・・・川前サイホン		式	1.000				21,026,000	
B2・・・塗装塗替工(内面)		式	1.000				21,026,000	
B3・・・素地調整	1種ケレン	m ²	1,001.000	1,001.000	13,344	0	13,357,344	
B3・・・研削材・塗装くず回収		m ²	1,001.000	1,001.000	3,179	0	3,182,179	
B3・・・現場塗装		m ²	1,001.000	1,001.000	4,482	0	4,486,482	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				49,764,000	
B1・・・北上川横断逆サイホン仮設工		式	1.000				41,319,000	
B2・・・工事用道路造成工		式	1.000				2,521,000	
B3・・・掘削	粘性土	m ³	20.000	20.000	1,228	0	24,560	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・積込	大崎土取場	式	1.000			0	125,790	
B3・・・・・・土砂等運搬	大崎土取場～現場	m3	510.000	510.000	690	0	351,900	
B3・・・・・・盛土	粘性土	m3	530.000	530.000	944	0	500,320	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=20cm	m ²	921.000	921.000	1,320	0	1,215,720	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	605.000	605.000	187	0	113,135	
B3・・・・・・単管簡易土留		m	46.000	46.000	4,120	0	189,520	
B2・・・・・・モノレール工		式	1.000				13,157,000	
B3・・・・・・モノレール	上流側	式	1.000			0	4,703,906	
B3・・・・・・モノレール	下流側	式	1.000			0	8,453,285	
B2・・・・・・塗装塗替足場		式	1.000				12,566,000	
B3・・・・・・単管傾斜足場		式	1.000			0	6,677,200	
B3・・・・・・単管足場		式	1.000			0	3,008,283	
B3・・・・・・養生シート設置・撤去		m ²	4,940.000	4,940.000	583	0	2,880,020	
B2・・・・・・クリーンルーム		式	1.000				4,347,000	
B3・・・・・・クリーンルーム	外面塗装用	式	1.000			0	4,347,088	
B2・・・・・・安全衛生保護具		式	1.000				6,442,000	
B3・・・・・・安全衛生保護具	外面塗装用	式	1.000			0	6,441,848	
B2・・・・・・交通誘導員		式	1.000				2,286,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員A		人	2.000	2.000	17,155	0	34,310	
B3・・・・・・交通誘導警備員B		人	154.000	154.000	14,624	0	2,252,096	
B1・・・・・・川前サイホン仮設工		式	1.000				8,445,000	
B2・・・・・・仮設足場工		式	1.000				981,000	
B3・・・・・・仮設足場		式	1.000			0	981,202	
B2・・・・・・工事用道路撤去工		式	1.000				790,000	
B3・・・・・・掘削	粘性土	m3	250.000	250.000	376	0	94,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	現場～大崎土取場	m3	250.000	250.000	533	0	133,250	
B3・・・・土木シート撤去		m ²	850.000	850.000	71	0	60,350	
B3・・・・廃プラスチック運搬処分	土木シート	m3	2.600	2.600	29,093	0	75,642	
B3・・・・舗装版切断	t=10cm	m	3.500	3.500	696	0	2,436	
B3・・・・舗装版破砕		m ²	875.000	875.000	231	0	202,125	
B3・・・・殻運搬処分	アスファルトコンクリート廃材	m3	35.000	35.000	6,346	0	222,110	
B2・・・・水道管撤去工		式	1.000				685,000	
B3・・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	36,560	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	531,475	
B3・・・・積込	大崎土取場	式	1.000			0	3,700	
B3・・・・土砂等運搬	大崎土取場～現場	m3	15.000	15.000	533	0	7,995	
B3・・・・水道管撤去	ポリエチレン管,φ50	m	244.400	244.400	430	0	105,092	
B2・・・・クリーンルーム		式	1.000				1,443,000	
B3・・・・クリーンルーム	内面塗装用	式	1.000			0	1,443,100	
B2・・・・安全衛生保護具		式	1.000				3,654,000	
B3・・・・安全衛生保護具	内面塗装用	式	1.000			0	3,654,214	
B2・・・・交通誘導員		式	1.000				892,000	
B3・・・・交通誘導警備員B		人	61.000	61.000	14,624	0	892,064	
・・間接工事費		式	1.000				60,797,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				17,132,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				15,468,000	
・・・・準備費		式	1.000				971,000	
B1・・・・準備費		式	1.000				971,000	
B2・・・・伐開・除根工		式	1.000				971,000	
B3・・・・立木伐採	幹周20cm未満	本	34.000	34.000	1,089	0	37,026	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・立木伐採	幹周20cm以上30cm未満	本	20.000	20.000	1,629	0	32,580	
B3・・・・立木伐採	幹周30cm以上60cm未満	本	11.000	11.000	6,476	0	71,236	
B3・・・・立木伐採	幹周60cm以上90cm未満	本	1.000	1.000	16,189	0	16,189	
B3・・・・立木伐根	幹周20cm未満	本	34.000	34.000	354	0	12,036	
B3・・・・立木伐根	幹周20cm以上30cm未満	本	20.000	20.000	1,008	0	20,160	
B3・・・・立木伐根	幹周30cm以上60cm未満	本	11.000	11.000	5,304	0	58,344	
B3・・・・立木伐根	幹周60cm以上90cm未満	本	1.000	1.000	20,026	0	20,026	
B3・・・・伐採木等積込み・積卸し		本	66.000	66.000	3,530	0	232,980	
B3・・・・木くず(枝葉)処分		ton	18.600	18.600	19,272	0	358,459	
B3・・・・木くず(伐根)処分		ton	4.700	4.700	23,823	0	111,968	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				693,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				693,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				43,665,000	
・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				43,665,000	
・一般管理費等		式	1.000				32,380,000	