

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 30 日に契約した岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路（その 17）
工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価
ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保
有する。

令和 8 年 8 月 6 日

発注者	住所	岩手県滝沢市篠木待場 80
		分任支出負担行為担当官
	氏名	東北農政局岩手山麓農業水利事業所長 寺尾 和彦

受注者	住所	岩手県盛岡市高松四丁目 20 番 20 号
		梨子建設株式会社
	氏名	代表取締役 梨子 洋和

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				134,263,800	
消費税相当額		式	1.000				12,205,800	
工事価格		式	1.000				122,058,000	
・工事原価		式	1.000				102,912,000	
・・・直接工事費		式	1.000				62,935,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				52,115,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,870,000	
B2・・・・床掘		式	1.000				1,118,000	
B3・・・・・床掘	砂質土、標準	式	1.000			0	5,942	
B3・・・・・床掘	砂質土、パイプサポート支保工区間	式	1.000			0	936,876	
B3・・・・・水路内小運搬	不整地運搬車1.7t級、1t吊	式	1.000			0	144,731	
B3・・・・・土砂等運搬	現場～仮設ヤード②	m ³	75.000	75.000	405	0	30,375	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				202,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	33.000	33.000	441	0	14,553	
B3・・・・・荒仕上げ		式	1.000			0	34,395	
B3・・・・・切土法面仕上げ		m ²	88.000	88.000	1,531	0	134,728	
B3・・・・・盛土法面仕上げ		m ²	13.000	13.000	1,437	0	18,681	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				344,000	
B3・・・・・土砂等運搬		m ³	190.000	190.000	1,680	0	319,200	
B3・・・・・整地		m ³	190.000	190.000	130	0	24,700	
B2・・・・埋戻し		式	1.000				206,000	
B3・・・・・積込（ルーズ）	仮設ヤード③	m ³	67.000	67.000	272	0	18,224	
B3・・・・・土砂等運搬	仮設ヤード③～現場	m ³	67.000	67.000	449	0	30,083	
B3・・・・・埋戻し	砂質土	式	1.000			0	110,643	
B3・・・・・埋戻し	砂質土	式	1.000			0	47,082	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,883,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,856,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート蓋板	m3	31.000	31.000	18,412	0	570,772	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	0.500	0.500	10,583	0	5,292	
B3・・・・・・殻運搬	殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)鉄筋コンクリート	m3	87.000	87.000	1,231	0	107,097	
B3・・・・・・殻運搬	殻現場内運搬(仮設ヤード①～③)無筋コンクリート	m3	0.500	0.500	1,008	0	504	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート	m3	87.000	87.000	6,530	0	568,110	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	0.500	0.500	4,806	0	2,403	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート、No.442+19.05～No.444+8.90	m3	8.600	8.600	22,104	0	190,094	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート蓋板、パイプサポート支保工区間	m3	56.000	56.000	22,104	0	1,237,824	
B3・・・・・・水路内小運搬（No.443～No.448+1.70）	不整地運搬車1.7t級、1t吊	式	1.000			0	174,268	
B2・・・・・・道路付帯工		式	1.000				27,000	
B3・・・・・・手摺切断撤去	H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込	m	42.000	42.000	623	0	26,166	
B3・・・・・・車両進入防止柵撤去	H=0.6m, W=0.95m, プレキャストコンクリートブロック建込	基	1.000	1.000	483	0	483	
B1・・・・暗渠工		式	1.000				6,613,000	
B2・・・・・・プレキャスト暗渠工		式	1.000				6,613,000	
B3・・・・・・門型カルバート（横引き工法）	B1800×H1400, NO.442+19.05～NO.444+8.90	m	29.700	29.700	222,669	0	6,613,269	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				64,000	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				64,000	
B3・・・・・・手摺設置	H=0.9m, Ø3.0m, コンクリート建込	m	42.000	42.000	1,463	0	61,446	
B3・・・・・・車両進入防止柵設置	H=0.6m, W=0.95m プレキャストコンクリートブロック建込	基	1.000	1.000	2,721	0	2,721	
B1・・・・水路補修工		式	1.000				9,760,000	
B2・・・・・・高圧洗浄工		式	1.000				1,384,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工	30MPa	m ²	945.000	945.000	1,465	0	1,384,425	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				5,275,000	
B3・・・・・・表面被覆工	無機系被覆材（ポリマーセメントモルタル）t=5mm	m ²	584.000	584.000	9,033	0	5,275,272	
B2・・・・・・断面修復工		式	1.000				1,194,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・断面修復工	無機系被覆材, t=40mm	m ²	0.700	0.700	67,699	0	47,389	
B3・・・・・・断面修復工	無機系被覆材, t=30mm	m ²	12.000	12.000	58,670	0	704,040	
B3・・・・・・防錆処理工		m	37.400	37.400	11,836	0	442,666	
B2・・・・・・目地補修工		式	1.000				676,000	
B3・・・・・・充填工	変成シリコーン樹脂, バックアップ材有り	m	107.300	107.300	6,297	0	675,668	
B2・・・・・・嵩上げ工		式	1.000				742,000	
B3・・・・・・コンクリート	無筋 18-8-25BB	m ³	3.000	3.000	33,041	0	99,123	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	209,314	
B3・・・・・・接着剤塗布	エポキシ樹脂系	m ²	10.600	10.600	25,797	0	273,448	
B3・・・・・・捨型枠	B=0.25m	式	1.000			0	96,684	
B3・・・・・・機械拡張式アンカー設置	M6(埋設深さ30mm)L=60mm	本	36.000	36.000	1,749	0	62,964	
B2・・・・・・コンクリート被覆工		式	1.000				489,000	
B3・・・・・・コンクリートはつり（表面目粗し）	底版、t≦3cm	m ²	35.000	35.000	3,093	0	108,255	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋 21-12-25BB	m ³	3.900	3.900	34,224	0	133,474	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	8,373	
B3・・・・・・タイワイヤーアンカー設置	M8×90mm	本	87.000	87.000	2,290	0	199,230	
B3・・・・・・溶接金網設置	丸鉄線3.2×150×150mm	m ²	35.000	35.000	1,139	0	39,865	
B1・・・・水路補強工		式	1.000				7,473,000	
B2・・・・鉄筋コンクリート増厚工		式	1.000				7,473,000	
B3・・・・・・コンクリート	鉄筋 21-12-25BB	m ³	29.000	29.000	34,224	0	992,496	
B3・・・・・・コンクリートはつり（表面目粗し）	底版, t≦3cm	m ²	262.000	262.000	3,093	0	810,366	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	32,444	
B3・・・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	2.910	2.910	342,985	0	998,086	
B3・・・・・・あと施工アンカー設置	接着系 M16, L=140mm	本	1,749.000	1,749.000	2,653	0	4,640,097	
B1・・・・擁壁工		式	1.000				3,056,000	
B2・・・・・・山留擁壁工		式	1.000				3,056,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ジオセル展開・設置	中詰土RC-40	m ²	79.300	79.300	32,425	0	2,571,303	
B3・・・・・・裏面排水材設置	W=200mm, t=15mm	m	30.700	30.700	1,357	0	41,660	
B3・・・・・・水平排水材設置	吸出し防止材 再生長繊維不織布	m ²	63.000	63.000	1,189	0	74,907	
B3・・・・・・土のう設置	3.5袋/m、樹脂アンカーピン固定	袋	276.000	276.000	681	0	187,956	
B3・・・・・・ジオセル端部処理		段	26.000	26.000	785	0	20,410	
B3・・・・・・水路内小運搬	不整地運搬車1.7t級、1t吊	式	1.000			0	159,500	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				20,396,000	
B2・・・・・・蓋板工		式	1.000				20,396,000	
B3・・・・・・レジンコンクリート床版	W1800、t=12mm	m	193.000	193.000	105,678	0	20,395,854	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				10,820,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				10,820,000	
B2・・・・・・仮設ヤード		式	1.000				1,161,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土、W=4.5m	m ³	220.000	220.000	1,218	0	267,960	
B3・・・・・・掘削	砂質土、W=6.0m	m ³	420.000	420.000	373	0	156,660	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去	ポリプロピレン（P.P）系織布（引張強度980N/5cm）	m ²	463.000	463.000	256	0	118,528	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	338.000	338.000	1,829	0	618,202	
B2・・・・・・仮設ヤード		式	1.000				1,316,000	
B3・・・・・・土砂運搬	現場発生土	m ³	160.000	160.000	405	0	64,800	
B3・・・・・・盛土	現場発生土、砂質土	m ³	160.000	160.000	373	0	59,680	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去	ポリプロピレン（P.P）系織布（引張強度980N/5cm）	m ²	651.000	651.000	256	0	166,656	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	537.000	537.000	1,908	0	1,024,596	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				533,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	89.000	89.000	1,829	0	162,781	
B3・・・・・・土のう設置撤去		m ³	11.300	11.300	32,730	0	369,849	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				131,000	
B3・・・・・・大型土のう	製作～設置～撤去	袋	18.000	18.000	5,999	0	107,982	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	29.000	29.000	806	0	23,374	
B2・・・作業残土処理		式	1.000				1,158,000	
B3・・・土砂等運搬		m ³	640.000	640.000	1,680	0	1,075,200	
B3・・・整地		m ³	640.000	640.000	130	0	83,200	
B2・・・産業廃棄物運搬・処理		式	1.000				119,000	
B3・・・産業廃棄物運搬・処理	廃プラスチック（土木シート）	m ³	4.300	4.300	27,623	0	118,779	
B2・・・パイプサポート支保工		式	1.000				1,901,000	
B3・・・支保工	パイプサポート支保	空m ³	396.000	396.000	4,800	0	1,900,800	
B2・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				3,872,000	
B3・・・雪寒仮囲い設置・撤去		式	1.000			0	2,153,049	
B3・・・雪寒仮囲い設置・撤去		式	1.000			0	1,291,156	
B3・・・冬期養生工		式	1.000			0	427,608	
B2・・・除雪工		式	1.000				20,000	
B3・・・工事用道路除雪		m ³	18.000	18.000	90	0	1,620	
B3・・・仮設ヤード除雪		m ³	175.000	175.000	103	0	18,025	
B2・・・安全費		式	1.000				609,000	
B3・・・交通誘導警備員B		人	42.000	42.000	14,509	0	609,378	
・・・間接工事費		式	1.000				39,977,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,886,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,030,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,079,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,079,000	
B2・・・輸送費（仮設材）		式	1.000				2,079,000	
B3・・・輸送費（仮設材）	敷鉄板	ton	171.450	171.450	12,127	0	2,079,174	
・・・技術管理費		式	1.000				4,353,000	
B1・・・品質管理試験		式	1.000				4,353,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・試験施工		式	1.000				1,800,000	
B3・・・・・噴射圧力試験	測定、試験結果の整理	箇所	3.000	3.000	600,023	0	1,800,069	
B2・・・・・品質管理試験		式	1.000				2,553,000	
B3・・・・・付着強度試験	下地処理後,暗渠（1回につき3箇所）	回	1.000	1.000	212,785	0	212,785	
B3・・・・・付着強度試験	下地処理後,開渠（1回につき2箇所）	回	2.000	2.000	212,785	0	425,570	
B3・・・・・付着強度試験	表面被覆後,暗渠（1回につき3箇所）	回	1.000	1.000	212,785	0	212,785	
B3・・・・・付着強度試験	表面被覆後,開渠（1回につき2箇所）	回	2.000	2.000	212,785	0	425,570	
B3・・・・・圧縮強度試験	断面修復工（1回につき3本）	回	3.000	3.000	212,785	0	638,355	
B3・・・・・圧縮強度試験	表面被覆工（1回につき3本）	回	3.000	3.000	212,785	0	638,355	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				424,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				424,000	
・・・現場管理費		式	1.000				25,091,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				25,091,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,609,000	
・一括計上価格		式	1.000				537,000	
B1・・・環境測定調査		式	1.000				537,000	
B2・・・・・騒音・振動測定		式	1.000				537,000	
B3・・・・・騒音・振動測定		式	1.000			0	537,283	