



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期（一期）農業水利事業

広淵沼旧機場撤去その他工事（建築工事）

積算書

（当初）

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広湖沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			19,600,000	
・工事原価			16,974,558	
純工事費			16,267,688	
・・・直接工事費			16,023,000	
・・・間接工事費			951,558	
・・・共通仮設費			244,688	
・・・準備費～機械器具費			244,688	
・・・準備費	1.000	式	0	
・・・仮設建物費	1.000	式	0	
・・・工事施設費	1.000	式	0	
・・・環境安全費	1.000	式	0	
・・・動力用水光熱費	1.000	式	0	
・・・屋外整理清掃費	1.000	式	0	
・・・機械器具費	1.000	式	0	
・・・その他	1.000	式	0	
・・・現場管理費				
			706,870	
・一般管理費				
			2,625,442	
算定結果			2,648,031	
端数調整			-22,589	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費(率対象外)			0	
共通仮設費・現場管理費算定控除額			0	
有価物処分費			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
			×5.00	
			19,600,000 ×5.00	
			#VALUE!	
			980,000	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				12,863,000	
・電気工事					
・ ・ 外灯設備工事	1.000	式		2,827,000	
	1.000	式		2,827,000	
000001 照明器具 EXA124-50W	5.000	灯	298,208	1,491,040	歩A・単A B単 1号
000002 外灯基礎 無筋コンクリート 400×400×1,100H	5.000	基	83,100	415,500	歩A・単A B単 2号
000003 EM-IE電線 2.0mm 管内	12.000	m	453	5,436	歩A・単A B単 3号
000004 EM-CEケーブル 5.5mm2-2C FEP内配線	169.000	m	1,020	172,380	歩A・単A B単 4号
000005 硬質波付ポリスチレン管 (FEP30)埋設	169.000	m	1,196	202,124	歩A・単A B単 5号
000006 プルボックス SS 200×200×100 Z35	2.000	個	12,240	24,480	歩A・単A B単 6号
000007 埋設標識シート 2倍	157.000	m	350	54,950	歩A・単A B単 7号
000008 土工事 根切り 機械パックホウ0.13m3 電気設備	48.000	m3	3,687	176,976	歩A・単A B単 8号
000009 土工事 埋戻し 機械パックホウ0.13m3 電気設備	48.000	m3	5,037	241,776	歩A・単A B単 9号
000010 打込式接地棒 14mmφ×1,500	5.000	箇所	8,559	42,795	歩A・単A B単 10号
合 計				2,827,457	
・機械設備工事					
・ ・ 給水設備(屋外)	1.000	式		1,284,000	
	1.000	式		1,284,000	
000011 水道用ポリスチレン管(PP) 地中埋設 20φ	180.000	m	1,500	270,000	歩A・単A B単 11号
000012 水道用ポリ粉体ライニング鋼管(PD) 屋内一般 20A	5.000	m	6,230	31,150	歩A・単A B単 12号
000013 止水栓 ボール弁 20A	1.000	個	7,250	7,250	歩A・単A B単 13号
000014 弁樹 VC-P	5.000	箇所	31,760	158,800	歩A・単A B単 14号
000015 量水器(貸与品) 20m/m 取付費のみ	1.000	個	7,800	7,800	歩A・単A B単 15号
000016 量水器樹 MC-1	1.000	箇所	72,370	72,370	歩A・単A B単 16号
000017 水抜栓 地下式 20A×600H	4.000	個	14,800	59,200	歩A・単A B単 17号
000018 埋設表示シート 150幅	180.000	m	280	50,400	歩A・単A B単 18号
000019 地下埋設標 鉄製	8.000	箇所	1,250	10,000	歩A・単A B単 19号
000020 土工事:根切り 機械パックホウ 0.13m3	45.000	m3	3,687	165,915	歩A・単A B単 20号
000021 土工事:搬入土 山砂	23.000	m3	8,116	186,668	歩A・単A B単 21号
000022 土工事:埋戻し 機械パックホウ 0.13m3	22.700	m3	5,037	114,340	歩A・単A B単 22号
000023 土工事:発生土処分 場内敷均し	22.700	m3	6,592	149,638	歩A・単A B単 23号
合 計				1,283,531	
・ 柏木揚水機場上屋撤去工事					
・ ・ 外部仕上げ撤去	1.000	式		6,675,000	
	1.000	式		898,000	
000024 屋上防水モルタル	94.500	m ²	2,210	208,845	歩A・単A B単 24号
000025 シンダーコンクリート t=70	94.500	m ²	3,070	290,115	歩A・単A B単 25号
000026 均しモルタル t=20	94.500	m ²	1,840	173,880	歩A・単A B単 26号
000027 壁樋 ルーフ径φ100	12.000	m	980	11,760	歩A・単A B単 27号
000028 レンガ積 t=100	15.600	m ²	2,210	34,476	歩A・単A B単 28号
000029 アルミ製ドア 枠見込70	6.000	m ²	2,460	14,760	歩A・単A B単 29号
000030 アルミ製窓 枠見込70	20.900	m	2,460	51,414	歩A・単A B単 30号
000031 スチールシャッター 枠見込100	7.500	m ²	4,300	32,250	歩A・単A B単 31号
000032 透明ガラス t=4.0	18.400	m ²	3,070	56,488	歩A・単A B単 32号

事業名	河南二期 (一期) 農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事 (建築工事)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000033 鋼製タラップ L=6400, 幅0.5m	3.200	m ²	610	1,952	歩A・単A B単 33号
000034 フェンス W1800×H1500	11.800	m	1,840	21,712	歩A・単A B単 34号
合 計				897,652	
・ ・ 内部仕上げ撤去	1.000	式		3,774,000	
000035 床モルタル t=30	94.500	m ²	2,210	208,845	歩A・単A B単 35号
000036 床シンダーコンクリート t=170	94.500	m ²	3,070	290,115	歩A・単A B単 36号
000037 天井下地 天井 LGS H=550 LGS H=550	85.000	m ²	360	30,600	歩A・単A B単 37号
000038 岩綿吸音板 天井t=12	85.000	m ²	1,470	124,950	歩A・単A B単 38号
000039 壁 岩綿吹付 t=80	91.100	m ²	7,380	672,318	歩A・単A B単 39号
000040 天井クレーン5t 手動式チェーンロック付形	20.000	m ²	6,150	123,000	歩A・単A B単 40号
000041 電気室天井材 ラワンベニヤ t=12	11.300	m ²	430	4,859	歩A・単A B単 41号
000042 電気室内壁材 木ズリ下地 ラスモルタル 金ごてVP	16.800	m ²	610	10,248	歩A・単A B単 42号
000043 アスベスト含有建材処理 岩綿吹付(内壁) レベル1	91.100	m ²	23,980	2,184,578	歩A・単A B単 43号
000044 アスベスト含有建材処理 岩綿吸音板(天井材) レベル3	85.000	m ²	1,470	124,950	歩A・単A B単 44号
合 計				3,774,463	
・ ・ コンクリート躯体撤去	1.000	式		476,000	
000045 RC造建物解体 有筋コンクリート	82.300	m ³	5,780	475,694	歩A・単A B単 45号
合 計				475,694	
・ ・ 木造躯体解体	1.000	式		67,000	
000046 木造内部造作解体	1.000	m ²	67,348	67,348	歩A・単A B単 46号
合 計				67,348	
・ ・ 電灯設備撤去	1.000	式		28,000	
000047 電線	100.000	m	120	12,000	歩A・単A B単 47号
000048 タンブラスイッチ 1P 10A	3.000	個	240	720	歩A・単A B単 48号
000049 コンセント 2P 15A×2、4P 20A	7.000	個	240	1,680	歩A・単A B単 49号
000050 照明器具1 逆富士型	8.000	台	550	4,400	歩A・単A B単 50号
000051 照明器具2 逆富士型	1.000	台	550	550	歩A・単A B単 51号
000052 照明器具3 壁付け型	2.000	台	550	1,100	歩A・単A B単 52号
000053 分電盤 L-1	1.000	個	980	980	歩A・単A B単 53号
000054 避雷針 H=500, 38φ	1.000	箇所	3,070	3,070	歩A・単A B単 54号
000055 アンテナ H=4.00、150φ	1.000	箇所	3,690	3,690	歩A・単A B単 55号
合 計				28,190	
・ ・ 機械設備撤去	1.000	式		60,000	
000056 仮設便所撤去 簡易式	1.000	組	33,210	33,210	歩A・単A B単 56号
000057 換気扇 700×700	2.000	組	1,840	3,680	歩A・単A B単 57号
000058 流し台 1500×600×700	1.000	組	22,750	22,750	歩A・単A B単 58号
合 計				59,640	

事業名	河南二期 (一期) 農業水利事業
工事名	広淵旧機場撤去その他工事 (建築工事)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・発生材積込み運搬	1.000	式		596,000	
000059 アスベスト含有材積込み運搬	0.700	ton	87,506	61,254	歩A・単A B単 59号
000060 有筋コンクリートガラ積込み運搬	199.000	ton	919	182,881	歩A・単A B単 60号
000061 無筋コンクリートガラ積込み運搬	49.140	ton	920	45,209	歩A・単A B単 61号
000062 モルタル、ブロックガラ積込み運搬	11.880	ton	984	11,690	歩A・単A B単 62号
000063 木片セメント板、レンガ等ガラ積込み運搬	2.960	ton	7,779	23,026	歩A・単A B単 63号
000064 木くず積込み運搬	0.480	ton	25,363	12,174	歩A・単A B単 64号
000065 金属くず積込み運搬	5.520	ton	42,681	235,599	歩A・単A B単 65号
000066 磁器タイル、ガラス積込み運搬	0.180	ton	71,750	12,915	歩A・単A B単 66号
000067 プラスチック等積込み運搬	0.040	ton	276,750	11,070	歩A・単A B単 67号
合 計				595,818	
・発生材処分	1.000	式		776,000	
000068 アスベスト含処分	0.700	ton	198,251	138,776	歩A・単A B単 68号
000069 有筋コンクリートガラ処分	199.000	ton	2,163	430,437	歩A・単A B単 69号
000070 無筋コンクリートガラ処分	49.140	ton	1,751	86,044	歩A・単A B単 70号
000071 モルタル、ブロックガラ処分	11.880	ton	1,871	22,227	歩A・単A B単 71号
000072 木片セメント板、レンガ等ガラ処分	2.960	ton	27,195	80,497	歩A・単A B単 72号
000073 木くず処分	0.480	ton	25,825	12,396	歩A・単A B単 73号
000074 磁器タイル、ガラス処分	0.180	ton	23,917	4,305	歩A・単A B単 74号
000075 プラスチック等処分	0.040	ton	41,513	1,661	歩A・単A B単 75号
合 計				776,343	
・広淵排水機場上屋撤去工事	1.000	式		2,077,000	
・外部仕上げ撤去	1.000	式		775,000	
000076 屋根材スレート板 大波板	89.400	m ²	2,210	197,574	歩A・単A B単 76号
000077 外壁材スレート波板 大波板	183.000	m ²	1,840	336,720	歩A・単A B単 77号
000078 壁樋 vp75φ	22.000	m	430	9,460	歩A・単A B単 78号
000079 雨樋 75型	23.000	m	430	9,890	歩A・単A B単 79号
000080 鋼製ドア 枠見込み100	11.200	m ²	5,900	66,080	歩A・単A B単 80号
000081 鋼製窓 枠見込み100	8.100	m ²	4,300	34,830	歩A・単A B単 81号
000082 透明ガラス (広淵) t=4.0	7.900	m ²	3,070	24,253	歩A・単A B単 82号
000083 屋根材 カラー鉄板瓦棒葺き	14.700	m ²	2,950	43,365	歩A・単A B単 83号
000084 外壁材 木片セメント板	27.200	m ²	1,160	31,552	歩A・単A B単 84号
000085 アルミ製ドア	2.900	m ²	2,580	7,482	歩A・単A B単 85号
000086 アルミ製窓	4.600	m ²	3,070	14,122	歩A・単A B単 86号
合 計				775,328	
・内部仕上げ撤去	1.000	式		713,000	
000087 構造用合板 t=12	8.400	m ²	610	5,124	歩A・単A B単 87号
000088 天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形	10.800	m ²	6,150	66,420	歩A・単A B単 88号
000089 床畳	9.700	m ²	730	7,081	歩A・単A B単 89号
000090 床 畳下床板 t=15	9.700	m ²	360	3,492	歩A・単A B単 90号

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000091 木造 ころばし床組 H=200	9.700	m ²	1,840	17,848	歩A・単A B単 91号
000092 天井石膏ボード t=9	11.300	m ²	430	4,859	歩A・単A B単 92号
000093 壁 石膏ボード t=9	11.300	m ²	430	4,859	歩A・単A B単 93号
000094 鉄骨躯体解体 鉄骨造建屋解体	69.800	m ²	6,390	446,022	歩A・単A B単 94号
000095 基礎コンクリート 有筋コンクリート	8.800	m ³	17,830	156,904	歩A・単A B単 95号
合 計				712,609	
・ ・ 電灯設備撤去	1.000	式		20,000	
000096 電線	100.000	m	120	12,000	歩A・単A B単 96号
000097 タンブラスイッチ 1P 10A	2.000	個	240	480	歩A・単A B単 97号
000098 コンセント 2P 15A ×2 4P20A	4.000	個	240	960	歩A・単A B単 98号
000099 照明器具1 パイプ吊型	4.000	台	550	2,200	歩A・単A B単 99号
000100 照明器具2 壁付型	2.000	台	550	1,100	歩A・単A B単 100号
000101 照明器具3 投光器	2.000	台	1,230	2,460	歩A・単A B単 101号
000102 分電盤 L-1	1.000	面	980	980	歩A・単A B単 102号
合 計				20,180	
・ ・ 機械設備撤去	1.000	式		172,000	
000103 便槽撤去	1.000	組	98,400	98,400	歩A・単A B単 103号
000104 浄化槽撤去	1.000	組	73,800	73,800	歩A・単A B単 104号
合 計				172,200	
・ ・ 発生材積み運搬費	1.000	式		183,000	
000105 鉄骨材積み運搬	7.200	ton	8,610	61,992	歩A・単A B単 105号
000106 アスベスト含有成形板積み運搬 スレート波板	3.100	ton	5,394	16,721	歩A・単A B単 106号
000107 鉄筋コンクリートガラ積み運搬	8.820	ton	2,460	21,697	歩A・単A B単 107号
000108 木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬	0.580	ton	12,470	7,233	歩A・単A B単 108号
000109 木くず積み運搬	2.160	ton	4,681	10,111	歩A・単A B単 109号
000110 金属くず積み運搬	1.380	ton	8,569	11,825	歩A・単A B単 110号
000111 磁器タイル、ガラス積み運搬	0.080	ton	69,188	5,535	歩A・単A B単 111号
000112 畳積み運搬	0.190	ton	58,328	11,082	歩A・単A B単 112号
000113 プラスチック等積み運搬	0.100	ton	184,500	18,450	歩A・単A B単 113号
000114 石膏ボード 積み運搬	0.140	ton	131,786	18,450	歩A・単A B単 114号
合 計				183,096	
・ ・ 発生材処分	1.000	式		214,000	
000115 アスベスト含有成形板処分 スレート波板	3.100	ton	22,219	68,879	歩A・単A B単 115号
000116 鉄筋コンクリートガラ処分	8.820	ton	5,200	45,864	歩A・単A B単 116号
000117 木片セメント板、レンガ等ガラ処分	0.580	ton	43,644	25,314	歩A・単A B単 117号
000118 木くず処分	2.160	ton	26,208	56,609	歩A・単A B単 118号
000119 磁器タイル、ガラス処分	0.080	ton	23,063	1,845	歩A・単A B単 119号
000120 畳処分	0.190	ton	26,751	5,083	歩A・単A B単 120号
000121 プラスチック等処分	0.100	ton	27,000	2,700	歩A・単A B単 121号

事業名	河南二期（一期）農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事（建築工事）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単-1号 *** 照明器具					
	EXA124-50W		灯	298,208		歩A・単A
000002	*** B単-2号 *** 外灯基礎					
	無筋コンクリート 400×400×1,100H		基	83,100		歩A・単A
000003	*** B単-3号 *** EM-IE電線					
	2.0mm 管内		m	453		歩A・単A
000004	*** B単-4号 *** EM-CEケーブル					
	5.5mm2-2C FEP内配線		m	1,020		歩A・単A
000005	*** B単-5号 *** 硬質波付ポリスチレン管					
	(FEP30)埋設		m	1,196		歩A・単A
000006	*** B単-6号 *** ブルボックス					
	SS 200×200×100 Z35		個	12,240		歩A・単A
000007	*** B単-7号 *** 埋設標識シート					
	2倍		m	350		歩A・単A
000008	*** B単-8号 *** 土工事 根切り					
	機械バックホウ 0.13m3 電気設備		m3	3,687		歩A・単A
000009	*** B単-9号 *** 土工事 埋戻し					
	機械バックホウ 0.13m3 電気設備		m3	5,037		歩A・単A
000010	*** B単-10号 *** 打込式接地棒					
	14mmφ×1,500		箇所	8,559		歩A・単A
000011	*** B単-11号 *** 水道用ポリスチレン管(PP)					
	地中埋設 20φ		m	1,500		歩A・単A
000012	*** B単-12号 *** 水道用ポリ粉体ライニング鋼管(PD)					
	屋内一般 20A		m	6,230		歩A・単A
000013	*** B単-13号 *** 止水栓					
	ボール弁 20A		個	7,250		歩A・単A
000014	*** B単-14号 *** 弁樹					
	VC-P		箇所	31,760		歩A・単A
000015	*** B単-15号 *** 量水器(貸与品)					
	20m/m 取付費のみ		個	7,800		歩A・単A
000016	*** B単-16号 *** 量水器樹					
	MC-1		箇所	72,370		歩A・単A
000017	*** B単-17号 *** 水抜栓					
	地下式 20A×600H		個	14,800		歩A・単A
000018	*** B単-18号 *** 埋設表示シート					
	150幅		m	280		歩A・単A
000019	*** B単-19号 *** 地下埋設標					
	鉄製		箇所	1,250		歩A・単A
000020	*** B単-20号 *** 土工事:根切り					
	機械バックホウ 0.13m3		m3	3,687		歩A・単A
000021	*** B単-21号 *** 土工事:搬入土					
	山砂		m3	8,116		歩A・単A
000022	*** B単-22号 *** 土工事:埋戻し					

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	機械 バックホウ 0.13m3 *** B単- 23号 ***		m3	5,037		歩A・単A
000023	土工事:発生土処分					
	場内敷均し *** B単- 24号 ***		m3	6,592		歩A・単A
000024	屋上防水モルタル					
	*** B単- 25号 ***		m ²	2,210		歩A・単A
000025	シンダーコンクリート					
	t=70 *** B単- 26号 ***		m ²	3,070		歩A・単A
000026	均しモルタル					
	t=20 *** B単- 27号 ***		m ²	1,840		歩A・単A
000027	堅樋					
	φ=70 ⁺ レ ⁺ φ100 *** B単- 28号 ***		m	980		歩A・単A
000028	レンガ積					
	t=100 *** B単- 29号 ***		m ²	2,210		歩A・単A
000029	アルミ製ドア					
	枠見込70 *** B単- 30号 ***		m ²	2,460		歩A・単A
000030	アルミ製窓					
	枠見込70 *** B単- 31号 ***		m	2,460		歩A・単A
000031	スチールシャッター					
	枠見込100 *** B単- 32号 ***		m ²	4,300		歩A・単A
000032	透明ガラス					
	t=4.0 *** B単- 33号 ***		m ²	3,070		歩A・単A
000033	鋼製タラップ					
	L=6400,幅0.5m *** B単- 34号 ***		m ²	610		歩A・単A
000034	フェンス					
	W1800×H1500 *** B単- 35号 ***		m	1,840		歩A・単A
000035	床モルタル					
	t=30 *** B単- 36号 ***		m ²	2,210		歩A・単A
000036	床シンダーコンクリート					
	t=170 *** B単- 37号 ***		m ²	3,070		歩A・単A
000037	天井下地 天井 LGS H=550					
	LGS H=550 *** B単- 38号 ***		m ²	360		歩A・単A
000038	岩綿吸音板					
	天井t=12 *** B単- 39号 ***		m ²	1,470		歩A・単A
000039	壁 岩綿吹付					
	t=80 *** B単- 40号 ***		m ²	7,380		歩A・単A
000040	天井クレーン5t					
	手動式チェンブロック付形 *** B単- 41号 ***		m ²	6,150		歩A・単A
000041	電気室天井材 ラワンベニヤ					
	t=12 *** B単- 42号 ***		m ²	430		歩A・単A
000042	電気室内壁材 木ズリ下地 ラスモルタル					
	金ごてVP *** B単- 43号 ***		m ²	610		歩A・単A
000043	アスベスト含有建材処理					
	岩綿吹付(内壁)レベル1		m ²	23,980		歩A・単A

事業名	河南二期 (一期) 農業水利事業
工事名	広瀬旧旧機場撤去その他工事 (建築工事)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単- 44号 *** アスベスト含有建材処理					
	岩綿吸音板(天井材)レベル3		m ²	1,470		歩A・単A
000045	*** B単- 45号 *** RC造建物解体					
	有筋コンクリート		m ³	5,780		歩A・単A
000046	*** B単- 46号 *** 木造内部造作解体					
			m ²	67,348		歩A・単A
000047	*** B単- 47号 *** 電線					
			m	120		歩A・単A
000048	*** B単- 48号 *** タンプラススイッチ					
	1P 10A		個	240		歩A・単A
000049	*** B単- 49号 *** コンセント					
	2P 15A×2、4P 20A		個	240		歩A・単A
000050	*** B単- 50号 *** 照明器具1					
	逆富士型		台	550		歩A・単A
000051	*** B単- 51号 *** 照明器具2					
	逆富士型		台	550		歩A・単A
000052	*** B単- 52号 *** 照明器具3					
	壁付け型		台	550		歩A・単A
000053	*** B単- 53号 *** 分電盤					
	L-1		個	980		歩A・単A
000054	*** B単- 54号 *** 避雷針					
	H=500、38φ		箇所	3,070		歩A・単A
000055	*** B単- 55号 *** アンテナ					
	H=4.00、150φ		箇所	3,690		歩A・単A
000056	*** B単- 56号 *** 仮設便所撤去					
	簡易式		組	33,210		歩A・単A
000057	*** B単- 57号 *** 換気扇					
	700×700		組	1,840		歩A・単A
000058	*** B単- 58号 *** 流し台					
	1500×600×700		組	22,750		歩A・単A
000059	*** B単- 59号 *** アスベスト含有材積み運搬					
			ton	87,506		歩A・単A
000060	*** B単- 60号 *** 有筋コンクリートガラ積み運搬					
			ton	919		歩A・単A
000061	*** B単- 61号 *** 無筋コンクリートガラ積み運搬					
			ton	920		歩A・単A
000062	*** B単- 62号 *** モルタル、ブロックガラ積み運搬					
			ton	984		歩A・単A
000063	*** B単- 63号 *** 木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬					
			ton	7,779		歩A・単A
000064	*** B単- 64号 *** 木くず積み運搬					
			ton	25,363		歩A・単A
000065	*** B単- 65号 *** 金属くず積み運搬					

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			ton	42,681		歩A・単A
000066	*** B単-66号 *** 磁器タイル、ガラス積み運搬		ton	71,750		歩A・単A
000067	*** B単-67号 *** プラスチック等積み運搬		ton	276,750		歩A・単A
000068	*** B単-68号 *** アスベスト含処分		ton	198,251		歩A・単A
000069	*** B単-69号 *** 有筋コンクリートガラ処分		ton	2,163		歩A・単A
000070	*** B単-70号 *** 無筋コンクリートガラ処分		ton	1,751		歩A・単A
000071	*** B単-71号 *** モルタル、ブロックガラ処分		ton	1,871		歩A・単A
000072	*** B単-72号 *** 木片セメント板、レンガ等ガラ処分		ton	27,195		歩A・単A
000073	*** B単-73号 *** 木くず処分		ton	25,825		歩A・単A
000074	*** B単-74号 *** 磁器タイル、ガラス処分		ton	23,917		歩A・単A
000075	*** B単-75号 *** プラスチック等処分		ton	41,513		歩A・単A
000076	*** B単-76号 *** 屋根材スレート板					
	大波板		m ²	2,210		歩A・単A
000077	*** B単-77号 *** 外壁材スレート波板					
	大波板		m ²	1,840		歩A・単A
000078	*** B単-78号 *** 堅樋					
	vp75φ		m	430		歩A・単A
000079	*** B単-79号 *** 雨樋					
	75型		m	430		歩A・単A
000080	*** B単-80号 *** 鋼製ドア					
	枠見込み100		m ²	5,900		歩A・単A
000081	*** B単-81号 *** 鋼製窓					
	枠見込み100		m ²	4,300		歩A・単A
000082	*** B単-82号 *** 透明ガラス(広瀬)					
	t=4.0		m ²	3,070		歩A・単A
000083	*** B単-83号 *** 屋根材 カラー鉄板瓦棒葺き					
			m ²	2,950		歩A・単A
000084	*** B単-84号 *** 外壁材 木片セメント板					
			m ²	1,160		歩A・単A
000085	*** B単-85号 *** アルミ製ドア					
			m ²	2,580		歩A・単A
000086	*** B単-86号 *** アルミ製窓					
			m ²	3,070		歩A・単A

事業名	河南二期 (一期) 農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事 (建築工事)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単- 87号 *** 構造用合板 t=12		m ²	610		歩A・単A
000088	*** B単- 88号 *** 天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形		m ²	6,150		歩A・単A
000089	*** B単- 89号 *** 床畳		m ²	730		歩A・単A
000090	*** B単- 90号 *** 床畳下床板 t=15		m ²	360		歩A・単A
000091	*** B単- 91号 *** 木造 ころばし床組 H=200		m ²	1,840		歩A・単A
000092	*** B単- 92号 *** 天井石膏ボード t=9		m ²	430		歩A・単A
000093	*** B単- 93号 *** 壁 石膏ボード t=9		m ²	430		歩A・単A
000094	*** B単- 94号 *** 鉄骨躯体解体 鉄骨造建屋解体		m ²	6,390		歩A・単A
000095	*** B単- 95号 *** 基礎コンクリート 有筋コンクリート		m ³	17,830		歩A・単A
000096	*** B単- 96号 *** 電線		m	120		歩A・単A
000097	*** B単- 97号 *** タンブラスイッチ 1P 10A		個	240		歩A・単A
000098	*** B単- 98号 *** コンセント 2P 15A ×2 4P20A		個	240		歩A・単A
000099	*** B単- 99号 *** 照明器具1 パイプ吊型		台	550		歩A・単A
000100	*** B単- 100号 *** 照明器具2 壁付型		台	550		歩A・単A
000101	*** B単- 101号 *** 照明器具3 投光器		台	1,230		歩A・単A
000102	*** B単- 102号 *** 分電盤 L-1		面	980		歩A・単A
000103	*** B単- 103号 *** 便槽撤去		組	98,400		歩A・単A
000104	*** B単- 104号 *** 浄化槽撤去		組	73,800		歩A・単A
000105	*** B単- 105号 *** 鉄骨材積み運搬		ton	8,610		歩A・単A
000106	*** B単- 106号 *** アスベスト含有成形板積み運搬 スレート波板		ton	5,394		歩A・単A
000107	*** B単- 107号 *** 鉄筋コンクリートガラ積み運搬		ton	2,460		歩A・単A
000108	*** B単- 108号 *** 木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬					

事業名	河南二期 (一期) 農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事 (建築工事)

コード	名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			ton	12,470		歩A・単A
000109	*** B単-109号 *** 木くず積み運搬		ton	4,681		歩A・単A
000110	*** B単-110号 *** 金属くず積み運搬		ton	8,569		歩A・単A
000111	*** B単-111号 *** 磁器タイル、ガラス積み運搬		ton	69,188		歩A・単A
000112	*** B単-112号 *** 畳積み運搬		ton	58,328		歩A・単A
000113	*** B単-113号 *** プラスチック等積み運搬		ton	184,500		歩A・単A
000114	*** B単-114号 *** 石膏ボード 積み運搬		ton	131,786		歩A・単A
000115	*** B単-115号 *** アスベスト含有成形板処分		ton	22,219		歩A・単A
000116	スレート波板 *** B単-116号 *** 鉄筋コンクリートガラ処分		ton	5,200		歩A・単A
000117	*** B単-117号 *** 木片セメント板、レンガ等ガラ処分		ton	43,644		歩A・単A
000118	*** B単-118号 *** 木くず処分		ton	26,208		歩A・単A
000119	*** B単-119号 *** 磁器タイル、ガラス処分		ton	23,063		歩A・単A
000120	*** B単-120号 *** 畳処分		ton	26,751		歩A・単A
000121	*** B単-121号 *** プラスチック等処分		ton	27,000		歩A・単A
000122	*** B単-122号 *** 石膏ボード 処分		ton	57,200		歩A・単A
000123	*** B単-123号 *** 外部足場 枠組本足場		m ²	2,460		歩A・単A
000124	900枠 500布枠×1枚 *** B単-124号 *** 安全手すり		m	1,470		歩A・単A
000125	*** B単-125号 *** 防音養生 垂直 防音シート張り		m ²	1,200		歩A・単A
000126	*** B単-126号 *** 内部足場		m ²	630		歩A・単A
000127	*** B単-127号 *** 移動式足場 h=5.4m 脚立足場		m ²	590		歩A・単A
000128	*** B単-128号 *** 内部足場		m ²	2,800		歩A・単A
000129	石綿除去用足場 クサビ緊結式足場 *** B単-129号 *** 外部足場 枠組本足場		m ²	2,460		歩A・単A
	900枠 500布枠×1枚		m ²	2,460		歩A・単A

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単-1号 ***						
000001	照明器具 EXA124-50W		灯		1.000	歩A 当たり算出
T00018	照明器具 EXA124-50W	1.000	灯	298,208	298,208	T単 1号
	合 計				298,208	
	単 価				298,208	
*** B単-2号 ***						
000002	外灯基礎 無筋コンクリート 400×400×1,100H		基		1.000	歩A 当たり算出
P97121	外灯基礎 無筋コンクリート 400×400×1,100H	1.000	基	83,100	83,100	
	合 計				83,100	
	単 価				83,100	
*** B単-3号 ***						
000003	EM-IE電線 2.0mm 管内		m		1.000	歩A 当たり算出
P97015	EM-IE電線 2.0mm 管内	1.000	m	453	453	
	合 計				453	
	単 価				453	
*** B単-4号 ***						
000004	EM-CEケーブル 5.5mm2-2C FEP内配線		m		1.000	歩A 当たり算出
P97122	EM-CEケーブル 5.5mm2-2C FEP内配線	1.000	m	1,020	1,020	
	合 計				1,020	
	単 価				1,020	
*** B単-5号 ***						
000005	硬質波付ボリステレン管 (FEP30)埋設		m		1.000	歩A 当たり算出
P97123	硬質波付ボリステレン管 (FEP30)埋設	1.000	m	1,196	1,196	
	合 計				1,196	
	単 価				1,196	
*** B単-6号 ***						
000006	ブルボックス SS 200×200×100 Z35		個		1.000	歩A 当たり算出
P97124	ブルボックス SS 200×200×100 Z35	1.000	個	12,240	12,240	
	合 計				12,240	
	単 価				12,240	
*** B単-7号 ***						
000007	埋設標識シート 2倍		m		1.000	歩A 当たり算出
P97125	埋設標識シート 2倍	1.000	m	350	350	
	合 計				350	
	単 価				350	
*** B単-8号 ***						

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000008	土工事 根切り 機械バックホウ0.13m3 電気設備		m3		1.000	歩A 当たり算出
P97126	土工事 根切り 機械バックホウ0.13m3 電気設備	1.000	m3	3.687	3.687	
	合計				3.687	
	単価				3.687	
	*** B単- 9号 ***					
000009	土工事 埋戻し 機械バックホウ0.13m3 電気設備		m3		1.000	歩A 当たり算出
P97127	土工事 埋戻し 機械バックホウ0.13m3 電気設備	1.000	m3	5.037	5.037	
	合計				5.037	
	単価				5.037	
	*** B単- 10号 ***					
000010	打込式接地棒 14mmφ×1,500		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P97105	打込式接地棒 14mmφ×1,500	1.000	箇所	8.559	8.559	
	合計				8.559	
	単価				8.559	
	*** B単- 11号 ***					
000011	水道用ポリエチレン管(PP) 地中埋設 20φ		m		1.000	歩A 当たり算出
P97200	水道用ポリエチレン管(PP) 地中埋設 20φ	1.000	m	1.500	1.500	
	合計				1.500	
	単価				1.500	
	*** B単- 12号 ***					
000012	水道用ポリ粉体ライニング鋼管(PD) 屋内一般 20A		m		1.000	歩A 当たり算出
P97180	水道用ポリ粉体ライニング鋼管(PD) 屋内一般 20A	1.000	m	6.230	6.230	
	合計				6.230	
	単価				6.230	
	*** B単- 13号 ***					
000013	止水栓 ボ-ル弁 20A		個		1.000	歩A 当たり算出
P97201	止水栓 ボ-ル弁 20A	1.000	個	7.250	7.250	
	合計				7.250	
	単価				7.250	
	*** B単- 14号 ***					
000014	弁樹 VC-P		箇所		1.000	歩A 当たり算出
P97202	弁樹 VC-P	1.000	箇所	31.760	31.760	
	合計				31.760	
	単価				31.760	
	*** B単- 15号 ***					
000015	量水器(貸与品) 20m/m 取付費のみ		個		1.000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P97203	量水器(貸与品) 20m/m 取付費のみ	1.000	個	7,800	7,800	
	合計				7,800	
	単価				7,800	
	*** B単-16号 ***					
000016	量水器樹 MC-1		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97204	量水器樹 MC-1	1.000	箇所	72,370	72,370	
	合計				72,370	
	単価				72,370	
	*** B単-17号 ***					
000017	水抜栓 地下式 20A×600H		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P97205	水抜栓 地下式 20A×600H	1.000	個	14,800	14,800	
	合計				14,800	
	単価				14,800	
	*** B単-18号 ***					
000018	埋設表示シート 150幅		m		1.000 m	歩A 当たり算出
P97206	埋設表示シート 150幅	1.000	m	280	280	
	合計				280	
	単価				280	
	*** B単-19号 ***					
000019	地下埋設標 鉄製		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P97207	地中埋設標 鉄製	1.000	箇所	1,250	1,250	
	合計				1,250	
	単価				1,250	
	*** B単-20号 ***					
000020	土工事:根切り 機械 バックホ 0.13m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P97208	土工事:根切り 機械 バックホ 0.13m3 機械設備	1.000	m3	3,687	3,687	
	合計				3,687	
	単価				3,687	
	*** B単-21号 ***					
000021	土工事:搬入土 山砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P97209	土工事:搬入土 山砂 機械設備	1.000	m3	8,116	8,116	
	合計				8,116	
	単価				8,116	
	*** B単-22号 ***					
000022	土工事:埋戻し 機械 バックホ 0.13m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
P97210	土工事:埋戻し 機械 バックホ 0.13m3 機械設備	1.000	m3	5,037	5,037	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,037	
	単価				5,037	
	*** B単- 23号 ***					
000023	土工事:発生土処分 場内敷均し		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P97211	土工事:発生土処分 場内敷均し 機械設備	1.000	m ³	6,592	6,592	
	合計				6,592	
	単価				6,592	
	*** B単- 24号 ***					
000024	屋上防水モルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99001	屋上防水モルタル t=30	1.000	m ²	2,210	2,210	
	合計				2,210	
	単価				2,210	
	*** B単- 25号 ***					
000025	シンダーコンクリート t=70		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99002	シンダーコンクリート t=70	1.000	m ²	3,070	3,070	
	合計				3,070	
	単価				3,070	
	*** B単- 26号 ***					
000026	均しモルタル t=20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99003	均しモルタルkasiwagi t=20	1.000	m ²	1,840	1,840	
	合計				1,840	
	単価				1,840	
	*** B単- 27号 ***					
000027	堅樋 ﾙｰﾌﾞﾝφ100		m		1,000	歩A 当たり算出
P99004	堅樋 ﾙｰﾌﾞﾝφ100	1.000	m	980	980	
	合計				980	
	単価				980	
	*** B単- 28号 ***					
000028	レンガ積 t=100		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99005	レンガ積 t=100	1.000	m ²	2,210	2,210	
	合計				2,210	
	単価				2,210	
	*** B単- 29号 ***					
000029	アルミ製ドア 枠見込70		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99006	アルミ製ドア 枠見込70	1.000	m ²	2,460	2,460	
	合計				2,460	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,460	
	*** B単- 30号 ***					
000030	アルミ製窓 枠見込70		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P99007	アルミ製窓 枠見込70	1.000	m ²	2,460	2,460	
	合 計				2,460	
	単 価				2,460	
	*** B単- 31号 ***					
000031	スチールシャッター 枠見込100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99008	スチールシャッター 枠見込100	1.000	m ²	4,300	4,300	
	合 計				4,300	
	単 価				4,300	
	*** B単- 32号 ***					
000032	透明ガラス t=4.0		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99009	透明ガラス t=4.0	1.000	m ²	3,070	3,070	
	合 計				3,070	
	単 価				3,070	
	*** B単- 33号 ***					
000033	鋼製タラップ L=6400,幅0.5m		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99010	鋼製タラップ L=6400,幅0.5m	1.000	m ²	610	610	
	合 計				610	
	単 価				610	
	*** B単- 34号 ***					
000034	フェンス W1800×H1500		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P99011	フェンス W1800×H1500	1.000	m	1,840	1,840	
	合 計				1,840	
	単 価				1,840	
	*** B単- 35号 ***					
000035	床モルタル t=30		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99012	床モルタル t=30	1.000	m ²	2,210	2,210	
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単- 36号 ***					
000036	床シンダーコンクリート t=170		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99013	床シンダーコンクリート t=170	1.000	m ²	3,070	3,070	
	合 計				3,070	
	単 価				3,070	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 37号 ***					
000037	天井下地 天井 LGS H=550		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99014	天井下地 天井 LGS H=550	1,000	m ²	360	360	
	合計				360	
	単価				360	
	*** B単- 38号 ***					
000038	岩綿吸音板 天井t=12		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99015	岩綿吸音板 天井t=12	1,000	m ²	1,470	1,470	
	合計				1,470	
	単価				1,470	
	*** B単- 39号 ***					
000039	壁 岩綿吹付 t=80		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99057	壁 岩綿吹付 t=80	1,000	m ²	7,380	7,380	
	合計				7,380	
	単価				7,380	
	*** B単- 40号 ***					
000040	天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99016	天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形	1,000	m ²	6,150	6,150	
	合計				6,150	
	単価				6,150	
	*** B単- 41号 ***					
000041	電気室天井材 ラワンベニヤ t=12		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99017	ラワンベニヤ 電気室天井材t=12	1,000	m ²	430	430	
	合計				430	
	単価				430	
	*** B単- 42号 ***					
000042	電気室内壁材 木ズリ下地 ラスモルタル 金ごてVP		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99018	木ズリ下地 ラスモルタル 電気室内壁材 金ごてVP	1,000	m ²	610	610	
	合計				610	
	単価				610	
	*** B単- 43号 ***					
000043	アスベスト含有建材処理 岩綿吹付(内壁)レベル1		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99019	アスベスト含有建材処理 岩綿吹付(内壁)レベル1	1,000	m ²	23,980	23,980	
	合計				23,980	
	単価				23,980	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 44号 ***						
000044	アスベスト含有建材処理 岩綿吸音板(天井材)レベル3		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99020	アスベスト含有建材処理 岩綿吸音板(天井材)レベル3	1,000	m ²	1,470	1,470	
	合 計				1,470	
	単 価				1,470	
*** B単- 45号 ***						
000045	R C造建物解体 有筋コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
P99021	R C造建物解体 有筋コンクリート	1,000	m ³	5,780	5,780	
	合 計				5,780	
	単 価				5,780	
*** B単- 46号 ***						
000046	木造内部造作解体		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99022	木造内部造作解体	11,300	m ²	5,960	67,348	
	合 計				67,348	
	単 価				67,348	
*** B単- 47号 ***						
000047	電線		m		1,000	歩A 当たり算出
P99028	電線	1,000	m	120	120	
	合 計				120	
	単 価				120	
*** B単- 48号 ***						
000048	タンブラスイッチ 1P 10A		個		1,000	歩A 当たり算出
P99029	タンブラスイッチ	1,000	個	240	240	
	合 計				240	
	単 価				240	
*** B単- 49号 ***						
000049	コンセント 2P 15A×2、4P 20A		個		1,000	歩A 当たり算出
P99030	コンセント	1,000	個	240	240	
	合 計				240	
	単 価				240	
*** B単- 50号 ***						
000050	照明器具1 逆富士型		台		1,000	歩A 当たり算出
P99031	照明器具1	1,000	台	550	550	
	合 計				550	
	単 価				550	
*** B単- 51号 ***						

事業名	河南二期（一期）農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事（建築工事）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000051	照明器具 2 逆富士型		台		1.000 台	歩A 当たり算出
P99032	照明器具 2	1.000	台	550	550	
	合計				550	
	単価				550	
	*** B単- 52号 ***					
000052	照明器具 3 壁付け型		台		1.000 台	歩A 当たり算出
P99033	照明器具 3	1.000	台	550	550	
	合計				550	
	単価				550	
	*** B単- 53号 ***					
000053	分電盤 L-1		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P99034	分電盤	1.000	面	980	980	
	合計				980	
	単価				980	
	*** B単- 54号 ***					
000054	避雷針 H=500, 38φ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P99035	避雷針 H=5.00, 38φ	1.000	箇所	3,070	3,070	
	合計				3,070	
	単価				3,070	
	*** B単- 55号 ***					
000055	アンテナ H=4.00、150φ		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
P99036	アンテナ H=4.00、150φ H=4.00、150φ	1.000	箇所	3,690	3,690	
	合計				3,690	
	単価				3,690	
	*** B単- 56号 ***					
000056	仮設便所撤去 簡易式		組		1.000 組	歩A 当たり算出
P99037	仮設便所撤去	1.000	組	33,210	33,210	
	合計				33,210	
	単価				33,210	
	*** B単- 57号 ***					
000057	換気扇 700×700		組		1.000 組	歩A 当たり算出
P99038	換気扇 700×700	1.000	組	1,840	1,840	
	合計				1,840	
	単価				1,840	
	*** B単- 58号 ***					
000058	流し台 1500×600×700		組		1.000 組	歩A 当たり算出

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広沼沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P99039	流し台 1500×600×700	1.000	組	22,750	22,750	
	合計				22,750	
	単価				22,750	
	*** B単- 59号 ***					
000059	アスベスト含有材積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99040	アスベスト含有材運搬	1.000	ton	87,506	87,506	
	合計				87,506	
	単価				87,506	
	*** B単- 60号 ***					
000060	有筋コンクリートガラ積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99041	有筋コンクリートガラ積み運搬	1.000	ton	919	919	
	合計				919	
	単価				919	
	*** B単- 61号 ***					
000061	無筋コンクリートガラ積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99042	無筋コンクリートガラ積み運搬	1.000	ton	920	920	
	合計				920	
	単価				920	
	*** B単- 62号 ***					
000062	モルタル、ブロックガラ積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99043	モルタル、ブロックガラ積み運搬	1.000	ton	984	984	
	合計				984	
	単価				984	
	*** B単- 63号 ***					
000063	木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99044	木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬	1.000	ton	7,779	7,779	
	合計				7,779	
	単価				7,779	
	*** B単- 64号 ***					
000064	木くず積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99045	木くず積み運搬	1.000	ton	25,363	25,363	
	合計				25,363	
	単価				25,363	
	*** B単- 65号 ***					
000065	金属くず積み運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
P99046	金属くず積み運搬	1.000	ton	42,681	42,681	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				42,681	
	単価				42,681	
	*** B単- 66号 ***					
000066	磁器タイル、ガラス積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99047	磁器タイル、ガラス積み運搬	1.000	ton	71,750	71,750	
	合計				71,750	
	単価				71,750	
	*** B単- 67号 ***					
000067	プラスチック等積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99048	プラスチック等積み運搬	1.000	ton	276,750	276,750	
	合計				276,750	
	単価				276,750	
	*** B単- 68号 ***					
000068	アスベスト含処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99049	アスベスト含有材処分	1.000	ton	198,251	198,251	
	合計				198,251	
	単価				198,251	
	*** B単- 69号 ***					
000069	有筋コンクリートガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99050	有筋コンクリートガラ処分	1.000	ton	2,163	2,163	
	合計				2,163	
	単価				2,163	
	*** B単- 70号 ***					
000070	無筋コンクリートガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99051	無筋コンクリートガラ処分	1.000	ton	1,751	1,751	
	合計				1,751	
	単価				1,751	
	*** B単- 71号 ***					
000071	モルタル、ブロックガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99052	モルタル、ブロックガラ処分	1.000	ton	1,871	1,871	
	合計				1,871	
	単価				1,871	
	*** B単- 72号 ***					
000072	木片セメント板、レンガ等ガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99053	木片セメント板、レンガ等ガラ処分	1.000	ton	27,195	27,195	
	合計				27,195	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				27,195	
	*** B単- 73号 ***					
000073	木くず処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99054	木くず処分	1.000	ton	25,825	25,825	
	合 計				25,825	
	単 価				25,825	
	*** B単- 74号 ***					
000074	磁器タイル、ガラス処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99055	磁器タイル、ガラス処分	1.000	ton	23,917	23,917	
	合 計				23,917	
	単 価				23,917	
	*** B単- 75号 ***					
000075	プラスチック等処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99056	プラスチック等処分	1.000	ton	41,513	41,513	
	合 計				41,513	
	単 価				41,513	
	*** B単- 76号 ***					
000076	屋根材スレート板 大波板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99101	屋根材スレート板 大波板	1.000	m ²	2,210	2,210	
	合 計				2,210	
	単 価				2,210	
	*** B単- 77号 ***					
000077	外壁材スレート波板 大波板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
P99102	外壁材スレート波板 大波板	1.000	m ²	1,840	1,840	
	合 計				1,840	
	単 価				1,840	
	*** B単- 78号 ***					
000078	堅種 vp75φ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P99103	堅種 vp75φ	1.000	m	430	430	
	合 計				430	
	単 価				430	
	*** B単- 79号 ***					
000079	雨樋 75型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
P99104	雨樋 75型	1.000	m	430	430	
	合 計				430	
	単 価				430	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単- 80号 ***					
000080	鋼製ドア 枠見込み100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99105	鋼製ドア 枠見込み100	1.000	m ²	5,900	5,900	
	合計				5,900	
	単価				5,900	
	*** B単- 81号 ***					
000081	鋼製窓 枠見込み100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99106	鋼製窓 枠見込み100	1.000	m ²	4,300	4,300	
	合計				4,300	
	単価				4,300	
	*** B単- 82号 ***					
000082	透明ガラス(広淵) t=4.0		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99107	透明ガラス(広淵) t=4.0	1.000	m ²	3,070	3,070	
	合計				3,070	
	単価				3,070	
	*** B単- 83号 ***					
000083	屋根材 カラー鉄板瓦棒葺き		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99108	屋根材 カラー鉄板瓦棒葺き	1.000	m ²	2,950	2,950	
	合計				2,950	
	単価				2,950	
	*** B単- 84号 ***					
000084	外壁材 木片セメント板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99109	外壁材 木片セメント板	1.000	m ²	1,160	1,160	
	合計				1,160	
	単価				1,160	
	*** B単- 85号 ***					
000085	アルミ製ドア		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99110	アルミ製ドア	1.000	m ²	2,580	2,580	
	合計				2,580	
	単価				2,580	
	*** B単- 86号 ***					
000086	アルミ製窓		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99111	アルミ製窓	1.000	m ²	3,070	3,070	
	合計				3,070	
	単価				3,070	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 87号 ***						
000087	構造用合板 t=12		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99112	構造用合板 t=12	1.000	m ²	610	610	
	合 計				610	
	単 価				610	
*** B単- 88号 ***						
000088	天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99113	天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形D=150I-30	1.000	m ²	6,150	6,150	
	合 計				6,150	
	単 価				6,150	
*** B単- 89号 ***						
000089	床畳		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99114	床畳	1.000	m ²	730	730	
	合 計				730	
	単 価				730	
*** B単- 90号 ***						
000090	床 畳下床板 t=15		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99115	床 畳下床板 t=15	1.000	m ²	360	360	
	合 計				360	
	単 価				360	
*** B単- 91号 ***						
000091	木造 ころばし床組 H=200		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99116	木造 ころばし床組 H=200	1.000	m ²	1,840	1,840	
	合 計				1,840	
	単 価				1,840	
*** B単- 92号 ***						
000092	天井石膏ボード t=9		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99117	天井石膏ボード t=9	1.000	m ²	430	430	
	合 計				430	
	単 価				430	
*** B単- 93号 ***						
000093	壁 石膏ボード t=9		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99118	壁 石膏ボード t=9	1.000	m ²	430	430	
	合 計				430	
	単 価				430	
*** B単- 94号 ***						

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000094	鉄骨躯体解体 鉄骨造建屋解体		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99119	鉄骨躯体解体 鉄骨造建屋解体	1.000	m ²	6.390	6.390	
	合計				6.390	
	単価				6.390	
	*** B単- 95号 ***					
000095	基礎コンクリート 有筋コンクリート		m ³		1.000	歩A 当たり算出
P99120	基礎コンクリート 有筋コンクリート	1.000	m ³	17.830	17.830	
	合計				17.830	
	単価				17.830	
	*** B単- 96号 ***					
000096	電線		m		1.000	歩A 当たり算出
P99122	電線(広瀬)	1.000	m	120	120	
	合計				120	
	単価				120	
	*** B単- 97号 ***					
000097	タンプラススイッチ 1P 10A		個		1.000	歩A 当たり算出
P99123	タンプラススイッチ(広瀬)	1.000	個	240	240	
	合計				240	
	単価				240	
	*** B単- 98号 ***					
000098	コンセント 2P 15A ×2 4P20A		個		1.000	歩A 当たり算出
P99124	コンセント 広瀬	1.000	個	240	240	
	合計				240	
	単価				240	
	*** B単- 99号 ***					
000099	照明器具1 パイプ吊型		台		1.000	歩A 当たり算出
P99125	照明器具1 広瀬 パイプ吊型	1.000	台	550	550	
	合計				550	
	単価				550	
	*** B単- 100号 ***					
000100	照明器具2 壁付型		台		1.000	歩A 当たり算出
P99126	照明器具2 壁付型	1.000	台	550	550	
	合計				550	
	単価				550	
	*** B単- 101号 ***					
000101	照明器具3 投光器		台		1.000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広測沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P99127	照明器具3 投光器	1.000	台	1,230	1,230	
	合計				1,230	
	単価				1,230	
	*** B単-102号 ***					
000102	分電盤 L-1		面		1,000	歩A 当たり算出
P99128	分電盤 広測	1.000	面	980	980	
	合計				980	
	単価				980	
	*** B単-103号 ***					
000103	便槽撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
P99129	便槽撤去	1.000	組	98,400	98,400	
	合計				98,400	
	単価				98,400	
	*** B単-104号 ***					
000104	浄化槽撤去		組		1,000	歩A 当たり算出
P99130	浄化槽撤去	1.000	組	73,800	73,800	
	合計				73,800	
	単価				73,800	
	*** B単-105号 ***					
000105	鉄骨材積み運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
P99131	鉄骨材運搬	1.000	ton	8,610	8,610	
	合計				8,610	
	単価				8,610	
	*** B単-106号 ***					
000106	アスベスト含有成形板積み運搬 スレート波板		ton		1,000	歩A 当たり算出
P99132	アスベスト含有成形板積み運搬 スレート波板	1.000	ton	5,394	5,394	
	合計				5,394	
	単価				5,394	
	*** B単-107号 ***					
000107	鉄筋コンクリートガラ積み運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
P99133	鉄筋コンクリートガラ積み運搬	1.000	ton	2,460	2,460	
	合計				2,460	
	単価				2,460	
	*** B単-108号 ***					
000108	木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
P99134	木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬 広測	1.000	ton	12,470	12,470	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				12,470	
	単価				12,470	
	*** B単-109号 ***					
000109	木くず積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99135	木くず積み運搬 広淵	1.000	ton	4,681	4,681	
	合計				4,681	
	単価				4,681	
	*** B単-110号 ***					
000110	金属くず積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99136	金属くず積み運搬 広淵	1.000	ton	8,569	8,569	
	合計				8,569	
	単価				8,569	
	*** B単-111号 ***					
000111	磁器タイル、ガラス積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99137	磁器タイル、ガラス積み運搬 広淵	1.000	ton	69,188	69,188	
	合計				69,188	
	単価				69,188	
	*** B単-112号 ***					
000112	畳積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99138	畳積み運搬	1.000	ton	58,328	58,328	
	合計				58,328	
	単価				58,328	
	*** B単-113号 ***					
000113	プラスチック等積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99139	プラスチック等積み運搬 広淵	1.000	ton	184,500	184,500	
	合計				184,500	
	単価				184,500	
	*** B単-114号 ***					
000114	石膏ボード 積み運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99140	石膏ボード 積み運搬 広淵	1.000	ton	131,786	131,786	
	合計				131,786	
	単価				131,786	
	*** B単-115号 ***					
000115	アスベスト含有成形板処分 スレート波板		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99142	アスベスト含有材成形板処分 スレート波板	1.000	ton	22,219	22,219	
	合計				22,219	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				22,219	
	*** B単- 116号 ***					
000116	鉄筋コンクリートガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99143	有筋コンクリートガラ処分 広瀬	1.000	ton	5,200	5,200	
	合 計				5,200	
	単 価				5,200	
	*** B単- 117号 ***					
000117	木片セメント板、レンガ等ガラ処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99144	木片セメント板、レンガ等ガラ処分 広瀬	1.000	ton	43,644	43,644	
	合 計				43,644	
	単 価				43,644	
	*** B単- 118号 ***					
000118	木くず処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99145	木くず処分 広瀬	1.000	ton	26,208	26,208	
	合 計				26,208	
	単 価				26,208	
	*** B単- 119号 ***					
000119	磁器タイル、ガラス処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99147	磁器タイル、ガラス処分 広瀬	1.000	ton	23,063	23,063	
	合 計				23,063	
	単 価				23,063	
	*** B単- 120号 ***					
000120	畳処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99148	畳処分 広瀬	1.000	ton	26,751	26,751	
	合 計				26,751	
	単 価				26,751	
	*** B単- 121号 ***					
000121	プラスチック等処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99149	プラスチック等処分費 広瀬	1.000	ton	27,000	27,000	
	合 計				27,000	
	単 価				27,000	
	*** B単- 122号 ***					
000122	石膏ボード 処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
P99150	石膏ボード処分費 広瀬	1.000	ton	57,200	57,200	
	合 計				57,200	
	単 価				57,200	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 123号 ***						
000123	外部足場 枠組本足場 900枠 500布枠×1枚		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99023	枠組本足場 外部足場900枠 500布枠×1枚	1,000	m ²	2,460	2,460	
	合 計				2,460	
	単 価				2,460	
*** B単- 124号 ***						
000124	安全手すり 枠組本足場用		m		1,000	歩A 当たり算出
P99024	安全手すり 枠組本足場用	1,000	m	1,470	1,470	
	合 計				1,470	
	単 価				1,470	
*** B単- 125号 ***						
000125	防音養生 垂直 防音シート張り 垂直 防音シート張り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99025	防音養生 垂直 防音シート張り	1,000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
*** B単- 126号 ***						
000126	内部足場 移動式足場 h=5.4m		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99026	内部足場 移動式足場 h=5.4m	1,000	m ²	630	630	
	合 計				630	
	単 価				630	
*** B単- 127号 ***						
000127	脚立足場 階高4m未満		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99027	脚立足場 階高4m未満	1,000	m ²	590	590	
	合 計				590	
	単 価				590	
*** B単- 128号 ***						
000128	内部足場 石綿除去用足場 クサビ繋結式足場		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99058	内部足場 石綿除去用足場 クサビ繋結式足場	1,000	m ²	2,800	2,800	
	合 計				2,800	
	単 価				2,800	
*** B単- 129号 ***						
000129	外部足場 枠組本足場 900枠 500布枠×1枚		m ²		1,000	歩A 当たり算出
P99023	枠組本足場 外部足場900枠 500布枠×1枚	1,000	m ²	2,460	2,460	
	合 計				2,460	
	単 価				2,460	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単- 130号 ***						
000130	安全手すり 枠組本足場用		m		1.000	歩A 当たり算出
P99024	安全手すり 枠組本足場用	1.000	m	1,470	1,470	
	合 計				1,470	
	単 価				1,470	
*** B単- 131号 ***						
000131	防音養生 垂直 防音シート張り		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99025	防音養生 垂直 防音シート張り	1.000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
*** B単- 132号 ***						
000132	内部足場 移動式足場 h=5.4m		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99026	内部足場 移動式足場 h=5.4m	1.000	m ²	630	630	
	合 計				630	
	単 価				630	
*** B単- 133号 ***						
000133	脚立足場 階高4m未満		m ²		1.000	歩A 当たり算出
P99027	脚立足場 階高4m未満	1.000	m ²	590	590	
	合 計				590	
	単 価				590	

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P97015	EM-IE電線 2.0mm 管内		m	453		
P97105	打込式接地棒 14mmφ×1,500		箇所	8,559		
P97120	照明器具 EXA124-50W		灯	221,000		
P97121	外灯基礎 無筋コンクリート 400×400×1,100H		基	83,100		
P97122	EM-CEケーブル 5.5mm2-2C FEP内配線		m	1,020		
P97123	硬質波付ポリスチレン管 (FEP30)埋設		m	1,196		
P97124	ボックス SS 200×200×100 Z35		個	12,240		
P97125	埋設標識シート 2倍		m	350		
P97126	土工事 根切り 機械バックホウ0.13m3 電気設備		m3	3,687		
P97127	土工事 埋戻し 機械バックホウ0.13m3 電気設備		m3	5,037		
P97180	水道用ポリ粉体ライニング鋼管(PD) 屋内一般 20A		m	6,230		
P97200	水道用ポリエチレン管(PP) 地中埋設 20φ		m	1,500		
P97201	止水栓 ボール弁 20A		個	7,250		
P97202	弁樹 VC-P		箇所	31,760		
P97203	量水器(貸与品) 20m/m 取付費のみ		個	7,800		
P97204	量水器樹 MC-1		箇所	72,370		
P97205	水抜栓 地下式 20A×600H		個	14,800		
P97206	埋設表示シート 150幅		m	280		
P97207	地中埋設標 鉄製		箇所	1,250		
P97208	土工事:根切り 機械バックホウ 0.13m3 機械設備		m3	3,687		
P97209	土工事:搬入土 山砂 機械設備		m3	8,116		
P97210	土工事:埋戻し 機械バックホウ 0.13m3 機械設備		m3	5,037		
P97211	土工事:発生土処分 場内敷均し 機械設備		m3	6,592		
P99001	屋上防水モルタル t=30		m ²	2,210		
P99002	シンダーコンクリート t=70		m ²	3,070		
P99003	均しモルタルkasiwagi t=20		m ²	1,840		
P99004	堅種 ブルーレンφ100		m	980		
P99005	レンガ積 t=100		m ²	2,210		
P99006	アルミ製ドア 枠見込70		m ²	2,460		
P99007	アルミ製窓 枠見込70		m ²	2,460		
P99008	スチールシャッター 枠見込100		m ²	4,300		
P99009	透明ガラス t=4.0		m ²	3,070		
P99010	鋼製タラップ L=6400,幅0.5m		m ²	610		
P99011	フェンス W1800×H1500		m	1,840		
P99012	床モルタル t=30		m ²	2,210		
P99013	床シンダーコンクリート t=170		m ²	3,070		
P99014	天井下地 天井 LGS H=550		m ²	360		
P99015	岩綿吸音板 天井t=12		m ²	1,470		
P99016	天井クレーン5t 手動式チェーンブロック付形		m ²	6,150		
P99017	ラワンベニヤ 電気室天井材t=12		m ²	430		
P99018	木ズリ下地 ラスモルタル 電気室内壁材 金ごてVP		m ²	610		
P99019	アスベスト含有建材処理 岩綿吹付(内壁) レベル1		m ²	23,980		
P99020	アスベスト含有建材処理 岩綿吸音板(天井材) レベル3		m ²	1,470		

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P99021	R C造建物解体 有筋コンクリート		m ³	5,780		
P99022	木造内部造作解体		m ²	5,960		
P99023	枠組本足場 外部足場900枠 500布枠×1枚		m ²	2,460		
P99024	安全手すり 枠組本足場用		m	1,470		
P99025	防音養生 垂直 防音シート張り		m ²	1,200		
P99026	内部足場 移動式足場 h=5.4m		m ²	630		
P99027	脚立足場 階高4m未満		m ²	590		
P99028	電線		m	120		
P99029	タンブラスイッチ		個	240		
P99030	コンセント		個	240		
P99031	照明器具 1		台	550		
P99032	照明器具 2		台	550		
P99033	照明器具 3		台	550		
P99034	分電盤		面	980		
P99035	避雷針 H=5.00, 38 φ		箇所	3,070		
P99036	アンテナ H=4.00、150 φ H=4.00、150 φ		箇所	3,690		
P99037	仮設便所撤去		組	33,210		
P99038	換気扇 700×700		組	1,840		
P99039	流し台 1500×600×700		組	22,750		
P99040	アスベスト含有材運搬		ton	87,506		
P99041	有筋コンクリートガラ積み運搬		ton	919		
P99042	無筋コンクリートガラ積み運搬		ton	920		
P99043	モルタル、ブロックガラ積み運搬		ton	984		
P99044	木片セメント板、レンガ等ガラ積み運搬		ton	7,779		
P99045	木くず積み運搬		ton	25,363		
P99046	金属くず積み運搬		ton	42,681		
P99047	磁器タイル、ガラス積み運搬		ton	71,750		
P99048	プラスチック等積み運搬		ton	276,750		
P99049	アスベスト含有材処分		ton	198,251		
P99050	有筋コンクリートガラ処分		ton	2,163		
P99051	無筋コンクリートガラ処分		ton	1,751		
P99052	モルタル、ブロックガラ処分		ton	1,871		
P99053	木片セメント板、レンガ等ガラ処分		ton	27,195		
P99054	木くず処分		ton	25,825		
P99055	磁器タイル、ガラス処分		ton	23,917		
P99056	プラスチック等処分		ton	41,513		
P99057	壁 岩綿吹付 t=80		m ²	7,380		
P99058	内部足場 石綿除去用足場 クサビ繫結式足場		m ²	2,800		
P99101	屋根材スレート板 大波板		m ²	2,210		
P99102	外壁材スレート波板 大波板		m ²	1,840		
P99103	堅樋 vp75 φ		m	430		
P99104	雨樋 75型		m	430		
P99105	鋼製ドア 枠見込み100		m ²	5,900		

事業名	河南二期(一期)農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事(建築工事)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P99106	鋼製窓 枠見込み100		m ²	4,300		
P99107	透明ガラス(広瀬) t=4.0		m ²	3,070		
P99108	屋根材 カラー鉄板瓦棒葺き		m ²	2,950		
P99109	外壁材 木片セメント板		m ²	1,160		
P99110	アルミ製ドア		m ²	2,580		
P99111	アルミ製窓		m ²	3,070		
P99112	構造用合板 t=12		m ²	610		
P99113	天井クレーン5t 手動式チェンブロック付形D=150I=30		m ²	6,150		
P99114	床畳		m ²	730		
P99115	床 畳下床板 t=15		m ²	360		
P99116	木造 ころばし床組 H=200		m ²	1,840		
P99117	天井石膏ボード t=9		m ²	430		
P99118	壁 石膏ボード t=9		m ²	430		
P99119	鉄骨躯体解体 鉄骨造建屋解体		m ²	6,390		
P99120	基礎コンクリート 有筋コンクリート		m ³	17,830		
P99122	電線(広瀬)		m	120		
P99123	タンブラスイッチ(広瀬)		個	240		
P99124	コンセント 広瀬		個	240		
P99125	照明器具1 広瀬 パイプ吊型		台	550		
P99126	照明器具2 壁付型		台	550		
P99127	照明器具3 投光器		台	1,230		
P99128	分電盤 広瀬		面	980		
P99129	便槽撤去		組	98,400		
P99130	浄化槽撤去		組	73,800		
P99131	鉄骨材運搬		ton	8,610		
P99132	アスベスト含有成形板積込み運搬 スレート波板		ton	5,394		
P99133	鉄筋コンクリートガラ積込み運搬		ton	2,460		
P99134	木片セメント板、レンガ等ガラ積込み運搬 広瀬		ton	12,470		
P99135	木くず積込み運搬 広瀬		ton	4,681		
P99136	金属くず積込み運搬 広瀬		ton	8,569		
P99137	磁器タイル、ガラス積込み運搬 広瀬		ton	69,188		
P99138	畳積込み運搬		ton	58,328		
P99139	プラスチック等積込み運搬 広瀬		ton	184,500		
P99140	石膏ボード 積込み運搬 広瀬		ton	131,786		
P99142	アスベスト含有材成形板処分 スレート波板		ton	22,219		
P99143	有筋コンクリートガラ処分 広瀬		ton	5,200		
P99144	木片セメント板、レンガ等ガラ処分 広瀬		ton	43,644		
P99145	木くず処分 広瀬		ton	26,208		
P99147	磁器タイル、ガラス処分 広瀬		ton	23,063		
P99148	畳処分 広瀬		ton	26,751		
P99149	プラスチック等処分費 広瀬		ton	27,000		
P99150	石膏ボード処分費 広瀬		ton	57,200		

