



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

河南二期農業水利事業

広淵沼旧機場撤去その他工事

積算書

(当初)

東北農政局
河南二期農業水利事業所

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			177,890,000	
・工事原価			135,910,000	
純工事費			103,244,000	
・直接工事費			88,221,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	65,897,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	22,324,000	
・間接工事費			47,689,000	
・共通仮設費			15,023,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
88,221,000 × ((9.630*1.000)*1.300*1.040*1.000)			11,486,000	
・運搬費	1.000	式	2,841,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			696,000	
・現場環境改善費(率計上)				
88,198,000 × (0.790)			696,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			32,666,000	
・現場管理費(率計上)				
103,244,000 × ((27.390*1.000)*1.100*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)			32,666,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
135,910,000 × (16.430*1.000 + 0.04)			22,384,000	
・一括計上価格	1.000	式	19,600,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			23,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広淵沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				65,897,000	
・土工				3,328,000	
・・遊水地土工	1.000	式		572,000	
000001 掘削	219.000	m ³	350	76,650	歩A・単A B単 1号
000002 基面整正	37.400	m ²	467	17,466	歩A・単A B単 2号
000003 切土法面仕上	114.800	m ²	945	108,486	歩A・単A B単 3号
000004 盛土法面仕上	62.000	m ²	472	29,264	歩A・単A B単 4号
000005 残土運搬 現場～仮置場	610.900	m ³	556	339,660	歩A・単A B単 5号
合 計				571,526	
・・場内整備土工	1.000	式		674,000	
000006 床掘り	273.000	m ³	270	73,710	歩A・単A B単 6号
000007 埋戻 (構造物周辺)	190.000	m ³	2,529	480,510	歩A・単A B単 7号
000008 残土運搬 現場～仮置場	63.000	m ³	416	26,208	歩A・単A B単 8号
000009 基面整正	201.000	m ²	467	93,867	歩A・単A B単 9号
合 計				674,295	
・・排水路土工(下流部)	1.000	式		1,966,000	
000010 掘削	715.000	m ³	350	250,250	歩A・単A B単 10号
000011 埋戻 (構造物周辺)	18.000	m ³	2,529	45,522	歩A・単A B単 11号
000012 埋戻 (4.0m B)	906.000	m ³	541	490,146	歩A・単A B単 12号
000013 盛土 (4.0m B)	397.000	m ³	258	102,426	歩A・単A B単 13号
000014 基面整正	309.000	m ²	467	144,303	歩A・単A B単 14号
000015 切土法面仕上	274.000	m ²	945	258,930	歩A・単A B単 15号
000016 盛土法面仕上	313.000	m ²	472	147,736	歩A・単A B単 16号
000017 積込(土砂) ダンプトラック積込	753.000	m ³	283	213,099	歩A・単A B単 17号
000018 土砂等運搬 仮置場～現場	753.000	m ³	416	313,248	歩A・単A B単 18号
合 計				1,965,660	
・・既設用水管撤去土工	1.000	式		116,000	
000019 床掘	112.000	m ³	270	30,240	歩A・単A B単 19号
000020 埋戻 (1.0m B<2.5m)	1.110	m ³	3,187	3,538	歩A・単A B単 20号
000021 埋戻 (2.5m B<4.0m)	62.000	m ³	1,241	76,942	歩A・単A B単 21号
000022 残土運搬 現場～仮置場	9.000	m ³	556	5,004	歩A・単A B単 22号
合 計				115,724	
・遊水地工	1.000	式		3,626,000	
・・本体工	1.000	式		3,626,000	
000023 連結ブロックA t=12cm	179.000	m ²	15,410	2,758,390	歩A・単A B単 23号
000024 連結ブロックB t=12cm	35.500	m ²	15,410	547,055	歩A・単A B単 24号
BA0302 コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)	2.2	m ³	22,150	48,730	歩A・単A B単 25号
BA0303 型枠 無筋構造物	5.6	m ²	11,900	66,640	歩A・単A B単 26号
000027 吸出し防止マット	244.000	m ²	841	205,204	歩A・単A B単 27号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合 計				3,626,019	
・場内整備工					
・ ・ 本体工	1.000	式		17,914,000	
000028 表層工 再生密粒度アスコン13	2,910.000	m ²	1,738	5,057,580	歩A・単A B単 28号
000029 路盤工 RC-40,t=15cm	2,910.000	m ²	841	2,447,310	歩A・単A B単 29号
000030 敷砂利 RC-40,t=20cm	83.000	m ²	1,207	100,181	歩A・単A B単 30号
000031 地先境界ブロック 120×120	15.100	m	4,807	72,586	歩A・単A B単 31号
000032 U型側溝布設 U-300B L=2.00m	326.000	m	8,219	2,679,394	歩A・単A B単 32号
000033 U型側溝布設 U-300 L=2.00m	46.200	m	8,219	379,718	歩A・単A B単 33号
000034 グレーチング蓋設置 U-300用 t-14	47.000	枚	13,345	627,215	歩A・単A B単 34号
000035 集水樹設置 縦500×横500×高500	7.000	個	50,364	352,548	歩A・単A B単 35号
000036 グレーチング蓋設置 SS製 500×500 T-14	7.000	枚	395	2,765	歩A・単A B単 36号
000037 集水樹設置 縦600×横600×高600	5.000	個	66,860	334,300	歩A・単A B単 37号
000038 グレーチング蓋設置 600×600 T-14	5.000	枚	993	4,965	歩A・単A B単 38号
000039 格子フェンス設置 H=1.50m B=2.0m	175.000	m	17,100	2,992,500	歩A・単A B単 39号
000040 大型門扉設置 両開H=1.50m B=4.0m	3.000	組	887,832	2,663,496	歩A・単A B単 40号
000041 格子フェンス門扉設置 片開H=1.50m B=1.0m	1.000	組	199,765	199,765	歩A・単A B単 41号
合 計				17,914,323	
・排水路工					
・ ・ 8号排水路工	1.000	式		21,423,000	
000042 大型連結ブロック 1000×1000	493.000	m ²	14,310	7,054,830	歩A・単A B単 42号
000043 大型連結ブロック 500×500	8.000	m ²	13,390	107,120	歩A・単A B単 43号
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	363	m ²	1,599	580,437	歩A・単A B単 44号
BA0302 コンクリート 天端コンクリート(18-8-25BB)	7.0	m ³	31,070	217,490	歩A・単A B単 45号
BA0302 コンクリート 基礎コンクリート(18-8-40BB)	8.0	m ³	30,800	246,400	歩A・単A B単 46号
BA0302 コンクリート 小口コンクリート(18-8-25BB)	4.0	m ³	31,070	124,280	歩A・単A B単 47号
BA0302 コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)	45	m ³	22,150	996,750	歩A・単A B単 48号
BA0302 コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)	7.0	m ³	22,150	155,050	歩A・単A B単 49号
BA0303 型枠 小型構造物	104	m ²	10,560	1,098,240	歩A・単A B単 50号
000051 吸出し防止マット	564.000	m ²	841	474,324	歩A・単A B単 51号
000052 金網鉄筋 D13	291.000	m ²	1,750	509,250	歩A・単A B単 52号
000053 伸縮目地	8.100	m ²	5,771	46,745	歩A・単A B単 53号
合 計				11,610,916	
・ ・ 6号排水路工	1.000	式		1,024,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	11	m ²	1,599	17,589	歩A・単A B単 54号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート(18-8-25BB)	0.5	m ³	31,690	15,845	歩A・単A B単 55号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート(21-12-25BB)	9.5	m ³	31,690	301,055	歩A・単A B単 56号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.7	m ²	6,229	4,360	歩A・単A B単 57号
BA0303 型枠 鉄筋構造物	34	m ²	11,900	404,600	歩A・単A B単 58号
B03205 鉄筋 SD295,D13	0.486	ton	182,178	88,539	歩A・単A B単 59号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B18366 足場 手摺先行型枠組	33	掛㎡	5,731	189,123	歩A・単A B単 60号
000061 支保工	0.500	空m3	5,374	2,687	歩A・単A B単 61号
合計				1,023,798	
・ ・ 11号排水路工	1.000	式		8,788,000	
000062 ブロック種 練積 控35cm	142.000	㎡	28,350	4,025,700	歩A・単A B単 62号
BA0301 基礎砕石 RC-40、t=15cm	378	㎡	1,599	604,422	歩A・単A B単 63号
000064 基礎コンクリートブロック設置 控450用 L=2.00m/個	67.000	m	12,317	825,239	歩A・単A B単 64号
BA0302 コンクリート 小型構造物(18-8-25BB)	3.3	m3	31,070	102,531	歩A・単A B単 65号
BA0302 コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)	49	m3	22,150	1,085,350	歩A・単A B単 66号
BA0303 型枠 小型構造物	15	㎡	10,560	158,400	歩A・単A B単 67号
000068 裏込砕石	41.000	m3	8,237	337,717	歩A・単A B単 68号
000069 金網鉄筋 D13	321.000	㎡	1,750	561,750	歩A・単A B単 69号
000070 アンダードレーン 300×400塩ビ有孔管 100	72.500	m	4,434	321,465	歩A・単A B単 70号
000071 アンダードレーン出口柵	2.000	箇所	65,483	130,966	歩A・単A B単 71号
B18366 足場 短管傾斜	139	掛㎡	4,561	633,979	歩A・単A B単 72号
合計				8,787,519	
・ 用水送水路工	1.000	式		531,000	
・ ・ 撤去工	1.000	式		23,000	
000073 6号排水路撤去	5.000	m	4,602	23,010	歩A・単A B単 73号
合計				23,010	
・ ・ 復旧工	1.000	式		508,000	
000074 6号排水路復旧 U型側溝 B1000×H2000(既設利用)	5.000	m	7,850	39,250	歩A・単A B単 74号
BA0301 基礎砕石 RC-40、t=15cm	6.5	㎡	1,599	10,394	歩A・単A B単 75号
BA0302 コンクリート 均しコンクリート(18-8-25BB)	0.3	m3	25,080	7,524	歩A・単A B単 76号
BA0303 型枠 均しコンクリート	0.5	㎡	6,229	3,115	歩A・単A B単 77号
000078 表層工 再生密粒度アスコン20 t=5cm(市道部)	99.000	㎡	2,185	216,315	歩A・単A B単 78号
000079 路盤工 RC-40 t=15cm(市道部)	99.000	㎡	841	83,259	歩A・単A B単 79号
000080 ガードレール復旧 C-4E(既設利用)	43.400	m	3,424	148,602	歩A・単A B単 80号
合計				508,459	
・ 撤去工	1.000	式		19,075,000	
・ ・ 既設機場撤去工 柏木揚水機場	1.000	式		2,105,000	
000081 取壊し 無筋Co(地中)	12.000	m3	8,769	105,228	歩A・単A B単 81号
000082 取壊し 鉄筋Co(地中)	37.000	m3	17,570	650,090	歩A・単A B単 82号
000083 取壊し 鉄筋Co(地上)	35.000	m3	20,030	701,050	歩A・単A B単 83号
000084 産廃処理(無筋Co) 現場~処分場	12.000	m3	2,661	31,932	歩A・単A B単 84号
000085 産廃処理(有筋Co) 現場~処分場	72.000	m3	3,211	231,192	歩A・単A B単 85号
000086 水管橋切断 ガス切断 t=6.0mm	5.700	m	1,891	10,779	歩A・単A B単 86号
000087 既設水管橋撤去 600	4.000	本	21,000	84,000	歩A・単A B単 87号
000088 産廃処理 無筋	28.900	ton	1,200	34,680	歩A・単A B単 88号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000089 産廃処理 有筋	183.000	ton	1,400	256,200	歩A・単A B単 89号
合計				2,105,151	
・・8号排水路撤去工	1.000	式		1,338,000	
000090 既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)	114.000	m3	8,769	999,666	歩A・単A B単 90号
000091 産廃処理(無筋Co) 現場~処分場	127.000	m3	2,661	337,947	歩A・単A B単 91号
合計				1,337,613	
・・11号排水路撤去工	1.000	式		432,000	
000092 既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)	35.000	m3	8,769	306,915	歩A・単A B単 92号
000093 産廃処理(無筋Co) 現場~処分場	35.000	m3	2,661	93,135	歩A・単A B単 93号
000094 既設ネットフェンス撤去	18.500	m	1,710	31,635	歩A・単A B単 94号
合計				431,685	
・・既設管撤去工 撤去工	1.000	式		417,000	
000095 As舗装切断 As舗装 t=5cm	17.700	m	719	12,726	歩A・単A B単 95号
000096 As舗装取壊し As舗装 t=5cm	39.000	m ²	637	24,843	歩A・単A B単 96号
000097 産廃処理 As殻	2.000	m3	3,800	7,600	歩A・単A B単 97号
000098 ガードレール撤去 Gr-C-4E	29.200	m	1,397	40,792	歩A・単A B単 98号
000099 取壊し 鉄筋Co(人力)	4.000	m3	61,100	244,400	歩A・単A B単 99号
000100 産廃処理(有筋Co) 現場~処分場	4.000	m3	3,211	12,844	歩A・単A B単 100号
000101 鋼管撤去 600	1.000	本	21,000	21,000	歩A・単A B単 101号
000102 鋼管撤去 800	1.000	本	41,489	41,489	歩A・単A B単 102号
000103 鋼管切断 ガス切断 t=6.0mm	2.700	m	1,891	5,106	歩A・単A B単 103号
000104 発生材運搬 金属くず(現場~仮置場)	1.200	ton	4,910	5,892	歩A・単A B単 104号
合計				416,692	
・・既設管撤去部復旧工 復旧工	1.000	式		416,000	
000105 表層工 再生密粒度アスコン20 t=5cm(県道部)	39.000	m ²	1,738	67,782	歩A・単A B単 105号
000106 上層路盤工 再生アスファルト安定処理材 t=6cm(県道部)	39.000	m ²	2,010	78,390	歩A・単A B単 106号
000107 下層路盤工 RC-40、t=37cm(県道部)	39.000	m ²	1,912	74,568	歩A・単A B単 107号
000108 ガードレール設置 Gr-C-4E	29.200	m	3,424	99,981	歩A・単A B単 108号
BA0302 コンクリート 鉄筋コンクリート(21-12-25BB)	1.8	m3	25,620	46,116	歩A・単A B単 109号
BA0302 コンクリート 小型構造物	0.3	m3	30,800	9,240	歩A・単A B単 110号
BA0303 型枠 小型構造物	3.2	m ²	10,560	33,792	歩A・単A B単 111号
000112 水膨張性止水ゴム 20×10	2.700	m	1,500	4,050	歩A・単A B単 112号
B03205 鉄筋 SD295、D13	0.010	ton	182,178	1,822	歩A・単A B単 113号
合計				415,741	
・・柏木揚水機場機械設備撤去	1.000	式		8,275,000	
000114 横軸斜流ポンプ撤去 450	1.000	台	622,336	622,336	歩A・単A B単 114号
000115 逆止弁撤去 450	1.000	台	206,686	206,686	歩A・単A B単 115号
000116 吐出弁撤去 450	1.000	台	206,686	206,686	歩A・単A B単 116号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000117 電動機撤去30kW	1.000	台	293,871	293,871	歩A・単A B単 117号
000118 真空ポンプ撤去 0.75kW	1.000	台	133,671	133,671	歩A・単A B単 118号
000119 封水ポンプ撤去 0.75kW	1.000	台	133,671	133,671	歩A・単A B単 119号
000120 バタフライ弁(手動)撤去 450	2.000	台	206,686	413,372	歩A・単A B単 120号
000121 渦巻きポンプ撤去 750	1.000	台	1,404,508	1,404,508	歩A・単A B単 121号
000122 電動機撤去 37KW	1.000	台	237,918	237,918	歩A・単A B単 122号
000123 天井クレーン撤去チェーンタイプ	1.000	台	111,509	111,509	歩A・単A B単 123号
000124 フラップ弁撤去 1000	1.000	台	573,219	573,219	歩A・単A B単 124号
000125 高架水槽撤去	1.000	台	154,718	154,718	歩A・単A B単 125号
000126 スクリーン撤去	1.000	台	145,823	145,823	歩A・単A B単 126号
000127 ポンプ配管撤去 450	1.000	式	757,452	757,452	歩A・単A B単 127号
000128 ポンプ配管撤去 800	1.000	式	1,617,812	1,617,812	歩A・単A B単 128号
000129 低圧動力盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	歩A・単A B単 129号
000130 低圧受電盤撤去	2.000	面	89,828	179,656	歩A・単A B単 130号
000131 動力制御盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	歩A・単A B単 131号
000132 計装盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	歩A・単A B単 132号
000133 直流電源盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	歩A・単A B単 133号
000134 テレメータ盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	歩A・単A B単 134号
000135 現場監視盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	歩A・単A B単 135号
合計				8,275,213	
・・広洲排水機場機械設備撤去					
000136 横軸軸流ポンプ撤去 1100	1.000	式		6,092,000	
000137 電動機撤去 60KW	1.000	台	1,336,196	1,336,196	歩A・単A B単 136号
000138 減速機撤去 60KW ダブルヘリカル型	1.000	台	519,534	519,534	歩A・単A B単 137号
000139 注水ポンプ(SF-M)撤去 9m×0.22m ³ /min	1.000	台	519,534	519,534	歩A・単A B単 138号
000140 真空ポンプ撤去 5.5kW	1.000	台	91,577	91,577	歩A・単A B単 139号
000141 天井クレーン撤去 5t吊り	1.000	台	188,791	188,791	歩A・単A B単 140号
000142 フラップ弁撤去 1500	1.000	台	445,666	445,666	歩A・単A B単 141号
000143 スクリーン撤去	1.000	台	722,860	722,860	歩A・単A B単 142号
000144 ポンプ配管撤去 110	1.000	台	179,656	179,656	歩A・単A B単 143号
000145 ゲート設備撤去 スライドゲート 1.7×1.1	1.000	式	1,211,057	1,211,057	歩A・単A B単 144号
000146 高圧受電盤撤去	1.000	門	325,209	325,209	歩A・単A B単 145号
000147 低圧変圧器盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	歩A・単A B単 146号
000148 低圧変圧器盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	歩A・単A B単 147号
000149 高圧動力盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	歩A・単A B単 148号
合計				6,092,155	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				22,324,000	
・機場工仮設工				750,000	
・遊水地仮設工	1.000	式		750,000	
000149 大型土のう撤去	454.000	袋	1,095	497,130	歩A・単A B単 149号
000150 土砂等運搬	454.000	m3	556	252,424	歩A・単A B単 150号
合計				749,554	
・排水路工仮設工				16,329,000	
・11号排水路仮設工	1.000	式		1,561,000	
000151 盛土 (1.0m B<2.5m)	5.000	m3	2,529	12,645	歩A・単A B単 151号
000152 盛土 (2.5m B<4.0m)	31.000	m3	1,899	58,869	歩A・単A B単 152号
000153 盛土撤去	36.000	m3	350	12,600	歩A・単A B単 153号
000154 大型土のう製作	89.000	袋	5,814	517,446	歩A・単A B単 154号
000155 大型土のう設置	89.000	袋	2,112	187,968	歩A・単A B単 155号
000156 大型土のう撤去	89.000	袋	1,095	97,455	歩A・単A B単 156号
000157 土のう種(仕揃え-設置-撤去)	1.900	m3	34,719	65,966	歩A・単A B単 157号
000158 止水シート 設置-撤去	135.000	m ²	195	26,325	歩A・単A B単 158号
000159 積込 ダンブトラック積込(土砂)	91.000	m3	283	25,753	歩A・単A B単 159号
000160 土砂等運搬 仮置場-現場	91.000	m3	416	37,856	歩A・単A B単 160号
000161 土砂等運搬 現場-仮置場	127.000	m3	416	52,832	歩A・単A B単 161号
000162 産廃処理(廃ブラ) 土木シート(現場-処分場)	0.400	m3	8,153	3,261	歩A・単A B単 162号
000163 産廃処理(廃ブラ) 土木シート以外(現場-処分場)	0.500	m3	8,153	4,077	歩A・単A B単 163号
000164 排水ポンプ据付撤去(小口径)	2.000	箇所	17,762	35,524	歩A・単A B単 164号
000165 釜場設置・撤去	2.000	箇所	8,977	17,954	歩A・単A B単 165号
000166 排水ポンプ運転管理(小口径)	1.000	箇所	404,908	404,908	歩A・単A B単 166号
合計				1,561,439	
・11号排水路仮締切工	1.000	式		5,711,000	
000167 鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 打込み	102.000	枚	22,965	2,342,430	歩A・単A B単 167号
000168 鋼矢板 資料、整備費	99.000	枚	16,430	1,626,570	歩A・単A B単 168号
000169 異形鋼矢板A 型 7.5m 169.89°	1.000	枚	331,200	331,200	歩A・単A B単 169号
000170 異形鋼矢板B 型 7.5m 173.46°	1.000	枚	331,200	331,200	歩A・単A B単 170号
000171 異形鋼矢板C 型 7.5m 193.53°	1.000	式	331,200	331,200	歩A・単A B単 171号
000172 鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 引抜き	102.000	枚	7,340	748,680	歩A・単A B単 172号
合計				5,711,280	
・仮設鋼矢板水路	1.000	式		8,422,000	
000173 鋼矢板 資料、整備費	332.000	枚	14,658	4,866,456	歩A・単A B単 173号
000174 鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 引抜き	379.000	枚	7,340	2,781,860	歩A・単A B単 174号
000175 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時	2.000	回	66,285	132,570	歩A・単A B単 175号
000176 仮設棧橋工	1.000	式	641,202	641,202	歩A・単A B単 176号
合計				8,422,088	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 掘削		m3	350		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 基面整正		m ²	467		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 切土法面仕上		m ²	945		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 盛土法面仕上		m ²	472		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 残土運搬		m3	556		歩A・単A
000006	現場～仮置場 *** B単 - 6号 *** 床掘り		m3	270		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 埋戻		m3	2,529		歩A・単A
000008	(構造物周辺) *** B単 - 8号 *** 残土運搬		m3	416		歩A・単A
000009	現場～仮置場 *** B単 - 9号 *** 基面整正		m ²	467		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 掘削		m3	350		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 埋戻		m3	2,529		歩A・単A
000012	(構造物周辺) *** B単 - 12号 *** 埋戻		m3	541		歩A・単A
000013	(4.0m B) *** B単 - 13号 *** 盛土		m3	258		歩A・単A
000014	(4.0m B) *** B単 - 14号 *** 基面整正		m ²	467		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 切土法面仕上		m ²	945		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 盛土法面仕上		m ²	472		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 積込(土砂)		m3	283		歩A・単A
000018	ダンプトラック積込 *** B単 - 18号 *** 土砂等運搬		m3	416		歩A・単A
000019	仮置場～現場 *** B単 - 19号 *** 床掘		m3	270		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 埋戻		m3	3,187		歩A・単A
000021	(1.0m B<2.5m) *** B単 - 21号 *** 埋戻		m3	1,241		歩A・単A
000022	(2.5m B<4.0m) *** B単 - 22号 *** 残土運搬					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場～仮置場 *** B単 - 23号 ***		m ³	556		歩A・単A
000023	連結ブロックA					
	t=12cm *** B単 - 24号 ***		m ³	15,410		歩A・単A
000024	連結ブロックB					
	t=12cm *** B単 - 25号 ***		m ²	15,410		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	無筋構造物(18-8-25BB) *** B単 - 26号 ***		m ³	22,150		歩A・単A
BA0303	型枠					
	無筋構造物 *** B単 - 27号 ***		m ³	11,900		歩A・単A
000027	吸出し防止マット					
	*** B単 - 28号 ***		m ²	841		歩A・単A
000028	表層工					
	再生密粒度アスコン13 *** B単 - 29号 ***		m ²	1,738		歩A・単A
000029	路盤工					
	RC-40, t=15cm *** B単 - 30号 ***		m ²	841		歩A・単A
000030	敷砂利					
	RC-40, t=20cm *** B単 - 31号 ***		m ³	1,207		歩A・単A
000031	地先境界ブロック					
	120×120 *** B単 - 32号 ***		m	4,807		歩A・単A
000032	U型側溝布設					
	U-300B L=2.00m *** B単 - 33号 ***		m	8,219		歩A・単A
000033	U型側溝布設					
	U-300 L=2.00m *** B単 - 34号 ***		m	8,219		歩A・単A
000034	グレーチング蓋設置					
	U-300用 t-14 *** B単 - 35号 ***		枚	13,345		歩A・単A
000035	集水樹設置					
	縦500×横500×高500 *** B単 - 36号 ***		個	50,364		歩A・単A
000036	グレーチング蓋設置					
	SS製 500×500 T-14 *** B単 - 37号 ***		枚	395		歩A・単A
000037	集水樹設置					
	縦600×横600×高600 *** B単 - 38号 ***		個	66,860		歩A・単A
000038	グレーチング蓋設置					
	600×600 T-14 *** B単 - 39号 ***		枚	993		歩A・単A
000039	格子フェンス設置					
	H=1.50m B=2.0m *** B単 - 40号 ***		m	17,100		歩A・単A
000040	大型門扉設置					
	両開H=1.50m B=4.0m *** B単 - 41号 ***		組	887,832		歩A・単A
000041	格子フェンス門扉設置					
	片開H=1.50m B=1.0m *** B単 - 42号 ***		組	199,765		歩A・単A
000042	大型連結ブロック					
	1000×1000 *** B単 - 43号 ***		m ²	14,310		歩A・単A
000043	大型連結ブロック					
	500×500		m ²	13,390		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0301	*** B単 - 44号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,599		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 45号 *** コンクリート					
	天端コンクリート(18-8-25BB)		m ³	31,070		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 46号 *** コンクリート					
	基礎コンクリート(18-8-40BB)		m ³	30,800		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 47号 *** コンクリート					
	小口コンクリート(18-8-25BB)		m ³	31,070		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 48号 *** コンクリート					
	無筋構造物(18-8-25BB)		m ³	22,150		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 49号 *** コンクリート					
	無筋構造物(18-8-25BB)		m ³	22,150		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 50号 *** 型枠					
	小型構造物		m ²	10,560		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 吸出し防止マット					
			m ²	841		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 金網鉄筋					
	D13		m ²	1,750		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 伸縮目地					
			m ²	5,771		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 54号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,599		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 55号 *** コンクリート					
	均しコンクリート(18-8-25BB)		m ³	31,690		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 56号 *** コンクリート					
	鉄筋コンクリート(21-12-25BB)		m ³	31,690		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 57号 *** 型枠					
	均しコンクリート		m ²	6,229		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 58号 *** 型枠					
	鉄筋構造物		m ²	11,900		歩A・単A
B03205	*** B単 - 59号 *** 鉄筋					
	SD295, D13		ton	182,178		歩A・単A
B18366	*** B単 - 60号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,731		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 支保工					
			空m ³	5,374		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** ブロック種					
	練種 控35cm		m ²	28,350		歩A・単A
BA0301	*** B単 - 63号 *** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,599		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 基礎コンクリートブロック設置					
	控450用 L=2.00m/個		m	12,317		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 65号 *** コンクリート					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	小型構造物(18-8-25BB) *** B単 - 66号 ***		m ³	31,070		歩A・単A
	コンクリート					
BA0303	無筋構造物(18-8-25BB) *** B単 - 67号 ***		m ³	22,150		歩A・単A
	型枠					
000068	小型構造物 *** B単 - 68号 ***		m ²	10,560		歩A・単A
	裏込砕石					
000069	*** B単 - 69号 ***		m ³	8,237		歩A・単A
	金網鉄筋					
000070	D13 *** B単 - 70号 ***		m ¹	1,750		歩A・単A
	アンダードレーン					
000071	300×400塩ビ有孔管 100 *** B単 - 71号 ***		m	4,434		歩A・単A
	アンダードレーン出口柵					
B18366	*** B単 - 72号 ***		箇所	65,483		歩A・単A
	足場					
000073	短管傾斜 *** B単 - 73号 ***		掛m ²	4,561		歩A・単A
	6号排水路撤去					
000074	*** B単 - 74号 ***		m	4,602		歩A・単A
	6号排水路復旧					
BA0301	U型側溝 B1000×H2000 (既設利用) *** B単 - 75号 ***		m	7,850		歩A・単A
	基礎砕石					
BA0302	RC-40、t=15cm *** B単 - 76号 ***		m ²	1,599		歩A・単A
	コンクリート					
BA0303	均しコンクリート(18-8-25BB) *** B単 - 77号 ***		m ³	25,080		歩A・単A
	型枠					
000078	均しコンクリート *** B単 - 78号 ***		m ²	6,229		歩A・単A
	表層工					
000079	再生密粒度アスコン20 t=5cm(市道部) *** B単 - 79号 ***		m ²	2,185		歩A・単A
	路盤工					
000080	RC-40 t=15cm(市道部) *** B単 - 80号 ***		m ²	841		歩A・単A
	ガードレール復旧					
000081	C-4E (既設利用) *** B単 - 81号 ***		m	3,424		歩A・単A
	取壊し					
000082	無筋Co (地中) *** B単 - 82号 ***		m ³	8,769		歩A・単A
	取壊し					
000083	鉄筋Co (地中) *** B単 - 83号 ***		m ³	17,570		歩A・単A
	取壊し					
000084	鉄筋Co (地上) *** B単 - 84号 ***		m ³	20,030		歩A・単A
	産廃処理(無筋Co)					
000085	現場～処分場 *** B単 - 85号 ***		m ³	2,661		歩A・単A
	産廃処理(有筋Co)					
000086	現場～処分場 *** B単 - 86号 ***		m ³	3,211		歩A・単A
	水管橋切断					
	ガス切断 t=6.0mm		m	1,891		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 既設水管橋撤去 600		本	21,000		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 産廃処理 無筋		ton	1,200		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 産廃処理 有筋		ton	1,400		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)		m3	8,769		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 産廃処理(無筋Co) 現場~処分場		m3	2,661		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)		m3	8,769		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 産廃処理(無筋Co) 現場~処分場		m3	2,661		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 既設ネットフェンス撤去		m	1,710		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** As舗装切断 As舗装 t=5cm		m	719		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** As舗装取壊し As舗装 t=5cm		m ²	637		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 産廃処理 As殻		m3	3,800		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** ガードレール撤去 Gr-C-4E		m	1,397		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 取壊し 鉄筋Co(人力)		m3	61,100		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 産廃処理(有筋Co) 現場~処分場		m3	3,211		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 鋼管撤去 600		本	21,000		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 鋼管撤去 800		本	41,489		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 鋼管切断 ガス切断 t=6.0mm		m	1,891		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 発生材運搬 金属くず(現場~仮置場)		ton	4,910		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 表層工 再生密粒度アスコン20 t=5cm(県道部)		m ²	1,738		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 上層路盤工 再生アスファルト安定処理材 t=6cm(県道部)		m ²	2,010		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 下層路盤工 RC-40、t=37cm(県道部)		m ²	1,912		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** ガードレール設置					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	Gr-C-4E *** B単 - 109号 ***		m	3,424		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	鉄筋コンクリート(21-12-25BB) *** B単 - 110号 ***		m ³	25,620		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	小型構造物 *** B単 - 111号 ***		m ³	30,800		歩A・単A
BA0303	型枠					
	小型構造物 *** B単 - 112号 ***		m ²	10,560		歩A・単A
000112	水膨張性止水ゴム					
	20×10 *** B単 - 113号 ***		m	1,500		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD295_D13 *** B単 - 114号 ***		ton	182,178		歩A・単A
000114	横軸斜流ポンプ撤去 450					
	*** B単 - 115号 ***		台	622,336		歩A・単A
000115	逆止弁撤去 450					
	*** B単 - 116号 ***		台	206,686		歩A・単A
000116	吐出弁撤去 450					
	*** B単 - 117号 ***		台	206,686		歩A・単A
000117	電動機撤去30kW					
	*** B単 - 118号 ***		台	293,871		歩A・単A
000118	真空ポンプ撤去 0.75kW					
	*** B単 - 119号 ***		台	133,671		歩A・単A
000119	封水ポンプ撤去 0.75kW					
	*** B単 - 120号 ***		台	133,671		歩A・単A
000120	バタフライ弁(手動)撤去 450					
	*** B単 - 121号 ***		台	206,686		歩A・単A
000121	渦巻きポンプ撤去 750					
	*** B単 - 122号 ***		台	1,404,508		歩A・単A
000122	電動機撤去 37KW					
	*** B単 - 123号 ***		台	237,918		歩A・単A
000123	天井クレーン撤去フェンゾック					
	*** B単 - 124号 ***		台	111,509		歩A・単A
000124	フラップ弁撤去 1000					
	*** B単 - 125号 ***		台	573,219		歩A・単A
000125	高架水槽撤去					
	*** B単 - 126号 ***		台	154,718		歩A・単A
000126	スクリーン撤去					
	*** B単 - 127号 ***		台	145,823		歩A・単A
000127	ポンプ配管撤去 450					
	*** B単 - 128号 ***		式	757,452		歩A・単A
000128	ポンプ配管撤去 800					
	*** B単 - 129号 ***		式	1,617,812		歩A・単A
000129	低圧動力盤撤去					
			面	184,025		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000130	*** B単 - 130号 *** 低圧受電盤撤去		面	89,828		歩A・単A
000131	*** B単 - 131号 *** 動力制御盤撤去		面	179,656		歩A・単A
000132	*** B単 - 132号 *** 計装盤撤去		面	179,656		歩A・単A
000133	*** B単 - 133号 *** 直流電源盤撤去		面	179,656		歩A・単A
000134	*** B単 - 134号 *** テレメータ盤撤去		面	179,656		歩A・単A
000135	*** B単 - 135号 *** 現場監視盤撤去		面	179,656		歩A・単A
000136	*** B単 - 136号 *** 横軸軸流ポンプ撤去 1100		台	1,336,196		歩A・単A
000137	*** B単 - 137号 *** 電動機撤去 60KW		台	519,534		歩A・単A
000138	*** B単 - 138号 *** 減速機撤去 60KW ダブルヘリカル型		台	519,534		歩A・単A
000139	*** B単 - 139号 *** 注水ポンプ(SF-M)撤去 9m×0.22m ³ /min		台	91,577		歩A・単A
000140	*** B単 - 140号 *** 真空ポンプ撤去 5.5kW		台	188,791		歩A・単A
000141	*** B単 - 141号 *** 天井クレーン撤去 5t吊り		台	445,666		歩A・単A
000142	*** B単 - 142号 *** フラップ弁撤去 1500		台	722,860		歩A・単A
000143	*** B単 - 143号 *** スクリーン撤去		台	179,656		歩A・単A
000144	*** B単 - 144号 *** ポンプ配管撤去 110		式	1,211,057		歩A・単A
000145	*** B単 - 145号 *** ゲート設備撤去 スライドゲート 1.7×1.1		門	325,209		歩A・単A
000146	*** B単 - 146号 *** 高圧受電盤撤去		面	184,025		歩A・単A
000147	*** B単 - 147号 *** 低圧変圧器盤撤去		面	184,025		歩A・単A
000148	*** B単 - 148号 *** 高圧動力盤撤去		面	184,025		歩A・単A
000149	*** B単 - 149号 *** 大型土のう撤去		袋	1,095		歩A・単A
000150	*** B単 - 150号 *** 土砂等運搬		m ³	556		歩A・単A
000151	*** B単 - 151号 *** 盛土					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	(1.0m B<2.5m) *** B単 - 152号 ***		m ³	2,529		歩A・単A
000152	盛土					
	(2.5m B<4.0m) *** B単 - 153号 ***		m ³	1,899		歩A・単A
000153	盛土撤去					
	*** B単 - 154号 ***		m ³	350		歩A・単A
000154	大型土のう製作					
	*** B単 - 155号 ***		袋	5,814		歩A・単A
000155	大型土のう設置					
	*** B単 - 156号 ***		袋	2,112		歩A・単A
000156	大型土のう撤去					
	*** B単 - 157号 ***		袋	1,095		歩A・単A
000157	土のう種(仕揃え~設置~撤去)					
	*** B単 - 158号 ***		m ³	34,719		歩A・単A
000158	止水シート					
	設置~撤去 *** B単 - 159号 ***		m ²	195		歩A・単A
000159	積込					
	ダンブトラック積込(土砂) *** B単 - 160号 ***		m ³	283		歩A・単A
000160	土砂等運搬					
	仮置場~現場 *** B単 - 161号 ***		m ³	416		歩A・単A
000161	土砂等運搬					
	現場~仮置場 *** B単 - 162号 ***		m ³	416		歩A・単A
000162	産廃処理(廃プラ)					
	土木シート(現場~処分場) *** B単 - 163号 ***		m ³	8,153		歩A・単A
000163	産廃処理(廃プラ)					
	土木シート以外(現場~処分場) *** B単 - 164号 ***		m ³	8,153		歩A・単A
000164	排水ポンプ据付撤去(小口径)					
	*** B単 - 165号 ***		箇所	17,762		歩A・単A
000165	釜場設置・撤去					
	*** B単 - 166号 ***		箇所	8,977		歩A・単A
000166	排水ポンプ運転管理(小口径)					
	*** B単 - 167号 ***		箇所	404,908		歩A・単A
000167	鋼矢板圧入・引抜き					
	鋼矢板 型 打込み *** B単 - 168号 ***		枚	22,965		歩A・単A
000168	鋼矢板					
	賃料、整備費 *** B単 - 169号 ***		枚	16,430		歩A・単A
000169	異形鋼矢板A					
	型 7.5m 169.89° *** B単 - 170号 ***		枚	331,200		歩A・単A
000170	異形鋼矢板B					
	型 7.5m 173.46° *** B単 - 171号 ***		枚	331,200		歩A・単A
000171	異形鋼矢板C					
	型 7.5m 193.53° *** B単 - 172号 ***		式	331,200		歩A・単A
000172	鋼矢板圧入・引抜き					
	鋼矢板 型 引抜き		枚	7,340		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000173	*** B単 - 173号 *** 鋼矢板 賃料、整備費		枚	14,658		歩A・単A
000174	*** B単 - 174号 *** 鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 引抜き		枚	7,340		歩A・単A
000175	*** B単 - 175号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時		回	66,285		歩A・単A
000176	*** B単 - 176号 *** 仮設棧橋工		式	641,202		歩A・単A
000177	*** B単 - 177号 *** 埋戻 (2.5m B<4.0m)		m3	1,241		歩A・単A
000178	*** B単 - 178号 *** 積込 ダンブトラック積込(土砂)		m3	283		歩A・単A
000179	*** B単 - 179号 *** 土砂等運搬 仮置場～現場		m3	416		歩A・単A
000180	*** B単 - 180号 *** 高密度ポリエチレン管撤去		m	1,857		歩A・単A
000181	*** B単 - 181号 *** 盛土撤去		m3	350		歩A・単A
000182	*** B単 - 182号 *** 土砂等運搬 現場～仮置場		m3	416		歩A・単A
000183	*** B単 - 183号 *** 路床盛土		m3	395		歩A・単A
000184	*** B単 - 184号 *** 路肩盛土		m3	3,250		歩A・単A
000185	*** B単 - 185号 *** 盛土法面仕上		m ²	472		歩A・単A
000186	*** B単 - 186号 *** 表層工 密粒度アスコン20 t=5cm(県道部)		m ²	1,738		歩A・単A
000187	*** B単 - 187号 *** 上層路盤工 再生アスファルト安定処理材(県道部)		m ²	2,010		歩A・単A
000188	*** B単 - 188号 *** 下層路盤工 RC-40、t=37cm(県道部)		m ²	1,912		歩A・単A
000189	*** B単 - 189号 *** 盛土撤去		m3	350		歩A・単A
BA0105	*** B単 - 190号 *** 土砂等運搬 現場～仮置場		m3	556		歩A・単A
000191	*** B単 - 191号 *** As舗装取壊し		m ²	637		歩A・単A
000192	*** B単 - 192号 *** 産廃処理 As殻		m3	4,610		歩A・単A
000193	*** B単 - 193号 *** 仮設工 敷き鉄板		式	2,461,990		歩A・単A
B19002	*** B単 - 194号 *** 仮設材輸送					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	349.9	350	S単 69号
	合計				350	
	単価				350	
*** B単 - 2号 ***						
000002	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	467.2	467	S単 77号
	合計				467	
	単価				467	
*** B単 - 3号 ***						
000003	切土法面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	945.4	945	S単 78号
	合計				945	
	単価				945	
*** B単 - 4号 ***						
000004	盛土法面仕上		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	471.6	472	S単 79号
	合計				472	
	単価				472	
*** B単 - 5号 ***						
000005	残土運搬 現場～仮置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	139.8	140	S単 80号
	合計				556	
	単価				556	
*** B単 - 6号 ***						
000006	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	269.5	270	S単 71号
	合計				270	
	単価				270	
*** B単 - 7号 ***						
000007	埋戻 (構造物周辺)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ハッパ()	1.000	m3	2,246	2,246	S単 1号
	合計				2,529	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,529	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	残土運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	1,000	m3	416.1	416	S単 72号
	合 計				416	
	単 価				416	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	467.2	467	S単 77号
	合 計				467	
	単 価				467	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	349.9	350	S単 69号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	埋戻 (構造物周辺)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	254.7	283	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクト()	1,000	m3	2,246	2,246	S単 1号
	合 計				2,529	
	単 価				2,529	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	埋戻 (4.0m B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	254.7	283	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	257.7	258	S単 74号
	合 計				541	
	単 価				541	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	盛土 (4.0m B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	257.7	258	S単 74号
	合 計				258	
	単 価				258	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	467.2	467	S単 77号
	合計				467	
	単価				467	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	切土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	945.4	945	S単 78号
	合計				945	
	単価				945	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	盛土法面仕上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	471.6	472	S単 79号
	合計				472	
	単価				472	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	積込(土砂) ダンプトラック積込		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	254.7	283	S単 70号
	合計				283	
	単価				283	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	土砂等運搬 仮置場～現場		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バツ鈔山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下	1.000	m ³	416.1	416	S単 72号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1.000	m ³	269.5	270	S単 71号
	合計				270	
	単価				270	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	埋戻 (1.0m B<2.5m)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	254.7	283	S単 70号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、埋戻、まき出し、振動コバツク()	1.000	m ³	2,246	2,246	S単 1号
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、0.8～1.1ton、あり	1.000	m ³	658	658	S単 4号
	合計				3,187	
	単価				3,187	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 21号 ***						
000021	埋戻 (2.5m B<4.0m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	958.4	958	S単 75号
	合 計				1,241	
	単 価				1,241	
*** B単 - 22号 ***						
000022	残土運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	139.8	140	S単 80号
	合 計				556	
	単 価				556	
*** B単 - 23号 ***						
000023	連結ブロックA t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 平ブロック各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,あり,,	1.000	m ²	15,410	15,410	S単 86号
	合 計				15,410	
	単 価				15,410	
*** B単 - 24号 ***						
000024	連結ブロックB t=12cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 平ブロック各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,あり,,	1.000	m ²	15,410	15,410	S単 86号
	合 計				15,410	
	単 価				15,410	
*** B単 - 25号 ***						
BA0302	コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,150	22,150	S単 93号
	合 計				22,150	
	単 価				22,150	
*** B単 - 26号 ***						
BA0303	型枠 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,900	11,900	S単 100号
	合 計				11,900	
	単 価				11,900	
*** B単 - 27号 ***						
000027	吸出し防止マット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	840.8	841	S単 90号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				841	
	単価				841	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	表層工 再生密粒度アスコン13		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	1,738	1,738	S単 109号
	合計				1,738	
	単価				1,738	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	路盤工 RC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	840.5	841	S単 106号
	合計				841	
	単価				841	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	敷砂利 RC-40, t=20cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャン,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	1,207	1,207	S単 43号
	合計				1,207	
	単価				1,207	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	地先境界ブロック 120×120		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャン RC-40,	1.000	m	4,807	4,807	S単 112号
	合計				4,807	
	単価				4,807	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	U型側溝布設 U-300B L=2.00m		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,409	4,409	S単 33号
PB3330	鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000	0.500	個	7,620	3,810	
	合計				8,219	
	単価				8,219	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	U型側溝布設 U-300 L=2.00m		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,409	4,409	S単 33号
PB3330	鉄筋コンクリートU形側溝 内幅 300×内高 300×長2000	0.500	個	7,620	3,810	
	合計				8,219	
	単価				8,219	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 34号 ***						
000034	グレーチング蓋設置 U-300用 t-14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	395	395	S単 34号
P96009	グレーチング蓋 T-14 U-300用 L=995	1.000	組	12,950	12,950	
	合計				13,345	
	単価				13,345	
*** B単 - 35号 ***						
000035	集水樹設置 縦500×横500×高500		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり	1.000	基	9,864	9,864	S単 104号
PB3351	集水樹(合流樹)(側溝用、用水・排水路用) 縦 500 ×横 500 ×高 500	1.000	個	40,500	40,500	
	合計				50,364	
	単価				50,364	
*** B単 - 36号 ***						
000036	グレーチング蓋設置 SS製 500×500 T-14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	395	395	S単 34号
	合計				395	
	単価				395	
*** B単 - 37号 ***						
000037	集水樹設置 縦600×横600×高600		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり	1.000	基	12,360	12,360	S単 105号
PB3352	集水樹(合流樹)(側溝用、用水・排水路用) 縦 600 ×横 600 ×高 600	1.000	個	54,500	54,500	
	合計				66,860	
	単価				66,860	
*** B単 - 38号 ***						
000038	グレーチング蓋設置 600×600 T-14		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	993	993	S単 35号
	合計				993	
	単価				993	
*** B単 - 39号 ***						
000039	格子フェンス設置 H=1.50m B=2.0m		m		1,000	歩A 当たり算出
T00004	格子フェンス(本体)	1.000	m	17,100	17,100	T単 4号
	合計				17,100	
	単価				17,100	
*** B単 - 40号 ***						
000040	大型門扉設置 両開H=1.50m B=4.0m		組		1,000	歩A 当たり算出
T00003	大型門扉設置	1.000	組	887.832	887.832	T単 3号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				887,832	
	単価				887,832	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	格子フェンス門扉設置 片開H=1.50m B=1.0m		組		1,000	歩A 当たり算出
T00005	格子フェンス(門扉)	1.000	組	199,765	199,765	T単 5号
	合計				199,765	
	単価				199,765	
	*** B単 - 42号 ***					
000042	大型連結ブロック 1000×1000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック(各種),鉄筋又は鋼線,計上する,無し,無し,あり,SR 235 径13mm,	1.000	m ²	14,310	14,310	S単 87号
	合計				14,310	
	単価				14,310	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	大型連結ブロック 500×500		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0264	SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ブロック(各種),-,計上する,無し,無し,あり,SR235 径13mm	1.000	m ²	13,390	13,390	S単 88号
	合計				13,390	
	単価				13,390	
	*** B単 - 44号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,599	1,599	S単 91号
	合計				1,599	
	単価				1,599	
	*** B単 - 45号 ***					
BA0302	コンクリート 天端コンクリート(18-8-25BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1.000	m ³	31,070	31,070	S単 94号
	合計				31,070	
	単価				31,070	
	*** B単 - 46号 ***					
BA0302	コンクリート 基礎コンクリート(18-8-40BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65 %	1.000	m ³	30,800	30,800	S単 95号
	合計				30,800	
	単価				30,800	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 47号 ***						
BA0302	コンクリート 小口コンクリート(18-8-25BB)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	31,070	31,070	S単 94号
	合計				31,070	
	単価				31,070	
*** B単 - 48号 ***						
BA0302	コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,150	22,150	S単 93号
	合計				22,150	
	単価				22,150	
*** B単 - 49号 ***						
BA0302	コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	22,150	22,150	S単 93号
	合計				22,150	
	単価				22,150	
*** B単 - 50号 ***						
BA0303	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,560	10,560	S単 101号
	合計				10,560	
	単価				10,560	
*** B単 - 51号 ***						
000051	吸出し防止マット		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	840.8	841	S単 90号
	合計				841	
	単価				841	
*** B単 - 52号 ***						
000052	金網鉄筋 D13		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	溶融金網設置	1.000	m ²	1,750	1,750	T単 1号
	合計				1,750	
	単価				1,750	
*** B単 - 53号 ***						
000053	伸縮目地		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,771	5,771	S単 103号
	合計				5,771	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,771	
	*** B単 - 54号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40、t=15cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,599	1,599	S単 91号
	合 計				1,599	
	単 価				1,599	
	*** B単 - 55号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート (18-8-25BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック刺(外へ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	31,690	31,690	S単 96号
	合 計				31,690	
	単 価				31,690	
	*** B単 - 56号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート (21-12-25BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック刺(外へ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	31,690	31,690	S単 96号
	合 計				31,690	
	単 価				31,690	
	*** B単 - 57号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	6,229	6,229	S単 102号
	合 計				6,229	
	単 価				6,229	
	*** B単 - 58号 ***					
BA0303	型枠 鉄筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,900	11,900	S単 100号
	合 計				11,900	
	単 価				11,900	
	*** B単 - 59号 ***					
B03205	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13,一般構造物,10t未満, -, 無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,178	182,178	S単 32号
	合 計				182,178	
	単 価				182,178	
	*** B単 - 60号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,731	5,731	S単 57号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,731	
	単価				5,731	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	支保工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18032	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	5,374	5,374	S単 59号
	合計				5,374	
	単価				5,374	
	*** B単 - 62号 ***					
000062	ブロック積 練積 控35cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-40(高炉B),	1.000	m ²	20,350	20,350	S単 26号
P96046	コンクリート積ブロック 控35cm	1.000	m ²	8,000	8,000	
	合計				28,350	
	単価				28,350	
	*** B単 - 63号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,599	1,599	S単 91号
	合計				1,599	
	単価				1,599	
	*** B単 - 64号 ***					
000064	基礎コンクリートブロック設置 控450用 L=2.00m/個		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり	1.000	m	5,217	5,217	S単 89号
P96022	プレキャスト基礎ブロック 控450用 L=2.00m/個	0.500	個	14,200	7,100	
	合計				12,317	
	単価				12,317	
	*** B単 - 65号 ***					
BA0302	コンクリート 小型構造物(18-8-25BB)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	31,070	31,070	S単 94号
	合計				31,070	
	単価				31,070	
	*** B単 - 66号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋構造物(18-8-25BB)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	22,150	22,150	S単 93号
	合計				22,150	
	単価				22,150	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 67号 ***						
BA0303	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,560	10,560	S単 101号
	合計				10,560	
	単価				10,560	
*** B単 - 68号 ***						
000068	裏込砕石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込砕石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	8,237	8,237	S単 92号
	合計				8,237	
	単価				8,237	
*** B単 - 69号 ***						
000069	金網鉄筋 D13		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00001	溶融金網設置	1.000	m ²	1,750	1,750	T単 1号
	合計				1,750	
	単価				1,750	
*** B単 - 70号 ***						
000070	アンダードレーン 300×400塩ビ有孔管 100		m		1,000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石, 25~5, しない, しない, あり	1.000	m	4,434	4,434	S単 38号
	合計				4,434	
	単価				4,434	
*** B単 - 71号 ***						
000071	アンダードレーン出口柵		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, コンクリート打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, あり, 18-8-25(20)(高炉P) W/C65%	0.330	m ³	35,330	11,659	S単 97号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.580	m ²	10,560	37,805	S単 101号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.020	m ³	41,944	839	S単 31号
P96085	粘土	0.150	m ³	61,000	9,150	
P96084	アップリフター	1.000	個	3,360	3,360	
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100,,	1.000	個	2,670	2,670	S単 21号
	合計				65,483	
	単価				65,483	
*** B単 - 72号 ***						
B18366	足場 短管傾斜		掛m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり, 単管傾斜, あり	1.000	掛m ²	4,561	4,561	S単 58号
	合計				4,561	
	単価				4,561	
*** B単 - 73号 ***						

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000073	6号排水路撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	4,602	4,602	S単 36号
	合 計				4,602	
	単 価				4,602	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	6号排水路復旧 U型側溝 B1000×H2000(既設利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	1.000	m	7,850	7,850	S単 37号
	合 計				7,850	
	単 価				7,850	
	*** B単 - 75号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,599	1,599	S単 91号
	合 計				1,599	
	単 価				1,599	
	*** B単 - 76号 ***					
BA0302	コンクリート 均しコンクリート(18-8-25BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	25,080	25,080	S単 98号
	合 計				25,080	
	単 価				25,080	
	*** B単 - 77号 ***					
BA0303	型枠 均しコンクリート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	6,229	6,229	S単 102号
	合 計				6,229	
	単 価				6,229	
	*** B単 - 78号 ***					
000078	表層工 再生密粒度アスコン20 t=5cm(市道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾄﾞｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,185	2,185	S単 110号
	合 計				2,185	
	単 価				2,185	
	*** B単 - 79号 ***					
000079	路盤工 RC-40 t=15cm(市道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ RC-40	1.000	m ²	840.5	841	S単 106号
	合 計				841	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				841	
	*** B単 - 80号 ***					
000080	ガードレール復旧 C-4E(既設利用)		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,424	3,424	S単 44号
	合 計				3,424	
	単 価				3,424	
	*** B単 - 81号 ***					
000081	取壊し 無筋Co(地中)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,769	8,769	S単 27号
	合 計				8,769	
	単 価				8,769	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	取壊し 鉄筋Co(地中)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,570	17,570	S単 28号
	合 計				17,570	
	単 価				17,570	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	取壊し 鉄筋Co(地上)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,030	20,030	S単 29号
	合 計				20,030	
	単 価				20,030	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	産廃処理(無筋Co) 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,461	1,461	S単 81号
P96036	処分価格 Co殻(無筋)	1.000	ton	1,200	1,200	
	合 計				2,661	
	単 価				2,661	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	産廃処理(有筋Co) 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,811	1,811	S単 82号
P96037	処分価格 Co殻(有筋)	1.000	ton	1,400	1,400	
	合 計				3,211	
	単 価				3,211	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	水管橋切断 ガス切断 t=6.0mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3~7mm	1.000	m	1,891	1,891	S単 6号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,891	
	単価				1,891	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	既設水管橋撤去 600		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込撤去 6.0m管,600mm,6mm,トラック-リ,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	21,000	21,000	S単 40号
	合計				21,000	
	単価				21,000	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	産廃処理 無筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96036	処分価格 Co殻(無筋)	1.000	ton	1,200	1,200	
	合計				1,200	
	単価				1,200	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	産廃処理 有筋		ton		1,000	歩A 当たり算出
P96037	処分価格 Co殻(有筋)	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				1,400	
	単価				1,400	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,769	8,769	S単 27号
	合計				8,769	
	単価				8,769	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	産廃処理(無筋Co) 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ-ト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,461	1,461	S単 81号
P96036	処分価格 Co殻(無筋)	1.000	ton	1,200	1,200	
	合計				2,661	
	単価				2,661	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	既設ブロック取壊し 無筋Co(地中部)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,769	8,769	S単 27号
	合計				8,769	
	単価				8,769	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	産廃処理(無筋Co) 現場~処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリ-ト(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,461	1,461	S単 81号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96036	処分価格 Co殻(無筋)	1.000	ton	1,200	1,200	
	合計				2,661	
	単価				2,661	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	既設ネットフェンス撤去		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m,アカーブロック,廃棄,あり	1.000	m	1,710	1,710	S単 5号
	合計				1,710	
	単価				1,710	
	*** B単 - 95号 ***					
000095	As舗装切断 As舗装 t=5cm		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	719	719	S単 85号
	合計				719	
	単価				719	
	*** B単 - 96号 ***					
000096	As舗装取壊し As舗装 t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,あり	1.000	m ²	637.3	637	S単 84号
	合計				637	
	単価				637	
	*** B単 - 97号 ***					
000097	産廃処理 As殻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	3,200	3,200	S単 83号
S02123	処分価格 As殻	1.000	ton	600	600	S単 23号
	合計				3,800	
	単価				3,800	
	*** B単 - 98号 ***					
000098	ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し	1.000	m	1,397	1,397	S単 45号
	合計				1,397	
	単価				1,397	
	*** B単 - 99号 ***					
000099	取壊し 鉄筋Co(人力)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,	1.000	m ³	61,100	61,100	S単 30号
	合計				61,100	
	単価				61,100	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	産廃処理(有筋Co) 現場~処分場		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,811	1,811	S単 82号
P96037	処分価格 Co殻(有筋)	1.000	ton	1,400	1,400	
	合計				3,211	
	単価				3,211	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	鋼管撤去 600		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(600 - 1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラック-ン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	21,000	21,000	S単 41号
	合計				21,000	
	単価				21,000	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	鋼管撤去 800		本		1,000	歩A 当たり算出
S07073	鋼管吊込据付(600 - 1900) 6.0m管,800mm,8mm,トラック-ン,たて込み簡易土留以外,あり	1.000	本	41,489	41,489	S単 42号
	合計				41,489	
	単価				41,489	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	鋼管切断 ガス切断 t=6.0mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 3 - 7mm	1.000	m	1,891	1,891	S単 6号
	合計				1,891	
	単価				1,891	
	*** B単 - 104号 ***					
000104	発生材運搬 金属くず(現場~仮置場)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	4,910	4,910	S単 65号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
	*** B単 - 105号 ***					
000105	表層工 再生密粒度アスコン20 t=5cm(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),無し,あり,再生密粒度アスコ(20)	1.000	m ²	1,738	1,738	S単 111号
	合計				1,738	
	単価				1,738	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	上層路盤工 再生アスファルト安定処理材 t=6cm(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ブライムコート,PK-3(ブライムコート),-,あり,60mm,0mm	1.000	m ²	2,010	2,010	S単 108号
	合計				2,010	
	単価				2,010	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 107号 ***						
000107	下層路盤工 RC-40、t=37cm(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 370mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッパシ RC-40	1.000	m ²	1,912	1,912	S単 107号
	合 計				1,912	
	単 価				1,912	
*** B単 - 108号 ***						
000108	ガードレール設置 Gr-C-4E		m		1,000	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,424	3,424	S単 44号
	合 計				3,424	
	単 価				3,424	
*** B単 - 109号 ***						
BA0302	コンクリート 鉄筋コンクリート(21-12-25BB)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	25,620	25,620	S単 99号
	合 計				25,620	
	単 価				25,620	
*** B単 - 110号 ***						
BA0302	コンクリート 小型構造物		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	30,800	30,800	S単 95号
	合 計				30,800	
	単 価				30,800	
*** B単 - 111号 ***						
BA0303	型枠 小型構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,560	10,560	S単 101号
	合 計				10,560	
	単 価				10,560	
*** B単 - 112号 ***						
000112	水膨張性止水ゴム 20×10		m		1,000	歩A 当たり算出
P96003	水膨張性止水ゴム 厚10 幅20	1.000	m	1,500	1,500	
	合 計				1,500	
	単 価				1,500	
*** B単 - 113号 ***						
B03205	鉄筋 SD295,D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,178	182,178	S単 32号
	合 計				182,178	
	単 価				182,178	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広刈沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 114号 ***					
000114	横軸斜流ポンプ撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
T00100	横軸斜流ポンプ撤去 450 参考重量1.5t	1,000	台	622,336	622,336	T単 8号
	合計				622,336	
	単価				622,336	
	*** B単 - 115号 ***					
000115	逆止弁撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
T00101	逆止弁撤去 450 参考重量0.7t	1,000	台	206,686	206,686	T単 9号
	合計				206,686	
	単価				206,686	
	*** B単 - 116号 ***					
000116	吐出弁撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
T00102	吐出弁撤去 450 参考重量0.25t	1,000	台	206,686	206,686	T単 10号
	合計				206,686	
	単価				206,686	
	*** B単 - 117号 ***					
000117	電動機撤去30kW		台		1,000	歩A 当たり算出
T00103	電動機撤去30kW 参考重量0.55t	1,000	台	293,871	293,871	T単 11号
	合計				293,871	
	単価				293,871	
	*** B単 - 118号 ***					
000118	真空ポンプ撤去 0.75kW		台		1,000	歩A 当たり算出
T00104	真空ポンプ撤去 0.75kW 参考重量0.05t	1,000	台	133,671	133,671	T単 12号
	合計				133,671	
	単価				133,671	
	*** B単 - 119号 ***					
000119	封水ポンプ撤去 0.75kW		台		1,000	歩A 当たり算出
T00105	封水ポンプ撤去 0.75kW 参考重量0.05t	1,000	台	133,671	133,671	T単 13号
	合計				133,671	
	単価				133,671	
	*** B単 - 120号 ***					
000120	バタフライ弁(手動)撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
T00106	バタフライ弁(手動)撤去 450 参考重量0.6t	1,000	台	206,686	206,686	T単 14号
	合計				206,686	
	単価				206,686	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 121号 ***						
000121	渦巻きポンプ撤去 750		台		1,000	歩A 当たり算出
T00107	渦巻きポンプ撤去 750 参考重量12.5t	1.000	台	1,404,508	1,404,508	T単 15号
	合計				1,404,508	
	単価				1,404,508	
*** B単 - 122号 ***						
000122	電動機撤去 37KW		台		1,000	歩A 当たり算出
T00109	電動機撤去 37KW 参考重量0.6t	1.000	台	237,918	237,918	T単 17号
	合計				237,918	
	単価				237,918	
*** B単 - 123号 ***						
000123	天井クレーン撤去フェンブ 077		台		1,000	歩A 当たり算出
T00108	天井クレーン撤去フェンブ 077 参考重量0.038t	1.000	台	111,509	111,509	T単 16号
	合計				111,509	
	単価				111,509	
*** B単 - 124号 ***						
000124	フラップ弁撤去 1000		台		1,000	歩A 当たり算出
T00110	フラップ弁撤去 1000 参考重量0.66t	1.000	台	573,219	573,219	T単 18号
	合計				573,219	
	単価				573,219	
*** B単 - 125号 ***						
000125	高架水槽撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
T00112	高架水槽撤去 参考重量0.8t	1.000	台	154,718	154,718	T単 20号
	合計				154,718	
	単価				154,718	
*** B単 - 126号 ***						
000126	スクリーン撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
T00111	スクリーン撤去 参考重量1.3t	1.000	台	145,823	145,823	T単 19号
	合計				145,823	
	単価				145,823	
*** B単 - 127号 ***						
000127	ポンプ配管撤去 450		式		1,000	歩A 当たり算出
T00113	ポンプ配管撤去 450 参考重量2.69t	1.000	式	757,452	757,452	T単 21号
	合計				757,452	
	単価				757,452	
*** B単 - 128号 ***						

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広刈沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000128	ポンプ配管撤去 800		式		1,000	歩A 当たり算出
T00114	ポンプ配管撤去 800 参考重量4.24t	1.000	式	1,617,812	1,617,812	T単 22号
	合計				1,617,812	
	単価				1,617,812	
	*** B単 - 129号 ***					
000129	低圧動力盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00115	低圧動力盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	T単 23号
	合計				184,025	
	単価				184,025	
	*** B単 - 130号 ***					
000130	低圧受電盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00116	低圧受電盤撤去	1.000	面	89,828	89,828	T単 24号
	合計				89,828	
	単価				89,828	
	*** B単 - 131号 ***					
000131	動力制御盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00117	動力制御盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	T単 25号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 132号 ***					
000132	計装盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00118	計装盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	T単 26号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 133号 ***					
000133	直流電源盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00119	直流電源盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	T単 27号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 134号 ***					
000134	テレメータ盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00120	テレメータ盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	T単 28号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 135号 ***					
000135	現場監視盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00121	現場監視盤撤去	1.000	面	179,656	179,656	T単 29号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 136号 ***					
000136	横軸軸流ポンプ撤去 1100		台		1.000	歩A 当たり算出
T00200	横軸軸流ポンプ撤去 1100 参考重量5.0t	1.000	台	1,336,196	1,336,196	T単 30号
	合計				1,336,196	
	単価				1,336,196	
	*** B単 - 137号 ***					
000137	電動機撤去 60KW		台		1.000	歩A 当たり算出
T00201	電動機撤去 60KW 参考重量1.16t	1.000	台	519,534	519,534	T単 31号
	合計				519,534	
	単価				519,534	
	*** B単 - 138号 ***					
000138	減速機撤去 60KW ダブルヘリカル型		台		1.000	歩A 当たり算出
T00202	減速機撤去 60KW 参考重量0.5t	1.000	台	519,534	519,534	T単 32号
	合計				519,534	
	単価				519,534	
	*** B単 - 139号 ***					
000139	注水ポンプ(SF-M)撤去 9m×0.22m ³ /min		台		1.000	歩A 当たり算出
T00203	注水ポンプ(SF-M)撤去 参考重量0.05t	1.000	台	91,577	91,577	T単 33号
	合計				91,577	
	単価				91,577	
	*** B単 - 140号 ***					
000140	真空ポンプ撤去 5.5kW		台		1.000	歩A 当たり算出
T00204	真空ポンプ撤去 5.5kW 参考重量0.3t	1.000	台	188,791	188,791	T単 34号
	合計				188,791	
	単価				188,791	
	*** B単 - 141号 ***					
000141	天井クレーン撤去 5t吊り		台		1.000	歩A 当たり算出
T00205	天井クレーン撤去 参考重量2.0t	1.000	台	445,666	445,666	T単 35号
	合計				445,666	
	単価				445,666	
	*** B単 - 142号 ***					
000142	フラップ弁撤去 1500		台		1.000	歩A 当たり算出
T00206	フラップ弁撤去 1500 参考重量1.47t	1.000	台	722,860	722,860	T単 36号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				722,860	
	単価				722,860	
	*** B単 - 143号 ***					
000143	スクリーン撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
T00207	スクリーン撤去 参考重量2.3t	1.000	台	179,656	179,656	T単 37号
	合計				179,656	
	単価				179,656	
	*** B単 - 144号 ***					
000144	ポンプ配管撤去 110		式		1,000	歩A 当たり算出
T00208	ポンプ配管撤去 110 ダクタイル鋳鉄管 参考重量7.84t	1.000	式	1,211,057	1,211,057	T単 38号
	合計				1,211,057	
	単価				1,211,057	
	*** B単 - 145号 ***					
000145	ゲート設備撤去 スライドゲート 1.7×1.1		門		1,000	歩A 当たり算出
T00209	ゲート設備撤去 スライドゲート 1.7×1.1	1.000	門	325,209	325,209	T単 39号
	合計				325,209	
	単価				325,209	
	*** B単 - 146号 ***					
000146	高圧受電盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00210	高圧受電盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	T単 40号
	合計				184,025	
	単価				184,025	
	*** B単 - 147号 ***					
000147	低圧変圧器盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00211	低圧変圧器盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	T単 41号
	合計				184,025	
	単価				184,025	
	*** B単 - 148号 ***					
000148	高圧動力盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
T00212	高圧動力盤撤去	1.000	面	184,025	184,025	T単 42号
	合計				184,025	
	単価				184,025	
	*** B単 - 149号 ***					
000149	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ﾌﾗﾝｼﾞﾝｸﾞ,0m3,,あり	1.000	袋	1,095	1,095	S単 49号
	合計				1,095	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,095	
	*** B単 - 150号 ***					
000150	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	139.8	140	S単 80号
	合 計				556	
	単 価				556	
	*** B単 - 151号 ***					
000151	盛土 (1.0m B<2.5m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
SO1041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,588	1,588	S単 2号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	658	658	S単 4号
	合 計				2,529	
	単 価				2,529	
	*** B単 - 152号 ***					
000152	盛土 (2.5m B<4.0m)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	958.4	958	S単 75号
SO1082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	658	658	S単 4号
	合 計				1,899	
	単 価				1,899	
	*** B単 - 153号 ***					
000153	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	349.9	350	S単 69号
	合 計				350	
	単 価				350	
	*** B単 - 154号 ***					
000154	大型土のう製作		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バツ約,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1.000	袋	5,814	5,814	S単 50号
	合 計				5,814	
	単 価				5,814	
	*** B単 - 155号 ***					
000155	大型土のう設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),ワフル-ワフル,,0m3,,,あり	1.000	袋	2,112	2,112	S単 51号
	合 計				2,112	
	単 価				2,112	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 156号 ***						
000156	大型土のう撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクルー,0m3...あり	1.000	袋	1,095	1,095	S単 49号
	合計				1,095	
	単価				1,095	
*** B単 - 157号 ***						
000157	土のう積(仕捲え~設置~撤去)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕捲え~設置~撤去	1.000	m3	34,719	34,719	S単 48号
	合計				34,719	
	単価				34,719	
*** B単 - 158号 ***						
000158	止水シート 設置~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設~撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	195	195	S単 60号
	合計				195	
	単価				195	
*** B単 - 159号 ***						
000159	積込 ダンプトラック積込(土砂)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
	合計				283	
	単価				283	
*** B単 - 160号 ***						
000160	土砂等運搬 仮置場~現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
	合計				416	
	単価				416	
*** B単 - 161号 ***						
000161	土砂等運搬 現場~仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
	合計				416	
	単価				416	
*** B単 - 162号 ***						
000162	産廃処理(廃ブラ) 土木シート(現場~処分場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ℓ' ッ'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,153	1,153	S単 73号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分価格 廃プラ 土木シート	1.000	m3	7,000	7,000	S単 24号
	合計				8,153	
	単価				8,153	
	*** B単 - 163号 ***					
000163	産廃処理(廃プラ) 土木シート以外(現場-処分場)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,153	1,153	S単 73号
S02123	処分価格 廃プラ 土木シート以外	1.000	m3	7,000	7,000	S単 25号
	合計				8,153	
	単価				8,153	
	*** B単 - 164号 ***					
000164	排水ポンプ据付撤去(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	17,762	17,762	S単 54号
	合計				17,762	
	単価				17,762	
	*** B単 - 165号 ***					
000165	釜場設置・撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,977	8,977	S単 52号
	合計				8,977	
	単価				8,977	
	*** B単 - 166号 ***					
000166	排水ポンプ運転管理(小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 81,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	404,908	404,908	S単 53号
	合計				404,908	
	単価				404,908	
	*** B単 - 167号 ***					
000167	鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 打込み		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 25 < Nmax 50, 6m以下, 7.5, あり	1.000	枚	22,965	22,965	S単 61号
	合計				22,965	
	単価				22,965	
	*** B単 - 168号 ***					
000168	鋼矢板 賃料、整備費		枚		1,000	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 246日, 1回	0.450	ton	36,510	16,430	S単 47号
	合計				16,430	
	単価				16,430	
	*** B単 - 169号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000169	異形鋼矢板A 型 7.5m 169.89°		枚		1,000	歩A 当たり算出
P96080	異形鋼矢板A 3型 7.5m 169.89°	1.000	枚	331,200	331,200	
	合計				331,200	
	単価				331,200	
	*** B単 - 170号 ***					
000170	異形鋼矢板B 型 7.5m 173.46°		枚		1,000	歩A 当たり算出
P96081	異形鋼矢板B 3型 7.5m 173.46°	1.000	枚	331,200	331,200	
	合計				331,200	
	単価				331,200	
	*** B単 - 171号 ***					
000171	異形鋼矢板C 型 7.5m 193.53°		式		1,000	歩A 当たり算出
P96082	異形鋼矢板C 3型 7.5m 193.53°	1.000	枚	331,200	331,200	
	合計				331,200	
	単価				331,200	
	*** B単 - 172号 ***					
000172	鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 引抜き		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下	1.000	枚	7,340	7,340	S単 62号
	合計				7,340	
	単価				7,340	
	*** B単 - 173号 ***					
000173	鋼矢板 賃料、整備費		枚		1,000	歩A 当たり算出
T00002	鋼矢板 賃料、整備費	0.420	t 供用日	34,900	14,658	T単 2号
	合計				14,658	
	単価				14,658	
	*** B単 - 174号 ***					
000174	鋼矢板圧入・引抜工 鋼矢板 型 引抜き		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下	1.000	枚	7,340	7,340	S単 62号
	合計				7,340	
	単価				7,340	
	*** B単 - 175号 ***					
000175	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜時		回		1,000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・ 型・ 型),引抜き	1.000	回	66,285	66,285	S単 63号
	合計				66,285	
	単価				66,285	
	*** B単 - 176号 ***					
000176	仮設棧橋工		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00035	仮設棧橋工	1.000	式	641,202	641,202	T単 7号
	合計				641,202	
	単価				641,202	
	*** B単 - 177号 ***					
000177	埋戻 (2.5m B<4.0m)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	958.4	958	S単 75号
	合計				1,241	
	単価				1,241	
	*** B単 - 178号 ***					
000178	積込 ダンプトラック積込(土砂)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	254.7	283	S単 70号
	合計				283	
	単価				283	
	*** B単 - 179号 ***					
000179	土砂等運搬 仮置場～現場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
	合計				416	
	単価				416	
	*** B単 - 180号 ***					
000180	高密度ポリエチレン管撤去		m		1.000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,あり	0.500	m	3,713	1,857	S単 39号
	合計				1,857	
	単価				1,857	
	*** B単 - 181号 ***					
000181	盛土撤去		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	349.9	350	S単 69号
	合計				350	
	単価				350	
	*** B単 - 182号 ***					
000182	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	416.1	416	S単 72号
	合計				416	
	単価				416	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 183号 ***						
000183	路床盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	395.4	395	S単 76号
	合 計				395	
	単 価				395	
*** B単 - 184号 ***						
000184	路肩盛土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	3,250	3,250	S単 3号
	合 計				3,250	
	単 価				3,250	
*** B単 - 185号 ***						
000185	盛土法面仕上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	471.6	472	S単 79号
	合 計				472	
	単 価				472	
*** B単 - 186号 ***						
000186	表層工 密粒度アスコン20 t=5cm(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),無し,あり,再生密粒度ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙﾄ(20)	1.000	m ²	1,738	1,738	S単 111号
	合 計				1,738	
	単 価				1,738	
*** B単 - 187号 ***						
000187	上層路盤工 再生アスファルト安定処理材(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ,PK-3(ﾌﾞﾗｲﾄﾞｰﾄ),-,あり,60mm,0mm	1.000	m ²	2,010	2,010	S単 108号
	合 計				2,010	
	単 価				2,010	
*** B単 - 188号 ***						
000188	下層路盤工 RC-40、t=37cm(県道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 370mm,2層施工,砕石,あり,再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ RC-40	1.000	m ²	1,912	1,912	S単 107号
	合 計				1,912	
	単 価				1,912	
*** B単 - 189号 ***						
000189	盛土撤去		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞﾙﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	349.9	350	S単 69号
	合 計				350	
	単 価				350	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 190号 ***						
BA0105	土砂等運搬 現場～仮置場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 八ヶ岳山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1,000	m3	416.1	416	S単 72号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m3	139.8	140	S単 80号
	合計				556	
	単価				556	
*** B単 - 191号 ***						
000191	As舗装取壊し		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, -, 有り, あり	1,000	m ²	637.3	637	S単 84号
	合計				637	
	単価				637	
*** B単 - 192号 ***						
000192	産廃処理 As殻		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,	1,000	m3	3,200	3,200	S単 83号
S02123	処分価格 As殻	2,350	ton	600	1,410	S単 23号
	合計				4,610	
	単価				4,610	
*** B単 - 193号 ***						
000193	仮設工 敷き鉄板		式		1,000	歩A 当たり算出
T00006	敷鉄板	1,289,000	m ²	1,910	2,461,990	T単 6号
	合計				2,461,990	
	単価				2,461,990	
*** B単 - 194号 ***						
B19002	仮設材輸送 鋼矢板 11号排水路		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板 11号 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	11,840	11,840	S単 66号
	合計				11,840	
	単価				11,840	
*** B単 - 195号 ***						
B19002	仮設材輸送 鋼矢板 仮設鋼矢板水路		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	鋼矢板 仮設鋼矢板水路 基本運賃(自動入力), 12m以内, 50kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0	1,000	ton	5,920	5,920	S単 67号
	合計				5,920	
	単価				5,920	
*** B単 - 196号 ***						
B19002	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,588		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()		m3	3,250		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8-1.1ton,あり		m3	658		歩A・単A
S02017	*** S単 - 5号 *** ネットを撤去工(本体) ネットを撤去工(本体) 1.5m,アカーブ,廃棄,あり		m	1,710		歩A・単A
S02104	*** S単 - 6号 *** ガス切断 ガス切断 3-7mm		m	1,891		歩A・単A
S02114	*** S単 - 7号 *** 鋼矢板 鋼矢板 3型 [賃料]		t 供用日	21,760		歩A・単A
S02114	*** S単 - 8号 *** 鋼矢板 鋼矢板 3型 [整備費]		ton	13,140		歩A・単A
S02114	*** S単 - 9号 *** H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]		t 供用日	29,952		歩A・単A
S02114	*** S単 - 10号 *** 覆工板 覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]		m ² 供用月	10,160		歩A・単A
S02114	*** S単 - 11号 *** H形鋼 (山留材) H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]		t 供用日	29,952		歩A・単A
S02114	*** S単 - 12号 *** 重仮設用締結金具(賃貸) 重仮設用締結金具(賃貸) ブルマンC-50型 単位(個・日)		各単位	2,048		歩A・単A
S02114	*** S単 - 13号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日	7		歩A・単A
S02114	*** S単 - 14号 *** 敷鉄板 敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]		m ²	118		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	33,558		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 普通作業員 普通作業員		人	23,358		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 溶接工 溶接工		人	31,926		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** とび工 とび工		人	32,946		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 大型門扉 大型門扉 両開H=1.5mB=4.0m,,		組	676,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** 格子フェンス扉 格子フェンス扉 片開H=1.5mB=1.0m,,		組	193,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100,,		個	2,670		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 溝形鋼(S S 4 0 0)					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200, *** S単 - 23号 ***		ton	107,000		歩A・単A
	処分価格					
S02123	処分価格 As殻 *** S単 - 24号 ***		ton	600		歩A・単A
	処分価格					
S02123	処分価格 塵ブラ 土木シート *** S単 - 25号 ***		m3	7,000		歩A・単A
	処分価格					
S02711	処分価格 塵ブラ 土木シート以外 *** S単 - 26号 ***		m3	7,000		歩A・単A
	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B), *** S単 - 27号 ***		m ²	20,350		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 28号 ***		m3	8,769		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 29号 ***		m3	17,570		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 30号 ***		m3	20,030		歩A・単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工, *** S単 - 31号 ***		m3	61,100		歩A・単A
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3 *** S単 - 32号 ***		m3	41,944		歩A・単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton	182,178		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単 - 34号 ***		m	4,409		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 35号 ***		枚	395		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単 - 36号 ***		枚	993		歩A・単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 37号 ***		m	4,602		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 38号 ***		m	7,850		歩A・単A
	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,25~5,しない,しない,あり *** S単 - 39号 ***		m	4,434		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,あり *** S単 - 40号 ***		m	3,713		歩A・単A
	鋼管吊込撤去 鋼管吊込据付(600~1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラック用,たて込み簡易土留以外,あり *** S単 - 41号 ***		本	21,000		歩A・単A
S07073	鋼管吊込据付(600~1900) 鋼管吊込据付(600~1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラック用,たて込み簡易土留以外,あり		本	21,000		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07073	*** S単 - 42号 *** 鋼管吊込据付(600～1900) 鋼管吊込据付(600～1900) 6.0m管,800mm,8mm,トッパケルン,たて込み簡易土留以外,あり		本	41,489		歩A・単A
S08042	*** S単 - 43号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クマツツツ,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,207		歩A・単A
S08711	*** S単 - 44号 *** 【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m	3,424		歩A・単A
S08712	*** S単 - 45号 *** 【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し		m	1,397		歩A・単A
S16004	*** S単 - 46号 *** ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日	49,000		歩A・単A
S17001	*** S単 - 47号 *** 鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,246日,1回		ton	36,510		歩A・単A
S18001	*** S単 - 48号 *** 土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去		m ³	34,719		歩A・単A
S18002	*** S単 - 49号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,,あり		袋	1,095		歩A・単A
S18002	*** S単 - 50号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	5,814		歩A・単A
S18002	*** S単 - 51号 *** 大型土のう工 大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,,0m3,,,あり		袋	2,112		歩A・単A
S18005	*** S単 - 52号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	8,977		歩A・単A
S18006	*** S単 - 53号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 81,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所	404,908		歩A・単A
S18007	*** S単 - 54号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	17,762		歩A・単A
S18023	*** S単 - 55号 *** 覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H300,256日,1回,あり		ton	20,917		歩A・単A
S18025	*** S単 - 56号 *** 覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,,256日,1回,あり		m ²	3,759		歩A・単A
S18031	*** S単 - 57号 *** 足場工 足場工 あり,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,731		歩A・単A
S18031	*** S単 - 58号 *** 足場工 足場工 あり,単管傾斜,あり		掛m ²	4,561		歩A・単A
S18032	*** S単 - 59号 *** 支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,		空m ³	5,374		歩A・単A
S18062	*** S単 - 60号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	195		歩A・単A
S18182	*** S単 - 61号 *** 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型,25<Nmax 50,6m以下,7.5,あり		枚	22,965		歩A・単A
S18185	*** S単 - 62号 *** 油圧引抜工(鋼矢板) 油圧引抜工(鋼矢板) 型,6m以下		枚	7,340		歩A・単A
S18186	*** S単 - 63号 *** 油圧式杭圧入引抜機据付・解体					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S19002	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型)、引抜き *** S単 - 64号 ***		回	66,285		歩A・単A
S19003	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで、50kmまで *** S単 - 65号 ***		台	87,000		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、10kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0,0.0		ton	4,910		歩A・単A
S19003	*** S単 - 66号 *** 鋼矢板 11号 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、50kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸+積込・取卸、0.0,0.0		ton	11,840		歩A・単A
S19003	*** S単 - 67号 *** 鋼矢板 仮設鋼矢板水路 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、50kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板以外)、積込・取卸、0.0,0.0		ton	5,920		歩A・単A
S19003	*** S単 - 68号 *** 鋼矢板 敷鉄板 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力)、12m以内、50kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0.0,0.0		ton	5,920		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 69号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂、ポンプ付、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-		m3	349.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 70号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満		m3	254.7		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 71号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり		m3	269.5		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 72号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下		m3	416.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 73号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準、バツ約山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、5.5km以下		m3	1,153		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 74号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり		m3	257.7		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 75号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-、あり		m3	958.4		歩A・単A
SA0142	*** S単 - 76号 *** SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり		m3	395.4		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 77号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	467.2		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 78号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、-、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	945.4		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 79号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	471.6		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 80号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、あり		m3	139.8		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 81号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物と引きこわし、機械積込、無し、5.7km以下		m3	1,461		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	*** S単 - 82号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,811		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 83号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,200		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 84号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	637.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 85号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	719		歩A・単A
SA0263	*** S単 - 86号 *** SP 平ブロック張 SP 平ブロック張 平ブロック各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,あり,,		m ²	15,410		歩A・単A
SA0264	*** S単 - 87号 *** SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック(各種),鉄筋又は鋼線,計上する,無し,無し,あり,SR235 径13mm,		m ²	14,310		歩A・単A
SA0264	*** S単 - 88号 *** SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ブロック(各種),-,計上する,無し,無し,あり,SR235 径13mm		m ²	13,390		歩A・単A
SA0275	*** S単 - 89号 *** SP プレキャスト基礎ブロック SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり		m	5,217		歩A・単A
SA0281	*** S単 - 90号 *** SP 吸出し防止材設置 SP 吸出し防止材設置 全面		m ²	840.8		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 91号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,599		歩A・単A
SA0302	*** S単 - 92号 *** SP 裏込砕石 SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	8,237		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 93号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	22,150		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 94号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	31,070		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 95号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m ³	30,800		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 96号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	31,690		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 97号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	35,330		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 98号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³	25,080		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 99号 *** SP コンクリート					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m ³	25,620		歩A・単A
	*** S単 - 100号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,900		歩A・単A
	*** S単 - 101号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,560		歩A・単A
	*** S単 - 102号 ***					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	6,229		歩A・単A
	*** S単 - 103号 ***					
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	5,771		歩A・単A
	*** S単 - 104号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり		基	9,864		歩A・単A
	*** S単 - 105号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基	12,360		歩A・単A
	*** S単 - 106号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²	840.5		歩A・単A
	*** S単 - 107号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 370mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²	1,912		歩A・単A
	*** S単 - 108号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ,PK-3(ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ),-,あり,60mm,0mm		m ²	2,010		歩A・単A
	*** S単 - 109号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度ｱｽﾞｺ(13)		m ²	1,738		歩A・単A
	*** S単 - 110号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,あり,密粒度ｱｽﾞｺ(20)		m ²	2,185		歩A・単A
	*** S単 - 111号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾞﾙﾄ混合物(2.35t/m ³),無し,あり,再生密粒度ｱｽﾞｺ(20)		m ²	1,738		歩A・単A
	*** S単 - 112号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック 設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャン RC-40,		m	4,807		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	溶融金網設置		m ²	1,750		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	鋼矢板 賃料、整備費		t 供用日	34,900		歩A・単A
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	大型門扉設置		組	887,832		歩A・単A
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	格子フェンス(本体)		m	17,100		歩A・単A
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	格子フェンス(門扉)		組	199,765		歩A・単A
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	敷鉄板		m ²	1,910		歩A・単A

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00035	*** T単 - 7号 *** 仮設棧橋工					
			式	641,202		歩A・単A
T00100	*** T単 - 8号 *** 横軸斜流ポンプ撤去 450					
	参考重量1.5t		台	622,336		歩A・単A
T00101	*** T単 - 9号 *** 逆止弁撤去 450					
	参考重量0.7t		台	206,686		歩A・単A
T00102	*** T単 - 10号 *** 吐出弁撤去 450					
	参考重量0.25t		台	206,686		歩A・単A
T00103	*** T単 - 11号 *** 電動機撤去30kW					
	参考重量0.55t		台	293,871		歩A・単A
T00104	*** T単 - 12号 *** 真空ポンプ撤去 0.75kW					
	参考重量0.05t		台	133,671		歩A・単A
T00105	*** T単 - 13号 *** 封水ポンプ撤去 0.75kW					
	参考重量0.05t		台	133,671		歩A・単A
T00106	*** T単 - 14号 *** バタフライ弁(手動)撤去 450					
	参考重量0.6t		台	206,686		歩A・単A
T00107	*** T単 - 15号 *** 渦巻きポンプ撤去 750					
	参考重量12.5t		台	1,404,508		歩A・単A
T00108	*** T単 - 16号 *** 天井クレーン撤去フェンブ ロック					
	参考重量0.038t		台	111,509		歩A・単A
T00109	*** T単 - 17号 *** 電動機撤去 37KW					
	参考重量0.6t		台	237,918		歩A・単A
T00110	*** T単 - 18号 *** フラップ弁撤去 1000					
	参考重量0.66t		台	573,219		歩A・単A
T00111	*** T単 - 19号 *** スクリーン撤去					
	参考重量1.3t		台	145,823		歩A・単A
T00112	*** T単 - 20号 *** 高架水槽撤去					
	参考重量0.8t		台	154,718		歩A・単A
T00113	*** T単 - 21号 *** ポンプ配管撤去 450					
	参考重量2.69t		式	757,452		歩A・単A
T00114	*** T単 - 22号 *** ポンプ配管撤去 800					
	参考重量4.24t		式	1,617,812		歩A・単A
T00115	*** T単 - 23号 *** 低圧動力盤撤去					
			面	184,025		歩A・単A
T00116	*** T単 - 24号 *** 低圧受電盤撤去					
			面	89,828		歩A・単A
T00117	*** T単 - 25号 *** 動力制御盤撤去					
			面	179,656		歩A・単A
T00118	*** T単 - 26号 *** 計装盤撤去					
			面	179,656		歩A・単A
T00119	*** T単 - 27号 *** 直流電源盤撤去					
			面	179,656		歩A・単A
T00120	*** T単 - 28号 *** テレメータ盤撤去					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ'ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,886	5,977	
R01003	普通作業員	0.680	人	23,358	15,883	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,977	598	
	合 計				22,458	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,246	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	23,358	15,883	
	合 計				15,883	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,588	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバ'ク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	はね付け+まき出し		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分	振動コバ'ク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,886	5,977	
R01003	普通作業員	1.110	人	23,358	25,927	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,977	598	
	合 計				32,502	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,250	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	築堤・埋戻		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F04081	振動ロ-ヲ[ハト'ガ'イ'式] 質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハ'ロ-ll給油	5.700	L	128	730	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
	合 計				32,906	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		658	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5m.アカーブロック.廃棄.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.5m		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)基礎区分	アカーブロック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)撤去区分	廃棄		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.250	人	33,558	8,390	
R01003	普通作業員	0.790	人	23,358	18,453	
F08013	バックホウ[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	0.180	日	6,760	1,217	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	5.300	L	128	678	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	34,170	5,467	
	合計				34,205	算出数量 20,000 m
	単価		m		1,710	
	*** S単 - 6号 ***					
S02104	ガス切断		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 3～7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)板厚区分(mm)	3～7mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P34023	酸素ガス ポンベ	14.580	m ³	0	0	
P34024	アセチレンガス ポンベ	5.130	kg	0	0	
Y00004	雑品 5%	0.050		0	0	
R01011	溶接工	3.420	人	31,926	109,187	
R01003	普通作業員	3.420	人	23,358	79,884	
	合計				189,071	算出数量 100,000 m
	単価		m		1,891	
	*** S単 - 7号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G01002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	3型 [賃料]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	21,760円				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	21,760	21,760	
	合計				21,760	算出数量 1,000 各単位
	単価				21,760	
	*** S単 - 8号 ***					
S02114	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3型 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G15002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)仮設材規格	3型 [整備費]		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	13,140円				
G15002	鋼矢板 3型 [整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合計				13,140	算出数量 1,000 各単位
	単価				13,140	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 9号 ***						
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02022		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	300型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,952円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G02022	H形鋼 (山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	29,952	29,952	
	合計				29,952	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,952	
*** S単 - 10号 ***						
S02114	覆工板		m ² 供用月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03012		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	鋼製滑り止め加工付き(補強型)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	10,160円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03012	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	1.000	m ² 供用月	10,160	10,160	
	合計				10,160	算出数量 1.000 各単位
	単価				10,160	
*** S単 - 11号 ***						
S02114	H形鋼 (山留材)		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G02023		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	350型 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	29,952円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G02023	H形鋼 (山留材) 350型 [賃料]	1.000	t 供用日	29,952	29,952	
	合計				29,952	算出数量 1.000 各単位
	単価				29,952	
*** S単 - 12号 ***						
S02114	重仮設用締結金具(賃貸)		各単位		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	重仮設用締結金具(賃貸) ブルマンC-50型 単位(個・日)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	ブルマンC-50型 単位(個・日)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,048円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G96003	重仮設用締結金具(賃貸) ブルマンC-50型 単位(個・日)	1.000	各単位	2,048	2,048	
	合計				2,048	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,048	
*** S単 - 13号 ***						
S02114	敷鉄板		m ² 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード	G03041		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)仮設材規格	22*1524*6096 [賃料]		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1.000	m ² 供用日	7	7	
	合計				7	算出数量 1.000 各単位

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				7	
	*** S単 - 14号 ***					
S02114	敷鉄板		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G03042 22*1524*6096 [整備費] 118円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	算出数量 1,000 各単位
	合 計				118	
	単 価				118	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	算出数量 1,000 人
	合 計				33,558	
	単 価				33,558	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	算出数量 1,000 人
	合 計				23,358	
	単 価				23,358	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	溶接工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01011 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01011	溶接工	1.000	人	31,926	31,926	算出数量 1,000 人
	合 計				31,926	
	単 価				31,926	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	とび工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	とび工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01012 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01012	とび工	1.000	人	32,946	32,946	
	合計				32,946	算出数量 1.000 人
	単価				32,946	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	大型門扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	大型門扉 両開H=1.5mB=4.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96019	大型門扉 両開H=1.5mB=4.0m	1.000	組	676,000	676,000	
	合計				676,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				676,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	格子フェンス扉		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	格子フェンス扉 片開H=1.5mB=1.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96020		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	格子フェンス扉 片開H=1.5mB=1.0m	1.000	組	193,000	193,000	
	合計				193,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				193,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05284		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05284	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) チーズ A形 100×100	1.000	個	2,670	2,670	
	合計				2,670	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,670	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	溝形鋼(SS400)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溝形鋼(SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P18452		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18452	溝形鋼(SS400) 大形厚7-9幅75-90高150-200	1.000	ton	107,000	107,000	
	合計				107,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				107,000	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	処分価格		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 As殻			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96025 As殻 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96025	処分価格 As殻	1.000	ton	600	600	
	合計				600	算出数量 1.000 各単位
	単価				600	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	処分価格 As殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラ 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96047 廃プラ 土木シート 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96047	処分価格 廃プラ 土木シート	1.000	m3	7.000	7.000	
	合計				7.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7.000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02123	処分価格 As殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラ 土木シート以外			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96056 廃プラ 土木シート以外 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96056	処分価格 廃プラ 土木シート以外	1.000	m3	7.000	7.000	
	合計				7.000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7.000	
	*** S単 - 26号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】 【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	練積 無し 昼間施工 10 18-8-40(高炉B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	15,550	15,550	
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m3	15,000	4,800	
	合計				20,350	算出数量 1.000 m ²
	単価				20,350	
	*** S単 - 27号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,769	8,769	
	合計				8,769	算出数量 1.000 m3

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		8,769	
	*** S単 - 28号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,570	17,570	
	合 計				17,570	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,570	
	*** S単 - 29号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 する		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,030	20,030	
	合 計				20,030	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,030	
	*** S単 - 30号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,人力,昼間施工,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分	有筋 なし 人力 昼間施工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3	61,100	61,100	
	合 計				61,100	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		61,100	
	*** S単 - 31号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	25,200	13,608	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,000	3,640	
R01003	普通作業員	0.970	人	23,358	22,657	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		22,657	2,039	
	合 計				41,944	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		41,944	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 32号 ***						
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295.D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	100,000	103,000	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,850	79,178	
	合計				182,178	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		182,178	
*** S単 - 33号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,409	4,409	
	合計				4,409	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,409	
*** S単 - 34号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	395	395	
	合計				395	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		395	
*** S単 - 35号 ***						
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -		深夜時間:0.0	週休:月単位	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	993.20	993	
	合計				993	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		993	
	*** S単 - 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 再利用撤去を行なう		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,602	4,602	
	合計				4,602	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,602	
	*** S単 - 37号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,2000kgを超え2900kg/個以下,なし,-,-,-, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工無し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,850	7,850	
	合計				7,850	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		7,850	
	*** S単 - 38号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,25~5,しない,しない,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)フィルター材名称 2)規格 3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管) 4)単価0円区分(フィルター材) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	コンクリート用砕石 25~5 しない しない あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
J03004	コンクリート用砕石 25~5	1.708	m3	0	0	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	2.500	本	3,890	9,725	
P10203	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	5.000	m	140	700	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	33,558	7,383	
R01002	特殊作業員	0.170	人	29,886	5,081	
R01003	普通作業員	0.650	人	23,358	15,183	
F08092	小型バ ック[加-型・ ~ 超低・排対型 (~ 3次)] 標準バ ック容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	0.150	日	2,990	449	
R01002	特殊作業員	0.150	人	29,886	4,483	
P34029	軽油 バ ト-給油	1.800	L	128	230	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		27,647	1,106	
	合 計				44,340	算出数量 10.000 m
	単 価		m		4,434	
	*** S単 - 39号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 900mm, あり		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1) 管の単価 (円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分 (mm) 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 900mm あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.310	人	33,558	43,961	
R01002	特殊作業員	3.270	人	29,886	97,727	
R01003	普通作業員	4.750	人	23,358	110,951	
F08061	バ ック[加-型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2011)] 標準バ ック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	3.360	日	6,890	23,150	
P34029	軽油 バ ト-給油	71.000	L	128	9,088	
R01021	運転手 (特殊)	2.530	人	34,170	86,450	
	合 計				371,327	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,713	
	*** S単 - 40号 ***					
S07073	鋼管吊込撤去 鋼管吊込据付 (600 ~ 1900) 6.0m管, 600mm, 6mm, トラッククレーン, たて込み簡易土留以外, あり		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 鋼管の単価 (円/本) 2) 管長区分 3) 口径区分 (mm) 4) 板厚区分 (mm) 5) 機械区分 6) 施工区分 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0円 6.0m管 600mm 6mm トラッククレーン たて込み簡易土留以外 あり		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
P02001	鋼管	6.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
F01021	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合 計				126,002	算出数量 6.000 本
	単 価		本		21,000	
	*** S単 - 41号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S07073	鋼管吊込据付(600～1900)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(600～1900) 6.0m管,600mm,6mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	600mm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)板厚区分(mm)	6mm				
	5)機械区分	トラックレ-ン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	6.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
F01021	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合計				126,002	算出数量 6.000本
	単価		本		21,000	
	*** S単 - 42号 ***					
S07073	鋼管吊込据付(600～1900)		本		1,000	歩A 当たり算出
	鋼管吊込据付(600～1900) 6.0m管,800mm,8mm,トラックレ-ン,たて込み簡易土留以外,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)鋼管の単価(円/本)	0円		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)管長区分	6.0m管		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)口径区分(mm)	800mm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)板厚区分(mm)	8mm				
	5)機械区分	トラックレ-ン				
	6)施工区分	たて込み簡易土留以外				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P02001	鋼管	3.600	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	2.000	人	23,358	46,716	
F01021	トラックレ-ン[油圧伸縮ジ-ブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	39,200	39,200	
	合計				149,360	算出数量 3.600本
	単価		本		41,489	
	*** S単 - 43号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン,RC-40,20cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)舗設材の種類	再生クラッシュラン		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)規格	RC-40		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)仕上がり厚さ	20cm		深夜時間:0.0		週休:月単位
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	23.200	m ³	2,550	59,160	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	33,558	6,712	
R01003	普通作業員	0.960	人	23,358	22,424	
M02041	バックホ[カ-ラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	1,930	7,334	
P34029	軽油 バックホ給油	22.000	L	128	2,816	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	34,170	22,211	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				120,657	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,207	
	*** S単 - 44号 ***					
S08711	【ガードレール設置】 【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,無し,直線部,直支柱,する		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C-4E 21m以上50m未満 -				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m	9,670	11,604	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合計				3,424	算出数量 1.000 m
	単価		m		3,424	
	*** S単 - 45号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】 【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けなし,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)規格 3)時間的制約 4)夜間作業	土中建込用 B-C-4E 受けなし 無し				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
A03081	ガードレール撤去(土中) A-B-C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合計				1,397	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,397	
	*** S単 - 46号 ***					
S16004	フレックソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] フレックソールン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	フレックソールン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00 なし				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
F01082	フレックソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合計				49,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		49,000	
	*** S単 - 47号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板,3型,無,246日,1回		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 3型 無 246日 1回				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日	23,370	23,370	
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				36,510	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		36,510	
	*** S単 - 48号 ***					
S18001	土のう工		m3		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	23,358	338,691	
	合計				347,191	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		34,719	
	*** S単 - 49号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾌﾞﾚｯﾄﾞ,0m3,,,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
Y00004	諸雑費	0.004		63,444	254	
F01086	ﾌﾞﾚｯﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				116,098	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,095	
	*** S単 - 50号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	製作				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋(1年対応)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
Y00004	諸雑費	0.020		86,802	1,736	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・後方超小旋回・ｸﾞﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	7,350	9,996	
P34029	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	65.000	L	128	8,320	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,170	34,170	
	合計				401,154	算出数量 69.000 袋

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		袋		5,814	
	*** S単 - 51号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ﾌﾌﾙｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,0m3,...あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置(再設置含む)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工機械区分	ﾌﾌﾙｰﾝｸﾞﾚｰﾝ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	33,558	33,558	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,886	29,886	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,358	23,358	
Y00004	諸雑費	0.002		86,802	174	
F01086	ﾌﾌﾙｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				139,376	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,112	
	*** S単 - 52号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	33,558	1,342	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,358	2,336	
Y00004	諸雑費	0.130		3,678	478	
MO2031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	34,170	3,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	3.400	L	128	435	
	合 計				8,977	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,977	
	*** S単 - 53号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 81.作業時排水.0以上～7未満,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	81		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	125.550	日	569	71,438	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	753.000	L	133	100,149	
R01001	土木一般世話役	3.240	人	33,558	108,728	
R01003	普通作業員	4.050	人	23,358	94,600	
Y00004	諸雑費	0.080		374,915	29,993	
	合 計				404,908	算出数量 1.000 箇所
	単 価				404,908	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 54号 ***						
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.230	人	33,558	7,718	
R01003	普通作業員	0.430	人	23,358	10,044	
	合計				17,762	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,762	
*** S単 - 55号 ***						
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H300,256日,1回,あり		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)覆工板受桁の規格 3)供用日数 4)現場使用期間中の使用回数 5)長期割引単価区分	撤去 H300 256,000日 1,000回 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	0.100	人	33,558	3,356	
R01012	とび工	0.100	人	32,946	3,295	
R01011	溶接工	0.100	人	31,926	3,193	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,358	4,672	
Y00004	諸雑費	0.080		14,516	1,161	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	0.100	日	52,400	5,240	
	合計				20,917	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		20,917	
*** S単 - 56号 ***						
S18025	覆工板設置・撤去 覆工板設置・撤去 700㎡以下,撤去,,,256日,1回,あり		㎡		100,000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)設置面積区分 2)施工区分 5)供用日数 6)現場使用期間中の使用回数 7)長期割引単価区分	700㎡以下 撤去 256日 1回 あり				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.800	人	33,558	60,404	
R01012	とび工	2.700	人	32,946	88,954	
R01003	普通作業員	3.200	人	23,358	74,746	
R01011	溶接工	1.300	人	31,926	41,504	
Y00004	諸雑費	0.060		265,608	15,936	
F01086	ラフレ-ソル-フ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.800	日	52,400	94,320	
	合計				375,864	算出数量 100,000 ㎡
	単価		㎡		3,759	
*** S単 - 57号 ***						
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	足場工 あり,手摺先行型枠組,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.600	人		53,693	
R01012	とび工	8.500	人		280,041	
R01003	普通作業員	1.300	人		30,365	
F01086	フール-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日		73,360	
Y00004	諸雑費	0.310			135,612	
	合計				573,071	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		5,731	
	*** S単 - 58号 ***					
S18031	足場工 足場工 あり,単管傾斜,あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人		50,337	
R01012	とび工	6.100	人		200,971	
R01003	普通作業員	2.700	人		63,067	
F01086	フール-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日		41,920	
Y00004	諸雑費	0.280			99,763	
	合計				456,058	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,561	
	*** S単 - 59号 ***					
S18032	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	2.600	人		87,251	
R01009	型わく工	4.700	人		188,404	
R01012	とび工	2.200	人		72,481	
R01003	普通作業員	5.100	人		119,126	
Y00004	諸雑費	0.150			70,089	
	合計				537,351	算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3		5,374	
	*** S単 - 60号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 80		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シ-ト類)	104.000	㎡		8,320	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.480	人	23,358	11,212	
	合計				19,532	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		195	
	*** S単 - 61号 ***					
S18182	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧+WJ併用圧入(鋼矢板) 普通鋼矢板, 型, 25 < Nmax 50, 6m以下, 7.5, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板区分	普通鋼矢板		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 鋼矢板規格	型		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 作業条件	25 < Nmax 50		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	4) 圧入長(m)	6m以下				
	5) 鋼矢板の長さ(m/枚)	7.5				
	6) 単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18004	鋼矢板 型	4.500	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.430	人	33,558	14,430	
R01002	特殊作業員	0.430	人	29,886	12,851	
R01012	とび工	0.870	人	32,946	28,663	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.650	供用日	109,000	70,850	
P34029	軽油 H・HD-#給油	56.000	L	128	7,168	
M05173	杭打ち用ウォータージェット[エンジン式・排対型(3次)] 圧力14.7MPa 吐出量325L/min	0.650	供用日	47,100	30,615	
P34029	軽油 H・HD-#給油	58.000	L	128	7,424	
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.650	供用日	35,100	22,815	
P34029	軽油 H・HD-#給油	40.000	L	128	5,120	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	34,170	14,693	
Y00004	諸雑費 8%	0.070		214,629	15,024	
	合計				229,653	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		22,965	
	*** S単 - 62号 ***					
S18185	油圧引抜工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工(鋼矢板) 型, 6m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 鋼矢板型式	型		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 引抜長の選択	6m以下		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.180	人	33,558	6,040	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,886	5,379	
R01012	とび工	0.360	人	32,946	11,861	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.270	供用日	109,000	29,430	
P34029	軽油 H・HD-#給油	23.000	L	128	2,944	
M04610	ラフレ-ソレ-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.270	供用日	35,100	9,477	
P34029	軽油 H・HD-#給油	16.000	L	128	2,048	
R01021	運転手(特殊)	0.180	人	34,170	6,151	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		73,330	73	
	合計				73,403	算出数量 10.000 枚
	単価		枚		7,340	
	*** S単 - 63号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		回		1,000	歩A 当たり算出
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	普通鋼矢板(型・型・型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.190	人	33,558	6,376	
R01002	特殊作業員	0.190	人	29,886	5,678	
R01012	とび工	0.390	人	32,946	12,849	
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.190	供用日	109,000	20,710	
P34029	軽油 H・HD-II給油	17.000	L	128	2,176	
M04610	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	0.280	供用日	35,100	9,828	
P34029	軽油 H・HD-II給油	17.000	L	128	2,176	
R01021	運転手(特殊)	0.190	人	34,170	6,492	
	合計				66,285	算出数量 1,000 回
	単価		回		66,285	
	*** S単 - 64号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械) 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
	1)車種区分 2)運送全距離(基地~現場) 3)入力用運賃料金(基地~現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46363	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台	87,000	87,000	
	合計				87,000	算出数量 1,000 台
	単価		台		87,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 0.0 0.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	3,410	3,410	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				4,910	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		4,910	
	*** S単 - 66号 ***					
S19003	鋼矢板 11号 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0		ton		1,000	歩A 当たり算出
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,840	8,840	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合計				11,840	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		11,840	
	*** S単 - 67号 ***					
S19003	鋼矢板 仮設鋼矢板水路		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,920	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,920	
	*** S単 - 68号 ***					
S19003	鋼矢板 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,50kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	50kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46605	仮設材輸送運賃料金 50km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,420	4,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				5,920	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		5,920	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		349.9	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		254.7	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		269.5	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3		416.1	
	*** S単 - 73号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ ック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,153	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 74号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		257.7	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		958.4	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		395.4	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		467.2	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		945.4	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		471.6	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		139.8	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,461	
	*** S単 - 82号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³		1,811	
	*** S単 - 83号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,200	
	*** S単 - 84号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		637.3	
	*** S単 - 85号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	1.000	1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		719	
	*** S単 - 86号 ***					
SA0263	SP 平ブロック張 SP 平ブロック張 平ブロック各種,無し,-,無し,有り,有り,5.0個を超え15.0個以下,あり		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブロックの質量 2)平ブロック規格 3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量 9)長期割引単価区分	150kg/個以上 平ブロック各種 無し - 無し 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下 あり				
P96073	平ブロック 厚さ120mm		m ²			材変
	単 価		m ²		15,410	
	*** S単 - 87号 ***					
SA0264	SP 連節ブロック張 SP 連節ブロック張 150kg/個以上,連節ブロック(各種),鉄筋又は鋼線,計上する,無し,無し,あり,SR235 径13mm,		m ²	1.000	1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)ブロックの質量 2)連節ブロックの規格 3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋(鋼線)の規格	150kg/個以上 連節ブロック(各種) 鉄筋又は鋼線 計上する 無し 無し あり SR235 径13mm				
P96007	連節ブロック 厚さ120mm		m ²			材変
	単 価		m ²		14,310	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0264	SP 連節ブロック張		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 連節ブロック張 150kg/個未満,連節ブロック(各種),-,計上する,無し,無し,あり,SR2 35 径13mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブロックの質量 2)連節ブロックの規格 3)連結方法 4)連節鉄筋(鋼線)の計上 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)長期割引単価区分 8)連節鉄筋(鋼線)の規格	150kg/個未満 連節ブロック(各種) - 計上する 無し 無し あり SR235 径13mm				
P15330	連節ブロック 厚さ220mm		m ²			材変
	単 価		m ²		13,390	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0275	SP プレキャスト基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト基礎ブロック プレキャスト基礎ブロック設置,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	プレキャスト基礎ブロック設置 あり				
	単 価		m		5,217	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		840.8	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4 0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,599	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 92号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石 SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 碎石の計上 2) 長期割引単価区分 3) 規格区分	計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3		8,237	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		22,150	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,070	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し -				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		30,800	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		31,690	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下、 水平距離約17m以下、あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ｸﾚｰﾝ車打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,330	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 18-8- 25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,080	
	*** S単 - 99号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, -, 21-12- 25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		25,620	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,900	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,560	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²		6,229	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		5,771	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート分水槽据付 据付,600kgを超え800kg以下,有り,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 600kgを超え800kg以下 有り あり				
	単 価		基		9,864	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,800kgを超え1200kg以下,有り,あり		基		1,000	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎砕石の有無 4)長期割引単価区分	据付 800kgを超え1200kg以下 有り あり				
	単 価		基		12,360	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	150mm 1層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		840.5	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 370mm,2層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	370mm 2層施工 砕石 あり 再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²		1,912	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 瀝青安定処理材,再生瀝青安定処理材(40),3.0m超,ブライムコート,PK-3 (ブライムコート),-,あり,60mm,0mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	瀝青安定処理材 3.0m超 あり なし				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)施工区分	-				
	6)瀝青材区分	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	60mm				
	9)路盤材全仕上り厚	0mm				
	10)瀝青材区分	PK-3 (ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ)				
	11)材料区分	再生瀝青安定処理材 (40)				
	単 価		m ²		2,010	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),無し,あり,再生密粒度			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	ｽｺ(13)			深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度ｽｺ(13)				
	単 価		m ²		1,738	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり,密			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	粒度ｽｺ(20)			深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度ｽｺ(20)				
	単 価		m ²		2,185	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3.0m超,50mm,ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3),無し,あり,再生密粒度			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	ｽｺ(20)			深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	ｱｽﾌﾙﾄ混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生密粒度ｽｺ(20)				
	単 価		m ²		1,738	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0877	SP 地先境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 地先境界ブロック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	設置,A種(120×120×600),有り,無し,-,あり,再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40,			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0		亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:月単位
	1)作業区分	設置				
	2)ﾌﾟﾛｸﾞ規格	A種(120×120×600)				
	3)基礎砕石の有無	有り				
	4)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し				

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	溶融金網設置		m		100,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2,000	人	23,358	46,716	S単 16号
P96008	溶融金網 D13 250×250 網目250mm	100,000	m ²	1,283	128,300	
	合計				175,016	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		1,750	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	鋼矢板		t 供用日		1,000	歩A t 供用日 当たり算出
S02114	賃料、整備費 鋼矢板 3型 [賃料]	1,000	t 供用日	21,760	21,760	S単 7号
S02114	鋼矢板 3型 [整備費]	1,000	ton	13,140	13,140	S単 8号
	合計				34,900	算出数量 1,000 t 供用日
	単価		t 供用日		34,900	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	大型門扉設置		組		1,000	歩A 組 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2,000	人	33,558	67,116	S単 15号
S02115	普通作業員	2,000	人	23,358	46,716	S単 16号
S16004	フレックス[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] フレックス(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし	2,000	日	49,000	98,000	S単 46号
S02116	大型門扉 両開H=1.5mB=4.0m,,	1,000	組	676,000	676,000	S単 19号
	合計				887,832	算出数量 1,000 組
	単価		組		887,832	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	格子フェンス(本体)		m		20,000	歩A m 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0,420	人	33,558	14,094	S単 15号
S02115	普通作業員	1,630	人	23,358	38,074	S単 16号
Y00004	雑品	0,010		52,168	522	
P96018	格子フェンス H1.5m 支柱間隔2.0m	20,000	m	13,900	278,000	
P96017	フェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	1,130	11,300	
	合計				341,990	算出数量 20,000 m
	単価		m		17,100	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	格子フェンス(門扉)		組		10,000	歩A 組 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0,930	人	33,558	31,209	S単 15号
S02115	普通作業員	1,560	人	23,358	36,438	S単 16号
S02116	格子フェンス扉 片開H=1.5mB=1.0m,,	10,000	組	193,000	1,930,000	S単 20号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,997,647	算出数量 10.000 組
	単価		組		199,765	
	*** 丁単 - 6号 ***					
T00006	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	256.000	m ² 供用日	7	1,792	S単 13号
S02114	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1.000	m ²	118	118	S単 14号
	合計				1,910	算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²		1,910	
	*** 丁単 - 7号 ***					
T00035	仮設棧橋工		式		1,000	歩A 当たり算出
S18023	覆工板受桁方式土留工(設置・撤去) 撤去,H300,256日,1回,あり	1.000	ton	20,917	20,917	S単 55号
S02114	H形鋼(山留材) 300型 [賃料]	1.000	t 供用日	29,952	29,952	S単 9号
S18025	覆工板設置・撤去 700m ² 以下,撤去,,256日,1回,あり	28.000	m ²	3,759	105,252	S単 56号
S02114	覆工板 鋼製滑り止め加工付き(補強型) [賃料]	28.000	m ² 供用月	10,160	284,480	S単 10号
S02114	H形鋼(山留材) 350型 [賃料]	3.038	t 供用日	29,952	90,994	S単 11号
S02114	重仮設用締結金具(賃貸) ブルマンC-50型 単位(個・日)	24.000	各単位	2,048	49,152	S単 12号
S02116	溝形鋼(S S 4 0 0) 大形厚7-9幅75-90高150-200,,	0.565	ton	107,000	60,455	S単 22号
	合計				641,202	算出数量 1.000 式
	単価		式		641,202	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00100	横軸斜流ポンプ撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量1.5t					
S02115	普通作業員	4.000	人	23,358	93,432	S単 16号
S02115	溶接工	7.000	人	31,926	223,482	S単 17号
S02115	とび工	8.900	人	32,946	293,219	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		610,133	12,203	
	合計				622,336	算出数量 1.000 台
	単価		台		622,336	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00101	逆止弁撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.7t					
S02115	普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	S単 16号
S02115	溶接工	2.300	人	31,926	73,430	S単 17号
S02115	とび工	3.000	人	32,946	98,838	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		202,633	4,053	
	合計				206,686	算出数量 1.000 台
	単価		台		206,686	

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 10号 ***					
T00102	吐出弁撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.25t					
S02115	普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	S単 16号
S02115	溶接工	2.300	人	31,926	73,430	S単 17号
S02115	とび工	3.000	人	32,946	98,838	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		202,633	4,053	
	合計				206,686	算出数量 1,000 台
	単価		台		206,686	
	*** T単 - 11号 ***					
T00103	電動機撤去30kW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.55t					
S02115	普通作業員	1.900	人	23,358	44,380	S単 16号
S02115	溶接工	3.300	人	31,926	105,356	S単 17号
S02115	とび工	4.200	人	32,946	138,373	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		288,109	5,762	
	合計				293,871	算出数量 1,000 台
	単価		台		293,871	
	*** T単 - 12号 ***					
T00104	真空ポンプ撤去 0.75kW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.05t					
S02115	普通作業員	1.100	人	23,358	25,694	S単 16号
S02115	溶接工	3.300	人	31,926	105,356	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		131,050	2,621	
	合計				133,671	算出数量 1,000 台
	単価		台		133,671	
	*** T単 - 13号 ***					
T00105	封水ポンプ撤去 0.75kW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.05t					
S02115	普通作業員	1.100	人	23,358	25,694	S単 16号
S02115	溶接工	3.300	人	31,926	105,356	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		131,050	2,621	
	合計				133,671	算出数量 1,000 台
	単価		台		133,671	
	*** T単 - 14号 ***					
T00106	バタフライ弁(手動)撤去 450		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.6t					
S02115	普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	S単 16号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広瀬沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	溶接工	2.300	人	31,926	73,430	S単 17号
S02115	とび工	3.000	人	32,946	98,838	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		202,633	4,053	
	合計				206,686	算出数量 1.000 台
	単価		台		206,686	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00107	渦巻きポンプ撤去 750		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量12.5t					
S02115	普通作業員	9.000	人	23,358	210,222	S単 16号
S02115	溶接工	15.700	人	31,926	501,238	S単 17号
S02115	とび工	20.200	人	32,946	665,509	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		1,376,969	27,539	
	合計				1,404,508	算出数量 1.000 台
	単価		台		1,404,508	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00108	天井クレーン撤去ファンブロック		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.038t					
S02115	普通作業員	1.400	人	23,358	32,701	S単 16号
S02115	溶接工	2.400	人	31,926	76,622	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		109,323	2,186	
	合計				111,509	算出数量 1.000 台
	単価		台		111,509	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00109	電動機撤去 37KW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.6t					
S02115	普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	S単 16号
S02115	溶接工	2.700	人	31,926	86,200	S単 17号
S02115	とび工	3.400	人	32,946	112,016	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		233,253	4,665	
	合計				237,918	算出数量 1.000 台
	単価		台		237,918	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00110	フラップ弁撤去 1000		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.66t					
S02115	普通作業員	3.900	人	23,358	91,096	S単 16号
S02115	溶接工	6.700	人	31,926	213,904	S単 17号
S02115	とび工	7.800	人	32,946	256,979	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		561,979	11,240	
	合計				573,219	算出数量 1.000 台

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		台		573,219	
	*** T単 - 19号 ***					
T00111	スクリーン撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量1.3t					
S02115	普通作業員	1.200	人	23,358	28,030	S単 16号
S02115	溶接工	3.600	人	31,926	114,934	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		142,964	2,859	
	合 計				145,823	算出数量 1.000 台
	単 価		台		145,823	
	*** T単 - 20号 ***					
T00112	高架水槽撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.8t					
S02115	普通作業員	1.300	人	23,358	30,365	S単 16号
S02115	溶接工	3.800	人	31,926	121,319	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		151,684	3,034	
	合 計				154,718	算出数量 1.000 台
	単 価		台		154,718	
	*** T単 - 21号 ***					
T00113	ポンプ配管撤去 450		式		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量2.69t					
S02115	普通作業員	4.800	人	23,358	112,118	S単 16号
S02115	溶接工	8.500	人	31,926	271,371	S単 17号
S02115	とび工	10.900	人	32,946	359,111	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		742,600	14,852	
	合 計				757,452	算出数量 1.000 式
	単 価		式		757,452	
	*** T単 - 22号 ***					
T00114	ポンプ配管撤去 800		式		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量4.24t					
S02115	普通作業員	10.300	人	23,358	240,587	S単 16号
S02115	溶接工	18.100	人	31,926	577,861	S単 17号
S02115	とび工	23.300	人	32,946	767,642	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		1,586,090	31,722	
	合 計				1,617,812	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,617,812	
	*** T単 - 23号 ***					
T00115	低圧動力盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	とび工	4.200	人	32,946	138,373	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		180,417	3,608	
	合計				184,025	算出数量 1.000 面
	単価		面		184,025	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00116	低圧受電盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.900	人	23,358	21,022	S単 16号
S02115	溶接工	2.100	人	31,926	67,045	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		88,067	1,761	
	合計				89,828	算出数量 1.000 面
	単価		面		89,828	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00117	動力制御盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合計				179,656	算出数量 1.000 面
	単価		面		179,656	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T00118	計装盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合計				179,656	算出数量 1.000 面
	単価		面		179,656	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T00119	直流電源盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合計				179,656	算出数量 1.000 面
	単価		面		179,656	
	*** 丁単 - 28号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広沢沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00120	テレメータ盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合 計				179,656	算出数量 1.000 面
	単 価		面		179,656	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T00121	現場監視盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合 計				179,656	算出数量 1.000 面
	単 価		面		179,656	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T00200	横軸軸流ポンプ撤去 1100		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量5.0t					
S02115	普通作業員	8.500	人	23,358	198,543	S単 16号
S02115	溶接工	15.000	人	31,926	478,890	S単 17号
S02115	とび工	19.200	人	32,946	632,563	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		1,309,996	26,200	
	合 計				1,336,196	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,336,196	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T00201	電動機撤去 60KW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量1.16t					
S02115	普通作業員	3.300	人	23,358	77,081	S単 16号
S02115	溶接工	5.800	人	31,926	185,171	S単 17号
S02115	とび工	7.500	人	32,946	247,095	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		509,347	10,187	
	合 計				519,534	算出数量 1.000 台
	単 価		台		519,534	
	*** 丁単 - 32号 ***					
T00202	減速機撤去 60KW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.5t					
S02115	普通作業員	3.300	人	23,358	77,081	S単 16号
S02115	溶接工	5.800	人	31,926	185,171	S単 17号
S02115	とび工	7.500	人	32,946	247,095	S単 18号

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広刈沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品	0.020		509,347	10,187	
	合計				519,534	算出数量 1.000 台
	単価		台		519,534	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00203	注水ポンプ(SF-M)撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.05t					
S02115	普通作業員	0.700	人	23,358	16,351	S単 16号
S02115	溶接工	2.300	人	31,926	73,430	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		89,781	1,796	
	合計				91,577	算出数量 1.000 台
	単価		台		91,577	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00204	真空ポンプ撤去 5.5kW		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量0.3t					
S02115	普通作業員	1.500	人	23,358	35,037	S単 16号
S02115	溶接工	4.700	人	31,926	150,052	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		185,089	3,702	
	合計				188,791	算出数量 1.000 台
	単価		台		188,791	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00205	天井クレーン撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量2.0t					
S02115	普通作業員	3.400	人	23,358	79,417	S単 16号
S02115	溶接工	4.800	人	31,926	153,245	S単 17号
S02115	とび工	6.200	人	32,946	204,265	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		436,927	8,739	
	合計				445,666	算出数量 1.000 台
	単価		台		445,666	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00206	フラップ弁撤去 1500		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量1.47t					
S02115	普通作業員	4.600	人	23,358	107,447	S単 16号
S02115	溶接工	8.100	人	31,926	258,601	S単 17号
S02115	とび工	10.400	人	32,946	342,638	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		708,686	14,174	
	合計				722,860	算出数量 1.000 台
	単価		台		722,860	
	*** 丁単 - 37号 ***					

事業名	河南二期農業水利事業
工事名	広洲沼旧機場撤去その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T00207	スクリーン撤去		台		1,000	歩A 当たり算出
	参考重量2.3t					
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	溶接工	4.200	人	31,926	134,089	S単 17号
Y00004	雑品	0.020		176,133	3,523	
	合計				179,656	算出数量 1.000 台
	単価		台		179,656	
	*** T単 - 38号 ***					
T00208	ポンプ配管撤去 110		式		1,000	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 参考重量7.84t					
S02115	普通作業員	7.700	人	23,358	179,857	S単 16号
S02115	溶接工	13.600	人	31,926	434,194	S単 17号
S02115	とび工	17.400	人	32,946	573,260	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		1,187,311	23,746	
	合計				1,211,057	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,211,057	
	*** T単 - 39号 ***					
T00209	ゲート設備撤去		門		1,000	歩A 当たり算出
	スライドゲート 1.7×1.1					
S02115	普通作業員	2.100	人	23,358	49,052	S単 16号
S02115	溶接工	3.600	人	31,926	114,934	S単 17号
S02115	とび工	4.700	人	32,946	154,846	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		318,832	6,377	
	合計				325,209	算出数量 1.000 門
	単価		門		325,209	
	*** T単 - 40号 ***					
T00210	高圧受電盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	とび工	4.200	人	32,946	138,373	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		180,417	3,608	
	合計				184,025	算出数量 1.000 面
	単価		面		184,025	
	*** T単 - 41号 ***					
T00211	低圧変圧器盤撤去		面		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1.800	人	23,358	42,044	S単 16号
S02115	とび工	4.200	人	32,946	138,373	S単 18号
Y00004	雑品	0.020		180,417	3,608	

