



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営施設応急対策事業盛岡南部地区
鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

積算書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	*** S単 - 1号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4_1000, 10cm, 0		式	15,745		歩A・単A
S70001	*** S単 - 2号 *** 作業計画 作業計画		業務	126,930		歩A・単A
S70002	*** S単 - 3号 *** 現地踏査 現地踏査 耕地		業務	135,765		歩A・単A
S70003	*** S単 - 4号 *** 地図の転写 地図の転写 耕地		ha	47,947		歩A・単A
S70005	*** S単 - 5号 *** 土地の登記記録調査 土地の登記記録調査 耕地		ha	60,448		歩A・単A
S70007	*** S単 - 6号 *** 権利者確認調査(当初) 権利者確認調査(当初) 耕地		ha	60,149		歩A・単A
S70009	*** S単 - 7号 *** 転写連続図作成 転写連続図作成		ha	33,583		歩A・単A
S70022	*** S単 - 8号 *** 境界確認 境界確認 耕地		ha	227,126		歩A・単A
S70023	*** S単 - 9号 *** 土地境界確認書作成 土地境界確認書作成 耕地		ha	81,795		歩A・単A
S70025	*** S単 - 10号 *** 境界測量 境界測量 耕地		ha	283,343		歩A・単A
S70026	*** S単 - 11号 *** 用地境界仮杭設置 用地境界仮杭設置 耕地		ha	154,603		歩A・単A
S70028	*** S単 - 12号 *** 境界点間測量 境界点間測量 耕地		ha	179,760		歩A・単A
S70029	*** S単 - 13号 *** 面積計算 面積計算 耕地		ha	243,100		歩A・単A
S70030	*** S単 - 14号 *** 用地実測図作成 用地実測図作成 1/500		ha	170,250		歩A・単A
S70032	*** S単 - 15号 *** 用地平面図等作成 用地平面図等作成 1/500		ha	82,259		歩A・単A
S70033	*** S単 - 16号 *** 土地調書作成 土地調書作成 耕地		ha	59,850		歩A・単A
S70034	*** S単 - 17号 *** 公共用地管理者との打合せ 公共用地管理者との打合せ		業務	169,336		歩A・単A
S70037	*** S単 - 18号 *** 依頼書作成 依頼書作成		km	140,220		歩A・単A
S70038	*** S単 - 19号 *** 協議書作成 協議書作成		km	276,640		歩A・単A
S72005	*** S単 - 20号 *** 打合せ協議(業務に着手するとき) 用地測量基準日額		式	47,500		歩A・単A
S72005	*** S単 - 21号 *** 打合せ協議(業務の中間) 用地測量基準日額		式	39,150		歩A・単A
S72005	*** S単 - 22号 *** 打合せ協議(成果物とりまとめの段階)					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1.A - 4,1000,10cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	745	745	
P43602	CD - R					
	CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				15,745	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,745	
*** S単 - 2号 ***						
S70001	作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	51,000	40,800	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	44,000	48,400	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	34,300	37,730	
	合計				126,930	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		126,930	
*** S単 - 3号 ***						
S70002	現地踏査		業務		1,000	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
Y00004	材料費	0.040		129,300	5,172	
Y00004	機械経費	0.010		129,300	1,293	
	合計				135,765	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		135,765	
*** S単 - 4号 ***						
S70003	地図の転写		ha		1,000	歩A 当たり算出
	地図の転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	34,300	10,290	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	32,200	9,660	
Y00004	材料費	0.020		46,550	931	
Y00004	機械経費	0.010		46,550	466	
	合計				47,947	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		47,947	
	*** S単 - 5号 ***					
S70005	土地の登記記録調査		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地の登記記録調査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	34,300	20,580	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	34,300	10,290	
R04025	測量助手 内業	0.600	人	32,200	19,320	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	32,200	9,660	
Y00004	材料費	0.005		59,850	299	
Y00004	機械経費	0.005		59,850	299	
	合計				60,448	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		60,448	
	*** S単 - 6号 ***					
S70007	権利者確認調査(当初)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	権利者確認調査(当初) 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	0.200	人	34,300	6,860	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	32,200	22,540	
R04025	測量助手 外業	0.200	人	32,200	6,440	
Y00004	機械経費	0.005		59,850	299	
	合計				60,149	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		60,149	
	*** S単 - 7号 ***					
S70009	転写連続図作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	34,300	17,150	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	32,200	16,100	
Y00004	材料費	0.010		33,250	333	
	合計				33,583	算出数量 1.000 ha

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		33,583	
	*** S単 - 8号 ***					
S70022	境界確認		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	51,000	51,000	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	44,000	44,000	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	34,300	34,300	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	32,200	32,200	
Y00004	材料費	0.045		216,310	9,734	
Y00004	機械経費	0.005		216,310	1,082	
	合 計				227,126	算出数量 1.000 ha
	単 価				227,126	
	*** S単 - 9号 ***					
S70023	土地境界確認書作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
Y00004	材料費	0.010		79,800	798	
Y00004	機械経費	0.015		79,800	1,197	
	合 計				81,795	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		81,795	
	*** S単 - 10号 ***					
S70025	境界測量		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	44,000	30,800	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	44,000	61,600	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	34,300	24,010	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	34,300	48,020	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	32,200	22,540	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	32,200	45,080	

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	27,000	37,800	
Y00004	材料費	0.020		269,850	5,397	
Y00004	機械経費	0.030		269,850	8,096	
	合計				283,343	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		283,343	
	*** S単 - 11号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	44,000	13,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	34,300	10,290	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	34,300	27,440	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	32,200	9,660	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	32,200	25,760	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	27,000	21,600	
Y00004	材料費	0.050		143,150	7,158	
Y00004	機械経費	0.030		143,150	4,295	
	合計				154,603	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		154,603	
	*** S単 - 12号 ***					
S70028	境界点間測量 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	44,000	8,800	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	44,000	52,800	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	34,300	13,720	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	34,300	41,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	32,200	12,880	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	32,200	38,640	
Y00004	材料費	0.030		168,000	5,040	
Y00004	機械経費	0.040		168,000	6,720	
	合計				179,760	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		179,760	
Y70001	精度管理費	0.070		174,720	12,230	
	*** S単 - 13号 ***					
S70029	面積計算 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	44,000	96,800	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	34,300	75,460	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	32,200	70,840	
	合計				243,100	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		243,100	
Y70001	精度管理費	0.070		243,100	17,017	
	*** S単 - 14号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	44,000	57,200	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	34,300	58,310	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	32,200	54,740	
	合計				170,250	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		170,250	
Y70001	精度管理費	0.070		170,250	11,918	
	*** S単 - 15号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	44,000	22,000	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
Y00004	材料費	0.005		81,850	409	
	合計				82,259	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		82,259	
Y70001	精度管理費	0.070		81,850	5,730	
	*** S単 - 16号 ***					
S70033	土地調書作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	34,300	30,870	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	32,200	28,980	
	合計				59,850	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		59,850	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	51,000	20,400	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	51,000	35,700	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	44,000	35,200	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	44,000	35,200	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	34,300	20,580	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	34,300	20,580	
Y00004	材料費	0.005		167,660	838	
Y00004	機械経費	0.005		167,660	838	
	合計				169,336	算出数量 1.000 業務
	単価		ha		169,336	
	*** S単 - 18号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	51,000	30,600	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	44,000	61,600	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	34,300	48,020	
	合計				140,220	算出数量 1.000 km
	単価		km		140,220	
	*** S単 - 19号 ***					
S70038	協議書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	51,000	45,900	
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	51,000	45,900	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	44,000	39,600	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	44,000	39,600	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	34,300	72,030	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	34,300	30,870	
Y00004	材料費	0.005		273,900	1,370	
Y00004	機械経費	0.005		273,900	1,370	
	合計				276,640	算出数量 1.000 km
	単価		km		276,640	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S72005	打合せ協議(業務に着手するとき)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師の人数	1.000人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)測量技師の人数	1.000人				
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	
R04023	測量技師	0.500	人	44,000	22,000	
	合計				47,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		47,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S72005	打合せ協議(業務の中間)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師の人数	0.000人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)測量技師の人数	1.000人				
	3)測量技師補の人数	1.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04023	測量技師	0.500	人	44,000	22,000	
R04024	測量技師補	0.500	人	34,300	17,150	
	合計				39,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		39,150	
	*** S単 - 22号 ***					
S72005	打合せ協議(成果物とりまとめの段階)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)測量主任技師の人数	1.000人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)測量技師の人数	1.000人				
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	51,000	25,500	
R04023	測量技師	0.500	人	44,000	22,000	
	合計				47,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		47,500	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S70062	作業計画の策定 作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	62,200	23,636	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	55,200	20,976	
	合計				44,612	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		44,612	
*** S単 - 2号 ***						
S71084	事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物八 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.240	人	55,200	13,248	
R04004	技師(A) 外業	0.540	人	55,200	29,808	
R04005	技師(B) 内業	0.620	人	45,300	28,086	
R04005	技師(B) 外業	0.540	人	45,300	24,462	
R04006	技師(C) 内業	0.380	人	35,600	13,528	
R04006	技師(C) 外業	0.540	人	35,600	19,224	
R04007	技術員 内業	0.470	人	31,600	14,852	
	合計				143,208	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		143,208	
*** S単 - 3号 ***						
S71086	事前調査(工作物) 事前調査(工作物)		a		1.000 a	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.120	人	55,200	6,624	
R04004	技師(A) 外業	0.110	人	55,200	6,072	
R04005	技師(B) 内業	0.060	人	45,300	2,718	
R04005	技師(B) 外業	0.110	人	45,300	4,983	
R04006	技師(C) 外業	0.110	人	35,600	3,916	
	合計				24,313	算出数量 1.000 a
	単価		a		24,313	
*** S単 - 4号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	鹿妻本堰用水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	55,200	21,528	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	45,300	17,667	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	35,600	13,884	
	合計				53,079	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		53,079	
	*** S単 - 5号 ***					
S72006	打合せ協議(業務に着手するとき) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人				
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合計				81,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		81,350	
	*** S単 - 6号 ***					
S72006	打合せ協議(業務の中間) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人				
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合計				81,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		81,350	
	*** S単 - 7号 ***					
S72006	打合せ協議(成果物とりまとめの段階) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人				
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	0.500	人	45,300	22,650	
	合計				81,350	算出数量 1.000 式

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区
 業務名 鹿妻本堰水路他用地測量調査業務

業務別業務名:用地調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用) 旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分	ライトバン				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)高速道路往復料金(税別)	0.000				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				深夜時間:0.0
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	1時間まで				
	8)ライトバン使用日数	1日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	0.978日				
	11)技師B外業日数	0.978日				
	12)技師C外業日数	0.978日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,510	1,510	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.600	L	142	369	
	合計				1,879	算出数量 1.000 式
	単価				1,879	

