

令和5年度

国営土地改良事業地区調査

吉田川流域地区排水機場地質調査業務

# 積 算 書

(当初)

[illegible]

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東北農政局

[illegible]



[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| 名 称 (規 格)                                                      | 数 量     | 単 位 | 単 価        | 金 額        | 備 考             |
|----------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------|-----------------|
| 直接人件費～機械経費                                                     |         |     |            | 18,305,000 |                 |
| ・直接人件費～機械経費                                                    | 1.000   | 式   |            | 18,305,000 |                 |
| ・・・直接人件費（調査費）                                                  | 1.000   | 式   |            | 17,914,000 |                 |
| ・・・直接人件費（調査費）                                                  | 1.000   | 式   | 17,914,000 | 17,914,000 | 1 式当たり          |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ66、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方 | 100.000 | m   | 12,300     | 1,230,000  | 歩A・単A<br>S単 2号  |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ66、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方   | 60.000  | m   | 14,800     | 888,000    | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ66、礫混じり土砂、50m以下、鉛直下方  | 38.000  | m   | 28,100     | 1,067,800  | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>岩盤ボーリング（オーホア）、φ66、中硬岩、50m以下、鉛直下方    | 41.000  | m   | 39,100     | 1,603,100  | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ86、粘性土・シルト、50m以下、鉛直下方 | 81.000  | m   | 14,200     | 1,150,200  | 歩A・単A<br>S単 6号  |
| S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ86、砂・砂質土、50m以下、鉛直下方   | 20.000  | m   | 17,500     | 350,000    | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| S62032 【サンプリング】<br>シワールサンプリング                                  | 28.000  | 本   | 25,200     | 705,600    | 歩A・単A<br>S単 8号  |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、粘性土・シルト、                     | 100.000 | 回   | 6,780      | 678,000    | 歩A・単A<br>S単 9号  |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、砂・砂質土、                       | 60.000  | 回   | 8,940      | 536,400    | 歩A・単A<br>S単 10号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、礫混じり土砂、                      | 38.000  | 回   | 13,000     | 494,000    | 歩A・単A<br>S単 11号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験、軟岩、                          | 41.000  | 回   | 15,200     | 623,200    | 歩A・単A<br>S単 12号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>孔内載荷試験、普通載荷(2.5MN/m2以下)GL-50m以内、    | 15.000  | 回   | 65,400     | 981,000    | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| S62033 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験、ケーシング法、GL-20m以内              | 15.000  | 回   | 90,200     | 1,353,000  | 歩A・単A<br>S単 14号 |
| P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験<br>JIS A 1202 3 個／試料                    | 198.000 | 試料  | 5,900      | 1,168,200  | 歩A・単A           |
| P45121 室内土質試験 土の含水比試験<br>JIS A 1203 3 個／試料                     | 198.000 | 試料  | 1,510      | 298,980    | 歩A・単A           |
| P45123 室内土質試験 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料0.5kg未満                        | 198.000 | 試料  | 7,100      | 1,405,800  | 歩A・単A           |
| P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験<br>A法（ノギス法）3 個／試料                       | 28.000  | 試料  | 3,430      | 96,040     | 歩A・単A           |
| P45147 室内土質試験 土の圧密試験<br>1 供試体／試料                               | 28.000  | 試料  | 52,300     | 1,464,400  | 歩A・単A           |
| P45127 室内土質試験 土の液性限界試験<br>JIS A 1205 6 点／試料                    | 100.000 | 試料  | 7,570      | 757,000    | 歩A・単A           |
| P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験<br>JIS A 1205 3 個／試料                    | 100.000 | 試料  | 3,660      | 366,000    | 歩A・単A           |
| P45150 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験<br>1 試料につき 3 供試体                     | 28.000  | 試料  | 24,900     | 697,200    | 歩A・単A           |
| 合 計                                                            |         |     |            | 17,913,920 |                 |
| ・・・直接人件費（打合せ）                                                  | 1.000   | 式   |            | 168,000    |                 |
| ・・・直接人件費（打合せ）                                                  | 1.000   | 式   | 168,000    | 168,000    | 1 式当たり          |
| S62046 打合せ（地質調査用）<br>着手前・最終、1.00人、0.00人、0.5日、0日                | 2.000   | 回   | 58,700     | 117,400    | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| S62046 打合せ（地質調査用）<br>中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.5日、0日              | 1.000   | 回   | 50,250     | 50,250     | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 合 計                                                            |         |     |            | 167,650    |                 |
| ・・・資料整理取りまとめ及び断面図作成                                            | 1.000   | 式   |            | 223,000    |                 |
| ・・・資料整理取りまとめ及び断面図作成                                            | 1.000   | 式   | 223,000    | 223,000    | 1 式当たり          |
| S62040 【資料整理とりまとめ（一般調査業務費）】<br>15,0                            | 1.000   | 業務  | 111,520    | 111,520    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| S62041 【断面図等の作成（一般調査業務費）】<br>15,0                              | 1.000   | 業務  | 111,520    | 111,520    | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| 合 計                                                            |         |     |            | 223,040    |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |
|                                                                |         |     |            |            |                 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------|
|        | *** S単ー 1号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S16001 | トラック[クレーン装置付]                                                  |     |     |         |     |       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック3～3.5t積 2.9t吊,                         |     | 時間  | 7,672   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 2号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>土質ボーリング (ノコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方 |     | m   | 12,300  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 3号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>土質ボーリング (ノコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方   |     | m   | 14,800  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 4号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>土質ボーリング (ノコア), φ66, 礫混じり土砂,, 50m以下, 鉛直下方  |     | m   | 28,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 5号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>岩盤ボーリング (ホルコア), φ66,, 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方    |     | m   | 39,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 6号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>土質ボーリング (ノコア), φ86, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方 |     | m   | 14,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 7号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62031 | 【機械ボーリング (地質調査用)】                                              |     |     |         |     |       |
|        | 【機械ボーリング (地質調査用)】<br>土質ボーリング (ノコア), φ86, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方   |     | m   | 17,500  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 8号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62032 | 【サンプリング】                                                       |     |     |         |     |       |
|        | 【サンプリング】<br>シンクォーレーション リング                                     |     | 本   | 25,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 9号 ***                                                 |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 粘性土・シルト,                           |     | 回   | 6,780   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 10号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 砂・砂質土,                             |     | 回   | 8,940   |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 11号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 礫混じり土砂,                            |     | 回   | 13,000  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 12号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 軟岩,                                |     | 回   | 15,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 13号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m2以下) GL-50m以内,        |     | 回   | 65,400  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 14号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                               |     |     |         |     |       |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験, ケーシング法, GL-20m以内                   |     | 回   | 90,200  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 15号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62034 | 【現場内小運搬】                                                       |     |     |         |     |       |
|        | 【現場内小運搬】<br>特装車運搬 (カーゴ), 100m以下 総運搬距離                          |     | ton | 19,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 16号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62036 | 【足場仮設】                                                         |     |     |         |     |       |
|        | 【足場仮設】<br>平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下                               |     | 箇所  | 61,600  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 17号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】                                                     |     |     |         |     |       |
|        | 【準備及び跡片付け】                                                     |     | 業務  | 246,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 18号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62039 | 【その他間接調査費】                                                     |     |     |         |     |       |
|        | 【その他間接調査費】<br>0箇所, 30箇所, 0箇所                                   |     | 業務  | 189,300 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 19号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】                                          |     |     |         |     |       |
|        | 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】<br>15,0                                  |     | 業務  | 111,520 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 20号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62041 | 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】                                            |     |     |         |     |       |
|        | 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】<br>15,0                                    |     | 業務  | 111,520 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 21号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62046 | 打合せ (地質調査用)                                                    |     |     |         |     |       |
|        | 打合せ (地質調査用)<br>着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.05日, 0日                 |     | 回   | 58,700  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 22号 ***                                                |     |     |         |     |       |
| S62046 | 打合せ (地質調査用)                                                    |     |     |         |     |       |

[illegible]

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                             | 数 量                                             | 単位  | 単 価                              | 金 額                   | 備 考               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
|        | *** S単一 1号 ***                                                  |                                                 |     |                                  |                       |                   |
| S16001 | トラック[クレーン装置付]                                                   |                                                 | 時間  |                                  | 1,000 各単位             | 歩A<br>当たり算出       |
|        | トラック[クレーン装置付]<br>ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊                           |                                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》<br>2)機械コード(同上)                                 | M03105<br>M03105                                |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0             | 重熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
|        | 3)単価算出区分<br>4)運転1日当たり運転時間(T)<br>5)運転日に対する供用日の割合(YC)<br>6)単価計上区分 | 運転1時間当たり算出<br>5.8時間<br>1.23<br>機械損料等+燃料+運転労務    |     | 深夜時間:0.0                         |                       |                   |
|        | 7)岩石補正区分<br>8)燃料の計上方法<br>9)燃料区分<br>10)燃料消費量(入力の場合)              | 岩石補正なし<br>機械経費算定基準値による<br>軽油<br>0.0             |     |                                  |                       |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無<br>13)消耗部品費の適用条件(2)                               | 消耗部品の計上しない<br>消耗部品なし                            |     |                                  |                       |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)<br>15)規格(消耗部品)                                      | —<br>—                                          |     |                                  |                       |                   |
| M03105 | トラック[クレーン装置付]<br>ベストトラック3～3.5t積 2.9t吊                           | 1,000                                           | 時間  | 1,770                            | 1,770                 |                   |
| P34029 | 軽油<br>バトロール給油                                                   | 5,300                                           | L   | 132                              | 700                   |                   |
| R01021 | 運転手(特殊)                                                         | 0.170                                           | 人   | 30,600                           | 5,202                 |                   |
|        | 合 計                                                             |                                                 |     |                                  | 7,672                 | 算出数量<br>1,000 各単位 |
|        | 単 価                                                             |                                                 | 各単位 |                                  | 7,672                 |                   |
| Y00001 | 単位                                                              |                                                 |     |                                  |                       |                   |
|        | *** S単一 2号 ***                                                  |                                                 |     |                                  |                       |                   |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                                |                                                 | m   |                                  | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア), φ66, 粘性土・シルト,, 50m以下, 鉛直下方    |                                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)作業区分<br>2)孔径区分<br>3)土質区分<br>5)せん孔深度<br>6)せん孔方向                | 土質ボーリング(ノコア)<br>φ66<br>粘性土・シルト<br>50m以下<br>鉛直下方 |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 重熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
| A30001 | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)<br>φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方               | 1,000                                           | m   | 12,300                           | 12,300                |                   |
|        | 合 計                                                             |                                                 |     |                                  | 12,300                | 算出数量<br>1,000 m   |
|        | 単 価                                                             |                                                 | m   |                                  | 12,300                |                   |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                    | 0.070                                           | 人   | 53,800                           | 3,766                 |                   |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                   | 0.140                                           | 人   | 39,100                           | 5,474                 |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                     | 0.140                                           | 人   | 29,100                           | 4,074                 |                   |
|        | *** S単一 3号 ***                                                  |                                                 |     |                                  |                       |                   |
| S62031 | 【機械ボーリング(地質調査用)】                                                |                                                 | m   |                                  | 1,000 m               | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 【機械ボーリング(地質調査用)】<br>土質ボーリング(ノコア), φ66, 砂・砂質土,, 50m以下, 鉛直下方      |                                                 |     | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0         | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                   |
|        | 1)作業区分<br>2)孔径区分<br>3)土質区分<br>5)せん孔深度<br>6)せん孔方向                | 土質ボーリング(ノコア)<br>φ66<br>砂・砂質土<br>50m以下<br>鉛直下方   |     | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 重熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                   |
| A30002 | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度50m以下)<br>φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方                 | 1,000                                           | m   | 14,800                           | 14,800                |                   |
|        | 合 計                                                             |                                                 |     |                                  | 14,800                | 算出数量<br>1,000 m   |
|        | 単 価                                                             |                                                 | m   |                                  | 14,800                |                   |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                    | 0.080                                           | 人   | 53,800                           | 4,304                 |                   |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                   | 0.170                                           | 人   | 39,100                           | 6,647                 |                   |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                     | 0.170                                           | 人   | 29,100                           | 4,947                 |                   |



|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                                          | 数 量                                             | 単 位 | 単 価                                                               | 金 額                                               | 備 考             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|        | *** S単一 4号 ***                                                               |                                                 |     |                                                                   |                                                   |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ66、礫混じり土砂、,50m以下、鉛直下方  |                                                 | m   |                                                                   | 1,000 m                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 作業区分<br>2) 孔径区分<br>3) 土質区分<br>5) せん孔深度<br>6) せん孔方向                        | 土質ボーリング（ノコア）<br>φ66<br>礫混じり土砂<br>50m以下<br>鉛直下方  |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
| A30003 | 土質ボーリング（ノコアボーリング 深度 5 0 m以下）<br>φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方                           | 1,000                                           | m   | 28,100                                                            | 28,100                                            |                 |
|        | 合 計                                                                          |                                                 |     |                                                                   | 28,100                                            | 算出数量<br>1,000 m |
|        | 単 価                                                                          |                                                 | m   |                                                                   | 28,100                                            |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                                 | 0.130                                           | 人   | 53,800                                                            | 6,994                                             |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                                | 0.250                                           | 人   | 39,100                                                            | 9,775                                             |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                  | 0.250                                           | 人   | 29,100                                                            | 7,275                                             |                 |
|        | *** S単一 5号 ***                                                               |                                                 |     |                                                                   |                                                   |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>【機械ボーリング（地質調査用）】<br>岩盤ボーリング（オールコア）、φ66、,中硬岩、50m以下、鉛直下方   |                                                 | m   |                                                                   | 1,000 m                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 作業区分<br>2) 孔径区分<br>4) 岩区分<br>5) せん孔深度<br>6) せん孔方向                         | 岩盤ボーリング（オールコア）<br>φ66<br>中硬岩<br>50m以下<br>鉛直下方   |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
| A30022 | 岩盤ボーリング(深度 5 0 m以下)<br>φ 66mm 中硬岩 鉛直下方                                       | 1,000                                           | m   | 39,100                                                            | 39,100                                            |                 |
|        | 合 計                                                                          |                                                 |     |                                                                   | 39,100                                            | 算出数量<br>1,000 m |
|        | 単 価                                                                          |                                                 | m   |                                                                   | 39,100                                            |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                                 | 0.170                                           | 人   | 53,800                                                            | 9,146                                             |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                                | 0.330                                           | 人   | 39,100                                                            | 12,903                                            |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                  | 0.330                                           | 人   | 29,100                                                            | 9,603                                             |                 |
|        | *** S単一 6号 ***                                                               |                                                 |     |                                                                   |                                                   |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ86、粘性土・シルト、,50m以下、鉛直下方 |                                                 | m   |                                                                   | 1,000 m                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 作業区分<br>2) 孔径区分<br>3) 土質区分<br>5) せん孔深度<br>6) せん孔方向                        | 土質ボーリング（ノコア）<br>φ86<br>粘性土・シルト<br>50m以下<br>鉛直下方 |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |
| A30006 | 土質ボーリング（ノコアボーリング 深度 5 0 m以下）<br>φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方                          | 1,000                                           | m   | 14,200                                                            | 14,200                                            |                 |
|        | 合 計                                                                          |                                                 |     |                                                                   | 14,200                                            | 算出数量<br>1,000 m |
|        | 単 価                                                                          |                                                 | m   |                                                                   | 14,200                                            |                 |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                                 | 0.080                                           | 人   | 53,800                                                            | 4,304                                             |                 |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                                | 0.170                                           | 人   | 39,100                                                            | 6,647                                             |                 |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                  | 0.170                                           | 人   | 29,100                                                            | 4,947                                             |                 |
|        | *** S単一 7号 ***                                                               |                                                 |     |                                                                   |                                                   |                 |
| S62031 | 【機械ボーリング（地質調査用）】<br>【機械ボーリング（地質調査用）】<br>土質ボーリング（ノコア）、φ86、砂・砂質土、,50m以下、鉛直下方   |                                                 | m   |                                                                   | 1,000 m                                           | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 作業区分<br>2) 孔径区分                                                           | 土質ボーリング（ノコア）<br>φ86                             |     | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0              | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                 |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                | 数 量          | 単位    | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|        | 3) 土質区分                                            | 砂・砂質土        |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
|        | 5) せん孔深度                                           | 50m以下        |       |                          |                       |                     |
|        | 6) せん孔方向                                           | 鉛直下方         |       |                          |                       |                     |
| A30007 | 土質ボーリング (ノコアボーリング 深度 5.0 m以下)<br>φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方 | 1.000        | m     | 17,500                   | 17,500                |                     |
|        | 合 計                                                |              |       |                          | 17,500                | 算出数量<br>1.000 m     |
|        | 単 価                                                |              | m     |                          | 17,500                |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.100        | 人     | 53,800                   | 5,380                 |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.200        | 人     | 39,100                   | 7,820                 |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.200        | 人     | 29,100                   | 5,820                 |                     |
|        |                                                    |              |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単- 8号 ***                                     |              |       |                          |                       |                     |
| S62032 | 【サンプリング】                                           |              | 本     |                          | 1,000 本               | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サンプリング】<br>シンウォールサンプリング                           |              |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 施工区分                                            | シンウォールサンプリング |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                                    |              |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30041 | シンウォールサンプリング<br>粘性土                                | 1.000        | 本     | 25,200                   | 25,200                |                     |
|        | 合 計                                                |              |       |                          | 25,200                | 算出数量<br>1.000 本     |
|        | 単 価                                                |              | 本     |                          | 25,200                |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.100        | 人     | 53,800                   | 5,380                 |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.200        | 人     | 39,100                   | 7,820                 |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.200        | 人     | 29,100                   | 5,820                 |                     |
|        |                                                    |              |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単- 9号 ***                                     |              |       |                          |                       |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                   |              | 回     |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 粘性土・シルト,               |              |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 施工区分                                            | 標準貫入試験       |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格区分                                            | 粘性土・シルト      |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30051 | 標準貫入試験<br>粘性土・シルト                                  | 1.000        | 回     | 6,780                    | 6,780                 |                     |
|        | 合 計                                                |              |       |                          | 6,780                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |              | [各単位] |                          | 6,780                 |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.040        | 人     | 53,800                   | 2,152                 |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.080        | 人     | 39,100                   | 3,128                 |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                        | 0.080        | 人     | 29,100                   | 2,328                 |                     |
|        |                                                    |              |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単- 10号 ***                                    |              |       |                          |                       |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                   |              | 回     |                          | 1,000 [各単位]           | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 砂・砂質土,                 |              |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 施工区分                                            | 標準貫入試験       |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        | 2) 規格区分                                            | 砂・砂質土        |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30052 | 標準貫入試験<br>砂・砂質土                                    | 1.000        | 回     | 8,940                    | 8,940                 |                     |
|        | 合 計                                                |              |       |                          | 8,940                 | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                                |              | [各単位] |                          | 8,940                 |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                       | 0.050        | 人     | 53,800                   | 2,690                 |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                      | 0.100        | 人     | 39,100                   | 3,910                 |                     |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                                  | 数 量                                               | 単 位   | 単 価                        | 金 額                     | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                          | 0.100                                             | 人     | 29,100                     | 2,910                   |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
|        | *** S単一 11号 ***                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                                     |                                                   | 回     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 礫混じり土砂,                                  |                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格区分                                                   | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                                  |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  |                         |                     |
| A30053 | 標準貫入試験<br>礫混じり土砂                                                     | 1.000                                             | 回     | 13,000                     | 13,000                  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 合 計                                                                  |                                                   |       |                            | 13,000                  |                     |
|        | 単 価                                                                  |                                                   | [各単位] |                            | 13,000                  |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                         | 0.060                                             | 人     | 53,800                     | 3,228                   |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                        | 0.130                                             | 人     | 39,100                     | 5,083                   |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                          | 0.130                                             | 人     | 29,100                     | 3,783                   |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
|        | *** S単一 12号 ***                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                                     |                                                   | 回     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>標準貫入試験, 軟岩,                                      |                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格区分                                                   | 標準貫入試験<br>軟岩                                      |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  |                         |                     |
| A30055 | 標準貫入試験<br>軟岩                                                         | 1.000                                             | 回     | 15,200                     | 15,200                  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 合 計                                                                  |                                                   |       |                            | 15,200                  |                     |
|        | 単 価                                                                  |                                                   | [各単位] |                            | 15,200                  |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                         | 0.070                                             | 人     | 53,800                     | 3,766                   |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                        | 0.140                                             | 人     | 39,100                     | 5,474                   |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                          | 0.140                                             | 人     | 29,100                     | 4,074                   |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
|        | *** S単一 13号 ***                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                                     |                                                   | 回     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>孔内載荷試験, 普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内, |                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格区分                                                   | 孔内載荷試験<br>普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内 |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  |                         |                     |
| A30061 | 孔内水平載荷試験<br>普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内                  | 1.000                                             | 回     | 65,400                     | 65,400                  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 合 計                                                                  |                                                   |       |                            | 65,400                  |                     |
|        | 単 価                                                                  |                                                   | [各単位] |                            | 65,400                  |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                                                         | 0.170                                             | 人     | 53,800                     | 9,146                   |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                        | 0.330                                             | 人     | 39,100                     | 12,903                  |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                          | 0.330                                             | 人     | 29,100                     | 9,603                   |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
|        | *** S単一 14号 ***                                                      |                                                   |       |                            |                         |                     |
| S62033 | 【サウンディング及び原位置試験】                                                     |                                                   | 回     |                            | 1,000 [各単位]             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【サウンディング及び原位置試験】<br>現場透水試験, ケーシング法, GL-20m以内                         |                                                   |       | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格区分<br>3) 適用基準                                        | 現場透水試験<br>ケーシング法<br>GL-20m以内                      |       | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0     | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0  |                     |
|        |                                                                      |                                                   |       | 深夜時間: 0.0                  |                         |                     |

|     |                   |  |  |  |  |
|-----|-------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |  |  |  |  |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |  |  |  |  |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                    | 数 量                         | 単 位   | 単 価                      | 金 額                   | 備 考                 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| A30072 | 現場透水試験<br>ケーシング法 GL-1 0m以内             | 1.100                       | 回     | 82,000                   | 90,200                |                     |
|        | 合 計                                    |                             |       |                          | 90,200                | 算出数量<br>1.000 [各単位] |
|        | 単 価                                    |                             | [各単位] |                          | 90,200                |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                           | 0.250                       | 人     | 53,800                   | 13,450                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                          | 0.500                       | 人     | 39,100                   | 19,550                |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                            | 0.500                       | 人     | 29,100                   | 14,550                |                     |
|        |                                        |                             |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 15号 ***                        |                             |       |                          |                       |                     |
| S62034 | 【現場内小運搬】                               |                             | ton   |                          | 1,000 ton             | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【現場内小運搬】<br>特装車運搬(クローラ), 100m以下 総運搬距離  |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格                       | 特装車運搬(クローラ)<br>100m以下 総運搬距離 |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                        |                             |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30211 | 現場内小運搬 特装車運搬 (クローラ)<br>1 0 0 m以下 総運搬距離 | 1.000                       | ton   | 19,700                   | 19,700                |                     |
|        | 合 計                                    |                             |       |                          | 19,700                | 算出数量<br>1.000 ton   |
|        | 単 価                                    |                             | ton   |                          | 19,700                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                          | 0.140                       | 人     | 39,100                   | 5,474                 |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                            | 0.290                       | 人     | 29,100                   | 8,439                 |                     |
|        |                                        |                             |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 16号 ***                        |                             |       |                          |                       |                     |
| S62036 | 【足場仮設】                                 |                             | 箇所    |                          | 1,000 箇所              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【足場仮設】<br>平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下       |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 施工区分<br>2) 規格<br>3) 深度区分            | 平坦地足場<br>高さ0.3m以下<br>50m以下  |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                        |                             |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30130 | 平坦地足場<br>板材足場 (0. 3 m以下)               | 1.000                       | 箇所    | 61,600                   | 61,600                |                     |
|        | 合 計                                    |                             |       |                          | 61,600                | 算出数量<br>1.000 箇所    |
|        | 単 価                                    |                             | 箇所    |                          | 61,600                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                          | 0.250                       | 人     | 39,100                   | 9,775                 |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                            | 0.500                       | 人     | 29,100                   | 14,550                |                     |
|        |                                        |                             |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 17号 ***                        |                             |       |                          |                       |                     |
| S62037 | 【準備及び跡片付け】                             |                             | 業務    |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出         |
|        | 【準備及び跡片付け】                             |                             |       | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし |                     |
|        | 1) 準備及び跡片付け                            | 計上する                        |       | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0     | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0  |                     |
|        |                                        |                             |       | 深夜時間:0.0                 |                       |                     |
| A30141 | 準備及び跡片付け                               | 1.000                       | 業務    | 246,000                  | 246,000               |                     |
|        | 合 計                                    |                             |       |                          | 246,000               | 算出数量<br>1.000 業務    |
|        | 単 価                                    |                             | 業務    |                          | 246,000               |                     |
| R04041 | 地質調査技師<br>外業                           | 1.000                       | 人     | 53,800                   | 53,800                |                     |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                          | 1.000                       | 人     | 39,100                   | 39,100                |                     |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                            | 0.500                       | 人     | 29,100                   | 14,550                |                     |
|        |                                        |                             |       |                          |                       |                     |
|        | *** S単一 18号 ***                        |                             |       |                          |                       |                     |
| S62039 | 【その他間接調査費】                             |                             | 業務    |                          | 1,000 業務              | 歩A<br>当たり算出         |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                                          | 数 量                                                   | 単位 | 単 価                                                               | 金 額                                               | 備 考              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
|        | 【その他間接調査費】<br>0箇所, 30箇所, 0箇所                                                 |                                                       |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0                                        | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし                           |                  |
|        | 1) 環境保全<br>2) 調査孔閉塞                                                          | 0箇所<br>30箇所                                           |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0                                            | 亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0                            |                  |
|        | 3) 給水費                                                                       | 0箇所                                                   |    | 深夜時間: 0.0                                                         |                                                   |                  |
| A30143 | 環境保全<br>仮囲い                                                                  | 0.000                                                 | 箇所 | 49,500                                                            | 0                                                 |                  |
| A30144 | 調査孔閉塞                                                                        | 30.000                                                | 箇所 | 6,310                                                             | 189,300                                           |                  |
| A30146 | 給水費 (ポンプ 運転)<br>2.0m以上 15.0m以下                                               | 0.000                                                 | 箇所 | 21,300                                                            | 0                                                 |                  |
|        | 合 計                                                                          |                                                       |    |                                                                   | 189,300                                           | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                          |                                                       | 業務 |                                                                   | 189,300                                           |                  |
| R04042 | 主任地質調査員<br>外業                                                                | 0.000                                                 | 人  | 39,100                                                            | 0                                                 |                  |
| R04043 | 地質調査員<br>外業                                                                  | 0.000                                                 | 人  | 29,100                                                            | 0                                                 |                  |
|        |                                                                              |                                                       |    |                                                                   |                                                   |                  |
|        | *** S 単一 19号 ***                                                             |                                                       |    |                                                                   |                                                   |                  |
| S62040 | 【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】<br>【資料整理とりまとめ (一般調査業務費)】<br>15.0                       |                                                       | 業務 |                                                                   | 1.000 業務                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1) 対象土質ボーリング 本数<br>2) 対象岩盤ボーリング 本数                                           | 15<br>0                                               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                  |
| A30153 | 資料整理とりまとめ<br>一般調査業務費                                                         | 1.360                                                 | 業務 | 82,000                                                            | 111,520                                           |                  |
|        | 合 計                                                                          |                                                       |    |                                                                   | 111,520                                           | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                          |                                                       | 業務 |                                                                   | 111,520                                           |                  |
|        | *** S 単一 20号 ***                                                             |                                                       |    |                                                                   |                                                   |                  |
| S62041 | 【断面図等の作成 (一般調査業務費)】<br>【断面図等の作成 (一般調査業務費)】<br>15.0                           |                                                       | 業務 |                                                                   | 1.000 業務                                          | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1) 対象土質ボーリング 本数<br>2) 対象岩盤ボーリング 本数                                           | 15<br>0                                               |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                  |
| A30155 | 断面図等の作成<br>一般調査業務費                                                           | 1.360                                                 | 業務 | 82,000                                                            | 111,520                                           |                  |
|        | 合 計                                                                          |                                                       |    |                                                                   | 111,520                                           | 算出数量<br>1.000 業務 |
|        | 単 価                                                                          |                                                       | 業務 |                                                                   | 111,520                                           |                  |
|        | *** S 単一 21号 ***                                                             |                                                       |    |                                                                   |                                                   |                  |
| S62046 | 打合せ (地質調査用)<br>打合せ (地質調査用)<br>着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日          |                                                       | 回  |                                                                   | 1.000 回                                           | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 1) 打合せ<br>2) 主任技師人数<br>3) 技師 (A) 人数<br>4) 技師 (B) 人数<br>5) 打合せ日数<br>6) 往復移動日数 | 着手前・最終<br>1.00人<br>1.00人<br>0.00人<br>0.500日<br>0.000日 |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0<br>豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0<br>冬期補正: なし<br>亜熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0.0 |                  |
| R04003 | 主任技師                                                                         | 0.500                                                 | 人  | 62,200                                                            | 31,100                                            |                  |
| R04004 | 技師 (A)                                                                       | 0.500                                                 | 人  | 55,200                                                            | 27,600                                            |                  |
| R04005 | 技師 (B)                                                                       | 0.000                                                 | 人  | 45,300                                                            | 0                                                 |                  |
|        | 合 計                                                                          |                                                       |    |                                                                   | 58,700                                            | 算出数量<br>1.000 回  |
|        | 単 価                                                                          |                                                       | 回  |                                                                   | 58,700                                            |                  |
|        | *** S 単一 22号 ***                                                             |                                                       |    |                                                                   |                                                   |                  |
| S62046 | 打合せ (地質調査用)                                                                  |                                                       | 回  |                                                                   | 1.000 回                                           | 歩A<br>当たり算出      |

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 国営土地改良事業地区調査      |
| 業務名 | 吉田川流域地区排水機場地質調査業務 |

業務別業務名: 吉田川流域地区排水機場地質調査業務

| コード    | 名 称                                                                 | 数 量                  | 単位 | 単 価                         | 金 額                      | 備 考              |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|        | 打合せ（地質調査用）<br>中間, 0. 00 人, 1. 00 人, 1. 00 人, 0. 5 日, 0 日            |                      |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし |                  |
|        | 1) 打合せ<br>2) 主任技師人数                                                 | 中間<br>0. 00 人        |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0     | 重熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0. 0  |                  |
|        | 3) 技師（A）人数<br>4) 技師（B）人数                                            | 1. 00 人<br>1. 00 人   |    | 深夜時間: 0. 0                  |                          |                  |
|        | 5) 打合せ日数<br>6) 往復移動日数                                               | 0. 500 日<br>0. 000 日 |    |                             |                          |                  |
| R04003 | 主任技師                                                                |                      | 人  | 62, 200                     | 0                        |                  |
| R04004 | 技師（A）                                                               | 0. 500               | 人  | 55, 200                     | 27, 600                  |                  |
| R04005 | 技師（B）                                                               | 0. 500               | 人  | 45, 300                     | 22, 650                  |                  |
|        | 合 計                                                                 |                      |    |                             | 50, 250                  | 算出数量<br>1. 000 回 |
|        | 単 価                                                                 |                      | 回  |                             | 50, 250                  |                  |
|        | *** S 単一 23号 ***                                                    |                      |    |                             |                          |                  |
| S62047 | 【地盤情報検定費】                                                           |                      | 本  |                             | 1, 000 本                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 【地盤情報検定費】<br>A 検定                                                   |                      |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし |                  |
|        | 1) 検定区分                                                             | A 検定                 |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0     | 重熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0. 0  |                  |
|        |                                                                     |                      |    | 深夜時間: 0. 0                  |                          |                  |
| A30171 | 地盤情報検定費<br>A 検定                                                     | 1. 000               | 本  | 2, 000                      | 2, 000                   |                  |
|        | 合 計                                                                 |                      |    |                             | 2, 000                   | 算出数量<br>1. 000 本 |
|        | 単 価                                                                 |                      |    |                             | 2, 000                   |                  |
|        | *** S 単一 24号 ***                                                    |                      |    |                             |                          |                  |
| S63013 | 打合せ交通費(着手前・最終)                                                      |                      | 回  |                             | 1, 000 回                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 打合せ（調査旅費・交通費）<br>通勤により打合せ,, , ライトバン, 1 日, 2 時間, L < 100km（100km 未満） |                      |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし |                  |
|        |                                                                     |                      |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0     | 重熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0. 0  |                  |
|        |                                                                     |                      |    | 深夜時間: 0. 0                  |                          |                  |
|        | 1) 地質調査技師配置人員<br>2) 主任地質調査員配置人員                                     | 0 人<br>1 人           |    |                             |                          |                  |
|        | 3) 地質調査員配置人員<br>4) 打合せ日数                                            | 1 人<br>0. 00 日       |    |                             |                          |                  |
|        | 5) 往復移動日数<br>6) 宿泊区分                                                | 0. 00 日<br>通勤により打合せ  |    |                             |                          |                  |
|        | 9) 交通機関区分<br>10) 高速道路往復料金(税別)                                       | ライトバン<br>2, 400 円    |    |                             |                          |                  |
|        | 11) 鉄道往復1人当料金(税別)<br>12) バス往復1人当料金(税別)                              | 0 円<br>0 円           |    |                             |                          |                  |
|        | 13) 船舶往復1人当料金(税別)<br>14) 航空往復1人当料金(税別)                              | 0 円<br>0 円           |    |                             |                          |                  |
|        | 15) ライトバン使用日数<br>16) 時間区分                                           | 1 日<br>2 時間          |    |                             |                          |                  |
|        | 17) 往復移動距離区分                                                        | L < 100km（100km 未満）  |    |                             |                          |                  |
| P54301 | 高速道路等料金<br>消費税抜き                                                    | 1. 000               | 式  | 2, 400                      | 2, 400                   |                  |
| M28121 | ライトバン[二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1. 5L                                      | 1. 000               | 日  | 1, 600                      | 1, 600                   |                  |
| P34001 | ガソリン<br>J I S 2 号 レギュラースタンド                                         | 5. 400               | L  | 146                         | 788                      |                  |
|        | 合 計                                                                 |                      |    |                             | 4, 788                   | 算出数量<br>1. 000 回 |
|        | 単 価                                                                 |                      | 回  |                             | 4, 788                   |                  |
|        | *** S 単一 25号 ***                                                    |                      |    |                             |                          |                  |
| S63013 | 打合せ交通費（中間）                                                          |                      | 回  |                             | 1, 000 回                 | 歩A<br>当たり算出      |
|        | 打合せ（調査旅費・交通費）<br>通勤により打合せ,, , ライトバン, 1 日, 2 時間, L < 100km（100km 未満） |                      |    | 時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0. 0 | 制約作業時間: 0. 0<br>冬期補正: なし |                  |
|        |                                                                     |                      |    | 豪雪補正: なし<br>基本給時間: 8. 0     | 重熱帯補正: なし<br>超勤時間: 0. 0  |                  |
|        |                                                                     |                      |    | 深夜時間: 0. 0                  |                          |                  |
|        | 1) 地質調査技師配置人員<br>2) 主任地質調査員配置人員                                     | 0 人<br>0 人           |    |                             |                          |                  |
|        | 3) 地質調査員配置人員<br>4) 打合せ日数                                            | 2 人<br>0. 00 日       |    |                             |                          |                  |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]