誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度～令和７年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事

積　　算　　書

（　　当初　　）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事

番号	項　目　名	規　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				1,498,728,000	
	・総合工事価格（一括積算）				1,362,480,000	
	・消費税相当額（１０％）				136,248,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
工事価格			1,362,480,000	
・製作工事価格			1,123,650,000	
・・機器単体費	1.000	式	1,123,650,000	
・据付工事価格			238,830,000	
純工事費(据付)			84,690,000	
・・据付工事原価			210,490,000	
・・・直接工事費			70,304,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	70,304,000	
・・・間接工事費			140,186,000	
・・・・共通仮設費			14,386,000	
・・・・・運搬費～営繕費等			13,360,000	
・・・・・現場環境改善費			1,026,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）			1,026,000	
・・・・現場管理費			33,410,000	
・・・・機器間接費			92,390,000	
・・・・・技術者間接費			13,945,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			13,489,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			456,000	
・・・・・機器管理費			78,445,000	
・・一般管理費等　178,488,000×(15.840*1.000+0.04)			28,343,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			9,701,000	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				521,433,000	
	・工事価格				474,030,000	
	・消費税相当額（１０％）				47,403,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			474,030,000	
・製作工事価格			396,620,000	
・・機器単体費	1.000	式	396,620,000	
・据付工事価格			77,410,000	
純工事費(据付)			27,759,000	
・・据付工事原価			65,576,000	
・・・直接工事費			23,597,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	23,597,000	
・・・間接工事費			41,979,000	
・・・・共通仮設費			4,162,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
23,597,000×((12.470*1.000)*1.300*1.020)			3,903,000	
・・・・・現場環境改善費			259,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
23,597,000×(1.100)			259,000	
・・・・現場管理費				
27,759,000×((31.610*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			10,135,000	
・・・・機器間接費			27,682,000	
・・・・・技術者間接費			7,018,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			6,830,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			188,000	
・・・・・機器管理費				
396,620,000×5.210			20,664,000	
・・一般管理費等				
65,576,000×(18.010*1.000＋0.04)			11,836,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
77,410,000×3.850			2,980,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			396,620,000	
機器単体費	1.000	式	396,620,000	
・親局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	384,570,000	
・・親局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	384,570,000	
・・・ 情報処理設備工（機器単体費） ダム管理用制御処理装置（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	194,750,000	
・・・ CCTV設備工（機器単体費） CCTV設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	31,000,000	
・・・ 観測設備工（機器単体費） 観測設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	82,450,000	
・・・ テレメータ警報設備工（機器単体費） 有線観測警報設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	5,170,000	
・・・ 受変電設備工（機器単体費） 受変電設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	71,200,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	12,050,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	12,050,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 荒砥沢警報局、文字雨量局	1.000	式	12,050,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			23,597,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	23,597,000	
・運搬工	1.000	式	286,000	
・・運搬工	1.000	式	286,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	286,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	17,569,000	
・・親局据付工 荒砥沢ダム	1.000	式	6,788,000	
・・・ 情報処理設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	1,100,000	
・・・ 情報処理設備工（電源設備） 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	112,000	
・・・ CCTV設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	460,000	
・・・ 観測設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	3,553,000	
・・・ テレメータ警報設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	646,000	
・・・ 受変電設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	917,000	
・・共通設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	4,728,000	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	32,000	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（観測設備）	1.000	式	41,000	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（堤体観測設備）	1.000	式	12,000	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（地震観測設備）	1.000	式	11,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	915,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（CCTV設備）	1.000	式	1,563,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（気象観測設備）	1.000	式	1,206,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（堤体観測設備）	1.000	式	414,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（地震観測設備）	1.000	式	7,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（受変電設備）	1.000	式	527,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工（荒砥沢ダム）	1.000	式	6,053,000	
・・・ 配管撤去工 CCTV設備	1.000	式	3,000	
・・・ 配管撤去工 気象観測設備	1.000	式	2,000	
・・・ 配管撤去工 堤体観測設備	1.000	式	6,000	
・・・ 配管撤去工 地震観測設備	1.000	式	3,000	
・・・ 配線撤去工 ダム管理用制御処理設備	1.000	式	2,448,000	
・・・ 配線撤去工 CCTV設備	1.000	式	2,559,000	
・・・ 配線撤去工 気象観測設備	1.000	式	638,000	
・・・ 配線撤去工 堤体観測設備	1.000	式	159,000	
・・・ 配線撤去工 堤体観測設備	1.000	式	159,000	
・・・ 配線撤去工 受変電設備	1.000	式	76,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式	758,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	758,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	758,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式	2,585,000	
・・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式	2,585,000	
・・・ 情報処理設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	400,000	
・・・ CCTV設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	115,000	
・・・ 気象観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	432,000	
・・・ 貯水位計設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	124,000	
・・・ 地震観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	395,000	
・・・ 堤体観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	419,000	
・・・ 情報処理設備撤去工（電源設備） 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	40,000	
・・・ テレメータ警報設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	310,000	
・・・ 受変電設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	350,000	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式	363,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	363,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	363,000	
・総合試運転調整	1.000	式	2,036,000	
・・総合試運転調整	1.000	式	2,036,000	
・・・ 総合試運転調整	1.000	式	2,036,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				396,620,000	
・親局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		384,570,000	
・・親局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		384,570,000	
・・・ 情報処理設備工（機器単体費） ダム管理用制御処理装置（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	194,750,000	194,750,000	1 式当たり
S40012 光ケーブル接続盤 48芯以上	1.000	台	5,000,000	5,000,000	歩A・単A S単　28号
S40012 中継端子盤	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　29号
S40012 HUB 16ポート以上	2.000	台	250,000	500,000	歩A・単A S単　30号
S40012 メディアコンバータ（MC）	6.000	台	200,000	1,200,000	歩A・単A S単　31号
S40012 入出力装置PLC PLCプログラム含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　32号
S40012 遠方伝送装置 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　33号
S40012 制御系LAN FA-LAN16ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　34号
S40012 遠方手動操作装置 伝送部・制御部 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　35号
S40012 放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　36号
S40012 放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　37号
S40012 遠方手動操作装置 表示操作部 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　38号
S40012 遠方手動操作装置 非常停止操作器 ハードスイッチ	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　39号
S40012 情報入力・提供装置 入出力部 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	9,000,000	9,000,000	歩A・単A S単　40号
S40012 情報入力・提供装置 処理部・記憶部 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　41号
S40012 情報系LAN OA-LAN24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　42号
S40012 表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　43号
S40012 VPN装置 みやぎHW用	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　44号
S40012 L3 SW	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　45号
S40012 電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　46号
S40012 水位計盤 収容架に水位計変換器実装	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　47号
S40012 警報盤	3.000	台	3,000,000	9,000,000	歩A・単A S単　48号
S40012 カラーレーザープリンター	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　49号
S40012 ルーター 伝送処理装置に実装	2.000	台	500,000	1,000,000	歩A・単A S単　50号
S40012 L2 SW 伝送処理装置に実装	1.000	台	350,000	350,000	歩A・単A S単　51号
S40012 放流ゲート設備 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　52号
S40012 洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　53号
S40012 取水ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　54号
S40012 時計装置 GPS自動時刻補正（GPSアンテナ含む）	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　55号
S40012 大型モニタ 50型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　56号
S40012 耐雷トランス 10kVA	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　57号
S40012 耐雷トランス 20kVA	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　58号
S40012 無停電電源装置 15kVA	1.000	台	9,000,000	9,000,000	歩A・単A S単　59号
合　計				194,750,000	
・・・ CCTV設備工（機器単体費） CCTV設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	31,000,000	31,000,000	1 式当たり
S40012 CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明	2.000	台	7,000,000	14,000,000	歩A・単A S単　60号
S40012 CCTV制御装置（荒砥沢ダム）	1.000	台	7,500,000	7,500,000	歩A・単A S単　61号
S40012 CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）	1.000	台	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　62号
S40012 大型モニタ 50型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　56号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				31,000,000	
・・・ 観測設備工（機器単体費） 観測設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	82,450,000	82,450,000	1 式当たり
S40012 雨量計 転倒ます式、ヒーター付き	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 63号
S40012 風向風速計発信器	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 64号
S40012 気温計用通風筒	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 65号
S40012 温度計感部 白金測温抵抗体	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 66号
S40012 レーザー式積雪深計感部	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単 67号
S40012 人体検知器	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 68号
S40012 露点計用通風筒	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単 69号
S40012 露点計発信器	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単 70号
S40012 気象観測装置 ロガー装置、気圧計、環境サーバプログラム含む	1.000	台	9,000,000	9,000,000	歩A・単A S単 71号
S40012 防水型加速度検出器	2.000	台	2,750,000	5,500,000	歩A・単A S単 72号
S40012 防水型速度検出器	1.000	台	2,550,000	2,550,000	歩A・単A S単 73号
S40012 地震観測設備 波形表示ソフトウェア含む	1.000	台	19,500,000	19,500,000	歩A・単A S単 74号
S40012 GPSアンテナ 地震観測用	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 75号
S40012 漏水量計 差動トランス式	3.000	台	800,000	2,400,000	歩A・単A S単 76号
S40012 漏水濁度計	3.000	台	800,000	2,400,000	歩A・単A S単 77号
S40012 漏水水温計	3.000	台	200,000	600,000	歩A・単A S単 78号
S40012 屋外用収納ラック ログマスタ、光モデム等含む	1.000	台	10,000,000	10,000,000	歩A・単A S単 79号
S40012 堤体観測装置 制御PC、マルチロガー、ソフトウェア含む	1.000	台	9,000,000	9,000,000	歩A・単A S単 80号
S40012 主水位計 光水晶水圧式 50m	1.000	台	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 81号
S40012 副水位計 光水晶水圧式 50m	1.000	台	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単 82号
S40012 中継ボックス 主／副水位計用	2.000	台	1,500,000	3,000,000	歩A・単A S単 83号
合 計				82,450,000	
・・・ テレメータ警報設備工（機器単体費） 有線観測警報設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	5,170,000	5,170,000	1 式当たり
S40012 スピーカー レフレックスホーン50W	4.000	台	130,000	520,000	歩A・単A S単 84号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 85号
S40012 モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 86号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 87号
S40012 サイレン制御盤（荒砥沢ダム） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 88号
S40012 雨雪量計	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 89号
合 計				5,170,000	
・・・ 受変電設備工（機器単体費） 受変電設備（荒砥沢ダム管理所）	1.000	式	71,200,000	71,200,000	1 式当たり
S40012 高圧受電盤 屋外キュービクル自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単 90号
S40012 高圧変圧器盤 屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	19,000,000	19,000,000	歩A・単A S単 91号
S40012 低圧配電盤１ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単 92号
S40012 低圧配電盤２ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	14,000,000	14,000,000	歩A・単A S単 93号
S40012 変換器盤 屋内壁掛型	1.000	面	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単 94号
S40012 受電監視操作卓 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単 95号
合 計				71,200,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		12,050,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		12,050,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 荒砥沢警報局、文字雨量局	1.000	式	12,050,000	12,050,000	1 式当たり
S40012 スピーカー ストレートホーン50W	4.000	台	150,000	600,000	歩A・単A S単 96号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 85号
S40012 モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 86号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 87号
S40012 サイレン制御盤（荒砥沢ダム） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 88号
S40012 水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 97号
S40012 量水標 垂直1m*1、勾配1m*1	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単 98号
S40012 耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 99号
合 計				12,050,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				23,597,000	
・運搬工	1.000	式		286,000	
・・運搬工	1.000	式		286,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S41020 ダム管理所 37.396ton,84.15km	1.000	式	248,000	248,000	歩A・単A S単 100号
S41020 荒砥沢ダム管理所・更新機器 2.15ton,3.35km	1.000	式	38,000	38,000	歩A・単A S単 101号
合 計				286,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		17,569,000	
・・親局据付工 荒砥沢ダム	1.000	式		6,788,000	
・・・ 情報処理設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	1,100,000	1,100,000	1 式当たり
S42054 光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 144号
S42054 入出力装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,遠方手動操作装置 伝送部・制御部含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 145号
S42054 遠方伝送装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 146号
S42054 放流操作装置１据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 147号
S42054 放流操作装置２据付・調整工 0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 148号
S42054 遠方手動操作装置（表示操作部）据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示操作部	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 149号
S42054 遠方手動操作装置（非常停止操作器）据付工 0.50,0.50,0.00,0.00,非常停止操作器	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 150号
S42054 情報入力・提供装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,情報系LAN、表示、時計、VPN、電話応答装置含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 151号
S42054 L3 SW据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）	1.000	式	46,436	46,436	歩A・単A S単 152号
S42054 水位計盤据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,水位計盤	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 153号
S42049 警報盤据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無	2.000	面	6,656	13,312	歩A・単A S単 122号
S42049 警報盤据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有	1.000	面	4,792	4,792	歩A・単A S単 123号
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 124号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	11,108	11,108	歩A・単A S単 126号
S42054 ルータ据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）	1.000	式	18,574	18,574	歩A・単A S単 154号
S42054 ルータ据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）	1.000	式	13,001	13,001	歩A・単A S単 155号
S42054 L2 SW据付・調整工 0.23,0.23,0.28,0.28,L2 SW（LANスイッチ ボックス型）	1.000	式	31,576	31,576	歩A・単A S単 156号
S42054 放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 157号
S42054 洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 158号
S42054 取水ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 159号
S42054 GPSアンテナ据付・調整工 1.00,0.30,0.00,0.30,GPSアンテナ	1.000	式	51,958	51,958	歩A・単A S単 160号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 10kVA以下,無	1.000	台	9,425	9,425	歩A・単A S単 114号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 30kVA以下,無	1.000	台	13,933	13,933	歩A・単A S単 115号
S42049 中継ボックス（水位計用）据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無	2.000	面	6,656	13,312	歩A・単A S単 125号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	525,584	525,584	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	41,887	41,887	歩A・単A X単 9号
合 計				1,667,799	
計（１）（直接費対象分）				1,100,328	
計（２）（間接費対象分）				567,471	
・・・ 情報処理設備工（電源設備） 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	112,000	112,000	1 式当たり
S42040 無停電電源装置装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無	1.000	台	80,988	80,988	歩A・単A S単 117号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42041 無停電電源装置調整工					歩A・単A
7.5kVA以上台,無	1.000	台	30,957	30,957	S単 118号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,無停電･直流電源装置	1.000	式	9,257	9,257	X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,無停電･直流電源装置	1.000	式	6,222	6,222	X単 10号
合 計				127,424	
計（１）（直接費対象分）				111,945	
計（２）（間接費対象分）				15,479	
・・・ CCTV設備工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所	1.000	式	460,000	460,000	
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	37,332	37,332	S単 127号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	1.000	台	37,026	37,026	S単 133号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有	1.000	台	26,132	26,132	S単 128号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					歩A・単A
ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有	1.000	台	25,918	25,918	S単 134号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無	1.000	架	86,802	86,802	S単 129号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無	1.000	架	74,052	74,052	S単 135号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無	1.000	台	24,888	24,888	S単 130号
S42051 モニタTV据付工（CCTV設備用）					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),無	1.000	台	49,776	49,776	S単 131号
S42052 モニタTV調整工（CCTV設備用）					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無	1.000	台	37,026	37,026	S単 136号
S42051 モニタ据付据付工（ダムコン用）					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有	1.000	台	34,843	34,843	S単 132号
S42052 モニタ据付調整工（ダムコン用）					歩A・単A
ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有	1.000	台	25,918	25,918	S単 137号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,移動通信･CCTV設備	1.000	式	159,952	159,952	X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
0,移動通信･CCTV設備	1.000	式	0	0	X単 11号
合 計				619,665	
計（１）（直接費対象分）				459,713	
計（２）（間接費対象分）				159,952	
・・・ 観測設備工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所	1.000	式	3,553,000	3,553,000	
S42053 雨量計据付工					歩A・単A
雨量計,無	1.000	台	12,444	12,444	S単 138号
S42054 風向風速計発信器据付・調整工					歩A・単A
0.50,0.50,0.50,0.00,風向風速計発信器	1.000	式	49,470	49,470	S単 161号
S42054 気温計用通風筒据付・調整工					歩A・単A
0.50,0.50,0.50,0.00,温度計感部含む	1.000	式	49,470	49,470	S単 162号
S42054 レーザー式積雪深計感部据付・調整工					歩A・単A
0.50,0.50,0.50,0.00,レーザー式積雪深計感部	1.000	式	49,470	49,470	S単 163号
S42054 人体検知器据付・調整工					歩A・単A
0.50,0.50,0.50,0.00,人体検知器	1.000	式	49,470	49,470	S単 164号
S42054 露点計用通風筒据付・調整工					歩A・単A
0.50,0.50,0.50,0.00,露点計発信器含む	1.000	式	49,470	49,470	S単 165号
S42054 気象観測装置据付・調整工					歩A・単A
6.00,3.00,12.00,0.00,気象観測装置	1.000	式	741,132	741,132	S単 166号
T00017 気象観測装置据付・調整工					歩A・単A
	1.000	台	79,866	79,866	T単 1号
S42054 防水型加速度検出器据付・調整工					歩A・単A
1.50,1.60,0.50,1.00,防水型加速度検出器	2.000	式	138,761	277,522	S単 167号
T00018 防水型加速度検出器据付・調整工					歩A・単A
	2.000	台	21,298	42,596	T単 2号
S42054 防水型速度検出器据付・調整工					歩A・単A
1.50,1.60,0.50,1.00,防水型速度検出器	1.000	式	138,761	138,761	S単 168号
T00019 防水型速度検出器据付・調整工					歩A・単A
	1.000	台	21,298	21,298	T単 3号
S42054 地震観測装置据付・調整工					歩A・単A
1.00,2.00,1.30,0.00,地震観測装置	1.000	式	134,936	134,936	S単 169号
S42054 GPSアンテナ据付・調整工					歩A・単A
1.00,0.30,0.00,0.30,GPSアンテナ	1.000	式	51,958	51,958	S単 160号
S42053 漏水量計据付工					歩A・単A
圧力式水位計,無	3.000	台	86,802	260,406	S単 139号
S42054 漏水濁度計据付・調整工					歩A・単A
1.00,1.00,1.00,0.00,漏水濁度計	3.000	式	98,940	296,820	S単 170号
S42054 漏水水温計据付・調整工					歩A・単A
1.00,1.00,1.00,0.00,漏水水温計	3.000	式	98,940	296,820	S単 171号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42054 屋外用収納ラック据付工 1.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	61,914	61,914	歩A・単A S単 172号
S42054 堤体観測装置据付・調整工 6.00,6.00,10.00,0.00,堤体観測装置	1.000	式	741,744	741,744	歩A・単A S単 173号
S42053 主水位計（光水晶水圧式） 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 140号
S42053 副水位計（光水晶水圧式） 圧力式水位計,有	1.000	台	60,761	60,761	歩A・単A S単 141号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,レーダ雨(雪)量計設備	1.000	式	2,096,042	2,096,042	歩A・単A X単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,レーダ雨(雪)量計設備	1.000	式	139,622	139,622	歩A・単A X単 12号
合 計				5,788,794	
計（１）（直接費対象分）				3,553,130	
計（２）（間接費対象分）				2,235,664	
・・・ テレメータ警報設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	646,000	646,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 119号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 120号
S42045 モータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 121号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 174号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 4号
S42054 サイレン制御盤据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤	1.000	式	234,906	234,906	歩A・単A S単 175号
T00025 サイレン制御盤据付・調整工	1.000	台	159,732	159,732	歩A・単A T単 5号
S42053 雨量計据付工 雨雪量計,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 142号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	166,617	166,617	歩A・単A X単 5号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 13号
合 計				812,196	
計（１）（直接費対象分）				645,579	
計（２）（間接費対象分）				166,617	
・・・ 受変電設備工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	917,000	917,000	1 式当たり
S42034 高圧受電盤据付工 ,高圧配電盤,受電盤,無	1.000	面	170,085	170,085	歩A・単A S単 102号
S42035 高圧受電盤調整工 ,高圧配電盤,受電盤,無	1.000	面	11,108	11,108	歩A・単A S単 108号
S42034 高圧変圧器盤据付工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有	1.000	面	119,060	119,060	歩A・単A S単 103号
S42035 高圧変圧器盤調整工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有	1.000	面	7,775	7,775	歩A・単A S単 109号
S42034 低圧配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,無	1.000	面	143,463	143,463	歩A・単A S単 104号
S42034 低圧配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩A・単A S単 105号
S42035 低圧配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,無	1.000	面	55,539	55,539	歩A・単A S単 110号
S42035 低圧配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩A・単A S単 111号
S42034 変圧器盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩A・単A S単 106号
S42035 変圧器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩A・単A S単 112号
S42034 受電監視操作卓 ,操作卓,操作卓,無	1.000	面	94,299	94,299	歩A・単A S単 107号
S42035 受電監視操作卓 ,操作卓,操作卓,無	1.000	面	37,026	37,026	歩A・単A S単 113号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,高圧受変電設備	1.000	式	227,043	227,043	歩A・単A X単 6号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,高圧受変電設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 14号
合 計				1,144,000	
計（１）（直接費対象分）				916,957	
計（２）（間接費対象分）				227,043	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・共通設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		4,728,000	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	32,000	32,000	1 式当たり
S42100 電線管（警報盤） ,硬質ビニル管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無	1.800	m	3,206	5,771	歩A・単A S単 210号
S42100 電線管（洪水吐機側操作盤） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	866	779	歩A・単A S単 211号
S42100 電線管（洪水吐機側操作盤） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.700	m	5,264	24,741	歩A・単A S単 212号
S42100 電線管（警報盤） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.300	m	866	1,126	歩A・単A S単 213号
合 計				32,417	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（観測設備）	1.000	式	41,000	41,000	1 式当たり
S42100 電線管 FEP50（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管,-,50,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	19.300	m	1,023	19,744	歩A・単A S単 214号
S42100 電線管 FEP30（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	19.300	m	945	18,239	歩A・単A S単 215号
S42100 電線管 FEP30（気象観測装置→風向風速計）,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	3.300	m	945	3,119	歩A・単A S単 216号
合 計				41,102	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（堤体観測設備）	1.000	式	12,000	12,000	1 式当たり
S42100 電線管 VE16（濁度計分電盤→水質連続観測装置1）,硬質ビニル管,-,16,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	3.400	m	1,429	4,859	歩A・単A S単 217号
S42100 電線管 VE16（水質連続観測装置1→水質連続観測装置2）,硬質ビニル管,-,16,地中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	1.500	m	1,429	2,144	歩A・単A S単 218号
S42100 電線管 VE16（水質連続観測装置2→水質連続観測装置3）,硬質ビニル管,-,16,地中 (構内),0.00,0.00,無,無,無	1.300	m	1,429	1,858	歩A・単A S単 219号
S42100 電線管 PV30（水質連続観測装置1→濁度計1）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.100	m	866	953	歩A・単A S単 220号
S42100 電線管 PV30（水質連続観測装置2→濁度計2）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.100	m	866	953	歩A・単A S単 221号
S42100 電線管 PV30（水質連続観測装置3→濁度計3）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	1.100	m	866	953	歩A・単A S単 222号
合 計				11,720	
・・・ 配管工 荒砥沢ダム管理所（地震観測設備）	1.000	式	11,000	11,000	1 式当たり
S42100 電線管 PV38（地震観測装置→加速度計（監査廊内）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	4.000	m	2,790	11,160	歩A・単A S単 223号
合 計				11,160	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	915,000	915,000	1 式当たり
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,屋 内	29.400	m	1,077	31,664	歩A・単A S単 224号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	0.700	m	1,662	1,163	歩A・単A S単 225号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5㎜2,屋　内	21.400	m	310	6,634	歩A・単A S単 226号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中･屋外･屋内	0.700	m	437	306	歩A・単A S単 227号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋　内	9.500	m	1,163	11,049	歩A・単A S単 228号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,地中･屋外･屋内	309.500	m	1,748	541,006	歩A・単A S単 229号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋外･屋内	4.400	m	1,455	6,402	歩A・単A S単 230号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5㎜2,屋　内	9.500	m	310	2,945	歩A・単A S単 226号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中･屋外･屋内	309.500	m	437	135,252	歩A・単A S単 227号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,IV,600V,-,5.5㎜2,屋外･屋内	4.400	m	374	1,646	歩A・単A S単 231号
S42104 ダム管理所・通信ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,屋外･屋内	22.700	m	1,157	26,264	歩A・単A S単 246号
S42104 ダム管理所・通信ケーブル 管　内,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,地中･屋外･屋内	0.200	m	811	162	歩A・単A S単 247号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,	130.400	m	118	15,387	歩A・単A S単　5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,	28.600	m	198	5,663	歩A・単A S単　6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,	137.200	m	284	38,965	歩A・単A S単　7号
S02116 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0,,	14.000	m	315	4,410	歩A・単A S単　8号
S02116 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0,,	23.100	m	426	9,841	歩A・単A S単　9号
S02116 着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9,,	36.000	m	199	7,164	歩A・単A S単　10号
S02116 着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 20P 径 0.9,,	37.800	m	566	21,395	歩A・単A S単　11号
S02116 着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 30P 径 0.9,,	24.300	m	825	20,048	歩A・単A S単　12号
S02116 FCPEV FCPEV0.9-15P,,	23.000	m	397	9,131	歩A・単A S単　13号
S02116 SWVP SWVP0.5-22C,,	10.300	m	166	1,710	歩A・単A S単　14号
S02116 SWVP SWVP0.5-40C,,	36.300	m	256	9,293	歩A・単A S単　15号
S02116 SWVP SWVP0.5-6C,,	30.800	m	78	2,402	歩A・単A S単　16号
S02116 UTPケーブル カテゴリー5e,,	115.300	m	45	5,189	歩A・単A S単　17号
合　　計				915,091	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム管理所（CCTV設備）	1.000	式	1,563,000	1,563,000	1 式当たり
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋　内	3.600	m	1,163	4,187	歩A・単A S単 228号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,地中･屋外･屋内	224.500	m	1,748	392,426	歩A・単A S単 229号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋外･屋内	0.200	m	2,627	525	歩A・単A S単 232号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋　内	0.600	m	1,154	692	歩A・単A S単 233号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外･屋内	0.700	m	2,618	1,833	歩A・単A S単 234号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内	0.800	m	1,739	1,391	歩A・単A S単 235号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,屋　内	3.600	m	1,493	5,375	歩A・単A S単 236号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,地中･屋外･屋内	550.500	m	2,078	1,143,939	歩A・単A S単 237号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,屋外･屋内	0.200	m	2,957	591	歩A・単A S単 238号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋　内	0.600	m	1,154	692	歩A・単A S単 233号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外･屋内	0.700	m	2,618	1,833	歩A・単A S単 234号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中･屋外･屋内	0.800	m	1,739	1,391	歩A・単A S単 235号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,	18.000	m	76	1,368	歩A・単A S単　18号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,	18.000	m	198	3,564	歩A・単A S単　6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,	11.300	m	284	3,209	歩A・単A S単　7号
合　　計				1,563,016	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 配線工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所（気象観測設備）	1.000	式	1,206,000	1,206,000	
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎟2,屋 内	18.700	m	1,056	19,747	S単 239号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎟2,地中・屋外・屋内	93.600	m	1,641	153,598	S単 240号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎟2,屋外・屋内	0.500	m	2,520	1,260	S単 241号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎟2,屋 内	2.200	m	1,011	2,224	S単 242号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎟2,屋外・屋内	3.700	m	1,303	4,821	S単 243号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎟2,地中・屋外・屋内	85.800	m	1,596	136,937	S単 244号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎟2,屋外・屋内	0.200	m	2,475	495	S単 245号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					歩A・単A
気象観測装置→風向風速計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	18.700	m	1,092	20,420	S単 248号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					歩A・単A
気象観測装置→風向風速計,管内配線,20㎜以下	80.400	m	1,677	134,831	S単 249号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					歩A・単A
気象観測装置→温度計・強制通風筒,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	18.700	m	1,092	20,420	S単 250号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					歩A・単A
気象観測装置→温度計・強制通風筒,管内配線,20㎜以下	94.600	m	1,677	158,644	S単 251号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					歩A・単A
気象観測装置→温度計・強制通風筒,露出配線,20㎜以下	0.500	m	2,556	1,278	S単 252号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					歩A・単A
気象観測装置→湿度計（露点計）,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	18.700	m	1,150	21,505	S単 253号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					歩A・単A
気象観測装置→湿度計（露点計）,管内配線,20㎜以下	95.000	m	1,779	169,005	S単 254号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					歩A・単A
気象観測装置→湿度計（露点計）,露出配線,20㎜以下	0.500	m	2,658	1,329	S単 255号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					歩A・単A
情報入力提供装置→雨量計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	7.300	m	1,194	8,716	S単 256号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					歩A・単A
情報入力提供装置→雨量計,管内配線,20㎜以下	87.900	m	1,779	156,374	S単 257号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					歩A・単A
情報入力提供装置→雨量計,露出配線,20㎜以下	0.200	m	2,658	532	S単 258号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					歩A・単A
情報入力提供装置→積雪深計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	18.700	m	1,321	24,703	S単 259号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					歩A・単A
情報入力提供装置→積雪深計,管内配線,20㎜以下	80.400	m	1,907	153,323	S単 260号
S42113 ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					歩A・単A
情報入力提供装置→積雪深計,露出配線,20㎜以下	0.500	m	2,785	1,393	S単 261号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					歩A・単A
より線 断面積2.0,,	16.300	m	46	750	S単 19号
S02116 SWVP					歩A・単A
SWVP0.5-22C,,	17.600	m	166	2,922	S単 14号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					歩A・単A
2心 断面積3.5,,	39.300	m	198	7,781	S単 6号
S02116 SWVP					歩A・単A
SWVP0.5-40C,,	11.100	m	256	2,842	S単 15号
合 計				1,205,850	
・・・ 配線工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所（堤体観測設備）	1.000	式	414,000	414,000	
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎟2,屋 内	11.900	m	1,163	13,840	S単 228号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎟2,地中・屋外・屋内	209.900	m	1,748	366,905	S単 229号
S02116 CVV-S					歩A・単A
CVV-S1.25sq-4C,,	54.500	m	213	11,609	S単 20号
S02116 CVV-S					歩A・単A
CVV-S1.25sq-6C,,	55.800	m	272	15,178	S単 21号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					歩A・単A
より線 断面積3.5,,	8.100	m	76	616	S単 18号
S02116 SWVP					歩A・単A
SWVP0.5-22C,,	10.300	m	166	1,710	S単 14号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					歩A・単A
2心 断面積3.5,,	8.400	m	198	1,663	S単 6号
S02116 VCT					歩A・単A
VCT1.25-sq-2C,,	17.700	m	80	1,416	S単 22号
S02116 VCT					歩A・単A
VCT2sq-2C,,	11.500	m	111	1,277	S単 23号
合 計				414,214	
・・・ 配線工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所（地震観測設備）	1.000	式	7,000	7,000	
S02116 CVV-S					歩A・単A
CVV-S1.25sq-6C,,	4.100	m	272	1,115	S単 21号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					歩A・単A
より線 断面積3.5,,	5.900	m	76	448	S単 18号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)					歩A・単A
5P 径0.65 銅テープ遮蔽,,	10.400	m	196	2,038	S単 24号
S02116 SWVP					歩A・単A
SWVP0.5-22C,,	10.400	m	166	1,726	S単 14号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					歩A・単A
2心 断面積3.5,,	8.500	m	198	1,683	S単 6号
合 計				7,010	
・・・ 配線工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所（受変電設備）	1.000	式	527,000	527,000	
S42113 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
低圧配電盤１→高圧変圧器盤,管内配線,50㎜以下	35.300	m	12,429	438,744	S単 262号
S42113 ダム管理所・電源ケーブル					歩A・単A
低圧配電盤１→高圧変圧器盤,ピット配線,50㎜以下	1.300	m	11,630	15,119	S単 263号
S02116 CVT38sq					歩A・単A
CVT38sq 6kV,,	3.000	m	3,339	10,017	S単 25号
S02116 CVT150sq					歩A・単A
CVT150sq 600V,,	3.000	m	8,169	24,507	S単 26号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					歩A・単A
2心 断面積3.5,,	16.200	m	198	3,208	S単 6号
S02116 端末処理材					歩A・単A
6kV テープ巻 圧着・圧縮方式 38㎜2単心 屋外用,,	2.000	組	17,950	35,900	S単 27号
合 計				527,495	
・・共通設備工					
配線・配管撤去工（荒砥沢ダム）	1.000	式		6,053,000	
・・・ 配管撤去工					1 式当たり
CCTV設備	1.000	式	3,000	3,000	
T00251 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
機側装置→耐雷トランス盤	3.400	m	865	2,941	T単 107号
合 計				2,941	
・・・ 配管撤去工					1 式当たり
気象観測設備	1.000	式	2,000	2,000	
T00242 電線管撤去工 VE28					歩A・単A
気象観測装置→温度計	0.800	m	1,131	905	T単 98号
T00243 電線管撤去工 VE28					歩A・単A
気象観測装置→湿度計	0.800	m	1,131	905	T単 99号
合 計				1,810	
・・・ 配管撤去工					1 式当たり
堤体観測設備	1.000	式	6,000	6,000	
T00244 電線管撤去工 VE16					歩A・単A
濁度計分電盤→水質連続観測装置（QSS-1）	3.400	m	732	2,489	T単 100号
T00245 電線管撤去工 VE16					歩A・単A
観測装置（QSS-1）→観測装置（QSS-2）	1.500	m	732	1,098	T単 101号
T00246 電線管撤去工 VE16					歩A・単A
観測装置（QSS-2）→観測装置（QSS-3）	1.300	m	732	952	T単 102号
T00247 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
観測装置（QSS-1）→濁度計（QSS-1）	0.500	m	865	433	T単 103号
T00248 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
観測装置（QSS-2）→濁度計（QSS-2）	0.500	m	865	433	T単 104号
T00249 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
観測装置（QSS-3）→濁度計（QSS-3）	0.500	m	865	433	T単 105号
合 計				5,838	
・・・ 配管撤去工					1 式当たり
地震観測設備	1.000	式	3,000	3,000	
T00250 電線管撤去工 PV38					歩A・単A
地震観測装置→加速度計（監査廊内）	4.000	m	865	3,460	T単 106号
合 計				3,460	
・・・ 配線撤去工					1 式当たり
ダム管理用制御処理設備	1.000	式	2,448,000	2,448,000	
T00091 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）					歩A・単A
管理設備用分電盤→警報盤（１階）	29.400	m	439	12,907	T単 27号
T00090 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）					歩A・単A
管理設備用分電盤→警報盤（１階）	0.700	m	732	512	T単 26号
T00183 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（ころがし）					歩A・単A
入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）	25.700	m	173	4,446	T単 42号
T00184 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（管内）					歩A・単A
入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）	0.700	m	306	214	T単 43号
T00145 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）					歩A・単A
入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤	9.500	m	439	4,171	T単 40号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00146 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内） 入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤	309.500	m	732	226,554	歩A・単A T単 41号
T00185 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット） 入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート盤	0.900	m	586	527	歩A・単A T単 44号
T00187 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	9.500	m	439	4,171	歩A・単A T単 46号
T00188 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	309.500	m	732	226,554	歩A・単A T単 47号
T00186 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	3.100	m	586	1,817	歩A・単A T単 45号
T00189 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ころがし） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	28.500	m	825	23,513	歩A・単A T単 48号
T00190 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（管内） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	928.500	m	1,331	1,235,834	歩A・単A T単 49号
T00191 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ピット） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	9.300	m	1,118	10,397	歩A・単A T単 50号
T00192 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	19.000	m	439	8,341	歩A・単A T単 51号
T00193 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	619.000	m	732	453,108	歩A・単A T単 52号
T00194 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット） 入出力装置Ⅱ→自動制御盤	6.200	m	586	3,633	歩A・単A T単 53号
T00195 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし） 入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤	9.500	m	439	4,171	歩A・単A T単 54号
T00196 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内） 入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤	309.500	m	732	226,554	歩A・単A T単 55号
T00197 通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット） 入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤	1.800	m	586	1,055	歩A・単A T単 56号
合 計				2,448,479	
・・・ 配線撤去工 CCTV設備	1.000	式	2,559,000	2,559,000	1 式当たり
T00114 電源ケーブル撤去工 CV38sq-2C（ころがし） 低圧配電盤→ITV制御装置	5.000	m	825	4,125	歩A・単A T単 33号
T00115 電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（管内） 低圧配電盤→ITV制御装置	57.100	m	1,331	76,000	歩A・単A T単 34号
T00116 電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（ピット） 低圧配電盤→ITV制御装置	3.700	m	1,118	4,137	歩A・単A T単 35号
T00124 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） ITV制御装置→機側装置	3.400	m	439	1,493	歩A・単A T単 38号
T00125 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） ITV制御装置→機側装置	224.500	m	732	164,334	歩A・単A T単 39号
T00198 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（露出） ITV制御装置→機側装置	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 57号
T00119 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし） ITV制御装置→中継端子箱	3.800	m	439	1,668	歩A・単A T単 36号
T00120 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内） ITV制御装置→中継端子箱	284.000	m	732	207,888	歩A・単A T単 37号
T00199 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし） 中継端子箱→機側装置	1.600	m	439	702	歩A・単A T単 58号
T00200 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内） 中継端子箱→機側装置	271.300	m	732	198,592	歩A・単A T単 59号
T00201 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出） 中継端子箱→機側装置	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 60号
T00092 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし） ITV制御装置→耐雷トランス盤	3.300	m	439	1,449	歩A・単A T単 28号
T00093 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内） ITV制御装置→耐雷トランス盤	226.200	m	732	165,578	歩A・単A T単 29号
T00095 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（露出） ITV制御装置→耐雷トランス盤	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 30号
T00099 電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし） ITV制御装置→中継端子箱	3.800	m	439	1,668	歩A・単A T単 31号
T00100 電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内） ITV制御装置→中継端子箱	284.000	m	732	207,888	歩A・単A T単 32号
T00202 電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし） 中継端子箱→耐雷トランス盤	1.500	m	439	659	歩A・単A T単 61号
T00203 電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内） 中継端子箱→耐雷トランス盤	273.000	m	732	199,836	歩A・単A T単 62号
T00204 電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（露出） 中継端子箱→耐雷トランス盤	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 63号
T00205 通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし） ITV制御装置→カメラ装置	2.800	m	439	1,229	歩A・単A T単 64号
T00206 通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内） ITV制御装置→カメラ装置	225.300	m	732	164,920	歩A・単A T単 65号
T00207 通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出） ITV制御装置→カメラ装置	1.300	m	1,171	1,522	歩A・単A T単 66号
T00208 通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし） ITV制御装置→中継端子箱	3.800	m	439	1,668	歩A・単A T単 67号
T00209 通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内） ITV制御装置→中継端子箱	284.000	m	732	207,888	歩A・単A T単 68号
T00210 通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし） 中継端子箱→カメラ装置	1.000	m	439	439	歩A・単A T単 69号
T00211 通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内） 中継端子箱→カメラ装置	272.100	m	732	199,177	歩A・単A T単 70号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00212 通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出） 中継端子箱→カメラ装置	1.300	m	1,171	1,522	歩A・単A T単 71号
T00213 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし） ITV制御装置→中継端子箱	3.800	m	825	3,135	歩A・単A T単 72号
T00214 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） ITV制御装置→中継端子箱	284.000	m	1,331	378,004	歩A・単A T単 73号
T00215 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし） 中継端子箱→機側装置	1.600	m	825	1,320	歩A・単A T単 74号
T00216 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） 中継端子箱→機側装置	271.300	m	1,331	361,100	歩A・単A T単 75号
T00217 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（露出） 中継端子箱→機側装置	0.200	m	1,597	319	歩A・単A T単 76号
合 計				2,559,196	
・・・ 配線撤去工 気象観測設備	1.000	式	638,000	638,000	1 式当たり
T00218 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし） 気象観測装置→積雪深センサー・保安器	18.700	m	439	8,209	歩A・単A T単 77号
T00219 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内） 気象観測装置→積雪深センサー・保安器	99.100	m	732	72,541	歩A・単A T単 78号
T00220 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出） 気象観測装置→積雪深センサー・保安器	0.800	m	1,171	937	歩A・単A T単 79号
T00388 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし） 気象観測装置→補正用温度計	18.700	m	439	8,209	歩A・単A T単 110号
T00389 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内） 気象観測装置→補正用温度計	97.600	m	732	71,443	歩A・単A T単 111号
T00390 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出） 気象観測装置→補正用温度計	0.500	m	1,171	586	歩A・単A T単 112号
T00221 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（ころがし） 気象観測装置→風向風速計	18.700	m	439	8,209	歩A・単A T単 80号
T00222 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（管内） 気象観測装置→風向風速計	86.700	m	732	63,464	歩A・単A T単 81号
T00223 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（露出） 気象観測装置→風向風速計	0.800	m	879	703	歩A・単A T単 82号
T00224 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし） 気象観測装置→温度計	19.200	m	439	8,429	歩A・単A T単 83号
T00225 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内） 気象観測装置→温度計	78.500	m	732	57,462	歩A・単A T単 84号
T00226 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（ころがし） 気象観測装置→湿度計	19.200	m	439	8,429	歩A・単A T単 85号
T00227 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（管内） 気象観測装置→湿度計	78.500	m	732	57,462	歩A・単A T単 86号
T00228 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし） 気象観測装置→蒸発量計	18.700	m	439	8,209	歩A・単A T単 87号
T00229 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内） 気象観測装置→蒸発量計	92.300	m	732	67,564	歩A・単A T単 88号
T00230 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出） 気象観測装置→蒸発量計	0.600	m	1,171	703	歩A・単A T単 89号
T00391 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし） 気象観測装置→補正用温度計	2.900	m	439	1,273	歩A・単A T単 113号
T00392 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内） 気象観測装置→補正用温度計	98.200	m	732	71,882	歩A・単A T単 114号
T00393 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出） 気象観測装置→補正用温度計	0.500	m	1,171	586	歩A・単A T単 115号
T00231 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし） 入力装置Ⅰ→雨量計	7.300	m	439	3,205	歩A・単A T単 90号
T00232 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内） 入力装置Ⅰ→雨量計	87.900	m	732	64,343	歩A・単A T単 91号
T00233 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（露出） 入力装置Ⅰ→雨量計	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 92号
T00234 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） 低圧配電盤2→雨量計	2.200	m	439	966	歩A・単A T単 93号
T00235 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） 低圧配電盤2→雨量計	0.200	m	1,171	234	歩A・単A T単 94号
T00236 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ピット） 低圧配電盤2→雨量計	85.800	m	586	50,279	歩A・単A T単 95号
T00236 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ピット） 低圧配電盤2→雨量計	3.700	m	586	2,168	歩A・単A T単 95号
合 計				637,729	
・・・ 配線撤去工 堤体観測設備	1.000	式	159,000	159,000	1 式当たり
T00237 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし） 管理設備用分電盤→屋外用収納ラック	11.900	m	439	5,224	歩A・単A T単 96号
T00238 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内） 管理設備用分電盤→屋外用収納ラック	209.900	m	732	153,647	歩A・単A T単 97号
合 計				158,871	
・・・ 配線撤去工 堤体観測設備	1.000	式	159,000	159,000	1 式当たり

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00237 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし） 管理設備用分電盤→屋外用収納ラック	11.900	m	439	5,224	歩A・単A T単 96号
T00238 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内） 管理設備用分電盤→屋外用収納ラック	209.900	m	732	153,647	歩A・単A T単 97号
合 計				158,871	
・・・ 配線撤去工 受変電設備	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
T00385 電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）管内 高圧変圧器盤→非常用発電機	34.800	m	2,130	74,124	歩A・単A T単 108号
T00386 電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）ピット 高圧変圧器盤→非常用発電機	1.300	m	1,730	2,249	歩A・単A T単 109号
合 計				76,373	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式		758,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式		758,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	758,000	758,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 119号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 120号
S42045 モータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 121号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 174号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 4号
S42054 サイレン制御盤据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤	1.000	式	234,906	234,906	歩A・単A S単 175号
T00025 サイレン制御盤据付・調整工	1.000	台	159,732	159,732	歩A・単A T単 5号
S42053 水晶式水位計据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 143号
S42054 量水標据付・調整工 0.00,0.50,0.50,0.00,量水標	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 176号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 116号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	183,279	183,279	歩A・単A X単 7号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 15号
合 計				941,343	
計（１）（直接費対象分）				758,064	
計（２）（間接費対象分）				183,279	
・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式		2,585,000	
・・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式		2,585,000	
・・・ 情報処理設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	400,000	400,000	1 式当たり
S42054 光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 177号
S42054 入出力装置撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 178号
S42054 放流操作装置撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,放流操作装置１	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 179号
S42054 放流操作装置撤去工（補正有） 0.00,0.35,0.00,0.00,放流操作装置２	1.000	式	8,711	8,711	歩A・単A S単 180号
S42054 遠方手動操作装置撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,表示操作部	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 181号
S42054 遠方手動操作装置撤去工 0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器	1.000	式	15,479	15,479	歩A・単A S単 182号
S42054 情報入力・提供装置撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 183号
S42054 水位計盤撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計盤	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 184号
T00041 警報盤撤去工	2.000	式	3,328	6,656	歩A・単A T単 6号
T00042 警報盤撤去工（補正有）	1.000	式	2,343	2,343	歩A・単A T単 7号
S42054 プリンタ撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 185号
S42054 ルータ撤去工 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A S単 186号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42054 ルータ撤去工（補正有） 0.00,0.11,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）	1.000	式	2,738	2,738	歩A・単A S単 187号
S42054 放流ゲート設備機側伝送装置撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 188号
S42054 洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 189号
S42054 取水ゲート設備機側伝送装置撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 190号
T00043 GPSアンテナ撤去工	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 8号
T00044 耐雷トランス撤去工 10kVA以上	1.000	式	4,712	4,712	歩A・単A T単 9号
T00045 耐雷トランス撤去工 30kVA以上	1.000	式	6,967	6,967	歩A・単A T単 10号
合 計				399,873	
・・・ CCTV設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	115,000	115,000	1 式当たり
S42054 CCTV装置（カメラ）撤去工 0.80,0.00,0.00,0.00,カメラ装置	2.000	式	29,621	59,242	歩A・単A S単 191号
S42054 ITV制御装置撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,ITV制御装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 192号
S42054 ITV制御装置操作卓撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,ITV制御装置操作卓	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 193号
合 計				115,087	
・・・ 気象観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	432,000	432,000	1 式当たり
S42054 雨量計撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 194号
S42054 風向風速計撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,風向風速計	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 195号
S42054 レーザー式積雪深計感部・変換器撤去工 0.00,0.50,0.00,0.00,レーザー式積雪深計感部・変換器	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 196号
T00394 人体検知器撤去工	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A T単 116号
T00395 露点計用通風筒撤去工	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A T単 117号
S42054 気象観測装置撤去工 3.00,2.00,0.00,0.00,気象観測装置	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 197号
T00046 気象観測装置撤去工	1.000	台	53,244	53,244	歩A・単A T単 11号
S42054 補正用温度計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,補正用温度計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 198号
T00043 GPSアンテナ撤去工	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 8号
T00400 気温計用通風筒撤去工	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A T単 122号
合 計				432,429	
・・・ 貯水位計設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	124,000	124,000	1 式当たり
S42054 光水晶水圧式水位計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,光水晶水圧式水位計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 199号
S42054 光水晶水圧式水位計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,光水晶水圧式水位計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 199号
T00052 中継ボックス撤去工	2.000	式	3,328	6,656	歩A・単A T単 15号
S42054 水位計盤撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,収容架	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 200号
合 計				124,415	
・・・ 地震観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	395,000	395,000	1 式当たり
T00047 防水型加速度検出器撤去工	2.000	台	60,180	120,360	歩A・単A T単 12号
T00048 防水型速度検出器撤去工	1.000	式	60,180	60,180	歩A・単A T単 13号
T00398 地震観測装置撤去工	1.000	式	214,098	214,098	歩A・単A T単 120号
合 計				394,638	
・・・ 堤体観測設備撤去工 荒砥沢ダム管理所	1.000	式	419,000	419,000	1 式当たり
S42054 漏水量計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	3.000	式	43,401	130,203	歩A・単A S単 201号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00396 漏水濁度計撤去工	3.000	式	12,444	37,332	歩A・単A T単 118号
T00397 漏水水温計撤去工	3.000	式	12,444	37,332	歩A・単A T単 119号
T00051 堤体観測装置撤去工	1.000	式	214,098	214,098	歩A・単A T単 14号
合 計				418,965	
・・・ 情報処理設備撤去工（電源設備）					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所	1.000	式	40,000	40,000	
T00070 無停電電源装置撤去工					歩A・単A
7.5kVA以上	1.000	式	40,495	40,495	T単 25号
合 計				40,495	
・・・ テレメータ警報設備撤去工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所	1.000	式	310,000	310,000	
S42054 スピーカー撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,レフレックススピーカ50W	4.000	式	6,222	24,888	S単 202号
S42054 モータサイレン撤去工					歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,モータサイレン2.2kw	1.000	式	18,666	18,666	S単 203号
T00068 サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 23号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 24号
合 計				309,774	
・・・ 受変電設備撤去工					1 式当たり
荒砥沢ダム管理所	1.000	式	350,000	350,000	
T00062 高圧受電盤撤去工					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	85,043	85,043	T単 17号
T00063 高圧変圧器盤撤去工					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	59,530	59,530	T単 18号
T00064 低圧配電盤撤去工（補正無）					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	71,732	71,732	T単 19号
T00065 低圧配電盤撤去工（補正有）					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 20号
T00066 変圧器盤撤去工（補正有）					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 21号
T00067 受電監視操作卓撤去工（補正有）					歩A・単A
荒砥沢ダム	1.000	式	33,005	33,005	T単 22号
合 計				349,734	
・子局撤去工					
荒砥沢ダム系	1.000	式		363,000	
・・放流警報局装置等整備工					
荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式		363,000	
・・・ 放流警報局装置工					1 式当たり
荒砥沢警報局・文字雨量局	1.000	式	363,000	363,000	
S42054 スピーカー撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	6,222	6,222	S単 204号
S42054 スピーカー撤去工（補正有）					歩A・単A
0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	S単 205号
S42054 スピーカー撤去工					歩A・単A
0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	S単 206号
S42054 スピーカー撤去工					歩A・単A
0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	S単 206号
S42054 モータサイレン撤去工					歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	S単 207号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 24号
T00068 サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 23号
S42054 水位計撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,水位計	1.000	式	43,401	43,401	S単 208号
T00060 耐雷トランス撤去工					歩A・単A
5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	T単 16号
T00399 量水標撤去工	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A T単 121号
合 計				363,231	
・総合試運転調整	1.000	式		2,036,000	
・・総合試運転調整	1.000	式		2,036,000	
・・・ 総合試運転調整	1.000	式	2,036,000	2,036,000	1 式当たり

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42054 総合試運転調整 0.00,0.00,55.00,0.00,	1.000	式	2,036,430	2,036,430	歩A・単A S単 209号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	3,461,931	3,461,931	歩A・単A X単 8号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 16号
合 計				5,498,361	
計（１）（直接費対象分）				2,036,430	
計（２）（間接費対象分）				3,461,931	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,		m	118		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0,,		m	315		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)					
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0,,		m	426		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)					
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9,,		m	199		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)					
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 20P 径 0.9,,		m	566		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)					
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 30P 径 0.9,,		m	825		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	FCPEV					
	FCPEV FCPEV0.9-15P,,		m	397		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	SWVP					
	SWVP SWVP0.5-22C,,		m	166		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	SWVP					
	SWVP SWVP0.5-40C,,		m	256		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S02116	SWVP					
	SWVP SWVP0.5-6C,,		m	78		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル					
	UTPケーブル カテゴリー5e,,		m	45		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0,,		m	46		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S02116	CVV-S					
	CVV-S CVV-S1.25sq-4C,,		m	213		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S02116	CVV-S					
	CVV-S CVV-S1.25sq-6C,,		m	272		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S02116	VCT					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	VCT VCT1.25-sq-2C,,		m	80		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ VCT					
	VCT VCT2sq-2C,,		m	111		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)					
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S) 5P 径0.65 銅テープ遮蔽,,		m	196		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ CVT38sq					
	CVT38sq CVT38sq 6kV,,		m	3,339		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ CVT150sq					
	CVT150sq CVT150sq 600V,,		m	8,169		歩A・単A
S02116	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 端末処理材					
	端末処理材 6kV テープ巻 圧着・圧縮方式 38㎟2単心 屋外用,,		組	17,950		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 光ケーブル接続盤					
	光ケーブル接続盤 48芯以上		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 中継端子盤					
	中継端子盤		台	1,500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ HUB					
	HUB 16ポート以上		台	250,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ メディアコンバータ（MC）					
	メディアコンバータ（MC）		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 入出力装置PLC					
	入出力装置PLC PLCプログラム含む		台	13,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 遠方伝送装置					
	遠方伝送装置 PLC（PLCプログラム含む）		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 制御系LAN					
	制御系LAN FA-LAN16ポート以上		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 遠方手動操作装置 伝送部・制御部					
	遠方手動操作装置 伝送部・制御部 PLC（PLCプログラム含む）		台	3,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 放流操作装置１					
	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 放流操作装置２					
	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 遠方手動操作装置 表示操作部					
	遠方手動操作装置 表示操作部 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 遠方手動操作装置 非常停止操作器					
	遠方手動操作装置 非常停止操作器 ハードスイッチ		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 情報入力・提供装置 入出力部					
	情報入力・提供装置 入出力部 PLC（PLCプログラム含む）		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 情報入力・提供装置 処理部・記憶部					
	情報入力・提供装置 処理部・記憶部 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 情報系LAN					
	情報系LAN OA-LAN24ポート以上		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 表示装置					
	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S40012	VPN装置					
	VPN装置 みやぎHW用		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S40012	L3 SW					
	L3 SW		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S40012	電話応答通報装置					
	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S40012	水位計盤					
	水位計盤 収容架に水位計変換器実装		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S40012	警報盤					
	警報盤		台	3,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンター					
	カラーレーザープリンター		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S40012	ルーター					
	ルーター 伝送処理装置に実装		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S40012	L2 SW					
	L2 SW 伝送処理装置に実装		台	350,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S40012	放流ゲート設備 機側伝送装置					
	放流ゲート設備 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S40012	洪水吐ゲート 機側伝送装置					
	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S40012	取水ゲート 機側伝送装置					
	取水ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S40012	時計装置					
	時計装置 GPS自動時刻補正（GPSアンテナ含む）		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S40012	大型モニタ					
	大型モニタ 50型程度、天吊り		台	1,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 10kVA		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 20kVA		台	1,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S40012	無停電電源装置					
	無停電電源装置 15kVA		台	9,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S40012	CCTVカメラ装置					
	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明		台	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S40012	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）					
	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）		台	7,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S40012	CCTV操作装置					
	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S40012	雨量計					
	雨量計 転倒ます式、ヒーター付き		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S40012	風向風速計発信器					
	風向風速計発信器		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S40012	気温計用通風筒					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	気温計用通風筒		台	300,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 温度計感部					
	温度計感部 白金測温抵抗体		台	100,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ レーザー式積雪深計感部					
	レーザー式積雪深計感部		台	1,500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 人体検知器					
	人体検知器		台	500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 露点計用通風筒					
	露点計用通風筒		台	500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 露点計発信器					
	露点計発信器		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 気象観測装置					
	気象観測装置 ロガー装置、気圧計、環境サーバプログラム含む		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 防水型加速度検出器					
	防水型加速度検出器		台	2,750,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 防水型速度検出器					
	防水型速度検出器		台	2,550,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 地震観測設備					
	地震観測設備 波形表示ソフトウェア含む		台	19,500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ GPSアンテナ					
	GPSアンテナ 地震観測用		台	300,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 漏水量計					
	漏水量計 差動トランス式		台	800,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 漏水濁度計					
	漏水濁度計		台	800,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 漏水水温計					
	漏水水温計		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 屋外用収納ラック					
	屋外用収納ラック ログマスタ、光モデム等含む		台	10,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 堤体観測装置					
	堤体観測装置 制御PC、マルチロガー、ソフトウェア含む		台	9,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 主水位計					
	主水位計 光水晶水圧式 50m		台	7,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 82号 ＊＊＊ 副水位計					
	副水位計 光水晶水圧式 50m		台	7,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 83号 ＊＊＊ 中継ボックス					
	中継ボックス 主／副水位計用		台	1,500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 84号 ＊＊＊ スピーカー					
	スピーカー レフレックスホーン50W		台	130,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 85号 ＊＊＊ 集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 86号 ＊＊＊ モータサイレン					
	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯					
	LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム）					
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム）					
	サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S40012	雨雪量計					
	雨雪量計					
			台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S40012	高圧受電盤					
	高圧受電盤					
	屋外キュービクル自立形（鋼板製）		面	11,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S40012	高圧変圧器盤					
	高圧変圧器盤					
	屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	19,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S40012	低圧配電盤１					
	低圧配電盤１					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S40012	低圧配電盤２					
	低圧配電盤２					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	14,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S40012	変換器盤					
	変換器盤					
	屋内壁掛型		面	1,200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S40012	受電監視操作卓					
	受電監視操作卓					
	FA-PC（ソフトウェア含む）		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー					
	ストレートホーン50W		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S40012	水晶式水位計					
	水晶式水位計					
	10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S40012	量水標					
	量水標					
	垂直1m*1、勾配1m*1		台	1,300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス					
	2kVA		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S41020	ダム管理所					
	輸送費（電気通信設備）					
	37.396ton,84.15km		式	248,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S41020	荒砥沢ダム管理所・更新機器					
	輸送費（電気通信設備）					
	2.15ton,3.35km		式	38,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S42034	高圧受電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,高圧配電盤,受電盤,無		面	170,085		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
S42034	高圧変圧器盤据付工					
	配電盤据付工					
	,高圧配電盤,変圧器盤,有		面	119,060		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
S42034	低圧配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,受電盤,無		面	143,463		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
S42034	低圧配電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,受電盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
S42034	変圧器盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,補機変圧器盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S42034	受電監視操作卓					
	配電盤据付工					
	,操作卓,操作卓,無		面	94,299		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S42035	高圧受電盤調整工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,受電盤,無		面	11,108		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 高圧変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有		面	7,775		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 低圧配電盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,無		面	55,539		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ 低圧配電盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ 受電監視操作卓					
	配電盤調整工 ,操作卓,操作卓,無		面	37,026		歩A・単A
S42037	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 10kVA以下,無		台	9,425		歩A・単A
S42037	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 30kVA以下,無		台	13,933		歩A・単A
S42037	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
S42040	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ 無停電電源装置装置据付工					
	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無		台	80,988		歩A・単A
S42041	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ 無停電電源装置調整工					
	無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無		台	30,957		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ モータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ 警報盤据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	6,656		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ 警報盤据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有		面	4,792		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ 情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無		台	12,444		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ 中継ボックス（水位計用）据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	6,656		歩A・単A
S42050	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ 情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無		台	11,108		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無		台	37,332		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有		台	26,132		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無		架	86,802		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無		台	24,888		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
S42051	モニタTV据付工（CCTV設備用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),無		台	49,776		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
S42051	モニタ据付据付工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有		台	34,843		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無		台	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有		台	25,918		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
S42052	モニタTV調整工（CCTV設備用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無		台	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
S42052	モニタ据付調整工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有		台	25,918		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
S42053	雨量計据付工					
	計装設備据付工					
	雨量計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
S42053	漏水量計据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
S42053	主水位計（光水晶水圧式）					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
S42053	副水位計（光水晶水圧式）					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
S42053	雨量計据付工					
	計装設備据付工					
	雨雪量計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む		式	123,828		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
S42054	入出力装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,1.00,0.00,遠方手動操作装置 伝送部・制御部含む		式	123,828		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊					
S42054	遠方伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む		式	123,828		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊					
S42054	放流操作装置１据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊					
S42054	放流操作装置２据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２		式	30,381		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置（表示操作部）据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,1.00,0.50,0.00,表示操作部		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置（非常停止操作器）据付工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,0.50,0.00,0.00,非常停止操作器		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置据付・調整工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,情報系LAN、表示、時計、VPN、電話応答装置含む		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ L3 SW据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）		式	46,436		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ 水位計盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,水位計盤		式	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ ルータ据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）		式	18,574		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ ルータ据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）		式	13,001		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ L2 SW据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.23,0.23,0.28,0.28,L2 SW（LANスイッチ ボックス型）		式	31,576		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ 放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ 洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 取水ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ GPSアンテナ据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.30,0.00,0.30,GPSアンテナ		式	51,958		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 風向風速計発信器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,風向風速計発信器		式	49,470		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ 気温計用通風筒据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,温度計感部含む		式	49,470		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ レーザー式積雪深計感部据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,レーザー式積雪深計感部		式	49,470		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ 人体検知器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,人体検知器		式	49,470		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ 露点計用通風筒据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,露点計発信器含む		式	49,470		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ 気象観測装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 6.00,3.00,12.00,0.00,気象観測装置		式	741,132		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 防水型加速度検出器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.50,1.60,0.50,1.00,防水型加速度検出器		式	138,761		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ 防水型速度検出器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.50,1.60,0.50,1.00,防水型速度検出器		式	138,761		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊ 地震観測装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.30,0.00,地震観測装置		式	134,936		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊ 漏水濁度計据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,1.00,0.00,漏水濁度計		式	98,940		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊ 漏水水温計据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,1.00,0.00,漏水水温計		式	98,940		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊ 屋外用収納ラック据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,		式	61,914		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
S42054	堤体観測装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	6.00,6.00,10.00,0.00,堤体観測装置		式	741,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯		式	135,966		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤		式	234,906		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
S42054	量水標据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.50,0.00,量水標		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
S42054	入出力装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊					
S42054	放流操作装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,放流操作装置１		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊					
S42054	放流操作装置撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.35,0.00,0.00,放流操作装置２		式	8,711		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,表示操作部		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器		式	15,479		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊					
S42054	水位計盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,水位計盤		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊					
S42054	プリンタ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊					
S42054	ルータ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）		式	3,733		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊					
S42054	ルータ撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.11,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）		式	2,738		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊					
S42054	取水ゲート設備機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊					
S42054	CCTV装置（カメラ）撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.80,0.00,0.00,0.00,カメラ装置		式	29,621		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊					
S42054	ITV制御装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,ITV制御装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊					
S42054	ITV制御装置操作卓撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,ITV制御装置操作卓		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊					
S42054	雨量計撤去工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊ 風向風速計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,風向風速計		式	12,444		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊ レーザー式積雪深計感部・変換器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,レーザー式積雪深計感部・変換器		式	12,444		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊ 気象観測装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 3.00,2.00,0.00,0.00,気象観測装置		式	160,854		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊ 補正用温度計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,補正用温度計		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊ 光水晶水圧式水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,光水晶水圧式水位計		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊ 水位計盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,収容架		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊ 漏水量計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊ スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,レフレックススピーカ50W		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊ モータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,モータサイレン2.2kw		式	18,666		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊ スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊ スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン		式	4,231		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊ スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン		式	4,231		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊ モータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊ 水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊ 総合試運転調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,55.00,0.00,		式	2,036,430		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊ 電線管（警報盤）					
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,42,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無		m	3,206		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊ 電線管（洪水吐機側操作盤）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊ 電線管（洪水吐機側操作盤）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,264		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 213号 ＊＊＊ 電線管（警報盤）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊ 電線管					
	電線管敷設工 FEP50（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管,-,50,地		m	1,023		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	中 （構内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 215号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	FEP30（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管,-,30,地		m	945		歩A・単A
	中 （構内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 216号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	FEP30（気象観測装置→風向風速計）,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 （構		m	945		歩A・単A
	内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 217号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	VE16（濁度計分電盤→水質連続観測装置1）,硬質ビニル管,-,16,地 中 （構		m	1,429		歩A・単A
	内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 218号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	VE16（水質連続観測装置1→水質連続観測装置2）,硬質ビニル管,-,16,地 中		m	1,429		歩A・単A
	（構内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 219号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	VE16（水質連続観測装置2→水質連続観測装置3）,硬質ビニル管,-,16,地 中		m	1,429		歩A・単A
	（構内),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 220号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	PV30（水質連続観測装置1→濁度計1）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m		m	866		歩A・単A
	未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 221号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	PV30（水質連続観測装置2→濁度計2）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m		m	866		歩A・単A
	未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 222号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	PV30（水質連続観測装置3→濁度計3）,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m		m	866		歩A・単A
	未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 223号 ＊＊＊					
S42100	電線管					
	電線管敷設工					
	PV38（地震観測装置→加速度計（監査廊内）,金属可とう電線管,箇所当り施工		m	2,790		歩A・単A
	延長2m以上(支持有),38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無					
	＊＊＊ Ｓ単－ 224号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋 内		m	1,077		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 225号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,662		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 226号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋 内		m	310		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 227号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	437		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 228号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋 内		m	1,163		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 229号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,748		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 230号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5mm2,屋外・屋内		m	1,455		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 231号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,5.5㎜2,屋外・屋内		m	374		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 232号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋外・屋内		m	2,627		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 233号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋 内		m	1,154		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 234号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外・屋内		m	2,618		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 235号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,739		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 236号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,屋 内		m	1,493		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 237号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,地中・屋外・屋内		m	2,078		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 238号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14㎜2,屋外・屋内		m	2,957		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 239号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎜2,屋 内		m	1,056		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 240号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,641		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 241号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2㎜2,屋外・屋内		m	2,520		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 242号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 243号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内		m	1,303		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 244号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 245号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
S42104	＊＊＊ S単－ 246号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル					
	通信ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,屋外・屋内		m	1,157		歩A・単A
S42104	＊＊＊ S単－ 247号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル					
	通信ケーブル配線工（標準） 管 内,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,地中・屋外・屋内		m	811		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 248号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→風向風速計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,092		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 249号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→風向風速計,管内配線,20㎜以下		m	1,677		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 250号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,092		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 251号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,管内配線,20㎜以下		m	1,677		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 252号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,露出配線,20㎜以下		m	2,556		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 253号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	気象観測装置→湿度計（露点計）,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,150		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 254号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	気象観測装置→湿度計（露点計）,管内配線,20㎜以下		m	1,779		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 255号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	気象観測装置→湿度計（露点計）,露出配線,20㎜以下		m	2,658		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 256号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→雨量計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,194		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 257号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→雨量計,管内配線,20㎜以下		m	1,779		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 258号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→雨量計,露出配線,20㎜以下		m	2,658		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 259号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→積雪深計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,321		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 260号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→積雪深計,管内配線,20㎜以下		m	1,907		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 261号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	情報入力提供装置→積雪深計,露出配線,20㎜以下		m	2,785		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 262号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・電源ケーブル					
	ケーブル配線工（標準外）					
	低圧配電盤１→高圧変圧器盤,管内配線,50㎜以下		m	12,429		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 263号 ＊＊＊					
S42113	ダム管理所・電源ケーブル					
	ケーブル配線工（標準外）					
	低圧配電盤１→高圧変圧器盤,ピット配線,50㎜以下		m	11,630		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	525,584		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電･直流電源装置		式	9,257		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,移動通信･CCTV設備		式	159,952		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,レーダ雨(雪)量計設備		式	2,096,042		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	166,617		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,高圧受変電設備		式	227,043		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	183,279		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	3,461,931		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	41,887		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電･直流電源装置		式	6,222		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	0,移動通信･CCTV設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,レーダ雨(雪)量計設備		式	139,622		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,高圧受変電設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00017	気象観測装置据付・調整工					
			台	79,866		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00018	防水型加速度検出器据付・調整工					
			台	21,298		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00019	防水型速度検出器据付・調整工					
			台	21,298		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）					
			台	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工					
			台	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00041	警報盤撤去工					
			式	3,328		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00042	警報盤撤去工（補正有）					
			式	2,343		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00043	GPSアンテナ撤去工					
			式	106,488		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00044	耐雷トランス撤去工					
	10kVA以上		式	4,712		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00045	耐雷トランス撤去工					
	30kVA以上		式	6,967		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00046	気象観測装置撤去工					
			台	53,244		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00047	防水型加速度検出器撤去工					
			台	60,180		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00048	防水型速度検出器撤去工					
			式	60,180		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00051	堤体観測装置撤去工					
			式	214,098		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00052	中継ボックス撤去工					
			式	3,328		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00062	高圧受電盤撤去工					
	荒砥沢ダム		式	85,043		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00063	高圧変圧器盤撤去工					
	荒砥沢ダム		式	59,530		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00064	低圧配電盤撤去工（補正無）					
	荒砥沢ダム		式	71,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00065	低圧配電盤撤去工（補正有）					
	荒砥沢ダム		式	50,212		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00066	変圧器盤撤去工（補正有）					
	荒砥沢ダム		式	50,212		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00067	受電監視操作卓撤去工（補正有）					
	荒砥沢ダム		式	33,005		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	53,244		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00070	無停電電源装置撤去工					
	7.5kVA以上		式	40,495		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00090	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）					
	管理設備用分電盤→警報盤（１階）		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00091	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）					
	管理設備用分電盤→警報盤（１階）		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00092	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし）					
	ITV制御装置→耐雷トランス盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00093	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内）					
	ITV制御装置→耐雷トランス盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00095	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（露出）					
	ITV制御装置→耐雷トランス盤		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00099	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00100	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊					
T00114	電源ケーブル撤去工 CV38sq-2C（ころがし）					
	低圧配電盤→ITV制御装置		m	825		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊					
T00115	電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（管内）					
	低圧配電盤→ITV制御装置		m	1,331		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊					
T00116	電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（ピット）					
	低圧配電盤→ITV制御装置		m	1,118		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊					
T00119	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00120	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ITV制御装置→中継端子箱		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00124	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	ITV制御装置→機側装置		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 39号 ＊＊＊					
T00125	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	ITV制御装置→機側装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 40号 ＊＊＊					
T00145	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）					
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 41号 ＊＊＊					
T00146	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）					
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 42号 ＊＊＊					
T00183	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（ころがし）					
	入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 43号 ＊＊＊					
T00184	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（管内）					
	入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 44号 ＊＊＊					
T00185	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット）					
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート盤		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 45号 ＊＊＊					
T00186	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 46号 ＊＊＊					
T00187	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 47号 ＊＊＊					
T00188	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 48号 ＊＊＊					
T00189	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ころがし）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	825		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 49号 ＊＊＊					
T00190	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（管内）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	1,331		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 50号 ＊＊＊					
T00191	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ピット）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	1,118		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 51号 ＊＊＊					
T00192	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 52号 ＊＊＊					
T00193	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 53号 ＊＊＊					
T00194	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット）					
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 54号 ＊＊＊					
T00195	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし）					
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 55号 ＊＊＊					
T00196	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内）					
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 56号 ＊＊＊					
T00197	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット）					
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 57号 ＊＊＊					
T00198	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（露出）					
	ITV制御装置→機側装置		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 58号 ＊＊＊					
T00199	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）					
	中継端子箱→機側装置		m	439		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 59号 ＊＊＊					
T00200	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）					
	中継端子箱→機側装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 60号 ＊＊＊					
T00201	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出）					
	中継端子箱→機側装置		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 61号 ＊＊＊					
T00202	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし）					
	中継端子箱→耐雷トランス盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 62号 ＊＊＊					
T00203	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内）					
	中継端子箱→耐雷トランス盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 63号 ＊＊＊					
T00204	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（露出）					
	中継端子箱→耐雷トランス盤		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 64号 ＊＊＊					
T00205	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）					
	ITV制御装置→カメラ装置		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 65号 ＊＊＊					
T00206	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）					
	ITV制御装置→カメラ装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 66号 ＊＊＊					
T00207	通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出）					
	ITV制御装置→カメラ装置		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 67号 ＊＊＊					
T00208	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 68号 ＊＊＊					
T00209	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 69号 ＊＊＊					
T00210	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）					
	中継端子箱→カメラ装置		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 70号 ＊＊＊					
T00211	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）					
	中継端子箱→カメラ装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 71号 ＊＊＊					
T00212	通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出）					
	中継端子箱→カメラ装置		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 72号 ＊＊＊					
T00213	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	825		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 73号 ＊＊＊					
T00214	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	ITV制御装置→中継端子箱		m	1,331		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 74号 ＊＊＊					
T00215	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）					
	中継端子箱→機側装置		m	825		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 75号 ＊＊＊					
T00216	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	中継端子箱→機側装置		m	1,331		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 76号 ＊＊＊					
T00217	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（露出）					
	中継端子箱→機側装置		m	1,597		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 77号 ＊＊＊					
T00218	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）					
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 78号 ＊＊＊					
T00219	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）					
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 79号 ＊＊＊					
T00220	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出）					
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 80号 ＊＊＊					
T00221	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（ころがし）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	気象観測装置→風向風速計		m	439		歩A・単A
T00222	＊＊＊ T単－ 81号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（管内）					
	気象観測装置→風向風速計		m	732		歩A・単A
T00223	＊＊＊ T単－ 82号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（露出）					
	気象観測装置→風向風速計		m	879		歩A・単A
T00224	＊＊＊ T単－ 83号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）					
	気象観測装置→温度計		m	439		歩A・単A
T00225	＊＊＊ T単－ 84号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）					
	気象観測装置→温度計		m	732		歩A・単A
T00226	＊＊＊ T単－ 85号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（ころがし）					
	気象観測装置→湿度計		m	439		歩A・単A
T00227	＊＊＊ T単－ 86号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（管内）					
	気象観測装置→湿度計		m	732		歩A・単A
T00228	＊＊＊ T単－ 87号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）					
	気象観測装置→蒸発量計		m	439		歩A・単A
T00229	＊＊＊ T単－ 88号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）					
	気象観測装置→蒸発量計		m	732		歩A・単A
T00230	＊＊＊ T単－ 89号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出）					
	気象観測装置→蒸発量計		m	1,171		歩A・単A
T00231	＊＊＊ T単－ 90号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）					
	入力装置Ⅰ→雨量計		m	439		歩A・単A
T00232	＊＊＊ T単－ 91号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）					
	入力装置Ⅰ→雨量計		m	732		歩A・単A
T00233	＊＊＊ T単－ 92号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（露出）					
	入力装置Ⅰ→雨量計		m	1,171		歩A・単A
T00234	＊＊＊ T単－ 93号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	低圧配電盤2→雨量計		m	439		歩A・単A
T00235	＊＊＊ T単－ 94号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	低圧配電盤2→雨量計		m	1,171		歩A・単A
T00236	＊＊＊ T単－ 95号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ピット）					
	低圧配電盤2→雨量計		m	586		歩A・単A
T00237	＊＊＊ T単－ 96号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし）					
	管理設備用分電盤→屋外用収納ラック		m	439		歩A・単A
T00238	＊＊＊ T単－ 97号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内）					
	管理設備用分電盤→屋外用収納ラック		m	732		歩A・単A
T00242	＊＊＊ T単－ 98号 ＊＊＊ 電線管撤去工 VE28					
	気象観測装置→温度計		m	1,131		歩A・単A
T00243	＊＊＊ T単－ 99号 ＊＊＊ 電線管撤去工 VE28					
	気象観測装置→湿度計		m	1,131		歩A・単A
T00244	＊＊＊ T単－ 100号 ＊＊＊ 電線管撤去工 VE16					
	濁度計分電盤→水質連続観測装置（QSS-1）		m	732		歩A・単A
T00245	＊＊＊ T単－ 101号 ＊＊＊ 電線管撤去工 VE16					
	観測装置（QSS-1）→観測装置（QSS-2）		m	732		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 102号 ＊＊＊					
T00246	電線管撤去工 VE16					
	観測装置（QSS-2）→観測装置（QSS-3）		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 103号 ＊＊＊					
T00247	電線管撤去工 PV30					
	観測装置（QSS-1）→濁度計（QSS-1）		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 104号 ＊＊＊					
T00248	電線管撤去工 PV30					
	観測装置（QSS-2）→濁度計（QSS-2）		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 105号 ＊＊＊					
T00249	電線管撤去工 PV30					
	観測装置（QSS-3）→濁度計（QSS-3）		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 106号 ＊＊＊					
T00250	電線管撤去工 PV38					
	地震観測装置→加速度計（監査廊内）		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 107号 ＊＊＊					
T00251	電線管撤去工 PV30					
	機側装置→耐雷トランス盤		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 108号 ＊＊＊					
T00385	電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）管内					
	高圧変圧器盤→非常用発電機		m	2,130		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 109号 ＊＊＊					
T00386	電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）ピット					
	高圧変圧器盤→非常用発電機		m	1,730		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 110号 ＊＊＊					
T00388	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 111号 ＊＊＊					
T00389	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 112号 ＊＊＊					
T00390	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 113号 ＊＊＊					
T00391	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 114号 ＊＊＊					
T00392	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 115号 ＊＊＊					
T00393	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出）					
	気象観測装置→補正用温度計		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 116号 ＊＊＊					
T00394	人体検知器撤去工					
			式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 117号 ＊＊＊					
T00395	露点計用通風筒撤去工					
			式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 118号 ＊＊＊					
T00396	漏水濁度計撤去工					
			式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 119号 ＊＊＊					
T00397	漏水水温計撤去工					
			式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 120号 ＊＊＊					
T00398	地震観測装置撤去工					
			式	214,098		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 121号 ＊＊＊					
T00399	量水標撤去工					
			式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 122号 ＊＊＊					
T00400	気温計用通風筒撤去工					
			式	12,444		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	118	118	
	合　計				118	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				118	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27194		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	1.000	m	315	315	
	合　計				315	算出数量 1.000 各単位
	単　価				315	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27198	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0	1.000	m	426	426	
	合　計				426	算出数量 1.000 各単位
	単　価				426	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27219		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27219	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9	1.000	m	199	199	
	合　計				199	算出数量 1.000 各単位
	単　価				199	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 20P 径 0.9,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27221		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27221	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 20P 径 0.9	1.000	m	566	566	
	合　計				566	算出数量 1.000 各単位
	単　価				566	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 30P 径 0.9,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27222		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27222	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 30P 径 0.9	1.000	m	825	825	
	合　計				825	算出数量 1.000 各単位
	単　価				825	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	FCPEV		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FCPEV FCPEV0.9-15P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96033		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96033	FCPEV FCPEV0.9-15P	1.000	m	397	397	
	合　計				397	算出数量 1.000 各単位
	単　価				397	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	SWVP		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SWVP SWVP0.5-22C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96025		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96025	SWVP SWVP0.5-22C	1.000	m	166	166	
	合　計				166	算出数量 1.000 各単位
	単　価				166	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	SWVP		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SWVP SWVP0.5-40C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96024		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96024	SWVP SWVP0.5-40C	1.000	m	256	256	
	合　計				256	算出数量 1.000 各単位
	単　価				256	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	SWVP		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SWVP SWVP0.5-6C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96034		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96034	SWVP SWVP0.5-6C	1.000	m	78.10	78	
	合　計				78	算出数量 1.000 各単位
	単　価				78	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UTPケーブル カテゴリー5e,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e	1.000	m	45	45	
	合　計				45	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27012		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27012	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0	1.000	m	45.50	46	
	合　計				46	算出数量 1.000 各単位
	単　価				46	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02116	CVV-S		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CVV-S CVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96029		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	1.000	m	213	213	
	合　計				213	算出数量 1.000 各単位
	単　価				213	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	CVV-S		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CVV-S CVV-S1.25sq-6C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96026		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	CVV-S CVV-S1.25sq-6C	1.000	m	271.50	272	
	合　計				272	算出数量 1.000 各単位
	単　価				272	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	VCT		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	VCT VCT1.25-sq-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96027		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96027	VCT VCT1.25-sq-2C	1.000	m	79.90	80	
	合　計				80	算出数量 1.000 各単位
	単　価				80	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S02116	VCT		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	VCT VCT2sq-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96028		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96028	VCT VCT2sq-2C	1.000	m	110.50	111	
	合　計				111	算出数量 1.000 各単位
	単　価				111	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S02116	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S) 5P 径0.65 銅テープ遮蔽,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27233		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27233	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S) 5P 径0.65 銅テープ遮蔽	1.000	m	196	196	
	合　計				196	算出数量 1.000 各単位
	単　価				196	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	CVT38sq		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CVT38sq CVT38sq 6kV,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96054		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96054	CVT38sq CVT38sq 6kV	1.000	m	3,339	3,339	
	合　計				3,339	算出数量 1.000 各単位
	単　価				3,339	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	CVT150sq		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	CVT150sq CVT150sq 600V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96055		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	CVT150sq CVT150sq 600V	1.000	m	8,169	8,169	
	合　計				8,169	算出数量 1.000 各単位
	単　価				8,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	端末処理材		組		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	端末処理材 6kV テープ巻 圧着・圧縮方式 38㎜2単心 屋外用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96058		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96058	端末処理材 6kV テープ巻 圧着・圧縮方式 38㎜2単心 屋外用	1.000	組	17,950	17,950	
	合　計				17,950	算出数量 1.000 各単位
	単　価				17,950	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S40012	光ケーブル接続盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続盤 48芯以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96095 48芯以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96095	光ケーブル接続盤 48芯以上	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合　計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				5,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S40012	中継端子盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	中継端子盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96229		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96229	中継端子盤	1.000	台	1,500,000	1,500,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				1,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S40012	HUB		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	HUB 16ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96231 16ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96231	HUB 16ポート以上	1.000	台	250,000	250,000	
	合　　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				250,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S40012	メディアコンバータ（MC）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	メディアコンバータ（MC）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96230		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96230	メディアコンバータ（MC）	1.000	台	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S40012	入出力装置PLC		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置PLC PLCプログラム含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96096 PLCプログラム含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96096	入出力装置PLC PLCプログラム含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S40012	遠方伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	遠方伝送装置 PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96097 PLC（PLCプログラム含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96097	遠方伝送装置 PLC（PLCプログラム含む）、FA-LAN16ポート以上）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				3,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S40012	制御系LAN		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	制御系LAN FA-LAN16ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96233 FA-LAN16ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96233	制御系LAN FA-LAN16ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S40012	遠方手動操作装置 伝送部・制御部		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠方手動操作装置 伝送部・制御部 PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96232 PLC（PLCプログラム含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96232	遠方手動操作装置 伝送部・制御部 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S40012	放流操作装置１		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96098 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96098	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S40012	放流操作装置２		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96099 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96099	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S40012	遠方手動操作装置 表示操作部		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠方手動操作装置 表示操作部 FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96236 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96236	遠方手動操作装置 表示操作部 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S40012	遠方手動操作装置 非常停止操作器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	遠方手動操作装置 非常停止操作器 ハードスイッチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96237 ハードスイッチ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96237	遠方手動操作装置 非常停止操作器 ハードスイッチ	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S40012	情報入力・提供装置 入出力部		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報入力・提供装置 入出力部 PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96109 PLC（PLCプログラム含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96109	情報入力・提供装置 入出力部 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合　計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				9,000,000	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S40012	情報入力・提供装置 処理部・記憶部		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報入力・提供装置 処理部・記憶部 FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96102 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96102	情報入力・提供装置 処理部・記憶部 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S40012	情報系LAN		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報系LAN OA-LAN24ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96103 OA-LAN24ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96103	情報系LAN OA-LAN24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S40012	表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96104 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96104	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40012	VPN装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	VPN装置 みやぎHW用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96106 みやぎHW用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96106	VPN装置 みやぎHW用	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40012	L3 SW		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	L3 SW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96107		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96107	L3 SW	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40012	電話応答通報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96108 一般加入回線用（メール通信機・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96108	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40012	水位計盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	水位計盤 収容架に水位計変換器実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96110 収容架に水位計変換器実装		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96110	水位計盤 収容架に水位計変換器実装	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40012	警報盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	警報盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96112		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96112	警報盤	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンター		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	カラーレーザープリンター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96113		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96113	カラーレーザープリンター	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40012	ルーター		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ルーター 伝送処理装置に実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96227 伝送処理装置に実装		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96227	ルーター 伝送処理装置に実装	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40012	L2 SW		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	L2 SW 伝送処理装置に実装			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96250 伝送処理装置に実装		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96250	L2 SW 伝送処理装置に実装	1.000	台	350,000	350,000	
	合　計				350,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				350,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40012	放流ゲート設備 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流ゲート設備 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96116 MC（２台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96116	放流ゲート設備 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S40012	洪水吐ゲート 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96117 MC（２台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96117	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S40012	取水ゲート 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	取水ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96118 MC（２台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96118	取水ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	時計装置 GPS自動時刻補正（GPSアンテナ含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96105 GPS自動時刻補正（GPSアンテナ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96105	時計装置 GPS自動時刻補正	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S40012	大型モニタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型モニタ 50型程度、天吊り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96111 50型程度、天吊り		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96111	大型モニタ 50型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 10kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96124 10kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96124	耐雷トランス 10kVA	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 20kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96125 20kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96125	耐雷トランス 20kVA	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置 15kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96123 15kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96123	無停電電源装置 15kVA	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合　計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				9,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S40012	CCTVカメラ装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96131 HDIP機側レス、高感度タイプ、・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96131	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S40012	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96132		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96132	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）	1.000	台	7,500,000	7,500,000	
	合　計				7,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				7,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40012	CCTV操作装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96133 操作卓（OA-PC、ソフトウェア・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96133	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）	1.000	台	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	雨量計		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	雨量計 転倒ます式、ヒーター付き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96135 転倒ます式、ヒーター付き		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96135	雨量計 転倒ます式、ヒーター付き	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S40012	風向風速計発信器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	風向風速計発信器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96136		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96136	風向風速計発信器	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S40012	気温計用通風筒		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	気温計用通風筒			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96137		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96137	気温計用通風筒	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S40012	温度計感部		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	温度計感部 白金測温抵抗体			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96138 白金測温抵抗体		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96138	温度計感部 白金測温抵抗体	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S40012	レーザー式積雪深計感部		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	レーザー式積雪深計感部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96139		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96139	レーザー式積雪深計感部	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S40012	人体検知器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	人体検知器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96140		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96140	人体検知器	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S40012	露点計用通風筒		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	露点計用通風筒			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96141		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96141	露点計用通風筒	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S40012	露点計発信器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	露点計発信器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96142		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96142	露点計発信器	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S40012	気象観測装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置 ロガー装置、気圧計、環境サーバプログラム含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96143 ロガー装置、気圧計、環境サー・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96143	気象観測装置 ロガー装置、気圧計、環境サーバプログラム含む	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合　計				9,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				9,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S40012	防水型加速度検出器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	防水型加速度検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96145		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96145	防水型加速度検出器	1.000	台	2,750,000	2,750,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				2,750,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				2,750,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S40012	防水型速度検出器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	防水型速度検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96146		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96146	防水型速度検出器	1.000	台	2,550,000	2,550,000	
	合　　計				2,550,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				2,550,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S40012	地震観測設備		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	地震観測設備 波形表示ソフトウェア含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96147 波形表示ソフトウェア含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96147	地震観測設備 波形表示ソフトウェア含む	1.000	台	19,500,000	19,500,000	
	合　　計				19,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				19,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S40012	GPSアンテナ		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	GPSアンテナ 地震観測用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96148 地震観測用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96148	GPSアンテナ 地震観測用	1.000	台	300,000	300,000	
	合　　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S40012	漏水量計		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	漏水量計 差動トランス式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96150 差動トランス式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96150	漏水量計 差動トランス式	1.000	台	800,000	800,000	
	合　　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S40012	漏水濁度計		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	漏水濁度計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96151		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96151	漏水濁度計	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S40012	漏水水温計		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	漏水水温計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96152		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96152	漏水水温計	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S40012	屋外用収納ラック		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	屋外用収納ラック ログマスタ、光モデム等含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96153 ログマスタ、光モデム等含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96153	屋外用収納ラック ログマスタ、光モデム等含む	1.000	台	10,000,000	10,000,000	
	合　計				10,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				10,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S40012	堤体観測装置		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	堤体観測装置 制御PC、マルチロガー、ソフトウェア含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96154 制御PC、マルチロガー、ソフト・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96154	堤体観測装置 制御PC、マルチロガー、ソフトウェア含む	1.000	台	9,000,000	9,000,000	
	合　計				9,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				9,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S40012	主水位計		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	主水位計 光水晶水圧式 50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96119 光水晶水圧式 50m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96119	主水位計 光水晶水圧式	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S40012	副水位計		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	副水位計 光水晶水圧式 50m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96120 光水晶水圧式 50m		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96120	副水位計 光水晶水圧式	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S40012	中継ボックス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	中継ボックス 主／副水位計用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96121 主／副水位計用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96121	中継ボックス 主／副水位計用	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スピーカー レフレックスホーン50W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96156 レフレックスホーン50W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96156	スピーカー レフレックスホーン50W	1.000	台	130,000	130,000	
	合　計				130,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				130,000	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S40012	モータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96158 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,500,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム） サイレン制御・回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96260 サイレン制御・回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	
	合　計				1,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S40012	雨雪量計		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	雨雪量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96161		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96161	雨雪量計	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S40012	高圧受電盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	高圧受電盤 屋外キュービクル自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96169 屋外キュービクル自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96169	高圧受電盤 屋外キュービクル自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合　計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S40012	高圧変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	高圧変圧器盤 屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96170 屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96170	高圧変圧器盤 屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	19,000,000	19,000,000	
	合　計				19,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				19,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S40012	低圧配電盤１		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤１ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96171 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96171	低圧配電盤１ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S40012	低圧配電盤２		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤２ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96172 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96172	低圧配電盤２ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	14,000,000	14,000,000	
	合　計				14,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				14,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S40012	変換器盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	変換器盤 屋内壁掛型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96173 屋内壁掛型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96173	変換器盤 屋内壁掛型	1.000	面	1,200,000	1,200,000	
	合　計				1,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S40012	受電監視操作卓		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	受電監視操作卓 FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96174 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96174	受電監視操作卓 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン50W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96228 ストレートホーン50W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96228	スピーカー ストレートホーン50W	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96162 10m測定、制度0.05%FS		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S40012	量水標		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96163 垂直1m*1、勾配1m*1		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96163	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,300,000	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 2kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96164 2kVA		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96164	耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S41020	ダム管理所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 37.396ton,84.15km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	37.396ton 84.150km		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	248,000	248,000	
	合　計				248,000	算出数量 1.000 式
	単　価				248,000	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S41020	荒砥沢ダム管理所・更新機器		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 2.15ton,3.35km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(㎞)	2.150ton 3.350㎞		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	38,000	38,000	
	合　計				38,000	算出数量 1.000 式
	単　価				38,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S42034	高圧受電盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 4.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	4.000	人	26,622	106,488	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	
	合　計				170,085	算出数量 1.000 面
	単　価		面		170,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S42034	高圧変圧器盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 4.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.800	人	26,622	74,542	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				119,060	算出数量 1.000 面
	単　価		面		119,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S42034	低圧配電盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	3.000	人	26,622	79,866	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	
	合　計				143,463	算出数量 1.000 面

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		面		143,463	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S42034	低圧配電盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　Ｓ単－ 106号　＊＊＊					
S42034	変圧器盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 補機変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　Ｓ単－ 107号　＊＊＊					
S42034	受電監視操作卓		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,操作卓,操作卓,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	操作卓 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	1.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	2.000	人	26,622	53,244	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				94,299	算出数量 1.000 面
	単　価		面		94,299	
	＊＊＊　Ｓ単－ 108号　＊＊＊					
S42035	高圧受電盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	無				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　計				11,108	算出数量 1.000 面
	単　価		面		11,108	
	＊＊＊　Ｓ単－ 109号　＊＊＊					
S42035	高圧変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	0.210	人	37,026	7,775	
	合　計				7,775	算出数量 1.000 面
	単　価		面		7,775	
	＊＊＊　Ｓ単－ 110号　＊＊＊					
S42035	低圧配電盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	無				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
	合　計				55,539	算出数量 1.000 面
	単　価		面		55,539	
	＊＊＊　Ｓ単－ 111号　＊＊＊					
S42035	低圧配電盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	
	＊＊＊　Ｓ単－ 112号　＊＊＊					
S42035	変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S42035	受電監視操作卓		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,操作卓,操作卓,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	操作卓 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	無				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 面
	単　価		面		37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 10kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	10kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,542	6,763	
	合　計				9,425	算出数量 1.000 台
	単　価		台		9,425	
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 30kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	30kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,542	11,271	
	合　計				13,933	算出数量 1.000 台
	単　価		台		13,933	
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置装置据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付,7.5kVA以上,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	無停電電源装置据付 7.5kVA以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	1.500	人	26,622	39,933	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				80,988	算出数量 1.000 台
	単　価				80,988	
Y00001	無停電電源装置据付					
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S42041	無停電電源装置調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置調整工 7.5kVA以上台,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別規格 2)歩掛補正区分	7.5kVA以上台 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 台
	単　価		台		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S42045	モータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S42049	警報盤据付工		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	26,622	6,656	
	合　計				6,656	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,656	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S42049	警報盤据付工		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.180	人	26,622	4,792	
	合　計				4,792	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				4,792	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ﾌﾟﾘﾝﾀ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S42049	中継ボックス（水位計用）据付工		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	26,622	6,656	
	合　計				6,656	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,656	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　S単－ 126号　＊＊＊					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,108	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　S単－ 127号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　S単－ 128号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.050	人	24,888	26,132	
	合　計				26,132	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				26,132	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　S単－ 129号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				86,802	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				24,888	
Y00001	操作卓					
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S42051	モニタTV据付工（CCTV設備用）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	47型以上(天吊) 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				49,776	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				49,776	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S42051	モニタ据付据付工（ダムコン用）		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	47型以上(天吊) 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				34,843	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				34,843	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　S単－ 133号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000［各単位］

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				37,026	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　S単－ 134号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合　計				25,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				25,918	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　S単－ 135号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　S単－ 136号　＊＊＊					
S42052	モニタTV調整工（CCTV設備用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,026	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　S単－ 137号　＊＊＊					
S42052	モニタ据付調整工（ダムコン用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合　計				25,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				25,918	
Y00001	モニタＴＶ					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S42053	雨量計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 雨量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨量計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S42053	漏水量計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S42053	主水位計（光水晶水圧式）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S42053	副水位計（光水晶水圧式）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 有		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　価		台		60,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 142号　＊＊＊					
S42053	雨量計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 雨雪量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨雪量計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 143号　＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 144号　＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	メディアコンバータ、HUB含む				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 145号　＊＊＊					
S42054	入出力装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,遠方手動操作装置 伝送部・制御部含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	遠方手動操作装置 伝送部・制・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S42054	遠方伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	制御系LAN、貯水位計測装置（・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置１据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置１				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置２据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.70		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.35 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置２				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置（表示操作部）据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示操作部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	表示操作部				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 150号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置（非常停止操作器）据付工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,非常停止操作器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	非常停止操作器				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 151号　＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,情報系LAN、表示、時計、VPN、電話応答装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	含む			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00				
	5)作業種別(機器名称)	情報系LAN、表示、時計、VPN、・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　S単－ 152号　＊＊＊					
S42054	L3 SW据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.34 0.34		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.41 0.41		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	L3 SW（LANスイッチ ボックス型）				
R03003	電気通信技術者	0.340	人	37,026	12,589	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.340	人	24,888	8,462	
R03003	電気通信技術者	0.410	人	37,026	15,181	
R03004	電気通信技術員	0.410	人	24,888	10,204	
	合　計				46,436	算出数量 1.000 式
	単　価		式		46,436	
	＊＊＊　S単－ 153号　＊＊＊					
S42054	水位計盤据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,水位計盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計盤				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　S単－ 154号　＊＊＊					
S42054	ルータ据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ルータ（既設伝送処理装置内に・・				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,574	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,574	
	＊＊＊　S単－ 155号　＊＊＊					
S42054	ルータ据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.21,0.21,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.21		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.21 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ルータ（既設伝送処理装置内に・・				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.210	人	24,888	5,226	
R03003	電気通信技術者	0.210	人	37,026	7,775	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				13,001	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		13,001	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S42054	L2 SW据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.23,0.23,0.28,0.28,L2 SW（LANスイッチ ボックス型）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.23 0.23		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.28 0.28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	L2 SW（LANスイッチ ボックス型）				
R03003	電気通信技術者	0.230	人	37,026	8,516	
R03004	電気通信技術員	0.230	人	24,888	5,724	
R03003	電気通信技術者	0.280	人	37,026	10,367	
R03004	電気通信技術員	0.280	人	24,888	6,969	
	合　計				31,576	算出数量 1.000 式
	単　価		式		31,576	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	洪水吐ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S42054	取水ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	取水ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S42054	GPSアンテナ据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.30,0.00,0.30,GPSアンテナ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	GPSアンテナ				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
	合　計				51,958	算出数量 1.000 式
	単　価		式		51,958	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S42054	風向風速計発信器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,風向風速計発信器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	風向風速計発信器				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				49,470	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S42054	気温計用通風筒据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,温度計感部含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	温度計感部含む				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				49,470	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S42054	レーザー式積雪深計感部据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,レーザー式積雪深計感部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	レーザー式積雪深計感部				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				49,470	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 164号　＊＊＊					
S42054	人体検知器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,人体検知器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	人体検知器				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				49,470	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 165号　＊＊＊					
S42054	露点計用通風筒据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.50,0.00,露点計発信器含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	露点計発信器含む				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				49,470	算出数量 1.000 式
	単　価		式		49,470	
	＊＊＊　Ｓ単－ 166号　＊＊＊					
S42054	気象観測装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 6.00,3.00,12.00,0.00,気象観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	6.00 3.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	12.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	気象観測装置				
R03003	電気通信技術者	6.000	人	37,026	222,156	
R03004	電気通信技術員	3.000	人	24,888	74,664	
R03003	電気通信技術者	12.000	人	37,026	444,312	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				741,132	算出数量 1.000 式
	単　価		式		741,132	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S42054	防水型加速度検出器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.50,1.60,0.50,1.00,防水型加速度検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.50 1.60		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	防水型加速度検出器				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
R03004	電気通信技術員	1.600	人	24,888	39,821	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				138,761	算出数量 1.000 式
	単　価		式		138,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S42054	防水型速度検出器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.50,1.60,0.50,1.00,防水型速度検出器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.50 1.60		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	防水型速度検出器				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	37,026	55,539	
R03004	電気通信技術員	1.600	人	24,888	39,821	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				138,761	算出数量 1.000 式
	単　価		式		138,761	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	地震観測装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.30,0.00,地震観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	地震観測装置				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.300	人	37,026	48,134	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				134,936	算出数量 1.000 式
	単　価		式		134,936	
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S42054	漏水濁度計据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,1.00,0.00,漏水濁度計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水濁度計				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				98,940	算出数量 1.000 式
	単　価		式		98,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S42054	漏水水温計据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,1.00,0.00,漏水水温計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水水温計				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				98,940	算出数量 1.000 式
	単　価		式		98,940	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S42054	屋外用収納ラック据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 式
	単　価		式		61,914	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S42054	堤体観測装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 6.00,6.00,10.00,0.00,堤体観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	6.00 6.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	10.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	堤体観測装置				
R03003	電気通信技術者	6.000	人	37,026	222,156	
R03004	電気通信技術員	6.000	人	24,888	149,328	
R03003	電気通信技術者	10.000	人	37,026	370,260	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				741,744	算出数量 1.000 式
	単　価		式		741,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 174号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				135,966	算出数量 1.000 式
	単　価		式		135,966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 175号　＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	3.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				234,906	算出数量 1.000 式
	単　価		式		234,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 176号　＊＊＊					
S42054	量水標据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.50,0.00,量水標			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	量水標				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 177号　＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	光ケーブル接続盤・中継端子盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 178号　＊＊＊					
S42054	入出力装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	入出力装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 179号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,放流操作装置１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置１				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.35,0.00,0.00,放流操作装置２			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.35		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置２				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 式
	単　価		式		8,711	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,表示操作部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	表示操作部				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	非常停止操作器				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				15,479	算出数量 1.000 式
	単　価		式		15,479	
	＊＊＊　S単－ 183号　＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	情報入力・提供装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S42054	水位計盤撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S42054	プリンタ撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	プリンタ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 186号　＊＊＊					
S42054	ルータ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.15		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ルータ（既設伝送処理装置内に・・				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,733	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,733	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S42054	ルータ撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.11,0.00,0.00,ルータ（既設伝送処理装置内に実装）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.11		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ルータ（既設伝送処理装置内に・・				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.110	人	24,888	2,738	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,738	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,738	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	洪水吐ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S42054	取水ゲート設備機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	取水ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S42054	CCTV装置（カメラ）撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.80,0.00,0.00,0.00,カメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.80 0.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	カメラ装置				
R03003	電気通信技術者	0.800	人	37,026	29,621	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				29,621	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		29,621	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S42054	ITV制御装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,ITV制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ITV制御装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 193号　＊＊＊					
S42054	ITV制御装置操作卓撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,ITV制御装置操作卓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ITV制御装置操作卓				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 194号　＊＊＊					
S42054	雨量計撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	雨量計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 195号　＊＊＊					
S42054	風向風速計撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,風向風速計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	風向風速計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 196号　＊＊＊					
S42054	レーザー式積雪深計感部・変換器撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,レーザー式積雪深計感部・変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	レーザー式積雪深計感部・変換器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 197号　＊＊＊					
S42054	気象観測装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 3.00,2.00,0.00,0.00,気象観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	3.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	気象観測装置				
R03003	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　S単－ 198号　＊＊＊					
S42054	補正用温度計撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,補正用温度計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	補正用温度計				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S42054	光水晶水圧式水位計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,光水晶水圧式水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	光水晶水圧式水位計				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S42054	水位計盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,収容架			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	収容架				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S42054	漏水量計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,レフレックススピーカ50W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	レフレックススピーカ50W				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 203号　＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,モータサイレン2.2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	モータサイレン2.2kw				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　S単－ 204号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 205号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S42054	水位計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S42054	総合試運転調整		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,55.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	55.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	55.000	人	37,026	2,036,430	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				2,036,430	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		2,036,430	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S42100	電線管（警報盤）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,硬質ビニル管,-,42,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,有,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	42 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 有				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27433	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 42㎜　長4.0ｍ	25.000	本	1,430	35,750	
Y00005	諸資材	0.150		35,750	5,363	
R01013	電工	10.500	人	26,622	279,531	
	合　　計				320,644	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,206	
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S42100	電線管（洪水吐機側操作盤）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2ｍ未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2ｍ未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100ｍ当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30㎜	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S42100	電線管（洪水吐機側操作盤）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				526,352	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S42100	電線管（警報盤）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30㎜	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 FEP50（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,50,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	50 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	FEP50（気象観測装置→温度計・・				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27439	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	100.000	m	331	33,100	
R01013	電工	2.600	人	26,622	69,217	
	合　計				102,317	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,023	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 FEP30（気象観測装置→温度計・強制通風筒）,波付硬質合成樹脂管			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	,-,30,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	FEP30（気象観測装置→温度計・・				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	100.000	m	253	25,300	
R01013	電工	2.600	人	26,622	69,217	
	合　計				94,517	算出数量 100.000 m
	単　価		m		945	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 FEP30（気象観測装置→風向風速計）,波付硬質合成樹脂管,-,30,地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	FEP30（気象観測装置→風向風・・				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	100.000	m	253	25,300	
R01013	電工	2.600	人	26,622	69,217	
	合　計				94,517	算出数量 100.000 m
	単　価		m		945	
	＊＊＊　Ｓ単－ 217号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 VE16（濁度計分電盤→水質連続観測装置1）,硬質ビニル管,-,16,地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	16 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	VE16（濁度計分電盤→水質連続・・				
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16㎜　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.000	人	26,622	133,110	
	合　　計				142,885	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 218号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 VE16（水質連続観測装置1→水質連続観測装置2）,硬質ビニル管,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	16,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	16 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	VE16（水質連続観測装置1→水・・				
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16㎜　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.000	人	26,622	133,110	
	合　　計				142,885	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 219号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 VE16（水質連続観測装置2→水質連続観測装置3）,硬質ビニル管,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	16,地　中　(構内),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	硬質ビニル管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	16 地　中　(構内)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	VE16（水質連続観測装置2→水・・				
P27429	硬質ビニル電線管（ＶＥ） 16㎜　長4.0m	25.000	本	340	8,500	
Y00005	諸資材	0.150		8,500	1,275	
R01013	電工	5.000	人	26,622	133,110	
	合　　計				142,885	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 220号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PV30（水質連続観測装置1→濁度計1）,金属可とう電線管,箇所当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PV30（水質連続観測装置1→濁・・				
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PV30（水質連続観測装置2→濁度計2）,金属可とう電線管,箇所当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PV30（水質連続観測装置2→濁・・				
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S42100	電線管		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PV30（水質連続観測装置3→濁度計3）,金属可とう電線管,箇所当り			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PV30（水質連続観測装置3→濁・・				
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 223号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PV38（地震観測装置→加速度計（監査廊内）,金属可とう電線管,箇			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	所当り施工延長2m以上(支持有),38,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無 ,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m以上(支持有)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文	PV38（地震観測装置→加速度計・・				
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	6.500	人	26,622	173,043	
	合　　計				279,043	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,790	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				107,653	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,077	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,3.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				166,221	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,662	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	118	11,800	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	
	合　　計				30,968	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		310	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	118	11,800	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　　計				43,746	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		437	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋　内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				116,253	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,163	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				174,821	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,748	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　計				145,537	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,455	
	＊＊＊　S単－ 231号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	100.000	m	118	11,800	
R01013	電工	0.960	人	26,622	25,557	
	合　計				37,357	算出数量 100.000 m
	単　価		m		374	
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	100.000	m	284	28,400	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				262,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,627	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋　内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				115,353	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,154	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				261,774	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,618	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				173,921	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,739	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 屋　内				
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	100.000	m	614	61,400	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				149,253	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,493	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 地中・屋外・屋内				
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	100.000	m	614	61,400	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				207,821	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,078	
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,14mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	14mm2 屋外・屋内				
P27054	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	100.000	m	614	61,400	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				295,674	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,957	
	＊＊＊　S単－ 239号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋　内				
P27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	100.000	m	177	17,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				105,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,056	
	＊＊＊　S単－ 240号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中・屋外・屋内				
P27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	100.000	m	177	17,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				164,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,641	
	＊＊＊　S単－ 241号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋外・屋内				
P27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	100.000	m	177	17,700	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				251,974	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,520	
	＊＊＊　S単－ 242号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　S単－ 243号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　計				130,337	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,303	
	＊＊＊　S単－ 244号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　S単－ 245号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,475	
	＊＊＊　S単－ 246号　＊＊＊					
S42104	ダム管理所・通信ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	通信ケーブル配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） FCPEVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)対数	0.9㎜ 5P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27219	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9	100.000	m	199	19,900	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				115,739	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,157	
	＊＊＊　S単－ 247号　＊＊＊					
S42104	ダム管理所・通信ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	通信ケーブル配線工（標準） 管　内,FCPEVｹｰﾌﾞﾙ,0.9㎜,5P,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 FCPEVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)対数	0.9㎜ 5P		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27219	着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV) 5P 径 0.9	100.000	m	199	19,900	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　計				81,131	算出数量 100.000 m
	単　価		m		811	
	＊＊＊　S単－ 248号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→風向風速計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96029 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→風向風速計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				109,153	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,092	
	＊＊＊　S単－ 249号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→風向風速計,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96029 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→風向風速計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				167,721	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,677	
	＊＊＊　S単－ 250号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,トラフ・ころがし配線,20㎜以			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	下			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96029 トラフ・ころがし配線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→温度計・強制通風筒				
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				109,153	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,092	
	＊＊＊　S単－ 251号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96029 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→温度計・強制通風筒		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				167,721	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,677	
	＊＊＊　S単－ 252号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-4C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→温度計・強制通風筒,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96029 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→温度計・強制通風筒		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C	100.000	m	213	21,300	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				255,574	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,556	
	＊＊＊　S単－ 253号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→湿度計（露点計）,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96026 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→湿度計（露点計）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96026	CVV-S CVV-S1.25sq-6C	100.000	m	271.50	27,150	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				115,003	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,150	
	＊＊＊　S単－ 254号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→湿度計（露点計）,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27194 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→湿度計（露点計）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				177,921	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,779	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S1.25sq-6C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 気象観測装置→湿度計（露点計）,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27194 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 気象観測装置→湿度計（露点計）		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　　計				265,774	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→雨量計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27194 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→雨量計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				119,353	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,194	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→雨量計,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27194 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→雨量計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				177,921	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,779	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（CVV-S2sq-4C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→雨量計,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P27194 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→雨量計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27194	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0	100.000	m	315	31,500	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　　計				265,774	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		2,658	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→積雪深計,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96036 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→積雪深計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P	100.000	m	442.50	44,250	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				132,103	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,321	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→積雪深計,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96036 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→積雪深計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P	100.000	m	442.50	44,250	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				190,671	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,907	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・制御ケーブル（KPEV-1.25sq-5P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 情報入力提供装置→積雪深計,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96036 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 情報入力提供装置→積雪深計		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P	100.000	m	442.50	44,250	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				278,524	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,785	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 低圧配電盤１→高圧変圧器盤,管内配線,50㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96055 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	50㎜以下 低圧配電盤１→高圧変圧器盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	CVT150sq CVT150sq 600V	100.000	m	8,169	816,900	
R01013	電工	16.000	人	26,622	425,952	
	合　計				1,242,852	算出数量 100.000 m
	単　価		m		12,429	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42113	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 低圧配電盤１→高圧変圧器盤,ピット配線,50㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96055 ピット配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	50㎜以下 低圧配電盤１→高圧変圧器盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96055	CVT150sq CVT150sq 600V	100.000	m	8,169	816,900	
R01013	電工	13.000	人	26,622	346,086	
	合　計				1,162,986	算出数量 100.000 m
	単　価		m		11,630	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.350		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	14.195	式	37,026	525,584	
	合　計				525,584	算出数量 1.000 式
	単　価		式		525,584	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.250	式	37,026	9,257	
	合　計				9,257	算出数量 1.000 式
	単　価		式		9,257	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.400		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.320	式	37,026	159,952	
	合　計				159,952	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,952	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,レーダ雨(雪)量計設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	レーダ雨(雪)量計設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 33.300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	56.610	式	37,026	2,096,042	
	合　計				2,096,042	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,096,042	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.500	式	37,026	166,617	
	合　計				166,617	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		166,617	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,高圧受変電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	高圧受変電設備 120.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.110		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	6.132	式	37,026	227,043	
	合　計				227,043	算出数量 1.000 式
	単　価		式		227,043	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.950	式	37,026	183,279	
	合　計				183,279	算出数量 1.000 式
	単　価		式		183,279	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 55.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	93.500	式	37,026	3,461,931	
	合　計				3,461,931	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,461,931	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.990		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	1.683	式	24,888	41,887	
	合　計				41,887	算出数量 1.000 式
	単　価		式		41,887	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.250	式	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 0,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	0 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,レーダ雨(雪)量計設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	レーダ雨(雪)量計設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 3.300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	5.610	式	24,888	139,622	
	合　計				139,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		139,622	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,高圧受変電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	高圧受変電設備 120.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96095	光ケーブル接続盤 48芯以上		台	5,000,000		割増等を含まない
K96096	入出力装置PLC PLCプログラム含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96097	遠方伝送装置 PLC（PLCプログラム含む）、FA-LAN16ポート以上）		台	3,000,000		割増等を含まない
K96098	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96099	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96102	情報入力・提供装置 処理部・記憶部 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96103	情報系LAN OA-LAN24ポート以上		台	200,000		割増等を含まない
K96104	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96105	時計装置 GPS自動時刻補正		台	1,000,000		割増等を含まない
K96106	VPN装置 みやぎHW用		台	500,000		割増等を含まない
K96107	L3 SW		台	500,000		割増等を含まない
K96108	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）		台	6,000,000		割増等を含まない
K96109	情報入力・提供装置 入出力部 PLC（PLCプログラム含む）		台	9,000,000		割増等を含まない
K96110	水位計盤 収容架に水位計変換器実装		台	6,000,000		割増等を含まない
K96111	大型モニタ 50型程度、天吊り		台	1,500,000		割増等を含まない
K96112	警報盤		台	3,000,000		割増等を含まない
K96113	カラーレーザープリンター		台	1,000,000		割増等を含まない
K96116	放流ゲート設備 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96117	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96118	取水ゲート 機側伝送装置 MC（２台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96119	主水位計 光水晶水圧式		台	7,000,000		割増等を含まない
K96120	副水位計 光水晶水圧式		台	7,000,000		割増等を含まない
K96121	中継ボックス 主／副水位計用		台	1,500,000		割増等を含まない
K96123	無停電電源装置 15kVA		台	9,000,000		割増等を含まない
K96124	耐雷トランス 10kVA		台	800,000		割増等を含まない
K96125	耐雷トランス 20kVA		台	1,500,000		割増等を含まない
K96131	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明		台	7,000,000		割増等を含まない
K96132	CCTV制御装置（荒砥沢ダム）		台	7,500,000		割増等を含まない
K96133	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		割増等を含まない
K96135	雨量計 転倒ます式、ヒーター付き		台	300,000		割増等を含まない
K96136	風向風速計発信器		台	800,000		割増等を含まない
K96137	気温計用通風筒		台	300,000		割増等を含まない
K96138	温度計感部 白金測温抵抗体		台	100,000		割増等を含まない
K96139	レーザー式積雪深計感部		台	1,500,000		割増等を含まない
K96140	人体検知器		台	500,000		割増等を含まない
K96141	露点計用通風筒		台	500,000		割増等を含まない
K96142	露点計発信器		台	200,000		割増等を含まない
K96143	気象観測装置 ロガー装置、気圧計、環境サーバプログラム含む		台	9,000,000		割増等を含まない
K96145	防水型加速度検出器		台	2,750,000		割増等を含まない
K96146	防水型速度検出器		台	2,550,000		割増等を含まない
K96147	地震観測設備 波形表示ソフトウェア含む		台	19,500,000		割増等を含まない
K96148	GPSアンテナ 地震観測用		台	300,000		割増等を含まない
K96150	漏水量計 差動トランス式		台	800,000		割増等を含まない

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96151	漏水濁度計		台	800,000		割増等を含まない
K96152	漏水水温計		台	200,000		割増等を含まない
K96153	屋外用収納ラック ログマスタ、光モデム等含む		台	10,000,000		割増等を含まない
K96154	堤体観測装置 制御PC、マルチロガー、ソフトウェア含む		台	9,000,000		割増等を含まない
K96156	スピーカー レフレックスホーン50W		台	130,000		割増等を含まない
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96161	雨雪量計		台	800,000		割増等を含まない
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		割増等を含まない
K96163	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1		台	1,300,000		割増等を含まない
K96164	耐雷トランス 2kVA		台	300,000		割増等を含まない
K96169	高圧受電盤 屋外キュービクル自立形（鋼板製）		面	11,000,000		割増等を含まない
K96170	高圧変圧器盤 屋外単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	19,000,000		割増等を含まない
K96171	低圧配電盤１ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	13,000,000		割増等を含まない
K96172	低圧配電盤２ 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	14,000,000		割増等を含まない
K96173	変換器盤 屋内壁掛型		面	1,200,000		割増等を含まない
K96174	受電監視操作卓 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	13,000,000		割増等を含まない
K96227	ルーター 伝送処理装置に実装		台	500,000		割増等を含まない
K96228	スピーカー ストレートホーン50W		台	150,000		割増等を含まない
K96229	中継端子盤		台	1,500,000		割増等を含まない
K96230	メディアコンバータ（MC）		台	200,000		割増等を含まない
K96231	HUB 16ポート以上		台	250,000		割増等を含まない
K96232	遠方手動操作装置 伝送部・制御部 PLC（PLCプログラム含む）		台	3,000,000		割増等を含まない
K96233	制御系LAN FA-LAN16ポート以上		台	200,000		割増等を含まない
K96236	遠方手動操作装置 表示操作部 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96237	遠方手動操作装置 非常停止操作器 ハードスイッチ		台	6,000,000		割増等を含まない
K96250	L2 SW 伝送処理装置に実装		台	350,000		割増等を含まない
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム） サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		割増等を含まない
P96024	SWVP SWVP0.5-40C		m	256		
P96025	SWVP SWVP0.5-22C		m	166		
P96026	CVV-S CVV-S1.25sq-6C		m	271.50		
P96027	VCT VCT1.25-sq-2C		m	79.90		
P96028	VCT VCT2sq-2C		m	110.50		
P96029	CVV-S CVV-S1.25sq-4C		m	213		
P96033	FCPEV FCPEV0.9-15P		m	397		
P96034	SWVP SWVP0.5-6C		m	78.10		
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e		m	45		
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P		m	442.50		
P96054	CVT38sq CVT38sq 6kV		m	3,339		
P96055	CVT150sq CVT150sq 600V		m	8,169		
P96058	端末処理材 6kV テープ巻 圧着・圧縮方式 38mm2単心 屋外用		組	17,950		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00017	気象観測装置据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	3.000	人	26,622	79,866	Ｓ単　1号
	合　計				79,866	算出数量 1.000 台
	単　価		台		79,866	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00018	防水型加速度検出器据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　計				21,298	算出数量 1.000 台
	単　価		台		21,298	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00019	防水型速度検出器据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　計				21,298	算出数量 1.000 台
	単　価		台		21,298	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 台
	単　価		台		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 台
	単　価		台		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00041	警報盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	26,622	3,328	Ｓ単　1号
	合　計				3,328	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,328	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00042	警報盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.088	人	26,622	2,343	Ｓ単　1号
	合　計				2,343	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,343	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00043	GPSアンテナ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00044	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	10kVA以上					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,542	3,381	Ｓ単　2号
	合　計				4,712	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,712	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00045	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	30kVA以上					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.250	人	22,542	5,636	Ｓ単　2号
	合　計				6,967	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,967	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00046	気象観測装置撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　計				53,244	算出数量 1.000 台
	単　価		台		53,244	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00047	防水型加速度検出器撤去工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.800	人	37,026	29,621	Ｓ単　4号
S02115	電気通信技術員	0.800	人	24,888	19,910	Ｓ単　3号
S02115	電工	0.400	人	26,622	10,649	Ｓ単　1号
	合　計				60,180	算出数量 1.000 台

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		台		60,180	
	＊＊＊　T単－ 13号　＊＊＊					
T00048	防水型速度検出器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.800	人	37,026	29,621	Ｓ単　4号
S02115	電気通信技術員	0.800	人	24,888	19,910	Ｓ単　3号
S02115	電工	0.400	人	26,622	10,649	Ｓ単　1号
	合　　計				60,180	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		60,180	
	＊＊＊　T単－ 14号　＊＊＊					
T00051	堤体観測装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	Ｓ単　4号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	Ｓ単　3号
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　　計				214,098	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		214,098	
	＊＊＊　T単－ 15号　＊＊＊					
T00052	中継ボックス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	26,622	3,328	Ｓ単　1号
	合　　計				3,328	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,328	
	＊＊＊　T単－ 16号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		3,585	
	＊＊＊　T単－ 17号　＊＊＊					
T00062	高圧受電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　4号
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　2号
	合　　計				85,043	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		85,043	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00063	高圧変圧器盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.400	人	26,622	37,271	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　計				59,530	算出数量 1.000 式
	単　価		式		59,530	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00064	低圧配電盤撤去工（補正無）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.500	人	26,622	39,933	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　2号
	合　計				71,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		71,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00065	低圧配電盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　価		式		50,212	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00066	変圧器盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　価		式		50,212	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00067	受電監視操作卓撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	荒砥沢ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	0.700	人	26,622	18,635	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.350	人	22,542	7,890	Ｓ単　2号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				33,005	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		33,005	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	S単　1号
	合　　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		212,976	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	S単　1号
	合　　計				53,244	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		53,244	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00070	無停電電源装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	7.5kVA以上					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単　4号
S02115	電工	0.750	人	26,622	19,967	S単　1号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,542	11,271	S単　2号
	合　　計				40,495	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		40,495	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00090	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管理設備用分電盤→警報盤（１階）					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00091	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	管理設備用分電盤→警報盤（１階）					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00092	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→耐雷トランス盤					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00093	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→耐雷トランス盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00095	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→耐雷トランス盤					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00099	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00100	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T00114	電源ケーブル撤去工 CV38sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧配電盤→ITV制御装置					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	S単　1号
	合　　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		825	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00115	電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧配電盤→ITV制御装置					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	S単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00116	電源ケーブル撤去工 CV38sq-3C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤→ITV制御装置					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00119	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00120	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00124	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→機側装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					
T00125	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→機側装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T00145	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00146	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート計器盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00183	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00184	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-6C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅰ→警報盤（１階）					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00185	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→流量調節ゲート盤					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00186	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00187	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 47号　＊＊＊					
T00188	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 48号　＊＊＊					
T00189	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	Ｓ単　1号
	合　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　価		m		825	
	＊＊＊　Ｔ単－ 49号　＊＊＊					
T00190	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 50号　＊＊＊					
T00191	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-25P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 51号　＊＊＊					
T00192	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 52号　＊＊＊					
T00193	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 53号　＊＊＊					
T00194	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→自動制御盤					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 54号　＊＊＊					
T00195	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 55号　＊＊＊					
T00196	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 56号　＊＊＊					
T00197	通信ケーブル撤去工CPEV0.9-15P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置Ⅱ→放流ゲート機側操作盤					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 57号　＊＊＊					
T00198	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→機側装置					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00199	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 59号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00200	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊					
T00201	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 61号　＊＊＊					
T00202	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→耐雷トランス盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 62号　＊＊＊					
T00203	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→耐雷トランス盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 63号　＊＊＊					
T00204	電源ケーブル撤去工 CV14sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→耐雷トランス盤					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 64号　＊＊＊					
T00205	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→カメラ装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 65号　＊＊＊					
T00206	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ITV制御装置→カメラ装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 66号　＊＊＊					
T00207	通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→カメラ装置					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 67号　＊＊＊					
T00208	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 68号　＊＊＊					
T00209	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 69号　＊＊＊					
T00210	通信ケーブル撤去工 7C-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→カメラ装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 70号　＊＊＊					
T00211	通信ケーブル撤去工 7C-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→カメラ装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 71号　＊＊＊					
T00212	通信ケーブル撤去工 7C-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	中継端子箱→カメラ装置					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 72号　＊＊＊					
T00213	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	S単　1号
	合　　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		825	
	＊＊＊　T単－ 73号　＊＊＊					
T00214	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ITV制御装置→中継端子箱					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	S単　1号
	合　　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,331	
	＊＊＊　T単－ 74号　＊＊＊					
T00215	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	S単　1号
	合　　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		825	
	＊＊＊　T単－ 75号　＊＊＊					
T00216	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	S単　1号
	合　　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,331	
	＊＊＊　T単－ 76号　＊＊＊					
T00217	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	中継端子箱→機側装置					
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	S単　1号
	合　　計				159,732	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,597	
	＊＊＊　T単－ 77号　＊＊＊					
T00218	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 78号　＊＊＊					
T00219	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 79号　＊＊＊					
T00220	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→積雪深センサー・保安器					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 80号　＊＊＊					
T00221	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→風向風速計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 81号　＊＊＊					
T00222	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→風向風速計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 82号　＊＊＊					
T00223	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-7C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→風向風速計					
S02115	電工	3.300	人	26,622	87,853	S単　1号
	合　　計				87,853	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		879	
	＊＊＊　T単－ 83号　＊＊＊					
T00224	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	気象観測装置→温度計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 84号　＊＊＊					
T00225	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→温度計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 85号　＊＊＊					
T00226	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→湿度計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 86号　＊＊＊					
T00227	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-4C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→湿度計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 87号　＊＊＊					
T00228	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→蒸発量計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 88号　＊＊＊					
T00229	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→蒸発量計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 89号　＊＊＊					
T00230	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→蒸発量計					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 90号　＊＊＊					
T00231	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入力装置Ｉ→雨量計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 91号　＊＊＊					
T00232	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入力装置Ｉ→雨量計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 92号　＊＊＊					
T00233	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-4C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	入力装置Ｉ→雨量計					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 93号　＊＊＊					
T00234	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤2→雨量計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 94号　＊＊＊					
T00235	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤2→雨量計					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 95号　＊＊＊					
T00236	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧配電盤2→雨量計					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 96号　＊＊＊					
T00237	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管理設備用分電盤→屋外用収納ラック					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 97号　＊＊＊					
T00238	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	管理設備用分電盤→屋外用収納ラック					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 98号　＊＊＊					
T00242	電線管撤去工 VE28		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→温度計					
S02115	電工	4.250	人	26,622	113,144	Ｓ単　1号
	合　計				113,144	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,131	
	＊＊＊　Ｔ単－ 99号　＊＊＊					
T00243	電線管撤去工 VE28		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→湿度計					
S02115	電工	4.250	人	26,622	113,144	Ｓ単　1号
	合　計				113,144	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,131	
	＊＊＊　Ｔ単－ 100号　＊＊＊					
T00244	電線管撤去工 VE16		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	濁度計分電盤→水質連続観測装置（QSS-1）					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 101号　＊＊＊					
T00245	電線管撤去工 VE16		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	観測装置（QSS-1）→観測装置（QSS-2）					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 102号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00246	電線管撤去工 VE16		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	観測装置（QSS-2）→観測装置（QSS-3）					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 103号　＊＊＊					
T00247	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	観測装置（QSS-1）→濁度計（QSS-1）					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 104号　＊＊＊					
T00248	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	観測装置（QSS-2）→濁度計（QSS-2）					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 105号　＊＊＊					
T00249	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	観測装置（QSS-3）→濁度計（QSS-3）					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 106号　＊＊＊					
T00250	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	地震観測装置→加速度計（監査廊内）					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 107号　＊＊＊					
T00251	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	機側装置→耐雷トランス盤					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 108号　＊＊＊					
T00385	電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）管内		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	高圧変圧器盤→非常用発電機					
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　　計				212,976	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,130	
	＊＊＊　Ｔ単－ 109号　＊＊＊					
T00386	電源ケーブル撤去工（CV-150sq-3C）ピット		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	高圧変圧器盤→非常用発電機					
S02115	電工	6.500	人	26,622	173,043	Ｓ単　1号
	合　　計				173,043	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,730	
	＊＊＊　Ｔ単－ 110号　＊＊＊					
T00388	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 111号　＊＊＊					
T00389	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 112号　＊＊＊					
T00390	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 113号　＊＊＊					
T00391	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 114号　＊＊＊					
T00392	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 115号　＊＊＊					
T00393	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	気象観測装置→補正用温度計					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 116号　＊＊＊					
T00394	人体検知器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	Ｓ単　3号
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｔ単－ 117号　＊＊＊					
T00395	露点計用通風筒撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	Ｓ単　3号
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｔ単－ 118号　＊＊＊					
T00396	漏水濁度計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	Ｓ単　3号
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｔ単－ 119号　＊＊＊					
T00397	漏水水温計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	Ｓ単　3号
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｔ単－ 120号　＊＊＊					
T00398	地震観測装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	Ｓ単　4号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点１

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	S単　3号
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	S単　1号
	合　計				214,098	算出数量 1.000 式
	単　価		式		214,098	
	＊＊＊　T単－ 121号　＊＊＊					
T00399	量水標撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単　3号
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　T単－ 122号　＊＊＊					
T00400	気温計用通風筒撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単　3号
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				15,015,000	
	・工事価格				13,650,000	
	・消費税相当額（１０％）				1,365,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			13,650,000	
・製作工事価格			10,700,000	
・・機器単体費	1.000	式	10,700,000	
・据付工事価格			2,950,000	
純工事費(据付)			288,000	
・・据付工事原価			2,388,000	
・・・直接工事費			223,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	223,000	
・・・間接工事費			2,165,000	
・・・・共通仮設費			65,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
223,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			55,000	
・・・・・現場環境改善費			10,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
223,000×(4.600)			10,000	
・・・・現場管理費				
288,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			133,000	
・・・・機器間接費			1,967,000	
・・・・・技術者間接費			17,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			17,000	
・・・・・機器管理費				
10,700,000×18.220			1,950,000	
・・一般管理費等				
2,388,000×(23.570*1.000＋0.04)			563,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,950,000×3.850			114,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			10,700,000	
機器単体費	1.000	式	10,700,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	10,700,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	10,700,000	
・・・ 放流観測局装置（機器単体費） 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	10,700,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			223,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	223,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式	159,000	
・・観測局設備備工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	159,000	
・・・ 放流警報局装置工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	159,000	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式	64,000	
・・観測局設備備工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	64,000	
・・・ 放流警報局装置工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	64,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				10,700,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		10,700,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		10,700,000	
・・・ 放流観測局装置（機器単体費） 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	10,700,000	10,700,000	1 式当たり
S40012 雨量計	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 1号
S40012 水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 2号
S40012 量水標 垂直1m*1、勾配1m*1	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単 3号
S40012 太陽光電池パネル 27W	1.000	台	600,000	600,000	歩A・単A S単 4号
S40012 太陽電池配電盤 屋内壁掛	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 5号
S40012 鉛蓄電池 100Ah	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 6号
合 計				10,700,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				223,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式		159,000	
・・観測局設備備工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式		159,000	
・・・ 放流警報局装置工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	159,000	159,000	1 式当たり
S42053 雨量計据付工 雨量計,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 8号
S42053 水晶式水位計据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 9号
S42054 量水標据付・調整工 0.00,0.50,0.50,0.00,量水標	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 10号
S42045 TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無	1.000	面	28,591	28,591	歩A・単A S単 7号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	16,662	16,662	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 2号
合 計				175,456	
計（１）（直接費対象分）				158,794	
計（２）（間接費対象分）				16,662	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式		64,000	
・・観測局設備備工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式		64,000	
・・・ 放流警報局装置工 深山岳水位局・上流雨量局	1.000	式	64,000	64,000	1 式当たり
S42054 雨量計撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 11号
S42054 水位計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 12号
S42054 太陽光電池パネル撤去工 0.05,0.50,0.00,0.00,太陽光電池パネル	1.000	式	14,295	14,295	歩A・単A S単 13号
合 計				63,918	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S40012	雨量計					
	雨量計		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S40012	水晶式水位計					
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S40012	量水標					
	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1		台	1,300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	太陽光電池パネル					
	太陽光電池パネル 27W		台	600,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	太陽電池配電盤					
	太陽電池配電盤 屋内壁掛		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	鉛蓄電池					
	鉛蓄電池 100Ah		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無		面	28,591		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S42053	雨量計据付工					
	計装設備据付工 雨量計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42054	量水標据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.50,0.00,量水標		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42054	雨量計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42054	水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42054	太陽光電池パネル撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.05,0.50,0.00,0.00,太陽光電池パネル		式	14,295		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	16,662		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S40012	雨量計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	雨量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96070		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96070	雨量計	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96162 10m測定、制度0.05%FS		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40012	量水標		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96163 垂直1m*1、勾配1m*1		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96163	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,300,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	太陽光電池パネル		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	太陽光電池パネル 27W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96166 27W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96166	太陽光電池パネル 27W	1.000	台	600,000	600,000	
	合　計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				600,000	
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	太陽電池配電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	太陽電池配電盤 屋内壁掛			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96167 屋内壁掛		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96167	太陽電池配電盤 屋内壁掛	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	鉛蓄電池		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	鉛蓄電池 100Ah			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96168 100Ah		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96168	鉛蓄電池 100Ah	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S42045	TM/TC・放流警報装置据付工		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,太陽電池,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 太陽電池		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				28,591	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				28,591	
Y00001	太陽電池					
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S42053	雨量計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 雨量計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	雨量計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　価		台		12,444	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	量水標据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.50,0.00,量水標			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	量水標				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S42054	雨量計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,雨量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	雨量計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S42054	水位計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S42054	太陽光電池パネル撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.05,0.50,0.00,0.00,太陽光電池パネル			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.05 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	太陽光電池パネル				
R03003	電気通信技術者	0.050	人	37,026	1,851	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				14,295	算出数量 1.000 式
	単　価		式		14,295	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.450	式	37,026	16,662	
	合　計				16,662	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,662	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点２

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96070	雨量計		台	800,000		割増等を含まない
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		割増等を含まない
K96163	量水標 垂直1m*1、勾配1m*1		台	1,300,000		割増等を含まない
K96166	太陽光電池パネル 27W		台	600,000		割増等を含まない
K96167	太陽電池配電盤 屋内壁掛		台	1,000,000		割増等を含まない
K96168	鉛蓄電池 100Ah		台	1,000,000		割増等を含まない

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				18,029,000	
	・工事価格				16,390,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,639,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			16,390,000	
・製作工事価格			9,500,000	
・・機器単体費	1.000	式	9,500,000	
・据付工事価格			6,890,000	
純工事費(据付)			2,409,000	
・・据付工事原価			5,588,000	
・・・直接工事費			1,894,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,894,000	
・・・間接工事費			3,694,000	
・・・・共通仮設費			515,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,894,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			470,000	
・・・・・現場環境改善費			45,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,894,000×(2.380)			45,000	
・・・・現場管理費				
2,409,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			1,115,000	
・・・・機器間接費			2,064,000	
・・・・・技術者間接費			333,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			333,000	
・・・・・機器管理費				
9,500,000×18.220			1,731,000	
・・一般管理費等				
5,588,000×(23.330*1.000＋0.04)			1,305,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,890,000×3.850			265,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			9,500,000	
機器単体費	1.000	式	9,500,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	9,500,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	9,500,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 荒砥沢前警報局	1.000	式	4,750,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 上向警報局	1.000	式	4,750,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,894,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,894,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式	1,280,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢前警報局	1.000	式	640,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢前警報局	1.000	式	640,000	
・・放流警報局装置等整備工 上向警報局	1.000	式	640,000	
・・・ 放流警報局装置工 上向警報局	1.000	式	640,000	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式	614,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢前警報局	1.000	式	307,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢前警報局	1.000	式	307,000	
・・放流警報局装置等整備工 上向警報局	1.000	式	307,000	
・・・ 放流警報局装置工 上向警報局	1.000	式	307,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				9,500,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		9,500,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		9,500,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 荒砥沢前警報局	1.000	式	4,750,000	4,750,000	1 式当たり
S40012 スピーカー ストレートホーン50W	4.000	台	150,000	600,000	歩A・単A S単 3号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 4号
S40012 モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 5号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 6号
S40012 耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 7号
S40012 サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 8号
合 計				4,750,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 上向警報局	1.000	式	4,750,000	4,750,000	1 式当たり
S40012 スピーカー ストレートホーン50W	4.000	台	150,000	600,000	歩A・単A S単 3号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単 4号
S40012 モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単 5号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 6号
S40012 耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 7号
S40012 サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単 8号
合 計				4,750,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,894,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式		1,280,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢前警報局	1.000	式		640,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢前警報局	1.000	式	640,000	640,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 10号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 11号
S42045 モータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 12号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 13号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 1号
S42054 サイレン制御盤据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤	1.000	式	234,906	234,906	歩A・単A S単 14号
T00025 サイレン制御盤据付・調整工	1.000	台	159,732	159,732	歩A・単A T単 2号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	166,617	166,617	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 3号
合 計				806,922	
計（１）（直接費対象分）				640,305	
計（２）（間接費対象分）				166,617	
・・放流警報局装置等整備工 上向警報局	1.000	式		640,000	
・・・ 放流警報局装置工 上向警報局	1.000	式	640,000	640,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 10号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 11号
S42045 モータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 12号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 13号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 1号
S42054 サイレン制御盤据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤	1.000	式	234,906	234,906	歩A・単A S単 14号
T00025 サイレン制御盤据付・調整工	1.000	台	159,732	159,732	歩A・単A T単 2号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 9号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	166,617	166,617	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 4号
合 計				806,922	
計（１）（直接費対象分）				640,305	
計（２）（間接費対象分）				166,617	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式		614,000	
・・放流警報局装置等整備工 荒砥沢前警報局	1.000	式		307,000	
・・・ 放流警報局装置工 荒砥沢前警報局	1.000	式	307,000	307,000	1 式当たり
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 15号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 モータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 17号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 5号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00068 サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 4号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 3号
合 計				307,386	
・・放流警報局装置等整備工 上向警報局	1.000	式		307,000	
・・・ 放流警報局装置工 上向警報局	1.000	式	307,000	307,000	1 式当たり
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 15号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 16号
S42054 モータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 17号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 5号
T00068 サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 4号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 3号
合 計				307,386	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン50W		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S40012	モータサイレン					
	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 2kVA		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局）					
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42045	モータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯		式	135,966		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤		式	234,906		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン		式	4,231		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	166,617		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	166,617		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）					
			台	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工					
			台	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	53,244		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン50W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96228 ストレートホーン50W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96228	スピーカー ストレートホーン50W	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40012	モータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	モータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96158 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				2,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	耐雷トランス 2kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96164 2kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96164	耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96260 サイレン制御・回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	
	合　計				1,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S42045	モータサイレン据付工		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				135,966	算出数量 1.000 式
	単　価		式		135,966	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	3.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				234,906	算出数量 1.000 式
	単　価		式		234,906	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.500	式	37,026	166,617	
	合　計				166,617	算出数量 1.000 式
	単　価		式		166,617	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.500	式	37,026	166,617	
	合　計				166,617	算出数量 1.000 式
	単　価		式		166,617	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96164	耐雷トランス 2kVA		台	300,000		割増等を含まない
K96228	スピーカー ストレートホーン50W		台	150,000		割増等を含まない
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		割増等を含まない

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点３

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 台
	単　価		台		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 台
	単　価		台		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　計				53,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		53,244	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				13,376,000	
	・工事価格				12,160,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,216,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			12,160,000	
・製作工事価格			6,200,000	
・・機器単体費	1.000	式	6,200,000	
・据付工事価格			5,960,000	
純工事費(据付)			2,273,000	
・・据付工事原価			4,822,000	
・・・直接工事費			1,787,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,787,000	
・・・間接工事費			3,035,000	
・・・・共通仮設費			486,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,787,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			443,000	
・・・・・現場環境改善費			43,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,787,000×(2.430)			43,000	
・・・・現場管理費				
2,273,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			1,052,000	
・・・・機器間接費			1,497,000	
・・・・・技術者間接費			367,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			367,000	
・・・・・機器管理費				
6,200,000×18.220			1,130,000	
・・一般管理費等				
4,822,000×(23.570*1.000＋0.04)			1,138,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
5,960,000×3.850			229,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			6,200,000	
機器単体費	1.000	式	6,200,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	6,200,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式	6,200,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 余手警報局	1.000	式	1,450,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 別当警報局	1.000	式	4,750,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,787,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,787,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式	1,165,000	
・・放流警報局装置等整備工 余手焼警報局	1.000	式	525,000	
・・・ 放流警報局装置工 余手焼警報局	1.000	式	525,000	
・・放流警報局装置等整備工 別当警報局	1.000	式	640,000	
・・・ 放流警報局装置工 別当警報局	1.000	式	640,000	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式	622,000	
・・放流警報局装置等整備工 余手焼警報局	1.000	式	307,000	
・・・ 放流警報局装置工 余手焼警報局	1.000	式	307,000	
・・放流警報局装置等整備工 別当警報局	1.000	式	315,000	
・・・ 放流警報局装置工 別当警報局	1.000	式	315,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				6,200,000	
・子局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		6,200,000	
・・水位観測局・警報局設備工 荒砥沢ダム	1.000	式		6,200,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 余手警報局	1.000	式	1,450,000	1,450,000	1 式当たり
S40012　スピーカー ストレートホーン50W	4.000	台	150,000	600,000	歩A・単A S単　3号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　4号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　5号
S40012　回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　6号
S40012　耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　7号
合　計				1,450,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 別当警報局	1.000	式	4,750,000	4,750,000	1 式当たり
S40012　スピーカー ストレートホーン50W	4.000	台	150,000	600,000	歩A・単A S単　3号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　4号
S40012　モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単　8号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　5号
S40012　サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	歩A・単A S単　9号
S40012　耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　7号
合　計				4,750,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,787,000	
・子局据付工 荒砥沢ダム系	1.000	式		1,165,000	
・・放流警報局装置等整備工 余手焼警報局	1.000	式		525,000	
・・・ 放流警報局装置工 余手焼警報局	1.000	式	525,000	525,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 11号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 12号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 14号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 1号
S42054 回転灯制御盤据付・調整工 1.00,1.00,4.00,0.00,回転灯制御盤	1.000	式	210,018	210,018	歩A・単A S単 15号
T00026 回転灯制御盤据付・調整工	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 3号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	199,940	199,940	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 3号
合 計				724,781	
計（１）（直接費対象分）				524,841	
計（２）（間接費対象分）				199,940	
・・放流警報局装置等整備工 別当警報局	1.000	式		640,000	
・・・ 放流警報局装置工 別当警報局	1.000	式	640,000	640,000	1 式当たり
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 11号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	3.000	台	8,711	26,133	歩A・単A S単 12号
S42045 モータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 13号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	135,966	135,966	歩A・単A S単 14号
T00024 回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）	1.000	台	26,622	26,622	歩A・単A T単 1号
S42054 サイレン制御盤据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤	1.000	式	234,906	234,906	歩A・単A S単 16号
T00025 サイレン制御盤据付・調整工	1.000	台	159,732	159,732	歩A・単A T単 2号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 10号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	166,617	166,617	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 4号
合 計				806,922	
計（１）（直接費対象分）				640,305	
計（２）（間接費対象分）				166,617	
・子局撤去工 荒砥沢ダム系	1.000	式		622,000	
・・放流警報局装置等整備工 余手焼警報局	1.000	式		307,000	
・・・ 放流警報局装置工 余手焼警報局	1.000	式	307,000	307,000	1 式当たり
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 17号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 モータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 19号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 6号
T00084 回転灯制御盤撤去工	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 7号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 4号
合 計				307,386	
・・放流警報局装置等整備工 別当警報局	1.000	式		315,000	
・・・ 放流警報局装置工 別当警報局	1.000	式	315,000	315,000	1 式当たり
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 17号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 18号
S42054 モータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 19号
T00069 回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	53,244	53,244	歩A・単A T単 6号
T00068 サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 5号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 4号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 10号
合 計				314,556	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン50W		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤					
	回転灯制御盤		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 2kVA		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S40012	モータサイレン					
	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局）					
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S42045	モータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯		式	135,966		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,4.00,0.00,回転灯制御盤		式	210,018		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤		式	234,906		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン		式	4,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	199,940		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	166,617		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）					
			台	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工					
			台	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00026	回転灯制御盤据付・調整工					
			式	106,488		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）					
			式	53,244		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00084	回転灯制御盤撤去工					
			式	212,976		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン50W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96228 ストレートホーン50W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96228	スピーカー ストレートホーン50W	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96165		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96165	回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 2kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96164 2kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96164	耐雷トランス 2kVA	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	モータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	モータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96158 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,500,000	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96260 サイレン制御・回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御	1.000	台	1,100,000	1,100,000	
	合　計				1,100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,100,000	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S42045	モータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				135,966	算出数量 1.000 式
	単　価		式		135,966	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,4.00,0.00,回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				210,018	算出数量 1.000 式
	単　価		式		210,018	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S42054	サイレン制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,3.00,0.00,サイレン制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	3.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	3.000	人	37,026	111,078	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				234,906	算出数量 1.000 式
	単　価		式		234,906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,ストレートホーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S42054	モータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 6.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	5.400	式	37,026	199,940	
	合　計				199,940	算出数量 1.000 式
	単　価		式		199,940	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.500	式	37,026	166,617	
	合　計				166,617	算出数量 1.000 式
	単　価		式		166,617	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96158	モータサイレン 2.2kw指向性		台	2,500,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96164	耐雷トランス 2kVA		台	300,000		割増等を含まない
K96165	回転灯制御盤		台	300,000		割増等を含まない
K96228	スピーカー ストレートホーン50W		台	150,000		割増等を含まない
K96260	サイレン制御盤（荒砥沢ダム子局） サイレン制御・回転灯制御		台	1,100,000		割増等を含まない

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00024	回転灯据付・調整工（荒砥沢ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 台
	単　価		台		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00025	サイレン制御盤据付・調整工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 台
	単　価		台		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00026	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00068	サイレン制御盤撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00069	回転灯撤去工（荒砥沢ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　計				53,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		53,244	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点４

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00084	回転灯制御盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				603,185,000	
	・工事価格				548,350,000	
	・消費税相当額（１０%）				54,835,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			548,350,000	
・製作工事価格			471,410,000	
・・機器単体費	1.000	式	471,410,000	
・据付工事価格			76,940,000	
純工事費(据付)			27,300,000	
・・据付工事原価			65,173,000	
・・・直接工事費			23,197,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	23,197,000	
・・・間接工事費			41,976,000	
・・・・共通仮設費			4,103,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
23,197,000×((12.510*1.000)*1.300*1.020)			3,848,000	
・・・・・現場環境改善費			255,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
23,197,000×(1.100)			255,000	
・・・・現場管理費				
27,300,000×((31.670*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			9,986,000	
・・・・機器間接費			27,887,000	
・・・・・技術者間接費			3,327,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			3,186,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			141,000	
・・・・・機器管理費				
471,410,000×5.210			24,560,000	
・・一般管理費等				
65,173,000×(18.020*1.000＋0.04)			11,770,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
76,940,000×3.850			2,962,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			471,410,000	
機器単体費	1.000	式	471,410,000	
・親局設備工 小田ダム	1.000	式	457,420,000	
・・親局設備工 小田ダム	1.000	式	457,420,000	
・・・ 情報処理設備工（機器単体費） ダム管理用制御処理装置（小田ダム管理所）	1.000	式	164,950,000	
・・・ CCTV設備工（機器単体費） CCTV設備（小田ダム管理所）	1.000	式	48,500,000	
・・・ 観測設備工（機器単体費） 観測設備（小田ダム管理所）	1.000	式	115,350,000	
・・・ テレメータ警報設備工（機器単体費） 有線観測警報設備（小田ダム管理所）	1.000	式	51,620,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（小田ダム管理所）	1.000	式	12,500,000	
・・・ 受変電設備工（機器単体費） 受変電設備（小田ダム管理所）	1.000	式	64,500,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	13,990,000	
・・子局設備工	1.000	式	13,990,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 川台警報局	1.000	式	13,990,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			23,197,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	23,197,000	
・運搬工	1.000	式	312,000	
・・運搬工	1.000	式	312,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	312,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	18,948,000	
・・親局据付工 小田ダム	1.000	式	7,296,000	
・・・ 情報処理設備工 小田ダム管理所	1.000	式	749,000	
・・・ CCTV設備工 小田ダム管理所	1.000	式	730,000	
・・・ 観測設備工 小田ダム管理所	1.000	式	2,530,000	
・・・ テレメータ警報設備工 小田ダム管理所	1.000	式	1,706,000	
・・・ 多重無線設備工 小田ダム管理所	1.000	式	679,000	
・・・ 多重無線設備工（電源設備） 小田ダム管理所	1.000	式	144,000	
・・・ 受変電設備工 小田ダム管理所	1.000	式	758,000	
・・共通設備工 小田ダム	1.000	式	8,210,000	
・・・ 配線工 ダム管理用制御処理設備	1.000	式	4,414,000	
・・・ 配線工 CCTV設備	1.000	式	27,000	
・・・ 配線工 堤体観測設備	1.000	式	48,000	
・・・ 配線工 ダム管理所・警報局	1.000	式	3,721,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工（小田ダム）	1.000	式	2,883,000	
・・・ 配線撤去工 ダム管理用制御処理設備	1.000	式	1,654,000	
・・・ 配線撤去工 警報局	1.000	式	1,229,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	457,000	
・・・ 配管工 川台警報局	1.000	式	218,000	
・・・ 配線工 川台警報局	1.000	式	239,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	102,000	
・・・ 川台警報局 配管撤去工	1.000	式	2,000	
・・・ 川台警報局 配線撤去工	1.000	式	100,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	1,393,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 川台警報局	1.000	式	1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 川台警報局	1.000	式	1,337,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 川台警報局	1.000	式	56,000	
・親局撤去工 小田ダム	1.000	式	2,204,000	
・・親局撤去工 小田ダム	1.000	式	2,204,000	
・・・ 情報処理設備工 小田ダム管理所	1.000	式	504,000	
・・・ CCTV設備工 小田ダム管理所	1.000	式	242,000	
・・・ 観測設備工 小田ダム管理所	1.000	式	537,000	
・・・ テレメータ警報設備工 小田ダム管理所	1.000	式	343,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・・・ 多重無線設備工 小田ダム管理所	1.000	式	235,000	
・・・ 受変電設備工 小田ダム管理所	1.000	式	296,000	
・・・ 情報処理設備工（電源設備） 小田ダム管理所	1.000	式	47,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	340,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 川台警報局	1.000	式	340,000	
・・・ 放流警報局装置工 川台警報局	1.000	式	312,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 川台警報局	1.000	式	28,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				471,410,000	
・親局設備工 小田ダム	1.000	式		457,420,000	
・・親局設備工 小田ダム	1.000	式		457,420,000	
・・・ 情報処理設備工（機器単体費） ダム管理用制御処理装置（小田ダム管理所）	1.000	式	164,950,000	164,950,000	1 式当たり
S40012　光ケーブル接続盤 48芯以上	1.000	台	5,000,000	5,000,000	歩A・単A S単　29号
S40012　中継端子盤	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　30号
S40012　メディアコンバータ（MC）	4.000	台	200,000	800,000	歩A・単A S単　31号
S40012　HUB 8ポート以上	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　32号
S40012　入出力装置PLC PLCプログラム含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　33号
S40012　制御系LAN FA-LAN16ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　34号
S40012　貯水位（正）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　35号
S40012　貯水位（副）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　36号
S40012　処理装置・表示部（情報入力・提供装置） FA-PC	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　37号
S40012　情報系LAN OA-LAN24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　38号
S40012　表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　39号
S40012　電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　40号
S40012　放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　41号
S40012　放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　42号
S40012　警報盤	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　43号
S40012　時計装置 GPS自動時刻補正	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　44号
S40012　カラーレーザープリンター	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　45号
S40012　遠隔伝送装置１	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　46号
S40012　操作表示器	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　47号
S40012　取水ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　48号
S40012　洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　49号
S40012　放流ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　50号
S40012　漏水観測 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　51号
合　計				164,950,000	
・・・ CCTV設備工（機器単体費） CCTV設備（小田ダム管理所）	1.000	式	48,500,000	48,500,000	1 式当たり
S40012　CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明	3.000	台	7,000,000	21,000,000	歩A・単A S単　52号
S40012　カメラ機側盤	3.000	台	2,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　53号
S40012　CCTV制御装置（小田ダム）	1.000	台	12,000,000	12,000,000	歩A・単A S単　54号
S40012　CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）	1.000	台	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　55号
S40012　大型モニタ 50型程度、天吊り（ダムコン用）	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　56号
合　計				48,500,000	
・・・ 観測設備工（機器単体費） 観測設備（小田ダム管理所）	1.000	式	115,350,000	115,350,000	1 式当たり
S40012　漏水量計 フロート式	8.000	台	1,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　57号
S40012　漏水位表示装置（4点用） コントローラ４台分表示	2.000	台	4,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　58号
S40012　濁度水温計（検出部）	8.000	台	4,000,000	32,000,000	歩A・単A S単　59号
S40012　濁度・水温計（測定制御部）	8.000	台	4,500,000	36,000,000	歩A・単A S単　60号
S40012　漏水観測室収納盤	1.000	台	5,000,000	5,000,000	歩A・単A S単　61号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012　データ収録・処理装置 ソフトウェア含む（本体は流用）	1.000	台	13,000,000	13,000,000	歩A・単A S単　62号
S40012　増設シリアルボード FA-PC用増設ボード	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　63号
S40012　光モデム	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　64号
S40012　HUB	1.000	台	50,000	50,000	歩A・単A S単　65号
S40012　主水位計 光水晶水圧式 50m	1.000	台	7,000,000	7,000,000	歩A・単A S単　66号
S40012　貯水位観測装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　67号
合　計				115,350,000	
・・・ テレメータ警報設備工（機器単体費） 有線観測警報設備（小田ダム管理所）	1.000	式	51,620,000	51,620,000	1 式当たり
S40012　テレメータ警報監視制御装置	1.000	台	25,000,000	25,000,000	歩A・単A S単　68号
S40012　テレメータ放流警報操作卓 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　69号
S40012　プリンタ 置台含む	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　70号
S40012　有線警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　71号
S40012　サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単　72号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	歩A・単A S単　73号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　74号
S40012　インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　75号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　76号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　77号
S40012　空中線 ５素子八木型、400MHz帯	2.000	台	200,000	400,000	歩A・単A S単　78号
S40012　空中線 ５素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　79号
S40012　同軸避雷器 400MHz	2.000	台	150,000	300,000	歩A・単A S単　80号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　81号
合　計				51,620,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（小田ダム管理所）	1.000	式	12,500,000	12,500,000	1 式当たり
S40012　7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　82号
S40012　デハイドレータ	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　83号
S40012　ネットワーク収容架	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　84号
S40012　一斉受令装置 防災FAX、収容卓	1.000	台	2,000,000	2,000,000	歩A・単A S単　85号
S40012　直流電源装置 48V	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　86号
合　計				12,500,000	
・・・ 受変電設備工（機器単体費） 受変電設備（小田ダム管理所）	1.000	式	64,500,000	64,500,000	1 式当たり
S40012　高圧気中負荷開閉器 過電流ロック形（VT・LA内蔵）	1.000	面	1,200,000	1,200,000	歩A・単A S単　87号
S40012　方向性SOG制御装置	1.000	面	300,000	300,000	歩A・単A S単　88号
S40012　高圧引込受電盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単　89号
S40012　主変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	21,000,000	21,000,000	歩A・単A S単　90号
S40012　切替版 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　91号
S40012　動力変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	歩A・単A S単　92号
S40012　照明変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	12,000,000	12,000,000	歩A・単A S単　93号
合　計				64,500,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		13,990,000	
・・子局設備工	1.000	式		13,990,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 川台警報局	1.000	式	13,990,000	13,990,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　94号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　73号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　74号
S40012　インバータサイレン 0.75kW	1.000	台	900,000	900,000	歩A・単A S単　95号
S40012　サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単　72号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　76号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　77号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　96号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　81号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　97号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　98号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　99号
合　計				13,990,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				23,197,000	
・運搬工	1.000	式		312,000	
・・運搬工	1.000	式		312,000	
・・・ 運搬工	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S41020 ダム管理所 37.396ton,84.15㎞	1.000	式	248,000	248,000	歩A・単A S単 100号
S41020 小田ダム管理所・更新機器 9.085ton,4.4㎞	1.000	式	64,000	64,000	歩A・単A S単 101号
合 計				312,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		18,948,000	
・・親局据付工 小田ダム	1.000	式		7,296,000	
・・・ 情報処理設備工 小田ダム管理所	1.000	式	749,000	749,000	1 式当たり
S42054 光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 151号
S42054 入出力装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 152号
S42054 情報入力・提供装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,処理装置・表示部、情報系LAN、電話応答通報装置含	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 153号
S42054 表示装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 154号
S42054 放流操作装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 155号
S42054 放流操作装置据付・調整工 0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２	1.000	式	30,381	30,381	歩A・単A S単 156号
S42049 警報盤据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無	1.000	面	6,656	6,656	歩A・単A S単 135号
S42049 カラーレーザプリンタ据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 136号
S42050 カラーレーザプリンタ調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	11,108	11,108	歩A・単A S単 138号
S42054 遠方伝送装置１据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,遠方伝送装置1	1.000	式	13,597	13,597	歩A・単A S単 157号
S42054 操作表示器据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,操作表示器	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 158号
S42054 取水ゲート機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 159号
S42054 放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 160号
S42054 洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 161号
S42054 漏水観測設備機側伝送装置据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,漏水観測設備機側伝送装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 162号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	468,934	468,934	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 9号
合 計				1,218,411	
計（１）（直接費対象分）				749,477	
計（２）（間接費対象分）				468,934	
・・・ CCTV設備工 小田ダム管理所	1.000	式	730,000	730,000	1 式当たり
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	3.000	台	37,332	111,996	歩A・単A S単 140号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無	3.000	台	37,026	111,078	歩A・単A S単 144号
S42054 カメラ機側盤据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,カメラ機側	3.000	式	86,802	260,406	歩A・単A S単 163号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無	1.000	架	86,802	86,802	歩A・単A S単 141号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 145号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 142号
S42051 モニタ据付工（ダムコン用） ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有	1.000	台	34,843	34,843	歩A・単A S単 143号
S42052 モニタ調整工（ダムコン用） ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有	1.000	台	25,918	25,918	歩A・単A S単 146号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	168,839	168,839	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 10号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合　　計				898,822	
計（１）（直接費対象分）				729,983	
計（２）（間接費対象分）				168,839	
・・・ 観測設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	2,530,000	2,530,000	
S42053 漏水量計据付工					歩A・単A
フロート式水位計,無	8.000	台	12,444	99,552	S単 147号
S42054 漏水位表示装置（４点用）据付・調整工					歩A・単A
2.00,2.00,4.00,0.00,漏水位表示装置（４点用）	2.000	式	271,932	543,864	S単 164号
T00029 漏水位表示装置（４点用）据付・調整工					歩A・単A
	2.000	式	53,244	106,488	T単　1号
S42053 濁度水温計据付工					歩A・単A
圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 148号
S42053 濁度水温計据付工					歩A・単A
圧力式水位計,有	7.000	台	60,761	425,327	S単 149号
S42054 漏水観測室収納盤据付・調整工					歩A・単A
2.00,4.00,4.00,0.00,漏水観測室収納盤	1.000	式	321,708	321,708	S単 165号
T00036 漏水観測室収納盤据付・調整工					歩A・単A
	1.000	式	53,244	53,244	T単　5号
S42054 データ収録・処理装置据付・調整工					歩A・単A
1.00,2.00,1.00,0.00,シリアルボード、光モデム、HUB含む	1.000	式	123,828	123,828	S単 166号
S42053 主水位計据付工					歩A・単A
圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	S単 150号
S42054 貯水位観測装置据付・調整工					歩A・単A
2.00,2.00,8.00,2.00,貯水位観測装置	1.000	式	469,812	469,812	S単 167号
T00037 貯水位観測装置据付・調整工					歩A・単A
	1.000	式	212,976	212,976	T単　6号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,レーダ雨(雪)量計設備	1.000	式	1,321,828	1,321,828	X単　3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,レーダ雨(雪)量計設備	1.000	式	84,619	84,619	X単　11号
合　　計				3,936,850	
計（１）（直接費対象分）				2,530,403	
計（２）（間接費対象分）				1,406,447	
・・・ テレメータ警報設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	1,706,000	1,706,000	
S42045 テレメータ警報監視制御装置据付工					歩A・単A
TM/TC設備,雨水TM監視装置,,無	1.000	架	86,802	86,802	S単 116号
S42046 テレメータ警報監視制御装置調整工					歩A・単A
TM/TC設備,雨水TM監視装置,,－,１対向,無線	1.000	架	74,052	74,052	S単 124号
S42045 テレメータ放流警報操作卓据付工					歩A・単A
TM/TC設備,操作卓,,無	1.000	台	49,776	49,776	S単 117号
S42046 テレメータ放流警報操作卓調整工					歩A・単A
TM/TC設備,操作卓,,－,１台,－	1.000	台	74,052	74,052	S単 125号
S42049 プリンタ据付工					歩A・単A
情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無	1.000	台	12,444	12,444	S単 137号
S42050 プリンタ調整工					歩A・単A
情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無	1.000	台	11,108	11,108	S単 139号
S42045 有線観測警報装置据付工					歩A・単A
放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	S単 118号
S42046 有線観測警報装置調整工					歩A・単A
放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	S単 126号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付工					歩A・単A
4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	S単 168号
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					歩A・単A
	1.000	式	212,976	212,976	T単　8号
S42045 スピーカー据付工					歩A・単A
放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	S単 119号
S42045 インバータサイレン据付工					歩A・単A
放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	S単 120号
S42054 回転灯据付工					歩A・単A
1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	S単 169号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）					歩A・単A
	1.000	台	133,110	133,110	T単　7号
S42054 保安器箱据付工					歩A・単A
1.00,2.00,0.00,0.00,保安器箱	1.000	式	86,802	86,802	S単 170号
S42047 空中線据付工					歩A・単A
空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,27.0,無	1.000	基	40,070	40,070	S単 128号
S42048 空中線調整工					歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	S単 134号
S42047 空中線据付工					歩A・単A
空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,27.0,無	2.000	基	26,879	53,758	S単 129号
S42048 空中線調整工					歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	2.000	基	30,957	61,914	S単 134号
S42047 同軸避雷器据付工					歩A・単A
空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,無	1.000	個	6,222	6,222	S単 130号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42047　同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,有	1.000	個	4,480	4,480	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 131号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	459,863	459,863	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　4号
X42002　技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	33,599	33,599	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　12号
合　　計				2,199,229	
計（１）（直接費対象分）				1,705,767	
計（２）（間接費対象分）				493,462	
・・・　多重無線設備工 小田ダム管理所	1.000	式	679,000	679,000	1 式当たり
S42054　多重無線設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備	1.000	式	74,052	74,052	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 171号
T00035　多重無線設備据付・調整工 固定（架形）	1.000	式	26,622	26,622	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　4号
S42054　デハイドレータ調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,デハイドレータ	1.000	式	37,026	37,026	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 172号
T00033　デハイドレータ据付工	1.000	式	26,622	26,622	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　2号
S42054　ネットワーク収容架据付工 1.00,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	61,914	61,914	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 173号
S42054　一斉受令装置据付・調整工 2.00,2.00,6.00,0.00,一斉受令装置	1.000	式	345,984	345,984	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 174号
T00034　一斉受令装置据付・調整工	1.000	式	106,488	106,488	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　3号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	266,587	266,587	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　5号
X42002　技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　13号
合　　計				945,295	
計（１）（直接費対象分）				678,708	
計（２）（間接費対象分）				266,587	
・・・　多重無線設備工（電源設備） 小田ダム管理所	1.000	式	144,000	144,000	1 式当たり
S42042　直流電源設備据付工（ダム管理所） 48V系直流電源装置,－,無	1.000	台	88,230	88,230	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 114号
S42043　直流電源装置調整工 48V系直流電源装置,20N・50N,無	1.000	台	55,722	55,722	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 115号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	16,662	16,662	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　6号
X42002　技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	11,200	11,200	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　14号
合　　計				171,814	
計（１）（直接費対象分）				143,952	
計（２）（間接費対象分）				27,862	
・・・　受変電設備工 小田ダム管理所	1.000	式	758,000	758,000	1 式当たり
T00061　高圧気中負荷開閉器据付工 6.6kV以下	1.000	台	20,074	20,074	歩Ａ・単Ａ Ｔ単　18号
S42034　高圧引込受電盤据付工 ,高圧配電盤,引込受電盤,無	1.000	面	170,085	170,085	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 103号
S42035　高圧引込受電盤調整工 ,高圧配電盤,引込受電盤,無	1.000	面	11,108	11,108	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 108号
S42034　主変圧器盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 104号
S42035　主変圧器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 109号
S42034　切替盤据付工 ,低圧配電盤,予備発電切替盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 105号
S42035　切替盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 110号
S42034　動力変圧器盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 106号
S42035　動力変圧器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 111号
S42034　照明変圧器盤据付工 ,低圧配電盤,照明用変圧器盤,有	1.000	面	100,424	100,424	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 107号
S42035　照明変圧器盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有	1.000	面	38,877	38,877	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 112号
X42001　技術者間接費(電気通信技術者) ,高圧受変電設備	1.000	式	199,940	199,940	歩Ａ・単Ａ Ｘ単　7号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,高圧受変電設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 15号
合 計				958,411	
計（１）（直接費対象分）				758,471	
計（２）（間接費対象分）				199,940	
・・共通設備工 小田ダム	1.000	式		8,210,000	
・・・ 配線工 ダム管理用制御処理設備	1.000	式	4,414,000	4,414,000	1 式当たり
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋 内	4.800	m	2,834	13,603	歩A・単A S単 263号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	448.000	m	3,845	1,722,560	歩A・単A S単 264号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ラック（無縫縛）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内	3.000	m	3,606	10,818	歩A・単A S単 265号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内	6.800	m	3,419	23,249	歩A・単A S単 266号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	7.700	m	3,845	29,607	歩A・単A S単 264号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋 内	4.800	m	2,834	13,603	歩A・単A S単 263号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	274.200	m	3,845	1,054,299	歩A・単A S単 264号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ラック（無縫縛）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内	3.000	m	3,606	10,818	歩A・単A S単 265号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内	5.900	m	3,419	20,172	歩A・単A S単 266号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内	3.300	m	3,845	12,689	歩A・単A S単 264号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内	10.000	m	3,419	34,190	歩A・単A S単 266号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋 内	4.800	m	1,530	7,344	歩A・単A S単 267号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	561.000	m	2,115	1,186,515	歩A・単A S単 268号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ラック（無縫縛）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内	3.000	m	1,974	5,922	歩A・単A S単 269号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内	6.800	m	1,822	12,390	歩A・単A S単 270号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,地中・屋外・屋内	1.000	m	2,115	2,115	歩A・単A S単 268号
S42103 ダム管理所・制御ケーブル ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外・屋内	5.400	m	1,822	9,839	歩A・単A S単 270号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	30.400	m	284	8,634	歩A・単A S単 5号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積5.5,,	30.400	m	118	3,587	歩A・単A S単 6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積3.5,,	154.200	m	275	42,405	歩A・単A S単 7号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積2.0,,	26.900	m	177	4,761	歩A・単A S単 8号
S02116 UTPケーブル カテゴリー5e,,	146.200	m	45	6,579	歩A・単A S単 9号
S02116 SWVP SWVP0.5-33C,,	25.400	m	215	5,461	歩A・単A S単 10号
S02116 SWVP SWVP0.5-12C,,	18.500	m	110	2,035	歩A・単A S単 11号
S02116 CVV-S CVV-S1.25sq-2C,,	29.600	m	147	4,351	歩A・単A S単 12号
S02116 KPEV-S KPEV-S1.25sq-15P,,	49.500	m	1,068	52,866	歩A・単A S単 13号
S02116 KPEV-S KPEV-S1.25sq-10P,,	98.300	m	766	75,298	歩A・単A S単 14号
S02116 KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P,,	77.400	m	443	34,288	歩A・単A S単 15号
S02116 FCPEV-S FCPEV-S0.65-15P,,	12.500	m	359	4,488	歩A・単A S単 16号
合 計				4,414,486	
・・・ 配線工 CCTV設備	1.000	式	27,000	27,000	1 式当たり
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	20.700	m	401	8,301	歩A・単A S単 17号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積3.5,,	14.600	m	275	4,015	歩A・単A S単 7号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積2.0,,	32.400	m	177	5,735	歩A・単A S単 8号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積2.0,,	32.400	m	132	4,277	歩A・単A S単 18号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 FCPEV-S FCPEV-S0.65-3P,,	32.400	m	82	2,657	歩A・単A S単 19号
S02116 5C-2V 5C-2V,,	32.400	m	61	1,976	歩A・単A S単 20号
合 計				26,961	
・・・ 配線工 堤体観測設備	1.000	式	48,000	48,000	1 式当たり
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	20.700	m	401	8,301	歩A・単A S単 17号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積2.0,,	138.400	m	177	24,497	歩A・単A S単 8号
S02116 CVV-S CVV-S1.25sq-2C,,	67.400	m	147	9,908	歩A・単A S単 12号
S02116 CVV-S CVV-S1.25sq-5C,,	22.000	m	239	5,258	歩A・単A S単 21号
合 計				47,964	
・・・ 配線工 ダム管理所・警報局	1.000	式	3,721,000	3,721,000	1 式当たり
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	5.600	m	1,280	7,168	歩A・単A S単 234号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	5.900	m	1,865	11,004	歩A・単A S単 235号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内	5.800	m	1,572	9,118	歩A・単A S単 236号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,屋 内	0.600	m	3,936	2,362	歩A・単A S単 237号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,地中・屋外・屋内	286.100	m	4,947	1,415,337	歩A・単A S単 238号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,屋外・屋内	4.800	m	4,521	21,701	歩A・単A S単 239号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,屋外・屋内	19.000	m	4,708	89,452	歩A・単A S単 240号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38mm2,屋外・屋内	2.000	m	5,480	10,960	歩A・単A S単 241号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22mm2,屋 内	0.600	m	1,814	1,088	歩A・単A S単 242号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22mm2,地中・屋外・屋内	286.100	m	2,399	686,354	歩A・単A S単 243号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22mm2,屋外・屋内	4.800	m	2,106	10,109	歩A・単A S単 244号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22mm2,屋外・屋内	19.000	m	2,258	42,902	歩A・単A S単 245号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22mm2,屋外・屋内	2.700	m	3,278	8,851	歩A・単A S単 246号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,14mm2,屋 内	0.900	m	640	576	歩A・単A S単 247号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内	281.600	m	906	255,130	歩A・単A S単 248号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ピット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	1.700	m	773	1,314	歩A・単A S単 249号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ラック（無縫縛）,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	19.000	m	834	15,846	歩A・単A S単 250号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内	2.000	m	1,252	2,504	歩A・単A S単 251号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,20mm以下	6.200	m	1,129	7,000	歩A・単A S単 271号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,20mm以下	286.100	m	1,714	490,375	歩A・単A S単 272号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,ピット配線,20mm以下	4.800	m	1,421	6,821	歩A・単A S単 273号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,ラック(無縫縛)配線,20mm以下	19.000	m	1,573	29,887	歩A・単A S単 274号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,20mm以下	1.400	m	2,593	3,630	歩A・単A S単 275号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,20mm以下	6.200	m	1,129	7,000	歩A・単A S単 271号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,20mm以下	286.100	m	1,714	490,375	歩A・単A S単 272号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,ピット配線,20mm以下	4.800	m	1,421	6,821	歩A・単A S単 273号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,ラック配線,20mm以下	19.000	m	2,140	40,660	歩A・単A S単 276号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,20mm以下	1.400	m	2,593	3,630	歩A・単A S単 275号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	65.200	m	401	26,145	歩A・単A S単 17号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積2.0,,	3.900	m	132	515	歩A・単A S単 18号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積5.5,,	76.100	m	118	8,980	歩A・単A S単 6号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 5D-2V 5D-2V,,	12.400	m	102	1,265	歩A・単A S単 22号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	32.900	m	172	5,659	歩A・単A S単 23号
合 計				3,720,539	
・・共通設備工 配線・配管撤去工（小田ダム）	1.000	式		2,883,000	
・・・ 配線撤去工 ダム管理用制御処理設備	1.000	式	1,654,000	1,654,000	1 式当たり
T00252 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 分電盤→表示装置	24.500	m	439	10,756	歩A・単A T単 31号
T00253 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 分電盤→表示装置	3.000	m	732	2,196	歩A・単A T単 32号
T00254 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック） 分電盤→表示装置	3.200	m	945	3,024	歩A・単A T単 33号
T00255 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 分電盤→警報表示盤	21.400	m	439	9,395	歩A・単A T単 34号
T00256 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 分電盤→警報表示盤	2.500	m	732	1,830	歩A・単A T単 35号
T00257 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック） 分電盤→警報表示盤	3.200	m	945	3,024	歩A・単A T単 36号
T00258 電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ころがし） 分電盤→時計装置	21.200	m	439	9,307	歩A・単A T単 37号
T00259 電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（管内） 分電盤→時計装置	2.500	m	732	1,830	歩A・単A T単 38号
T00260 電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ラック） 分電盤→時計装置	3.200	m	945	3,024	歩A・単A T単 39号
T00261 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし） 情報入力提供装置→警報表示盤	17.300	m	173	2,993	歩A・単A T単 40号
T00262 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内） 情報入力提供装置→警報表示盤	2.500	m	306	765	歩A・単A T単 41号
T00263 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック） 情報入力提供装置→警報表示盤	3.200	m	386	1,235	歩A・単A T単 42号
T00264 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし） 情報入力提供装置→情報表示盤	16.100	m	173	2,785	歩A・単A T単 43号
T00265 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内） 情報入力提供装置→情報表示盤	2.700	m	306	826	歩A・単A T単 44号
T00266 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック） 情報入力提供装置→情報表示盤	3.200	m	386	1,235	歩A・単A T単 45号
T00267 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし） 情報入力提供装置→時計装置	12.800	m	173	2,214	歩A・単A T単 46号
T00268 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内） 情報入力提供装置→時計装置	2.500	m	306	765	歩A・単A T単 47号
T00269 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック） 情報入力提供装置→時計装置	3.200	m	386	1,235	歩A・単A T単 48号
T00270 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし） 光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX	4.800	m	825	3,960	歩A・単A T単 49号
T00271 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） 光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX	448.000	m	1,331	596,288	歩A・単A T単 50号
T00272 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック） 光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX	3.000	m	1,211	3,633	歩A・単A T単 51号
T00273 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット） 光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX	6.800	m	1,118	7,602	歩A・単A T単 52号
T00274 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） 取水設備PBOX→機側伝送装置	7.700	m	1,331	10,249	歩A・単A T単 53号
T00275 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし） 光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8	4.800	m	825	3,960	歩A・単A T単 54号
T00276 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） 光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8	274.200	m	1,331	364,960	歩A・単A T単 55号
T00277 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック） 光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8	3.000	m	1,211	3,633	歩A・単A T単 56号
T00278 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット） 光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8	2.900	m	1,118	3,242	歩A・単A T単 57号
T00279 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内） 放流設備PBOX→機側伝送装置	3.300	m	1,331	4,392	歩A・単A T単 58号
T00280 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット） 放流設備PBOX→機側伝送装置	10.000	m	1,118	11,180	歩A・単A T単 59号
T00281 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ころがし） 光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX	4.800	m	439	2,107	歩A・単A T単 60号
T00282 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内） 光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX	561.000	m	732	410,652	歩A・単A T単 61号
T00283 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット） 光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX	6.800	m	586	3,985	歩A・単A T単 62号
T00284 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ラック） 光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX	3.000	m	662	1,986	歩A・単A T単 63号
T00285 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内） 洪水設備PBOX→機側伝送装置	1.000	m	732	732	歩A・単A T単 64号
T00286 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット） 洪水設備PBOX→機側伝送装置	5.400	m	586	3,164	歩A・単A T単 65号
T00287 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内） 取水設備電源盤→機側伝送装置	8.300	m	306	2,540	歩A・単A T単 66号
T00288 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内） 洪水吐設備電源盤→機側伝送装置	2.000	m	306	612	歩A・単A T単 67号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00289 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット） 洪水吐設備電源盤→機側伝送装置	4.400	m	240	1,056	歩A・単A T単 68号
T00290 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内） 放流設備電源盤→機側伝送装置	2.000	m	306	612	歩A・単A T単 69号
T00291 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット） 放流設備電源盤→機側伝送装置	9.800	m	240	2,352	歩A・単A T単 70号
T00292 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内） 監査廊動力盤→機側伝送装置	2.000	m	306	612	歩A・単A T単 71号
T00293 制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット） 監査廊動力盤→機側伝送装置	1.100	m	240	264	歩A・単A T単 72号
T00294 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内） 取水機側操作盤→機側伝送装置	23.100	m	133	3,072	歩A・単A T単 73号
T00295 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内） 洪水吐機側操作盤→機側伝送装置	8.000	m	133	1,064	歩A・単A T単 74号
T00296 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（ピット） 洪水吐機側操作盤→機側伝送装置	18.400	m	1,118	20,571	歩A・単A T単 75号
T00297 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 取水機側操作盤→機側伝送装置	30.800	m	732	22,546	歩A・単A T単 76号
T00298 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 制水機側操作盤→機側伝送装置	17.400	m	732	12,737	歩A・単A T単 77号
T00299 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 低水取水機側操作盤→機側伝送装置	9.500	m	732	6,954	歩A・単A T単 78号
T00300 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 凍結防止機側操作盤→機側伝送装置	11.600	m	732	8,491	歩A・単A T単 79号
T00301 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 放流機側操作盤→機側伝送装置	6.000	m	732	4,392	歩A・単A T単 80号
T00312 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット） 放流機側操作盤→機側伝送装置	18.900	m	586	11,075	歩A・単A T単 89号
T00313 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内） 凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）	2.000	m	732	1,464	歩A・単A T単 90号
T00314 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット） 凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）	2.100	m	586	1,231	歩A・単A T単 91号
T00302 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 取水機側操作盤→機側伝送装置	7.700	m	732	5,636	歩A・単A T単 81号
T00303 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 低水取水機側操作盤→機側伝送装置	9.500	m	732	6,954	歩A・単A T単 82号
T00304 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 凍結防止機側操作盤→機側伝送装置	23.200	m	732	16,982	歩A・単A T単 83号
T00305 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 放流機側操作盤→機側伝送装置	6.000	m	732	4,392	歩A・単A T単 84号
T00308 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット） 放流機側操作盤→機側伝送装置	18.900	m	586	11,075	歩A・単A T単 86号
T00315 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 凍結防止機側操作盤→機側伝送装置	4.000	m	732	2,928	歩A・単A T単 92号
T00309 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット） 漏水観測設備電源盤→機側伝送装置	4.200	m	586	2,461	歩A・単A T単 87号
T00306 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内） 漏水観測設備電源盤→機側伝送装置	2.000	m	732	1,464	歩A・単A T単 85号
T00309 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット） 漏水観測設備電源盤→機側伝送装置	1.900	m	586	1,113	歩A・単A T単 87号
T00311 通信ケーブル撤去工CPEV0.65-15P（管内） 取水機側操作盤→機側伝送装置	7.700	m	732	5,636	歩A・単A T単 88号
合 計				1,654,450	
・・・ 配線撤去工 警報局	1.000	式	1,229,000	1,229,000	1 式当たり
T00332 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤	5.600	m	439	2,458	歩A・単A T単 93号
T00333 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（管内） サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤	5.900	m	732	4,319	歩A・単A T単 94号
T00354 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ピット） サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤	5.800	m	586	3,399	歩A・単A T単 115号
T00334 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ころがし） 接続点→サイレン（2.2kw）	0.600	m	825	495	歩A・単A T単 95号
T00335 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（管内） 接続点→サイレン（2.2kw）	286.100	m	1,331	380,799	歩A・単A T単 96号
T00336 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ピット） 接続点→サイレン（2.2kw）	4.800	m	1,118	5,366	歩A・単A T単 97号
T00337 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ラック） 接続点→サイレン（2.2kw）	19.000	m	1,730	32,870	歩A・単A T単 98号
T00338 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（露出） 接続点→サイレン（2.2kw）	2.000	m	1,597	3,194	歩A・単A T単 99号
T00339 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ころがし） 接地端子盤→サイレン（2.2kw）	0.900	m	173	156	歩A・単A T単 100号
T00340 電源ケーブル撤去工 IV14sq（管内） 接地端子盤→サイレン（2.2kw）	281.600	m	306	86,170	歩A・単A T単 101号
T00341 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ラック） 接地端子盤→サイレン（2.2kw）	19.000	m	270	5,130	歩A・単A T単 102号
T00342 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ピット） 接地端子盤→サイレン（2.2kw）	1.700	m	240	408	歩A・単A T単 103号
T00343 電源ケーブル撤去工 IV14sq（露出） 接地端子盤→サイレン（2.2kw）	2.000	m	479	958	歩A・単A T単 104号
T00344 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし） 接続点→回転灯	0.600	m	439	263	歩A・単A T単 105号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00345 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内） 接続点→回転灯	286.100	m	732	209,425	歩A・単A T単 106号
T00346 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ピット） 接続点→回転灯	4.800	m	586	2,813	歩A・単A T単 107号
T00347 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ラック） 接続点→回転灯	19.000	m	945	17,955	歩A・単A T単 108号
T00348 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出） 接続点→回転灯	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 109号
T00349 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ころがし） 有線警報装置→保安器箱	6.700	m	439	2,941	歩A・単A T単 110号
T00350 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（管内） 有線警報装置→保安器箱	286.100	m	732	209,425	歩A・単A T単 111号
T00351 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ピット） 有線警報装置→保安器箱	4.800	m	586	2,813	歩A・単A T単 112号
T00352 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ラック） 有線警報装置→保安器箱	19.000	m	945	17,955	歩A・単A T単 113号
T00353 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（露出） 有線警報装置→保安器箱	1.400	m	1,171	1,639	歩A・単A T単 114号
T00349 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ころがし） 有線警報装置→保安器箱	6.700	m	439	2,941	歩A・単A T単 110号
T00350 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（管内） 有線警報装置→保安器箱	286.100	m	732	209,425	歩A・単A T単 111号
T00351 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ピット） 有線警報装置→保安器箱	4.800	m	586	2,813	歩A・単A T単 112号
T00352 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ラック） 有線警報装置→保安器箱	19.000	m	945	17,955	歩A・単A T単 113号
T00353 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（露出） 有線警報装置→保安器箱	1.400	m	1,171	1,639	歩A・単A T単 114号
合 計				1,228,886	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		457,000	
・・・ 配管工 川台警報局	1.000	式	218,000	218,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	1,060	636	歩A・単A S単 224号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	歩A・単A S単 225号
S42100 電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.000	m	6,376	51,008	歩A・単A S単 226号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.000	m	6,169	49,352	歩A・単A S単 227号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.000	m	6,169	49,352	歩A・単A S単 228号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.600	m	6,169	28,377	歩A・単A S単 229号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 230号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.100	m	6,169	31,462	歩A・単A S単 231号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 232号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 233号
合 計				218,474	
・・・ 配線工 川台警報局	1.000	式	239,000	239,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 252号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	11.400	m	1,851	21,101	歩A・単A S単 253号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	1.600	m	1,280	2,048	歩A・単A S単 254号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	12.000	m	1,865	22,380	歩A・単A S単 255号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.900	m	1,011	910	歩A・単A S単 256号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.400	m	1,596	35,750	歩A・単A S単 257号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 258号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	0.900	m	1,280	1,152	歩A・単A S単 254号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	22.400	m	1,865	41,776	歩A・単A S単 255号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内	2.700	m	2,744	7,409	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 259号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内	2.400	m	268	643	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 260号
S42102 警報局・電源ケーブル 管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	19.000	m	395	7,505	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 261号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 262号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 277号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	19.000	m	712	13,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 278号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 279号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 277号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	19.000	m	712	13,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 278号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 279号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 277号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	19.000	m	712	13,528	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 278号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 279号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	0.200	m	637	127	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 280号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,管内配線,10㎜以下	18.300	m	903	16,525	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 281号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,露出配線,10㎜以下	3.200	m	1,249	3,997	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 282号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,	14.100	m	387	5,457	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 24号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,	7.000	m	551	3,857	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 25号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 26号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,	8.700	m	401	3,489	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 17号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 22号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 27号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,	43.600	m	76	3,314	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 28号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 23号
合　計				239,376	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		102,000	
・・・ 川台警報局 配管撤去工	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00380 電線管撤去工 PV38 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 140号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 121号
T00381 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電200V	0.600	m	865	519	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 141号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 122号
合　計				2,144	
・・・ 川台警報局 配線撤去工	1.000	式	100,000	100,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 116号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	10.900	m	732	7,979	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 117号
T00363 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 引込開閉器盤→分電盤	1.600	m	439	702	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 123号
T00364 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 引込開閉器盤→分電盤	11.500	m	732	8,418	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 124号
T00365 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	0.900	m	439	395	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 125号
T00366 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	22.400	m	732	16,397	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 126号
T00367 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩Ａ・単Ａ Ｔ単 127号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00368 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 128号
T00369 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	22.400	m	732	16,397	歩A・単A T単 129号
T00370 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 130号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 131号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	19.000	m	306	5,814	歩A・単A T単 132号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 133号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 131号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	19.000	m	306	5,814	歩A・単A T単 132号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 133号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 131号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	19.000	m	306	5,814	歩A・単A T単 132号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 133号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 118号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	18.300	m	732	13,396	歩A・単A T単 119号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.200	m	1,171	3,747	歩A・単A T単 120号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 134号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	19.000	m	160	3,040	歩A・単A T単 135号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 136号
T00377 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） サイレン→放流警報装置	2.000	m	96	192	歩A・単A T単 137号
T00378 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） サイレン→放流警報装置	19.000	m	160	3,040	歩A・単A T単 138号
T00379 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） サイレン→放流警報装置	2.700	m	213	575	歩A・単A T単 139号
合 計				100,493	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		1,393,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 川台警報局	1.000	式		1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 川台警報局	1.000	式	1,337,000	1,337,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 121号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 127号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 119号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 122号
S42045 インバータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 120号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	歩A・単A S単 175号
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 8号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 176号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 177号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 132号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 134号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 133号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 113号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 102号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 8号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 16号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,631,649	
計（１）（直接費対象分）				1,337,200	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備）					1 式当たり
川台警報局	1.000	式	56,000	56,000	
S42045 直流電源設備据付工					歩A・単A
TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	S単 123号
合 計				55,845	
・親局撤去工					
小田ダム	1.000	式		2,204,000	
・・親局撤去工					
小田ダム	1.000	式		2,204,000	
・・・ 情報処理設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	504,000	504,000	
S42054 光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤	1.000	式	43,401	43,401	S単 178号
S42054 入出力装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置	1.000	式	43,401	43,401	S単 179号
S42054 遠方手動操作装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,表示操作部	1.000	式	6,222	6,222	S単 180号
S42054 遠方手動操作装置撤去工					歩A・単A
0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器	1.000	式	15,479	15,479	S単 181号
S42054 情報入力・提供装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置	1.000	式	43,401	43,401	S単 182号
T00041 警報盤撤去工					歩A・単A
	1.000	式	3,328	3,328	T単 9号
S42054 カラーレーザプリンタ撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ	1.000	式	6,222	6,222	S単 183号
S42054 取水ゲート機側伝送装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	S単 184号
S42054 放流ゲート設備機側伝送装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	S単 185号
S42054 洪水吐ゲート設備機側伝送装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	S単 186号
S42054 漏水観測設備機側伝送装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,漏水観測設備機側伝送装置	1.000	式	12,444	12,444	S単 187号
S42054 演算処理装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,演算処理装置	1.000	式	43,401	43,401	S単 188号
S42054 情報表示盤撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,情報表示盤	1.000	式	43,401	43,401	S単 189号
T00054 貯水位観測装置撤去工					歩A・単A
	1.000	式	159,732	159,732	T単 11号
S42054 貯水位計撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,貯水位計	1.000	式	43,401	43,401	S単 190号
T00052 中継ボックス撤去工					歩A・単A
	1.000	式	3,328	3,328	T単 10号
合 計				504,493	
・・・ CCTV設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	242,000	242,000	
S42054 カメラ装置撤去工					歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,旋回式IPカメラ装置	3.000	式	18,666	55,998	S単 191号
S42054 カメラ制御盤撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,カメラ制御盤	1.000	式	43,401	43,401	S単 192号
S42054 監視制御装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,監視制御装置	3.000	式	43,401	130,203	S単 193号
S42054 監視制御装置操作卓撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,監視制御システム操作卓	1.000	式	12,444	12,444	S単 194号
合 計				242,046	
・・・ 観測設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	537,000	537,000	
S42054 地震観測・データ収録装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,地震観測・データ収録装置	1.000	式	43,401	43,401	S単 195号
S42054 モデム撤去工					歩A・単A
0.00,0.15,0.00,0.00,モデム	1.000	式	3,733	3,733	S単 196号
S42054 HUB撤去工					歩A・単A
0.00,0.05,0.00,0.00,	1.000	式	1,244	1,244	S単 197号
S42054 観測データ集計用PC撤去工					歩A・単A
0.00,0.50,0.00,0.00,観測データ集計用PC	1.000	式	12,444	12,444	S単 198号
S42054 観測設備用プリンタ撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,観測設備用プリンタ	1.000	式	6,222	6,222	S単 199号
S42054 漏水観測室収納盤撤去工					歩A・単A
0.00,1.00,0.00,0.00,漏水観測室収納盤	1.000	式	24,888	24,888	S単 200号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00055 漏水観測室収納盤撤去工					歩A・単A
	1.000	式	26,622	26,622	T単 12号
S42054 濁度・水温計（検出部）撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）	1.000	式	43,401	43,401	S単 201号
S42054 濁度・水温計（検出部）撤去工（補正有）					歩A・単A
0.35,0.70,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）	7.000	式	30,381	212,667	S単 202号
S42054 漏水量計撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,漏水量計	1.000	式	6,222	6,222	S単 203号
S42054 漏水量計撤去工（補正有）					歩A・単A
0.00,0.18,0.00,0.00,漏水量計	7.000	式	4,480	31,360	S単 204号
T00056 漏水位表示装置（４点用）撤去工					歩A・単A
	2.000	式	51,510	103,020	T単 13号
T00057 無停電電源装置撤去工					歩A・単A
0.8kVA	1.000	式	22,135	22,135	T単 14号
合 計				537,359	
・・・ テレメータ警報設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	343,000	343,000	
S42054 テレメータ警報監視制御装置撤去工					歩A・単A
0.50,1.00,0.00,0.00,テレメータ警報監視制御装置	1.000	式	43,401	43,401	S単 205号
S42054 テレメータ放流警報操作卓撤去工					歩A・単A
0.00,1.00,0.00,0.00,テレメータ放流警報操作卓	1.000	式	24,888	24,888	S単 206号
S42054 プリンタ撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ	1.000	式	6,222	6,222	S単 207号
S42054 有線観測警報装置撤去工					歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,有線観測警報装置	1.000	式	30,957	30,957	S単 208号
S42054 スピーカ撤去工					歩A・単A
0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン100W	1.000	式	6,222	6,222	S単 209号
S42054 インバータサイレン撤去工					歩A・単A
0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン2.2kw	1.000	式	18,666	18,666	S単 210号
T00058 回転灯撤去工					歩A・単A
	1.000	式	26,622	26,622	T単 15号
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					歩A・単A
	1.000	式	133,110	133,110	T単 16号
S42054 空中線撤去工					歩A・単A
0.00,0.81,0.00,0.00,空中線70MHz帯	1.000	式	20,159	20,159	S単 211号
S42054 空中線撤去工					歩A・単A
0.00,0.54,0.00,0.00,空中線400MHz帯	1.000	式	13,440	13,440	S単 212号
S42054 空中線撤去工					歩A・単A
0.00,0.54,0.00,0.00,空中線400MHz帯	1.000	式	13,440	13,440	S単 212号
S42054 同軸避雷器撤去工					歩A・単A
0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	3,235	3,235	S単 213号
S42054 同軸避雷器撤去工					歩A・単A
0.00,0.09,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,240	2,240	S単 214号
合 計				342,602	
・・・ 多重無線設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	235,000	235,000	
T00078 多重無線設備撤去工					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	50,337	50,337	T単 25号
T00079 デハイドレータ撤去工					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	13,311	13,311	T単 26号
S42054 ネットワーク収容架撤去工					歩A・単A
0.50,0.50,0.00,0.00,	1.000	式	30,957	30,957	S単 215号
T00080 一斉受令装置撤去工					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	140,046	140,046	T単 27号
合 計				234,651	
・・・ 受変電設備工					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	296,000	296,000	
T00072 高圧気中負荷開閉器撤去工					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	10,037	10,037	T単 20号
T00071 高圧引込受電盤撤去工					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	85,043	85,043	T単 19号
T00073 主変圧器盤撤去工（補正有）					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 21号
T00074 切替盤撤去工（補正有）					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 22号
T00075 動力変圧器盤撤去工（補正有）					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 23号
T00076 照明変圧器盤撤去工（補正有）					歩A・単A
小田ダム	1.000	式	50,212	50,212	T単 24号
合 計				295,928	
・・・ 情報処理設備工（電源設備）					1 式当たり
小田ダム管理所	1.000	式	47,000	47,000	
T00081 直流電源設備撤去工					歩A・単A
48V	1.000	式	47,150	47,150	T単 28号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				47,150	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		340,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 川台警報局	1.000	式		340,000	
・・・ 放流警報局装置工 川台警報局	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 216号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 217号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 218号
S42054 インバータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 219号
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	133,110	133,110	歩A・単A T単 16号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 30号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 220号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 221号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 222号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 17号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 29号
合 計				311,909	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 川台警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 223号
合 計				27,923	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積5.5,,		m	118		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	3心　断面積3.5,,		m	275		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	3心　断面積2.0,,		m	177		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル					
	UTPケーブル					
	カテゴリー5e,,		m	45		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	SWVP					
	SWVP					
	SWVP0.5-33C,,		m	215		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	SWVP					
	SWVP					
	SWVP0.5-12C,,		m	110		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S02116	CVV-S					
	CVV-S					
	CVV-S1.25sq-2C,,		m	147		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S					
	KPEV-S					
	KPEV-S1.25sq-15P,,		m	1,068		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S					
	KPEV-S					
	KPEV-S1.25sq-10P,,		m	766		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S					
	KPEV-S					
	KPEV-S1.25sq-5P,,		m	443		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	FCPEV-S					
	FCPEV-S					
	FCPEV-S0.65-15P,,		m	359		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	3心　断面積5.5,,		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積2.0,,		m	132		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	FCPEV-S					
	FCPEV-S					
	FCPEV-S0.65-3P,,		m	82		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S02116	5C-2V					
	5C-2V					
	5C-2V,,		m	61		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S02116	CVV-S					
	CVV-S					
	CVV-S1.25sq-5C,,		m	239		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊ MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊ 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊ 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,		m	551		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊ 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊ ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
S02116	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊ ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊ 光ケーブル接続盤					
	光ケーブル接続盤 48芯以上		台	5,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊ 中継端子盤					
	中継端子盤		台	1,500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊ メディアコンバータ（MC）					
	メディアコンバータ（MC）		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊ HUB					
	HUB 8ポート以上		台	250,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊ 入出力装置PLC					
	入出力装置PLC PLCプログラム含む		台	13,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊ 制御系LAN					
	制御系LAN FA-LAN16ポート以上		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊ 貯水位（正）計測装置					
	貯水位（正）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊ 貯水位（副）計測装置					
	貯水位（副）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊ 処理装置・表示部（情報入力・提供装置）					
	処理装置・表示部（情報入力・提供装置） FA-PC		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊ 情報系LAN					
	情報系LAN OA-LAN24ポート以上		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊ 表示装置					
	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊ 電話応答通報装置					
	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊ 放流操作装置１					
	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊ 放流操作装置２					
	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊ 警報盤					
	警報盤		台	3,000,000		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40012	時計装置					
	時計装置					
	GPS自動時刻補正		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンター					
	カラーレーザープリンター					
			台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置１					
	遠隔伝送装置１					
			台	3,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40012	操作表示器					
	操作表示器					
			台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40012	取水ゲート 機側伝送装置					
	取水ゲート 機側伝送装置					
	MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40012	洪水吐ゲート 機側伝送装置					
	洪水吐ゲート 機側伝送装置					
	MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40012	放流ゲート 機側伝送装置					
	放流ゲート 機側伝送装置					
	MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40012	漏水観測 機側伝送装置					
	漏水観測 機側伝送装置					
	MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40012	CCTVカメラ装置					
	CCTVカメラ装置					
	HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明		台	7,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S40012	カメラ機側盤					
	カメラ機側盤					
			台	2,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S40012	CCTV制御装置（小田ダム）					
	CCTV制御装置（小田ダム）					
			台	12,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S40012	CCTV操作装置					
	CCTV操作装置					
	操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S40012	大型モニタ					
	大型モニタ					
	50型程度、天吊り（ダムコン用）		台	1,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S40012	漏水量計					
	漏水量計					
	フロート式		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S40012	漏水位表示装置（4点用）					
	漏水位表示装置（4点用）					
	コントローラ４台分表示		台	4,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S40012	濁度水温計（検出部）					
	濁度水温計（検出部）					
			台	4,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S40012	濁度・水温計（測定制御部）					
	濁度・水温計（測定制御部）					
			台	4,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S40012	漏水観測室収納盤					
	漏水観測室収納盤					
			台	5,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40012	データ収録・処理装置					
	データ収録・処理装置					
	ソフトウェア含む（本体は流用）		台	13,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S40012	増設シリアルボード					
	増設シリアルボード					
	FA-PC用増設ボード		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S40012	光モデム					
	光モデム					
			台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S40012	HUB					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	HUB		台	50,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 66号 ＊＊＊ 主水位計					
	主水位計 光水晶水圧式 50m		台	7,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 67号 ＊＊＊ 貯水位観測装置					
	貯水位観測装置		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 68号 ＊＊＊ テレメータ警報監視制御装置					
	テレメータ警報監視制御装置		台	25,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 69号 ＊＊＊ テレメータ放流警報操作卓					
	テレメータ放流警報操作卓 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）		台	15,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 70号 ＊＊＊ プリンタ					
	プリンタ 置台含む		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 71号 ＊＊＊ 有線警報装置					
	有線警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 72号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤					
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 73号 ＊＊＊ スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 74号 ＊＊＊ 集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 75号 ＊＊＊ インバータサイレン					
	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 76号 ＊＊＊ 回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 77号 ＊＊＊ 保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 78号 ＊＊＊ 空中線					
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 79号 ＊＊＊ 空中線					
	空中線 ５素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 80号 ＊＊＊ 同軸避雷器					
	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 81号 ＊＊＊ 同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 82号 ＊＊＊ 7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）					
	7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）		台	6,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 83号 ＊＊＊ デハイドレータ					
	デハイドレータ		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 84号 ＊＊＊ ネットワーク収容架					
	ネットワーク収容架		台	500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 85号 ＊＊＊ 一斉受令装置					
	一斉受令装置 防災FAX、収容卓		台	2,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ Ｓ単－ 86号 ＊＊＊ 直流電源装置					
	直流電源装置 48V		台	3,000,000		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 87号 ＊＊＊					
S40012	高圧気中負荷開閉器					
	高圧気中負荷開閉器					
	過電流ロック形（VT・LA内蔵）		面	1,200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 88号 ＊＊＊					
S40012	方向性SOG制御装置					
	方向性SOG制御装置					
			面	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 89号 ＊＊＊					
S40012	高圧引込受電盤					
	高圧引込受電盤					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	11,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 90号 ＊＊＊					
S40012	主変圧器盤					
	主変圧器盤					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	21,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 91号 ＊＊＊					
S40012	切替版					
	切替版					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 92号 ＊＊＊					
S40012	動力変圧器盤					
	動力変圧器盤					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	11,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 93号 ＊＊＊					
S40012	照明変圧器盤					
	照明変圧器盤					
	屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	12,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 94号 ＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置					
			台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 95号 ＊＊＊					
S40012	インバータサイレン					
	インバータサイレン					
	0.75kW		台	900,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 96号 ＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線					
	３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 97号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス					
	1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 98号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤					
			台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 99号 ＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備					
	12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 100号 ＊＊＊					
S41020	ダム管理所					
	輸送費（電気通信設備）					
	37.396ton,84.15km		式	248,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 101号 ＊＊＊					
S41020	小田ダム管理所・更新機器					
	輸送費（電気通信設備）					
	9.085ton,4.4km		式	64,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 102号 ＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工					
	分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 103号 ＊＊＊					
S42034	高圧引込受電盤据付工					
	配電盤据付工					
	,高圧配電盤,引込受電盤,無		面	170,085		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 104号 ＊＊＊					
S42034	主変圧器盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,補機変圧器盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 105号 ＊＊＊					
S42034	切替盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,予備発電切替盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 106号 ＊＊＊					
S42034	動力変圧器盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,補機変圧器盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 107号 ＊＊＊					
S42034	照明変圧器盤据付工					
	配電盤据付工					
	,低圧配電盤,照明用変圧器盤,有		面	100,424		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 108号 ＊＊＊					
S42035	高圧引込受電盤調整工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,引込受電盤,無		面	11,108		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 109号 ＊＊＊ 主変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 110号 ＊＊＊ 切替盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 111号 ＊＊＊ 動力変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42035	＊＊＊ S単－ 112号 ＊＊＊ 照明変圧器盤調整工					
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有		面	38,877		歩A・単A
S42037	＊＊＊ S単－ 113号 ＊＊＊ 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
S42042	＊＊＊ S単－ 114号 ＊＊＊ 直流電源設備据付工（ダム管理所）					
	直流電源装置据付工 48V系直流電源装置,－,無		台	88,230		歩A・単A
S42043	＊＊＊ S単－ 115号 ＊＊＊ 直流電源装置調整工					
	直流電源装置調整工 48V系直流電源装置,20N・50N,無		台	55,722		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 116号 ＊＊＊ テレメータ警報監視制御装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,無		架	86,802		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 117号 ＊＊＊ テレメータ放流警報操作卓据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,操作卓,,無		台	49,776		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 118号 ＊＊＊ 有線観測警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 119号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 120号 ＊＊＊ インバータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 121号 ＊＊＊ 放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 122号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 123号 ＊＊＊ 直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 124号 ＊＊＊ テレメータ警報監視制御装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,－,１対向,無線		架	74,052		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 125号 ＊＊＊ テレメータ放流警報操作卓調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,操作卓,,－,１台,－		台	74,052		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 126号 ＊＊＊ 有線観測警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 127号 ＊＊＊ 放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 128号 ＊＊＊ 空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,27.0,無		基	40,070		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 129号 ＊＊＊ 空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,27.0,無		基	26,879		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 130号 ＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工					
	空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,無		個	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 131号 ＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工					
	空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,有		個	4,480		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 132号 ＊＊＊					
S42047	空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工					
	空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 133号 ＊＊＊					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工					
	空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 134号 ＊＊＊					
S42048	空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工					
	TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 135号 ＊＊＊					
S42049	警報盤据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	6,656		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 136号 ＊＊＊					
S42049	カラーレーザプリンタ据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 137号 ＊＊＊					
S42049	プリンタ据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 138号 ＊＊＊					
S42050	カラーレーザプリンタ調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無		台	11,108		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 139号 ＊＊＊					
S42050	プリンタ調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無		台	11,108		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 140号 ＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 141号 ＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無		架	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 142号 ＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無		台	24,888		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 143号 ＊＊＊					
S42051	モニタ据付工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有		台	34,843		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 144号 ＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無		台	37,026		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 145号 ＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 146号 ＊＊＊					
S42052	モニタ調整工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有		台	25,918		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 147号 ＊＊＊					
S42053	漏水量計据付工					
	計装設備据付工					
	フロート式水位計,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 148号 ＊＊＊					
S42053	濁度水温計据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 149号 ＊＊＊					
S42053	濁度水温計据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,有		台	60,761		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 150号 ＊＊＊					
S42053	主水位計据付工					
	計装設備据付工					
	圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 151号 ＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 152号 ＊＊＊ 入出力装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 153号 ＊＊＊ 情報入力・提供装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,処理装置・表示部、情報系LAN、電話応答通報装置含		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 154号 ＊＊＊ 表示装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 155号 ＊＊＊ 放流操作装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 156号 ＊＊＊ 放流操作装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２		式	30,381		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 157号 ＊＊＊ 遠方伝送装置１据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,遠方伝送装置1		式	13,597		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 158号 ＊＊＊ 操作表示器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,操作表示器		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 159号 ＊＊＊ 取水ゲート機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 160号 ＊＊＊ 放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 161号 ＊＊＊ 洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 162号 ＊＊＊ 漏水観測設備機側伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,漏水観測設備機側伝送装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 163号 ＊＊＊ カメラ機側盤据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,カメラ機側		式	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 164号 ＊＊＊ 漏水位表示装置（４点用）据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,4.00,0.00,漏水位表示装置（４点用）		式	271,932		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 165号 ＊＊＊ 漏水観測室収納盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,4.00,4.00,0.00,漏水観測室収納盤		式	321,708		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 166号 ＊＊＊ データ収録・処理装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,シリアルボード、光モデム、HUB含む		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 167号 ＊＊＊ 貯水位観測装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,8.00,2.00,貯水位観測装置		式	469,812		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 168号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤据付工					
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 169号 ＊＊＊ 回転灯据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 170号 ＊＊＊ 保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,保安器箱		式	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 171号 ＊＊＊ 多重無線設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備		式	74,052		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 172号 ＊＊＊ デハイドレータ調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,デハイドレータ		式	37,026		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 173号 ＊＊＊					
S42054	ネットワーク収容架据付工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,1.00,0.00,0.00,		式	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 174号 ＊＊＊					
S42054	一斉受令装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	2.00,2.00,6.00,0.00,一斉受令装置		式	345,984		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 175号 ＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 176号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 177号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工					
	1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 178号 ＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 179号 ＊＊＊					
S42054	入出力装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 180号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,表示操作部		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 181号 ＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器		式	15,479		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 182号 ＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 183号 ＊＊＊					
S42054	カラーレーザプリンタ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 184号 ＊＊＊					
S42054	取水ゲート機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 185号 ＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 186号 ＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 187号 ＊＊＊					
S42054	漏水観測設備機側伝送装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,漏水観測設備機側伝送装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 188号 ＊＊＊					
S42054	演算処理装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,演算処理装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 189号 ＊＊＊					
S42054	情報表示盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,情報表示盤		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 190号 ＊＊＊					
S42054	貯水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,貯水位計		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 191号 ＊＊＊					
S42054	カメラ装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.75,0.00,0.00,旋回式IPカメラ装置		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 192号 ＊＊＊					
S42054	カメラ制御盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,カメラ制御盤		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 193号 ＊＊＊					
S42054	監視制御装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,監視制御装置		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 194号 ＊＊＊					
S42054	監視制御装置操作卓撤去工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,監視制御システム操作卓		式	12,444		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 195号 ＊＊＊ 地震観測・データ収録装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,地震観測・データ収録装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 196号 ＊＊＊ モデム撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,モデム		式	3,733		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 197号 ＊＊＊ HUB撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,		式	1,244		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 198号 ＊＊＊ 観測データ集計用PC撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,観測データ集計用PC		式	12,444		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 199号 ＊＊＊ 観測設備用プリンタ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,観測設備用プリンタ		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 200号 ＊＊＊ 漏水観測室収納盤撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,漏水観測室収納盤		式	24,888		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 201号 ＊＊＊ 濁度・水温計（検出部）撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 202号 ＊＊＊ 濁度・水温計（検出部）撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）		式	30,381		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 203号 ＊＊＊ 漏水量計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,漏水量計		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 204号 ＊＊＊ 漏水量計撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,漏水量計		式	4,480		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 205号 ＊＊＊ テレメータ警報監視制御装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,テレメータ警報監視制御装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 206号 ＊＊＊ テレメータ放流警報操作卓撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,テレメータ放流警報操作卓		式	24,888		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 207号 ＊＊＊ プリンタ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 208号 ＊＊＊ 有線観測警報装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,有線観測警報装置		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 209号 ＊＊＊ スピーカ撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン100W		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 210号 ＊＊＊ インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン2.2kw		式	18,666		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 211号 ＊＊＊ 空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.81,0.00,0.00,空中線70MHz帯		式	20,159		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 212号 ＊＊＊ 空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.54,0.00,0.00,空中線400MHz帯		式	13,440		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 213号 ＊＊＊ 同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器		式	3,235		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 214号 ＊＊＊ 同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.09,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,240		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 215号 ＊＊＊ ネットワーク収容架撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,		式	30,957		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 216号 ＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 217号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 218号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 219号 ＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 220号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 221号 ＊＊＊					
S42054	空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 222号 ＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 223号 ＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 224号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 225号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 226号 ＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,376		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 227号 ＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 228号 ＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 229号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 230号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 231号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 232号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 233号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工					
	PF管,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 234号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 235号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 236号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内		m	1,572		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 237号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋 内		m	3,936		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 238号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,地中・屋外・屋内		m	4,947		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 239号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内		m	4,521		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 240号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内		m	4,708		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 241号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内		m	5,480		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 242号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,屋 内		m	1,814		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 243号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,地中・屋外・屋内		m	2,399		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 244号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,屋外・屋内		m	2,106		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 245号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,屋外・屋内		m	2,258		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 246号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,屋外・屋内		m	3,278		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 247号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,14㎜2,屋 内		m	640		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 248号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,14㎜2,地中・屋外・屋内		m	906		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 249号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ピット,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内		m	773		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 250号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ラック（無縫縛）,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内		m	834		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 251号 ＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内		m	1,252		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 252号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 253号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 254号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 255号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,865		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 256号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 257号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A
S42102	＊＊＊ Ｓ単－ 258号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
S42102	＊＊＊ Ｓ単－ 259号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内		m	2,744		歩A・単A
S42102	＊＊＊ Ｓ単－ 260号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内		m	268		歩A・単A
S42102	＊＊＊ Ｓ単－ 261号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	395		歩A・単A
S42102	＊＊＊ Ｓ単－ 262号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内		m	582		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 263号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,屋 内		m	2,834		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 264号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	3,845		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 265号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ラック（無縫綱）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,屋外・屋内		m	3,606		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 266号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,屋外・屋内		m	3,419		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 267号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋 内		m	1,530		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 268号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） 管 内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	2,115		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 269号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ラック（無縫綱）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋外・屋内		m	1,974		歩A・単A
S42103	＊＊＊ Ｓ単－ 270号 ＊＊＊ ダム管理所・制御ケーブル					
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋外・屋内		m	1,822		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 271号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,129		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 272号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,20㎜以下		m	1,714		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 273号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ピット配線,20㎜以下		m	1,421		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 274号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ラック(無縫綱)配線,20㎜以下		m	1,573		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 275号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,20㎜以下		m	2,593		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 276号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ラック配線,20㎜以下		m	2,140		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 277号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	446		歩A・単A
S42113	＊＊＊ Ｓ単－ 278号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下		m	712		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 279号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	有線警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下		m	1,058		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 280号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	637		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 281号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,管内配線,10㎜以下		m	903		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 282号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,露出配線,10㎜以下		m	1,249		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	468,934		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,移動通信･CCTV設備		式	168,839		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,レーダ雨(雪)量計設備		式	1,321,828		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	459,863		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	266,587		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電･直流電源装置		式	16,662		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,高圧受変電設備		式	199,940		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,移動通信･CCTV設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 11号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,レーダ雨(雪)量計設備		式	84,619		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 12号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	33,599		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 13号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 14号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電･直流電源装置		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 15号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,高圧受変電設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 16号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00029	漏水位表示装置（４点用）据付・調整工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	53,244		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00033	デハイドレータ据付工					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00034	一斉受令装置据付・調整工					
			式	106,488		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00035	多重無線設備据付・調整工					
	固定（架形）		式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00036	漏水観測室収納盤据付・調整工					
			式	53,244		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00037	貯水位観測装置据付・調整工					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00041	警報盤撤去工					
			式	3,328		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00052	中継ボックス撤去工					
			式	3,328		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00054	貯水位観測装置撤去工					
			式	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00055	漏水観測室収納盤撤去工					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00056	漏水位表示装置（４点用）撤去工					
			式	51,510		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00057	無停電電源装置撤去工					
	0.8kVA		式	22,135		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00058	回転灯撤去工					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00061	高圧気中負荷開閉器据付工					
	6.6kV以下		台	20,074		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00071	高圧引込受電盤撤去工					
	小田ダム		式	85,043		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00072	高圧気中負荷開閉器撤去工					
	小田ダム		式	10,037		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00073	主変圧器盤撤去工（補正有）					
	小田ダム		式	50,212		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00074	切替盤撤去工（補正有）					
	小田ダム		式	50,212		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00075	動力変圧器盤撤去工（補正有）					
	小田ダム		式	50,212		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00076	照明変圧器盤撤去工（補正有）					
	小田ダム		式	50,212		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00078	多重無線設備撤去工					
	小田ダム		式	50,337		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00079	デハイドレータ撤去工					
	小田ダム		式	13,311		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00080	一斉受令装置撤去工					
	小田ダム		式	140,046		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00081	直流電源設備撤去工					
	48V		式	47,150		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00252	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	分電盤→表示装置		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00253	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	分電盤→表示装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊					
T00254	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック）					
	分電盤→表示装置		m	945		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊					
T00255	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	分電盤→警報表示盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊					
T00256	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	分電盤→警報表示盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊					
T00257	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック）					
	分電盤→警報表示盤		m	945		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00258	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ころがし）					
	分電盤→時計装置		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00259	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（管内）					
	分電盤→時計装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 39号 ＊＊＊					
T00260	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ラック）					
	分電盤→時計装置		m	945		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 40号 ＊＊＊					
T00261	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）					
	情報入力提供装置→警報表示盤		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 41号 ＊＊＊					
T00262	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）					
	情報入力提供装置→警報表示盤		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 42号 ＊＊＊					
T00263	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）					
	情報入力提供装置→警報表示盤		m	386		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 43号 ＊＊＊					
T00264	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）					
	情報入力提供装置→情報表示盤		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 44号 ＊＊＊					
T00265	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	情報入力提供装置→情報表示盤		m	306		歩A・単A
T00266	＊＊＊ T単－ 45号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）					
	情報入力提供装置→情報表示盤		m	386		歩A・単A
T00267	＊＊＊ T単－ 46号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）					
	情報入力提供装置→時計装置		m	173		歩A・単A
T00268	＊＊＊ T単－ 47号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）					
	情報入力提供装置→時計装置		m	306		歩A・単A
T00269	＊＊＊ T単－ 48号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）					
	情報入力提供装置→時計装置		m	386		歩A・単A
T00270	＊＊＊ T単－ 49号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）					
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX		m	825		歩A・単A
T00271	＊＊＊ T単－ 50号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX		m	1,331		歩A・単A
T00272	＊＊＊ T単－ 51号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック）					
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX		m	1,211		歩A・単A
T00273	＊＊＊ T単－ 52号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）					
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX		m	1,118		歩A・単A
T00274	＊＊＊ T単－ 53号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	取水設備PBOX→機側伝送装置		m	1,331		歩A・単A
T00275	＊＊＊ T単－ 54号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）					
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8		m	825		歩A・単A
T00276	＊＊＊ T単－ 55号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8		m	1,331		歩A・単A
T00277	＊＊＊ T単－ 56号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック）					
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8		m	1,211		歩A・単A
T00278	＊＊＊ T単－ 57号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）					
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8		m	1,118		歩A・単A
T00279	＊＊＊ T単－ 58号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）					
	放流設備PBOX→機側伝送装置		m	1,331		歩A・単A
T00280	＊＊＊ T単－ 59号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）					
	放流設備PBOX→機側伝送装置		m	1,118		歩A・単A
T00281	＊＊＊ T単－ 60号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ころがし）					
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX		m	439		歩A・単A
T00282	＊＊＊ T単－ 61号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内）					
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX		m	732		歩A・単A
T00283	＊＊＊ T単－ 62号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット）					
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX		m	586		歩A・単A
T00284	＊＊＊ T単－ 63号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ラック）					
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX		m	662		歩A・単A
T00285	＊＊＊ T単－ 64号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内）					
	洪水設備PBOX→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
T00286	＊＊＊ T単－ 65号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット）					
	洪水設備PBOX→機側伝送装置		m	586		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 66号 ＊＊＊					
T00287	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）					
	取水設備電源盤→機側伝送装置		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 67号 ＊＊＊					
T00288	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）					
	洪水吐設備電源盤→機側伝送装置		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 68号 ＊＊＊					
T00289	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）					
	洪水吐設備電源盤→機側伝送装置		m	240		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 69号 ＊＊＊					
T00290	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流設備電源盤→機側伝送装置		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 70号 ＊＊＊					
T00291	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）					
	放流設備電源盤→機側伝送装置		m	240		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 71号 ＊＊＊					
T00292	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）					
	監査廊動力盤→機側伝送装置		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 72号 ＊＊＊					
T00293	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）					
	監査廊動力盤→機側伝送装置		m	240		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 73号 ＊＊＊					
T00294	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内）					
	取水機側操作盤→機側伝送装置		m	133		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 74号 ＊＊＊					
T00295	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内）					
	洪水吐機側操作盤→機側伝送装置		m	133		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 75号 ＊＊＊					
T00296	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（ピット）					
	洪水吐機側操作盤→機側伝送装置		m	1,118		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 76号 ＊＊＊					
T00297	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	取水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 77号 ＊＊＊					
T00298	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	制水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 78号 ＊＊＊					
T00299	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	低水取水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 79号 ＊＊＊					
T00300	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 80号 ＊＊＊					
T00301	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	放流機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 81号 ＊＊＊					
T00302	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	取水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 82号 ＊＊＊					
T00303	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	低水取水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 83号 ＊＊＊					
T00304	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 84号 ＊＊＊					
T00305	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	放流機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 85号 ＊＊＊					
T00306	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	漏水観測設備電源盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 86号 ＊＊＊					
T00308	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット）					
	放流機側操作盤→機側伝送装置		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 87号 ＊＊＊					
T00309	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	漏水観測設備電源盤→機側伝送装置		m	586		歩A・単A
T00311	＊＊＊ T単－ 88号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工CPEV0.65-15P（管内）					
	取水機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
T00312	＊＊＊ T単－ 89号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット）					
	放流機側操作盤→機側伝送装置		m	586		歩A・単A
T00313	＊＊＊ T単－ 90号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）					
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）		m	732		歩A・単A
T00314	＊＊＊ T単－ 91号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット）					
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）		m	586		歩A・単A
T00315	＊＊＊ T単－ 92号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）					
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置		m	732		歩A・単A
T00332	＊＊＊ T単－ 93号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤		m	439		歩A・単A
T00333	＊＊＊ T単－ 94号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤		m	732		歩A・単A
T00334	＊＊＊ T単－ 95号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ころがし）					
	接続点→サイレン（2.2kw）		m	825		歩A・単A
T00335	＊＊＊ T単－ 96号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（管内）					
	接続点→サイレン（2.2kw）		m	1,331		歩A・単A
T00336	＊＊＊ T単－ 97号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ピット）					
	接続点→サイレン（2.2kw）		m	1,118		歩A・単A
T00337	＊＊＊ T単－ 98号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ラック）					
	接続点→サイレン（2.2kw）		m	1,730		歩A・単A
T00338	＊＊＊ T単－ 99号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（露出）					
	接続点→サイレン（2.2kw）		m	1,597		歩A・単A
T00339	＊＊＊ T単－ 100号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ころがし）					
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）		m	173		歩A・単A
T00340	＊＊＊ T単－ 101号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV14sq（管内）					
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）		m	306		歩A・単A
T00341	＊＊＊ T単－ 102号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ラック）					
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）		m	270		歩A・単A
T00342	＊＊＊ T単－ 103号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV14sq（ピット）					
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）		m	240		歩A・単A
T00343	＊＊＊ T単－ 104号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV14sq（露出）					
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）		m	479		歩A・単A
T00344	＊＊＊ T単－ 105号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）					
	接続点→回転灯		m	439		歩A・単A
T00345	＊＊＊ T単－ 106号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）					
	接続点→回転灯		m	732		歩A・単A
T00346	＊＊＊ T単－ 107号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ピット）					
	接続点→回転灯		m	586		歩A・単A
T00347	＊＊＊ T単－ 108号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ラック）					
	接続点→回転灯		m	945		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 109号 ＊＊＊					
T00348	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出）					
	接続点→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 110号 ＊＊＊					
T00349	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ころがし）					
	有線警報装置→保安器箱		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 111号 ＊＊＊					
T00350	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（管内）					
	有線警報装置→保安器箱		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 112号 ＊＊＊					
T00351	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ピット）					
	有線警報装置→保安器箱		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 113号 ＊＊＊					
T00352	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ラック）					
	有線警報装置→保安器箱		m	945		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 114号 ＊＊＊					
T00353	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（露出）					
	有線警報装置→保安器箱		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 115号 ＊＊＊					
T00354	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ピット）					
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤		m	586		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 116号 ＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 117号 ＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 118号 ＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 119号 ＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 120号 ＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 121号 ＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 122号 ＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 123号 ＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 124号 ＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 125号 ＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 126号 ＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 127号 ＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 128号 ＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 129号 ＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 130号 ＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	1,171		歩A・単A
T00371	＊＊＊ T単－ 131号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
T00372	＊＊＊ T単－ 132号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
T00373	＊＊＊ T単－ 133号 ＊＊＊ 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
T00374	＊＊＊ T単－ 134号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
T00375	＊＊＊ T単－ 135号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
T00376	＊＊＊ T単－ 136号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A
T00377	＊＊＊ T単－ 137号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	サイレン→放流警報装置		m	96		歩A・単A
T00378	＊＊＊ T単－ 138号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	サイレン→放流警報装置		m	160		歩A・単A
T00379	＊＊＊ T単－ 139号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	サイレン→放流警報装置		m	213		歩A・単A
T00380	＊＊＊ T単－ 140号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV38					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
T00381	＊＊＊ T単－ 141号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電200V		m	865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 人
	単　価				24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27014		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27014	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	1.000	m	118	118	
	合　計				118	算出数量 1.000 各単位
	単　価				118	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27064		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	1.000	m	275	275	
	合　計				275	算出数量 1.000 各単位
	単　価				275	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27063		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27063	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	1.000	m	177	177	
	合　計				177	算出数量 1.000 各単位
	単　価				177	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UTPケーブル カテゴリー5e,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e	1.000	m	45	45	
	合　計				45	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	SWVP		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	SWVP SWVP0.5-33C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96037		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96037	SWVP SWVP0.5-33C	1.000	m	215	215	
	合　計				215	算出数量 1.000 各単位
	単　価				215	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	SWVP		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	SWVP SWVP0.5-12C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96038		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96038	SWVP SWVP0.5-12C	1.000	m	110	110	
	合　計				110	算出数量 1.000 各単位
	単　価				110	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S02116	CVV-S		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	CVV-S CVV-S1.25sq-2C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96039		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96039	CVV-S CVV-S1.25sq-2C	1.000	m	146.50	147	
	合　計				147	算出数量 1.000 各単位
	単　価				147	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KPEV-S KPEV-S1.25sq-15P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96040	KPEV-S KPEV-S1.25sq-15P	1.000	m	1,067.50	1,068	
	合　計				1,068	算出数量 1.000 各単位
	単　価				1,068	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KPEV-S KPEV-S1.25sq-10P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96041	KPEV-S KPEV-S1.25sq-10P	1.000	m	766	766	
	合　計				766	算出数量 1.000 各単位
	単　価				766	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S02116	KPEV-S		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96036		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P	1.000	m	442.50	443	
	合　計				443	算出数量 1.000 各単位
	単　価				443	
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
S02116	FCPEV-S		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FCPEV-S FCPEV-S0.65-15P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96042		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96042	FCPEV-S FCPEV-S0.65-15P	1.000	m	359	359	
	合　計				359	算出数量 1.000 各単位
	単　価				359	
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	1.000	m	401	401	
	合　計				401	算出数量 1.000 各単位
	単　価				401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27050		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	1.000	m	132	132	
	合　計				132	算出数量 1.000 各単位
	単　価				132	
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
S02116	FCPEV-S		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	FCPEV-S FCPEV-S0.65-3P,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96045		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96045	FCPEV-S FCPEV-S0.65-3P	1.000	m	82.30	82	
	合　計				82	算出数量 1.000 各単位
	単　価				82	
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S02116	5C-2V		m		1.000 各単位	当たり算出
	5C-2V			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5C-2V,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96053	5C-2V					
	5C-2V	1.000	m	61	61	
	合　計				61	算出数量 1.000 各単位
	単　価				61	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	CVV-S		m		1.000 各単位	当たり算出
	CVV-S			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	CVV-S1.25sq-5C,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96044		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96044	CVV-S					
	CVV-S1.25sq-5C	1.000	m	238.50	239	
	合　計				239	算出数量 1.000 各単位
	単　価				239	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	当たり算出
	5D-2V			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	5D-2V,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96049		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96049	5D-2V					
	5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	MVV-S1.25sq-4C,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P96051		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P96051	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2心　断面積8.0,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Ｐコード）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（Ｐ）	P27053		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施設機械資材単価コード（Ｋ）					
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	1.000	m	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S40012	光ケーブル接続盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	光ケーブル接続盤 48芯以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96095 48芯以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96095	光ケーブル接続盤 48芯以上	1.000	台	5,000,000	5,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				5,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S40012	中継端子盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	中継端子盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96229		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96229	中継端子盤	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				1,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S40012	メディアコンバータ（MC）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	メディアコンバータ（MC）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96230		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96230	メディアコンバータ（MC）	1.000	台	200,000	200,000	
	合　　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S40012	HUB		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	HUB 8ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96238 8ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96238	HUB 8ポート以上	1.000	台	250,000	250,000	
	合　　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				250,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S40012	入出力装置PLC		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	入出力装置PLC PLCプログラム含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96096 PLCプログラム含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96096	入出力装置PLC PLCプログラム含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S40012	制御系LAN		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	制御系LAN FA-LAN16ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96233 FA-LAN16ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96233	制御系LAN FA-LAN16ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S40012	貯水位（正）計測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	貯水位（正）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96234 PLC（PLCプログラム含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96234	貯水位（正）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S40012	貯水位（副）計測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	貯水位（副）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96235 PLC（PLCプログラム含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96235	貯水位（副）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S40012	処理装置・表示部（情報入力・提供装置）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	処理装置・表示部（情報入力・提供装置） FA-PC			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96254 FA-PC		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96254	処理装置・表示部（情報入力・提供装置） FA-PC	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S40012	情報系LAN		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報系LAN OA-LAN24ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96103 OA-LAN24ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96103	情報系LAN OA-LAN24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S40012	表示装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96104 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96104	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S40012	電話応答通報装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96108 一般加入回線用（メール通信機・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96108	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 41号　＊＊＊					
S40012	放流操作装置１		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96098 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96098	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 42号　＊＊＊					
S40012	放流操作装置２		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96099 FA-PC（ソフトウェア含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96099	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 43号　＊＊＊					
S40012	警報盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96112		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96112	警報盤	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S40012	時計装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	時計装置 GPS自動時刻補正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96105 GPS自動時刻補正		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96105	時計装置 GPS自動時刻補正	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S40012	カラーレーザープリンター		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	カラーレーザープリンター			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96113		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96113	カラーレーザープリンター	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置１		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	遠隔伝送装置１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96240		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96240	遠隔伝送装置１	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S40012	操作表示器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	操作表示器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96255		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96255	操作表示器	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S40012	取水ゲート 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	取水ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96243 MC（1台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96243	取水ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S40012	洪水吐ゲート 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96242 MC（1台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96242	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S40012	放流ゲート 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96241 MC（1台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96241	放流ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S40012	漏水観測 機側伝送装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	漏水観測 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96256 MC（1台）、無停電電源装置含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96256	漏水観測 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S40012	CCTVカメラ装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96131 HDIP機側レス、高感度タイプ、・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96131	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
	合　計				7,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S40012	カメラ機側盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	カメラ機側盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96245		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96245	カメラ機側盤	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
	合　計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,000,000	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S40012	CCTV制御装置（小田ダム）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV制御装置（小田ダム）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96258		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96258	CCTV制御装置（小田ダム）	1.000	台	12,000,000	12,000,000	
	合　計				12,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,000,000	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S40012	CCTV操作装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96133 操作卓（OA-PC、ソフトウェア・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96133	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）	1.000	台	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S40012	大型モニタ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	大型モニタ 50型程度、天吊り（ダムコン用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96111 50型程度、天吊り（ダムコン用）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96111	大型モニタ 50型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合　計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S40012	漏水量計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水量計 フロート式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96186 フロート式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96186	漏水量計 フロート式	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S40012	漏水位表示装置（4点用）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水位表示装置（4点用） コントローラ４台分表示			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96187 コントローラ４台分表示		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96187	漏水位表示装置（4点用） コントローラ４台分表示	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合　計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				4,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S40012	濁度水温計（検出部）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	濁度水温計（検出部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96188		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96188	濁度水温計（検出部）	1.000	台	4,000,000	4,000,000	
	合　計				4,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				4,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S40012	濁度・水温計（測定制御部）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	濁度・水温計（測定制御部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96189		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96189	濁度・水温計（測定制御部）	1.000	台	4,500,000	4,500,000	
	合　計				4,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				4,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S40012	漏水観測室収納盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	漏水観測室収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96190		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96190	漏水観測室収納盤	1.000	台	5,000,000	5,000,000	
	合　計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				5,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S40012	データ収録・処理装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	データ収録・処理装置 ソフトウェア含む（本体は流用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96191 ソフトウェア含む（本体は流用）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96191	データ収録・処理装置 ソフトウェア含む（本体は流用）	1.000	台	13,000,000	13,000,000	
	合　計				13,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				13,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40012	増設シリアルボード		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	増設シリアルボード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	FA-PC用増設ボード			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96251		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	FA-PC用増設ボード		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96251	増設シリアルボード					
	FA-PC用増設ボード	1.000	台	100,000	100,000	
						算出数量
	合　計				100,000	1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	光モデム		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	光モデム			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96252		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96252	光モデム					
		1.000	台	200,000	200,000	
						算出数量
	合　計				200,000	1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	HUB		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	HUB			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96253		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96253	HUB					
		1.000	台	50,000	50,000	
						算出数量
	合　計				50,000	1.000 [各単位]
	単　価				50,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	主水位計		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	主水位計			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	光水晶水圧式 50m			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96119		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	光水晶水圧式 50m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96119	主水位計					
	光水晶水圧式	1.000	台	7,000,000	7,000,000	
						算出数量
	合　計				7,000,000	1.000 [各単位]
	単　価				7,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	貯水位観測装置		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	貯水位観測装置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96244		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96244	貯水位観測装置					
		1.000	台	6,000,000	6,000,000	
						算出数量
	合　計				6,000,000	1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S40012	テレメータ警報監視制御装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	テレメータ警報監視制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96192		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96192	テレメータ警報監視制御装置	1.000	台	25,000,000	25,000,000	
	合　計				25,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				25,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S40012	テレメータ放流警報操作卓		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	テレメータ放流警報操作卓 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96193 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96193	テレメータ放流警報操作卓 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S40012	プリンタ		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	プリンタ 置台含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96194 置台含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96194	プリンタ 置台含む	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S40012	有線警報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96195		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96195	有線警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96160 サイレン制御、回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				1,300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　　計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96246 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 78号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96204 ５素子八木型、400MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 79号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	空中線 ５素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96248 ５素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96248	空中線 ５素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 80号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器 400MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96205 400MHz		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96205	同軸避雷器 400MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 81号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 82号　＊＊＊					
S40012	7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96207		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96207	7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 83号　＊＊＊					
S40012	デハイドレータ		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	デハイドレータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96208		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96208	デハイドレータ	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 84号　＊＊＊					
S40012	ネットワーク収容架		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ネットワーク収容架			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96209		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96209	ネットワーク収容架	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 85号　＊＊＊					
S40012	一斉受令装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	一斉受令装置 防災FAX、収容卓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96210 防災FAX、収容卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96210	一斉受令装置 防災FAX、収容卓	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
	合　計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,000,000	
	＊＊＊　S単－ 86号　＊＊＊					
S40012	直流電源装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源装置 48V			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96211 48V		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96211	直流電源装置 48V	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 87号　＊＊＊					
S40012	高圧気中負荷開閉器		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	高圧気中負荷開閉器 過電流ロック形（VT・LA内蔵）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96217 過電流ロック形（VT・LA内蔵）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96217	高圧気中負荷開閉器 過電流ロック形（VT・LA内蔵）	1.000	面	1,200,000	1,200,000	
	合　計				1,200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 88号　＊＊＊					
S40012	方向性SOG制御装置		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	方向性SOG制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96218		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96218	方向性SOG制御装置	1.000	面	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 89号　＊＊＊					
S40012	高圧引込受電盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	高圧引込受電盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96219 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96219	高圧引込受電盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合　計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 90号　＊＊＊					
S40012	主変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	主変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96220 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96220	主変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	21,000,000	21,000,000	
	合　計				21,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				21,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 91号　＊＊＊					
S40012	切替版		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	切替版 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96221 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96221	切替版 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 92号　＊＊＊					
S40012	動力変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	動力変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96222 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96222	動力変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	11,000,000	11,000,000	
	合　計				11,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 93号　＊＊＊					
S40012	照明変圧器盤		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	照明変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96223 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96223	照明変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）	1.000	面	12,000,000	12,000,000	
	合　計				12,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 94号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 95号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 0.75kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96197 0.75kW		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96197	インバータサイレン 0.75kW	1.000	台	900,000	900,000	
	合　計				900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				900,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 96号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 97号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 98号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 99号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　S単－ 100号　＊＊＊					
S41020	ダム管理所		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 37.396ton,84.15km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(km)	37.396ton 84.150km		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	248,000	248,000	
	合　計				248,000	算出数量 1.000 式
	単　価				248,000	
	＊＊＊　S単－ 101号　＊＊＊					
S41020	小田ダム管理所・更新機器		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 9.085ton,4.4km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)輸送質量(Ｘ)(ton) 2)想定輸送距離(Ｄ)(㎞)	9.085ton 4.400㎞		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	64,000	64,000	
	合　計				64,000	算出数量 1.000 式
	単　価				64,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 102号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 103号　＊＊＊					
S42034	高圧引込受電盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,高圧配電盤,引込受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 引込受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 4.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	4.000	人	26,622	106,488	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,542	45,084	
	合　計				170,085	算出数量 1.000 面
	単　価		面		170,085	
	＊＊＊　Ｓ単－ 104号　＊＊＊					
S42034	主変圧器盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 補機変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　Ｓ単－ 105号　＊＊＊					
S42034	切替盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,予備発電切替盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 予備発電切替盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　S単－ 106号　＊＊＊					
S42034	動力変圧器盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,補機変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 補機変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　S単－ 107号　＊＊＊					
S42034	照明変圧器盤据付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,照明用変圧器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	低圧配電盤 照明用変圧器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの電工労務	0.50 3.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)１面当りの普通作業員労務 6)歩掛補正区分	2.00 有				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R01013	電工	2.100	人	26,622	55,906	
R01003	普通作業員	1.400	人	22,542	31,559	
	合　計				100,424	算出数量 1.000 面
	単　価		面		100,424	
	＊＊＊　S単－ 108号　＊＊＊					
S42035	高圧引込受電盤調整工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	配電盤調整工 ,高圧配電盤,引込受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	高圧配電盤 引込受電盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	0.30 0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	無				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　計				11,108	算出数量 1.000 面
	単　価		面		11,108	
	＊＊＊　S単－ 109号　＊＊＊					
S42035	主変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	
	＊＊＊　S単－ 110号　＊＊＊					
S42035	切替盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	
	＊＊＊　S単－ 111号　＊＊＊					
S42035	動力変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	
	＊＊＊　S単－ 112号　＊＊＊					
S42035	照明変圧器盤調整工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	配電盤調整工 ,継電器盤,継電器盤,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分 2)盤名称	継電器盤 継電器盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)１面当りの技術者労務 4)１面当りの調整技術者労務	1.50 1.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)歩掛補正区分 6)その他の場合の補助文	有				
R03003	電気通信技術者	1.050	人	37,026	38,877	
	合　計				38,877	算出数量 1.000 面
	単　価		面		38,877	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 113号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 114号　＊＊＊					
S42042	直流電源設備据付工（ダム管理所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源装置据付工 48V系直流電源装置,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	48V系直流電源装置 －		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	2.000	人	26,622	53,244	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				88,230	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				88,230	
Y00001	－					
	＊＊＊　Ｓ単－ 115号　＊＊＊					
S42043	直流電源装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源装置調整工 48V系直流電源装置,20N・50N,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	48V系直流電源装置 20N・50N		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.900	人	37,026	33,323	
R03004	電気通信技術員	0.900	人	24,888	22,399	
	合　計				55,722	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,722	
Y00001	20N・50N					
	＊＊＊　Ｓ単－ 116号　＊＊＊					
S42045	テレメータ警報監視制御装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM監視装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				86,802	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	雨水TM監視装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 117号　＊＊＊					
S42045	テレメータ放流警報操作卓据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,操作卓,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				49,776	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				49,776	
Y00001	操作卓					
	＊＊＊　Ｓ単－ 118号　＊＊＊					
S42045	有線観測警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 119号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 120号　＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 121号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 122号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 123号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 124号　＊＊＊					
S42046	テレメータ警報監視制御装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM監視装置,,－,１対向,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM監視装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	－ １対向		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１対向					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 125号　＊＊＊					
S42046	テレメータ放流警報操作卓調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,操作卓,,－,１台,－			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台･対向区分	－ １台		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	－				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 126号　＊＊＊					
S42046	有線観測警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 127号　＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 128号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,27.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 27.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.610	人	24,888	40,070	
	合　計				40,070	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				40,070	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 129号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42047	空中線据付工		基		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,27.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(150～400MHz)		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 27.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.080	人	24,888	26,879	
	合　計				26,879	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				26,879	
Y00001	基					
	＊＊＊　S単－ 130号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 27.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　S単－ 131号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,27.0,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 27.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	有				
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,888	4,480	
	合　計				4,480	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				4,480	
Y00001	個					
	＊＊＊　S単－ 132号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	
	合　計				36,088	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				36,088	
Y00001	基					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 133号　＊＊＊					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　Ｓ単－ 134号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　Ｓ単－ 135号　＊＊＊					
S42049	警報盤据付工		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	26,622	6,656	
	合　計				6,656	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,656	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 136号　＊＊＊					
S42049	カラーレーザプリンタ据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ﾌﾟﾘﾝﾀ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 137号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42049	プリンタ据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,記録用端末装置,ﾌﾟﾘﾝﾀ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	ﾌﾟﾘﾝﾀ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 138号　＊＊＊					
S42050	カラーレーザプリンタ調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,108	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 139号　＊＊＊					
S42050	プリンタ調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),記録用端末装置,プリンタ,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	情報処理設備(単体) 記録用端末装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	プリンタ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
	合　計				11,108	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				11,108	
Y00001	記録用端末装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 140号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 141号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				86,802	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　S単－ 142号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作卓,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作卓		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,888	
Y00001	操作卓					
	＊＊＊　S単－ 143号　＊＊＊					
S42051	モニタ据付工（ダムコン用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型以上(天吊),有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	47型以上(天吊) 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　計				34,843	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				34,843	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　S単－ 144号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ装置,カメラ装置,旋回式IPカメラ装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ装置 カメラ装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	旋回式IPカメラ装置 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,026	
Y00001	カメラ装置					
	＊＊＊　S単－ 145号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,監視制御装置,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 監視制御装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				74,052	
Y00001	監視制御装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 146号　＊＊＊					
S42052	モニタ調整工（ダムコン用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合　　計				25,918	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				25,918	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 147号　＊＊＊					
S42053	漏水量計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 フロート式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	フロート式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　　計				12,444	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 148号　＊＊＊					
S42053	濁度水温計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 149号　＊＊＊					
S42053	濁度水温計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 有		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
R03004	電気通信技術員	1.400	人	24,888	34,843	
	合　　計				60,761	算出数量 1.000 台
	単　　価		台		60,761	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 150号　＊＊＊					
S42053	主水位計据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 151号　＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,メディアコンバータ、HUB含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	メディアコンバータ、HUB含む				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 152号　＊＊＊					
S42054	入出力装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,制御系LAN、貯水位計測装置（正・副）含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	制御系LAN、貯水位計測装置（・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 153号　＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,処理装置・表示部、情報系LAN、電話応答通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	報装置含			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	処理装置・表示部、情報系LAN・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 154号　＊＊＊					
S42054	表示装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	表示装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 155号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流操作装置１			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置１				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 156号　＊＊＊					
S42054	放流操作装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.70,0.35,0.00,放流操作装置２			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.70		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.35 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流操作装置２				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	
	＊＊＊　Ｓ単－ 157号　＊＊＊					
S42054	遠方伝送装置１据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.10,0.30,0.00,遠方伝送装置1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.10		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	遠方伝送装置1				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				13,597	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,597	
	＊＊＊　Ｓ単－ 158号　＊＊＊					
S42054	操作表示器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,操作表示器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	操作表示器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 159号　＊＊＊					
S42054	取水ゲート機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,取水ゲート機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	取水ゲート機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 160号　＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 161号　＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	洪水吐ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 162号　＊＊＊					
S42054	漏水観測設備機側伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,漏水観測設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水観測設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 163号　＊＊＊					
S42054	カメラ機側盤据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,カメラ機側			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	カメラ機側				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　S単－ 164号　＊＊＊					
S42054	漏水位表示装置（４点用）据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,4.00,0.00,漏水位表示装置（４点用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水位表示装置（４点用）				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				271,932	算出数量 1.000 式
	単　価		式		271,932	
	＊＊＊　S単－ 165号　＊＊＊					
S42054	漏水観測室収納盤据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,4.00,4.00,0.00,漏水観測室収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 4.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水観測室収納盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	4.000	人	24,888	99,552	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				321,708	算出数量 1.000 式
	単　価		式		321,708	
	＊＊＊　S単－ 166号　＊＊＊					
S42054	データ収録・処理装置据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,シリアルボード、光モデム、HUB含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	シリアルボード、光モデム、HU・・				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 167号　＊＊＊					
S42054	貯水位観測装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,8.00,2.00,貯水位観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	8.00 2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	貯水位観測装置				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	8.000	人	37,026	296,208	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				469,812	算出数量 1.000 式
	単　価		式		469,812	
	＊＊＊　Ｓ単－ 168号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　Ｓ単－ 169号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 170号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	保安器箱				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 171号　＊＊＊					
S42054	多重無線設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 0.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	多重無線設備				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 式
	単　価		式		74,052	
	＊＊＊　Ｓ単－ 172号　＊＊＊					
S42054	デハイドレータ調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,0.00,デハイドレータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	デハイドレータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 式
	単　価		式		37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 173号　＊＊＊					
S42054	ネットワーク収容架据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 式
	単　価		式		61,914	
	＊＊＊　S単－ 174号　＊＊＊					
S42054	一斉受令装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,6.00,0.00,一斉受令装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	6.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	一斉受令装置				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	6.000	人	37,026	222,156	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				345,984	算出数量 1.000 式
	単　価		式		345,984	
	＊＊＊　S単－ 175号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　S単－ 176号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　S単－ 177号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　S単－ 178号　＊＊＊					
S42054	光ケーブル接続盤・中継端子盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,光ケーブル接続盤・中継端子盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	光ケーブル接続盤・中継端子盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 179号　＊＊＊					
S42054	入出力装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,入出力装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	入出力装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 180号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,表示操作部			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	表示操作部				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 181号　＊＊＊					
S42054	遠方手動操作装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.25,0.00,0.00,非常停止操作器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	非常停止操作器				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				15,479	算出数量 1.000 式
	単　価		式		15,479	
	＊＊＊　Ｓ単－ 182号　＊＊＊					
S42054	情報入力・提供装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,情報入力・提供装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	情報入力・提供装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 183号　＊＊＊					
S42054	カラーレーザプリンタ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	カラーレーザプリンタ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 184号　＊＊＊					
S42054	取水ゲート機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,取水ゲート機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	取水ゲート機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 185号　＊＊＊					
S42054	放流ゲート設備機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,放流ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流ゲート設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 186号　＊＊＊					
S42054	洪水吐ゲート設備機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,洪水吐ゲート設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	洪水吐ゲート設備機側伝送装置				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 187号　＊＊＊					
S42054	漏水観測設備機側伝送装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,漏水観測設備機側伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水観測設備機側伝送装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 188号　＊＊＊					
S42054	演算処理装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,演算処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	演算処理装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 189号　＊＊＊					
S42054	情報表示盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,情報表示盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	情報表示盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 190号　＊＊＊					
S42054	貯水位計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,貯水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	貯水位計				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 191号　＊＊＊					
S42054	カメラ装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,旋回式IPカメラ装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	旋回式IPカメラ装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 192号　＊＊＊					
S42054	カメラ制御盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,カメラ制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	カメラ制御盤				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 193号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	監視制御装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,監視制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	監視制御装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 194号　＊＊＊					
S42054	監視制御装置操作卓撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,監視制御システム操作卓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	監視制御システム操作卓				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 195号　＊＊＊					
S42054	地震観測・データ収録装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,地震観測・データ収録装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	地震観測・データ収録装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 196号　＊＊＊					
S42054	モデム撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,モデム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.15		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	モデム				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,733	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,733	
	＊＊＊　Ｓ単－ 197号　＊＊＊					
S42054	HUB撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.05,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.05		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.050	人	24,888	1,244	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				1,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,244	
	＊＊＊　Ｓ単－ 198号　＊＊＊					
S42054	観測データ集計用PC撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,観測データ集計用PC			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	観測データ集計用PC				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 199号　＊＊＊					
S42054	観測設備用プリンタ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,観測設備用プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	観測設備用プリンタ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 200号　＊＊＊					
S42054	漏水観測室収納盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,漏水観測室収納盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水観測室収納盤				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 201号　＊＊＊					
S42054	濁度・水温計（検出部）撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	濁度・水温計（検出部）				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 202号　＊＊＊					
S42054	濁度・水温計（検出部）撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.35,0.70,0.00,0.00,濁度・水温計（検出部）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.35 0.70		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	濁度・水温計（検出部）				
R03003	電気通信技術者	0.350	人	37,026	12,959	
R03004	電気通信技術員	0.700	人	24,888	17,422	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,381	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,381	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 203号　＊＊＊					
S42054	漏水量計撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,漏水量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水量計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 204号　＊＊＊					
S42054	漏水量計撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.18,0.00,0.00,漏水量計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.18		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	漏水量計				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.180	人	24,888	4,480	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,480	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,480	
	＊＊＊　Ｓ単－ 205号　＊＊＊					
S42054	テレメータ警報監視制御装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,テレメータ警報監視制御装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	テレメータ警報監視制御装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 206号　＊＊＊					
S42054	テレメータ放流警報操作卓撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.00,0.00,テレメータ放流警報操作卓			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	テレメータ放流警報操作卓				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				24,888	算出数量 1.000 式
	単　価		式		24,888	
	＊＊＊　Ｓ単－ 207号　＊＊＊					
S42054	プリンタ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,プリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	プリンタ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 208号　＊＊＊					
S42054	有線観測警報装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,有線観測警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	有線観測警報装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 209号　＊＊＊					
S42054	スピーカ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,ストレートホーン100Ｗ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ストレートホーン100Ｗ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 210号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン2.2kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン2.2kw				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 211号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.81,0.00,0.00,空中線70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.81		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70MHz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.810	人	24,888	20,159	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				20,159	算出数量 1.000 式
	単　価		式		20,159	
	＊＊＊　Ｓ単－ 212号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.54,0.00,0.00,空中線400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.54		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線400MHz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.540	人	24,888	13,440	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				13,440	算出数量 1.000 式
	単　価		式		13,440	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 213号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.13		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.130	人	24,888	3,235	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,235	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 214号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.09,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.09		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.090	人	24,888	2,240	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,240	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,240	
	＊＊＊　Ｓ単－ 215号　＊＊＊					
S42054	ネットワーク収容架撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 216号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 217号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 218号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　S単－ 219号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　S単－ 220号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 221号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	
	＊＊＊　S単－ 222号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式		2,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 223号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 224号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出), 0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 225号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				547,073	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		5,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 226号　＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				637,588	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 227号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 228号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 229号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 230号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 231号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 232号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 233号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PF管,その他,-,-,屋外･屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管				
P96054	PF-S管 PF管	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,659	
	＊＊＊　S単－ 234号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 235号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　Ｓ単－ 236号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　計				157,237	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,572	
	＊＊＊　Ｓ単－ 237号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	38㎜2 屋　内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	6.200	人	26,622	165,056	
	合　計				393,556	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,936	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 238号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	38㎜2 地中・屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	10.000	人	26,622	266,220	
	合　計				494,720	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,947	
	＊＊＊　Ｓ単－ 239号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	38㎜2 屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	8.400	人	26,622	223,625	
	合　計				452,125	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,521	
	＊＊＊　Ｓ単－ 240号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック（無縫縛） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	38㎜2 屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	9.100	人	26,622	242,260	
	合　計				470,760	算出数量 100.000 m
	単　価		m		4,708	
	＊＊＊　Ｓ単－ 241号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,38㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	38㎜2 屋外・屋内				
P27069	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	100.000	m	2,285	228,500	
R01013	電工	12.000	人	26,622	319,464	
	合　計				547,964	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,480	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 242号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎟,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎟) 6)施工区分２	22㎟ 屋　内				
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				181,353	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,814	
	＊＊＊　Ｓ単－ 243号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎟,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎟) 6)施工区分２	22㎟ 地中・屋外・屋内				
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				239,921	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,399	
	＊＊＊　Ｓ単－ 244号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎟,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎟) 6)施工区分２	22㎟ 屋外・屋内				
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　計				210,637	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,106	
	＊＊＊　Ｓ単－ 245号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック（無縫縛）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎟,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック（無縫縛） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎟) 6)施工区分２	22㎟ 屋外・屋内				
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	4.970	人	26,622	132,311	
	合　計				225,811	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		2,258	
	＊＊＊　Ｓ単－ 246号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,22㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	22㎜2 屋外・屋内				
P27055	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	100.000	m	935	93,500	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　　計				327,774	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,278	
	＊＊＊　Ｓ単－ 247号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,14㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	14㎜2 屋　内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　　計				64,009	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		640	
	＊＊＊　Ｓ単－ 248号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,14㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	14㎜2 地中・屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　　計				90,631	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		906	
	＊＊＊　Ｓ単－ 249号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ピット,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	14㎜2 屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						算出数量
	合　　計				77,320	100.000 m
	単　　価		m		773	
	＊＊＊　Ｓ単－ 250号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラック（無縫綱）,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	ラック（無縫綱）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(㎜2)	14㎜2				
	6)施工区分２	屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工					
		2.030	人	26,622	54,043	
						算出数量
	合　　計				83,443	100.000 m
	単　　価		m		834	
	＊＊＊　Ｓ単－ 251号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,14㎜2,屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(㎜2)	14㎜2				
	6)施工区分２	屋外・屋内				
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工					
		3.600	人	26,622	95,839	
						算出数量
	合　　計				125,239	100.000 m
	単　　価		m		1,252	
	＊＊＊　Ｓ単－ 252号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,屋　内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVｹｰﾌﾞﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	２心				
	5)サイズ(㎜2)	8㎜2				
	6)施工区分２	屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工					
		3.300	人	26,622	87,853	
						算出数量
	合　　計				126,553	100.000 m
	単　　価		m		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 253号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	管　内		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVｹｰﾌﾞﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	２心				
	5)サイズ(㎜2)	8㎜2				
	6)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 254号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 255号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　Ｓ単－ 256号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 257号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 地中・屋外・屋内				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工					
		5.500	人	26,622	146,421	
						算出数量
	合　計				159,621	100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 258号　＊＊＊					
						歩A
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVｹｰﾌﾞﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	２心				
	5)サイズ(㎜2)	2㎜2				
	6)施工区分２	屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工					
		8.800	人	26,622	234,274	
						算出数量
	合　計				247,474	100.000 m
	単　価		m		2,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 259号　＊＊＊					
						歩A
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVｹｰﾌﾞﾙ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	３心				
	5)サイズ(㎜2)	5.5㎜2				
	6)施工区分２	屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工					
		8.800	人	26,622	234,274	
						算出数量
	合　計				274,374	100.000 m
	単　価		m		2,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 260号　＊＊＊					
						歩A
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(㎜2)	3.5㎜2				
	6)施工区分２	屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工					
		0.720	人	26,622	19,168	
						算出数量
	合　計				26,768	100.000 m
	単　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 261号　＊＊＊					
						歩A
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分１	管　内		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 262号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　価		m		582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 263号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	20心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0	100.000	m	1,183	118,300	
R01013	電工	6.200	人	26,622	165,056	
	合　計				283,356	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,834	
	＊＊＊　Ｓ単－ 264号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	20心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0	100.000	m	1,183	118,300	
R01013	電工	10.000	人	26,622	266,220	
	合　計				384,520	算出数量 100.000 m
	単　価		m		3,845	
	＊＊＊　Ｓ単－ 265号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ラック（無縫縛）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ラック（無縫縛） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	20心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0	100.000	m	1,183	118,300	
R01013	電工	9.100	人	26,622	242,260	
	合　　計				360,560	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,606	
	＊＊＊　Ｓ単－ 266号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,20心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	20心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外・屋内				
P27210	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0	100.000	m	1,183	118,300	
R01013	電工	8.400	人	26,622	223,625	
	合　　計				341,925	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		3,419	
	＊＊＊　Ｓ単－ 267号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	10心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋　内				
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0	100.000	m	651	65,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				152,953	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,530	
	＊＊＊　Ｓ単－ 268号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） 管　内,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(㎜2)	10心 2㎜2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	地中・屋外・屋内				
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0	100.000	m	651	65,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				211,521	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,115	
	＊＊＊　Ｓ単－ 269号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ラック（無縫縛）,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	ラック（無縫縛） CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外･屋内				
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0	100.000	m	651	65,100	
R01013	電工	4.970	人	26,622	132,311	
	合　　計				197,411	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,974	
	＊＊＊　Ｓ単－ 270号　＊＊＊					
S42103	ダム管理所・制御ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制御ケーブル配線工（標準） ピット,CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ,10心,2mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ピット CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)心数 4)サイズ(mm2)	10心 2mm2		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)施工区分２	屋外･屋内				
P27204	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0	100.000	m	651	65,100	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　　計				182,237	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,822	
	＊＊＊　Ｓ単－ 271号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				112,853	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,129	
	＊＊＊　Ｓ単－ 272号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				171,421	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,714	
	＊＊＊　Ｓ単－ 273号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ピット配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 ピット配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	4.400	人	26,622	117,137	
	合　計				142,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,421	
	＊＊＊　S単－ 274号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ラック(無縫縛)配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 ラック(無縫縛)配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	4.970	人	26,622	132,311	
	合　計				157,311	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,573	
	＊＊＊　S単－ 275号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				259,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,593	
	＊＊＊　S単－ 276号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（KPEV-S1.25sq-2P）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,ラック配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96046 ラック配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P	100.000	m	250	25,000	
R01013	電工	7.100	人	26,622	189,016	
	合　計				214,016	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,140	
	＊＊＊　S単－ 277号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 278号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　　計				71,231	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 279号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 有線警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 有線警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　　計				105,839	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 280号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　　計				63,709	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		637	
	＊＊＊　Ｓ単－ 281号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　　計				90,331	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		903	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 282号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				124,939	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,249	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 7.450		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	12.665	式	37,026	468,934	
	合　計				468,934	算出数量 1.000 式
	単　価		式		468,934	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 5.700		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.560	式	37,026	168,839	
	合　計				168,839	算出数量 1.000 式
	単　価		式		168,839	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,レーダ雨(雪)量計設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	レーダ雨(雪)量計設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 21.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	35.700	式	37,026	1,321,828	
	合　計				1,321,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		1,321,828	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 13.800		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	12.420	式	37,026	459,863	
	合　計				459,863	算出数量 1.000 式
	単　価		式		459,863	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.200	式	37,026	266,587	
	合　計				266,587	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		266,587	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.900		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.450	式	37,026	16,662	
	合　計				16,662	算出数量 1.000 式
	単　価		式		16,662	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,高圧受変電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	高圧受変電設備 120.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 4.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	5.400	式	37,026	199,940	
	合　計				199,940	算出数量 1.000 式
	単　価		式		199,940	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 11号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,レーダ雨(雪)量計設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	レーダ雨(雪)量計設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 2.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	3.400	式	24,888	84,619	
	合　計				84,619	算出数量 1.000 式
	単　価		式		84,619	
	＊＊＊　X単－ 12号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 1.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	1.350	式	24,888	33,599	
	合　計				33,599	算出数量 1.000 式
	単　価		式		33,599	
	＊＊＊　X単－ 13号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 14号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.900		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 15号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,高圧受変電設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 2)技術者間接費率	高圧受変電設備 120.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 16号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96095	光ケーブル接続盤 48芯以上		台	5,000,000		割増等を含まない
K96096	入出力装置PLC PLCプログラム含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96098	放流操作装置１ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96099	放流操作装置２ FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96103	情報系LAN OA-LAN24ポート以上		台	200,000		割増等を含まない
K96104	表示装置 FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96105	時計装置 GPS自動時刻補正		台	1,000,000		割増等を含まない
K96108	電話応答通報装置 一般加入回線用（メール通信機能付加）		台	6,000,000		割増等を含まない
K96111	大型モニタ 50型程度、天吊り		台	1,500,000		割増等を含まない
K96112	警報盤		台	3,000,000		割増等を含まない
K96113	カラーレーザープリンター		台	1,000,000		割増等を含まない
K96119	主水位計 光水晶水圧式		台	7,000,000		割増等を含まない
K96131	CCTVカメラ装置 HDIP機側レス、高感度タイプ、白色LED照明		台	7,000,000		割増等を含まない
K96133	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		割増等を含まない
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		割増等を含まない
K96186	漏水量計 フロート式		台	1,000,000		割増等を含まない
K96187	漏水位表示装置（4点用） コントローラ４台分表示		台	4,000,000		割増等を含まない
K96188	濁度水温計（検出部）		台	4,000,000		割増等を含まない
K96189	濁度・水温計（測定制御部）		台	4,500,000		割増等を含まない
K96190	漏水観測室収納盤		台	5,000,000		割増等を含まない
K96191	データ収録・処理装置 ソフトウェア含む（本体は流用）		台	13,000,000		割増等を含まない
K96192	テレメータ警報監視制御装置		台	25,000,000		割増等を含まない
K96193	テレメータ放流警報操作卓 FA-PC（ソフトウェア、OA卓含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96194	プリンタ 置台含む		台	1,000,000		割増等を含まない
K96195	有線警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96197	インバータサイレン 0.75kW		台	900,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96205	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96207	7.5GHz帯多重無線装置（6Mbps容量）		台	6,000,000		割増等を含まない
K96208	デハイドレータ		台	1,000,000		割増等を含まない
K96209	ネットワーク収容架		台	500,000		割増等を含まない
K96210	一斉受令装置 防災FAX、収容卓		台	2,000,000		割増等を含まない
K96211	直流電源装置 48V		台	3,000,000		割増等を含まない
K96217	高圧気中負荷開閉器 過電流ロック形（VT・LA内蔵）		面	1,200,000		割増等を含まない

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96218	方向性SOG制御装置		面	300,000		割増等を含まない
K96219	高圧引込受電盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	11,000,000		割増等を含まない
K96220	主変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	21,000,000		割増等を含まない
K96221	切替版 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	8,000,000		割増等を含まない
K96222	動力変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	11,000,000		割増等を含まない
K96223	照明変圧器盤 屋内単位閉鎖自立形（鋼板製）		面	12,000,000		割増等を含まない
K96229	中継端子盤		台	1,500,000		割増等を含まない
K96230	メディアコンバータ（MC）		台	200,000		割増等を含まない
K96233	制御系LAN FA-LAN16ポート以上		台	200,000		割増等を含まない
K96234	貯水位（正）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）		台	6,000,000		割増等を含まない
K96235	貯水位（副）計測装置 PLC（PLCプログラム含む）		台	6,000,000		割増等を含まない
K96238	HUB 8ポート以上		台	250,000		割増等を含まない
K96240	遠隔伝送装置１		台	3,000,000		割増等を含まない
K96241	放流ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96242	洪水吐ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96243	取水ゲート 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96244	貯水位観測装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96245	カメラ機側盤		台	2,000,000		割増等を含まない
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96248	空中線 ５素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96251	増設シリアルボード FA-PC用増設ボード		台	100,000		割増等を含まない
K96252	光モデム		台	200,000		割増等を含まない
K96253	HUB		台	50,000		割増等を含まない
K96254	処理装置・表示部（情報入力・提供装置） FA-PC		台	15,000,000		割増等を含まない
K96255	操作表示器		台	6,000,000		割増等を含まない
K96256	漏水観測 機側伝送装置 MC（1台）、無停電電源装置含む		台	13,000,000		割増等を含まない
K96258	CCTV制御装置（小田ダム）		台	12,000,000		割増等を含まない
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e		m	45		
P96036	KPEV-S KPEV-S1.25sq-5P		m	442.50		
P96037	SWVP SWVP0.5-33C		m	215		
P96038	SWVP SWVP0.5-12C		m	110		
P96039	CVV-S CVV-S1.25sq-2C		m	146.50		
P96040	KPEV-S KPEV-S1.25sq-15P		m	1,067.50		
P96041	KPEV-S KPEV-S1.25sq-10P		m	766		
P96042	FCPEV-S FCPEV-S0.65-15P		m	359		
P96044	CVV-S CVV-S1.25sq-5C		m	238.50		
P96045	FCPEV-S FCPEV-S0.65-3P		m	82.30		
P96046	KPEV-S KPEV-S1.25sq-2P		m	250		
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5C-2V					
P96053	5C-2V		m	61		
	PF-S管					
P96054	PF管		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00029	漏水位表示装置（４点用）据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　計				53,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		53,244	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00033	デハイドレータ据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00034	一斉受令装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00035	多重無線設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	固定（架形）					
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00036	漏水観測室収納盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　計				53,244	算出数量 1.000 式
	単　価		式		53,244	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00037	貯水位観測装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00041	警報盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	26,622	3,328	Ｓ単　1号
	合　計				3,328	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,328	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00052	中継ボックス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.125	人	26,622	3,328	Ｓ単　1号
	合　計				3,328	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,328	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00054	貯水位観測装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00055	漏水観測室収納盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					
T00056	漏水位表示装置（４点用）撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	Ｓ単　3号
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				51,510	算出数量 1.000 式
	単　価		式		51,510	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00057	無停電電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	0.8kVA					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　4号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	Ｓ単　3号
S02115	電工	0.250	人	26,622	6,656	Ｓ単　1号
	合　計				22,135	算出数量 1.000 式
	単　価		式		22,135	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00058	回転灯撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00061	高圧気中負荷開閉器据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	6.6kV以下					
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.300	人	22,542	6,763	Ｓ単　2号
	合　計				20,074	算出数量 1.000 台

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		台		20,074	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00071	高圧引込受電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　4号
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	Ｓ単　2号
	合　　計				85,043	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		85,043	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00072	高圧気中負荷開閉器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電工	0.250	人	26,622	6,656	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.150	人	22,542	3,381	Ｓ単　2号
	合　　計				10,037	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		10,037	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00073	主変圧器盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		50,212	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00074	切替盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		50,212	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00075	動力変圧器盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		50,212	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00076	照明変圧器盤撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	0.175	人	37,026	6,480	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.050	人	26,622	27,953	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.700	人	22,542	15,779	Ｓ単　2号
	合　　計				50,212	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		50,212	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00078	多重無線設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	Ｓ単　4号
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　　計				50,337	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		50,337	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00079	デハイドレータ撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　　計				13,311	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		13,311	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00080	一斉受令装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	小田ダム					
S02115	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	Ｓ単　4号
S02115	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	Ｓ単　3号
S02115	電工	2.000	人	26,622	53,244	Ｓ単　1号
	合　　計				140,046	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		140,046	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00081	直流電源設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	48V					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	Ｓ単　4号
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.500	人	22,542	11,271	Ｓ単　2号
	合　　計				47,150	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		式		47,150	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		23,960	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00252	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→表示装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00253	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→表示装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00254	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→表示装置					
S02115	電工	3.550	人	26,622	94,508	Ｓ単　1号
	合　　計				94,508	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		945	
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00255	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→警報表示盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00256	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→警報表示盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00257	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→警報表示盤					
S02115	電工	3.550	人	26,622	94,508	Ｓ単　1号
	合　計				94,508	算出数量 100.000 m
	単　価		m		945	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00258	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→時計装置					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00259	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→時計装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 39号　＊＊＊					
T00260	電源ケーブル撤去工 CV2sq-3C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	分電盤→時計装置					
S02115	電工	3.550	人	26,622	94,508	Ｓ単　1号
	合　計				94,508	算出数量 100.000 m
	単　価		m		945	
	＊＊＊　Ｔ単－ 40号　＊＊＊					
T00261	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→警報表示盤					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 41号　＊＊＊					
T00262	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→警報表示盤					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 42号　＊＊＊					
T00263	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→警報表示盤					
S02115	電工	1.450	人	26,622	38,602	Ｓ単　1号
	合　計				38,602	算出数量 100.000 m
	単　価		m		386	
	＊＊＊　Ｔ単－ 43号　＊＊＊					
T00264	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→情報表示盤					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 44号　＊＊＊					
T00265	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→情報表示盤					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 45号　＊＊＊					
T00266	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→情報表示盤					
S02115	電工	1.450	人	26,622	38,602	Ｓ単　1号
	合　計				38,602	算出数量 100.000 m
	単　価		m		386	
	＊＊＊　Ｔ単－ 46号　＊＊＊					
T00267	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→時計装置					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 47号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00268	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→時計装置					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 48号　＊＊＊					
T00269	通信ケーブル撤去工 SWVP0.5-12C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	情報入力提供装置→時計装置					
S02115	電工	1.450	人	26,622	38,602	Ｓ単　1号
	合　計				38,602	算出数量 100.000 m
	単　価		m		386	
	＊＊＊　Ｔ単－ 49号　＊＊＊					
T00270	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	Ｓ単　1号
	合　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　価		m		825	
	＊＊＊　Ｔ単－ 50号　＊＊＊					
T00271	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 51号　＊＊＊					
T00272	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX					
S02115	電工	4.550	人	26,622	121,130	Ｓ単　1号
	合　計				121,130	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,211	
	＊＊＊　Ｔ単－ 52号　＊＊＊					
T00273	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→取水設備PBOX					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 53号　＊＊＊					
T00274	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	取水設備PBOX→機側伝送装置					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 54号　＊＊＊					
T00275	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	Ｓ単　1号
	合　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　価		m		825	
	＊＊＊　Ｔ単－ 55号　＊＊＊					
T00276	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 56号　＊＊＊					
T00277	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8					
S02115	電工	4.550	人	26,622	121,130	Ｓ単　1号
	合　計				121,130	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,211	
	＊＊＊　Ｔ単－ 57号　＊＊＊					
T00278	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→放流設備SHH8					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 58号　＊＊＊					
T00279	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流設備PBOX→機側伝送装置					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 59号　＊＊＊					
T00280	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-20C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流設備PBOX→機側伝送装置					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 60号　＊＊＊					
T00281	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 61号　＊＊＊					
T00282	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 62号　＊＊＊					
T00283	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 63号　＊＊＊					
T00284	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	光接続盤中継端子盤→洪水設備PBOX					
S02115	電工	2.485	人	26,622	66,156	Ｓ単　1号
	合　　計				66,156	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		662	
	＊＊＊　Ｔ単－ 64号　＊＊＊					
T00285	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水設備PBOX→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 65号　＊＊＊					
T00286	制御ケーブル撤去工 CVV-S2sq-10C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水設備PBOX→機側伝送装置					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　T単－ 66号　＊＊＊					
T00287	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	取水設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 67号　＊＊＊					
T00288	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 68号　＊＊＊					
T00289	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　　計				23,960	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		240	
	＊＊＊　T単－ 69号　＊＊＊					
T00290	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 70号　＊＊＊					
T00291	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　　計				23,960	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		240	
	＊＊＊　T単－ 71号　＊＊＊					
T00292	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	監査廊動力盤→機側伝送装置					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 72号　＊＊＊					
T00293	制御ケーブル撤去工 CVV-S1.25sq-2C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	監査廊動力盤→機側伝送装置					
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　　計				23,960	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		240	
	＊＊＊　Ｔ単－ 73号　＊＊＊					
T00294	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　　計				13,311	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		133	
	＊＊＊　Ｔ単－ 74号　＊＊＊					
T00295	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　　計				13,311	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		133	
	＊＊＊　Ｔ単－ 75号　＊＊＊					
T00296	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-15P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	洪水吐機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 76号　＊＊＊					
T00297	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 77号　＊＊＊					
T00298	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	制水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 78号　＊＊＊					
T00299	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低水取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 79号　＊＊＊					
T00300	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 80号　＊＊＊					
T00301	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 81号　＊＊＊					
T00302	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 82号　＊＊＊					
T00303	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低水取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 83号　＊＊＊					
T00304	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 84号　＊＊＊					
T00305	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 85号　＊＊＊					
T00306	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	漏水観測設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 86号　＊＊＊					
T00308	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 87号　＊＊＊					
T00309	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	漏水観測設備電源盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 88号　＊＊＊					
T00311	通信ケーブル撤去工CPEV0.65-15P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	取水機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 89号　＊＊＊					
T00312	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 90号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00313	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 91号　＊＊＊					
T00314	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-10P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置（漏水）					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 92号　＊＊＊					
T00315	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-5P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	凍結防止機側操作盤→機側伝送装置					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 93号　＊＊＊					
T00332	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 94号　＊＊＊					
T00333	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 95号　＊＊＊					
T00334	電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接続点→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	3.100	人	26,622	82,528	Ｓ単　1号
	合　計				82,528	算出数量 100.000 m
	単　価		m		825	
	＊＊＊　Ｔ単－ 96号　＊＊＊					
T00335	電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	接続点→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,331	
	＊＊＊　Ｔ単－ 97号　＊＊＊					
T00336	電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接続点→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	4.200	人	26,622	111,812	Ｓ単　1号
	合　計				111,812	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,118	
	＊＊＊　Ｔ単－ 98号　＊＊＊					
T00337	電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接続点→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	6.500	人	26,622	173,043	Ｓ単　1号
	合　計				173,043	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,730	
	＊＊＊　Ｔ単－ 99号　＊＊＊					
T00338	電源ケーブル撤去工 CV60sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接続点→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,597	
	＊＊＊　Ｔ単－ 100号　＊＊＊					
T00339	電源ケーブル撤去工 IV14sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 101号　＊＊＊					
T00340	電源ケーブル撤去工 IV14sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 102号　＊＊＊					
T00341	電源ケーブル撤去工 IV14sq（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	1.015	人	26,622	27,021	S単　1号
	合　　計				27,021	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		270	
	＊＊＊　T単－ 103号　＊＊＊					
T00342	電源ケーブル撤去工 IV14sq（ピット）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	S単　1号
	合　　計				23,960	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		240	
	＊＊＊　T単－ 104号　＊＊＊					
T00343	電源ケーブル撤去工 IV14sq（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接地端子盤→サイレン（2.2kw）					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	S単　1号
	合　　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		479	
	＊＊＊　T単－ 105号　＊＊＊					
T00344	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接続点→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 106号　＊＊＊					
T00345	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接続点→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 107号　＊＊＊					
T00346	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ピット）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接続点→回転灯					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	S単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　T単－ 108号　＊＊＊					
T00347	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（ラック）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	接続点→回転灯					
S02115	電工	3.550	人	26,622	94,508	S単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				94,508	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		945	
	＊＊＊　Ｔ単－ 109号　＊＊＊					
T00348	電源ケーブル撤去工 CV22sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	接続点→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 110号　＊＊＊					
T00349	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 111号　＊＊＊					
T00350	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置→保安器箱					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 112号　＊＊＊					
T00351	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置→保安器箱					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 113号　＊＊＊					
T00352	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（ラック）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置→保安器箱					
S02115	電工	3.550	人	26,622	94,508	Ｓ単　1号
	合　　計				94,508	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		945	
	＊＊＊　Ｔ単－ 114号　＊＊＊					
T00353	通信ケーブル撤去工 KPEV-S1.25sq-2P（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	有線警報装置→保安器箱					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 115号　＊＊＊					
T00354	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（ピット）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→動力変圧器盤					
S02115	電工	2.200	人	26,622	58,568	Ｓ単　1号
	合　　計				58,568	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		586	
	＊＊＊　Ｔ単－ 116号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 117号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 118号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 119号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 120号　＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 121号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 122号　＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 123号　＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 124号　＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 125号　＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 126号　＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 127号　＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 128号　＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 129号　＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 130号　＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 131号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 132号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 133号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	Ｓ単　1号
	合　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　価		m		479	
	＊＊＊　Ｔ単－ 134号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 135号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 136号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 137号　＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 138号　＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 139号　＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点５

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 140号　＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 141号　＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電200V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				24,981,000	
	・工事価格				22,710,000	
	・消費税相当額（１０%）				2,271,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			22,710,000	
・製作工事価格			13,990,000	
・・機器単体費	1.000	式	13,990,000	
・据付工事価格			8,720,000	
純工事費(据付)			2,914,000	
・・据付工事原価			7,106,000	
・・・直接工事費			2,294,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	2,294,000	
・・・間接工事費			4,812,000	
・・・・共通仮設費			620,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
2,294,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			569,000	
・・・・・現場環境改善費			51,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
2,294,000×(2.250)			51,000	
・・・・現場管理費				
2,914,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			1,349,000	
・・・・機器間接費			2,843,000	
・・・・・技術者間接費			294,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			283,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			11,000	
・・・・・機器管理費				
13,990,000×18.220			2,549,000	
・・一般管理費等				
7,106,000×(22.810*1.000＋0.04)			1,623,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
8,720,000×3.850			336,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			13,990,000	
機器単体費	1.000	式	13,990,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	13,990,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	13,990,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 小僧警報局	1.000	式	13,990,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			2,294,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	2,294,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	1,855,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 小僧警報局	1.000	式	1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 小僧警報局	1.000	式	1,337,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 小僧警報局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	462,000	
・・・ 配管工 小僧警報局	1.000	式	201,000	
・・・ 配線工 小僧警報局	1.000	式	261,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	439,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 小僧警報局	1.000	式	340,000	
・・・ 放流警報局装置工 小僧警報局	1.000	式	312,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 小僧警報局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	99,000	
・・・ 配管撤去工 小僧警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配線撤去工 小僧警報局	1.000	式	97,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				13,990,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		13,990,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		13,990,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 小僧警報局	1.000	式	13,990,000	13,990,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　12号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　13号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　14号
S40012　インバータサイレン 0.75kW	1.000	台	900,000	900,000	歩A・単A S単　15号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　16号
S40012　サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単　17号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　18号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　19号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　20号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　21号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　22号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　23号
合　計				13,990,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				2,294,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		1,855,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 小僧警報局	1.000	式		1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 小僧警報局	1.000	式	1,337,000	1,337,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 26号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 31号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 27号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 28号
S42045 インバータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 29号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	歩A・単A S単 35号
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 2号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 36号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 37号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 32号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 34号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 33号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 25号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 24号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 2号
合 計				1,631,649	
計（１）（直接費対象分）				1,337,200	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 小僧警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 30号
合 計				55,845	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		462,000	
・・・ 配管工 小僧警報局	1.000	式	201,000	201,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	1,060	636	歩A・単A S単 46号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	歩A・単A S単 47号
S42100 電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.300	m	6,376	52,921	歩A・単A S単 48号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.300	m	6,169	51,203	歩A・単A S単 49号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.300	m	6,169	51,203	歩A・単A S単 50号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.700	m	6,169	28,994	歩A・単A S単 51号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 52号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	6,169	3,701	歩A・単A S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.200	m	866	4,503	歩A・単A S単 54号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 55号
合 計				200,928	
・・・ 配線工 小僧警報局	1.000	式	261,000	261,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 56号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	10.100	m	1,851	18,695	歩A・単A S単 57号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	1.600	m	1,280	2,048	歩A・単A S単 58号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	10.700	m	1,865	19,956	歩A・単A S単 59号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.900	m	1,011	910	歩A・単A S単 60号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,596	35,112	歩A・単A S単 61号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	0.900	m	1,280	1,152	歩A・単A S単 58号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,865	41,030	歩A・単A S単 59号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	2,744	7,409	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	18.600	m	395	7,347	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.000	m	268	536	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	18.600	m	395	7,347	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	582	1,571	歩A・単A S単 66号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	18.600	m	712	13,243	歩A・単A S単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	18.600	m	712	13,243	歩A・単A S単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	18.600	m	712	13,243	歩A・単A S単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	18.600	m	712	13,243	歩A・単A S単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C) 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル(10D-2V) 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル(10D-2V) 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	17.600	m	1,755	30,888	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル(10D-2V) 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	3.000	m	2,634	7,902	歩A・単A S単 72号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.200	m	387	5,495	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,	7.100	m	551	3,912	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	16.100	m	401	6,456	歩A・単A S単 7号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 8号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 9号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.900	m	76	1,512	歩A・単A S単 10号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 11号
合 計				261,236	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		439,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 小僧警報局	1.000	式		340,000	
・・・ 放流警報局装置工 小僧警報局	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 38号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 39号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 40号
S42054 インバータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 41号
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	133,110	133,110	歩A・単A T単 3号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 6号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 42号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 43号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 44号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 4号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 5号
合 計				311,909	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 小僧警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 45号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		99,000	
・・・ 配管撤去工 小僧警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00380 電線管撤去工 PV38 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 31号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 12号
T00381 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電200V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 32号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 13号
合 計				2,144	
・・・ 配線撤去工 小僧警報局	1.000	式	97,000	97,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 7号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	9.600	m	732	7,027	歩A・単A T単 8号
T00363 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 引込開閉器盤→分電盤	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 14号
T00364 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 引込開閉器盤→分電盤	10.200	m	732	7,466	歩A・単A T単 15号
T00365 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 16号
T00366 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	22.000	m	732	16,104	歩A・単A T単 17号
T00367 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩A・単A T単 18号
T00368 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 19号
T00369 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	22.000	m	732	16,104	歩A・単A T単 20号
T00370 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 21号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 22号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.600	m	306	5,692	歩A・単A T単 23号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 24号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 22号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	19.000	m	306	5,814	歩A・単A T単 23号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 24号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 22号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	19.000	m	306	5,814	歩A・単A T単 23号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 24号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 9号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	17.600	m	732	12,883	歩A・単A T単 10号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.000	m	1,171	3,513	歩A・単A T単 11号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 25号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	18.600	m	160	2,976	歩A・単A T単 26号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 27号
T00377 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） サイレン→放流警報装置	2.000	m	96	192	歩A・単A T単 28号
T00378 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） サイレン→放流警報装置	18.600	m	160	2,976	歩A・単A T単 29号
T00379 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） サイレン→放流警報装置	2.700	m	213	575	歩A・単A T単 30号
合 計				97,094	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,		m	551		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン					
	インバータサイレン 0.75kW		台	900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤					
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊					
S42047	空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊					
S42048	空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊					
S42054	空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,376		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工					
	PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,865		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内		m	2,744		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内		m	268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	395		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内		m	582		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	446		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下		m	712		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下		m	1,058		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,634		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	サイレン→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	サイレン→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	サイレン→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電200V		m	865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	1.000	m	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	1.000	m	401	401	
	合　計				401	算出数量 1.000 各単位
	単　価				401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　　計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 0.75kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96197 0.75kW		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96197	インバータサイレン 0.75kW	1.000	台	900,000	900,000	
	合　計				900,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				900,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96160 サイレン制御、回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				1,300,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S42045	インバータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	
	合　計				36,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				36,088	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,987	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,923	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38㎜	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				547,073	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				637,588	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(㎜) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１ｍ当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管22				
P96054	PF-S管 PF管22	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,659	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中･屋外･屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				274,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	
	合　計				26,768	算出数量 100.000 m
	単　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　価		m		582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　計				71,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(MVV-S1.25sq-2C)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				105,839	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル(10D-2V)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96197	インバータサイレン 0.75kW		台	900,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		
P96054	PF-S管 PF管22		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	S単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	S単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	S単　1号
	合　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　価		m		479	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点６

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電200V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				44,913,000	
	・工事価格				40,830,000	
	・消費税相当額（１０％）				4,083,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			40,830,000	
・製作工事価格			26,380,000	
・・機器単体費	1.000	式	26,380,000	
・据付工事価格			14,450,000	
純工事費(据付)			5,375,000	
・・据付工事原価			11,877,000	
・・・直接工事費			4,302,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,302,000	
・・・間接工事費			7,575,000	
・・・・共通仮設費			1,073,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
4,302,000×((17.420*1.000)*1.300*1.020)			994,000	
・・・・・現場環境改善費			79,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
4,302,000×(1.850)			79,000	
・・・・現場管理費				
5,375,000×((37.810*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			2,347,000	
・・・・機器間接費			4,155,000	
・・・・・技術者間接費			588,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			566,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			22,000	
・・・・・機器管理費				
26,380,000×13.520			3,567,000	
・・一般管理費等				
11,877,000×(21.700*1.000＋0.04)			2,582,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14,450,000×3.850			556,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			26,380,000	
機器単体費	1.000	式	26,380,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	26,380,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	26,380,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 大栗警報局	1.000	式	14,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 佐野原警報局	1.000	式	12,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			4,302,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,302,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	3,438,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大栗警報局	1.000	式	1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 大栗警報局	1.000	式	1,337,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 大栗警報局	1.000	式	56,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 佐野原警報局	1.000	式	1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 佐野原警報局	1.000	式	1,119,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 佐野原警報局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	870,000	
・・・ 配管工 大栗警報局	1.000	式	222,000	
・・・ 配管工 佐野原警報局	1.000	式	186,000	
・・・ 配線工 大栗警報局	1.000	式	233,000	
・・・ 配線工 佐野原警報局	1.000	式	229,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	864,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大栗警報局	1.000	式	340,000	
・・・ 放流警報局装置工 大栗警報局	1.000	式	312,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 大栗警報局	1.000	式	28,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 佐野原警報局	1.000	式	348,000	
・・・ 放流警報局装置工 佐野原警報局	1.000	式	320,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 佐野原警報局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	176,000	
・・・ 配管撤去工 大栗警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配管撤去工 佐野原警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配線撤去工 大栗警報局	1.000	式	90,000	
・・・ 配線撤去工 佐野原警報局	1.000	式	82,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				26,380,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		26,380,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		26,380,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 大栗警報局	1.000	式	14,190,000	14,190,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　12号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　13号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	2.000	台	100,000	200,000	歩A・単A S単　14号
S40012　インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　15号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　16号
S40012　サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単　17号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　18号
S40012　空中線 ５素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　19号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　20号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　21号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　22号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　23号
合　計				14,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 佐野原警報局	1.000	式	12,190,000	12,190,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　12号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　13号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	2.000	台	100,000	200,000	歩A・単A S単　14号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　16号
S40012　回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　24号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　18号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　25号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　20号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　21号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　22号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　23号
合　計				12,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				4,302,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		3,438,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大栗警報局	1.000	式		1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 大栗警報局	1.000	式	1,337,000	1,337,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 28号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 33号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 29号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 30号
S42045 インバータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 31号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	歩A・単A S単 37号
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 2号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 38号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 39号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 34号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 36号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 35号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 27号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 3号
合 計				1,631,649	
計（１）（直接費対象分）				1,337,200	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 大栗警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 32号
合 計				55,845	
・・放流警報局・観測局装置整備工 佐野原警報局	1.000	式		1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 佐野原警報局	1.000	式	1,119,000	1,119,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 28号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 33号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 29号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 30号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 38号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 39号
S42054 回転灯制御盤据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤	1.000	式	346,596	346,596	歩A・単A S単 40号
T00040 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 3号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 34号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 36号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 35号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 27号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 26号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 4号
合 計				1,413,777	
計（1）（直接費対象分）				1,119,328	
計（2）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 佐野原警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 32号
合 計				55,845	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		870,000	
・・・ 配管工 大栗警報局	1.000	式	222,000	222,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	1,060	636	歩A・単A S単 49号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	歩A・単A S単 50号
S42100 電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯） ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,376	52,283	歩A・単A S単 51号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	歩A・単A S単 52号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	歩A・単A S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.600	m	6,169	28,377	歩A・単A S単 54号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 55号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.100	m	6,169	31,462	歩A・単A S単 56号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 57号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 58号
合 計				222,217	
・・・ 配管工 佐野原警報局	1.000	式	186,000	186,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 59号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,264	4,738	歩A・単A S単 60号
S42100 電線管（回転灯制御盤→回転灯） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	歩A・単A S単 61号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	歩A・単A S単 52号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	歩A・単A S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.600	m	6,169	28,377	歩A・単A S単 54号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 55号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 58号
合 計				186,385	
・・・ 配線工 大栗警報局	1.000	式	233,000	233,000	1 式当たり

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	7.700	m	1,851	14,253	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	1.600	m	1,280	2,048	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	8.300	m	1,865	15,480	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.900	m	1,011	910	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	19.500	m	1,596	31,122	歩A・単A S単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 68号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	0.900	m	1,280	1,152	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	19.500	m	1,865	36,368	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	2,744	7,409	歩A・単A S単 69号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 70号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	16.100	m	395	6,360	歩A・単A S単 71号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 72号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.000	m	268	536	歩A・単A S単 70号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	16.100	m	395	6,360	歩A・単A S単 71号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	582	1,571	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	16.100	m	712	11,463	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	16.100	m	712	11,463	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	16.100	m	712	11,463	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	979	196	歩A・単A S単 76号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	19.700	m	1,564	30,811	歩A・単A S単 77号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	3.300	m	2,443	8,062	歩A・単A S単 78号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.100	m	387	5,457	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,	7.000	m	551	3,857	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	8.700	m	401	3,489	歩A・単A S単 7号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 8号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 9号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.900	m	76	1,512	歩A・単A S単 10号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 11号
合 計				233,337	
・・・ 配線工 佐野原警報局	1.000	式	229,000	229,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	23.600	m	1,851	43,684	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.500	m	1,011	506	歩A・単A S単 66号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内	25.800	m	1,596	41,177	歩A・単A S単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 68号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 70号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	22.400	m	395	8,848	歩A・単A S単 71号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	22.400	m	712	15,949	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	22.400	m	712	15,949	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	22.400	m	712	15,949	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 79号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下	26.300	m	1,755	46,157	歩A・単A S単 80号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下	3.200	m	2,634	8,429	歩A・単A S単 81号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.400	m	387	5,573	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	21.400	m	198	4,237	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 6号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 8号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 9号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.500	m	76	1,482	歩A・単A S単 10号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 11号
合 計				228,961	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		864,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大栗警報局	1.000	式		340,000	
・・・ 放流警報局装置工 大栗警報局	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 41号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 42号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 43号
S42054 インバータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 44号
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	133,110	133,110	歩A・単A T単 4号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 45号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 46号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 47号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				311,909	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 大栗警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 48号
合 計				27,923	
・・放流警報局・観測局装置整備工 佐野原警報局	1.000	式		348,000	
・・・ 放流警報局装置工 佐野原警報局	1.000	式	320,000	320,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 41号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 42号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 43号
T00089 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	159,732	159,732	歩A・単A T単 8号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 45号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 46号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 47号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				319,865	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 佐野原警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 48号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		176,000	
・・・ 配管撤去工 大栗警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00380 電線管撤去工 PV38 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 34号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00381 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電200V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 35号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号
合 計				2,144	
・・・ 配管撤去工 佐野原警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00360 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 14号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号
合 計				1,625	
・・・ 配線撤去工 大栗警報局	1.000	式	90,000	90,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	7.200	m	732	5,270	歩A・単A T単 10号
T00363 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 引込開閉器盤→分電盤	1.600	m	439	702	歩A・単A T単 17号
T00364 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 引込開閉器盤→分電盤	7.200	m	732	5,270	歩A・単A T単 18号
T00365 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 19号
T00366 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	19.500	m	732	14,274	歩A・単A T単 20号
T00367 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩A・単A T単 21号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00368 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 22号
T00369 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	19.500	m	732	14,274	歩A・単A T単 23号
T00370 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 24号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	16.100	m	306	4,927	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	16.100	m	306	4,927	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	479	1,150	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	16.100	m	306	4,927	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	479	1,150	歩A・単A T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	19.700	m	732	14,420	歩A・単A T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.300	m	1,171	3,864	歩A・単A T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	16.100	m	160	2,576	歩A・単A T単 29号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 30号
T00377 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） サイレン→放流警報装置	2.000	m	96	192	歩A・単A T単 31号
T00378 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） サイレン→放流警報装置	16.100	m	160	2,576	歩A・単A T単 32号
T00379 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） サイレン→放流警報装置	2.700	m	213	575	歩A・単A T単 33号
合 計				89,668	
・・・ 配線撤去工 佐野原警報局	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	14.100	m	732	10,321	歩A・単A T単 10号
T00382 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） 回転灯制御盤→回転灯	0.500	m	439	220	歩A・単A T単 36号
T00383 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） 回転灯制御盤→回転灯	25.800	m	732	18,886	歩A・単A T単 37号
T00384 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） 回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩A・単A T単 38号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	22.400	m	306	6,854	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	22.400	m	306	6,854	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	22.400	m	306	6,854	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	26.300	m	732	19,252	歩A・単A T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.200	m	1,171	3,747	歩A・単A T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	22.400	m	160	3,584	歩A・単A T単 29号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 30号
合 計				81,788	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,		m	551		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,		m	401		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン					
	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤					
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ５素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤					
	回転灯制御盤		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊					
S42047	空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊					
S42048	空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤		式	346,596		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S42054	空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,376		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工					
	PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,264		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,851		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,865		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中･屋外･屋内		m	1,596		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外･屋内		m	2,475		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外･屋内		m	2,744		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内		m	268		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中･屋外･屋内		m	395		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内		m	582		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	446		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下		m	712		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下		m	1,058		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	979		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,564		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,443		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 80号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 81号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,634		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
T00038	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
T00039	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
T00040	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	106,488		歩A・単A
T00059	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	133,110		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
T00085	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
T00087	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
T00089	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	159,732		歩A・単A
T00355	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
T00356	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
T00357	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
T00358	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
T00359	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
T00360	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
T00361	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
T00362	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
T00363	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	439		歩A・単A
T00364	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	732		歩A・単A
T00365	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
T00366	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	サイレン→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	サイレン→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	サイレン→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電200V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	1.000	m	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	1.000	m	401	401	
	合　計				401	算出数量 1.000 各単位
	単　価				401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96246 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96160 サイレン制御、回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,300,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ５素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96248 ５素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96248	空中線 ５素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96165		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96165	回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　S単－ 30号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　S単－ 31号　＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　S単－ 32号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	
	合　　計				36,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				36,088	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				346,596	算出数量 1.000 式
	単　価		式		346,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				547,073	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,471	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				637,588	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外･屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管22				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96054	PF-S管 PF管22	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,659	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　計				526,352	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中･屋外･屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,475	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				274,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,744	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	
	合　計				26,768	算出数量 100.000 m
	単　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　価		m		582	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　計				71,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 75号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				105,839	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 76号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				97,853	算出数量 100.000 m
	単　価		m		979	
	＊＊＊　Ｓ単－ 77号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				156,421	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,564	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				244,274	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,443	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 80号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 81号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点7

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		割増等を含まない
K96165	回転灯制御盤		台	300,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
K96248	空中線 ５素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		
P96054	PF-S管 PF管22		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 20号　＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 21号　＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 22号　＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 23号　＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 24号　＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 25号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	S単　1号
	合　　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		173	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	S単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	S単　1号
	合　　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		479	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	S単　1号
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	S単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	S単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	S単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電200V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点７

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				21,692,000	
	・工事価格				19,720,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,972,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			19,720,000	
・製作工事価格			12,190,000	
・・機器単体費	1.000	式	12,190,000	
・据付工事価格			7,530,000	
純工事費(据付)			2,465,000	
・・据付工事原価			6,121,000	
・・・直接工事費			1,939,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,939,000	
・・・間接工事費			4,182,000	
・・・・共通仮設費			526,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
1,939,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			481,000	
・・・・・現場環境改善費			45,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
1,939,000×(2.370)			45,000	
・・・・現場管理費				
2,465,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			1,141,000	
・・・・機器間接費			2,515,000	
・・・・・技術者間接費			294,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			283,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			11,000	
・・・・・機器管理費				
12,190,000×18.220			2,221,000	
・・一般管理費等				
6,121,000×(23.140*1.000＋0.04)			1,418,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
7,530,000×3.850			290,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			12,190,000	
機器単体費	1.000	式	12,190,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	12,190,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	12,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 上久保警報局	1.000	式	12,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			1,939,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,939,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	1,526,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 上久保警報局	1.000	式	1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 上久保警報局	1.000	式	1,119,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 上久保警報局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	351,000	
・・・ 配管工 上久保警報局	1.000	式	185,000	
・・・ 配線工 上久保警報局	1.000	式	166,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	413,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 上久保警報局	1.000	式	348,000	
・・・ 放流警報局装置工 上久保警報局	1.000	式	320,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 上久保警報局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	65,000	
・・・ 配管撤去工 上久保警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配線撤去工 上久保警報局	1.000	式	63,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				12,190,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		12,190,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		12,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 上久保警報局	1.000	式	12,190,000	12,190,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　10号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　11号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	2.000	台	100,000	200,000	歩A・単A S単　12号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　13号
S40012　回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　14号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　15号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　16号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　17号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　18号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　19号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　20号
合　計				12,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				1,939,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		1,526,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 上久保警報局	1.000	式		1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 上久保警報局	1.000	式	1,119,000	1,119,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 23号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 27号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 24号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 25号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 31号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 32号
S42054 回転灯制御盤据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤	1.000	式	346,596	346,596	歩A・単A S単 33号
T00040 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 2号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 28号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 30号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 29号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 22号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 21号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 2号
合 計				1,413,777	
計（１）（直接費対象分）				1,119,328	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 上久保警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 26号
合 計				55,845	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		351,000	
・・・ 配管工 上久保警報局	1.000	式	185,000	185,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 41号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,264	4,738	歩A・単A S単 42号
S42100 電線管（回転灯制御盤→回転灯） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	9.100	m	6,169	56,138	歩A・単A S単 43号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.300	m	6,169	32,696	歩A・単A S単 44号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	9.100	m	6,169	56,138	歩A・単A S単 45号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.200	m	6,169	32,079	歩A・単A S単 46号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 47号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 48号
合 計				185,152	
・・・ 配線工 上久保警報局	1.000	式	166,000	166,000	1 式当たり

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 49号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	9.700	m	1,851	17,955	歩A・単A S単 50号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.500	m	1,011	506	歩A・単A S単 51号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	21.900	m	1,596	34,952	歩A・単A S単 52号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	0.600	m	2,475	1,485	歩A・単A S単 53号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 54号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	14.700	m	395	5,807	歩A・単A S単 55号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	0.400	m	582	233	歩A・単A S単 56号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 57号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	14.700	m	712	10,466	歩A・単A S単 58号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.400	m	1,058	423	歩A・単A S単 59号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 57号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	14.700	m	712	10,466	歩A・単A S単 58号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.400	m	1,058	423	歩A・単A S単 59号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 57号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	14.700	m	712	10,466	歩A・単A S単 58号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.400	m	1,058	423	歩A・単A S単 59号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 60号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	20.900	m	1,755	36,680	歩A・単A S単 61号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	4.200	m	2,634	11,063	歩A・単A S単 62号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	13.500	m	387	5,225	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	14.400	m	198	2,851	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	9.200	m	284	2,613	歩A・単A S単 5号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 6号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 7号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	20.100	m	76	1,528	歩A・単A S単 8号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.200	m	172	550	歩A・単A S単 9号
合 計				165,826	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		413,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 上久保警報局	1.000	式		348,000	
・・・ 放流警報局装置工 上久保警報局	1.000	式	320,000	320,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 34号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 35号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 36号
T00089 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	159,732	159,732	歩A・単A T単 6号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 5号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 37号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 38号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 39号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 3号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 4号
合 計				319,865	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・・・ 放流警報局装置工（電源設備）					1 式当たり
上久保警報局	1.000	式	28,000	28,000	
S42054 直流電源装置撤去工					歩A・単A
0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	S単 40号
合 計				27,923	
・・共通設備工					
配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		65,000	
・・・ 配管撤去工					1 式当たり
上久保警報局	1.000	式	2,000	2,000	
T00360 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	T単 12号
T00361 電線管撤去工 PV30					歩A・単A
引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	T単 13号
T00362 電線管撤去工 PF22					歩A・単A
引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	T単 14号
合 計				1,625	
・・・ 配線撤去工					1 式当たり
上久保警報局	1.000	式	63,000	63,000	
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	T単 7号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	9.200	m	732	6,734	T単 8号
T00382 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	0.500	m	439	220	T単 21号
T00383 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	21.900	m	732	16,031	T単 22号
T00384 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	0.600	m	1,171	703	T単 23号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 15号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	14.700	m	306	4,498	T単 16号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.400	m	479	192	T単 17号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 15号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	14.700	m	306	4,498	T単 16号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.400	m	479	192	T単 17号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 15号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	14.700	m	306	4,498	T単 16号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.400	m	479	192	T単 17号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	T単 9号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	20.900	m	732	15,299	T単 10号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	4.200	m	1,171	4,918	T単 11号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	T単 18号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	14.700	m	160	2,352	T単 19号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	0.400	m	213	85	T単 20号
合 計				62,765	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤					
	回転灯制御盤		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
S42048	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤		式	346,596		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,264		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 電線管（回転灯制御盤→回転灯）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊ 電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊ 電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,高所作業(2m以上)		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内		m	268		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m	395		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内		m	582		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下		m	446		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下		m	712		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下		m	1,058		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下		m	2,634		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	106,488		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　計				220,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				220,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				100,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96165		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96165	回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				300,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000［各単位］	歩A 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				36,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				36,088	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		160,854	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　S単－ 33号　＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				346,596	算出数量 1.000 式
	単　価		式		346,596	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,987	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				526,352	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管22				
P96054	PF-S管 PF管22	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,659	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				185,121	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				26,768	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中･屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 56号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 57号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 58号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　　計				71,231	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		m		712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				105,839	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96165	回転灯制御盤		台	300,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		
P96054	PF-S管 PF管22		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	Ｓ単　1号
	合　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　価		m		479	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点８

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	S単　1号
	合　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　価		m		160	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	S単　1号
	合　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　価		m		213	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				44,704,000	
	・工事価格				40,640,000	
	・消費税相当額（１０%）				4,064,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			40,640,000	
・製作工事価格			26,180,000	
・・機器単体費	1.000	式	26,180,000	
・据付工事価格			14,460,000	
純工事費(据付)			5,389,000	
・・据付工事原価			11,883,000	
・・・直接工事費			4,314,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,314,000	
・・・間接工事費			7,569,000	
・・・・共通仮設費			1,075,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
4,314,000×((17.410*1.000)*1.300*1.020)			996,000	
・・・・・現場環境改善費			79,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
4,314,000×(1.850)			79,000	
・・・・現場管理費				
5,389,000×((37.800*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			2,353,000	
・・・・機器間接費			4,141,000	
・・・・・技術者間接費			588,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			566,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			22,000	
・・・・・機器管理費				
26,180,000×13.570			3,553,000	
・・一般管理費等				
11,883,000×(21.700*1.000＋0.04)			2,583,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14,460,000×3.850			557,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			26,180,000	
機器単体費	1.000	式	26,180,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	26,180,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	26,180,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 一本杉警報局	1.000	式	14,090,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 長崎警報局	1.000	式	12,090,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			4,314,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,314,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	3,447,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 一本杉警報局	1.000	式	1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 一本杉警報局	1.000	式	1,337,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 一本杉警報局	1.000	式	56,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 長崎警報局	1.000	式	1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 長崎警報局	1.000	式	1,119,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 長崎警報局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	879,000	
・・・ 配管工 一本杉警報局	1.000	式	223,000	
・・・ 配管工 長崎警報局	1.000	式	189,000	
・・・ 配線工 一本杉警報局	1.000	式	286,000	
・・・ 配線工 長崎警報局	1.000	式	181,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	867,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 一本杉警報局	1.000	式	340,000	
・・・ 放流警報局装置工 一本杉警報局	1.000	式	312,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 一本杉警報局	1.000	式	28,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 長崎警報局	1.000	式	348,000	
・・・ 放流警報局装置工 長崎警報局	1.000	式	320,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 長崎警報局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	179,000	
・・・ 配管撤去工 一本杉警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配管撤去工 長崎警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配線撤去工 一本杉警報局	1.000	式	107,000	
・・・ 配線撤去工 長崎警報局	1.000	式	68,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				26,180,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		26,180,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		26,180,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 一本杉警報局	1.000	式	14,090,000	14,090,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　12号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　13号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　14号
S40012　インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　15号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　16号
S40012　サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単　17号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　18号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　19号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　20号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　21号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　22号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　23号
合　計				14,090,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 長崎警報局	1.000	式	12,090,000	12,090,000	1 式当たり
S40012　放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　12号
S40012　スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単　13号
S40012　集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	歩A・単A S単　14号
S40012　回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　16号
S40012　回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　24号
S40012　保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単　18号
S40012　空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　19号
S40012　同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　20号
S40012　直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単　21号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　22号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　23号
合　計				12,090,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				4,314,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		3,447,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 一本杉警報局	1.000	式		1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 一本杉警報局	1.000	式	1,337,000	1,337,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 27号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 32号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 28号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 29号
S42045 インバータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 30号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	歩A・単A S単 36号
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	212,976	212,976	歩A・単A T単 2号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 37号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 38号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 33号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 35号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 34号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 26号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 5号
合 計				1,631,649	
計（１）（直接費対象分）				1,337,200	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 一本杉警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 31号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 6号
合 計				55,845	
計（１）（直接費対象分）				55,845	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・放流警報局・観測局装置整備工 長崎警報局	1.000	式		1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 長崎警報局	1.000	式	1,119,000	1,119,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 27号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 32号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 28号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 29号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 37号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 38号
S42054 回転灯制御盤据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤	1.000	式	346,596	346,596	歩A・単A S単 39号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00040 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					歩A・単A
	1.000	式	106,488	106,488	T単 3号
S42047 空中線据付工					歩A・単A
空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	S単 33号
S42048 空中線調整工					歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	S単 35号
S42047 同軸避雷器据付工					歩A・単A
空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	S単 34号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					歩A・単A
5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	S単 26号
S42020 分電盤取付工					歩A・単A
分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	X単 7号
合 計				1,413,777	
計（１）（直接費対象分）				1,119,328	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備）					1 式当たり
長崎警報局	1.000	式	56,000	56,000	
S42045 直流電源設備据付工					歩A・単A
TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	S単 31号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	X単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	X単 8号
合 計				55,845	
計（１）（直接費対象分）				55,845	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・共通設備工					
小田ダム（子局）	1.000	式		879,000	
・・・ 配管工					1 式当たり
一本杉警報局	1.000	式	223,000	223,000	
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	1,060	636	S単 48号
00,無,無,無					
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	S単 49号
S42100 電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,376	52,283	S単 50号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 51号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 52号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.700	m	6,169	28,994	S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 54号
00,無,無,高所作業(2m以上)					
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.200	m	6,169	32,079	S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 54号
00,無,無,高所作業(2m以上)					
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地）					歩A・単A
PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	S単 55号
合 計				223,451	
・・・ 配管工					1 式当たり
長崎警報局	1.000	式	189,000	189,000	
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 56号
00,無,無,無					
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	S単 49号
S42100 電線管（回転灯制御盤→回転灯）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	S単 57号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	S単 51号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.100	m	6,169	49,969	歩A・単A S単 52号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.000	m	6,169	30,845	歩A・単A S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 54号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 55号
合 計				189,039	
・・・ 配線工 一本杉警報局	1.000	式	286,000	286,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 58号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	10.200	m	1,851	18,880	歩A・単A S単 59号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	1.600	m	1,280	2,048	歩A・単A S単 60号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	10.800	m	1,865	20,142	歩A・単A S単 61号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.900	m	1,011	910	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	1,596	38,304	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	0.900	m	1,280	1,152	歩A・単A S単 60号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	24.000	m	1,865	44,760	歩A・単A S単 61号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	2,744	7,409	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	20.600	m	395	8,137	歩A・単A S単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 68号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.000	m	268	536	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	20.600	m	395	8,137	歩A・単A S単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	2.700	m	582	1,571	歩A・単A S単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	20.600	m	712	14,667	歩A・単A S単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	20.600	m	712	14,667	歩A・単A S単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	20.600	m	712	14,667	歩A・単A S単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	20.200	m	1,755	35,451	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	3.100	m	2,634	8,165	歩A・単A S単 74号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.200	m	387	5,495	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	26.200	m	387	10,139	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,	7.100	m	551	3,912	歩A・単A S単 6号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	8.700	m	401	3,489	歩A・単A S単 7号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 8号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 9号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.900	m	76	1,512	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 10号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 11号
合 計				286,379	
・・・ 配線工 長崎警報局	1.000	式	181,000	181,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 58号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,地中・屋外・屋内	10.900	m	1,851	20,176	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 59号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋 内	0.500	m	1,011	506	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内	22.000	m	1,596	35,112	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内	2.400	m	268	643	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	18.600	m	395	7,347	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 68号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.600	m	712	13,243	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.600	m	712	13,243	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.600	m	712	13,243	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 69号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.600	m	712	13,243	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 70号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	0.200	m	1,170	234	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下	16.300	m	1,755	28,607	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下	3.100	m	2,634	8,165	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 74号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.500	m	387	5,612	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	14.400	m	198	2,851	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	27.200	m	387	10,526	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 3号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 8号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 9号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.500	m	76	1,482	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 10号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 11号
合 計				181,134	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		867,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 一本杉警報局	1.000	式		340,000	
・・・ 放流警報局装置工 一本杉警報局	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 40号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 41号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 42号
S42054 インバータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン	1.000	式	18,666	18,666	歩Ａ・単Ａ Ｓ単 43号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	133,110	133,110	歩A・単A T単 4号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 44号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 45号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 46号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				311,909	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 一本杉警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 47号
合 計				27,923	
・・放流警報局・観測局装置整備工 長崎警報局	1.000	式		348,000	
・・・ 放流警報局装置工 長崎警報局	1.000	式	320,000	320,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 40号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 41号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 42号
T00089 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	159,732	159,732	歩A・単A T単 8号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 44号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 45号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 46号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				319,865	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 長崎警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 47号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		179,000	
・・・ 配管撤去工 一本杉警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00380 電線管撤去工 PV38 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 34号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00381 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電200V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 35号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号
合 計				2,144	
・・・ 配管撤去工 長崎警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00360 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 14号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,625	
・・・ 配線撤去工					1 式当たり
一本杉警報局	1.000	式	107,000	107,000	
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	9.700	m	732	7,100	T単 10号
T00363 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					歩A・単A
引込開閉器盤→分電盤	1.600	m	439	702	T単 17号
T00364 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					歩A・単A
引込開閉器盤→分電盤	10.300	m	732	7,540	T単 18号
T00365 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→回転灯	0.900	m	439	395	T単 19号
T00366 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→回転灯	24.000	m	732	17,568	T単 20号
T00367 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	T単 21号
T00368 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→サイレン	0.900	m	439	395	T単 22号
T00369 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→サイレン	24.000	m	732	17,568	T単 23号
T00370 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					歩A・単A
サイレン・回転灯制御盤→サイレン	2.700	m	1,171	3,162	T単 24号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	20.600	m	306	6,304	T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	20.600	m	306	6,304	T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	20.600	m	306	6,304	T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	20.200	m	732	14,786	T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					歩A・単A
同軸避雷器→空中線	3.100	m	1,171	3,630	T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	20.600	m	96	1,978	T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	19.000	m	160	3,040	T単 29号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					歩A・単A
保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	T単 30号
T00377 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					歩A・単A
サイレン→放流警報装置	20.600	m	96	1,978	T単 31号
T00378 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					歩A・単A
サイレン→放流警報装置	19.000	m	160	3,040	T単 32号
T00379 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					歩A・単A
サイレン→放流警報装置	2.700	m	213	575	T単 33号
合 計				107,355	
・・・ 配線撤去工					1 式当たり
長崎警報局	1.000	式	68,000	68,000	
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					歩A・単A
引込開閉器盤→耐雷トランス	10.400	m	732	7,613	T単 10号
T00382 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	0.500	m	439	220	T単 36号
T00383 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	22.000	m	732	16,104	T単 37号
T00384 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					歩A・単A
回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	T単 38号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	18.600	m	306	5,692	T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					歩A・単A
放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	T単 25号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.600	m	306	5,692	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.600	m	306	5,692	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	20.300	m	732	14,860	歩A・単A T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.100	m	1,171	3,630	歩A・単A T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	18.600	m	160	2,976	歩A・単A T単 29号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 30号
合 計				67,695	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ Ｓ単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 2号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,		m	551		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,		m	401		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 8号 ＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 9号 ＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 10号 ＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 11号 ＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 12号 ＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 13号 ＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 14号 ＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 15号 ＊＊＊					
S40012	インバータサイレン					
	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 16号 ＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 17号 ＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤					
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 18号 ＊＊＊					
S40012	保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 19号 ＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 20号 ＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 21号 ＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 22号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 23号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 24号 ＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤					
	回転灯制御盤		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 25号 ＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 26号 ＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 27号 ＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 28号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 29号 ＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 30号 ＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 31号 ＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 32号 ＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 33号 ＊＊＊					
S42047	空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 34号 ＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 35号 ＊＊＊					
S42048	空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 36号 ＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 37号 ＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 38号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 39号 ＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤		式	346,596		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 40号 ＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 41号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 42号 ＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A
	＊＊＊ Ｓ単－ 43号 ＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン		式	18,666		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S42054	空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,376		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工					
	PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,865		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内		m	2,744		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内		m	268		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	395		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内		m	582		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	446		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下		m	712		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下		m	1,058		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,170		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,755		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外）					
	同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,634		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			式	212,976		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	106,488		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	133,110		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	159,732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	732		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	サイレン→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	サイレン→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	サイレン→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電200V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	1.000	m	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	1.000	m	401	401	
	合　計				401	算出数量 1.000 各単位
	単　価				401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　　価				172	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				6,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　　計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				220,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　　価				100,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96246 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96160 サイレン制御、回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,300,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96165		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96165	回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩Ａ 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	
	合　計				36,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				36,088	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				346,596	算出数量 1.000 式
	単　価		式		346,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 44号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 45号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	
	＊＊＊　Ｓ単－ 46号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,987	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,060	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　計				547,073	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,471	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42100	電線管（サイレン・回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				637,588	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,376	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 53号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 54号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 55号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管22				
P96054	PF-S管 PF管22	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,659	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,266	
	＊＊＊　Ｓ単－ 59号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 60号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 61号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　S単－ 63号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　S単－ 64号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	2㎜2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,475	
	＊＊＊　S単－ 65号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	5.5㎜2 屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				274,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,744	
	＊＊＊　S単－ 66号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	
	合　計				26,768	算出数量 100.000 m
	単　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 地中･屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(㎜2) 6)施工区分２	3.5㎜2 屋外･屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　価		m		582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		446	
	＊＊＊　Ｓ単－ 70号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	当たり算出
	ケーブル配線工（標準外）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96052		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	10㎜以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	放流警報装置→保安器箱				
P96052	MVV-S1.25sq-2C					
	MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工					
		2.300	人	26,622	61,231	
						算出数量
	合　計				71,231	100.000 m
	単　価		m		712	
	＊＊＊　Ｓ単－ 71号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	当たり算出
	ケーブル配線工（標準外）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96052		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	露出配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	10㎜以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	放流警報装置→保安器箱				
P96052	MVV-S1.25sq-2C					
	MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工					
		3.600	人	26,622	95,839	
						算出数量
	合　計				105,839	100.000 m
	単　価		m		1,058	
	＊＊＊　Ｓ単－ 72号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	当たり算出
	ケーブル配線工（標準外）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96048		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20㎜以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	同軸避雷器→空中線				
P96048	10D-2V					
	10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工					
		3.300	人	26,622	87,853	
						算出数量
	合　計				116,953	100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　Ｓ単－ 73号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	当たり算出
	ケーブル配線工（標準外）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96048		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20㎜以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	同軸避雷器→空中線				
P96048	10D-2V					
	10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工					
		5.500	人	26,622	146,421	
						算出数量
	合　計				175,521	100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　Ｓ単－ 74号　＊＊＊					
						歩Ａ
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	当たり算出
	ケーブル配線工（標準外）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96048		豪雪補正:１０％	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	露出配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　Ｘ単－ 3号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　Ｘ単－ 4号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　Ｘ単－ 5号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電・直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電・直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		割増等を含まない
K96165	回転灯制御盤		台	300,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		
P96054	PF-S管 PF管22		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	Ｓ単　1号
	合　　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		173	
	＊＊＊　Ｔ単－ 26号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	Ｓ単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　Ｔ単－ 27号　＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	Ｓ単　1号
	合　　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		479	
	＊＊＊　Ｔ単－ 28号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 29号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 30号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 31号　＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	Ｓ単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　Ｔ単－ 32号　＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	Ｓ単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　Ｔ単－ 33号　＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	Ｓ単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　Ｔ単－ 34号　＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 35号　＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電200V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 36号　＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 37号　＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点９

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 38号　＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				44,979,000	
	・工事価格				40,890,000	
	・消費税相当額（１０%）				4,089,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			40,890,000	
・製作工事価格			26,380,000	
・・機器単体費	1.000	式	26,380,000	
・据付工事価格			14,510,000	
純工事費(据付)			5,410,000	
・・据付工事原価			11,926,000	
・・・直接工事費			4,331,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,331,000	
・・・間接工事費			7,595,000	
・・・・共通仮設費			1,079,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
4,331,000×((17.400*1.000)*1.300*1.020)			999,000	
・・・・・現場環境改善費			80,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
4,331,000×(1.850)			80,000	
・・・・現場管理費				
5,410,000×((37.780*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			2,361,000	
・・・・機器間接費			4,155,000	
・・・・・技術者間接費			588,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			566,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			22,000	
・・・・・機器管理費				
26,380,000×13.520			3,567,000	
・・一般管理費等				
11,926,000×(21.690*1.000＋0.04)			2,591,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
14,510,000×3.850			559,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			26,380,000	
機器単体費	1.000	式	26,380,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	26,380,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	26,380,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 高橋上警報局	1.000	式	12,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 坂下西警報局	1.000	式	14,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			4,331,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	4,331,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	3,467,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 高橋上警報局	1.000	式	1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 高橋上警報局	1.000	式	1,119,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 高橋上警報局	1.000	式	56,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 坂下西警報局	1.000	式	1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 坂下西警報局	1.000	式	1,337,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 坂下西警報局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	899,000	
・・・ 配管工 高橋上警報局	1.000	式	191,000	
・・・ 配管工 坂下西警報局	1.000	式	225,000	
・・・ 配線工 高橋上警報局	1.000	式	208,000	
・・・ 配線工 坂下西警報局	1.000	式	275,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	864,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 高橋上警報局	1.000	式	348,000	
・・・ 放流警報局装置工 高橋上警報局	1.000	式	320,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 高橋上警報局	1.000	式	28,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 坂下西警報局	1.000	式	340,000	
・・・ 放流警報局装置工 坂下西警報局	1.000	式	312,000	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 坂下西警報局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	176,000	
・・・ 配管撤去工 高橋上警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配管撤去工 坂下西警報局	1.000	式	2,000	
・・・ 配線撤去工 高橋上警報局	1.000	式	76,000	
・・・ 配線撤去工 坂下西警報局	1.000	式	96,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				26,380,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		26,380,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		26,380,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 高橋上警報局	1.000	式	12,190,000	12,190,000	1 式当たり
S40012 放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 12号
S40012 スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単 13号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	2.000	台	100,000	200,000	歩A・単A S単 14号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 15号
S40012 回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単 16号
S40012 保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 17号
S40012 空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単 18号
S40012 同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 19号
S40012 直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 20号
S40012 耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 21号
S40012 分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単 22号
合 計				12,190,000	
・・・ 放流警報局装置（機器単体費） 坂下西警報局	1.000	式	14,190,000	14,190,000	1 式当たり
S40012 放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単 12号
S40012 スピーカー ストレートホーン100W	2.000	台	220,000	440,000	歩A・単A S単 13号
S40012 集音マイク 全天候ホーン型	2.000	台	100,000	200,000	歩A・単A S単 14号
S40012 インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単 23号
S40012 回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 15号
S40012 サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	歩A・単A S単 24号
S40012 保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	歩A・単A S単 17号
S40012 空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単 18号
S40012 同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単 19号
S40012 直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	歩A・単A S単 20号
S40012 耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単 21号
S40012 分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単 22号
合 計				14,190,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				4,331,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		3,467,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 高橋上警報局	1.000	式		1,175,000	
・・・ 放流警報局装置工 高橋上警報局	1.000	式	1,119,000	1,119,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 27号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 32号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 28号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 29号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 36号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 37号
S42054 回転灯制御盤据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤	1.000	式	346,596	346,596	歩A・単A S単 38号
T00040 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）	1.000	式	106,488	106,488	歩A・単A T単 3号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	歩A・単A S単 33号
S42048 空中線調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 35号
S42047 同軸避雷器据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 34号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 26号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 5号
合 計				1,413,777	
計（１）（直接費対象分）				1,119,328	
計（２）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 高橋上警報局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 30号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 6号
合 計				55,845	
計（１）（直接費対象分）				55,845	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・放流警報局・観測局装置整備工 坂下西警報局	1.000	式		1,393,000	
・・・ 放流警報局装置工 坂下西警報局	1.000	式	1,337,000	1,337,000	1 式当たり
S42045 放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無	1.000	台	61,914	61,914	歩A・単A S単 27号
S42046 放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線	1.000	台	74,052	74,052	歩A・単A S単 32号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 28号
S42045 スピーカー据付工 放流警報設備,,スピーカー,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 29号
S42045 インバータサイレン据付工 放流警報設備,,サイレン,無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 31号
S42054 回転灯据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯	1.000	式	160,854	160,854	歩A・単A S単 36号
T00038 回転灯据付・調整工（小田ダム系）	1.000	台	133,110	133,110	歩A・単A T単 1号
S42054 保安器箱据付工 1.00,2.00,0.00,0.00,	1.000	式	86,802	86,802	歩A・単A S単 37号
S42054 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤	1.000	式	420,648	420,648	歩A・単A S単 39号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00039 サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					歩A・単A
	1.000	式	212,976	212,976	T単 2号
S42047 空中線据付工					歩A・単A
空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	36,088	36,088	S単 33号
S42048 空中線調整工					歩A・単A
TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	S単 35号
S42047 同軸避雷器据付工					歩A・単A
空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	S単 34号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					歩A・単A
5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	S単 26号
S42020 分電盤取付工					歩A・単A
分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	S単 25号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	283,249	283,249	X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	X単 7号
合 計				1,631,649	
計（1）（直接費対象分）				1,337,200	
計（2）（間接費対象分）				294,449	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備）					1 式当たり
坂下西警報局	1.000	式	56,000	56,000	
S42045 直流電源設備据付工					歩A・単A
TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	S単 30号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者)					歩A・単A
,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	X単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員)					歩A・単A
,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	X単 8号
合 計				55,845	
計（1）（直接費対象分）				55,845	
計（2）（間接費対象分）				0	
・・共通設備工					
小田ダム（子局）	1.000	式		899,000	
・・・ 配管工					1 式当たり
高橋上警報局	1.000	式	191,000	191,000	
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 48号
00,無,無,無					
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	S単 49号
S42100 電線管（回転灯制御盤→回転灯）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 50号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 51号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 52号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.000	m	6,169	30,845	S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 54号
00,無,無,高所作業(2m以上)					
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地）					歩A・単A
PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	S単 55号
合 計				190,890	
・・・ 配管工					1 式当たり
坂下西警報局	1.000	式	225,000	225,000	
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	1,060	636	S単 56号
00,無,無,無					
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,471	4,924	S単 49号
S42100 電線管（回転灯制御盤→回転灯）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,376	52,283	S単 57号
S42100 電線管（放流警報装置→保安器箱）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 51号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.200	m	6,169	50,586	S単 52号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.800	m	6,169	29,611	S単 53号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					歩A・単A
,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.	0.600	m	866	520	S単 54号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
00,無,無,高所作業(2m以上)					
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.300	m	6,169	32,696	歩A・単A S単 58号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電200V） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0. 00,無,無,高所作業(2m以上)	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 59号
S42100 電線管（引込開閉器盤→D種接地） PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	1.400	m	1,659	2,323	歩A・単A S単 55号
合 計				224,685	
・・・ 配線工 高橋上警報局	1.000	式	208,000	208,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 60号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	13.500	m	1,851	24,989	歩A・単A S単 61号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内	0.500	m	1,011	506	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内	24.700	m	1,596	39,421	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内	21.300	m	395	8,414	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	21.300	m	712	15,166	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	21.300	m	712	15,166	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下	21.300	m	712	15,166	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 74号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	22.000	m	1,755	38,610	歩A・単A S単 75号
S42113 警報局・制御ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	3.100	m	2,634	8,165	歩A・単A S単 76号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.500	m	387	5,612	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	14.400	m	198	2,851	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	29.800	m	387	11,533	歩A・単A S単 3号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 6号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 7号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.500	m	76	1,482	歩A・単A S単 8号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 9号
合 計				208,102	
・・・ 配線工 坂下西警報局	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 60号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	11.000	m	1,851	20,361	歩A・単A S単 61号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋 内	1.600	m	1,280	2,048	歩A・単A S単 68号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中・屋外・屋内	11.600	m	1,865	21,634	歩A・単A S単 69号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋 内	0.900	m	1,011	910	歩A・単A S単 62号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内	22.200	m	1,596	35,431	歩A・単A S単 63号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内	1.600	m	2,475	3,960	歩A・単A S単 64号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋 内	0.900	m	1,280	1,152	歩A・単A S単 68号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内	22.200	m	1,865	41,403	歩A・単A S単 69号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内	2.700	m	2,744	7,409	歩A・単A S単 70号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内	2.400	m	268	643	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	18.800	m	395	7,426	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内	0.600	m	582	349	歩A・単A S単 67号
S42102 警報局・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内	2.000	m	268	536	歩A・単A S単 65号
S42102 警報局・電源ケーブル 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内	18.800	m	395	7,426	歩A・単A S単 66号
S42102 警報局・電源ケーブル 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内	2.700	m	582	1,571	歩A・単A S単 67号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.800	m	712	13,386	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.800	m	712	13,386	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下	2.400	m	446	1,070	歩A・単A S単 71号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下	18.800	m	712	13,386	歩A・単A S単 72号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下	0.600	m	1,058	635	歩A・単A S単 73号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 77号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下	18.400	m	1,755	32,292	歩A・単A S単 78号
S42113 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下	3.100	m	2,634	8,165	歩A・単A S単 79号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	14.300	m	387	5,534	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 5号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	26.200	m	387	10,139	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,	7.200	m	551	3,967	歩A・単A S単 10号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,	8.700	m	401	3,489	歩A・単A S単 11号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	3.400	m	102	347	歩A・単A S単 6号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 7号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	19.900	m	76	1,512	歩A・単A S単 8号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 9号
合 計				274,792	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		864,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 高橋上警報局	1.000	式		348,000	
・・・ 放流警報局装置工 高橋上警報局	1.000	式	320,000	320,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 40号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 41号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 42号
T00089 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	159,732	159,732	歩A・単A T単 8号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 43号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 44号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 45号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				319,865	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 高橋上警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 46号
合 計				27,923	
・・放流警報局・観測局装置整備工 坂下西警報局	1.000	式		340,000	
・・・ 放流警報局装置工 坂下西警報局	1.000	式	312,000	312,000	1 式当たり
S42054 放流警報局装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 40号
S42054 スピーカー撤去工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 41号
S42054 スピーカー撤去工（補正有） 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー	1.000	式	4,231	4,231	歩A・単A S単 42号
S42054 インバータサイレン撤去工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン	1.000	式	18,666	18,666	歩A・単A S単 47号
T00059 サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）	1.000	式	133,110	133,110	歩A・単A T単 4号
T00087 回転灯撤去工（小田ダム系）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 7号
S42054 保安器箱撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 43号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯	1.000	式	18,168	18,168	歩A・単A S単 44号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	2,987	2,987	歩A・単A S単 45号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 5号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 6号
合 計				311,909	
・・・ 放流警報局装置工（電源設備） 坂下西警報局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源装置撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 46号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		176,000	
・・・ 配管撤去工 高橋上警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00360 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 14号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号
合 計				1,625	
・・・ 配管撤去工 坂下西警報局	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
T00380 電線管撤去工 PV38 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 34号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 15号
T00381 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電200V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 35号
T00362 電線管撤去工 PF22 引込開閉器盤→D種接地	0.900	m	652	587	歩A・単A T単 16号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				2,144	
・・・ 配線撤去工 高橋上警報局	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	13.000	m	732	9,516	歩A・単A T単 10号
T00382 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） 回転灯制御盤→回転灯	0.500	m	439	220	歩A・単A T単 36号
T00383 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） 回転灯制御盤→回転灯	24.700	m	732	18,080	歩A・単A T単 37号
T00384 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） 回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩A・単A T単 38号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	21.300	m	306	6,518	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	21.300	m	306	6,518	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	21.300	m	306	6,518	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	22.000	m	732	16,104	歩A・単A T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.100	m	1,171	3,630	歩A・単A T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	21.300	m	160	3,408	歩A・単A T単 29号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 30号
合 計				75,728	
・・・ 配線撤去工 坂下西警報局	1.000	式	96,000	96,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 9号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	10.500	m	732	7,686	歩A・単A T単 10号
T00363 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） 引込開閉器盤→分電盤	1.600	m	439	702	歩A・単A T単 17号
T00364 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） 引込開閉器盤→分電盤	11.100	m	732	8,125	歩A・単A T単 18号
T00365 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 19号
T00366 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	22.200	m	732	16,250	歩A・単A T単 20号
T00367 電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出） サイレン・回転灯制御盤→回転灯	1.600	m	1,171	1,874	歩A・単A T単 21号
T00368 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	0.900	m	439	395	歩A・単A T単 22号
T00369 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	22.200	m	732	16,250	歩A・単A T単 23号
T00370 電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出） サイレン・回転灯制御盤→サイレン	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 24号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.800	m	306	5,753	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.800	m	306	5,753	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00371 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし） 放流警報装置→保安器箱	2.400	m	173	415	歩A・単A T単 25号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00372 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内） 放流警報装置→保安器箱	18.800	m	306	5,753	歩A・単A T単 26号
T00373 制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出） 放流警報装置→保安器箱	0.600	m	479	287	歩A・単A T単 27号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 11号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	14.400	m	732	10,541	歩A・単A T単 12号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	3.100	m	1,171	3,630	歩A・単A T単 13号
T00374 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） 保安器箱→放流警報装置	2.400	m	96	230	歩A・単A T単 28号
T00375 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） 保安器箱→放流警報装置	18.800	m	160	3,008	歩A・単A T単 29号
T00376 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） 保安器箱→放流警報装置	0.600	m	213	128	歩A・単A T単 30号
T00377 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし） サイレン→放流警報装置	2.000	m	96	192	歩A・単A T単 31号
T00378 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内） サイレン→放流警報装置	18.800	m	160	3,008	歩A・単A T単 32号
T00379 電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出） サイレン→放流警報装置	2.700	m	213	575	歩A・単A T単 33号
合 計				96,394	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 1号 ＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 2号 ＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 3号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 4号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 5号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 6号 ＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 7号 ＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 8号 ＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 9号 ＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 10号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積8.0,,		m	551		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 11号 ＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積5.5,,		m	401		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 12号 ＊＊＊					
S40012	放流警報装置					
	放流警報装置		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 13号 ＊＊＊					
S40012	スピーカー					
	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 14号 ＊＊＊					
S40012	集音マイク					
	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 15号 ＊＊＊					
S40012	回転灯					
	回転灯 LED式		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 16号 ＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤					
	回転灯制御盤		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 17号 ＊＊＊					
S40012	保安器箱					
	保安器箱		台	800,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 18号 ＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 19号 ＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 20号 ＊＊＊					
S40012	直流電源設備					
	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 21号 ＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 22号 ＊＊＊					
S40012	分電盤					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ インバータサイレン					
	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤					
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		歩A・単A
S42020	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
S42037	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 放流警報装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無		台	61,914		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無		台	12,444		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ スピーカー据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有		台	8,711		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
S42045	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ インバータサイレン据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無		台	37,332		歩A・単A
S42046	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 放流警報装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線		台	74,052		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 空中線据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無		基	36,088		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 同軸避雷器据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
S42048	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 空中線調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 回転灯据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯		式	160,854		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 保安器箱据付工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,		式	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤		式	346,596		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤		式	420,648		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 放流警報局装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ スピーカー撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー		式	6,222		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ スピーカー撤去工（補正有）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー		式	4,231		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ 保安器箱撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,		式	43,401		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S42054	空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯		式	18,168		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器		式	2,987		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置		式	27,923		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 47号 ＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン		式	18,666		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 48号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 49号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,471		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 50号 ＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 51号 ＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 52号 ＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 53号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 54号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 55号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）					
	電線管敷設工					
	PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	1,659		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 56号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	1,060		歩A・単A
	無,無,無					
	＊＊＊ S単－ 57号 ＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,376		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 58号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 59号 ＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）					
	電線管敷設工					
	,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,		m	866		歩A・単A
	無,無,高所作業(2m以上)					
	＊＊＊ S単－ 60号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 61号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 62号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）					
	ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋 内		m	1,011		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 63号 ＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,596		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 64号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2㎜2,屋外・屋内		m	2,475		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 65号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋 内		m	268		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 66号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,IV,600V,-,3.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	395		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 67号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5㎜2,屋外・屋内		m	582		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 68号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋 内		m	1,280		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 69号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,地中・屋外・屋内		m	1,865		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 70号 ＊＊＊ 警報局・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5㎜2,屋外・屋内		m	2,744		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 71号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10㎜以下		m	446		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 72号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10㎜以下		m	712		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 73号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10㎜以下		m	1,058		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 74号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 75号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 76号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,634		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 77号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 78号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 79号 ＊＊＊ 警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下		m	2,634		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	283,249		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置		式	0		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
T00038	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 回転灯据付・調整工（小田ダム系）					
			台	133,110		歩A・単A
T00039	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	212,976		歩A・単A
T00040	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）					
			式	106,488		歩A・単A
T00059	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	133,110		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
T00085	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
T00087	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 回転灯撤去工（小田ダム系）					
			式	26,622		歩A・単A
T00089	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）					
			式	159,732		歩A・単A
T00355	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
T00356	＊＊＊ T単－ 10号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
T00357	＊＊＊ T単－ 11号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
T00358	＊＊＊ T単－ 12号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
T00359	＊＊＊ T単－ 13号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
T00360	＊＊＊ T単－ 14号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
T00361	＊＊＊ T単－ 15号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A
T00362	＊＊＊ T単－ 16号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PF22					
	引込開閉器盤→D種接地		m	652		歩A・単A
T00363	＊＊＊ T単－ 17号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	引込開閉器盤→分電盤		m	439		歩A・単A
T00364	＊＊＊ T単－ 18号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	引込開閉器盤→分電盤		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 19号 ＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 20号 ＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 21号 ＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 22号 ＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 23号 ＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 24号 ＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）					
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン		m	1,171		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 25号 ＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）					
	放流警報装置→保安器箱		m	173		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 26号 ＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）					
	放流警報装置→保安器箱		m	306		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 27号 ＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）					
	放流警報装置→保安器箱		m	479		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 28号 ＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	保安器箱→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 29号 ＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	保安器箱→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 30号 ＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	保安器箱→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 31号 ＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）					
	サイレン→放流警報装置		m	96		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 32号 ＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）					
	サイレン→放流警報装置		m	160		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 33号 ＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）					
	サイレン→放流警報装置		m	213		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 34号 ＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 35号 ＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電200V		m	865		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 36号 ＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	439		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 37号 ＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	732		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 38号 ＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）					
	回転灯制御盤→回転灯		m	1,171		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27066		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27066	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	1.000	m	551	551	
	合　計				551	算出数量 1.000 各単位
	単　価				551	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27065		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	1.000	m	401	401	
	合　計				401	算出数量 1.000 各単位
	単　価				401	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	放流警報装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	放流警報装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96247		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96247	放流警報装置	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	スピーカー		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	スピーカー ストレートホーン100W			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96196 ストレートホーン100W		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96196	スピーカー ストレートホーン100W	1.000	台	220,000	220,000	
	合　計				220,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				220,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	集音マイク		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	集音マイク 全天候ホーン型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96157 全天候ホーン型		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96157	集音マイク 全天候ホーン型	1.000	台	100,000	100,000	
	合　計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				100,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	回転灯		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯 LED式			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96159 LED式		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96159	回転灯 LED式	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96165		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96165	回転灯制御盤	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	保安器箱		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	保安器箱			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96198		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96198	保安器箱	1.000	台	800,000	800,000	
	合　計				800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				800,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ３素子八木型、70MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96199 ３素子八木型、70MHz帯		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	同軸避雷器 70MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96200 70MHz		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96200	同軸避雷器 70MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S40012	直流電源設備		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	直流電源設備 12V-20A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96201 12V-20A		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96201	直流電源設備 12V-20A	1.000	台	1,900,000	1,900,000	
	合　計				1,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,900,000	
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S40012	インバータサイレン		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	インバータサイレン 2.2kw指向性			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96246 2.2kw指向性		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S40012	サイレン・回転灯制御盤		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96160 サイレン制御、回転灯制御		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御	1.000	台	1,300,000	1,300,000	
	合　計				1,300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42045	放流警報装置据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,警報局装置,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	
Y00001	警報局装置					
	＊＊＊　S単－ 28号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　S単－ 29号　＊＊＊					
S42045	スピーカー据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,スピーカー,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 スピーカー		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	スピーカー					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42045	インバータサイレン据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 放流警報設備,,サイレン,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 サイレン		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	サイレン					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42046	放流警報装置調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 放流警報設備,,警報局装置,,１台,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	放流警報設備 警報局装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)台･対向区分 6)伝送区分	１台 無線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１台					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(60～70MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(60～70MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.450	人	24,888	36,088	
	合　計				36,088	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				36,088	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42047	同軸避雷器据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42048	空中線調整工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42054	回転灯据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,2.00,0.00,回転灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				160,854	算出数量 1.000 式
	単　価		式		160,854	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S42054	保安器箱据付工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 式
	単　価		式		86,802	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,5.00,4.00,0.00,回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				346,596	算出数量 1.000 式
	単　価		式		346,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 4.00,5.00,4.00,0.00,サイレン・回転灯制御盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	4.00 5.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	4.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	サイレン・回転灯制御盤				
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	5.000	人	24,888	124,440	
R03003	電気通信技術者	4.000	人	37,026	148,104	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				420,648	算出数量 1.000 式
	単　価		式		420,648	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42054	放流警報局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,放流警報局装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)作業種別(機器名称)	放流警報局装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42054	スピーカー撤去工（補正有）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.17,0.00,0.00,スピーカー			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.17		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	スピーカー				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.170	人	24,888	4,231	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				4,231	算出数量 1.000 式
	単　価		式		4,231	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42054	保安器箱撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.73,0.00,0.00,空中線70Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.73		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線70Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.730	人	24,888	18,168	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,168	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,168	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.12,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.12		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.120	人	24,888	2,987	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				2,987	算出数量 1.000 式
	単　価		式		2,987	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S42054	直流電源装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源装置				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　価		式		27,923	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 47号　＊＊＊					
S42054	インバータサイレン撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.75,0.00,0.00,インバータサイレン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	インバータサイレン				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,666	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,666	
	＊＊＊　Ｓ単－ 48号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 49号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外･屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外･屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　計				547,073	算出数量 100.000 m
	単　価		m		5,471	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 50号　＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 51号　＊＊＊					
S42100	電線管（放流警報装置→保安器箱）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		6,169	
	＊＊＊　Ｓ単－ 52号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 53号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 54号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電100V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 55号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→D種接地）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 PF管22,その他,-,-,屋外・屋内(露出),4.90,0.00,無,無,高所作業(2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	m以上)			豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	その他 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	- 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	P96054 4.90				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文	PF管22				
P96054	PF-S管 PF管22	100.000	m	94	9,400	
Y00005	諸資材	0.000		9,400	0	
R01013	電工	5.880	人	26,622	156,537	
	合　計				165,937	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,659	
	＊＊＊　S単－ 56号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,38,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	38 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27464	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　38mm	100.000	m	1,060	106,000	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				106,000	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,060	
	＊＊＊　S単－ 57号　＊＊＊					
S42100	電線管（回転灯制御盤→回転灯）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	36 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				637,588	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,376	
	＊＊＊　S単－ 58号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 59号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電200V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外･屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外･屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 60号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,266	
	＊＊＊　S単－ 61号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　Ｓ単－ 62号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋　内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				101,053	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,011	
	＊＊＊　Ｓ単－ 63号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 地中・屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				159,621	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,596	
	＊＊＊　Ｓ単－ 64号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,2mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	2mm2 屋外・屋内				
P27050	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	100.000	m	132	13,200	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				247,474	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,475	
	＊＊＊　Ｓ単－ 65号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,IV,600V,-,3.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋　内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,622	19,168	
	合　　計				26,768	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		268	
	＊＊＊　Ｓ単－ 66号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,IV,600V,-,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,622	31,946	
	合　　計				39,546	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		395	
	＊＊＊　Ｓ単－ 67号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,IV,600V,-,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） IV		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	3.5mm2 屋外・屋内				
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.900	人	26,622	50,582	
	合　　計				58,182	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		582	
	＊＊＊　Ｓ単－ 68号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋　内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　　計				127,953	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,280	
	＊＊＊　Ｓ単－ 69号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,地中･屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 地中･屋外･屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				186,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,865	
	＊＊＊　S単－ 70号　＊＊＊					
S42102	警報局・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,３心,5.5mm2,屋外･屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	露出（ｺﾝｸﾘｰﾄ壁） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ３心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	5.5mm2 屋外･屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				274,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,744	
	＊＊＊　S単－ 71号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,トラフ・ころがし配線,10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10mm以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	1.300	人	26,622	34,609	
	合　計				44,609	算出数量 100.000 m
	単　価		m		446	
	＊＊＊　S単－ 72号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,管内配線,10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10mm以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	2.300	人	26,622	61,231	
	合　計				71,231	算出数量 100.000 m
	単　価		m		712	
	＊＊＊　S単－ 73号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 放流警報装置→保安器箱,露出配線,10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96052 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	10㎜以下 放流警報装置→保安器箱		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C	100.000	m	100	10,000	
R01013	電工	3.600	人	26,622	95,839	
	合　計				105,839	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,058	
	＊＊＊　S単－ 74号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 75号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 76号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	
	＊＊＊　S単－ 77号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 78号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 79号　＊＊＊					
S42113	警報局・制御ケーブル（MVV-S1.25sq-2C）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20㎜以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	
	合　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 8.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	7.650	式	37,026	283,249	
	合　計				283,249	算出数量 1.000 式
	単　価		式		283,249	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電・直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電・直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96157	集音マイク 全天候ホーン型		台	100,000		割増等を含まない
K96159	回転灯 LED式		台	150,000		割増等を含まない
K96160	サイレン・回転灯制御盤 サイレン制御、回転灯制御		台	1,300,000		割増等を含まない
K96165	回転灯制御盤		台	300,000		割増等を含まない
K96196	スピーカー ストレートホーン100W		台	220,000		割増等を含まない
K96198	保安器箱		台	800,000		割増等を含まない
K96199	空中線 ３素子八木型、70MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96200	同軸避雷器 70MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96201	直流電源設備 12V-20A		台	1,900,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96246	インバータサイレン 2.2kw指向性		台	1,000,000		割増等を含まない
K96247	放流警報装置		台	6,000,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		
P96052	MVV-S1.25sq-2C MVV-S1.25sq-2C		m	100		
P96054	PF-S管 PF管22		m	94		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
T00038	回転灯据付・調整工（小田ダム系）		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 台
	単　価		台		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
T00039	サイレン・回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	8.000	人	26,622	212,976	Ｓ単　1号
	合　計				212,976	算出数量 1.000 式
	単　価		式		212,976	
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
T00040	回転灯制御盤据付・調整工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	4.000	人	26,622	106,488	Ｓ単　1号
	合　計				106,488	算出数量 1.000 式
	単　価		式		106,488	
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
T00059	サイレン・回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	5.000	人	26,622	133,110	Ｓ単　1号
	合　計				133,110	算出数量 1.000 式
	単　価		式		133,110	
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	Ｓ単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	Ｓ単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	Ｓ単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00087	回転灯撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00089	回転灯制御盤撤去工（小田ダム系）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電工	6.000	人	26,622	159,732	Ｓ単　1号
	合　計				159,732	算出数量 1.000 式
	単　価		式		159,732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 10号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 11号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 12号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 13号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 14号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 15号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 16号　＊＊＊					
T00362	電線管撤去工 PF22		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→D種接地					
S02115	電工	2.450	人	26,622	65,224	Ｓ単　1号
	合　計				65,224	算出数量 100.000 m
	単　価		m		652	
	＊＊＊　Ｔ単－ 17号　＊＊＊					
T00363	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	Ｓ単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　Ｔ単－ 18号　＊＊＊					
T00364	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→分電盤					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	Ｓ単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　Ｔ単－ 19号　＊＊＊					
T00365	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 20号　＊＊＊					
T00366	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 21号　＊＊＊					
T00367	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 22号　＊＊＊					
T00368	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 23号　＊＊＊					
T00369	電源ケーブル撤去工 CV5.5sq-3C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 24号　＊＊＊					
T00370	電源ケーブル撤去工 CV3.5sq-3C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン・回転灯制御盤→サイレン					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 25号　＊＊＊					
T00371	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S02115	電工	0.650	人	26,622	17,304	S単　1号
	合　　計				17,304	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		173	
	＊＊＊　T単－ 26号　＊＊＊					
T00372	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.150	人	26,622	30,615	S単　1号
	合　　計				30,615	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		306	
	＊＊＊　T単－ 27号　＊＊＊					
T00373	制御ケーブル撤去工 MVV-S1.25sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	放流警報装置→保安器箱					
S02115	電工	1.800	人	26,622	47,920	S単　1号
	合　　計				47,920	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		479	
	＊＊＊　T単－ 28号　＊＊＊					
T00374	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	S単　1号
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　T単－ 29号　＊＊＊					
T00375	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	S単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　T単－ 30号　＊＊＊					
T00376	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	保安器箱→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	S単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　T単－ 31号　＊＊＊					
T00377	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.360	人	26,622	9,584	S単　1号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				9,584	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		96	
	＊＊＊　T単－ 32号　＊＊＊					
T00378	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.600	人	26,622	15,973	S単　1号
	合　　計				15,973	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		160	
	＊＊＊　T単－ 33号　＊＊＊					
T00379	電源ケーブル撤去工 IV3.5sq（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	サイレン→放流警報装置					
S02115	電工	0.800	人	26,622	21,298	S単　1号
	合　　計				21,298	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		213	
	＊＊＊　T単－ 34号　＊＊＊					
T00380	電線管撤去工 PV38		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	S単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　T単－ 35号　＊＊＊					
T00381	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電200V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	S単　1号
	合　　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		865	
	＊＊＊　T単－ 36号　＊＊＊					
T00382	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 37号　＊＊＊					
T00383	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　　計				73,211	算出数量 100.000 m

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点10

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 38号　＊＊＊					
T00384	電源ケーブル撤去工 CV2sq-2C（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	回転灯制御盤→回転灯					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		1,171	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				18,975,000	
	・工事価格				17,250,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,725,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			17,250,000	
・製作工事価格			12,600,000	
・・機器単体費	1.000	式	12,600,000	
・据付工事価格			4,650,000	
純工事費(据付)			942,000	
・・据付工事原価			3,768,000	
・・・直接工事費			736,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	736,000	
・・・間接工事費			3,032,000	
・・・・共通仮設費			206,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
736,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			183,000	
・・・・・現場環境改善費			23,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
736,000×(3.190)			23,000	
・・・・現場管理費				
942,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			436,000	
・・・・機器間接費			2,390,000	
・・・・・技術者間接費			94,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			83,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			11,000	
・・・・・機器管理費				
12,600,000×18.220			2,296,000	
・・一般管理費等				
3,768,000×(23.570*1.000＋0.04)			889,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,650,000×3.850			179,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			12,600,000	
機器単体費	1.000	式	12,600,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	12,600,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	12,600,000	
・・・ 観測局装置（機器単体費） 大平観測局	1.000	式	12,600,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			736,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	736,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	564,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大平観測・水位局	1.000	式	395,000	
・・・ 観測局装置工 大平観測局	1.000	式	339,000	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 大平観測局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	169,000	
・・・ 配管工 大平観測局	1.000	式	90,000	
・・・ 配線工 大平観測局	1.000	式	79,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	172,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大平観測・水位局	1.000	式	145,000	
・・・ 観測局装置工 大平観測局	1.000	式	117,000	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 大平観測局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	27,000	
・・・ 配管撤去工 大平観測局	1.000	式	1,000	
・・・ 配線撤去工 大平観測局	1.000	式	26,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				12,600,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		12,600,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		12,600,000	
・・・ 観測局装置（機器単体費） 大平観測局	1.000	式	12,600,000	12,600,000	1 式当たり
S40012　観測装置	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単　10号
S40012　水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　11号
S40012　空中線 ５素子八木型、400MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　12号
S40012　同軸避雷器 400MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　13号
S40012　直流電源装置 12V-10A	1.000	台	1,700,000	1,700,000	歩A・単A S単　14号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　15号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　16号
合　計				12,600,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				736,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		564,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大平観測・水位局	1.000	式		395,000	
・・・ 観測局装置工 大平観測局	1.000	式	339,000	339,000	1 式当たり
S42045 観測装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 19号
S42046 観測装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 21号
S42053 水晶式水位計据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 25号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	24,141	24,141	歩A・単A S単 22号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 24号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 23号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 18号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 17号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	83,309	83,309	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 3号
合 計				433,687	
計（１）（直接費対象分）				339,178	
計（２）（間接費対象分）				94,509	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 大平観測局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 4号
合 計				55,845	
計（１）（直接費対象分）				55,845	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		169,000	
・・・ 配管工 大平観測局	1.000	式	90,000	90,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 31号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,264	4,738	歩A・単A S単 32号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.700	m	6,169	53,670	歩A・単A S単 33号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 34号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	5.000	m	6,169	30,845	歩A・単A S単 35号
合 計				90,293	
・・・ 配線工 大平観測局	1.000	式	79,000	79,000	1 式当たり
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 36号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内	10.700	m	1,851	19,806	歩A・単A S単 37号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 38号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下	20.000	m	1,755	35,100	歩A・単A S単 39号
S42113 ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下	2.500	m	2,634	6,585	歩A・単A S単 40号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	10.700	m	387	4,141	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 5号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	2.500	m	102	255	歩A・単A S単 6号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	16.400	m	294	4,822	歩A・単A S単 7号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	18.900	m	76	1,436	歩A・単A S単 8号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 9号
合 計				78,962	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		172,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 大平観測・水位局	1.000	式		145,000	
・・・ 観測局装置工 大平観測局	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S42054 観測装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 26号
S42054 水位計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 27号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯	1.000	式	12,195	12,195	歩A・単A S単 28号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	3,235	3,235	歩A・単A S単 29号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 1号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 2号
合 計				117,333	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 大平観測局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源設備撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 30号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		27,000	
・・・ 配管撤去工 大平観測局	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
T00360 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 8号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 9号
合 計				1,038	
・・・ 配線撤去工 大平観測局	1.000	式	26,000	26,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 3号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	10.200	m	732	7,466	歩A・単A T単 4号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 5号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	20.000	m	732	14,640	歩A・単A T単 6号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	2.500	m	1,171	2,928	歩A・単A T単 7号
合 計				25,912	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	観測装置					
	観測装置		台	2,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計					
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	直流電源装置					
	直流電源装置 12V-10A		台	1,700,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42045	観測装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42046	観測装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無		基	24,141		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 移動体通信・空中線装置据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
S42048	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 移動体通信・空中線装置調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
S42053	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 水晶式水位計据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 観測装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯		式	12,195		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器		式	3,235		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 直流電源設備撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備		式	27,923		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,264		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下		m	2,634		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	83,309		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
T00085	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
T00355	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
T00356	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
T00357	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
T00358	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
T00359	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
T00360	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
T00361	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27016		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27013		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	観測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96257		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96257	観測装置	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,500,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96162 10m測定、制度0.05%FS		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96204 ５素子八木型、400MHz帯		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	同軸避雷器 400MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96205 400MHz		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96205	同軸避雷器 400MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	直流電源装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源装置 12V-10A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96206 12V-10A		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96206	直流電源装置 12V-10A	1.000	台	1,700,000	1,700,000	
	合　計				1,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,700,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42045	観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	雨水TM観測装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
S42046	観測装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	－ １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(150～400MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.970	人	24,888	24,141	
	合　計				24,141	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,141	
Y00001	基					
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		個		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42054	観測装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	観測装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42054	水位計撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.49		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線400Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,888	12,195	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,195	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.13		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.130	人	24,888	3,235	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,235	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42054	直流電源設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源設備				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				526,352	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,266	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S42113	ダム管理所・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	2.250	式	37,026	83,309	
	合　計				83,309	算出数量 1.000 式
	単　価		式		83,309	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96205	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96206	直流電源装置 12V-10A		台	1,700,000		割増等を含まない
K96257	観測装置		台	2,500,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	S単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	S単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	S単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点11

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 7号　＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	Ｓ単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　Ｔ単－ 8号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　Ｔ単－ 9号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	Ｓ単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				18,953,000	
	・工事価格				17,230,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,723,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			17,230,000	
・製作工事価格			12,600,000	
・・機器単体費	1.000	式	12,600,000	
・据付工事価格			4,630,000	
純工事費(据付)			929,000	
・・据付工事原価			3,749,000	
・・・直接工事費			726,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	726,000	
・・・間接工事費			3,023,000	
・・・・共通仮設費			203,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
726,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			180,000	
・・・・・現場環境改善費			23,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
726,000×(3.200)			23,000	
・・・・現場管理費				
929,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			430,000	
・・・・機器間接費			2,390,000	
・・・・・技術者間接費			94,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			83,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			11,000	
・・・・・機器管理費				
12,600,000×18.220			2,296,000	
・・一般管理費等				
3,749,000×(23.570*1.000＋0.04)			885,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,630,000×3.850			178,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			12,600,000	
機器単体費	1.000	式	12,600,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式	12,600,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式	12,600,000	
・・・ 観測局装置（機器単体費） 御崎観測局	1.000	式	12,600,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			726,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	726,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式	555,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 御崎水位観測局	1.000	式	395,000	
・・・ 観測局装置工 御崎水位観測局	1.000	式	339,000	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 御崎水位観測局	1.000	式	56,000	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式	160,000	
・・・ 配管工 御崎水位観測局	1.000	式	88,000	
・・・ 配線工 御崎水位観測局	1.000	式	72,000	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式	171,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 御崎水位観測局	1.000	式	145,000	
・・・ 観測局装置工 御崎水位観測局	1.000	式	117,000	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 御崎水位観測局	1.000	式	28,000	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式	26,000	
・・・ 配管撤去工 御崎水位観測局	1.000	式	1,000	
・・・ 配線撤去工 御崎水位観測局	1.000	式	25,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				12,600,000	
・子局設備工 小田ダム	1.000	式		12,600,000	
・・水位観測局・警報局設備工 小田ダム	1.000	式		12,600,000	
・・・ 観測局装置（機器単体費） 御崎観測局	1.000	式	12,600,000	12,600,000	1 式当たり
S40012　観測装置	1.000	台	2,500,000	2,500,000	歩A・単A S単　10号
S40012　水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　11号
S40012　空中線 ５素子八木型、400MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　12号
S40012　同軸避雷器 400MHz	1.000	台	150,000	150,000	歩A・単A S単　13号
S40012　直流電源装置 12V-10A	1.000	台	1,700,000	1,700,000	歩A・単A S単　14号
S40012　耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	歩A・単A S単　15号
S40012　分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	歩A・単A S単　16号
合　計				12,600,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（共通仮設費対象）				726,000	
・子局据付工 小田ダム系	1.000	式		555,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 御崎水位観測局	1.000	式		395,000	
・・・ 観測局装置工 御崎水位観測局	1.000	式	339,000	339,000	1 式当たり
S42045 観測装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無	1.000	架	61,914	61,914	歩A・単A S単 19号
S42046 観測装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線	1.000	架	74,052	74,052	歩A・単A S単 21号
S42053 水晶式水位計据付工 圧力式水位計,無	1.000	台	86,802	86,802	歩A・単A S単 25号
S42047 空中線据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無	1.000	基	24,141	24,141	歩A・単A S単 22号
S42048 移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無	1.000	基	30,957	30,957	歩A・単A S単 24号
S42047 移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無	1.000	個	6,222	6,222	歩A・単A S単 23号
S42037 耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無	1.000	台	7,170	7,170	歩A・単A S単 18号
S42020 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出	1.000	面	47,920	47,920	歩A・単A S単 17号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	83,309	83,309	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	11,200	11,200	歩A・単A X単 3号
合　計				433,687	
計（１）（直接費対象分）				339,178	
計（２）（間接費対象分）				94,509	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 御崎水位観測局	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42045 直流電源設備据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無	1.000	台	55,845	55,845	歩A・単A S単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電・直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 4号
合　計				55,845	
計（１）（直接費対象分）				55,845	
計（２）（間接費対象分）				0	
・・共通設備工 小田ダム（子局）	1.000	式		160,000	
・・・ 配管工 御崎水位観測局	1.000	式	88,000	88,000	1 式当たり
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 31号
S42100 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.900	m	5,264	4,738	歩A・単A S単 32号
S42100 電線管（同軸避雷器→空中線） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	8.700	m	6,169	53,670	歩A・単A S単 33号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電） ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無	0.600	m	866	520	歩A・単A S単 34号
S42100 電線管（引込開閉器盤→商用受電） ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)	4.700	m	6,169	28,994	歩A・単A S単 35号
合　計				88,442	
・・・ 配線工 御崎水位観測局	1.000	式	72,000	72,000	1 式当たり
S42102 ダム管理所・電源ケーブル ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,屋　内	1.800	m	1,266	2,279	歩A・単A S単 36号
S42102 ダム管理所・電源ケーブル 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8㎜2,地中・屋外・屋内	11.900	m	1,851	22,027	歩A・単A S単 37号
S42113 警報局・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20㎜以下	0.200	m	1,170	234	歩A・単A S単 38号
S42113 警報局・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20㎜以下	16.000	m	1,755	28,080	歩A・単A S単 39号
S42113 警報局・通信ケーブル（10D-2V） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20㎜以下	1.500	m	2,634	3,951	歩A・単A S単 40号

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	10.400	m	387	4,025	歩A・単A S単 3号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	6.100	m	198	1,208	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積5.5,,	8.600	m	284	2,442	歩A・単A S単 5号
S02116 5D-2V 5D-2V,,	2.500	m	102	255	歩A・単A S単 6号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積14,,	17.000	m	294	4,998	歩A・単A S単 7号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	18.800	m	76	1,429	歩A・単A S単 8号
S02116 MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,	3.800	m	172	654	歩A・単A S単 9号
合 計				71,582	
・子局撤去工 小田ダム系	1.000	式		171,000	
・・放流警報局・観測局装置整備工 御崎水位観測局	1.000	式		145,000	
・・・ 観測局装置工 御崎水位観測局	1.000	式	117,000	117,000	1 式当たり
S42054 観測装置撤去工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置	1.000	式	30,957	30,957	歩A・単A S単 26号
S42054 水位計撤去工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 27号
S42054 空中線撤去工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯	1.000	式	12,195	12,195	歩A・単A S単 28号
S42054 同軸避雷器撤去工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器	1.000	式	3,235	3,235	歩A・単A S単 29号
T00060 耐雷トランス撤去工 5kVA以下	1.000	式	3,585	3,585	歩A・単A T単 1号
T00085 分電盤撤去工	1.000	式	23,960	23,960	歩A・単A T単 2号
合 計				117,333	
・・・ 観測局装置工（電源設備） 御崎水位観測局	1.000	式	28,000	28,000	1 式当たり
S42054 直流電源設備撤去工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備	1.000	式	27,923	27,923	歩A・単A S単 30号
合 計				27,923	
・・共通設備工 配線・配管撤去工 小田ダム（子局）	1.000	式		26,000	
・・・ 配管撤去工 御崎水位観測局	1.000	式	1,000	1,000	1 式当たり
T00360 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→耐雷トランス	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 8号
T00361 電線管撤去工 PV30 引込開閉器盤→商用受電100V	0.600	m	865	519	歩A・単A T単 9号
合 計				1,038	
・・・ 配線撤去工 御崎水位観測局	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
T00355 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし） 引込開閉器盤→耐雷トランス	1.800	m	439	790	歩A・単A T単 3号
T00356 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内） 引込開閉器盤→耐雷トランス	11.400	m	732	8,345	歩A・単A T単 4号
T00357 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし） 同軸避雷器→空中線	0.200	m	439	88	歩A・単A T単 5号
T00358 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内） 同軸避雷器→空中線	17.300	m	732	12,664	歩A・単A T単 6号
T00359 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出） 同軸避雷器→空中線	2.700	m	1,171	3,162	歩A・単A T単 7号
合 計				25,049	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,542		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,		m	284		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V					
	5D-2V 5D-2V,,		m	102		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,		m	294		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C					
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,		m	172		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	観測装置					
	観測装置		台	2,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計					
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	空中線					
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器					
	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	直流電源装置					
	直流電源装置 12V-10A		台	1,700,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス					
	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	分電盤					
	分電盤		台	1,800,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工					
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出		面	47,920		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工					
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無		台	7,170		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42045	観測装置据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無		架	61,914		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工					
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無		台	55,845		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42046	観測装置調整工					
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線		架	74,052		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無		基	24,141		歩A・単A
S42047	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ 移動体通信・空中線装置据付工					
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無		個	6,222		歩A・単A
S42048	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ 移動体通信・空中線装置調整工					
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無		基	30,957		歩A・単A
S42053	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ 水晶式水位計据付工					
	計装設備据付工 圧力式水位計,無		台	86,802		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ 観測装置撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置		式	30,957		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 水位計撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 空中線撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯		式	12,195		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ 同軸避雷器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器		式	3,235		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ 直流電源設備撤去工					
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備		式	27,923		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無		m	5,264		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ 電線管（同軸避雷器→空中線）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電）					
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),0.00,0.00, 無,無,無		m	866		歩A・単A
S42100	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 電線管（引込開閉器盤→商用受電）					
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m以上)		m	6,169		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋 内		m	1,266		歩A・単A
S42102	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ ダム管理所・電源ケーブル					
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,851		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ 警報局・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	1,170		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ 警報局・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下		m	1,755		歩A・単A
S42113	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ 警報局・通信ケーブル（10D-2V）					
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下		m	2,634		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	83,309		歩A・単A
X42001	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術者)					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	11,200		歩A・単A
X42002	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊ 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
T00060	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊ 耐雷トランス撤去工					
	5kVA以下		式	3,585		歩A・単A
T00085	＊＊＊ T単－ 2号 ＊＊＊ 分電盤撤去工					
			式	23,960		歩A・単A
T00355	＊＊＊ T単－ 3号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	439		歩A・単A
T00356	＊＊＊ T単－ 4号 ＊＊＊ 電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	732		歩A・単A
T00357	＊＊＊ T単－ 5号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）					
	同軸避雷器→空中線		m	439		歩A・単A
T00358	＊＊＊ T単－ 6号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）					
	同軸避雷器→空中線		m	732		歩A・単A
T00359	＊＊＊ T単－ 7号 ＊＊＊ 通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）					
	同軸避雷器→空中線		m	1,171		歩A・単A
T00360	＊＊＊ T単－ 8号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→耐雷トランス		m	865		歩A・単A
T00361	＊＊＊ T単－ 9号 ＊＊＊ 電線管撤去工 PV30					
	引込開閉器盤→商用受電100V		m	865		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,542	22,542	
	合　計				22,542	算出数量 1.000 人
	単　価				22,542	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27052		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27052	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	1.000	m	284	284	
	合　計				284	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				284	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	5D-2V		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	5D-2V 5D-2V,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96049		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96049	5D-2V 5D-2V	1.000	m	102	102	
	合　計				102	算出数量 1.000 各単位
	単　価				102	
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27016		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27016	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	1.000	m	294	294	
	合　計				294	算出数量 1.000 各単位
	単　価				294	
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S02116	MVV-S1.25sq-4C		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C	1.000	m	172	172	
	合　計				172	算出数量 1.000 各単位
	単　価				172	
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	観測装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96257		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96257	観測装置	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
	合　計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				2,500,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	水晶式水位計		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96162 10m測定、制度0.05%FS		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	空中線		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	空中線 ５素子八木型、400MHz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96204 ５素子八木型、400MHz帯		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	同軸避雷器		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	同軸避雷器 400MHz			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96205 400MHz		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96205	同軸避雷器 400MHz	1.000	台	150,000	150,000	
	合　計				150,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				150,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	直流電源装置		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	直流電源装置 12V-10A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96206 12V-10A		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96206	直流電源装置 12V-10A	1.000	台	1,700,000	1,700,000	
	合　計				1,700,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,700,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	耐雷トランス		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	耐雷トランス 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96202 1kVA		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96202	耐雷トランス 1kVA	1.000	台	250,000	250,000	
	合　計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				250,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	分電盤		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96203		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96203	分電盤	1.000	台	1,800,000	1,800,000	
	合　計				1,800,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,800,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S42020	分電盤取付工		面		1.000 面	歩A 当たり算出
	分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業種別	分電盤 前面 0.8㎡以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.800	人	26,622	47,920	
	合　計				47,920	算出数量 1.000 面
	単　価		面		47,920	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S42037	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	耐雷ﾄﾗﾝｽ設置工 5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)細別 2)歩掛補正区分	5kVA以下 無		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.100	人	26,622	2,662	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,542	4,508	
	合　計				7,170	算出数量 1.000 台
	単　価		台		7,170	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S42045	観測装置据付工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合　計				61,914	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				61,914	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
Y00001	雨水TM観測装置					
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S42045	直流電源設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置据付工 TM/TC設備,直流電源装置,,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 直流電源装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				55,845	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				55,845	
Y00001	直流電源装置					
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S42046	観測装置調整工		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	TM/TC・放流警報装置調整工 TM/TC設備,雨水TM観測装置,,－,１架,無線			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分１	TM/TC設備 雨水TM観測装置		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)細別１ 5)台・対向区分	－ １架		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)伝送区分	無線				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
	合　計				74,052	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				74,052	
Y00001	１架					
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S42047	空中線据付工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線(1),,八木(150～400MHz),,,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 3)機器区分２	空中線(1) 八木(150～400MHz)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.970	人	24,888	24,141	
	合　計				24,141	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				24,141	
Y00001	基					
	＊＊＊　S単－ 23号　＊＊＊					
S42047	移動体通信・空中線装置据付工		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置据付工 空中線付属品,,,,同軸避雷器,有,10.0,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 5)機器区分４	空中線付属品 同軸避雷器		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	6)空中線(1)の地上高歩掛補正区分 7)空中線(1)の地上高の入力	有 10.0		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	8)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 [各単位]

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				6,222	
Y00001	個					
	＊＊＊　S単－ 24号　＊＊＊					
S42048	移動体通信・空中線装置調整工		基		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	移動体通信・空中線装置調整工 TM/TC・放流警報設備,空中線・八木,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	TM/TC・放流警報設備 空中線・八木		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				30,957	
Y00001	表1					
	＊＊＊　S単－ 25号　＊＊＊					
S42053	水晶式水位計据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	計装設備据付工 圧力式水位計,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)歩掛補正区分	圧力式水位計 無		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
	合　計				86,802	算出数量 1.000 台
	単　価		台		86,802	
	＊＊＊　S単－ 26号　＊＊＊					
S42054	観測装置撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,0.50,0.00,0.00,観測装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 0.50		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	観測装置				
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				30,957	算出数量 1.000 式
	単　価		式		30,957	
	＊＊＊　S単－ 27号　＊＊＊					
S42054	水位計撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,水位計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.50 1.00		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	水位計				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42054	空中線撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.49,0.00,0.00,空中線400Hz帯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.49		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	空中線400Hz帯				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.490	人	24,888	12,195	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,195	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,195	
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42054	同軸避雷器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.13,0.00,0.00,同軸避雷器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.13		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	同軸避雷器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.130	人	24,888	3,235	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,235	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,235	
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42054	直流電源設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.25,0.75,0.00,0.00,直流電源設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.25 0.75		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	直流電源設備				
R03003	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	
R03004	電気通信技術員	0.750	人	24,888	18,666	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				27,923	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		27,923	
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		866	
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→耐雷トランス）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,622	452,574	
	合　　計				526,352	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		5,264	
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42100	電線管（同軸避雷器→空中線）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 34号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,金属可とう電線管,箇所当り施工延長2m未満,30,屋外・屋内(露出),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	0.00,0.00,無,無,無			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	金属可とう電線管 箇所当り施工延長2m未満		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 無				
	11)その他の場合の補助文					
P27463	金属製可とう電線管　ビニル被覆 2種　30mm	100.000	m	866	86,600	
R01013	電工	0.000	人	26,622	0	
	合　計				86,600	算出数量 100.000 m
	単　価		m		866	
	＊＊＊　S単－ 35号　＊＊＊					
S42100	電線管（引込開閉器盤→商用受電）		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,高所作業(2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	以上)			豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別 2)細別規格	厚鋼電線管 -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	28 屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管１m当り単価 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	 0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業の歩掛補正区分	無 高所作業(2m以上)				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	20.400	人	26,622	543,089	
	合　計				616,867	算出数量 100.000 m
	単　価		m		6,169	
	＊＊＊　S単－ 36号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩Ａ 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,屋　内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	ころがし（天井・床下） CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 屋　内				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				126,553	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,266	
	＊＊＊　S単－ 37号　＊＊＊					
S42102	ダム管理所・電源ケーブル		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管　内,CVｹｰﾌﾞﾙ,600V,２心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分１ 2)種別	管　内 CVｹｰﾌﾞﾙ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V ２心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分２	8mm2 地中・屋外・屋内				
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	100.000	m	387	38,700	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				185,121	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,851	
	＊＊＊　S単－ 38号　＊＊＊					
S42113	警報局・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,トラフ・ころがし配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 トラフ・ころがし配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	3.300	人	26,622	87,853	
	合　計				116,953	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,170	
	＊＊＊　S単－ 39号　＊＊＊					
S42113	警報局・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,管内配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 管内配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	5.500	人	26,622	146,421	
	合　計				175,521	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,755	
	＊＊＊　S単－ 40号　＊＊＊					
S42113	警報局・通信ケーブル（10D-2V）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 同軸避雷器→空中線,露出配線,20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96048 露出配線		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 同軸避雷器→空中線		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96048	10D-2V 10D-2V	100.000	m	291	29,100	
R01013	電工	8.800	人	26,622	234,274	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計				263,374	算出数量 100.000 m
	単　　価		m		2,634	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	2.250	式	37,026	83,309	
	合　計				83,309	算出数量 1.000 式
	単　価		式		83,309	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.450	式	24,888	11,200	
	合　計				11,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		11,200	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96162	水晶式水位計 10m測定、制度0.05%FS		台	6,000,000		割増等を含まない
K96202	耐雷トランス 1kVA		台	250,000		割増等を含まない
K96203	分電盤		台	1,800,000		割増等を含まない
K96204	空中線 ５素子八木型、400MHz帯		台	200,000		割増等を含まない
K96205	同軸避雷器 400MHz		台	150,000		割増等を含まない
K96206	直流電源装置 12V-10A		台	1,700,000		割増等を含まない
K96257	観測装置		台	2,500,000		割増等を含まない
P96048	10D-2V 10D-2V		m	291		
P96049	5D-2V 5D-2V		m	102		
P96051	MVV-S1.25sq-4C MVV-S1.25sq-4C		m	172		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00060	耐雷トランス撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	5kVA以下					
S02115	電工	0.050	人	26,622	1,331	S単　1号
S02115	普通作業員	0.100	人	22,542	2,254	S単　2号
	合　計				3,585	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,585	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00085	分電盤撤去工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	電工	0.900	人	26,622	23,960	S単　1号
	合　計				23,960	算出数量 1.000 式
	単　価		式		23,960	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00355	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊					
T00356	電源ケーブル撤去工 CV8sq-2C（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	
	＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊					
T00357	通信ケーブル撤去工 10D-2V（ころがし）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	1.650	人	26,622	43,926	S単　1号
	合　計				43,926	算出数量 100.000 m
	単　価		m		439	
	＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊					
T00358	通信ケーブル撤去工 10D-2V（管内）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	2.750	人	26,622	73,211	S単　1号
	合　計				73,211	算出数量 100.000 m
	単　価		m		732	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点12

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊					
T00359	通信ケーブル撤去工 10D-2V（露出）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	同軸避雷器→空中線					
S02115	電工	4.400	人	26,622	117,137	S単　1号
	合　計				117,137	算出数量 100.000 m
	単　価		m		1,171	
	＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊					
T00360	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→耐雷トランス					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	S単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	
	＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊					
T00361	電線管撤去工 PV30		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	引込開閉器盤→商用受電100V					
S02115	電工	3.250	人	26,622	86,522	S単　1号
	合　計				86,522	算出数量 100.000 m
	単　価		m		865	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				12,012,000	
	・工事価格				10,920,000	
	・消費税相当額（１０%）				1,092,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上する
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
工事価格			10,920,000	
・製作工事価格			8,300,000	
・・機器単体費	1.000	式	8,300,000	
・据付工事価格			2,620,000	
純工事費(据付)			368,000	
・・据付工事原価			2,122,000	
・・・直接工事費			285,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	285,000	
・・・間接工事費			1,837,000	
・・・・共通仮設費			83,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
285,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			71,000	
・・・・・現場環境改善費			12,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
285,000×(4.270)			12,000	
・・・・現場管理費				
368,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			170,000	
・・・・機器間接費			1,584,000	
・・・・・技術者間接費			72,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			55,000	
・・・・・・技術者間接費（技術員）			17,000	
・・・・・機器管理費				
8,300,000×18.220			1,512,000	
・・一般管理費等				
2,122,000×(23.570*1.000＋0.04)			501,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
2,620,000×3.850			101,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			8,300,000	
機器単体費	1.000	式	8,300,000	
・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式	8,300,000	
・・親局設備工 柳目中継所	1.000	式	8,300,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（柳目中継所）	1.000	式	8,300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			285,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	285,000	
・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	184,000	
・・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式	184,000	
・・・ 情報処理設備工 柳目中継所	1.000	式	46,000	
・・・ 多重無線設備工 柳目中継所	1.000	式	138,000	
・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	101,000	
・・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所、柳目中継所、宮城県庁	1.000	式	101,000	
・・・ 多重無線設備工 柳目中継所	1.000	式	101,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				8,300,000	
・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式		8,300,000	
・・親局設備工 柳目中継所	1.000	式		8,300,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（柳目中継所）	1.000	式	8,300,000	8,300,000	1 式当たり
S40012　7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所） 多重ネットワーク改修含む	1.000	台	8,000,000	8,000,000	歩A・単A S単　3号
S40012　L3 SW（柳目中継所）	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　4号
合　計				8,300,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				285,000	
・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		184,000	
・・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式		184,000	
・・・ 情報処理設備工 柳目中継所	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり
S42054 L3 SW据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）	1.000	式	46,436	46,436	歩A・単A S単 5号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	25,807	25,807	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	17,347	17,347	歩A・単A X単 3号
合 計				89,590	
計（1）（直接費対象分）				46,436	
計（2）（間接費対象分）				43,154	
・・・ 多重無線設備工 柳目中継所	1.000	式	138,000	138,000	1 式当たり
S42054 多重無線設備据付・調整工 2.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備	1.000	式	111,078	111,078	歩A・単A S単 6号
T00035 多重無線設備据付・調整工 固定（架形）	1.000	式	26,622	26,622	歩A・単A T単 1号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	29,621	29,621	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 4号
合 計				167,321	
計（1）（直接費対象分）				137,700	
計（2）（間接費対象分）				29,621	
・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		101,000	
・・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所、柳目中継所、宮城県庁	1.000	式		101,000	
・・・ 多重無線設備工 柳目中継所	1.000	式	101,000	101,000	1 式当たり
T00083 多重無線設備撤去工	1.000	式	50,337	50,337	歩A・単A T単 3号
T00082 端局装置撤去工	1.000	式	50,337	50,337	歩A・単A T単 2号
合 計				100,674	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S40012	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所）					
	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所） 多重ネットワーク改修含む		台	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S40012	L3 SW（柳目中継所）					
	L3 SW（柳目中継所）		台	300,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S42054	L3 SW据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）		式	46,436		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S42054	多重無線設備据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備		式	111,078		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	25,807		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備		式	29,621		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備		式	17,347		歩A・単A
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00035	多重無線設備据付・調整工					
	固定（架形）		式	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00082	端局装置撤去工					
			式	50,337		歩A・単A
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00083	多重無線設備撤去工					
			式	50,337		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S40012	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所） 多重ネットワーク改修含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96212 多重ネットワーク改修含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96212	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所） 多重ネットワーク改修含む	1.000	台	8,000,000	8,000,000	
	合　計				8,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S40012	L3 SW（柳目中継所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	L3 SW（柳目中継所）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96259		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96259	L3 SW（柳目中継所）	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S42054	L3 SW据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.34,0.34,0.41,0.41,L3 SW（LANスイッチ ボックス型）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.34 0.34		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.41 0.41		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	L3 SW（LANスイッチ ボックス型）				
R03003	電気通信技術者	0.340	人	37,026	12,589	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03004	電気通信技術員	0.340	人	24,888	8,462	
R03003	電気通信技術者	0.410	人	37,026	15,181	
R03004	電気通信技術員	0.410	人	24,888	10,204	
	合　計				46,436	算出数量 1.000 式
	単　価		式		46,436	
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S42054	多重無線設備据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,0.00,1.00,0.00,多重無線設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	2.00 0.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	多重無線設備				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				111,078	算出数量 1.000 式
	単　価		式		111,078	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.410		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.697	式	37,026	25,807	
	合　計				25,807	算出数量 1.000 式
	単　価		式		25,807	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 1.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.800	式	37,026	29,621	
	合　計				29,621	算出数量 1.000 式
	単　価		式		29,621	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.410		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.697	式	24,888	17,347	
	合　計				17,347	算出数量 1.000 式
	単　価		式		17,347	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96212	7.5GHｚ帯多重無線装置（6Mbps容量）（柳目中継所） 多重ネットワーク改修含む		台	8,000,000		割増等を含まない
K96259	L3 SW（柳目中継所）		台	300,000		割増等を含まない

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点13

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00035	多重無線設備据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	固定（架形）					
S02115	電工	1.000	人	26,622	26,622	Ｓ単　1号
	合　計				26,622	算出数量 1.000 式
	単　価		式		26,622	
	＊＊＊　T単－ 2号　＊＊＊					
T00082	端局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	Ｓ単　2号
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　計				50,337	算出数量 1.000 式
	単　価		式		50,337	
	＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊					
T00083	多重無線設備撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	Ｓ単　2号
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　1号
	合　計				50,337	算出数量 1.000 式
	単　価		式		50,337	

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

積　　算　　書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

項　目　名	内　　容
局名	東北農政局
事業（務）所名	北上土地改良調査管理事務所
事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	宮城
地区区分	荒砥沢
工期	
積算体系年月	令和６年８月
単価期適用年月	令和６年８月－Ａ
歩掛期適用年番号	令和６年９９号－Ａ
電力会社名	東北電力

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費				110,957,000	
	・工事価格				100,870,000	
	・消費税相当額（１０%）				10,087,000	
	工事内容					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	電気通信設備製作据付工事
工種区分	電気通信設備製作据付工事
工種体系区分	水管理設備製作据付工事
契約保証費	計上しない
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	１０%
亜熱帯補正	なし
被災地補正（共通仮設費）	1.300
被災地補正（現場管理費）	1.100
週休２日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			100,870,000	
・製作工事価格			90,600,000	
・・機器単体費	1.000	式	90,600,000	
・据付工事価格			10,270,000	
純工事費(据付)			869,000	
・・据付工事原価			8,391,000	
・・・直接工事費			679,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	679,000	
・・・間接工事費			7,712,000	
・・・・共通仮設費			190,000	
・・・・・運搬費～営繕費等				
679,000×((18.700*1.000)*1.300*1.020)			168,000	
・・・・・現場環境改善費			22,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）				
679,000×(3.270)			22,000	
・・・・現場管理費				
869,000×((40.090*1.000)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			402,000	
・・・・機器間接費			7,120,000	
・・・・・技術者間接費			271,000	
・・・・・・技術者間接費（技術者）			271,000	
・・・・・機器管理費				
90,600,000×7.560			6,849,000	
・・一般管理費等				
8,391,000×(22.450*1.000)			1,883,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
10,270,000×3.850			395,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
機器単体費内訳			90,600,000	
機器単体費	1.000	式	90,600,000	
・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式	90,600,000	
・・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	89,600,000	
・・・ 遠隔操作設備工（機器単体費） ダム遠隔操作設備（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	式	86,400,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	式	3,200,000	
・・親局設備工 宮城県庁	1.000	式	1,000,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（宮城県庁）	1.000	式	1,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）内訳			679,000	
直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	679,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	586,000	
・・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式	557,000	
・・・ 情報処理設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	298,000	
・・・ 多重無線設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	56,000	
・・・ 情報処理設備工（電源設備） 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	44,000	
・・・ CCTV設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	140,000	
・・・ 情報処理設備工 宮城県庁	1.000	式	19,000	
・・共通設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	29,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム系（CCTV設備）	1.000	式	2,000	
・・・ 配線工 小田ダム系（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	23,000	
・・・ 配線工 小田ダム系（CCTV設備）	1.000	式	4,000	
・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式	93,000	
・・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所、柳目中継所、宮城県庁	1.000	式	93,000	
・・・ 情報処理設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	89,000	
・・・ 情報処理設備工 宮城県庁	1.000	式	4,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器単体費				90,600,000	
・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式		90,600,000	
・・親局設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		89,600,000	
・・・ 遠隔操作設備工（機器単体費） ダム遠隔操作設備（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	式	86,400,000	86,400,000	1 式当たり
S40012 遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　8号
S40012 遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　9号
S40012 非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　10号
S40012 ルーター（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用	2.000	台	500,000	1,000,000	歩A・単A S単　11号
S40012 L3 SW（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　12号
S40012 VPN装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用（みやぎHW用）	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　13号
S40012 遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　14号
S40012 表示装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	歩A・単A S単　15号
S40012 操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	6,000,000	6,000,000	歩A・単A S単　16号
S40012 警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　17号
S40012 遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	3,000,000	3,000,000	歩A・単A S単　18号
S40012 遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	歩A・単A S単　19号
S40012 大型モニタ CCTV用 40型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	歩A・単A S単　20号
S40012 CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）	2.000	台	8,000,000	16,000,000	歩A・単A S単　21号
S40012 無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用 3kVA	1.000	台	700,000	700,000	歩A・単A S単　22号
合　計				86,400,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	式	3,200,000	3,200,000	1 式当たり
S40012 IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） 一般音声用、4W用	1.000	台	500,000	500,000	歩A・単A S単　23号
S40012 IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） X.21用	3.000	台	800,000	2,400,000	歩A・単A S単　24号
S40012 VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	台	300,000	300,000	歩A・単A S単　25号
合　計				3,200,000	
・・親局設備工 宮城県庁	1.000	式		1,000,000	
・・・ 多重無線設備工（機器単体費） 多重無線設備（宮城県庁）	1.000	式	1,000,000	1,000,000	1 式当たり
S40012 IP変換器（県庁） ネットワーク等改修含む	1.000	台	1,000,000	1,000,000	歩A・単A S単　26号
合　計				1,000,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）				679,000	
・親局据付工 荒砥沢ダム、小田ダム、栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		586,000	
・・親局据付工 栗原地方ダム総合事務所、宮城県庁、柳目中継所	1.000	式		557,000	
・・・ 情報処理設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	298,000	298,000	1 式当たり
S42054 遠隔操作装置据付・調整工（荒砥沢ダム） 0.00,1.00,0.50,0.00,表示端末装置	1.000	式	43,401	43,401	歩A・単A S単 35号
S42054 遠隔伝送装置据付・調整工（荒砥沢ダム） 1.00,2.00,1.00,0.00,入出力処理装置	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 36号
S42049 警報盤据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無	1.000	面	6,656	6,656	歩A・単A S単 28号
S42054 遠方伝送装置据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,遠方伝送装置	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 37号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	157,361	157,361	歩A・単A X単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 6号
合 計				455,074	
計（1）（直接費対象分）				297,713	
計（2）（間接費対象分）				157,361	
・・・ 多重無線設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	56,000	56,000	1 式当たり
S42054 IP変換器据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（一般音声用、4w用）	1.000	式	18,574	18,574	歩A・単A S単 38号
S42054 IP変換器据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（x21用）	1.000	式	18,574	18,574	歩A・単A S単 39号
S42054 VoIP-GW据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VoIP-GW	1.000	式	18,574	18,574	歩A・単A S単 40号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	29,991	29,991	歩A・単A X単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 7号
合 計				85,713	
計（1）（直接費対象分）				55,722	
計（2）（間接費対象分）				29,991	
・・・ 情報処理設備工（電源設備） 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S42040 無停電電源装置装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	44,268	44,268	歩A・単A S単 27号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 3号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 8号
合 計				44,268	
計（1）（直接費対象分）				44,268	
計（2）（間接費対象分）				0	
・・・ CCTV設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	140,000	140,000	1 式当たり
S42051 モニタ据付工（ダムコン用） ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型未満(天吊),無	1.000	台	37,332	37,332	歩A・単A S単 29号
S42052 モニタ調整工（ダムコン用） ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無	1.000	台	37,026	37,026	歩A・単A S単 32号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無	1.000	台	12,444	12,444	歩A・単A S単 30号
S42051 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有	1.000	台	8,711	8,711	歩A・単A S単 31号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無	1.000	台	25,918	25,918	歩A・単A S単 33号
S42052 ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有	1.000	台	18,143	18,143	歩A・単A S単 34号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	64,870	64,870	歩A・単A X単 4号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 9号
合 計				204,444	
計（1）（直接費対象分）				139,574	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計（２）（間接費対象分）				64,870	
・・・ 情報処理設備工 宮城県庁	1.000	式	19,000	19,000	1 式当たり
S42054 IP変換器据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（ネットワーク改修含む）	1.000	式	18,574	18,574	歩A・単A S単 41号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	18,883	18,883	歩A・単A X単 5号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	0	0	歩A・単A X単 10号
合 計				37,457	
計（１）（直接費対象分）				18,574	
計（２）（間接費対象分）				18,883	
・・共通設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式		29,000	
・・・ 配線工 荒砥沢ダム系（CCTV設備）	1.000	式	2,000	2,000	1 式当たり
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積3.5,,	10.200	m	198	2,020	歩A・単A S単 3号
合 計				2,020	
・・・ 配線工 小田ダム系（ダム管理用制御処理設備）	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心 断面積8.0,,	15.000	m	387	5,805	歩A・単A S単 4号
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積3.5,,	49.200	m	275	13,530	歩A・単A S単 5号
S02116 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線 断面積3.5,,	15.000	m	76	1,140	歩A・単A S単 6号
S02116 UTPケーブル カテゴリー5e,,	49.200	m	45	2,214	歩A・単A S単 7号
合 計				22,689	
・・・ 配線工 小田ダム系（CCTV設備）	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
S02116 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心 断面積3.5,,	15.000	m	275	4,125	歩A・単A S単 5号
S02116 UTPケーブル カテゴリー5e,,	7.800	m	45	351	歩A・単A S単 7号
合 計				4,476	
・親局撤去工 荒砥沢ダム	1.000	式		93,000	
・・親局撤去工 栗原地方ダム総合事務所、柳目中継所、宮城県庁	1.000	式		93,000	
・・・ 情報処理設備工 栗原地方ダム総合事務所	1.000	式	89,000	89,000	1 式当たり
S42054 遠隔監視端末装置撤去工（荒砥沢ダム） 0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 42号
S42054 ルータ撤去工（荒砥沢ダム） 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A S単 43号
S42054 ルータ撤去工（荒砥沢ダム） 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A S単 43号
S42054 遠隔監視端末装置撤去工（小田ダム） 0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置	1.000	式	12,444	12,444	歩A・単A S単 44号
S42054 カラーレーザプリンタ撤去工（小田ダム） 0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ	1.000	式	6,222	6,222	歩A・単A S単 45号
T00082 端局装置撤去工	1.000	式	50,337	50,337	歩A・単A T単 1号
合 計				88,913	
・・・ 情報処理設備工 宮城県庁	1.000	式	4,000	4,000	1 式当たり
S42054 IP変換器撤去工 0.00,0.15,0.00,0.00,IP変換器	1.000	式	3,733	3,733	歩A・単A S単 46号
合 計				3,733	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電工					
	電工		人	26,622		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,		m	198		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,		m	387		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)					
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5,,		m	275		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）					
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,		m	76		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル					
	UTPケーブル カテゴリー5e,,		m	45		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊					
S40012	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログラム含む）		台	3,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊					
S40012	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所）					
	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	ルーター（栗原地方ダム総合事務所）					
	ルーター（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所）					
	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用（みやぎHW用）		台	500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	表示装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	表示装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所）					
	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	6,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所）					
	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	3,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所）					
	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	3,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所）					
	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、24ポート以上		台	200,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					
S40012	大型モニタ					
	大型モニタ CCTV用 40型程度、天吊り		台	1,500,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 21号　＊＊＊					
S40012	CCTV操作装置					
	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		歩A・単A
	＊＊＊　S単－ 22号　＊＊＊					
S40012	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所）					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用 3kVA		台	700,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 23号 ＊＊＊ IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）					
	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） 一般音声用、4W用		台	500,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 24号 ＊＊＊ IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）					
	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） X.21用		台	800,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 25号 ＊＊＊ VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）					
	VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）		台	300,000		歩A・単A
S40012	＊＊＊ S単－ 26号 ＊＊＊ IP変換器（県庁）					
	IP変換器（県庁） ネットワーク等改修含む		台	1,000,000		歩A・単A
S42040	＊＊＊ S単－ 27号 ＊＊＊ 無停電電源装置装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,268		歩A・単A
S42049	＊＊＊ S単－ 28号 ＊＊＊ 警報盤据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無		面	6,656		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 29号 ＊＊＊ モニタ据付工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型未満(天吊),無		台	37,332		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 30号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無		台	12,444		歩A・単A
S42051	＊＊＊ S単－ 31号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有		台	8,711		歩A・単A
S42052	＊＊＊ S単－ 32号 ＊＊＊ モニタ調整工（ダムコン用）					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無		台	37,026		歩A・単A
S42052	＊＊＊ S単－ 33号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無		台	25,918		歩A・単A
S42052	＊＊＊ S単－ 34号 ＊＊＊ ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工					
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有		台	18,143		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 35号 ＊＊＊ 遠隔操作装置据付・調整工（荒砥沢ダム）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示端末装置		式	43,401		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 36号 ＊＊＊ 遠隔伝送装置据付・調整工（荒砥沢ダム）					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,入出力処理装置		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 37号 ＊＊＊ 遠方伝送装置据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,遠方伝送装置		式	123,828		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 38号 ＊＊＊ IP変換器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（一般音声用、4w用）		式	18,574		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 39号 ＊＊＊ IP変換器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（x21用）		式	18,574		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 40号 ＊＊＊ VoIP-GW据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VoIP-GW		式	18,574		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 41号 ＊＊＊ IP変換器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（ネットワーク改修含む）		式	18,574		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 42号 ＊＊＊ 遠隔監視端末装置撤去工（荒砥沢ダム）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置		式	12,444		歩A・単A
S42054	＊＊＊ S単－ 43号 ＊＊＊ ルータ撤去工（荒砥沢ダム）					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ		式	3,733		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	＊＊＊ S単－ 44号 ＊＊＊					
S42054	遠隔監視端末装置撤去工（小田ダム）					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置		式	12,444		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 45号 ＊＊＊					
S42054	カラーレーザプリンタ撤去工（小田ダム）					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ		式	6,222		歩A・単A
	＊＊＊ S単－ 46号 ＊＊＊					
S42054	IP変換器撤去工					
	電気通信設備据付・調整工					
	0.00,0.15,0.00,0.00,IP変換器		式	3,733		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 1号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	157,361		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 2号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	29,991		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 3号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 4号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,移動通信･CCTV設備		式	64,870		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 5号 ＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者)					
	,情報処理設備		式	18,883		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 6号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 7号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 8号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,無停電･直流電源装置		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 9号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,移動通信･CCTV設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ X単－ 10号 ＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員)					
	,情報処理設備		式	0		歩A・単A
	＊＊＊ T単－ 1号 ＊＊＊					
T00082	端局装置撤去工					
			式	50,337		歩A・単A

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
S02115	電気通信技術者		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 人
	単　価				37,026	
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
S02115	電工		人		1.000 人	歩Ａ 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.000	人	26,622	26,622	
	合　計				26,622	算出数量 1.000 人
	単　価				26,622	
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27051		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	1.000	m	198	198	
	合　計				198	算出数量 1.000 各単位
	単　価				198	
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27053		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27053	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	1.000	m	387	387	
	合　計				387	算出数量 1.000 各単位
	単　価				387	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S02116	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27064		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27064	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	1.000	m	275	275	
	合　計				275	算出数量 1.000 各単位

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価				275	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S02116	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P27013		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	1.000	m	76	76	
	合　計				76	算出数量 1.000 各単位
	単　価				76	
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S02116	UTPケーブル		m		1.000 各単位	歩Ａ 当たり算出
	UTPケーブル カテゴリー5e,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（Ｐ）	地域資材（Ｐコード） P96035		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（Ｊ） 4)施設機械資材単価コード（Ｋ）			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e	1.000	m	45	45	
	合　計				45	算出数量 1.000 各単位
	単　価				45	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S40012	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96126 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフト・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96126	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログラム含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96127 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96127	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログラム含む）	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S40012	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96128 荒砥沢ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96128	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊					
S40012	ルーター（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルーター（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96227 荒砥沢ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96227	ルーター（栗原地方ダム総合事務所） 伝送処理装置に実装	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊					
S40012	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96107 荒砥沢ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96107	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊					
S40012	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用（みやぎHW用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96129 荒砥沢ダム用（みやぎHW用）		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96129	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用	1.000	台	500,000	500,000	
	合　計				500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊					
S40012	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96179 小田ダム用、FA-PC（ソフトウ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96179	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊					
S40012	表示装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	表示装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96180 小田ダム用、FA-PC（ソフトウ・・		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96180	表示装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
	合　計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				15,000,000	
	＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊					
S40012	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96182 小田ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96182	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	6,000,000	6,000,000	
	合　計				6,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,000,000	
	＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊					
S40012	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96183 小田ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96183	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　S単－ 18号　＊＊＊					
S40012	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96184 小田ダム用		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96184	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
	合　計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				3,000,000	
	＊＊＊　S単－ 19号　＊＊＊					
S40012	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、24ポート以上			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96185 小田ダム用、24ポート以上		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96185	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、24ポート以上	1.000	台	200,000	200,000	
	合　計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				200,000	
	＊＊＊　S単－ 20号　＊＊＊					

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
						歩Ａ
S40012	大型モニタ		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	大型モニタ			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	CCTV用 40型程度、天吊り			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96249		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	CCTV用 40型程度、天吊り		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96249	大型モニタ					
	40型程度、天吊り	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
						算出数量
	合　計				1,500,000	1.000 [各単位]
	単　価				1,500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	CCTV操作装置		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	CCTV操作装置			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	操作卓（0A-PC、ソフトウェア含む）			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96133		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	操作卓（0A-PC、ソフトウェア・・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96133	CCTV操作装置					
	操作卓（0A-PC、ソフトウェア含む）	1.000	台	8,000,000	8,000,000	
						算出数量
	合　計				8,000,000	1.000 [各単位]
	単　価				8,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	荒砥沢ダム用 3kVA			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96130		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	荒砥沢ダム用 3kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96130	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所）					
	荒砥沢ダム用 3kVA	1.000	台	700,000	700,000	
						算出数量
	合　計				700,000	1.000 [各単位]
	単　価				700,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	一般音声用、4W用			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96213		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	一般音声用、4W用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96213	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）					
	一般音声用、4W用	1.000	台	500,000	500,000	
						算出数量
	合　計				500,000	1.000 [各単位]
	単　価				500,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
						歩Ａ
S40012	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	当たり算出
	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	X.21用			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ	K96214		豪雪補正:１０%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	X.21用		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96214	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所）					
	X.21用	1.000	台	800,000	800,000	
						算出数量
	合　計				800,000	1.000 [各単位]
	単　価				800,000	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
S40012	VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96215		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96215	VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）	1.000	台	300,000	300,000	
	合　計				300,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				300,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
S40012	IP変換器（県庁）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	IP変換器（県庁） ネットワーク等改修含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾃﾞｰﾀｺｰﾄﾞ 2)規格	K96216 ネットワーク等改修含む		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96216	IP変換器（県庁） ネットワーク等改修含む	1.000	台	1,000,000	1,000,000	
	合　計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				1,000,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
S42040	無停電電源装置装置据付工		台		1.000 台	歩Ａ 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工	0.500	人	26,622	13,311	
	合　計				44,268	算出数量 1.000 台
	単　価				44,268	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
S42049	警報盤据付工		面		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 監視制御設備,警報表示盤,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分	監視制御設備 警報表示盤		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	- 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	0.250	人	26,622	6,656	
	合　計				6,656	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				6,656	
Y00001	警報表示盤					
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
S42051	モニタ据付工（ダムコン用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,47型未満(天吊),無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	47型未満(天吊) 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1.500	人	24,888	37,332	
	合　計				37,332	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,332	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作ＰＣ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				12,444	
Y00001	操作ＰＣ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
S42051	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）据付工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作ＰＣ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	0.350	人	24,888	8,711	
	合　計				8,711	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				8,711	
Y00001	操作ＰＣ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊					
S42052	モニタ調整工（ダムコン用）		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,モニタＴＶ,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 モニタＴＶ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
	合　計				37,026	算出数量 1.000 [各単位]
	単　価				37,026	
Y00001	モニタＴＶ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000 [各単位]	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作ＰＣ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.700	人	37,026	25,918	
	合　計				25,918	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				25,918	
Y00001	操作ＰＣ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊					
S42052	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工		台		1.000［各単位］	歩Ａ 当たり算出
	ＣＣＴＶ装置（ＩＰカメラ）調整工 ＣＣＴＶ制御装置,操作ＰＣ,－,有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機器区分 2)作業区分	ＣＣＴＶ制御装置 操作ＰＣ		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別 4)歩掛補正区分	－ 有		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.490	人	37,026	18,143	
	合　計				18,143	算出数量 1.000［各単位］
	単　価				18,143	
Y00001	操作ＰＣ					
	＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊					
S42054	遠隔操作装置据付・調整工（荒砥沢ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,1.00,0.50,0.00,表示端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 1.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.50 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	表示端末装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				43,401	算出数量 1.000 式
	単　価		式		43,401	
	＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊					
S42054	遠隔伝送装置据付・調整工（荒砥沢ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,入出力処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	入出力処理装置				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊					
S42054	遠方伝送装置据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	電気通信設備据付・調整工 1.00,2.00,1.00,0.00,遠方伝送装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	1.00 2.00		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	1.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	遠方伝送装置				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				123,828	算出数量 1.000 式
	単　価		式		123,828	
	＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊					
S42054	IP変換器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（一般音声用、4w用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	IP変換器（一般音声用、4w用）				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,574	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,574	
	＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊					
S42054	IP変換器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（x21用）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	IP変換器（x21用）				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,574	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,574	
	＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊					
S42054	VoIP-GW据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,VoIP-GW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	VoIP-GW				

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,574	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,574	
	＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊					
S42054	IP変換器据付・調整工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,IP変換器（ネットワーク改修含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.30		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.30 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	IP変換器（ネットワーク改修含む）				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	24,888	7,466	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	37,026	11,108	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				18,574	算出数量 1.000 式
	単　価		式		18,574	
	＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊					
S42054	遠隔監視端末装置撤去工（荒砥沢ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	遠隔監視端末装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊					
S42054	ルータ撤去工（荒砥沢ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.15		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	ルータ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　計				3,733	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,733	
	＊＊＊　S単－ 44号　＊＊＊					
S42054	遠隔監視端末装置撤去工（小田ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,遠隔監視端末装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.50		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	遠隔監視端末装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				12,444	算出数量 1.000 式
	単　価		式		12,444	
	＊＊＊　S単－ 45号　＊＊＊					
S42054	カラーレーザプリンタ撤去工（小田ダム）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.25,0.00,0.00,カラーレーザプリンタ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.25		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	カラーレーザプリンタ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				6,222	算出数量 1.000 式
	単　価		式		6,222	
	＊＊＊　S単－ 46号　＊＊＊					
S42054	IP変換器撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,IP変換器			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.15		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	0.00 0.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)	IP変換器				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.150	人	24,888	3,733	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
	合　計				3,733	算出数量 1.000 式
	単　価		式		3,733	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　X単－ 1号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.500		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	4.250	式	37,026	157,361	
	合　計				157,361	算出数量 1.000 式
	単　価		式		157,361	
	＊＊＊　X単－ 2号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.900		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.810	式	37,026	29,991	
	合　計				29,991	算出数量 1.000 式
	単　価		式		29,991	
	＊＊＊　X単－ 3号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.000	式	37,026	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 4号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 2.190		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	1.752	式	37,026	64,870	
	合　計				64,870	算出数量 1.000 式
	単　価		式		64,870	
	＊＊＊　X単－ 5号　＊＊＊					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術者(X)	 0.300		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79271	間接費（据付･調整技術者）	0.510	式	37,026	18,883	
	合　計				18,883	算出数量 1.000 式

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　価		式		18,883	
	＊＊＊　X単－ 6号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 7号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	ﾃﾚﾒｰﾀ・放流警報設備 90.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 8号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,無停電･直流電源装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	無停電･直流電源装置 50.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 9号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,移動通信･CCTV設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	移動通信･CCTV設備 80.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	
	＊＊＊　X単－ 10号　＊＊＊					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)技術者間接費率	情報処理設備 170.0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設備区分の名称 4)調整技術員(X)	 0.000		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K79291	間接費（据付･調整技術員）	0.000	式	24,888	0	
	合　計				0	算出数量 1.000 式
	単　価		式		0	

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
K96107	L3 SW（栗原地方ダム総合事務所）		台	500,000		割増等を含まない
K96126	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96127	遠隔伝送装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用、PLC（PLCプログラム含む）		台	3,000,000		割増等を含まない
K96128	非常停止操作器（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用		台	6,000,000		割増等を含まない
K96129	VPN装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用		台	500,000		割増等を含まない
K96130	無停電電源装置（栗原地方ダム総合事務所） 荒砥沢ダム用 3kVA		台	700,000		割増等を含まない
K96133	CCTV操作装置 操作卓（OA-PC、ソフトウェア含む）		台	8,000,000		割増等を含まない
K96179	遠隔操作装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96180	表示装置（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、FA-PC（ソフトウェア含む）		台	15,000,000		割増等を含まない
K96182	操作表示器 遠隔用（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	6,000,000		割増等を含まない
K96183	警報表示盤（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	3,000,000		割増等を含まない
K96184	遠隔伝送装置２（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用		台	3,000,000		割増等を含まない
K96185	遠隔用LAN（栗原地方ダム総合事務所） 小田ダム用、24ポート以上		台	200,000		割増等を含まない
K96213	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） 一般音声用、4W用		台	500,000		割増等を含まない
K96214	IP変換器（栗原地方ダム総合事務所） X.21用		台	800,000		割増等を含まない
K96215	VoIP-GW（栗原地方ダム総合事務所）		台	300,000		割増等を含まない
K96216	IP変換器（県庁） ネットワーク等改修含む		台	1,000,000		割増等を含まない
K96227	ルーター（栗原地方ダム総合事務所） 伝送処理装置に実装		台	500,000		割増等を含まない
K96249	大型モニタ 40型程度、天吊り		台	1,500,000		割増等を含まない
P96035	UTPケーブル カテゴリー5e		m	45		

事業名	国営造成土地改良施設整備事業迫川上流地区
工事名	荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 地点14

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　T単－ 1号　＊＊＊					
T00082	端局装置撤去工		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
S02115	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	Ｓ単　1号
S02115	電工	0.500	人	26,622	13,311	Ｓ単　2号
	合　計				50,337	算出数量 1.000 式
	単　価		式		50,337	