単価合意書

令和6年6月20日に契約した国営施設応急対策事業旧迫川地区 箟岳幹線用水路(その6)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保 有する。

令和 6年 8月 8日

発注者 住所 盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎

氏名 分任支出負担行為担当官

東北農政局北上土地改良調査管理事務所長

兼平 正樹

受注者 住所 岩手県一関市地主町2番29号 一関中央ビル102号室

氏名 朝田建設株式会社

代表取締役 朝田 豪

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1. 000				136, 433, 000	
消費税相当額		式	1.000				12, 403, 000	
工事価格		式	1. 000				124, 030, 000	
・工事原価		式	1. 000				106, 508, 000	
・・直接工事費		式	1. 000				66, 993, 000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1. 000				59, 911, 000	
B1・・・土工		式	1. 000				2, 199, 000	
B2・・・既設構造物撤去工		式	1. 000				855, 000	
B3····掘削	粘性土	т3	180. 000	180. 000	322	0		
B3・・・・ 床掘	粘性土	式	1. 000			0		
B3・・・・発生土盛土	砂質土	m3	30. 000	30. 000	2, 191	0		
B3・・・・発生土埋戻	砂質土	式	1. 000		,	0		
B3・・・・発生土埋戻	砂質土	式	1. 000			0		
B3····±砂等運搬	土砂仮置場~現場 L=0.3km 以下			400,000	610			
B3 · · · · · 土砂等運搬	現場~建設発生土受入地 L= 0.3km以下	m3	480. 000	480. 000	610			
B3 · · · · · 整地	建設発生土受入地	m3	400.000	400. 000		0		
B3・・・・法面整形	盛土部	m3	400.000	400.000	127	0		
B2····開水路土工		m²	41. 000	41. 000	422	0	17, 302	
B3 · · · · · 掘削	砂質土	式	1. 000				1, 344, 000	
B3 · · · · · · 床掘	砂質土	m3	10.000	10. 000	322	0	3, 220	
B3・・・・購入土埋戻	砂質土	式	1. 000			0	41, 649	
B3・・・・・購入土埋戻	砂質土	式	1. 000			0	131, 153	
B3・・・・購入土埋戻	砂質土	式	1. 000			0	13, 937	
B3・・・・・購入土埋戻	砂質土	式	1. 000			0	21,777	
		式	1. 000			0	262, 959	
B3・・・・購入土埋戻	砂質土	式	1. 000			0	87, 435	
B3・・・・購入土	山砂	m3	360. 000	360. 000	1,815	0	653, 400	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	現場〜建設発生土受入地 L= 0.3km以下	m3	180. 000	180. 000	377	0	67, 860	
B3・・・・整地	建設発生土受入地	т3	180. 000	180. 000	127	0	22, 860	
B3・・・・法面整形	盛土部	m²	89. 000	89. 000	422	0	37, 558	
B1···構造物撤去工		式	1. 000				4, 242, 000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1. 000				4, 232, 000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	157. 000	157. 000	17,912	0	2, 812, 184	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	т3	23. 000	23. 000	10, 199	0	234, 577	
B3 · · · · · · 殼運搬	鉄筋Co機械積込	m3	157. 000	157. 000	3, 591	0	563, 787	
B3・・・・競運搬	無筋Co機械積込	m3	23. 000	23. 000	2, 112	0	48, 576	
B3・・・・ 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート設	m3	157. 000	157. 000	2, 268	0	356, 076	
B3・・・・	無筋コンクリート設	m3	23. 000	23. 000	2, 559	0	58, 857	
B3・・・・コンクリート切断	ウォールソーイング工法	m	6. 000	6. 000	26, 314	0	157, 884	
B2・・・・安全施設工		式	1. 000				10,000	
B3・・・・転落防止柵撤去		m	5. 000	5. 000	1,887	0	9, 435	
B3・・・・金属くず運搬	 	ton	0. 070	0. 070	4, 455	0	312	
B1···基礎工		式	1. 000				24, 750, 000	
B2・・・・既成杭工		式	1. 000				24, 750, 000	
B3····PHC杭	φ 700 L=37. 0m	本	10. 000	10. 000	1, 318, 679	0	13, 186, 790	
B3····PHC杭	φ 700 L=38.0m	本	2. 000	2. 000	1, 337, 428	0	2, 674, 856	
B3・・・・パイルスペーサー	φ700用	個	12. 000	12. 000	18, 964	0	227, 568	
B3・・・・中詰コンクリート	21-12-20 (BB)	m3	1. 900	1. 900	42, 266	0	80, 305	
B3・・・・杭頭補強筋	SD295A D13	ton	0. 228	0. 228	164, 081	0	37, 410	
B3・・・・土砂等運搬	改良土	m3	504. 000	504. 000	11,637	0	5, 865, 048	
B3・・・・汚泥処理工	セメント改良	m3	504. 000	504. 000	1,587	0	799, 848	
B3・・・・・釜場設置工	鋼製枠 (ベッセル) 15m3用	基	9. 000	9. 000	208, 698	0	1, 878, 282	
B1・・・開渠工		式	1. 000				26, 391, 000	
			1.000				20, 001, 000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・現場打開渠工		式	1. 000				22, 356, 000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m²	274. 000	274. 000	1, 365	0	374, 010	
B3・・・・コンクリート	18-8-20 (BB)	m3	14. 000	14. 000	24, 096	0	337, 344	
B3・・・・コンケリート	21-12-20 (BB)	m3	228. 000	228. 000	25, 089	0	5, 720, 292	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0	44, 084	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0	7, 561, 396	
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	13. 300	13. 300	170, 896	0		
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	2. 310		170, 896	0		
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	8. 320	8. 320	169, 962	0		
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	10. 200	10. 200	167, 158	0		
B3 · · · · · 足場					107, 130			
B3・・・・止水板	CF-150	式	1. 000			0		
B3・・・・目地板	伸縮目地 t=20mm	m	33. 300	33. 300	2, 359	0	78, 555	
B3・・・・ガス圧接工	D32+D32	m²	16. 000	16. 000	5, 275	0	84, 400	
B3・・・・ガス圧接工	D29+D29	箇所	120. 000	120. 000	963	0	115, 560	
B3・・・・目地被覆工	W140タイプ	箇所	30. 000	30. 000	828	0	24, 840	
B2・・・・現場打開渠工		m	12. 000	12. 000	18, 864	0	226, 368	
	PC-40 4=150	式	1. 000				2, 923, 000	
	RC-40、t=150mm	m²	40. 000	40. 000	1, 365	0	54, 600	
	18-8-20 (BB)	m3	2. 000	2. 000	32, 499	0	64, 998	
	21-12-20 (BB)	m3	28. 000	28. 000	33, 501	0	938, 028	
B3 · · · · · 型枠		式	1. 000			0	18, 736	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0	694, 092	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0. 780	0. 780	165, 289	0	128, 925	
B3···•鉄筋	SD295, D13	ton	0. 950	0. 950	167, 158	0	158, 800	
B3・・・・目地板	伸縮目地 t=10mm	m²	6. 000	6. 000	3, 515	0	21, 090	
B3・・・・ゴム支承	B=150 t23mm	個	12. 000	12. 000	40, 923	0	491, 076	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・沓座モルタル	無収縮モルタル、t=30mm	Ħ	0. 500	0. 500	418, 093	0	209, 047	
B3・・・・埋設型枠		式	1.000			0	117, 758	
B3・・・・埋設型枠工(材料費)	端材含む	m3	1. 000	1. 000	25, 770	0	25, 770	
B2・・・現場打開渠工		式	1. 000				1, 112, 000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m²	15. 000	15. 000	1, 365	0	20, 475	
B3・・・・コンクリート	18-8-20 (BB)	m3	0.700	0.700	32, 499	0	22, 749	
B3・・・・コンクリート	21-12-20 (BB)	m3	9. 700	9. 700	33, 501	0	324, 960	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0	2, 756	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0		
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0. 108	0. 108	165, 289	0		
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0. 881	0. 881	167, 158	0		
B3・・・・水膨張止水ゴム	t=10mm							
Bl・・・函集工		m	6. 400	6. 400	1, 230	0		
B2・・・現場打暗渠工		式	1. 000				2, 291, 000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	式	1. 000				2, 291, 000	
B3・・・・コンクリート	18-8-20 (BB)	m²	18. 000	18. 000	1,365	0	24, 570	
B3・・・・コンクリート	21-12-20 (BB)	m3	0. 900	0. 900	32, 499	0	29, 249	
B3・・・・型枠		m3	26. 000	26. 000	25, 089	0	652, 314	
B3・・・・型枠		式	1. 000			0	2, 756	
		式	1. 000			0	935, 973	
	SD345, D19	ton	1. 160	1. 160	169, 962	0	197, 156	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0. 140	0. 140	165, 289	0	23, 140	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	1. 250	1. 250	167, 158	0	208, 948	
B3·····支保		式	1. 000			0	137, 649	
B3・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B	m	6. 000	6. 000	13, 175	0	79, 050	
B1···復旧工		式	1. 000				38,000	
B2・・・・道路復旧工		式	1. 000				38,000	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・敷砂利	RC-40, t=100mm	m²	52. 000	52. 000	736	0	38, 272	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1. 000				7, 082, 000	
Bl···仮設工		式	1. 000				7, 082, 000	
B2・・・・工事用道路工		式	1. 000				3, 045, 000	
B3・・・・敷鉄板	設置~賃料~撤去(1回使用)	m²	1, 302. 000	1, 302. 000	1,522	0	1, 981, 644	
B3・・・・敷鉄板	設置~賃料~撤去(2回使用)	m²	568. 000	568. 000	936	0	531, 648	
B3・・・・発生土路床	砂質土	m3	220. 000	220. 000	356	0	78, 320	
B3・・・・土砂等運搬	土砂仮置場~現場 L=0.3km 以下	m3	290. 000	290. 000	610	0	176, 900	
B3・・・・土木シート	敷設	m²	1, 547. 000	1, 547. 000	179	0	276, 913	
B2・・・仮廻し道路工		式	1. 000				1, 786, 000	
B3・・・・敷鉄板	設置~賃料~撤去	m²	753. 000	753. 000	1,631	0	1, 228, 143	
B3・・・・防護栅設置	仮設ガードレール	m	50. 000	50.000	1, 424	0	71, 200	
B3・・・・防護柵撤去	仮設ガードレール	m	50. 000	50. 000	1, 184	0	59, 200	
B3・・・・仮設ガードレール賃料	5m 固定式 H775	台	10. 000	10. 000	42, 738	0	427, 380	
B2・・・・安全費		式	1. 000				2, 251, 000	
B3・・・・交通誘導警備員	В	人	160. 000	160. 000	14, 068	0	2, 250, 880	
· · 間接工事費		式	1. 000				39, 515, 000	
・・・共通仮設費		式	1. 000				15, 460, 000	
· · · · 運搬費~営繕費等		式	1. 000				6, 980, 000	
・・・・運搬費		式	1. 000				7, 987, 000	
B1・・・共通仮設 (積上げ)		式	1. 000				7, 987, 000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				7, 987, 000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	三点支持式杭打機 100t以下 運搬〜組立〜分解〜運搬	式	1. 000			0	1, 841, 209	
B3・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラークレーン 80t吊以下 運搬〜 組立〜分解〜運搬	式	1.000			0	1, 088, 212	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1. 000			0	3, 377, 980	
B3・・・・仮設材輸送	仮設ガードレール	式	1. 000			0	45, 913	

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 · · · · · 仮設材運搬費	鋼製枠(ベッセル)	台	5. 000	5. 000	326, 657	0	1, 633, 285	
· · · · 現場環境改善費		式	1. 000				493, 000	
· · · · · 現場環境改善費 (率計上)		式	1. 000				493, 000	
・・・現場管理費		式	1.000				24, 055, 000	
・・・現場管理費 (率計上)		式	1.000				24, 055, 000	
- 一般管理費等		式	1. 000				17, 522, 000	