

単 価 合 意 書

令和6年9月27日に契約した国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム取水設備工付帯工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年12月16日

発注者	住所	盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

受注者	住所	岩手県盛岡市高松四丁目20番20号
	氏名	梨子建設株式会社 代表取締役 梨子 洋和

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				124,221,900	
消費税相当額		式	1.000				11,292,900	
工事価格		式	1.000				112,929,000	
・工事原価		式	1.000				96,532,000	
・・・直接工事費		式	1.000				51,268,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				35,555,000	
B1・・・土捨場盛土工		式	1.000				31,390,000	
B2・・・仮置土搬出		式	1.000				16,105,000	
B3・・・押土(ルーズ)		m ³	20,700.000	20,700.000	185	0	3,829,500	
B3・・・積込(ルーズ)		m ³	20,700.000	20,700.000	229	0	4,740,300	
B3・・・土砂等運搬		m ³	20,700.000	20,700.000	364	0	7,534,800	
B2・・・貯水池内仮設道路		式	1.000				1,468,000	
B3・・・掘削		m ³	2,000.000	2,000.000	315	0	630,000	
B3・・・土砂等運搬		m ³	2,000.000	2,000.000	419	0	838,000	
B2・・・盛土		式	1.000				13,817,000	
B3・・・盛土		m ³	22,700.000	22,700.000	224	0	5,084,800	
B3・・・盛土法面整形		m ²	4,720.000	4,720.000	677	0	3,195,440	
B3・・・植生シート工	肥料袋無・環境品	m ²	4,720.000	4,720.000	1,173	0	5,536,560	
B1・・・コンクリート補修工(放流施設(陸道区間))		式	1.000				3,157,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				366,000	
B3・・・高圧洗浄工(底版)	30MPa	m ²	263.000	263.000	1,393	0	366,359	
B2・・・表面被覆工		式	1.000				2,061,000	
B3・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材	m ²	263.000	263.000	7,785	0	2,047,455	
B3・・・養生(特殊養生)	ジェットヒータ	式	1.000			0	13,103	
B2・・・断面修復工		式	1.000				474,000	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材	m ²	6.500	6.500	62,865	0	408,623	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・劣化部除去	はつり厚 3<t≤6cm	m ²	6.500	6.500	6,478	0	42,107	
B3・・・・・・養生（特殊養生）	ジェットヒータ	式	1.000			0	21,292	
B3・・・・・・殻処理・運搬	無筋コンクリート	m ³	0.350	0.350	7,008	0	2,453	
B2・・・・・・ひび割れ補修工		式	1.000				256,000	
B3・・・・・・低圧注入工		m	11.400	11.400	16,119	0	183,757	
B3・・・・・・充填工		m	8.300	8.300	8,731	0	72,467	
B1・・・・コンクリート補修工（放流施設（開渠区間））		式	1.000				1,008,000	
B2・・・・・・高圧洗浄工		式	1.000				108,000	
B3・・・・・・高圧洗浄工（側面）	14.7MPa	m ²	33.000	33.000	1,385	0	45,705	
B3・・・・・・高圧洗浄工（底版）	30MPa	m ²	45.000	45.000	1,393	0	62,685	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				621,000	
B3・・・・・・表面被覆工（吹付）	無機系被覆材	m ²	78.000	78.000	7,785	0	607,230	
B3・・・・・・養生（特殊養生）	ジェットヒータ	式	1.000			0	14,085	
B2・・・・・・目地補修工		式	1.000				278,000	
B3・・・・・・成型ゴム挿入工	50×50	m	15.600	15.600	17,821	0	278,008	
B2・・・・・・既設目地材運搬・処分		式	1.000				1,000	
B3・・・・・・既設目地材運搬・処分	廃プラスチック	m ³	0.040	0.040	19,196	0	768	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				15,713,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				2,598,000	
B2・・・・・・堤体下流余水吐横断工		式	1.000				2,598,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	326.000	326.000	1,596	0	520,296	
B3・・・・・・大型土のう積込		袋	240.000	240.000	1,512	0	362,880	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場から設置箇所	袋	240.000	240.000	316	0	75,840	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	240.000	240.000	1,595	0	382,800	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	240.000	240.000	781	0	187,440	
B3・・・・・・大型土のう運搬	設置箇所から土捨場	袋	240.000	240.000	531	0	127,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・整地		m3	240.000	240.000	140	0	33,600	
B3・・・・・・土のう設置・撤去		m3	7.000	7.000	31,650	0	221,550	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費	大型土のう袋	m3	3.300	3.300	14,318	0	47,249	
B3・・・・・・コルゲート管布設撤去	φ1000	m	16.000	16.000	20,391	0	326,256	
B3・・・・・・掘削		m3	55.000	55.000	1,198	0	65,890	
B3・・・・・・運搬		m3	55.000	55.000	924	0	50,820	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m3	55.000	55.000	1,056	0	58,080	
B3・・・・・・盛土		m3	55.000	55.000	247	0	13,585	
B3・・・・・・掘削		m3	55.000	55.000	1,198	0	65,890	
B3・・・・・・運搬		m3	55.000	55.000	924	0	50,820	
B3・・・・・・整地		m3	55.000	55.000	140	0	7,700	
B1・・・・水替工		式	1.000				11,626,000	
B2・・・・水替工		式	1.000				11,626,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去		箇所	2.000	2.000	84,293	0	168,586	
B3・・・・・・排水ポンプ運転		箇所	2.000	2.000	3,917,818	0	7,835,636	
B3・・・・・・釜場設置		箇所	2.000	2.000	7,978	0	15,956	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管布設撤去	φ1500 4.5m×2本 500 2.0m×3本	m	15.000	15.000	85,212	0	1,278,180	
B3・・・・・・単管パイプ	φ48 2.0m	本	2.000	2.000	985	0	1,970	
B3・・・・・・大型土のう積込	仮締切	袋	100.000	100.000	1,512	0	151,200	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮締切 仮置場から設置箇所	袋	100.000	100.000	475	0	47,500	
B3・・・・・・大型土のう設置	仮締切	袋	100.000	100.000	1,512	0	151,200	
B3・・・・・・大型土のう製作・設置	仮締切	袋	180.000	180.000	7,132	0	1,283,760	
B3・・・・・・大型土のう撤去	仮締切	袋	280.000	280.000	735	0	205,800	
B3・・・・・・大型土のう運搬	設置箇所から土捨場	袋	280.000	280.000	531	0	148,680	
B3・・・・・・整地		m3	280.000	280.000	140	0	39,200	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費	大型土のう袋	m3	3.100	3.100	14,318	0	44,386	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去工	仮締切	m ²	144.000	144.000	1,587	0	228,528	
B3・・・・・・H形鋼	300型	ton	1.300	1.300	19,810	0	25,753	
B3・・・・・・支給品費		式	1.000			0	0	
B1・・・・仮設工（コンクリート補修工）		式	1.000				1,489,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				428,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	544.000	544.000	787	0	428,128	
B2・・・・トンネル仮設備工		式	1.000				537,000	
B3・・・・・・トンネル換気設備		式	1.000			0	30,136	
B3・・・・・・トンネル照明設備工		式	1.000			0	360,012	
B3・・・・・・トンネル仮設電気設備工	発電発電機	式	1.000			0	146,447	
B2・・・・排水処理工（濁水処理）		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・大型土のう工設置・撤去		式	1.000			0	34,270	
B2・・・・足場工		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・移動式足場	放流施設（隧道）	式	1.000			0	5,552	
B2・・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				471,000	
B3・・・・・・雪寒仮囲い工	放流施設（開渠）	m ²	242.000	242.000	1,948	0	471,416	
B2・・・・場内小運搬		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・場内小運搬（補修資材）	隧道内	m ³	4.000	4.000	3,195	0	12,780	
・・間接工事費		式	1.000				45,264,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				18,305,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,518,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,518,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,518,000	
B3・・・・・・大型土のう積込		袋	220.000	220.000	1,512	0	332,640	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場から設置箇所	袋	220.000	220.000	316	0	69,520	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	220.000	220.000	1,512	0	332,640	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	220.000	220.000	735	0	161,700	
B3・・・・・・大型土のう運搬	設置箇所から土捨場	袋	220.000	220.000	531	0	116,820	
B3・・・・・・整地		m3	220.000	220.000	140	0	30,800	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費	大型土のう袋	m3	2.400	2.400	14,318	0	34,363	
B3・・・・・・シルトフェンス	20m、1,000N/㎡未満、117日	式	1.000			0	357,712	
B3・・・・・・溶接金網	線径6.0、150mm×150mm	㎡	48.000	48.000	448	0	21,504	
B3・・・・・・松杭丸太	長3m、末口15cm（先端加工費含む、皮むき料なし）	本	14.000	14.000	2,790	0	39,060	
B3・・・・・・吸出防止材		㎡	40.000	40.000	531	0	21,240	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,446,000	
・・・・運搬費		式	1.000				3,397,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,397,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				3,397,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		台	4.000	4.000	403,002	0	1,612,008	
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	180.720	180.720	9,809	0	1,772,682	
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	1.300	1.300	9,809	0	12,752	
・・・・準備費		式	1.000				3,977,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,977,000	
B2・・・・準備費		式	1.000				3,977,000	
B3・・・・・・伐木		㎡	7,735.000	7,735.000	33	0	255,255	
B3・・・・・・集積積み込み（機械施工）		㎡	7,735.000	7,735.000	56	0	433,160	
B3・・・・・・運搬（伐木）		空m3	1,015.000	1,015.000	1,582	0	1,605,730	
B3・・・・・・産業廃棄物処分費		m3	179.000	179.000	9,404	0	1,683,316	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,436,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,436,000	
B2・・・・技術管理費（試験費）		式	1.000				1,436,000	
B3・・・・・・噴射圧力試験	隧道	回	1.000	1.000	436,903	0	436,903	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・噴射圧力試験	開渠	回	1.000	1.000	436,903	0	436,903	
B3・・・・・・単軸引張試験（下地処理）	隧道	箇所	1.000	1.000	88,911	0	88,911	
B3・・・・・・単軸引張試験（下地処理）	開渠	箇所	1.000	1.000	88,911	0	88,911	
B3・・・・・・単軸引張試験（表面被覆工）	隧道	箇所	1.000	1.000	88,911	0	88,911	
B3・・・・・・単軸引張試験（表面被覆工）	開渠	箇所	1.000	1.000	88,911	0	88,911	
B3・・・・・・圧縮強度試験（表面被覆工）	隧道・開渠	箇所	2.000	2.000	51,654	0	103,308	
B3・・・・・・圧縮強度試験（断面修復工）	隧道・開渠	箇所	2.000	2.000	51,654	0	103,308	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				531,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				531,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				26,959,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				26,959,000	
・一般管理費等		式	1.000				16,397,000	