

単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 29 日に請負契約した国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工改修工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 9 月 29 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区中央四丁目 6 番 1 号
氏名 西松建設株式会社 北日本支社 執行役員支社長 鷹野 文英

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				802,450,000	
消費税相当額		式	1.000				72,950,000	
総合工事価格		式	1.000				729,500,000	
・工事価格		式	1.000				537,994,000	
・・・工事原価		式	1.000				473,111,000	
・・・直接工事費		式	1.000				311,625,000	
・・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				149,738,000	
B1・・・・本体土工		式	1.000				836,000	
B2・・・・洪水吐3号堰柱補強工(土工)		式	1.000				836,000	
B3・・・・床掘	礫質土	式	1.000			0	111,824	
B3・・・・埋戻し	礫質土	式	1.000			0	724,531	
B1・・・・構造物等撤去工		式	1.000				2,830,000	
B2・・・・左岸撤去工		式	1.000				1,691,000	
B3・・・・法面整形	河川内進入路	m ²	64.000	64.000	795	0	50,880	
B3・・・・3号堰柱コンクリート床版撤去	無筋コンクリート,取壊し	m ³	147.000	147.000	11,156	0	1,639,932	
B2・・・・右岸撤去工		式	1.000				1,139,000	
B3・・・・ガードレール撤去工	再利用,土中式,レール+支柱撤去	m	13.000	13.000	1,334	0	17,342	
B3・・・・縦格子フェンス撤去工	再利用,H=1.1,支柱が外し	m	13.000	13.000	908	0	11,804	
B3・・・・祠撤去工	再利用,0.44t,H850×W300mm	箇所	1.000	1.000	26,604	0	26,604	
B3・・・・石碑撤去工	再利用,0.19t,厚200mm	箇所	1.000	1.000	21,712	0	21,712	
B3・・・・ネットフェンス撤去工	再利用,H=1.5m(忍び返し付),7/8φ75mm	m	10.000	10.000	3,008	0	30,080	
B3・・・・三角石撤去工	構造物取壊し	m ³	0.800	0.800	11,156	0	8,925	
B3・・・・掘削工	砂質土,盛土撤去及び斜面拡幅	式	1.000			0	53,822	
B3・・・・縁石撤去工	境界ブロック取外し,再利用	m	26.000	26.000	1,508	0	39,208	
B3・・・・床掘	砂質土,門扉・旧門扉柱撤去	式	1.000			0	6,912	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し	砂質土、門扉・旧門扉柱撤去	式	1.000			0	10,470	
B3・・・・・・構造物取壊し	無筋、旧門扉柱撤去	m3	0.100	0.100	11,156	0	1,116	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋、旧門扉柱撤去	m3	0.500	0.500	19,451	0	9,726	
B3・・・・・・花崗岩撤去工	旧門扉上部550×550×85mm	箇所	1.000	1.000	79,456	0	79,456	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	無筋コンクリート殻(左右岸分)	m3	149.000	149.000	5,495	0	818,755	
B3・・・・・・産業廃棄物処分	鉄筋コンクリート殻(左右岸分)	m3	0.500	0.500	6,701	0	3,351	
B1・・・・・・構造物等復旧工		式	1.000				6,590,000	
B2・・・・・・左岸復旧工		式	1.000				5,853,000	
B3・・・・・・コンクリート工	無筋、18N-8-40BB	m3	147.000	147.000	32,366	0	4,757,802	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	468,281	
B3・・・・・・目地板取付	厚20cm, スラスト、瀝青質版	m ²	83.000	83.000	7,549	0	626,567	
B2・・・・・・右岸復旧工		式	1.000				737,000	
B3・・・・・・整地(敷均し)	仮設γ-1 ²	m3	2,294.000	2,294.000	153	0	350,982	
B3・・・・・・ガードレール復旧工	土中式、塗装品C-4E	m	13.000	13.000	3,723	0	48,399	
B3・・・・・・通信線地中線布設土工	床掘、埋戻し	式	1.000			0	19,685	
B3・・・・・・埋設標識シート敷設	W300×2倍	m	17.000	17.000	459	0	7,803	
B3・・・・・・縦格子フェンス復旧工	H=1.1m、支柱φ ² 外締め	m	13.000	13.000	1,765	0	22,945	
B3・・・・・・祠復旧工	0.44t, H850×W300mm	箇所	1.000	1.000	26,604	0	26,604	
B3・・・・・・石碑復旧工	0.19t, H700×L450×W200mm	箇所	1.000	1.000	21,712	0	21,712	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧工	H=1.5m(忍び返し付)	m	10.000	10.000	2,756	0	27,560	
B3・・・・・・コンクリート工	三角石復旧、18-12-25BB、特殊養生	m3	0.800	0.800	38,332	0	30,666	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	52,273	
B3・・・・・・盛土工	砂質土、盛土復旧・斜面拡幅撤去	式	1.000			0	43,675	
B3・・・・・・縁石復旧工	再利用、規格A種(150/170×200×600)	m	26.000	26.000	3,071	0	79,846	
B3・・・・・・床掘	砂質土、B4.0m×H1.2m、門扉復旧	式	1.000			0	2,304	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻し	砂質土, B4. 0m×H1. 2m, 門扉復旧	式	1. 000			0	2, 617	
B1・・・・・・堰柱補修補強工		式	1. 000				103, 236, 000	
B2・・・・・・洪水吐3号堰柱補強工(1期)		式	1. 000				32, 760, 000	
B3・・・・・・下地処理工	高圧洗浄30MPa	m ²	216. 000	216. 000	1, 524	0	329, 184	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D29(φ39×L445mm)	孔	309. 000	309. 000	3, 189	0	985, 401	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D19(φ29×L295mm)	孔	42. 000	42. 000	1, 716	0	72, 072	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D16(φ26×L250mm)	孔	20. 000	20. 000	1, 648	0	32, 960	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(主筋)	D35(φ45×L710mm)	孔	123. 000	123. 000	5, 111	0	628, 653	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D29	ton	5. 049	5. 049	177, 208	0	894, 723	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D19	ton	1. 106	1. 106	176, 196	0	194, 873	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D16	ton	0. 311	0. 311	176, 196	0	54, 797	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D35	ton	5. 691	5. 691	181, 258	0	1, 031, 539	
B3・・・・・・補強主鉄筋固定工		箇所	384. 000	384. 000	1, 292	0	496, 128	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D29	箇所	207. 000	207. 000	2, 562	0	530, 334	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D19	箇所	63. 000	63. 000	1, 230	0	77, 490	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D16	箇所	30. 000	30. 000	1, 127	0	33, 810	
B3・・・・・・吹付け増厚工	繊維混入モルタル67% (HPRCC), t=8mm	m ²	220. 000	220. 000	94, 816	0	20, 859, 520	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長2400mm	本	16. 000	16. 000	91, 563	0	1, 465, 008	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D19×削孔長650mm	本	12. 000	12. 000	16, 292	0	195, 504	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D19×削孔長2400mm	本	6. 000	6. 000	100, 958	0	605, 748	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D19×削孔長3600mm	本	16. 000	16. 000	172, 088	0	2, 753, 408	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D22×削孔長500mm	本	7. 000	7. 000	13, 255	0	92, 785	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D22×削孔長750mm	本	7. 000	7. 000	19, 774	0	138, 418	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D22×削孔長3600mm	本	7. 000	7. 000	183, 903	0	1, 287, 321	
B2・・・・・・洪水吐2号堰柱補強工(1期)		式	1. 000				24, 766, 000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下地処理工	高圧洗浄30MPa	m ²	188.000	188.000	1,524	0	286,512	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D25(φ35×L385mm)	孔	64.000	64.000	2,865	0	183,360	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D19(φ29×L295mm)	孔	40.000	40.000	1,716	0	68,640	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D13(φ23×L205mm)	孔	20.000	20.000	1,824	0	36,480	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(主筋)	D32(φ42×L650mm)	孔	88.000	88.000	4,756	0	418,528	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D25	ton	1.607	1.607	176,196	0	283,147	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D19	ton	0.486	0.486	176,196	0	85,631	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.088	0.088	178,221	0	15,683	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D32	ton	4.203	4.203	177,208	0	744,805	
B3・・・・・・補強主鉄筋固定工		箇所	353.000	353.000	1,292	0	456,076	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D25	箇所	56.000	56.000	1,794	0	100,464	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D19	箇所	35.000	35.000	1,230	0	43,050	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接, 鉄筋継手D13	箇所	15.000	15.000	923	0	13,845	
B3・・・・・・吹付け増厚工	繊維混入セメントモルタル(HPFRCC), t=79mm	m ²	190.000	190.000	87,425	0	16,610,750	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長500mm	本	14.000	14.000	12,988	0	181,832	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長650mm	本	12.000	12.000	16,714	0	200,568	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長750mm	本	14.000	14.000	19,236	0	269,304	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長2400mm	本	22.000	22.000	91,563	0	2,014,386	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D19×削孔長3600mm	本	16.000	16.000	172,088	0	2,753,408	
B2・・・・・・洪水吐1号堰柱補強工(2期)		式	1.000				29,818,000	
B3・・・・・・下地処理工	高圧洗浄30MPa	m ²	205.000	205.000	1,524	0	312,420	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D25(φ35×L385mm)	孔	256.000	256.000	2,865	0	733,440	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D19(φ29×L295mm)	孔	76.000	76.000	1,716	0	130,416	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D13(φ23×L205mm)	孔	40.000	40.000	1,824	0	72,960	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(主筋)	D35(φ45×L710mm)	孔	108.000	108.000	5,111	0	551,988	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D25	ton	3.595	3.595	176,196	0	633,425	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D19	ton	0.974	0.974	176,196	0	171,615	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.176	0.176	178,221	0	31,367	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D35	ton	5.621	5.621	181,258	0	1,018,851	
B3・・・・・・補強主鉄筋固定工		箇所	385.000	385.000	1,292	0	497,420	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接,鉄筋継手D25	箇所	136.000	136.000	1,794	0	243,984	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接,鉄筋継手D19	箇所	67.000	67.000	1,230	0	82,410	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接,鉄筋継手D13	箇所	30.000	30.000	923	0	27,690	
B3・・・・・・吹付け増厚工	繊維混入モルタル(HPFRCC), t=83mm	m ²	210.000	210.000	90,710	0	19,049,100	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長500mm	本	7.000	7.000	12,988	0	90,916	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長650mm	本	12.000	12.000	16,714	0	200,568	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長750mm	本	7.000	7.000	19,236	0	134,652	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長2400mm	本	22.000	22.000	91,563	0	2,014,386	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長3600mm	本	7.000	7.000	152,434	0	1,067,038	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D19×削孔長3600mm	本	16.000	16.000	172,088	0	2,753,408	
B2・・・・・・土砂吐堰柱補強工(2期)		式	1.000				15,760,000	
B3・・・・・・下地処理工	高圧洗浄30MPa	m ²	193.000	193.000	1,524	0	294,132	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D16(φ26×L250mm)	孔	95.000	95.000	1,648	0	156,560	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(配力筋)	D13(φ23×L205mm)	孔	50.000	50.000	1,824	0	91,200	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(主筋)	D19(φ29×L390mm)	孔	114.000	114.000	1,941	0	221,274	
B3・・・・・・コンクリート削孔・定着工(主筋)	D13(φ23×L270mm)	孔	21.000	21.000	2,025	0	42,525	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D19, 魚道側壁部含む	ton	1.335	1.335	176,196	0	235,222	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D16, 魚道側壁部含む	ton	0.610	0.610	176,196	0	107,480	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345, D13	ton	0.350	0.350	178,221	0	62,377	
B3・・・・・・補強主鉄筋固定工		箇所	347.000	347.000	1,292	0	448,324	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接,鉄筋継手D16	箇所	62.000	62.000	1,127	0	69,874	
B3・・・・・・補強材取付工(配力筋)	フレア溶接,鉄筋継手D16	箇所	45.000	45.000	923	0	41,535	
B3・・・・・・吹付け増厚工	繊維混入セメントモルタル(HPFRCC),t=54mm	m ²	190.000	190.000	66,895	0	12,710,050	
B3・・・・・・あと施工せん断補強工	D16×削孔長1000mm	本	50.000	50.000	25,584	0	1,279,200	
B2・・・・・・土砂吐堰柱補修工(2期)		式	1.000				132,000	
B3・・・・・・ひび割れ補修工法	低圧注入工法	m	5.000	5.000	15,391	0	76,955	
B3・・・・・・断面修復工(左官)	d=30mm, 繊維入り	m ²	1.000	1.000	54,971	0	54,971	
B1・・・・・・魚道補修工		式	1.000				2,319,000	
B2・・・・・・表面被覆工		式	1.000				2,044,000	
B3・・・・・・下地処理工	高圧洗浄30MPa	m ²	213.000	213.000	1,524	0	324,612	
B3・・・・・・表面被覆工(吹付)	繊維入り	m ²	213.000	213.000	8,073	0	1,719,549	
B2・・・・・・断面修復工		式	1.000				275,000	
B3・・・・・・断面修復工(左官)	t=30mm, 繊維入り	m ²	5.000	5.000	54,971	0	274,855	
B1・・・・・・ブロック横押え盛土工		式	1.000				2,280,000	
B2・・・・・・土工		式	1.000				142,000	
B3・・・・・・掘削	確質土	m ³	14.000	14.000	353	0	4,942	
B3・・・・・・埋戻	確質土	式	1.000			0	7,910	
B3・・・・・・基面整正	確質土	m ²	20.000	20.000	463	0	9,260	
B3・・・・・・整形工(人力荒仕上げ)	確質土	m ²	4.000	4.000	278	0	1,112	
B3・・・・・・既設ブロック横押え盛土工	砂質土	m ³	144.000	144.000	422	0	60,768	
B3・・・・・・掘削	ブロックマント部, 確質土	m ³	7.000	7.000	353	0	2,471	
B3・・・・・・埋戻	ブロックマント部, 確質土	式	1.000			0	5,933	
B3・・・・・・盛土法面整形	ブロックマント部, 締固め有り	m ²	63.000	63.000	795	0	50,085	
B2・・・・・・L型擁壁		式	1.000				954,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC=40, t=15cm	m ²	20.000	20.000	1,642	0	32,840	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート工	18N-12-25BB	m3	0.900	0.900	42,185	0	37,967	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	5,623	
B3・・・・・・コンクリート工	21N-12-25BB	m3	7.600	7.600	42,185	0	320,606	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	370,269	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345,D13	ton	0.130	0.130	178,221	0	23,169	
B3・・・・・・鉄筋工	SD345,D16	ton	0.240	0.240	176,196	0	42,287	
B3・・・・・・足場工	枠組	式	1.000			0	82,475	
B3・・・・・・サイドドレーン工	300×300,単粒度砕石5号(粒径20～13mm)	m	8.100	8.100	1,729	0	14,005	
B3・・・・・・ウィーブホール取付	側壁用,径50mm,長201～300mm	箇所	7.000	7.000	3,504	0	24,528	
B2・・・・・・ブロックマット工		式	1.000				1,184,000	
B3・・・・・・ブロックマット敷設	ブロックマット長6.0m(L6.140m)	m ²	79.000	79.000	8,270	0	653,330	
B3・・・・・・ブロックマット敷設	ブロックマット長5.0m(L4.539m)	m ²	7.000	7.000	8,407	0	58,849	
B3・・・・・・ブロックマット敷設	ブロックマット長3.0m(L3.024m)	m ²	36.000	36.000	8,583	0	308,988	
B3・・・・・・ブロックマット敷設	ブロックマット長1.0m(L1.068m)	m ²	3.000	3.000	8,898	0	26,694	
B3・・・・・・ブロックマット階段敷設	ブロックマット長4.0m(L3.600m)	m ²	6.000	6.000	8,583	0	51,498	
B3・・・・・・アンカーピン	ブロックマット用D16	本	99.000	99.000	860	0	85,140	
B1・・・・・・塗装塗替工		式	1.000				28,336,000	
B2・・・・・・洪水吐ゲート塗装塗替工		式	1.000				21,016,000	
B3・・・・・・塗膜剥離剤試験施工	塗膜剥離剤3種類	式	1.000			0	248,837	
B3・・・・・・扉体塗装工	2門分,変性ポリシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	1,177.400	1,177.400	15,617	0	18,387,456	
B3・・・・・・戸当り塗装工	2門分,変性ポリシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	43.000	43.000	15,617	0	671,531	
B3・・・・・・開閉装置塗装工	1門分,7%酸樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	128.000	128.000	13,349	0	1,708,672	
B2・・・・・・土砂吐ゲート塗装塗替工		式	1.000				2,807,000	
B3・・・・・・扉体塗装工	変形エポキシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	109.200	109.200	15,617	0	1,705,376	
B3・・・・・・戸当り塗装工	変形エポキシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	6.400	6.400	15,617	0	99,949	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・開閉装置塗装工	77%酸樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	75.000	75.000	13,349	0	1,001,175	
B2・・・・・・取水ゲート塗装塗替工		式	1.000				3,727,000	
B3・・・・・・扉体塗装工	3門分,変性エポキシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	110.000	110.000	15,617	0	1,717,870	
B3・・・・・・戸当り塗装工	3門分,変性エポキシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	59.000	59.000	15,617	0	921,403	
B3・・・・・・開閉装置塗装工	3門分,エポキシ・ポリウレタン樹脂,塗膜除去・現場素地調整	m ²	21.000	21.000	16,091	0	337,911	
B3・・・・・・スクリーン塗装工	3門分,変性エポキシ樹脂,塗膜除去・現場素地調整含む	m ²	48.000	48.000	15,617	0	749,616	
B2・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				786,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000			0	785,828	
B1・・・・・・扉体工		式	1.000				3,311,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				3,311,000	
B3・・・・・・扉体取外し	取水ゲート,扉体面積5.9m ²	門	3.000	3.000	54,982	0	164,946	
B3・・・・・・扉体据付工	取水ゲート,扉体面積5.9m ²	門	3.000	3.000	1,048,825	0	3,146,475	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				161,887,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				161,887,000	
B2・・・・・・左岸市道進入路工(1期)		式	1.000				2,458,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ	t=200mm	ha	0.020	0.020	286,167	0	5,723	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm,RC=40,隅切り部	m ²	36.000	36.000	1,069	0	38,484	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm,設置～賃料～撤去	m ²	181.000	181.000	6,319	0	1,143,739	
B3・・・・・・路床盛土(土砂)	砂質土	m ³	648.000	648.000	422	0	273,456	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	660.000	660.000	795	0	524,700	
B3・・・・・・耕地復旧(畦畔築立)	天端幅0.3m,天端高0.3m	m	51.000	51.000	1,128	0	57,528	
B3・・・・・・畦畔整形		m ²	21.000	21.000	597	0	12,537	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	1,996.700	1,996.700	201	0	401,337	
B2・・・・・・左岸仮設ヤード造成工(1期)		式	1.000				1,275,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ	t=200mm	ha	0.300	0.300	452,804	0	135,841	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・法面整形	進入路	m ²	14.000	14.000	977	0	13,678	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土, 進入路造成	m ³	270.000	270.000	422	0	113,940	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	261.000	261.000	1,069	0	279,009	
B3・・・・・・畦畔復旧		m	31.000	31.000	1,128	0	34,968	
B3・・・・・・土木シート敷設	ﾌﾞﾘｯｸﾞ ｴﾋﾞﾝ 系織布, 980N/5cm	m ²	3,470.000	3,470.000	201	0	697,470	
B2・・・・・・右岸仮設ヤード造成工(1期)		式	1.000				1,286,000	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	1,827.000	1,827.000	201	0	367,227	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	675.000	675.000	1,069	0	721,575	
B3・・・・・・敷鉄板	既設橋梁養生, t=22mm, 設置～ 賃料～撤去	m ²	54.000	54.000	3,657	0	197,478	
B2・・・・・・右岸仮設ヤード撤去工(2期)		式	1.000				196,000	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	1,827.000	1,827.000	74	0	135,198	
B3・・・・・・敷砂利撤去	t=100mm, RC-40	m ³	80.000	80.000	761	0	60,880	
B2・・・・・・左岸河川内進入路工(1期)		式	1.000				1,038,000	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	290.000	290.000	1,069	0	310,010	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土	m ³	730.000	730.000	422	0	308,060	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	260.000	260.000	795	0	206,700	
B3・・・・・・不陸整正	河川内土砂	m ²	1,138.000	1,138.000	187	0	212,806	
B2・・・・・・左岸河川内進入路撤去工(1期)		式	1.000				286,000	
B3・・・・・・敷砂利撤去	t=100mm, RC-40	m ³	35.000	35.000	808	0	28,280	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m ³	730.000	730.000	353	0	257,690	
B2・・・・・・左岸河川内進入路工(2期)		式	1.000				320,000	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	125.000	125.000	1,069	0	133,625	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土	m ³	230.000	230.000	422	0	97,060	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	112.500	112.500	795	0	89,438	
B2・・・・・・左岸河川内進入路撤去工(2期)		式	1.000				93,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷砂利撤去	t=100mm, RC-40	m3	15.000	15.000	808	0	12,120	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m3	230.000	230.000	353	0	81,190	
B2・・・・・・左岸河川内工事用道路工(1期)		式	1.000				209,000	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土	m3	170.000	170.000	422	0	71,740	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	54.000	54.000	1,471	0	79,434	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	54.000	54.000	1,069	0	57,726	
B2・・・・・・左岸河川内工事用道路撤去工(1期)		式	1.000				65,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m3	170.000	170.000	353	0	60,010	
B3・・・・・・敷砂利撤去	t=100mm, RC-40	m3	6.000	6.000	808	0	4,848	
B2・・・・・・右岸河川内進入路工(2期)		式	1.000				1,358,000	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土	m3	2,400.000	2,400.000	422	0	1,012,800	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	700.000	700.000	493	0	345,100	
B2・・・・・・右岸河川内工事用道路工(2期)		式	1.000				1,835,000	
B3・・・・・・路床盛土	砂質土	m3	210.000	210.000	422	0	88,620	
B3・・・・・・敷砂利工	t=100mm, RC-40	m ²	1,562.000	1,562.000	1,069	0	1,669,778	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm, 設置～賃料～撤去	m ²	54.000	54.000	1,422	0	76,788	
B2・・・・・・右岸河川内進入路撤去工(2期)		式	1.000				1,024,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m3	2,900.000	2,900.000	353	0	1,023,700	
B2・・・・・・右岸河川内工事用道路撤去工(2期)		式	1.000				224,000	
B3・・・・・・掘削	砂質土	m3	210.000	210.000	353	0	74,130	
B3・・・・・・敷砂利撤去	t=100mm, RC-40	m3	186.000	186.000	808	0	150,288	
B2・・・・・・左岸仮締切工(1期)		式	1.000				39,250,000	
B3・・・・・・耐候性大型土のう工	1.0×1.0×1.0, 耐候性, 製作, 設置	袋	859.000	859.000	8,193	0	7,037,787	
B3・・・・・・連続箱型鋼製枠工	設置～取壊し～集積・積込	m	143.000	143.000	22,432	0	3,207,776	
B3・・・・・・土のう工	製作～設置～撤去, 堰柱周り	m3	22.000	22.000	23,762	0	522,764	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・遮水シート張	土木シート(ゴム系シート),厚1mm	m ²	571.000	571.000	3,227	0	1,842,617	
B3・・・・・・袋詰玉石製作・据付工	1tボリ製,割栗石(詰石用)15～20cm	袋	507.000	507.000	17,601	0	8,923,707	
B3・・・・・・浸水センサ設置・撤去		台	1.000	1.000	3,833	0	3,833	
B3・・・・・・耐候性大型土のう撤去工	1.0×1.0t.0,耐候性	袋	859.000	859.000	1,102	0	946,618	
B3・・・・・・袋詰玉石撤去工	1tボリ製,割栗石(詰石用)15～20cm	袋	507.000	507.000	2,094	0	1,061,658	
B3・・・・・・遮水シート撤去		m ²	571.000	571.000	126	0	71,946	
B3・・・・・・流用分袋詰玉石運搬・積込荷卸し		袋	507.000	507.000	8,232	0	4,173,624	
B3・・・・・・流用分土のう運搬・積込荷卸し		m ³	22.000	22.000	17,459	0	384,098	
B3・・・・・・流用分大型土のう運搬・積込荷卸し		袋	859.000	859.000	12,891	0	11,073,369	
B2・・・・・・右岸仮締切工(2期)		式	1.000				9,543,000	
B3・・・・・・耐候性大型土のう工	左岸流用設置	袋	640.000	640.000	3,048	0	1,950,720	
B3・・・・・・連続箱型鋼製枠工	設置～取壊し～集積・積込	m	126.000	126.000	22,432	0	2,826,432	
B3・・・・・・土のう工	左岸流用設置	m ³	22.000	22.000	20,148	0	443,256	
B3・・・・・・土のう工	製作～設置,堰柱周り	m ³	2.000	2.000	23,762	0	47,524	
B3・・・・・・遮水シート張	土木シート(ゴム系シート),厚1mm	m ²	652.000	652.000	3,227	0	2,104,004	
B3・・・・・・浸水センサ設置・撤去		台	1.000	1.000	3,833	0	3,833	
B3・・・・・・遮水シート撤去		m ²	652.000	652.000	126	0	82,152	
B3・・・・・・袋詰玉石設置・撤去工	左岸流用	袋	456.000	456.000	4,573	0	2,085,288	
B2・・・・・・建設発生土処分費		式	1.000				22,119,000	
B3・・・・・・建設発生土処分(1期)		m ³	1,400.000	1,400.000	3,749	0	5,248,600	
B3・・・・・・建設発生土処分(2期)		m ³	4,500.000	4,500.000	3,749	0	16,870,500	
B2・・・・・・産業廃棄物処分費		式	1.000				252,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(1期)	廃プラ	ton	0.100	0.100	258,005	0	25,801	
B3・・・・・・産業廃棄物処分(2期)	廃プラ	ton	5.100	5.100	44,384	0	226,358	
B2・・・・・・洪水吐3号堰柱補強仮囲い工(1期)		式	1.000				2,870,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・足場工	枠組	式	1.000			0	1,715,489	
B3・・・・・・足場工	単管傾斜	式	1.000			0	198,888	
B3・・・・・・足場工	単管	式	1.000			0	955,836	
B2・・・・・・洪水吐2号堰柱補強仮囲い工(1期)		式	1.000				2,954,000	
B3・・・・・・足場工	枠組	式	1.000			0	1,593,413	
B3・・・・・・足場工	単管傾斜	式	1.000			0	392,400	
B3・・・・・・足場工	単管	式	1.000			0	967,935	
B2・・・・・・洪水吐1号堰柱補強仮囲い工(2期)		式	1.000				2,980,000	
B3・・・・・・足場工	枠組	式	1.000			0	1,593,413	
B3・・・・・・足場工	単管傾斜	式	1.000			0	424,652	
B3・・・・・・足場工	単管	式	1.000			0	961,886	
B2・・・・・・土砂吐堰柱補強仮囲い工(2期)		式	1.000				2,881,000	
B3・・・・・・足場工	枠組	式	1.000			0	1,426,362	
B3・・・・・・足場工	単管傾斜	式	1.000			0	360,148	
B3・・・・・・足場工	単管, 天端含む	式	1.000			0	1,094,977	
B2・・・・・・魚道仮囲い工		式	1.000				326,000	
B3・・・・・・仮囲い工	魚道補修	m ²	145.000	145.000	2,246	0	325,670	
B2・・・・・・取水ゲート扉体塗装仮囲い工		式	1.000				372,000	
B3・・・・・・足場工	枠組, 取外し時	式	1.000			0	222,833	
B3・・・・・・仮囲い工	扉体塗装架台	m ²	66.300	66.300	2,246	0	148,910	
B2・・・・・・取水ゲート開閉装置仮囲い工		式	1.000				115,000	
B3・・・・・・仮囲い工		m ²	51.000	51.000	2,246	0	114,546	
B2・・・・・・吊り足場工(1期)		式	1.000				5,827,000	
B3・・・・・・吊り足場		式	1.000			0	5,826,579	
B2・・・・・・吊り足場工(1期)		式	1.000				5,827,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・吊り足場		式	1.000			0	5,826,579	
B2・・・・・・吊り足場工(2期)		式	1.000				5,827,000	
B3・・・・・・吊り足場		式	1.000			0	5,826,579	
B2・・・・・・吊り足場工(2期)		式	1.000				5,827,000	
B3・・・・・・吊り足場		式	1.000			0	5,826,579	
B2・・・・・・吊り足場工(1期)		式	1.000				14,269,000	
B3・・・・・・吊り足場設置・撤去	土砂吐ゲート	式	1.000			0	7,134,587	
B3・・・・・・吊り足場設置・撤去	洪水吐1号ゲート片側	式	1.000			0	7,134,587	
B2・・・・・・吊り足場工(2期)		式	1.000				13,199,000	
B3・・・・・・吊り足場設置・撤去	洪水吐2号ゲート	式	1.000			0	6,064,400	
B3・・・・・・吊り足場設置・撤去	洪水吐1号ゲート片側	式	1.000			0	7,134,587	
B2・・・・・・左岸水替工(1期)		式	1.000				2,034,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時	箇所	1.000	1.000	1,987,331	0	1,987,331	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	作業時	箇所	2.000	2.000	23,100	0	46,200	
B2・・・・・・右岸水替工(2期)		式	1.000				2,057,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時	箇所	1.000	1.000	1,987,331	0	1,987,331	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	作業時	箇所	3.000	3.000	23,100	0	69,300	
B2・・・・・・架設構台		式	1.000				468,000	
B3・・・・・・架設構台設置・撤去		箇所	3.000	3.000	139,114	0	417,342	
B3・・・・・・ガス切断	階段手摺撤去,板厚3～7mm	m	1.000	1.000	2,012	0	2,012	
B3・・・・・・電気溶接	階段手摺復旧,7箇所,B1.6×H1.1m	式	1.000			0	48,159	
B2・・・・・・安全対策費		式	1.000				9,115,000	
B3・・・・・・安全衛生保護類	防護服等	式	1.000			0	9,114,524	
B2・・・・・・交通誘導員警備(1期)		式	1.000				2,108,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員B	左岸進入路入口,待避所	人	144.000	144.000	14,637	0	2,107,728	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・間接工事費		式	1.000				161,486,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				58,529,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				3,460,000	
B1・・・事業損失防止費		式	1.000				3,460,000	
B2・・・濁水処理施設費(1期)		式	1.000				1,911,000	
B3・・・濁水処理設備設置・撤去工	処理能力10m3/h程度,発動発電機45kVA	箇所	1.000	1.000	1,066,736	0	1,066,736	
B3・・・PAC(無機系凝集剤)	ポリ塩化7#ミナム	kg	6.900	6.900	52	0	359	
B3・・・高分子凝集剤	7#ミナム・7#ミナム紙袋	kg	0.100	0.100	1,081	0	108	
B3・・・炭酸ガス		kg	58.100	58.100	293	0	17,023	
B3・・・汚泥収集運搬・処理費		ton	6.800	6.800	84,527	0	574,784	
B3・・・保守点検		回	26.000	26.000	9,685	0	251,810	
B2・・・濁水処理施設費(2期)		式	1.000				1,549,000	
B3・・・濁水処理施設設置・撤去工	処理能力10m3/h程度,発動発電機45kVA	箇所	1.000	1.000	974,385	0	974,385	
B3・・・無機凝集剤	ポリ塩化7#ミナム (PAC)	kg	4.400	4.400	52	0	229	
B3・・・高分子凝集剤	7#ミナム・7#ミナム紙袋	kg	0.100	0.100	1,081	0	108	
B3・・・炭酸ガス		kg	37.000	37.000	293	0	10,841	
B3・・・汚泥収集運搬・処理費		ton	1.400	1.400	84,527	0	118,338	
B3・・・保守点検		回	46.000	46.000	9,685	0	445,510	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				31,740,000	
・・・運搬費		式	1.000				495,000	
B1・・・資材運搬費		式	1.000				495,000	
B2・・・資材運搬費(1期)		式	1.000				495,000	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	495,381	
・・・準備費		式	1.000				589,000	
B1・・・準備費		式	1.000				589,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・伐開		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・伐採工	20本・m/10a	ha	0.042	0.042	588,684	0	24,725	
B3・・・・・・運搬	木くず	空m3	11.000	11.000	1,783	0	19,613	
B3・・・・・・処分	木くず	m3	11.000	11.000	9,730	0	107,030	
B2・・・・・・伐開		式	1.000				438,000	
B3・・・・・・伐採工	34本・m/10a	ha	0.079	0.079	588,684	0	46,506	
B3・・・・・・運搬	木くず	空m3	34.000	34.000	1,783	0	60,622	
B3・・・・・・処分	木くず	m3	34.000	34.000	9,730	0	330,820	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				20,705,000	
B1・・・・・・品質管理試験費		式	1.000				3,874,000	
B2・・・・・・品質管理試験費		式	1.000				3,874,000	
B3・・・・・・噴射圧力試験	1地点(噴射圧力3㏩×3箇所)	地点	15.000	15.000	198,579	0	2,978,685	
B3・・・・・・付着強度試験	下地処理,単軸引張試験,3箇所/回	回	9.000	9.000	34,338	0	309,042	
B3・・・・・・付着強度試験	表面被覆工,単軸引張試験,3箇所/回	回	9.000	9.000	34,338	0	309,042	
B3・・・・・・圧縮強度試験	表面被覆工,3本/回	回	5.000	5.000	46,259	0	231,295	
B3・・・・・・圧縮強度試験	断面修復工,3本/回	回	1.000	1.000	46,259	0	46,259	
B1・・・・・・鉄筋探査		式	1.000				16,831,000	
B2・・・・・・鉄筋探査		式	1.000				13,498,000	
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐3号堰柱	m ²	220.000	220.000	16,664	0	3,666,080	
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐2号堰柱	m ²	190.000	190.000	16,664	0	3,166,160	
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐1号堰柱	m ²	210.000	210.000	16,664	0	3,499,440	
B3・・・・・・鉄筋探査	土砂吐堰柱	m ²	190.000	190.000	16,664	0	3,166,160	
B2・・・・・・鉄筋探査		式	1.000				3,333,000	
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐3号堰柱	m ²	60.000	60.000	16,664	0	999,840	
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐2号堰柱	m ²	60.000	60.000	16,664	0	999,840	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鉄筋探査	洪水吐1号堰柱	m ²	60.000	60.000	16,664	0	999,840	
B3・・・・・・鉄筋探査	土砂吐堰柱	m ²	20.000	20.000	16,664	0	333,280	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,540,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,540,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				102,957,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				102,957,000	
・・一般管理費等		式	1.000				64,878,000	
・・一括計上価格		式	1.000				5,000	
B1・・・・・・産業廃棄物処理税相当額		式	1.000				5,000	
B2・・・・・・産業廃棄物処理税相当額		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理税相当額	廃プラスチック	ton	5.200	5.200	983	0	5,112	
・・工事価格		式	1.000				191,506,000	
・・工事原価		式	1.000				168,449,000	
・・・・製作工事原価		式	1.000				109,150,000	
・・・・・・直接製作費		式	1.000				100,784,000	
B1・・・・・・電気設備工		式	1.000				92,546,000	
B2・・・・・・工場製作		式	1.000				92,546,000	
B3・・・・・・機器単体費		式	1.000			0	92,546,000	
B1・・・・・・開閉装置分解整備		式	1.000				8,238,000	
B2・・・・・・開閉装置分解整備		式	1.000				3,708,000	
B3・・・・・・電動機分解整備	電動機2.2kw	台	1.000	1.000	1,552,000	0	1,552,000	
B3・・・・・・サイクロ減速機分解整備		基	1.000	1.000	1,176,000	0	1,176,000	
B3・・・・・・ミューリフタブレーキ分解整備		個	1.000	1.000	980,000	0	980,000	
B2・・・・・・開閉装置分解整備		式	1.000				4,530,000	
B3・・・・・・電動機分解整備	電動機7.5kw	台	1.000	1.000	1,763,000	0	1,763,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・サイクロ減速機分解整備		基	1.000	1.000	1,552,000	0	1,552,000	
B3・・・・・・ミューリフタブブレーキ分解整備		個	1.000	1.000	1,215,000	0	1,215,000	
・・・・・・間接製作費		式	1.000				8,366,000	
・・・・・・間接労務費		式	1.000				5,704,000	
・・・・・・工場管理費		式	1.000				2,662,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				55,431,000	
・・・・・・直接工事費		式	1.000				27,844,000	
B1・・・・・・輸送費		式	1.000				121,000	
B2・・・・・・輸送費		式	1.000				121,000	
B3・・・・・・輸送費	工場～現場	式	1.000			0	62,000	
B3・・・・・・輸送費	現場～工場	式	1.000			0	36,000	
B3・・・・・・輸送費	現場～保管場所	式	1.000			0	23,000	
B1・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				2,696,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				1,348,000	
B3・・・・・・水密ゴム取替工	側部・底部水密ゴム	門	1.000	1.000	1,348,000	0	1,348,000	
B2・・・・・・ワイヤロープ更新		式	1.000				1,348,000	
B3・・・・・・ワイヤロープ取替工	φ20.37×6	門	1.000	1.000	1,348,000	0	1,348,000	
B1・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				6,224,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				3,248,000	
B3・・・・・・水密ゴム取替工	側部・底部水密ゴム	門	2.000	2.000	1,624,000	0	3,248,000	
B2・・・・・・ワイヤロープ更新		式	1.000				2,976,000	
B3・・・・・・ワイヤロープ取替工	φ31.5, 37×6	門	2.000	2.000	1,488,000	0	2,976,000	
B1・・・・・・水門扉据付工		式	1.000				5,598,000	
B2・・・・・・扉体工		式	1.000				2,337,000	
B3・・・・・・水密ゴム取替工	側部・底部・上部水密ゴム	門	3.000	3.000	779,000	0	2,337,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・スクリーン取外し・設置工		式	1.000				873,000	
B3・・・・・・スクリーン取外し・設置工	取水ゲート(ラック式ゲート)3.00×1.95m	門	3.000	3.000	291,000	0	873,000	
B2・・・・開閉装置整備工		式	1.000				2,388,000	
B3・・・・・・開度計現地整備工	ラック式開閉装置	基	3.000	3.000	796,000	0	2,388,000	
B1・・・・電気盤据付工(用排水機以外)		式	1.000				13,164,000	
B2・・・・右岸撤去工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・通信架空線撤去工	FEPφ30	式	1.000			0	9,000	
B2・・・・右岸復旧工		式	1.000				100,000	
B3・・・・・・電線管敷設	FEPφ30、地中(構内)	式	1.000			0	33,000	
B3・・・・・・ケーブル配線工	IV5.5sq、管内配線	式	1.000			0	12,000	
B3・・・・・・ケーブル配線工	CV8sq-2C、管内配線	式	1.000			0	31,000	
B3・・・・・・光ケーブル配線工	SM-2C-WB-SSW、管内配線	式	1.000			0	24,000	
B2・・・・引込開閉器据付・撤去		式	1.000				408,000	
B3・・・・・・引込開閉器据付・撤去	屋外SUS製壁掛形,H1030mm×W500mm×D200mm	面	1.000	1.000	408,000	0	408,000	
B2・・・・配電盤据付・撤去		式	1.000				218,000	
B3・・・・・・配電盤撤去工		面	1.000	1.000	73,000	0	73,000	
B3・・・・・・配電盤据付工		面	1.000	1.000	145,000	0	145,000	
B2・・・・取水ゲート機側操作盤据付・撤去		式	1.000				1,251,000	
B3・・・・・・取水ゲート機側操作盤据付・撤去工	鋼板製屋内閉鎖自立形,H2150×W900×D600	式	1.000			0	1,251,000	
B2・・・・取水ゲート自動制御盤据付・撤去		式	1.000				1,849,000	
B3・・・・・・取水ゲート自動制御盤据付・撤去工	鋼板製屋内閉鎖自立形,H2150×W800×D600	式	1.000			0	1,849,000	
B2・・・・土砂吐・洪水吐ゲート機側操作盤据付・撤去		式	1.000				3,177,000	
B3・・・・・・土砂吐・洪水吐ゲート機側操作盤据付・撤去工	3面分	式	1.000			0	3,177,000	
B2・・・・河川ゲート自動制御盤据付・撤去		式	1.000				1,895,000	
B3・・・・・・河川ゲート自動制御盤据付・撤去	鋼板製屋内閉鎖自立形,H2100×W900×D600	式	1.000			0	1,895,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・発動発電設備設置・撤去工		式	1.000				2,486,000	
B3・・・・・・発動発電設備設置・撤去工	37.5kVA以上、7分間方式、機器騒音105dB(A)	基	1.000	1.000	2,486,000	0	2,486,000	
B2・・・・・・水位計移設工		式	1.000				1,771,000	
B3・・・・・・既設電線管撤去工	G28	式	1.000			0	23,000	
B3・・・・・・既設プルボックス撤去工	600×500×300mm, 流用	個	1.000	1.000	9,000	0	9,000	
B3・・・・・・既設屋外端子箱撤去工	255×200×127, 流用	個	1.000	1.000	22,000	0	22,000	
B3・・・・・・水位計撤去	水晶式水位計	式	1.000			0	184,000	
B3・・・・・・電線管敷設工	新設G28	式	1.000			0	365,000	
B3・・・・・・プルボックス設置工	新設200×200×150, WP-SUS	個	1.000	1.000	17,000	0	17,000	
B3・・・・・・水位計専用ケーブル配線工	0.5mm ² , 4心, 外気圧導入チューブ(※リ製, φ4mm), 7丈入り	式	1.000			0	63,000	
B3・・・・・・水位計ケーブル配線工	CVVS-1.25sq-2C	式	1.000			0	251,000	
B3・・・・・・水温計ケーブル配線工	CVVS-1.25sq-12C	式	1.000			0	251,000	
B3・・・・・・プルボックス設置工	既設利用, 600×500×300	個	1.000	1.000	19,000	0	19,000	
B3・・・・・・屋外端子箱設置工	既設利用, 255×200×127	個	1.000	1.000	22,000	0	22,000	
B3・・・・・・水位計設置	水晶式水位計, センサー保護管含む	式	1.000			0	545,000	
B1・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				41,000	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				41,000	
B3・・・・産業廃棄物運搬費	水密ゴム	日	1.000	1.000	30,000	0	30,000	
B3・・・・産業廃棄物処分費	廃プラ(水密ゴム)	ton	0.330	0.330	33,000	0	11,000	
・・・・間接工事費		式	1.000				27,587,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				3,936,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,936,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				6,520,000	
・・・・据付間接費		式	1.000				17,131,000	
・・・・設計技術費		式	1.000				3,868,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・一般管理費等		式	1.000				23,057,000	