



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

国営施設応急対策事業盛岡南部地区
西部水路他用地測量調査（その5）業務

積算書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	業務費				7,194,000	
	・総合業務価格				6,540,000	
	・消費税相当額(1.0%)				654,000	
	総合業務価格内訳					
	用地測量				3,370,000	
	用地調査				3,170,000	
	業務内容					
	用地測量					
1	作業計画		1.000	業務		
2	現地踏査		1.000	業務		
3	地図の転写		0.162	ha		
4	転写連続図の作成		0.162	ha		
5	地積測量図等の転写		0.162	ha		
6	土地の登記記録の調査		0.162	ha		
7	権利者の確認調査(当初)		0.162	ha		
8	公共用地管理者との打合せ		1.000	業務		
9	依頼書の作成		0.135	km		
10	協議書の作成		0.135	km		
11	境界の確認		0.162	ha		
12	土地境界確認書の作成		0.162	ha		
13	補助基準点の設置		0.162	ha		
14	境界測量		0.162	ha		
15	用地境界仮杭の設置		0.012	ha		
16	境界点間測量		0.162	ha		
17	面積計算		0.162	ha		
18	用地実測図の作成		0.162	ha		
19	用地平面図等の作成		0.162	ha		
20	土地調書の作成		0.012	ha		
21	区分地上権設定範囲図作成		1.000	枚		
22	地積測量図(案)等の作成		0.162	ha		
23	3級基準点測量		3.000	点		
24	路線測量 線形決定		0.040	km		
25	路線測量 IP設置測量		0.040	km		
26	路線測量 中心線測量		0.040	km		
	用地調査					
1	作業計画の策定		1.000	業務		
2	地盤変動影響調査等(現地踏査)		1.000	業務		
3	事前調査(木造建物A)	70㎡以上130㎡未満、内部調査あり	2.000	棟		
4	事前調査(木造建物A)	130㎡以上200㎡未満、内部調査あり	1.000	棟		
5	事前調査(木造建物C)	70㎡未満、内部調査あり	1.000	棟		

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費-機械経費				1,672,000	
・	1.000	式		1,672,000	
・	1.000	式		1,672,000	
・・・鹿妻本堰用水路	1.000	式	1,672,000	1,672,000	1式当たり
S70001 作業計画	1.000	業務	152,200	152,200	歩A・単A S単 7号
S70002 現地踏査 耕地	1.000	業務	161,975	161,975	歩A・単A S単 8号
S70003 地図の転写 耕地	0.162	ha	56,683	9,183	歩A・単A S単 9号
S70009 転写連続図作成	0.162	ha	39,895	6,463	歩A・単A S単 13号
S70004 地積測量図等転写 耕地	0.162	ha	51,938	8,414	歩A・単A S単 10号
S70005 土地の登記記録調査 耕地	0.162	ha	71,812	11,634	歩A・単A S単 11号
S70007 権利者確認調査(当初) 耕地	0.162	ha	71,456	11,576	歩A・単A S単 12号
S70037 依頼書作成	0.135	km	168,200	22,707	歩A・単A S単 25号
S70038 協議書作成	0.135	km	331,846	44,799	歩A・単A S単 26号
S70022 境界確認 耕地	0.162	ha	270,133	43,762	歩A・単A S単 14号
S70023 土地境界確認書作成 耕地	0.162	ha	96,222	15,588	歩A・単A S単 15号
S70024 補助基準点の設置 耕地	0.162	ha	195,349	31,647	歩A・単A S単 16号
S70025 境界測量 耕地	0.162	ha	338,680	54,866	歩A・単A S単 17号
S70026 用地境界仮杭設置 耕地	0.012	ha	184,563	2,215	歩A・単A S単 18号
S70028 境界点間測量 耕地	0.162	ha	217,196	35,186	歩A・単A S単 19号
S70029 面積計算 耕地	0.162	ha	289,740	46,938	歩A・単A S単 20号
S70030 用地実測図作成 1/500	0.162	ha	202,810	32,855	歩A・単A S単 21号
S70032 用地平面図等作成 1/500	0.162	ha	97,937	15,866	歩A・単A S単 22号
S70033 土地調書作成 耕地	0.012	ha	71,100	853	歩A・単A S単 23号
S70039 区分地上権設定範囲図作成	1.000	枚	163,617	163,617	歩A・単A S単 27号
S70051 地積測量図等作成 耕地	0.162	ha	123,560	20,017	歩A・単A S単 28号
S61003 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00	3.000	点	123,882	371,646	歩A・単A S単 1号
S61016 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00	0.040	km	255,595	10,224	歩A・単A S単 2号
S61017 路線測量 I P設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.040	km	267,404	10,696	歩A・単A S単 3号
S61018 路線測量 中心線測量 平地,耕地,0.00,20m,1,000台未満/12時間,0.00,0	0.040	km	483,296	19,332	歩A・単A S単 4号
S70034 公共用地管理者との打合せ	1.000	業務	202,990	202,990	歩A・単A S単 24号
S72005 打合せ協議(着手時)	1.000	式	56,850	56,850	歩A・単A S単 29号
S72005 打合せ協議(中間打合せ時)	1.000	式	51,150	51,150	歩A・単A S単 30号
S72005 打合せ協議(成果物取りまとめ段階)	1.000	式	56,850	56,850	歩A・単A S単 31号
合 計				1,672,099	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S61003	*** S単 - 1号 *** 3級基準点測量 3級基準点測量 計上しない。永久標識設置なし。耕地。平地。0.00		点	123,882		歩A・単A
S61016	*** S単 - 2号 *** 路線測量 線形決定 路線測量 線形決定 平地。耕地。0.00		km	255,595		歩A・単A
S61017	*** S単 - 3号 *** 路線測量 I P設置測量 路線測量 I P設置測量 計上する。平地。耕地。0.00。1,000台未満/12時間。0.00。0		km	267,404		歩A・単A
S61018	*** S単 - 4号 *** 路線測量 中心線測量 路線測量 中心線測量 平地。耕地。0.00。20m。1,000台未満/12時間。0.00。0		km	483,296		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 設計労務(直接人件費内業) 設計労務(直接人件費内業) 0.00人。0.00人。0.00人。0.00人。0.00人。0.00人。0.50人		式	18,350		歩A・単A
S63023	*** S単 - 6号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1。A - 4。1000。8cm。0		式	15,786		歩A・単A
S70001	*** S単 - 7号 *** 作業計画 作業計画		業務	152,200		歩A・単A
S70002	*** S単 - 8号 *** 現地踏査 現地踏査 耕地		業務	161,975		歩A・単A
S70003	*** S単 - 9号 *** 地図の転写 地図の転写 耕地		ha	56,683		歩A・単A
S70004	*** S単 - 10号 *** 地積測量図等転写 地積測量図等転写 耕地		ha	51,938		歩A・単A
S70005	*** S単 - 11号 *** 土地の登記記録調査 土地の登記記録調査 耕地		ha	71,812		歩A・単A
S70007	*** S単 - 12号 *** 権利者確認調査(当初) 権利者確認調査(当初) 耕地		ha	71,456		歩A・単A
S70009	*** S単 - 13号 *** 転写連続図作成 転写連続図作成		ha	39,895		歩A・単A
S70022	*** S単 - 14号 *** 境界確認 境界確認 耕地		ha	270,133		歩A・単A
S70023	*** S単 - 15号 *** 土地境界確認書作成 土地境界確認書作成 耕地		ha	96,222		歩A・単A
S70024	*** S単 - 16号 *** 補助基準点の設置 補助基準点の設置 耕地		ha	195,349		歩A・単A
S70025	*** S単 - 17号 *** 境界測量 境界測量 耕地		ha	338,680		歩A・単A
S70026	*** S単 - 18号 *** 用地境界仮杭設置 用地境界仮杭設置 耕地		ha	184,563		歩A・単A
S70028	*** S単 - 19号 *** 境界点間測量 境界点間測量 耕地		ha	217,196		歩A・単A
S70029	*** S単 - 20号 *** 面積計算 面積計算 耕地		ha	289,740		歩A・単A
S70030	*** S単 - 21号 *** 用地実測図作成 用地実測図作成 1/500		ha	202,810		歩A・単A
S70032	*** S単 - 22号 *** 用地平面図等作成					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S61003	3級基準点測量 3級基準点測量 計上しない,永久標識設置なし,耕地,平地,0.00		点		20,000	歩A 当たり算出
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置	計上しない 永久標識設置なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地域 4)地形 5)地形個別補正	耕地 平地 0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	
R04023	測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	
R04024	測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,359,650	58,991	
Y00004	通信運搬費等 1.5%	0.015		2,359,650	35,395	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,359,650	23,597	
	合計				2,477,633	算出数量 20.000 点
	単価		点		123,882	
Y70001	精度管理費	0.090		2,418,641	217,678	
	*** S単 - 2号 ***					
S61016	路線測量 線形決定 路線測量 線形決定 平地,耕地,0.00		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值	平地 耕地 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		248,150	2,482	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		248,150	4,963	
	合計				255,595	算出数量 1.000 km
	単価		km		255,595	
Y70001	精度管理費	0.100		250,632	25,063	
	*** S単 - 3号 ***					
S61017	路線測量 IP設置測量 路線測量 IP設置測量 計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0		km		1,000	歩A 当たり算出
	1)IP設置計算の有無 2)地形区分 3)地物区分 4)特殊地形の補正值 5)現場条件 6)特殊交通条件による補正值 7)単曲線数区分	計上する 平地 耕地 0.00 1,000台未満/12時間 0.00 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	機械経費 5.0%	0.050		273,840	13,692	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		273,840	9,584	
	合計				297,116	算出数量 1.000 km
	単価		km		267,404	
Y70001	精度管理費	0.100		287,532	28,753	
	*** S単 - 4号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地、耕地、0.00、20m、1,000台未満/12時間、0.00、0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)地形区分	平地				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)地物区分	耕地				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)特殊地形の補正值	0.00				深夜時間:0.0
	4)測点間隔	20m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	
Y00004	機械経費 1.5%	0.015		499,530	7,493	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		499,530	29,972	
	合計				536,995	算出数量 1.000 km
	単価		km		483,296	
Y70001	精度管理費	0.100		507,023	50,702	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人、0.00人、0.00人、0.00人、0.00人、0.50人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)技師長的人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	36,700	18,350	
	合計				18,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,350	
	*** S単 - 6号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,A - 4,1000,8cm,0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書部数(部)	1.000				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)規格区分	A - 4				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)枚数区分(枚)	1000				深夜時間:0.0
	4)厚さ区分	8cm				

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	786	786	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	57	0	
	合計				15,786	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,786	
	*** S単-7号 ***					
S70001	作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	
	合計				152,200	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		152,200	
	*** S単-8号 ***					
S70002	現地踏査		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	
Y00004	材料費	0.035		155,000	5,425	
Y00004	機械経費	0.010		155,000	1,550	
	合計				161,975	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		161,975	
	*** S単-9号 ***					
S70003	地図の転写		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	地図の転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
Y00004	材料費	0.020		55,300	1,106	
Y00004	機械経費	0.005		55,300	277	
	合計				56,683	算出数量 1.000 ha

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		56,683	
	*** S単 - 10号 ***					
S70004	地積測量図等転写		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	地積測量図等転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.400	人	41,300	16,520	
R04024	測量技師補 内業	0.200	人	41,300	8,260	
R04025	測量助手 外業	0.400	人	37,700	15,080	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	
Y00004	材料費	0.005		51,170	256	
Y00004	機械経費	0.010		51,170	512	
	合 計				51,938	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		51,938	
	*** S単 - 11号 ***					
S70005	土地の登記記録調査		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地の登記記録調査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	41,300	12,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	37,700	11,310	
R04025	測量助手 内業	0.600	人	37,700	22,620	
Y00004	材料費	0.005		71,100	356	
Y00004	機械経費	0.005		71,100	356	
	合 計				71,812	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		71,812	
	*** S単 - 12号 ***					
S70007	権利者確認調査(当初)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	権利者確認調査(当初) 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.200	人	41,300	8,260	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04025	測量助手 外業	0.200	人	37,700	7,540	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	
Y00004	機械経費	0.005		71,100	356	
	合 計				71,456	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		71,456	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 13号 ***						
S70009	転写連続図作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	
Y00004	材料費					
		0.010		39,500	395	
	合計				39,895	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		39,895	
*** S単 - 14号 ***						
S70022	境界確認		ha		1.000	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	
Y00004	材料費					
		0.040		258,500	10,340	
Y00004	機械経費					
		0.005		258,500	1,293	
	合計				270,133	算出数量 1.000 ha
	単価				270,133	
*** S単 - 15号 ***						
S70023	土地境界確認書作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
Y00004	材料費					
		0.005		94,800	474	
Y00004	機械経費					
		0.010		94,800	948	
	合計				96,222	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		96,222	
*** S単 - 16号 ***						
S70024	補助基準点の設置		ha		1.000	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	補助基準点の設置 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	
R04023	測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	
Y00004	材料費	0.030		181,720	5,452	
Y00004	機械経費	0.045		181,720	8,177	
	合計		ha		195,349	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		195,349	
Y70001	精度管理費	0.070		189,897	13,293	
	*** S単 - 17号 ***					
S70025	境界測量 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	
Y00004	材料費	0.020		318,010	6,360	
Y00004	機械経費	0.045		318,010	14,310	
	合計		ha		338,680	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		338,680	
	*** S単 - 18号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 耕地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04025	測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	
Y00004	材料費	0.050		168,550	8,428	
Y00004	機械経費	0.045		168,550	7,585	
	合計				184,563	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		184,563	
	*** S単 - 19号 ***					
S70028	境界点間測量		ha		1.000	歩A 当たり算出
	境界点間測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)補正率の入力	1.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	
Y00004	材料費	0.025		200,180	5,005	
Y00004	機械経費	0.060		200,180	12,011	
	合計				217,196	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		217,196	
Y70001	精度管理費	0.070		212,191	14,853	
	*** S単 - 20号 ***					
S70029	面積計算		ha		1.000	歩A 当たり算出
	面積計算 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛 耕地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)補正率の入力	1.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	
	合計				289,740	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		289,740	
Y70001	精度管理費	0.070		289,740	20,282	
	*** S単 - 21号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分	歩掛 1/500		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)補正率の入力	1.000		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04025	測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	
	合計				202,810	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		202,810	
Y70001	精度管理費	0.070		202,810	14,197	
	*** S単 - 22号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	
Y00004	材料費	0.005		97,450	487	
	合計				97,937	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		97,937	
Y70001	精度管理費	0.070		97,450	6,822	
	*** S単 - 23号 ***					
S70033	土地調書作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	
	合計				71,100	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		71,100	
	*** S単 - 24号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	61,000	42,700	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	52,700	42,160	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	41,300	24,780	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	
Y00004	材料費	0.005		200,980	1,005	
Y00004	機械経費	0.005		200,980	1,005	
	合計				202,990	算出数量 1.000 業務
	単価		ha		202,990	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 25号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1,000	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	52,700	73,780	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	41,300	57,820	
	合計				168,200	算出数量 1.000 km
	単価		km		168,200	
	*** S単 - 26号 ***					
S70038	協議書作成		km		1,000	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	61,000	54,900	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	61,000	54,900	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	52,700	47,430	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	41,300	37,170	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	
Y00004	材料費	0.005		328,560	1,643	
Y00004	機械経費	0.005		328,560	1,643	
	合計				331,846	算出数量 1.000 km
	単価		km		331,846	
	*** S単 - 27号 ***					
S70039	区分地上権設定範囲図作成		枚		1,000	歩A 当たり算出
	区分地上権設定範囲図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.420	人	52,700	74,834	
R04024	測量技師補 内業	2.130	人	41,300	87,969	
Y00004	材料費	0.005		162,803	814	
	合計				163,617	算出数量 1.000 枚
	単価		枚		163,617	
	*** S単 - 28号 ***					
S70051	地積測量図等作成		ha		1,000	歩A 当たり算出
	地積測量図等作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域区分	耕地				

事業名	国営施設心急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地測量

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04023	測量技師 内業	0.260	人	52,700	13,702	
R04024	測量技師補 内業	2.660	人	41,300	109,858	
	合計				123,560	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		123,560	
	*** S単 - 29号 ***					
S72005	打合せ協議(着手時) 用地測量基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	61,000	30,500	
R04023	測量技師	0.500	人	52,700	26,350	
	合計				56,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		56,850	
	*** S単 - 30号 ***					
S72005	打合せ協議(中間打合せ時) 用地測量基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	0.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	61,000	30,500	
R04024	測量技師補	0.500	人	41,300	20,650	
	合計				51,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,150	
	*** S単 - 31号 ***					
S72005	打合せ協議(成果物取りまとめ段階) 用地測量基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師の人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補の人数	0.000人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	61,000	30,500	
R04023	測量技師	0.500	人	52,700	26,350	
	合計				56,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		56,850	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地調査

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	70,900	26,942	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	62,600	23,788	
	合計				50,730	算出数量 1,000 業務
	単価		業務		50,730	
*** S単 - 2号 ***						
S71082	事前調査(木造建物A)		棟		1,000	棟 歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合				
R04004	技師(A) 外業	0.780	人	62,600	48,828	
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	62,600	18,780	
R04005	技師(B) 外業	0.780	人	49,300	38,454	
R04005	技師(B) 内業	0.930	人	49,300	45,849	
R04006	技師(C) 外業	0.780	人	42,500	33,150	
R04006	技師(C) 内業	0.560	人	42,500	23,800	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,700	21,286	
	合計				230,147	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		230,147	
*** S単 - 3号 ***						
S71082	事前調査(木造建物A)		棟		1,000	棟 歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合				
R04004	技師(A) 外業	1.010	人	62,600	63,226	
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	62,600	24,414	
R04005	技師(B) 外業	1.010	人	49,300	49,793	
R04005	技師(B) 内業	1.210	人	49,300	59,653	
R04006	技師(C) 外業	1.010	人	42,500	42,925	
R04006	技師(C) 内業	0.730	人	42,500	31,025	
R04007	技術員 内業	0.750	人	36,700	27,525	
	合計				298,561	算出数量 1,000 棟
	単価		棟		298,561	
*** S単 - 4号 ***						
S71082	事前調査(木造建物C)		棟		1,000	棟 歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区
業務名	西部用水路他用地測量調査(その5)業務

業務別業務名:用地調査

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物C 70㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.440	人	62,600	27,544	
R04004	技師(A) 内業	0.200	人	62,600	12,520	
R04005	技師(B) 外業	0.440	人	49,300	21,692	
R04005	技師(B) 内業	0.500	人	49,300	24,650	
R04006	技師(C) 外業	0.440	人	42,500	18,700	
R04006	技師(C) 内業	0.260	人	42,500	11,050	
R04007	技術員 内業	0.380	人	36,700	13,946	
	合計				130,102	算出数量 1.000棟
	単価		棟		130,102	
	*** S単 - 5号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000業務	歩A 当たり算出
	1)作業区分	歩掛		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	62,600	24,414	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	49,300	19,227	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	42,500	16,575	
	合計				60,216	算出数量 1.000業務
	単価		業務		60,216	
	*** S単 - 6号 ***					
S72006	打合せ協議(着手時) 用地調査基準日額		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	1.000人 1.000人 1.000人 0.000人 0.000人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	70,900	35,450	
R04004	技師(A)	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師(B)	0.500	人	49,300	24,650	
	合計				91,400	算出数量 1.000式
	単価		式		91,400	
	*** S単 - 7号 ***					
S72006	打合せ協議(中間) 用地調査基準日額		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数 2)技師Aの人数 3)技師Bの人数 4)技師Cの人数 5)技師Dの人数 6)打合せ日数 7)往復移動日数	1.000人 1.000人 1.000人 0.000人 0.000人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

