



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

防災情報ネットワーク事業

豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			10,210,000	
・製作工事価格			6,320,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	6,323,000	
・据付工事価格			3,890,000	
純工事費(据付)			1,127,000	
・ ・ 据付工事原価			3,155,000	
・ ・ ・ 直接工事費			898,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	898,000	
・ ・ ・ 間接工事費			2,257,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			229,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
898,000 × ((18.700*1.000)*1.300*1.050)			229,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
1,127,000 × ((40.090*1.000)*1.100*1.060+0.000+0.000-0.000)			527,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			1,501,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			349,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			253,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			96,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
6,323,000 × 18.220			1,152,000	
・ ・ 一般管理費等				
3,155,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			744,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
3,890,000 × 3.850			150,000	

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業	直接・間接・共同収支割合(%)	100	17	17
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事				

[illegible]

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				898,000	
・運搬工	1.000	式		44,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		44,000	
・ ・ ・ 運搬工	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.073ton,163km	1.000	式	44,000	44,000	歩 A ・ 単 A S 単 16号
合 計				44,000	
・防災情報機器据付工	1.000	式		854,000	
・ ・ 防災情報機器据付	1.000	式		759,000	
・ ・ ・ 電源設備据付	1.000	式	47,000	47,000	1 式当たり
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	46,665	46,665	歩 A ・ 単 A S 単 17号
合 計				46,665	
・ ・ ・ 情報処理装置据付・調整	1.000	式	668,000	668,000	1 式当たり
S42049 データ転送サーバ据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無	1.000	架	92,820	92,820	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S42050 データ転送サーバ調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,データ入出力部,無	1.000	組	19,788	19,788	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S42054 ウィルス対策ソフトウェアインストール 1.00,0.00,1.00,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	79,152	79,152	歩 A ・ 単 A S 単 20号
S42054 データ転送プログラムインストール 2.00,2.00,2.00,2.00,データ転送サーバ	1.000	式	264,792	264,792	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S42054 共有 D I S K 設定 1.00,0.00,1.00,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	79,152	79,152	歩 A ・ 単 A S 単 22号
S42054 総合試運転調整 0.00,0.00,2.00,2.00,データ転送サーバ	1.000	式	132,396	132,396	歩 A ・ 単 A S 単 23号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送サーバ (F A - P C) ,リレー・放流警報設備	1.000	式	231,520	231,520	歩 A ・ 単 A X 単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) ,リレー・放流警報設備	1.000	式	95,839	95,839	歩 A ・ 単 A X 単 3号
合 計				995,459	
計 (1) (直接費対象分)				668,100	
計 (2) (間接費対象分)				327,359	
・ ・ ・ その他、通信機器等据付・調整	1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S42054 ルータ (1台) 0.00,0.00,0.30,0.00,調整	1.000	式	11,873	11,873	歩 A ・ 単 A S 単 24号
S42054 H U B (1台) 0.00,0.00,0.30,0.00,調整	1.000	式	11,873	11,873	歩 A ・ 単 A S 単 25号
T00001 積算電力計取付	1.000	個	13,566	13,566	歩 A ・ 単 A T 単 1号
T00002 積算電力計箱取付	1.000	個	6,783	6,783	歩 A ・ 単 A T 単 2号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送サーバ (F A - P C) ,リレー・放流警報設備	1.000	式	21,371	21,371	歩 A ・ 単 A X 単 2号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) データ転送サーバ (F A - P C) ,リレー・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩 A ・ 単 A X 単 4号
合 計				65,466	
計 (1) (直接費対象分)				44,095	
計 (2) (間接費対象分)				21,371	
・ ・ 防災情報機器撤去	1.000	式		79,000	
・ ・ ・ 電源設備撤去	1.000	式	23,000	23,000	1 式当たり
T00005 小容量無停電電源装置撤去	1.000	台	23,333	23,333	歩 A ・ 単 A T 単 3号
合 計				23,333	
・ ・ ・ 情報処理装置撤去	1.000	式	46,000	46,000	1 式当たり

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,132		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	39,576		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,132		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバ					
	データ転送サーバ FA-PC キーボード、マウス付		台	1,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	ディスプレイ					
	ディスプレイ 19インチ		台	35,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	ソフトウェア費					
	ソフトウェア費 CSVファイル作成		式	3,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	ウィルス対策ソフトウェア					
	ウィルス対策ソフトウェア		式	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	ルータ					
	ルータ		台	100,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	HUB (PoE+)					
	HUB (PoE+)		台	70,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	Webロガー					
	Webロガー 電力データ通信装置		個	420,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	積算電力計					
	積算電力計 埋込型 電子式30A		個	85,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	積算電力計箱					
	積算電力計箱 屋内壁掛形		面	250,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	収納デスク					
	収納デスク W600×H700×D800		台	120,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.073ton,163km		式	44,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	46,665		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42049	データ転送サーバ据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置, -, 無		架	92,820		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42050	データ転送サーバ調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備 (単体),入出力処理装置,データ入出力部,無		組	19,788		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,データ転送サーバ		式	79,152		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,2.00,2.00,データ転送サーバ		式	264,792		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	共有DISK設定					

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1,000 人
	単 価				39,576	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単 - 4号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)基礎データコード 2)規格	K77561 単相2線 100V 1kVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1,000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				143,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバ FA-PC キーボード、マウス付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 FA-PC キーボード、マウス付		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	データ転送サーバ FA-PC キーボード、マウス付	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,500,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S40012	ディスプレイ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ディスプレイ 19インチ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 19インチ		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	ディスプレイ 19インチ	1.000	台	35,000	35,000	
	合 計				35,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				35,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S40012	ソフトウェア費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ソフトウェア費 C S V ファイル作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 C S V ファイル作成		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	ソフトウェア費 C S V ファイル作成	1.000	式	3,500,000	3,500,000	
	合 計				3,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,500,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S40012	ウィルス対策ソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ウィルス対策ソフトウェア			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	ウィルス対策ソフトウェア	1.000	式	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40012	ルータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ルータ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96013		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96013	ルータ FW機能、DDNS機能	1.000	台	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				100,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	H U B (PoE+)		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	H U B (PoE+)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96014		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96014	H U B (PoE+)	1.000	台	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				70,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	Webロガー		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	Webロガー 電力データ通信装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96018	Webロガー 電力データ通信装置	1.000	個	420,000	420,000	
	合 計				420,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				420,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	積算電力計		個		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	積算電力計 埋込型 電子式30A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96017	積算電力計 埋込型 電子式30A	1.000	個	85,000	85,000	
	合 計				85,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				85,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	積算電力計箱		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	積算電力計箱 屋内壁掛形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データカード 2)規格	K96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96019	積算電力計箱 屋内壁掛形	1.000	面	250,000	250,000	
	合 計				250,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				250,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	収納デスク		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	収納デスク W600×H700×D800			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格	K96020 W600×H700×D800		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96020	収納デスク 600W×800D×700H	1.000	台	120,000	120,000	
	合 計				120,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				120,000	
	*** S単 - 16号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備) 輸送費(電気通信設備) 0.073ton,163km		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.073ton 163.000km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
K79213	輸送費	1.000	式	44,000	44,000	
	合 計				44,000	算出数量 1.000 式
	単 価				44,000	
	*** S単 - 17号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	26,622	13,311	
R01013	電工	0.500	人	27,132	13,566	
	合 計				46,665	算出数量 1.000 台
	単 価				46,665	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 18号 ***					
S42049	データ転送サーバ据付工 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,入出力処理装置 ,-,無		架		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 入出力処理装置 - 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				92,820	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				92,820	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 19号 ***					
S42050	データ転送サーバ調整工 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),入出力処理装置 ,データ入出力部,無		組		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) 入出力処理装置 データ入出力部 無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:週単位	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
	合 計				19,788	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				19,788	
Y00001	入出力処理装置					
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				79,152	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,152	
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,2.00,2.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	2.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	2.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	2.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				264,792	算出数量 1.000 式
	単 価		式		264,792	
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	共有D I S K設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,1.00,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				79,152	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,152	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
S42054	総合試運転調整		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	2.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	2.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	39,576	79,152	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	26,622	53,244	
	合 計				132,396	算出数量 1,000 式
	単 価		式		132,396	
	*** S 単 - 24号 ***					
S42054	ルータ(1台)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				11,873	算出数量 1,000 式
	単 価		式		11,873	
	*** S 単 - 25号 ***					
S42054	HUB(1台)		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,調整			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	調整				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				11,873	算出数量 1,000 式
	単 価		式		11,873	
	*** S 単 - 26号 ***					
S42054	データ転送サーバ撤去		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.50,1.00,0.00,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	豊沢川地区豊沢ダム防災情報機器更新工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)据付技術者人数	0.50		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				46,410	算出数量 1.000 式
	単 価		式		46,410	
	*** S単 - 27号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	192	19,200	
R01013	電工	3.300	人	27,132	89,536	
	合 計				108,736	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,087	
	*** S単 - 28号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),IV,600V,-,5.5mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし(天井・床下)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	100.000	m	112	11,200	
R01013	電工	0.720	人	27,132	19,535	
	合 計				30,735	算出数量 100.000 m
	単 価		m		307	
	*** S単 - 29号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外) UTP Cat5e,トラフ・ころがし配線,10mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	10mm以下		深夜時間:0.0	週休:週単位	
	4)補助文	UTP Cat5e				
P96003	通信ケーブル UTP Cat5e	100.000	m	47	4,700	
R01013	電工	1.300	人	27,132	35,272	
	合 計				39,972	算出数量 100.000 m
	単 価		m		400	

東北農政局

[illegible]