

単 価 合 意 書

令和7年7月8日に契約した国営施設応急対策事業旧迫川地区 篋岳幹線用水路（その7）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年 8月27日

発注者	住所	盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

受注者	住所	宮城県登米市米山町西野字新四軒見通165番地
	氏名	宮田建設株式会社 代表取締役 佐藤 安憲

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				92,950,000	
消費税相当額		式	1.000				8,450,000	
工事価格		式	1.000				84,500,000	
・工事原価		式	1.000				71,828,000	
・・・直接工事費		式	1.000				45,860,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				32,934,000	
B1・・・補修工		式	1.000				32,934,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				5,217,000	
B3・・・高圧洗浄工	100Mpa	m ²	2,610.000	2,610.000	1,988	0	5,188,680	
B3・・・高圧洗浄用水		m ³	71.000	71.000	401	0	28,471	
B2・・・表面処理工		式	1.000				22,572,000	
B3・・・表面被覆工(吹付工)	ポリマーセメントモルタル(繊維入り) 、側壁及び底板	m ²	2,610.000	2,610.000	8,624	0	22,508,640	
B3・・・養生		式	1.000			0	63,756	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				260,000	
B3・・・低圧注工	ポリウレタン系樹脂材、湿潤面対応 ポリウレタン系樹脂系注入材	m	10.400	10.400	16,577	0	172,401	
B3・・・充填工	エポキシコーキング材	m	10.000	10.000	8,740	0	87,400	
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラ(土木シート除く)	m ³	0.002	0.002	8,541	0	17	
B2・・・断面補修工		式	1.000				2,567,000	
B3・・・断面補修工	ポリマーセメントモルタル(繊維入り)	m ²	27.000	27.000	73,674	0	1,989,198	
B3・・・コンクリートはつり工	壁 3cm	m ²	27.000	27.000	2,979	0	80,433	
B3・・・養生		式	1.000			0	6,915	
B3・・・コンクリートカッター工	t=30mm程度	m	278.000	278.000	1,735	0	482,330	
B3・・・殺菌剤・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	1.800	1.800	4,735	0	8,523	
B2・・・目地補修工		式	1.000				2,019,000	
B3・・・成型ゴム挿入工	30×30	m	128.900	128.900	15,665	0	2,019,219	
B2・・・安全施設工		式	1.000				288,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・昇降施設設置工	樹脂被覆付きスラブ B=300	個	44.000	44.000	6,541	0	287,804	
B2・・・堆積物撤去工		式	1.000				11,000	
B3・・・土砂等運搬	汚泥	m3	1.000	1.000	10,756	0	10,756	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,926,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				12,926,000	
B2・・・仮囲い工		式	1.000				11,627,000	
B3・・・仮囲い工	A型開渠工	m ²	4,026.000	4,026.000	2,888	0	11,627,088	
B2・・・土のう設置・撤去工		式	1.000				13,000	
B3・・・土のう設置・撤去工	1箇所	m3	0.400	0.400	31,614	0	12,646	
B2・・・水替工		式	1.000				85,000	
B3・・・水替工	第1号サイホン	箇所	1.000	1.000	21,363	0	21,363	
B3・・・水替工	第2号サイホン	箇所	1.000	1.000	21,363	0	21,363	
B3・・・水替工	第3号サイホン	箇所	1.000	1.000	21,363	0	21,363	
B3・・・水替工	第4号サイホン	箇所	1.000	1.000	21,363	0	21,363	
B2・・・工事用道路		式	1.000				1,201,000	
B3・・・土木シート	敷設	m ²	583.000	583.000	254	0	148,082	
B3・・・敷鉄板		m ²	406.000	406.000	1,797	0	729,582	
B3・・・発生土路床	砂質土	m3	220.000	220.000	995	0	218,900	
B3・・・土砂等運搬	土砂仮置場～現場 L=0.3km 以下	m3	270.000	270.000	386	0	104,220	
・・・間接工事費		式	1.000				25,968,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,596,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,824,000	
・・・運搬費		式	1.000				588,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				588,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				588,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	70.240	70.240	8,377	0	588,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				2,745,000	
B1・・・品質管理試験		式	1.000				2,745,000	
B2・・・コンクリート補修工事における品質管理試験		式	1.000				2,745,000	
B3・・・単軸引張試験	下地処理施工後	箇所	18.000	18.000	71,488	0	1,286,784	
B3・・・単軸引張試験	表面被覆工施工後	箇所	18.000	18.000	71,488	0	1,286,784	
B3・・・圧縮強度試験	表面被覆工施工後	回	6.000	6.000	28,573	0	171,438	
・・・現場環境改善費		式	1.000				439,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				439,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,372,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				17,372,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				12,672,000	