



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
西部用水路改修（その 8）工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:西部用水路改修(その8)工事

東北農政局

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区

工事名 西部用水路改修（その8）工事

工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			142,650,000	
・工事原価			120,593,000	
純工事費			93,928,000	
・直接工事費			80,717,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	59,619,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	21,098,000	
・間接工事費			39,876,000	
・共通仮設費			13,211,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$79,413,000 \times ((8.140 \times 1.200) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			10,085,000	
・運搬費	1.000	式	2,212,000	
・準備費	1.000	式	375,000	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	31,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			508,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$76,992,000 \times (0.660)$			508,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			26,665,000	
・現場管理費（率計上）				
$92,619,000 \times ((23.300 \times 1.100) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.600 + 0.000 - 0.000)$			26,665,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$119,284,000 \times (17.940 \times 1.000 + 0.04)$			21,447,000	
・一括計上価格	1.000	式	613,000	
支給品費			0	
支給品費（直工・事業損失防止）			0	
支給品費（直工）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			3,725,000	
処分費（準備費の内数）			5,000	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			1,309,000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区				
工事名	西部用水路改修（その8）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事					
名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				59,619,000	
・土工					
	1.000	式		14,801,000	
・ ・ 作業土工					
	1.000	式		6,191,000	
000001 購入土埋戻 礫質土	100	m3	7,198	719,800	歩A・単A B単 1号
000002 購入土埋戻	100	m3	6,750	675,000	歩A・単A B単 2号
000003 購入土埋戻	2	m3	7,198	14,396	歩A・単A B単 3号
000004 購入土埋戻	720	m3	6,642	4,782,240	歩A・単A B単 4号
合 計				6,191,436	
・ ・ 作業残土処理工					
	1.000	式		8,610,000	
000005 作業残土処理	1,500	m3	5,740	8,610,000	歩A・単A B単 5号
合 計				8,610,000	
・ 構造物撤去工 12工区	1.000	式		2,814,000	
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式		2,814,000	
BA0203 舗装版切断	124	m	765	94,860	歩A・単A B単 6号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm	143	m ²	667	95,381	歩A・単A B単 7号
000008 殻運搬・処理 アスファルト殻	17	m3	9,006	153,102	歩A・単A B単 8号
000009 汚泥収集運搬費	1	式	40,000	40,000	歩A・単A B単 9号
000010 汚泥処理費	1.2	ton	51,700	62,040	歩A・単A B単 10号
000011 既設FRPM管撤去 φ800,L=4m/本	16	本	23,781	380,496	歩A・単A B単 11号
000012 既設FRPM管撤去 φ700,L=4m/本	29	本	24,025	696,725	歩A・単A B単 12号
000013 既設FRPM管運搬・破碎・処理 φ800,L=4m/本	16	本	29,886	478,176	歩A・単A B単 13号
000014 既設FRPM管運搬・破碎・処理 φ700,L=4m/本	29	本	25,148	729,292	歩A・単A B単 14号
000015 既設ガードレール撤去 Gr-C-4E	19.4	m	1,370	26,578	歩A・単A B単 15号
000016 既設U字側溝撤去・復旧 U-240	14.8	m	2,382	35,254	歩A・単A B単 16号
B02162 コンクリート構造物取壊し スラストブロック	1.2	m3	11,720	14,064	歩A・単A B単 17号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻	1.2	m3	6,698	8,038	歩A・単A B単 18号
合 計				2,814,006	
・ 管体基礎工					
	1.000	式		2,378,000	
・ ・ 砕石基礎工					
	1.000	式		2,378,000	
BA0108 基面整正	364	m ²	488	177,632	歩A・単A B単 19号
000020 管体基礎工 RC-40	23	m3	7,669	176,387	歩A・単A B単 20号
000021 管体基礎工 RC-40	48	m3	7,084	340,032	歩A・単A B単 21号
000022 管体基礎工 RC-40	64	m3	9,343	597,952	歩A・単A B単 22号
000023 管体基礎工 RC-40	135	m3	8,045	1,086,075	歩A・単A B単 23号
合 計				2,378,078	
・ 管体工					
	1.000	式		29,230,000	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 NS形					
	1.000	式		13,504,000	
000024 ダクタイル鋳鉄管機械布設 NS形	55.6	m	159,526	8,869,646	歩A・単A B単 24号
000025 異形管 NS形曲管（φ800 11° 1/4）	1	本	799,209	799,209	歩A・単A B単 25号

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000026 異形管 NS形短管1号 (φ800,7.5k)		1	本	560,971	560,971	歩A・単A B単 26号
000027 伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 (φ800×L650)		1	本	1,436,554	1,436,554	歩A・単A B単 27号
000028 異形管 K形短管2号 (φ800,7.5k)		1	本	372,283	372,283	歩A・単A B単 28号
000029 継輪 K形継輪 (φ800)		1	本	232,500	232,500	歩A・単A B単 29号
000030 継輪 NS形継輪 (φ800)		1	本	783,000	783,000	歩A・単A B単 30号
000031 K形特殊押輪 φ800,φ110・ゴム輪含む		1	本	210,000	210,000	歩A・単A B単 31号
000032 接合材料 NS形接合材料ライナ		1	箇所	83,500	83,500	歩A・単A B単 32号
000033 接合材料 NS形切管用挿し口リング		3	個	52,000	156,000	歩A・単A B単 33号
合 計					13,503,663	
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工 ALW形		1.000	式		15,726,000	
000034 ダクタイル鋳鉄管機械布設 ALW形		116.9	m	67,343	7,872,397	歩A・単A B単 34号
000035 異形管 K形フランジ付T字管 (φ800×600mm,7.5k)		1	本	949,694	949,694	歩A・単A B単 35号
000036 異形管 人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1		1	組	156,000	156,000	歩A・単A B単 36号
000037 異形管 フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1		1	組	9,240	9,240	歩A・単A B単 37号
000038 異形管 K形短管1号 (φ800,7.5k)		1	本	345,591	345,591	歩A・単A B単 38号
000039 伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管 (φ800×L650)		1	本	1,436,554	1,436,554	歩A・単A B単 39号
000040 異形管 K形短管2号 (φ800,7.5k)		1	本	372,283	372,283	歩A・単A B単 40号
000041 異形管 K形排水T字管 (φ800×300mm,7.5k)		1	本	631,376	631,376	歩A・単A B単 41号
000042 異形管 K形曲管 (φ800 5° 5/8)		2	本	638,048	1,276,096	歩A・単A B単 42号
000043 継輪 K形継輪 (φ800)		2	本	232,500	465,000	歩A・単A B単 43号
000044 K形特殊押輪 φ800,φ110・ゴム輪含む		6	本	210,000	1,260,000	歩A・単A B単 44号
000045 ALW形特殊押輪 φ800,φ110・ゴム輪含む		4	本	238,000	952,000	歩A・単A B単 45号
合 計					15,726,231	
・ 付帯工		1.000	式		2,296,000	
・ ・ 埋設物表示工		1.000	式		53,000	
B07231 埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンス		181	m	286	51,766	歩A・単A B単 46号
B07231 埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍φポリエチレンス		5	m	286	1,430	歩A・単A B単 47号
合 計					53,196	
・ ・ 2号管理孔		1.000	式		1,682,000	
BA0302 コンクリート 18N-8-40BB		6.2	m3	40,730	252,526	歩A・単A B単 48号
000049 型枠		11.7	m ²	11,590	135,603	歩A・単A B単 49号
000050 基礎碎石 RC-40,t=150mm		6.4	m ²	1,717	10,989	歩A・単A B単 50号
000051 購入土埋戻		14	m3	7,198	100,772	歩A・単A B単 51号
000052 組立4号マンホールの直壁 φ1800×H1500		1	基	502,700	502,700	歩A・単A B単 52号
000053 組立4号マンホールの床版 φ1800×900 H300		1	基	423,700	423,700	歩A・単A B単 53号
000054 組立1号マンホールの斜壁 φ900×600 H300		1	基	58,130	58,130	歩A・単A B単 54号
000055 調整リング φ600用 h100mm 固定部材含む		1	基	44,970	44,970	歩A・単A B単 55号
000056 マンホール鉄蓋 φ600 (T-25) 受枠・ボルト含む		1	枚	131,000	131,000	歩A・単A B単 56号
B02275 ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		7	個	3,060	21,420	歩A・単A B単 57号
合 計					1,681,810	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区

工事名 西部用水路改修 (その8) 工事

工事別工事名:西部用水路改修 (その8) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 芋沢川注水工					
	1.000	式		561,000	
000058 塩化ビニル管撤去 φ300	4.7	m	1,993	9,367	歩A・単A B単 58号
000059 異形管 K形短管2号 (φ300)	0.7	m	159,159	111,411	歩A・単A B単 59号
000060 硬質ポリ塩化ビニル管 φ300	3.7	m	17,717	65,553	歩A・単A B単 60号
000061 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 φ300 22° 1/2	1	個	61,600	61,600	歩A・単A B単 61号
000062 塩化ビニル管切断	2	箇所	1,667	3,334	歩A・単A B単 62号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ドレサージジョイントφ300	1	個	177,000	177,000	歩A・単A B単 63号
B07222 硬質ポリ塩化ビニル管継手材 MFジョイントφ300 7.5k	1	個	133,000	133,000	歩A・単A B単 64号
合 計				561,265	
・ 道路復旧工 道路仮復旧工(12工区)	1.000	式		1,098,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		990,000	
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) RC-40, t=47cm	143	m ²	2,785	398,255	歩A・単A B単 65号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) M-40, t=22cm	143	m ²	1,734	247,962	歩A・単A B単 66号
BA0809 表層 (車道・路肩部) 再生密粒度As(13), t=5cm	143	m ²	2,401	343,343	歩A・単A B単 67号
合 計				989,560	
・ ・ 区画線工	1.000	式		30,000	
000068 区画線 A° イト式, 実線, 白, B=15cm	180	m	165	29,700	歩A・単A B単 68号
合 計				29,700	
・ ・ 道路付帯工	1.000	式		78,000	
000069 既設ガードレール復旧工 Gr-C-4E	19.4	m	4,020	77,988	歩A・単A B単 69号
合 計				77,988	
・ 道路本復旧工 13工区	1.000	式		7,002,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		1,352,000	
BA0203 舗装版切断	198	m	765	151,470	歩A・単A B単 70号
BA0202 舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	787	m ²	667	524,929	歩A・単A B単 71号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト殻	75	m ³	9,006	675,450	歩A・単A B単 72号
合 計				1,351,849	
・ ・ 上層路盤工	1.000	式		2,245,000	
000073 掘削 t=7cm	19	m ³	413	7,847	歩A・単A B単 73号
000074 作業残土処理	21	m ³	5,740	120,540	歩A・単A B単 74号
000075 上層路盤 瀝青安定処理, t=5cm	787	m ²	2,690	2,117,030	歩A・単A B単 75号
合 計				2,245,417	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		3,355,000	
000076 表層 密粒度As(13F), t=3cm	787	m ²	1,854	1,459,098	歩A・単A B単 76号
000077 基層 密粒度As(20), t=4cm	787	m ²	2,409	1,895,883	歩A・単A B単 77号
合 計				3,354,981	

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区				
工事名	西部用水路改修（その8）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事					
名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				21,098,000	
・ 仮設工	1.000	式		21,098,000	
・ ・ 仮設土留・仮締切工	1.000	式		10,954,000	
B18286 たて込み簡易土留 ﾀｲﾌﾟ3(B=2.0m,H=3.5m)	29	m	49,672	1,440,488	歩A・単A B単 80号
B18286 たて込み簡易土留 ﾀｲﾌﾟ4(B=2.0m,H=4.0m)	56	m	51,948	2,909,088	歩A・単A B単 81号
B18286 たて込み簡易土留 ﾀｲﾌﾟ5(B=2.0m,H=4.5m)	30	m	67,914	2,037,420	歩A・単A B単 82号
B18286 たて込み簡易土留 ﾀｲﾌﾟ6(B=2.0m,H=5.0m)	65	m	70,257	4,566,705	歩A・単A B単 83号
合 計				10,953,701	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		760,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0m3/s以上7m3/s未満 作業時排水	7	箇所	108,512	759,584	歩A・単A B単 84号
合 計				759,584	
・ ・ 安全費	1.000	式		4,660,000	
B19021 交通誘導警備員	290	人	16,068	4,659,720	歩A・単A B単 85号
合 計				4,659,720	
・ ・ 吊り防護工	1.000	式		8,000	
000086 吊り防護工 No302+2.810 DCIPφ150,No.303+19.700 VPφ150	2	箇所	4,125	8,250	歩A・単A B単 86号
合 計				8,250	
・ ・ 仮排水工	1.000	式		105,000	
000087 仮排水管 高密度ポリエチレン管φ250	27.0	m	3,875	104,625	歩A・単A B単 87号
合 計				104,625	
・ ・ 仮設ヤード造成・撤去工	1.000	式		398,000	
000088 土布シート敷設・撤去 ﾌﾞﾗｯｸﾞﾚﾝ (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)	1,174	m ²	284	333,416	歩A・単A B単 88号
000089 土布シート運搬・処分 廃プラスチック	3.5	m3	18,340	64,190	歩A・単A B単 89号
合 計				397,606	
・ ・ 仮設盛土工	1.000	式		3,510,000	
000090 購入土盛土 礫質土	310	m3	4,229	1,310,990	歩A・単A B単 90号
000091 法面整形	150	m ²	793	118,950	歩A・単A B単 91号
000092 仮設盛土撤去 礫質土	310	m3	413	128,030	歩A・単A B単 92号
000093 残土処理 現場発生土運搬処理	340	m3	5,740	1,951,600	歩A・単A B単 93号
合 計				3,509,570	
・ ・ 除雪工	1.000	式		703,000	
000094 除雪工 仮設ヤード	3,800	m3	114	433,200	歩A・単A B単 94号
000095 除雪工 片側交互通行規制作業範囲	470	m3	574	269,780	歩A・単A B単 95号
合 計				702,980	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区

工事名 西部用水路改修（その8）工事

工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 購入土埋戻					
	礫質土		m3	7,198		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 購入土埋戻					
			m3	6,750		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 購入土埋戻					
			m3	7,198		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 購入土埋戻					
			m3	6,642		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 作業残土処理					
			m3	5,740		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 6号 *** 舗装版切断					
			m	765		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 7号 *** 舗装版破碎					
	アスファルト舗装版 t=15cm		m ²	667		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m3	9,006		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 汚泥収集運搬費					
			式	40,000		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 汚泥処理費					
			ton	51,700		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 既設FRP管撤去					
	φ800,L=4m/本		本	23,781		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 既設FRP管撤去					
	φ700,L=4m/本		本	24,025		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 既設FRP管運搬・破碎・処理					
	φ800,L=4m/本		本	29,886		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 既設FRP管運搬・破碎・処理					
	φ700,L=4m/本		本	25,148		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 既設ガードレール撤去					
	Gr-C-4E		m	1,370		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 既設U字側溝撤去・復旧					
	U-240		m	2,382		歩A・単A
B02162	*** B単－ 17号 *** コンクリート構造物取壊し					
	スラストブロック		m3	11,720		歩A・単A
B02315	*** B単－ 18号 *** 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	無筋コンクリート殻		m3	6,698		歩A・単A
BA0108	*** B単－ 19号 *** 基面整正					
			m ²	488		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 管体基礎工					
	RC-40		m3	7,669		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 管体基礎工					
	RC-40		m3	7,084		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 管体基礎工					

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	RC-40		m3	9,343		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 管体基礎工					
	RC-40		m3	8,045		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	NS形		m	159,526		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 異形管					
	NS形曲管 (φ800 11° 1/4)		本	799,209		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 異形管					
	NS形短管1号 (φ800,7.5k)		本	560,971		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 伸縮可とう管					
	ゴム製伸縮可とう管 (φ800×L650)		本	1,436,554		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 異形管					
	K形短管2号 (φ800,7.5k)		本	372,283		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 継輪					
	K形継輪 (φ800)		本	232,500		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 継輪					
	NS形継輪 (φ800)		本	783,000		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** K形特殊押輪					
	φ800,ボルト・ゴム輪含む		本	210,000		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 接合材料					
	NS形接合材料ライナ		箇所	83,500		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 接合材料					
	NS形切管用挿し口リング		個	52,000		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設					
	ALW形		m	67,343		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 異形管					
	K形フランジ付T字管 (φ800×600mm,7.5k)		本	949,694		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 異形管					
	人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1		組	156,000		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 異形管					
	フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1		組	9,240		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 異形管					
	K形短管1号 (φ800,7.5k)		本	345,591		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 伸縮可とう管					
	ゴム製伸縮可とう管 (φ800×L650)		本	1,436,554		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 異形管					
	K形短管2号 (φ800,7.5k)		本	372,283		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 異形管					
	K形排水T字管 (φ800×300mm,7.5k)		本	631,376		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 異形管					
	K形曲管 (φ800 5° 5/8)		本	638,048		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 継輪					
	K形継輪 (φ800)		本	232,500		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** K形特殊押輪					
	φ800,ボルト・ゴム輪含む		本	210,000		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** ALW形特殊押輪					
	φ800,ボルト・ゴム輪含む		本	238,000		歩A・単A
B07231	*** B単ー 46号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φリフレックス		m	286		歩A・単A
B07231	*** B単ー 47号 *** 埋設表示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φリフレックス		m	286		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 48号 *** コンクリート					
	18N-8-40BB		m ³	40,730		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 型枠					
			m ²	11,590		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 基礎碎石					
	RC-40, t=150mm		m ²	1,717		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 購入土埋戻					
			m ³	7,198		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 組立4号マンホール直壁					
	φ1800×H1500		基	502,700		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 組立4号マンホール床版					
	φ1800×900 H300		基	423,700		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 組立1号マンホール斜壁					
	φ900×600 H300		基	58,130		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 調整リング					
	φ600用 h100mm 固定部材含む		基	44,970		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** マンホール鉄蓋					
	φ600 (T-25) 受枠・ボルト含む		枚	131,000		歩A・単A
B02275	*** B単ー 57号 *** ステップ					
	樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	3,060		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 塩化ビニル管撤去					
	φ300		m	1,993		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 異形管					
	K形短管2号 (φ300)		m	159,159		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	φ300		m	17,717		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	φ300 22° 1/2		個	61,600		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 塩化ビニル管切断					
			箇所	1,667		歩A・単A
B07222	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	ドレサージョイントφ300		個	177,000		歩A・単A
B07222	*** B単ー 64号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	MFジョイントφ300 7.5k		個	133,000		歩A・単A
BA0803	*** B単ー 65号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	RC-40,t=47cm *** B単ー 66号 ***		m ²	2,785		歩A・単A
BA0805	上層路盤（車道・路肩部）					
	M-40,t=22cm *** B単ー 67号 ***		m ²	1,734		歩A・単A
BA0809	表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13),t=5cm *** B単ー 68号 ***		m ²	2,401		歩A・単A
000068	区画線					
	ハ°イント式,実線,白,B=15cm *** B単ー 69号 ***		m	165		歩A・単A
000069	既設ガードレール復旧工					
	Gr-C-4E *** B単ー 70号 ***		m	4,020		歩A・単A
BA0203	舗装版切断					
	*** B単ー 71号 ***		m	765		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=15cm以下 *** B単ー 72号 ***		m ²	667		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）					
	アスファルト殻 *** B単ー 73号 ***		m ³	9,006		歩A・単A
000073	掘削					
	t=7cm *** B単ー 74号 ***		m ³	413		歩A・単A
000074	作業残土処理					
	*** B単ー 75号 ***		m ³	5,740		歩A・単A
000075	上層路盤					
	瀝青安定処理,t=5cm *** B単ー 76号 ***		m ²	2,690		歩A・単A
000076	表層					
	密粒度As(13F),t=3cm *** B単ー 77号 ***		m ²	1,854		歩A・単A
000077	基層					
	密粒度As(20)、t=4cm *** B単ー 78号 ***		m ²	2,409		歩A・単A
000078	区画線					
	ハ°イント式,破線,B=15cm,白 *** B単ー 79号 ***		m	187		歩A・単A
000079	区画線					
	ハ°イント式,実線,B=15cm,白 *** B単ー 80号 ***		m	165		歩A・単A
B18286	たて込み簡易土留					
	タイプ3(B=2.0m,H=3.5m) *** B単ー 81号 ***		m	49,672		歩A・単A
B18286	たて込み簡易土留					
	タイプ4(B=2.0m,H=4.0m) *** B単ー 82号 ***		m	51,948		歩A・単A
B18286	たて込み簡易土留					
	タイプ5(B=2.0m,H=4.5m) *** B単ー 83号 ***		m	67,914		歩A・単A
B18286	たて込み簡易土留					
	タイプ6(B=2.0m,H=5.0m) *** B単ー 84号 ***		m	70,257		歩A・単A
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0m ³ /s以上7m ³ /s未満 作業時排水 *** B単ー 85号 ***		箇所	108,512		歩A・単A
B19021	交通誘導警備員					
	*** B単ー 86号 ***		人	16,068		歩A・単A
000086	吊り防護工					
	No302+2.810 DCIPφ150,No.303+19.700 VPφ150		箇所	4,125		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単－ 87号 *** 仮排水管					
	高密度ポリエチレン管φ250		m	3,875		歩A・単A
000088	*** B単－ 88号 *** 土木シート敷設・撤去					
	ポリアレレン（P.P）系織布（引張強度980N/5cm）		m ²	284		歩A・単A
000089	*** B単－ 89号 *** 土木シート運搬・処分					
	廃プラスチック		m ³	18,340		歩A・単A
000090	*** B単－ 90号 *** 購入土盛土					
	礫質土		m ³	4,229		歩A・単A
000091	*** B単－ 91号 *** 法面整形					
			m ²	793		歩A・単A
000092	*** B単－ 92号 *** 仮設盛土撤去					
	礫質土		m ³	413		歩A・単A
000093	*** B単－ 93号 *** 残土処理					
	現場発生土運搬処理		m ³	5,740		歩A・単A
000094	*** B単－ 94号 *** 除雪工					
	仮設ヤード		m ³	114		歩A・単A
000095	*** B単－ 95号 *** 除雪工					
	片側交互通行規制作業範囲		m ³	574		歩A・単A
B19002	*** B単－ 96号 *** 仮設材輸送					
	たて込み簡易土留		ton	15,726		歩A・単A
B19002	*** B単－ 97号 *** 仮設材輸送					
	たて込み簡易土留		ton	15,726		歩A・単A
B19002	*** B単－ 98号 *** 仮設材輸送					
	たて込み簡易土留		ton	15,726		歩A・単A
B19002	*** B単－ 99号 *** 仮設材輸送					
	たて込み簡易土留		ton	15,726		歩A・単A
B19002	*** B単－ 100号 *** 仮設材輸送					
	H形鋼		ton	15,726		歩A・単A
BA0203	*** B単－ 101号 *** 舗装版切断					
			m	765		歩A・単A
BA0202	*** B単－ 102号 *** 舗装版破砕					
	アスファルト舗装版 t=15cm以下		m ²	667		歩A・単A
000103	*** B単－ 103号 *** 床掘					
	礫質土		m ³	2,454		歩A・単A
000104	*** B単－ 104号 *** 殻運搬・処理					
	アスファルト殻		m ³	9,006		歩A・単A
000105	*** B単－ 105号 *** 埋戻					
	礫質土		m ³	4,238		歩A・単A
BA0803	*** B単－ 106号 *** 下層路盤（車道・路肩部）					
	RC-40 t=55cm		m ²	3,071		歩A・単A
BA0809	*** B単－ 107号 *** 表層（車道・路肩部）					
	再生密粒度As(13) t=5cm		m ²	2,193		歩A・単A
000108	*** B単－ 108号 *** 土質試験					

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	購入土埋戻 礫質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,173	3,173	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 122号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,330	m3	2,800	3,724	S単 15号
	合 計				7,198	
	単 価				7,198	
	*** B単一 2号 ***					
000002	購入土埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり	1,000	m3	650	650	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 122号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,330	m3	2,800	3,724	S単 15号
	合 計				6,750	
	単 価				6,750	
	*** B単一 3号 ***					
000003	購入土埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(II)	1,000	m3	3,173	3,173	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 122号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,330	m3	2,800	3,724	S単 15号
	合 計				7,198	
	単 価				7,198	
	*** B単一 4号 ***					
000004	購入土埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	2,075	2,075	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり	1,000	m3	542	542	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	270.9	301	S単 122号
S02116	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1,330	m3	2,800	3,724	S単 15号
	合 計				6,642	
	単 価				6,642	
	*** B単一 5号 ***					
000005	作業残土処理		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	発生土処分費	1,000	m3	1,400	1,400	S単 59号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ バック容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,340	4,340	S単 125号
	合 計				5,740	
	単 価				5,740	
	*** B単一 6号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	764.6	765	S単 135号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単一 7号 ***					
BA0202	舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 7スファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	667	667	S単 133号
	合 計				667	
	単 価				667	
	*** B単一 8号 ***					
000008	般運搬・処理 アスファルト般		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,716	5,716	S単 130号
S02123	7スファルト廃材 アスファルト廃材	1.000	m ³	3,290	3,290	S単 60号
	合 計				9,006	
	単 価				9,006	
	*** B単一 9号 ***					
000009	汚泥収集運搬費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	汚泥収集運搬費 中型吸引車(積載量約2.42ton),,	1.000	式	40,000	40,000	S単 16号
	合 計				40,000	
	単 価				40,000	
	*** B単一 10号 ***					
000010	汚泥処理費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	汚泥処理費 舗装版切断排水	1.000	ton	51,700	51,700	S単 61号
	合 計				51,700	
	単 価				51,700	
	*** B単一 11号 ***					
000011	既設FRPM管撤去 φ800,L=4m/本		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00004	既設FRPM管撤去 φ800(FRPM管撤去～一時仮置き～運搬車両積込)	1.000	本	23,781	23,781	T単 4号
	合 計				23,781	
	単 価				23,781	
	*** B単一 12号 ***					
000012	既設FRPM管撤去 φ700,L=4m/本		本		1.000 本	歩A 当たり算出
T00005	既設FRPM管撤去 φ700(FRPM管撤去～一時仮置き～運搬車両積込)	1.000	本	24,025	24,025	T単 5号
	合 計				24,025	
	単 価				24,025	
	*** B単一 13号 ***					
000013	既設FRPM管運搬・破碎・処理 φ800,L=4m/本		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00011	既設FRPM管運搬・破砕・処理 φ800,L=4m/本,現場～産廃施設	1.000	本	29,886	29,886	T単 9号
	合 計				29,886	
	単 価				29,886	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	既設FRPM管運搬・破砕・処理 φ700,L=4m/本		本		1.000	歩A 本 当たり算出
T00017	既設FRPM管運搬・破砕・処理 φ700,L=4m/本,現場～産廃施設	1.000	本	25,148	25,148	T単 12号
	合 計				25,148	
	単 価				25,148	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	既設ガードレール撤去 Gr-C-4E		m		1.000	歩A m 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,370	1,370	S単 97号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	既設U字側溝撤去・復旧 U-240		m		1.000	歩A m 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	2,382	2,382	S単 73号
	合 計				2,382	
	単 価				2,382	
	*** B単ー 17号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し スラストブロック		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,720	11,720	S単 72号
	合 計				11,720	
	単 価				11,720	
	*** B単ー 18号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	3,290	3,290	S単 68号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,408	3,408	S単 131号
	合 計				6,698	
	単 価				6,698	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	488.3	488	S単 128号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	管体基礎工 RC-40		m3		1.000	歩A m3 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分II,なし,あり	1.000	m3	7,669	7,669	S単 74号
	合 計				7,669	
	単 価				7,669	
	*** B単— 21号 ***					
000021	管体基礎工 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分I,なし,あり	1.000	m3	7,084	7,084	S単 75号
	合 計				7,084	
	単 価				7,084	
	*** B単— 22号 ***					
000022	管体基礎工 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II,なし,あり	1.000	m3	9,343	9,343	S単 76号
	合 計				9,343	
	単 価				9,343	
	*** B単— 23号 ***					
000023	管体基礎工 RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S07001	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分I,なし,あり	1.000	m3	8,045	8,045	S単 77号
	合 計				8,045	
	単 価				8,045	
	*** B単— 24号 ***					
000024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設 NS形		m		55.600 m	歩A 当たり算出
S07057	NS形直管 φ800×L6000 直管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄあり,あり,あり	8.000	本	93,839	750,712	S単 86号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ﾓﾉｸﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装 直管 S種,NS形,φ800×L6.0m,,	8.000	本	783,000	6,264,000	S単 18号
S07054	NS形直管 (甲切管) 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄあり,,あり	2.000	本	44,455	88,910	S単 79号
S07054	NS形直管 (乙切管) 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄあり,,あり	2.000	本	44,455	88,910	S単 80号
S02116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 内面ﾓﾉｸﾗｲﾆﾝｸﾞ塗装 直管 S種,NS形,φ800×L6.0m,,	2.000	本	783,000	1,566,000	S単 18号
S07062	管切筋(DCIP管) 800mm	4.000	箇所	27,779	111,116	S単 94号
	合 計				8,869,648	
	単 価				159,526	
	*** B単— 25号 ***					
000025	異形管 NS形曲管 (φ800 11°1/4)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S07054	NS形曲管 (φ800 11°1/4°) 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄなし,,あり	1.000	本	799,209	799,209	S単 81号
	合 計				799,209	
	単 価				799,209	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 26号 ***					
000026	異形管					歩A
	NS形短管1号 (φ800,7.5k)		本		1,000	本 当たり算出
S07054	NS形短管1号 (φ800,7.5k)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	560,971	560,971	S単 82号
	合 計				560,971	
	単 価				560,971	
	*** B単一 27号 ***					
000027	伸縮可とう管					歩A
	ゴム製伸縮可とう管 (φ800×L650)		本		1,000	本 当たり算出
T00006	銅製伸縮可とう管据付工					
	φ800×650,t=7mm,両ﾌﾗﾝｼﾞ,偏心100mm	1,000	本	30,770	30,770	T単 6号
S02116	伸縮可とう管 両ﾌﾗﾝｼﾞ					
	φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製,,	1,000	組	933,000	933,000	S単 19号
S07079	銅管溶接(φ600～1900)					
	800mm,7mm	2,000	箇所	63,452	126,904	S単 95号
T00008	銅管継手塗装					
	φ800,外面塗装,耐衝撃ｼｰﾄあり	2,000	箇所	86,195	172,390	T単 7号
T00009	銅管継手塗装					
	φ800,内面塗装	2,000	箇所	86,745	173,490	T単 8号
	合 計				1,436,554	
	単 価				1,436,554	
	*** B単一 28号 ***					
000028	異形管					歩A
	K形短管2号 (φ800,7.5k)		本		1,000	本 当たり算出
S07054	K形短管2号 (φ800,7.5k)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり	1,000	本	372,283	372,283	S単 83号
	合 計				372,283	
	単 価				372,283	
	*** B単一 29号 ***					
000029	継輪					歩A
	K形継輪 (φ800)		本		1,000	本 当たり算出
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管異形管 K形 継輪					
	φ800,内面ﾎﾞｰｼｰ樹脂塗装,,	1,000	本	232,500	232,500	S単 24号
	合 計				232,500	
	単 価				232,500	
	*** B単一 30号 ***					
000030	継輪					歩A
	NS形継輪 (φ800)		本		1,000	本 当たり算出
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管異形管 NS形 継輪					
	φ800,内面ﾎﾞｰｼｰ樹脂塗装,,	1,000	本	783,000	783,000	S単 25号
	合 計				783,000	
	単 価				783,000	
	*** B単一 31号 ***					
000031	K形特殊押輪					歩A
	φ800,ﾎﾞｰﾙﾄﾞｺﾞﾑ輪含む		本		1,000	本 当たり算出
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管 K形接合部品 特殊押輪					
	φ800,ﾎﾞｰﾙﾄﾞｺﾞﾑ輪含む,,	1,000	組	210,000	210,000	S単 26号
	合 計				210,000	
	単 価				210,000	
	*** B単一 32号 ***					
000032	接合材料					歩A
	NS形接合材料ライナ		箇所		1,000	箇所 当たり算出
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鉄管 NS形接合材料ﾗｲﾅ					
	φ800,,	1,000	箇所	83,500	83,500	S単 27号

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				83,500	
	単 価				83,500	
	*** B単一 33号 ***					
000033	接合材料					歩A
	NS形切管用挿し口リング		個		1,000	個 当たり算出
S02116	ダクタイル鋳鉄管 NS形 切管用挿し口リング φ800, ,	1,000	個	52,000	52,000	S単 28号
	合 計				52,000	
	単 価				52,000	
	*** B単一 34号 ***					
000034	ダクタイル鋳鉄管機械布設					歩A
	ALW形		m		116,900	m 当たり算出
S07059	ALW形直管 (φ800×L6000)					
	直管,800×6,AL2種,ハック材,なし,あり	17,000	本	366,026	6,222,442	S単 92号
S07059	ALW形直管 (甲切管)					
	短管・異形管,800×6,AL2種,ハック材,あり,あり	1,000	本	45,706	45,706	S単 93号
S07057	ALW形直管 (乙切管)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,あり, ,あり	2,000	本	93,839	187,678	S単 87号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む, ,	1,000	本	320,000	320,000	S単 29号
S07057	K形直管 (甲切管)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,あり, ,あり	2,000	本	93,839	187,678	S単 88号
S02116	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	K形 DD 径800 長6.0m, ,	2,000	本	385,000	770,000	S単 30号
S07062	管切断(DCIP管)					
	800mm	5,000	箇所	27,779	138,895	S単 94号
	合 計				7,872,399	
	単 価				67,343	
	*** B単一 35号 ***					
000035	異形管					歩A
	K形フランジ付T字管 (φ800×600mm,7.5k)		本		1,000	本 当たり算出
S07057	K形フランジ付T字管 (φ800×600mm,7.5k)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし, ,あり	1,000	本	949,694	949,694	S単 89号
	合 計				949,694	
	単 価				949,694	
	*** B単一 36号 ***					
000036	異形管					歩A
	人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1		組		1,000	組 当たり算出
S02116	人孔蓋					
	φ600×φ150 7.5k 形式1, ,	1,000	組	156,000	156,000	S単 31号
	合 計				156,000	
	単 価				156,000	
	*** B単一 37号 ***					
000037	異形管					歩A
	フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1		組		1,000	組 当たり算出
S02116	フランジ蓋					
	φ150 7.5k 形式1, ,	1,000	組	9,240	9,240	S単 32号
	合 計				9,240	
	単 価				9,240	
	*** B単一 38号 ***					
000038	異形管					歩A
	K形短管1号 (φ800,7.5k)		本		1,000	本 当たり算出
S07057	K形短管1号 (φ800,7.5k)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし, ,あり	1,000	本	345,591	345,591	S単 90号
	合 計				345,591	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				345,591	
	*** B単一 39号 ***					
000039	伸縮可とう管 ゴム製伸縮可とう管（φ800×L650）		本		1,000	歩A 当たり算出
T00006	鋼製伸縮可とう管据付工 φ800×650,t=7mm,両フランジ,偏心100mm	1.000	本	30,770	30,770	T単 6号
S02116	伸縮可とう管 両フランジ φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製,,	1.000	組	933,000	933,000	S単 19号
S07079	鋼管溶接(φ600～1900) 800mm,7mm	2.000	箇所	63,452	126,904	S単 95号
T00008	鋼管継手塗装 φ800,外面塗装,耐衝撃シートあり	2.000	箇所	86,195	172,390	T単 7号
T00009	鋼管継手塗装 φ800,内面塗装	2.000	箇所	86,745	173,490	T単 8号
	合 計				1,436,554	
	単 価				1,436,554	
	*** B単一 40号 ***					
000040	異形管 K形短管2号（φ800,7.5k）		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形短管2号（φ800,7.5k） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり	1.000	本	372,283	372,283	S単 83号
	合 計				372,283	
	単 価				372,283	
	*** B単一 41号 ***					
000041	異形管 K形排水T字管（φ800×300mm,7.5k）		本		1,000	歩A 当たり算出
S07057	K形排水T字管（φ800×300mm,7.5k） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり	1.000	本	631,376	631,376	S単 91号
	合 計				631,376	
	単 価				631,376	
	*** B単一 42号 ***					
000042	異形管 K形曲管（φ800 5°5/8）		本		1,000	歩A 当たり算出
S07054	K形曲管（φ800 5°5/8°） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり	1.000	本	638,048	638,048	S単 84号
	合 計				638,048	
	単 価				638,048	
	*** B単一 43号 ***					
000043	継輪 K形継輪（φ800）		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グライド鉄管異形管 K形 継輪 φ800,内面エポキシ樹脂塗装,,	1.000	本	232,500	232,500	S単 24号
	合 計				232,500	
	単 価				232,500	
	*** B単一 44号 ***					
000044	K形特殊押輪 φ800,ボルト・ゴム輪含む		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	グライド鉄管 K形接合部品 特殊押輪 φ800,ボルト・ゴム輪含む,,	1.000	組	210,000	210,000	S単 26号
	合 計				210,000	
	単 価				210,000	
	*** B単一 45号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000045	ALW形特殊押輪 φ800,ボルト・ゴム輪含む		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	タタケ鉄管 ALW形接合部品 特殊押輪 φ800,ボルト・ゴム輪含む,,	1.000	組	238,000	238,000	S単 33号
	合 計				238,000	
	単 価				238,000	
	*** B単一 46号 ***					
B07231	埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレックス		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレックス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 34号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,411	9,764	S単 12号
	合 計				28,564	
	単 価				286	
	*** B単一 47号 ***					
B07231	埋設表示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレックス		m		100,000	歩A 当たり算出
S02116	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φリフレックス,,	2.000	巻	9,400	18,800	S単 34号
S02115	普通作業員	0.400	人	24,411	9,764	S単 12号
	合 計				28,564	
	単 価				286	
	*** B単一 48号 ***					
BA0302	コンクリート 18N-8-40BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),-,無し,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	39,660	39,660	S単 138号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.070	m3	1,000	1,070	S単 35号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単一 49号 ***					
000049	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,590	11,590	S単 139号
	合 計				11,590	
	単 価				11,590	
	*** B単一 50号 ***					
000050	基礎碎石 RC-40,t=150mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,717	1,717	S単 137号
	合 計				1,717	
	単 価				1,717	
	*** B単一 51号 ***					
000051	購入土埋戻		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3	3,173	3,173	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	270.9	301	S単 122号

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.330	m3	2,800	3,724	S単 15号
	合 計				7,198	
	単 価				7,198	
	*** B単一 52号 ***					
000052	組立4号マンホール直壁 φ1800×H1500		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	502,700	502,700	S単 148号
	合 計				502,700	
	単 価				502,700	
	*** B単一 53号 ***					
000053	組立4号マンホール床版 φ1800×900 H300		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	423,700	423,700	S単 149号
	合 計				423,700	
	単 価				423,700	
	*** B単一 54号 ***					
000054	組立1号マンホール斜壁 φ900×600 H300		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	58,130	58,130	S単 150号
	合 計				58,130	
	単 価				58,130	
	*** B単一 55号 ***					
000055	調整リング φ600用 h100mm 固定部材含む		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	44,970	44,970	S単 151号
	合 計				44,970	
	単 価				44,970	
	*** B単一 56号 ***					
000056	マンホール鉄蓋 φ600 (T-25) 受枠・ボルト含む		枚		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	131,000	131,000	S単 152号
	合 計				131,000	
	単 価				131,000	
	*** B単一 57号 ***					
B02275	ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個		1,000	歩A 当たり算出
S02117	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,060	3,060	S単 58号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	
	*** B単一 58号 ***					
000058	塩化ビニル管撤去 φ300		m		1,000	歩A 当たり算出
T00016	塩化ビニル管撤去吊上げ積込み φ300	1.000	m	1,993	1,993	T単 11号

事業名		国営施設応急対策事業盛岡南部地区				
工事名		西部用水路改修（その8）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,993	
	単 価				1,993	
	*** B単— 59号 ***					
000059	異形管					歩A
	K形短管2号（φ300）		m		0.700 m	当たり算出
S07054	K形短管2号（φ300）					
	短管・異形管,300×6,DB種,ハック材,なし,,なし	1.000	本	96,411	96,411	S単 85号
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品					
	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300,,	1.000	組	15,000	15,000	S単 36号
	合 計				111,411	
	単 価				159,159	
	*** B単— 60号 ***					
000060	硬質ポリ塩化ビニル管					歩A
	φ300		m		1.000 m	当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	VP,300mm,RR管,5.0m管,2箇所,なし	1.000	m	17,717	17,717	S単 78号
	合 計				17,717	
	単 価				17,717	
	*** B単— 61号 ***					
000061	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A
	φ300 22° 1/2		個		1.000 個	当たり算出
S02116	塩ビ管用継手 22° 1/2インチ	1.000	個	61,600	61,600	S単 37号
	合 計				61,600	
	単 価				61,600	
	*** B単— 62号 ***					
000062	塩化ビニル管切断		箇所		1.000 箇所	歩A
						当たり算出
T00015	塩化ビニル管切断					
	φ300	1.000	箇所	1,667	1,667	T単 10号
	合 計				1,667	
	単 価				1,667	
	*** B単— 63号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A
	ドレサージョイントφ300		個		1.000 個	当たり算出
S02116	ドレサージョイント					
	φ300,,	1.000	個	177,000	177,000	S単 38号
	合 計				177,000	
	単 価				177,000	
	*** B単— 64号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					歩A
	MFジョイントφ300 7.5k		個		1.000 個	当たり算出
S02116	MFジョイント					
	φ300,7.5k,,	1.000	個	133,000	133,000	S単 39号
	合 計				133,000	
	単 価				133,000	
	*** B単— 65号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部）					歩A
	RC-40,t=47cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）					
	470mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	2,785	2,785	S単 140号

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,785	
	単 価				2,785	
	*** B単— 66号 ***					
BA0805	上層路盤（車道・路肩部） M-40,t=22cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,220mm	1.000	m ²	1,734	1,734	S単 142号
	合 計				1,734	
	単 価				1,734	
	*** B単— 67号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13),t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,プライムコート 各種,あり	1.000	m ²	2,401	2,401	S単 145号
	合 計				2,401	
	単 価				2,401	
	*** B単— 68号 ***					
000068	区画線 ベント式,実線,白,B=15cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
T00003	区画線工 ベント式,実線,B=15cm	1.000	m	165	165	T単 3号
	合 計				165	
	単 価				165	
	*** B単— 69号 ***					
000069	既設ガードレール復旧工 Gr-C-4E		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	4,020	4,020	S単 96号
	合 計				4,020	
	単 価				4,020	
	*** B単— 70号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	764.6	765	S単 136号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単— 71号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 7スファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,-,有り,あり	1.000	m ²	667	667	S単 134号
	合 計				667	
	単 価				667	
	*** B単— 72号 ***					
B02315	殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） アスファルト殻		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
S02123	7スファルト廃材 7スファルト廃材	1.000	m ³	3,290	3,290	S単 69号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,716	5,716	S単 132号

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,006	
	単 価				9,006	
	*** B単— 73号 ***					
000073	掘削 t=7cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱノカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	413.4	413	S単 120号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 74号 ***					
000074	作業残土処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ秒 ハ°ケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,340	4,340	S単 126号
S02116	発生土処分費	1,000	m3	1,400	1,400	S単 42号
	合 計				5,740	
	単 価				5,740	
	*** B単— 75号 ***					
000075	上層路盤 瀝青安定処理,t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材 (25) ,1.4m以上3.0m以下,グラハムコート,PK-3 (グラハムコート) ,- ,あり,50mm,0mm	1,000	m ²	2,690	2,690	S単 143号
	合 計				2,690	
	単 価				2,690	
	*** B単— 76号 ***					
000076	表層 密粒度As(13F) ,t=3cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物 I (2.35t/m3) ,タックコート 各種,あり	1,000	m ²	1,854	1,854	S単 146号
	合 計				1,854	
	単 価				1,854	
	*** B単— 77号 ***					
000077	基層 密粒度As(20) 、t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満) ,グラハムコート各種,あり	1,000	m ²	2,409	2,409	S単 144号
	合 計				2,409	
	単 価				2,409	
	*** B単— 78号 ***					
000078	区画線 ハ°ット式,破線,B=15cm,白		m		1,000	歩A 当たり算出
T00001	区画線工 (中央線) ハ°ット式,破線,B=15cm	1,000	m	187	187	T単 1号
	合 計				187	
	単 価				187	
	*** B単— 79号 ***					
000079	区画線 ハ°ット式,実線,B=15cm,白		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00002	区画線工（外側線） ハット式,実線,B=15cm	1.000	m	165	165	T単 2号
	合 計				165	
	単 価				165	
	*** B単一 80号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 タイプ3(B=2.0m,H=3.5m)		m		29.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,3.33m, あり	29.000	m	37,210	1,079,090	S単 111号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,13日,1回	203.000	m	1,690	343,070	S単 103号
S02116	捨梁 松丸太φ12cm,,	12.000	本	1,528	18,336	S単 46号
	合 計				1,440,496	
	単 価				49,672	
	*** B単一 81号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 タイプ4(B=2.0m,H=4.0m)		m		56.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,3.63m, あり	56.000	m	40,647	2,276,232	S単 112号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.0m,27日,2回	336.000	m	1,801	605,136	S単 104号
S02116	捨梁 松丸太φ15cm,,	12.000	本	2,310	27,720	S単 47号
	合 計				2,909,088	
	単 価				51,948	
	*** B単一 82号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 タイプ5(B=2.0m,H=4.5m)		m		30.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,4.34m, あり	30.000	m	48,495	1,454,850	S単 113号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,15日,1回	270.000	m	2,055	554,850	S単 105号
S02116	捨梁 松丸太φ15cm,,	12.000	本	2,310	27,720	S単 47号
	合 計				2,037,420	
	単 価				67,914	
	*** B単一 83号 ***					
B18286	たて込み簡易土留 タイプ6(B=2.0m,H=5.0m)		m		65.000 m	歩A 当たり算出
S18026	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ハット容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,4.81m, あり	65.000	m	53,641	3,486,665	S単 114号
S17006	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.0m,35日,3回	650.000	m	1,619	1,052,350	S単 106号
S02116	捨梁 松丸太φ15cm,,	12.000	本	2,310	27,720	S単 47号
	合 計				4,566,735	
	単 価				70,257	
	*** B単一 84号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0m3/s以上7m3/s未満 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,465	9,465	S単 107号

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,908	10,908	S単 108号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 13.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	69,279	69,279	S単 109号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,860	18,860	S単 110号
	合 計				108,512	
	単 価				108,512	
	*** B単一 85号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	S単 14号
	合 計				16,068	
	単 価				16,068	
	*** B単一 86号 ***					
000086	吊り防護工 No302+2.810 DCIPφ150, No.303+19.700 VPφ150		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,90日,2回	0.150	ton	11,078	1,662	S単 102号
S02116	ワイヤロープ 6燃×24本線(4号),φ6mm,裸A種,,	4.800	m	221	1,061	S単 48号
S02116	レバーブロック 吊上荷重0.75t,,	2.000	台・日	305	610	S単 49号
S02116	合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm,,	0.300	m ²	2,640	792	S単 50号
	合 計				4,125	
	単 価				4,125	
	*** B単一 87号 ***					
000087	仮排水管 高密度ポリエチレン管φ250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 φ250 シングル構造 無孔,,	1.000	m	3,875	3,875	S単 51号
	合 計				3,875	
	単 価				3,875	
	*** B単一 88号 ***					
000088	土木シート敷設・撤去 ポリアリレン (P.P) 系織布 (引張強度980N/5cm)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	284	284	S単 115号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 89号 ***					
000089	土木シート運搬・処分 廃プラスチック		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,340	4,340	S単 125号
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック	1.000	m3	14,000	14,000	S単 70号
	合 計				18,340	
	単 価				18,340	
	*** B単一 90号 ***					
000090	購入土盛土 礫質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	1,037	1,037	S単 127号

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	購入土 岩ズリ,,	1.330	m3	2,400	3,192	S単 52号
	合 計				4,229	
	単 価				4,229	
	*** B単— 91号 ***					
000091	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	792.7	793	S単 129号
	合 計				793	
	単 価				793	
	*** B単— 92号 ***					
000092	仮設盛土撤去 礫質土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ホヱソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	413.4	413	S単 121号
	合 計				413	
	単 価				413	
	*** B単— 93号 ***					
000093	残土処理 現場発生土運搬処理		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツカ紗 バツケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,340	4,340	S単 125号
S02116	発生土処分費	1.000	m3	1,400	1,400	S単 53号
	合 計				5,740	
	単 価				5,740	
	*** B単— 94号 ***					
000094	除雪工 仮設ヤード		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バツカ紗 クレーン付バツケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり	1.000	m3	114	114	S単 117号
	合 計				114	
	単 価				114	
	*** B単— 95号 ***					
000095	除雪工 片側交互通行規制作業範囲		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m3	574	574	S単 116号
	合 計				574	
	単 価				574	
	*** B単— 96号 ***					
B19002	仮設材輸送 たて込み簡易土留		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	7,560	7,560	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1.000	ton	8,166	8,166	S単 119号
	合 計				15,726	
	単 価				15,726	
	*** B単— 97号 ***					

事業名		国営施設応急対策事業盛岡南部地区				
工事名		西部用水路改修（その8）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B19002	仮設材輸送					歩A
	たて込み簡易土留		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,560	7,560	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1,000	ton	8,166	8,166	S単 119号
	合 計				15,726	
	単 価				15,726	
	*** B単一 98号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	たて込み簡易土留		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,560	7,560	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1,000	ton	8,166	8,166	S単 119号
	合 計				15,726	
	単 価				15,726	
	*** B単一 99号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	たて込み簡易土留		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,560	7,560	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1,000	ton	8,166	8,166	S単 119号
	合 計				15,726	
	単 価				15,726	
	*** B単一 100号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	H形鋼		ton		1,000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	7,560	7,560	S単 118号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0	1,000	ton	8,166	8,166	S単 119号
	合 計				15,726	
	単 価				15,726	
	*** B単一 101号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1,000	m	764.6	765	当たり算出 S単 135号
	合 計				765	
	単 価				765	
	*** B単一 102号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	667	667	当たり算出 S単 133号
	合 計				667	
	単 価				667	
	*** B単一 103号 ***					
000103	床掘					歩A
	礫質土		m ³		1,000 m ³	当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1,000	m ³	2,454	2,454	S単 124号
	合 計				2,454	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,454	
	*** B単－ 104号 ***					
000104	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m3	5,716	5,716	S単 130号
S02123	アスファルト廃材	1.000	m3	3,290	3,290	S単 71号
	合 計				9,006	
	単 価				9,006	
	*** B単－ 105号 ***					
000105	埋戻 礫質土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	2,075	2,075	S単 2号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	756	756	S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,279	1,407	S単 123号
	合 計				4,238	
	単 価				4,238	
	*** B単－ 106号 ***					
BA0803	下層路盤（車道・路肩部） RC-40 t=55cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部） 550mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	3,071	3,071	S単 141号
	合 計				3,071	
	単 価				3,071	
	*** B単－ 107号 ***					
BA0809	表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13) t=5cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり	1.000	m ²	2,193	2,193	S単 147号
	合 計				2,193	
	単 価				2,193	
	*** B単－ 108号 ***					
000108	土質試験 締固めた土のコーン指数試験		試料		1,000 試料	歩A 当たり算出
S02116	締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料,,	1.000	試料	31,100	31,100	S単 54号
	合 計				31,100	
	単 価				31,100	
	*** B単－ 109号 ***					
000109	産業廃棄物処理税相当額 FRPM管処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	1,000	1,000	S単 55号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単－ 110号 ***					
000110	産業廃棄物処理税相当額 土木シト		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	3,173		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、締固めを計上しない		m3	2,075		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤、0.8～1.1ton、あり		m3	650		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、3～4ton、あり		m3	542		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床、0.8～1.1ton、あり		m3	756		歩A・単A
S02112	*** S単ー 6号 ***					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t		日	16,500		歩A・単A
S02115	*** S単ー 7号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,359		歩A・単A
S02115	*** S単ー 8号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単ー 9号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単ー 10号 ***					
	運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	34,608		歩A・単A
S02115	*** S単ー 11号 ***					
	塗装工					
	塗装工		人	29,355		歩A・単A
S02115	*** S単ー 12号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	24,411		歩A・単A
S02115	*** S単ー 13号 ***					
	配管工					
	配管工		人	28,531		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	16,068		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	再生クラッシャラン					
	再生クラッシャラン 、RC-40 40～0mm、		m3	2,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	汚泥収集運搬費					
	汚泥収集運搬費 中型吸引車(積載量約2.42ton)、		式	40,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	軽油					
	軽油 バックホ給油、		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタリング塗装 直管					
	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタリング塗装 直管 S種、NS形、φ800×L6.0m、		本	783,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	伸縮可とう管 両フランジ					
	伸縮可とう管 両フランジ φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製、		組	933,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 ***					
	水道用塗覆装鋼管ジョイント					
	水道用塗覆装鋼管ジョイント 800A WSP 012 補助材料含む、		組	30,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 ***					
	耐衝撃シート(ジョイント用)					
	耐衝撃シート(ジョイント用) ポリエチレンシートφ800 (固定バック・テープ 含む)、		箇所	7,160		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 ***					
	液状珪酸樹脂塗料					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	液状 ^エ ポキシ樹脂塗料		kg	3,210		歩A・単A
S02116	*** S単一 23号 *** 液状エポキシ樹脂用シンナー					
	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	678		歩A・単A
S02116	*** S単一 24号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管異形管 K形 継輪					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管異形管 K形 継輪 φ800,内面 ^エ ポキシ樹脂塗装,,		本	232,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 25号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管異形管 NS形 継輪					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管異形管 NS形 継輪 φ800,内面 ^エ ポキシ樹脂塗装,,		本	783,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 26号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 K形接合部品 特殊押輪					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 K形接合部品 特殊押輪 φ800,ボ ^{ルト} ・ゴ ^ム 輪含む,,		組	210,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 27号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 NS形接合材料ラケ					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 NS形接合材料ラケ φ800,,		箇所	83,500		歩A・単A
S02116	*** S単一 28号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 NS形 切管用挿し口 ^{ラケ}					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 NS形 切管用挿し口 ^{ラケ} φ800,,		個	52,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 29号 *** ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装					
	ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 AL ^W 形 2種 径 800 長6.0m ゴ ^ム 輪含む,,		本	320,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 30号 *** ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管 内面モルタルライニング					
	ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m,,		本	385,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 31号 *** 人孔蓋					
	人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1,,		組	156,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 32号 *** フランジ蓋					
	フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1,,		組	9,240		歩A・単A
S02116	*** S単一 33号 *** ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 AL ^W 形接合部品 特殊押輪					
	ダ ^ク タ ^イ ル ^ル 鋳鉄管 AL ^W 形接合部品 特殊押輪 φ800,ボ ^{ルト} ・ゴ ^ム 輪含む,,		組	238,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 34号 *** 埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^φ 25 ^φ 100 ^φ ,,		巻	9,400		歩A・単A
S02116	*** S単一 35号 *** 冬期割増額					
	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),		m3	1,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 36号 *** ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管用接合部品					
	ダク ^タ イル ^ル 鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴ ^ム 輪 径300,,		組	15,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 37号 *** 塩ビ管用継手 22° 1/2 ^{インチ}					
	塩ビ管用継手 22° 1/2 ^{インチ}		個	61,600		歩A・単A
S02116	*** S単一 38号 *** ドレ ^ッ サー ^{ジョ} イント					
	ドレ ^ッ サー ^{ジョ} イント φ300,,		個	177,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 39号 *** MFジョイント					
	MFジョイント φ300,7.5k,,		個	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単一 40号 *** 道路用塗料 ト ^ラ フィ ^ッ ク ^ペ イント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ト ^ラ フィ ^ッ ク ^ペ イント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	770		歩A・単A
S02116	*** S単一 41号 *** ガラ ^ズ ビーズ(JIS R 3301)					
	ガラ ^ズ ビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,		kg	187		歩A・単A
S02116	*** S単一 42号 *** 発生土処分費					
	発生土処分費		m3	1,400		歩A・単A
S02116	*** S単一 43号 *** 道路用塗料 ト ^ラ フィ ^ッ ク ^ペ イント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 ト ^ラ フィ ^ッ ク ^ペ イント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,		L	770		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 44号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,		kg	187		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S02116	軽油					
	軽油 バトリ給油,,		L	151		歩A・単A
	*** S単－ 46号 ***					
S02116	捨梁					
	捨梁 松丸太φ12cm,,		本	1,528		歩A・単A
	*** S単－ 47号 ***					
S02116	捨梁					
	捨梁 松丸太φ15cm,,		本	2,310		歩A・単A
	*** S単－ 48号 ***					
S02116	ワイヤロープ					
	ワイヤロープ 6燃×24本線(4号),φ6mm,裸A種,,		m	221		歩A・単A
	*** S単－ 49号 ***					
S02116	レバーブロック					
	レバーブロック 吊上荷重0.75t,,		台・日	305		歩A・単A
	*** S単－ 50号 ***					
S02116	合成ゴムシート（遮水シート）					
	合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm,,		m ²	2,640		歩A・単A
	*** S単－ 51号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管					
	高密度ポリエチレン管 φ250 シングル構造 無孔,,		m	3,875		歩A・単A
	*** S単－ 52号 ***					
S02116	購入土					
	購入土 岩ズリ,,		m ³	2,400		歩A・単A
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	発生土処分費					
	発生土処分費		m ³	1,400		歩A・単A
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	締固めた土のコーン指数試験					
	締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料,,		試料	31,100		歩A・単A
	*** S単－ 55号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税相当額					
	産業廃棄物処理税相当額		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単－ 56号 ***					
S02116	騒音レベル測定					
	騒音レベル測定 1発生源,,		式	291,000		歩A・単A
	*** S単－ 57号 ***					
S02116	振動レベル測定					
	振動レベル測定 1側線,,		式	304,000		歩A・単A
	*** S単－ 58号 ***					
S02117	マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	3,060		歩A・単A
	*** S単－ 59号 ***					
S02123	発生土処分費					
	発生土処分費		m ³	1,400		歩A・単A
	*** S単－ 60号 ***					
S02123	アスファルト廃材					
	アスファルト廃材 アスファルト廃材		m ³	3,290		歩A・単A
	*** S単－ 61号 ***					
S02123	汚泥処理費					
	汚泥処理費 舗装版切断排水		ton	51,700		歩A・単A
	*** S単－ 62号 ***					
S02123	FRPM管処分費					
	FRPM管処分費 φ800,L=4m/本,0.223m ³ /本		m ³	96,000		歩A・単A
	*** S単－ 63号 ***					
S02123	FRPM管破砕費					
	FRPM管破砕費 φ800,L=4m/本,0.223m ³ /本		m ³	7,000		歩A・単A
	*** S単－ 64号 ***					
S02123	FRPM管運搬費					
	FRPM管運搬費 φ800,19本/台		台	117,000		歩A・単A
	*** S単－ 65号 ***					
S02123	FRPM管処分費					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRPM管処分費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本 *** S単— 66号 ***		m3	96,000		歩A・単A
S02123	FRPM管破砕費 FRPM管破砕費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本 *** S単— 67号 ***		m3	7,000		歩A・単A
S02123	FRPM管運搬費 FRPM管運搬費 φ700,24本/台 *** S単— 68号 ***		台	117,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材 *** S単— 69号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02123	アスファルト廃材 アスファルト廃材 アスファルト廃材 *** S単— 70号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック 廃プラスチック *** S単— 71号 ***		m3	14,000		歩A・単A
S02123	アスファルト廃材 アスファルト廃材 *** S単— 72号 ***		m3	3,290		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単— 73号 ***		m3	11,720		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単— 74号 ***		m	2,382		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分II,なし,あり *** S単— 75号 ***		m3	7,669		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾎｰﾗﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分I,なし,あり *** S単— 76号 ***		m3	7,084		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分II,なし,あり *** S単— 77号 ***		m3	9,343		歩A・単A
S07001	バイブライン基礎 バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ,区分I,なし,あり *** S単— 78号 ***		m3	8,045		歩A・単A
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,RR管,5.0m管,2箇所,なし *** S単— 79号 ***		m	17,717		歩A・単A
S07054	NS形直管（甲切管） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄあり,,あり *** S単— 80号 ***		本	44,455		歩A・単A
S07054	NS形直管（乙切管） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄあり,,あり *** S単— 81号 ***		本	44,455		歩A・単A
S07054	NS形曲管（φ800 11 1/4°） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄなし,,あり *** S単— 82号 ***		本	799,209		歩A・単A
S07054	NS形短管1号（φ800,7.5k） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄなし,,あり *** S単— 83号 ***		本	560,971		歩A・単A
S07054	K形短管2号（φ800,7.5k） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄなし,,あり *** S単— 84号 ***		本	372,283		歩A・単A
S07054	K形曲管（φ800 5 5/8°） ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾄなし,,あり		本	638,048		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S07054	*** S単— 85号 ***					
	K形短管2号 (φ300)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形)					
	短管・異形管,300×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,なし		本	96,411		歩A・単A
S07057	*** S単— 86号 ***					
	NS形直管 φ800×L6000					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	直管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり,あり		本	93,839		歩A・単A
S07057	*** S単— 87号 ***					
	ALW形直管 (乙切管)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり		本	93,839		歩A・単A
S07057	*** S単— 88号 ***					
	K形直管 (甲切管)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり		本	93,839		歩A・単A
S07057	*** S単— 89号 ***					
	K形フランジ付T字管 (φ800×600mm,7.5k)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	949,694		歩A・単A
S07057	*** S単— 90号 ***					
	K形短管1号 (φ800,7.5k)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	345,591		歩A・単A
S07057	*** S単— 91号 ***					
	K形排水T字管 (φ800×300mm,7.5k)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (K形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり		本	631,376		歩A・単A
S07059	*** S単— 92号 ***					
	ALW形直管 (φ800×L6000)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)					
	直管,800×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり		本	366,026		歩A・単A
S07059	*** S単— 93号 ***					
	ALW形直管 (甲切管)					
	ﾀﾞｸﾀｲﾝ鑄鉄管機械布設 (ALW形) (たて込み簡易土留)					
	短管・異形管,800×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり		本	45,706		歩A・単A
S07062	*** S単— 94号 ***					
	管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管)					
	800mm		箇所	27,779		歩A・単A
S07079	*** S単— 95号 ***					
	鋼管溶接 (φ600～1900)					
	鋼管溶接 (φ600～1900)					
	800mm,7mm		箇所	63,452		歩A・単A
S08711	*** S単— 96号 ***					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置】					
	土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する		m	4,020		歩A・単A
S08712	*** S単— 97号 ***					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,370		歩A・単A
S08801	*** S単— 98号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式 (車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	113		歩A・単A
S08801	*** S単— 99号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式 (車載式),破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	135		歩A・単A
S08801	*** S単— 100号 ***					
	【区画線工】					
	【区画線工】					
	区画線設置,ﾊﾞｲﾄ式 (車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	113		歩A・単A
S16004	*** S単— 101号 ***					
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]					
	トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし		日	49,000		歩A・単A
S17002	*** S単— 102号 ***					
	【賃料(H形鋼・山留副部材)】					
	【賃料(H形鋼・山留副部材)】					
	H形鋼(杭使用),200型,無,90日,2回		ton	11,078		歩A・単A
S17006	*** S単— 103号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	30m,3.0m未満,3.5m,13日,1回		m ²	1,690		歩A・単A
S17006	*** S単— 104号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	30m,3.0m未満,4.0m,27日,2回		m ²	1,801		歩A・単A
S17006	*** S単— 105号 ***					
	たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留					
	30m,3.0m未満,4.5m,15日,1回		m ²	2,055		歩A・単A
S17006	*** S単— 106号 ***					
	たて込み簡易土留					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.0m,35日,3回 *** S単ー 107号 ***		m ³	1,619		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 108号 ***		箇所	9,465		歩A・単A
SI8005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 109号 ***		箇所	10,908		歩A・単A
SI8006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 13,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 110号 ***		箇所	69,279		歩A・単A
SI8007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり *** S単ー 111号 ***		箇所	18,860		歩A・単A
SI8026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,3.33m, あり *** S単ー 112号 ***		m	37,210		歩A・単A
SI8026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,3.63m, あり *** S単ー 113号 ***		m	40,647		歩A・単A
SI8026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,4.34m, あり *** S単ー 114号 ***		m	48,495		歩A・単A
SI8026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00m,4.81m, あり *** S単ー 115号 ***		m	53,641		歩A・単A
SI8062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 116号 ***		m ²	284		歩A・単A
SI8201	構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪 *** S単ー 117号 ***		m ³	574		歩A・単A
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾄｸﾚｰﾝ付ﾊﾞｯｸﾄ0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり *** S単ー 118号 ***		m ³	114		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0 *** S単ー 119号 ***		ton	7,560		歩A・単A
SI9003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.1,0.0 *** S単ー 120号 ***		ton	8,166		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞｼｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 121号 ***		m ³	413.4		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾞｼｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単ー 122号 ***		m ³	413.4		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 123号 ***		m ³	270.9		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,小規模(標準) *** S単ー 124号 ***		m ³	1,279		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,-,- *** S単ー 125号 ***		m ³	2,454		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾄ 容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m ³	4,340		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修 (その8) 工事						
工事別工事名:西部用水路改修 (その8) 工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0121	*** S単ー 126号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下		m3	4,340		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 127号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,037		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 128号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	488.3		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 129号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	792.7		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 130号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,716		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 131号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3	3,408		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 132号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,716		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 133号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	667		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 134号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	667		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 135号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	764.6		歩A・単A
SA0223	*** S単ー 136号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	764.6		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 137号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,717		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 138号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,シートのヒキ),-,無し,-, なし,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	39,660		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 139号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,590		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 140号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 470mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40		m ²	2,785		歩A・単A
SA0832	*** S単ー 141号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 550mm,3層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40		m ²	3,071		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 142号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,220mm		m ²	1,734		歩A・単A
SA0834	*** S単ー 143号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材 (25) ,1.4m以上3.0m以下,グラムコト,PK-3 (グラムコト) ,- ,あり,50mm,0mm		m ²	2,690		歩A・単A
SA0841	*** S単ー 144号 ***					
	SP 基層 (車道・路肩部)					
	SP 基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコト各種,あり		m ²	2,409		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 145号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,50mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m3) ,グラムコト 各種,あり		m ²	2,401		歩A・単A
SA0843	*** S単ー 146号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,タックコート 各種,あり *** S単— 147号 ***		m ²	1,854		歩A・単A
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり *** S単— 148号 ***		m ²	2,193		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 149号 ***		基	502,700		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 150号 ***		基	423,700		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 151号 ***		基	58,130		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 152号 ***		基	44,970		歩A・単A
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外 *** S単— 153号 ***		基	131,000		歩A・単A
T00001	*** T単— 1号 *** 区画線工（中央線）					
	ハ° ㇏式,破線,B=15cm *** T単— 2号 ***		m	187		歩A・単A
T00002	区画線工（外側線）					
	ハ° ㇏式,実線,B=15cm *** T単— 3号 ***		m	165		歩A・単A
T00003	区画線工					
	ハ° ㇏式,実線,B=15cm *** T単— 4号 ***		m	165		歩A・単A
T00004	既設FRP管撤去					
	φ800(FRP管撤去～一時仮置き～運搬車両積込) *** T単— 5号 ***		本	23,781		歩A・単A
T00005	既設FRP管撤去					
	φ700(FRP管撤去～一時仮置き～運搬車両積込) *** T単— 6号 ***		本	24,025		歩A・単A
T00006	鋼製伸縮可とう管据付工					
	φ800×650,t=7mm,両フランジ°,偏心100mm *** T単— 7号 ***		本	30,770		歩A・単A
T00008	鋼管継手塗装					
	φ800,外面塗装,耐衝撃シートあり *** T単— 8号 ***		箇所	86,195		歩A・単A
T00009	鋼管継手塗装					
	φ800,内面塗装 *** T単— 9号 ***		箇所	86,745		歩A・単A
T00011	既設FRP管運搬・破砕・処理					
	φ800,L=4m/本,現場～産廃施設 *** T単— 10号 ***		本	29,886		歩A・単A
T00015	塩化ビニル管切断					
	φ300 *** T単— 11号 ***		箇所	1,667		歩A・単A
T00016	塩化ビニル管撤去吊上げ積込み					
	φ300 *** T単— 12号 ***		m	1,993		歩A・単A
T00017	既設FRP管運搬・破砕・処理					
	φ700,L=4m/本,現場～産廃施設		本	25,148		歩A・単A
C00001	*** C単— 1号 *** ハ° ッｸﾎﾞ・ｸﾛｰﾗ型[ｸﾚﾝ付]運転					
	既設FRP管撤去（φ800） *** C単— 2号 ***		日	58,567		歩A・単A
C00002	ハ° ッｸﾎﾞ・ｸﾛｰﾗ型[ｸﾚﾝ付]運転					
	既設FRP管撤去（φ700）		日	58,507		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	29,355	9,981	
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,411	20,749	
Y00004	諸雑費 10%				998	
		0.100		9,981	998	
	合 計				31,728	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,173	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.850	人	24,411	20,749	
	合 計				20,749	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,075	
	*** S単一 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体・築堤,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t		日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	151	861	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				32,506	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		650	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3～4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3～4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t		日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハットロー給油		L	151	2,567	
R01021	運転手（特殊）					
		1.000	人	33,600	33,600	
	合 計				42,311	算出数量 78.000 m3
	単 価		m3		542	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,0.8～1.1ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)工種区分	路床		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハト'ガ'式] 運転質量0.8～1.1t	1,440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ハト'ガ'給油	5,700	L	151	861	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,355	29,355	
	合 計				32,506	算出数量 43,000 m3
	単 価		m3		756	
	*** S単— 6号 ***					
S02112	ハ'ック'抄[ク'ラ'型・ク'レ'ン・～超低・排対型(～2014)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ハ'ック'抄[ク'ラ'型・ク'レ'ン・～超低・排対型(～2014)] ハ'ケット容量0.8m3 吊能力2.9t			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械器具賃料コード	F08063		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	ハ'ケット容量0.8m3 吊能力2.9t		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	16,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ハ'ック'抄[ク'ラ'型・ク'レ'ン・～超低・排対型(～2014)] ハ'ケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1,000	日	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単— 7号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01001		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	36,359	36,359	
	合 計				36,359	算出数量 1,000 人
	単 価				36,359	
	*** S単— 8号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1,000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1,000 人
	単 価				29,355	
	*** S単— 9号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード	R01003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)労務単価算定区分	基(C)		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1,000	人	24,411	24,411	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	
	*** S単－ 10号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	34,608	34,608	
	合 計				34,608	算出数量 1.000 人
	単 価				34,608	
	*** S単－ 11号 ***					
S02115	塗装工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	塗装工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02003 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02003	塗装工	1.000	人	29,355	29,355	
	合 計				29,355	算出数量 1.000 人
	単 価				29,355	
	*** S単－ 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	24,411	24,411	
	合 計				24,411	算出数量 1.000 人
	単 価				24,411	
	*** S単－ 13号 ***					
S02115	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R02006	配管工	1.000	人	28,531	28,531	
	合 計				28,531	算出数量 1.000 人
	単 価				28,531	
	*** S単－ 14号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	16,068	16,068	
	合 計				16,068	算出数量 1.000 人
	単 価				16,068	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	1.000	m3	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	汚泥収集運搬費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥収集運搬費 中型吸引車(積載量約2.42ton),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96029	汚泥収集運搬費 中型吸引車(積載量約2.42ton)	1.000	式	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	1.000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鑄鉄管 内面ﾎﾞｸﾞﾗｲﾝｸﾞ塗装 直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鑄鉄管 内面ﾎﾞｸﾞﾗｲﾝｸﾞ塗装 直管 S種,NS形,φ800×L6.0m,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96020		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96020	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ鑄鉄管 内面ﾎﾞｸﾞﾗｲﾝｸﾞ塗装 直管 S種,NS形,φ800×L6.0m	1.000	本	783,000	783,000	
	合 計				783,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				783,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	伸縮可とう管 両フランジ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96036	伸縮可とう管 両フランジ φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96036		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	伸縮可とう管 両フランジ φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製	1.000	組	933,000	933,000	
	合 計				933,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				933,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ 800A WSP 012 補助材料含む、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ 800A WSP 012 補助材料含む	1.000	組	30,600	30,600	
	合 計				30,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				30,600	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ用)		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ用) ﾎﾞﾘｴﾝｼｰﾄAφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾅｰﾌﾞ含む)、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P26320		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄﾛｰﾄ用) ﾎﾞﾘｴﾝｼｰﾄAφ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾅｰﾌﾞ含む)	1.000	箇所	7,160	7,160	
	合 計				7,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,160	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	液状ﾎﾟﾘｼｰ樹脂塗料		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状ﾎﾟﾘｼｰ樹脂塗料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35116		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	液状ﾎﾟﾘｼｰ樹脂塗料	1.000	kg	3,210	3,210	
	合 計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,210	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂用ｼﾝﾅｰ		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂用ｼﾝﾅｰ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P35108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂用ｼﾝﾅｰ	1.000	kg	678	678	
	合 計				678	算出数量 1.000 各単位
	単 価				678	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 24号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 K形 継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 K形 継輪 φ800,内面ｺﾞﾑ樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 K形 継輪 φ800,内面ｺﾞﾑ樹脂塗装	1,000	本		232,500	
	合 計				232,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				232,500	
	*** S単一 25号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 NS形 継輪		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 NS形 継輪 φ800,内面ｺﾞﾑ樹脂塗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96026		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96026	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管異形管 NS形 継輪 φ800,内面ｺﾞﾑ樹脂塗装	1,000	本		783,000	
	合 計				783,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				783,000	
	*** S単一 26号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K形接合部品 特殊押輪		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K形接合部品 特殊押輪 φ800,ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾞﾑ輪含む,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96008		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96008	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 K形接合部品 特殊押輪 φ800,ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾞﾑ輪含む	1,000	組		210,000	
	合 計				210,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				210,000	
	*** S単一 27号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形接合材料ﾗﾌﾍﾞ		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形接合材料ﾗﾌﾍﾞ φ800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形接合材料ﾗﾌﾍﾞ φ800	1,000	箇所		83,500	
	合 計				83,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				83,500	
	*** S単一 28号 ***					
S02116	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形 切管用挿し口ﾗﾝｸﾞ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形 切管用挿し口ﾗﾝｸﾞ φ800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	ｸﾞｸﾞｲﾝ鑄鉄管 NS形 切管用挿し口ﾗﾝｸﾞ φ800	1,000	個		52,000	
	合 計				52,000	算出数量 1,000 各単位

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				52,000	
	*** S単— 29号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03421				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03421	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1,000	本	320,000	320,000	
	合 計				320,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				320,000	
	*** S単— 30号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P03341				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P03341	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1,000	本	385,000	385,000	
	合 計				385,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				385,000	
	*** S単— 31号 ***					
S02116	人孔蓋 人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96041				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96041	人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1	1,000	組	156,000	156,000	
	合 計				156,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S単— 32号 ***					
S02116	フランジ蓋 フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96042				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96042	フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1	1,000	組	9,240	9,240	
	合 計				9,240	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,240	
	*** S単— 33号 ***					
S02116	ダクティル鑄鉄管 ALW形接合部品 特殊押輪 ダクティル鑄鉄管 ALW形接合部品 特殊押輪 φ800,ゴム・ゴム輪含む,,		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96009				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営施設急応対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96009	ダクタイル鋳鉄管 ALU形接合部品 特殊押輪 φ800,ボルト・ゴム輪含む	1.000	組	238,000	238,000	
	合 計				238,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				238,000	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ×15mm, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P39101		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍φ 25φ×15mm	1.000	巻	9,400	9,400	
	合 計				9,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,400	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地区資材（Jコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P03518		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P03518	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	1.000	組	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	塩ビ管用継手 22°1/2°×1/2°		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ管用継手 22°1/2°×1/2°			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P05350		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P05350	塩ビ管用継手 22°1/2°×1/2°	1.000	個	61,600	61,600	
	合 計				61,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,600	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	ドレサージョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ドレサージョイント φ300, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96046		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96046	ドレッサージョイント φ300	1.000	個	177,000	177,000	
	合 計				177,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				177,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	MFジョイント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	MFジョイント φ300,7.5k,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96045		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96045	MFジョイント φ300,7.5k	1.000	個	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	道路用塗料 トライフルコート(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トライフルコート(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35300		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35300	道路用塗料 トライフルコート(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1.000	L	770	770	
	合 計				770	算出数量 1.000 各単位
	単 価				770	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P35313		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	187	187	
	合 計				187	算出数量 1.000 各単位
	単 価				187	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96010		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96010	発生土処分費	1.000	m3	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単一 43号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35300		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35300	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	1,000	L		770	
	合 計				770	算出数量 1,000 各単位
	単 価				770	
*** S単一 44号 ***						
S02116	ガラスペーパ (JIS R 3301)		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスペーパ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P35313		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P35313	ガラスペーパ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1,000	kg		187	
	合 計				187	算出数量 1,000 各単位
	単 価				187	
*** S単一 45号 ***						
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ハートン給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ハートン給油	1,000	L		151	
	合 計				151	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151	
*** S単一 46号 ***						
S02116	捨梁		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	捨梁 松丸太φ12cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96011		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96011	捨梁 松丸太φ12cm	1,000	本		1,528	
	合 計				1,528	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,528	
*** S単一 47号 ***						
S02116	捨梁		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	捨梁 松丸太φ15cm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96012		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96012	捨梁 松丸太φ15cm	1,000	本		2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,310	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S02116	ワイヤロープ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ワイヤロープ 6燃×24本線(4号),φ6mm,裸A種,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96015		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96015	ワイヤロープ 6燃×24本線(4号),φ6mm,裸A種	1,000	m	221	221	
	合 計				221	算出数量 1,000 各単位
	単 価				221	
	*** S単一 49号 ***					
S02116	レバーブロック		台・日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	レバーブロック 吊上荷重0.75t,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96016		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96016	レバーブロック 吊上荷重0.75t	1,000	台・日	305	305	
	合 計				305	算出数量 1,000 各単位
	単 価				305	
	*** S単一 50号 ***					
S02116	合成ゴムシート（遮水シート）		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P26002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26002	合成ゴムシート（遮水シート） 厚1.5mm	1,000	m ²	2,640	2,640	
	合 計				2,640	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,640	
	*** S単一 51号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 φ250 シングル構造 無孔,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96040		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	高密度ポリエチレン管 φ250 シングル構造 無孔	1,000	m	3,875	3,875	
	合 計				3,875	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,875	
	*** S単一 52号 ***					
S02116	購入土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	購入土 岩ズリ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96019		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	並熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96019	購入土 岩ズリ	1,000	m3	2,400	2,400	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単－ 53号 ***					
S02116	発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P96010		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96010	発生土処分費	1.000	m3	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単－ 54号 ***					
S02116	締固めた土のコーン指数試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	締固めた土のコーン指数試験			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	4供試体/試料,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96014		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96014	締固めた土のコーン指数試験	1.000	試料	31,100	31,100	
	4供試体/試料					
	合 計				31,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				31,100	
	*** S単－ 55号 ***					
S02116	産業廃棄物処理税相当額		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理税相当額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード（P）	P52004		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P52004	産業廃棄物処理税相当額	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単－ 56号 ***					
S02116	騒音レベル測定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	騒音レベル測定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1発生源,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96044		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96044	騒音レベル測定	1.000	式	291,000	291,000	
	1発生源					
	合 計				291,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				291,000	
	*** S単－ 57号 ***					
S02116	振動レベル測定		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	振動レベル測定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1側線,,			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96043				

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96043	振動レベル測定 1側線	1.000	式	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				304,000	
	*** S単－ 58号 ***					
S02117	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P21210 樹脂加工品 径19 幅300 長250		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,060円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個	3,060	3,060	
	合 計				3,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,060	
	*** S単－ 59号 ***					
S02123	発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96010		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,400円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96010	発生土処分費	1.000	m3	1,400	1,400	
	合 計				1,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,400	
	*** S単－ 60号 ***					
S02123	アスファルト廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96018 アスファルト廃材		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,290円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	アスファルト廃材 アスファルト廃材	1.000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,290	
	*** S単－ 61号 ***					
S02123	汚泥処理費		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	汚泥処理費 舗装版切断排水			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96030 舗装版切断排水		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	51,700円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96030	汚泥処理費 舗装版切断排水	1.000	ton	51,700	51,700	
	合 計				51,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,700	
	*** S単－ 62号 ***					
S02123	FRPM管処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FRPM管処分費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96027		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ800,L=4m/本,0.223m3/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	96,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96027	FRPM管処分費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本	1.000	m3	96,000	96,000	
	合 計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,000	
	*** S単一 63号 ***					
S02123	FRPM管破砕費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管破砕費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96028		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ800,L=4m/本,0.223m3/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96028	FRPM管破砕費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	
	*** S単一 64号 ***					
S02123	FRPM管運搬費		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管運搬費 φ800,19本/台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96031		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ800,19本/台		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	117,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96031	FRPM管運搬費 φ800,19本/台	1.000	台	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				117,000	
	*** S単一 65号 ***					
S02123	FRPM管処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管処分費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96032		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ700,L=4m/本,0.175m3/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	96,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96032	FRPM管処分費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本	1.000	m3	96,000	96,000	
	合 計				96,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,000	
	*** S単一 66号 ***					
S02123	FRPM管破砕費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管破砕費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96033		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ700,L=4m/本,0.175m3/本		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96033	FRPM管破砕費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本	1.000	m3	7,000	7,000	
	合 計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,000	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 67号 ***					
S02123	FRPM管運搬費		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	FRPM管運搬費 φ700,24本/台			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96034		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	φ700,24本/台		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	117,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96034	FRPM管運搬費 φ700,24本/台	1,000	台	117,000	117,000	
	合 計				117,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				117,000	
	*** S単ー 68号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P52001		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	無筋コンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,290円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,290	
	*** S単ー 69号 ***					
S02123	アスファルト廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材 アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96018		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルト廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,290円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	アスファルト廃材 アスファルト廃材	1,000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,290	
	*** S単ー 70号 ***					
S02123	廃プラスチック		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック 廃プラスチック			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96013	廃プラスチック 廃プラスチック	1,000	m3	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 71号 ***					
S02123	アスファルト廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)地域資材単価コード	P96018		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96018	アスファルト廃材	1,000	m3	3,290	3,290	
	合 計				3,290	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,290	
	*** S単－ 72号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		基本給時間:8.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工		深夜時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,720	11,720	
	合 計				11,720	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,720	
	*** S単－ 73号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	2,382	2,382	
	合 計				2,382	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,382	
	*** S単－ 74号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クワッシャ RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅱ,なし,あり		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分	碎石・礫質土・粘性土		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料区分	再生クワッシャ RC-40				
	3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様規格	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3				
	4)締固め機械	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式				
	5)締固め区分	区分Ⅱ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03118	再生クワッシャラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,800	35,280	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01003	普通作業員	1.010	人	24,411	24,655	
F04080	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.200	日	1,430	286	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	0.530	L	151	80	
R01002	特殊作業員	0.130	人	29,355	3,816	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				76,689	算出数量 10.000 m3

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		7,669	
	*** S単一 75号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式,区分Ⅰ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 区分Ⅰ なし あり				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,800	33,600	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,359	8,363	
R01003	普通作業員	0.950	人	24,411	23,190	
F04080	振動ﾛｰﾗﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6 t	0.120	日	1,430	172	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	0.330	L	151	50	
R01002	特殊作業員	0.080	人	29,355	2,348	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				70,842	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		7,084	
	*** S単一 76号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 砕石・礫質土・粘性土,再生クラッシャー RC-40,ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ⅱ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3% 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾄ仕様規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 区分Ⅱ なし あり				
J03118	再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	12.600	m3	2,800	35,280	
R01001	土木一般世話役	0.360	人	36,359	13,089	
R01003	普通作業員	1.260	人	24,411	30,758	
R01002	特殊作業員	0.340	人	29,355	9,981	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		9,981	1,198	
F08015	ﾊﾞｯｸﾄ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾄ容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				93,425	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		9,343	
	*** S単一 77号 ***					
S07001	バイブライン基礎		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	パイプライン基礎 砕石・礫質土・粘性土、再生クラッシャー RC-40、バケット容量0.80m3、振動コン クタ、区分Ⅰ、なし、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)バケット規格 4)締固め機械 5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	砕石・礫質土・粘性土 再生クラッシャー RC-40 バケット容量0.80m3 振動コンバクタ 区分Ⅰ なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03118	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.000	m3	2,800	33,600	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,359	10,544	
R01003	普通作業員	1.090	人	24,411	26,608	
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,355	5,871	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		5,871	705	
F08015	バケット[クレー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.80m3	0.080	日	9,690	775	
P34029	軽油 バトロ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	33,600	1,680	
	合 計				80,447	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,045	
	*** S単一 78号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP、300mm、RR管、5.0m管、2箇所、なし		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所 6)長期割引単価区分（賃料機械）	VP 300mm RR管 5.0m管 2箇所 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P05149	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） RR片受直管 径300 長5.0m	1.950	本	78,300	152,685	
Y00004	諸雑費	0.022		152,685	3,359	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,359	3,636	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,355	5,284	
R01003	普通作業員	0.270	人	24,411	6,591	
F08061	バケット[クレー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.150	日	10,600	1,590	
P34029	軽油 バトロ給油	4.400	L	151	664	
R01021	運転手（特殊）	0.100	人	33,600	3,360	
	合 計				177,169	算出数量 10.000 m
	単 価		m		17,717	
	*** S単一 79号 ***					
S07054	NS形直管（甲切管） ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管、800×6、DD種、バケットあり、あり		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m) 3)管種区分 4)機械区分 5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	短管・異形管 800×6 DD種 バケット 0円 あり あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	

国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名		西部用水路改修（その8）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員					
		0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員					
		0.640	人	24,411	15,623	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）					
		0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				44,455	算出数量 1.000 本
	単 価		本		44,455	
	*** S単一 80号 ***					
S07054	NS形直管（乙切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.1%		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員					
		0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員					
		0.640	人	24,411	15,623	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）					
		0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				44,455	算出数量 1.000 本
	単 価		本		44,455	
	*** S単一 81号 ***					
S07054	NS形曲管（φ800 11 1/4°）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	754,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管					
	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	754,000	754,000	
Y00004	諸雑費	0.1%		754,000	754	
R01001	土木一般世話役					
		0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員					
		0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員					
		0.640	人	24,411	15,623	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）					
		0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				799,209	算出数量 1.000 本

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本		799,209	
	*** S単ー 82号 ***					
S07054	NS形短管1号（φ800,7.5k）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	516,000円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	516,000	516,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		516,000	516	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員	0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員	0.640	人	24,411	15,623	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				560,971	算出数量 1.000 本
	単 価		本		560,971	
	*** S単ー 83号 ***					
S07054	K形短管2号（φ800,7.5k）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	327,500円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	327,500	327,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		327,500	328	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員	0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員	0.640	人	24,411	15,623	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰ給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				372,283	算出数量 1.000 本
	単 価		本		372,283	
	*** S単ー 84号 ***					
S07054	K形曲管（φ800 5 5/8°）		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設（K形） 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙなし,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)短管・異形管の単価(円/本)	593,000円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	593,000	593,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		593,000	593	
R01001	土木一般世話役	0.130	人	36,359	4,727	
R01002	特殊作業員	0.510	人	29,355	14,971	
R01003	普通作業員	0.640	人	24,411	15,623	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.190	日	10,700	2,033	
P34029	軽油 バック給油	9.200	L	151	1,389	
R01021	運転手（特殊）	0.170	人	33,600	5,712	
	合 計				638,048	算出数量 1.000 本
	単 価		本		638,048	
	*** S単一 85号 ***					
S07054	K形短管2号（φ300）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,300×6,DB種,バックホ,なし,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	300×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DB種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	77,050円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	なし				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	77,050	77,050	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		77,050	77	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	
R01002	特殊作業員	0.180	人	29,355	5,284	
R01003	普通作業員	0.230	人	24,411	5,615	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.120	日	16,500	1,980	
P34029	軽油 バック給油	5.900	L	151	891	
R01021	運転手（特殊）	0.110	人	33,600	3,696	
	合 計				96,411	算出数量 1.000 本
	単 価		本		96,411	
	*** S単一 86号 ***					
S07057	NS形直管 φ800×L6000		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,DD種,バックホ,あり,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	バックホ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03341	ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング K形 DD 径800 長6.0m	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
P03525	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	1.000	組	0	0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	日	10,700	5,243	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				93,839	算出数量 1.000 本
	単 価		本		93,839	
	*** S単一 87号 ***					
S07057	ALW形直管（乙切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	日	10,700	5,243	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				93,839	算出数量 1.000 本
	単 価		本		93,839	
	*** S単一 88号 ***					
S07057	K形直管（甲切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(K形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,800×6,DD種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	DD種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	8)長期割引単価区分（賃料機械）	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	日	10,700	5,243	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				93,839	算出数量 1.000 本
	単 価		本		93,839	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 89号 ***					
S07057	K形フランジ付T字管（φ800×600mm,7.5k） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 800×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ハック材		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	855,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	855,000	855,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		855,000	855	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ハック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	日	10,700	5,243	
P34029	軽油 ハトル給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				949,694	算出数量 1.000 本
	単 価		本		949,694	
	*** S単一 90号 ***					
S07057	K形短管1号（φ800,7.5k） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 800×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ハック材		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	251,500円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P03813	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	251,500	251,500	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		251,500	252	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ハック材[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	日	10,700	5,243	
P34029	軽油 ハトル給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				345,591	算出数量 1.000 本
	単 価		本		345,591	
	*** S単一 91号 ***					
S07057	K形排水T字管（φ800×300mm,7.5k） ダクタイル鋳鉄管機械布設（K形）（たて込み簡易土留） 短管・異形管,800×6,DD種,ハック材,なし,,あり		本		1,000	歩A 本 当たり算出
	1)管区分 2)管径区分(mm×m)	短管・異形管 800×6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	3)管種区分 4)機械区分	DD種 ハック材		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)短管・異形管の単価(円/本) 6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管) 8)長期割引単価区分（賃料機械）	537,000円 なし あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	537,000	537,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		537,000	537	
R01001	土木一般世話役	0.260	人	36,359	9,453	
R01002	特殊作業員	1.020	人	29,355	29,942	
R01003	普通作業員	1.280	人	24,411	31,246	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.490	目	10,700	5,243	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	21.000	L	151	3,171	
R01021	運転手（特殊）	0.440	人	33,600	14,784	
	合 計				631,376	算出数量 1.000 本
	単 価		本		631,376	
	*** S単一 92号 ***					
S07059	ALW形直管（φ800×L6000）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,800×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	直管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03421	ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 800 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本	320,000	320,000	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		320,000	320	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	36,359	4,363	
R01002	特殊作業員	0.420	人	29,355	12,329	
R01003	普通作業員	0.540	人	24,411	13,182	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.340	目	10,700	3,638	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	14.000	L	151	2,114	
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				366,026	算出数量 1.000 本
	単 価		本		366,026	
	*** S単一 93号 ***					
S07059	ALW形直管（甲切管）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,800×6,AL2種,ﾊﾞｯｸﾙ,あり,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管区分	短管・異形管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm×m)	800×6		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管種区分	AL2種		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	5)短管・異形管の単価(円/本)	0円				
	6)単価0円区分(ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P03813	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本	0	0	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	36,359	4,363	
R01002	特殊作業員	0.420	人	29,355	12,329	
R01003	普通作業員	0.540	人	24,411	13,182	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.340	目	10,700	3,638	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	14.000	L	151	2,114	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				45,706	算出数量 1.000 本
	単 価		本		45,706	
	*** S単－ 94号 ***					
S07062	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(DCIP管) 800mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)管径区分(mm)	800mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.170	人	36,359	6,181	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,355	8,807	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,411	10,497	
Y00004	諸雑費	0.090		25,485	2,294	
	合 計				27,779	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		27,779	
	*** S単－ 95号 ***					
S07079	鋼管溶接(φ600～1900)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	鋼管溶接(φ600～1900) 800mm,7mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)口径区分(mm)	800mm		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)板厚区分(mm)	7mm		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.310	人	36,359	11,271	
R01002	特殊作業員	0.470	人	29,355	13,797	
R01011	溶接工	0.780	人	31,415	24,504	
Y00004	諸雑費 28%	0.280		49,572	13,880	
	合 計				63,452	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		63,452	
	*** S単－ 96号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)建込区分	土中建込		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-4E		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	一				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品（白色）C-4E	1.600	m	9,670	15,472	
P22017	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m	11,452	11,452	
	合 計				4,020	算出数量 1.000 m
	単 価		m		4,020	
	*** S単－ 97号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	土中建込用		豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
	2)規格	B・C-4E		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)時間的制約	受けない		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	4)夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,370	1,370	
	合 計				1,370	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,370	
	*** S単一 98号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	区画線設置, べィト式（車載式）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)規格（区画線設置）	べィト式（車載式）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66401	区画線設置 べィト式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 m
	単 価		m		113	
	*** S単一 99号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	区画線設置, べィト式（車載式）, 破線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)規格（区画線設置）	べィト式（車載式）				
	3)仕様（区画線設置）	破線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66404	区画線設置 べィト式(車載式) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	134.90	135	
	合 計				135	算出数量 1.000 m
	単 価		m		135	
	*** S単一 100号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	区画線設置, べィト式（車載式）, 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,,			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 %	垂熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1)作業区分	区画線設置		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)規格（区画線設置）	べィト式（車載式）				
	3)仕様（区画線設置）	実線				
	4)幅（区画線設置）	15cm				
	5)時間的制約（区画線設置）	なし				
	6)施工区分 I	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無（区画線設置）	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66401	区画線設置 べィト式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 m

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		113	
	*** S単ー 101号 ***					
S16004	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型),最大吊上能力4.9t吊,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)機械区分	トラックレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	最大吊上能力4.9t吊		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01021	トラックレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	49,000	49,000	
	合 計				49,000	算出数量 1.000 日
	単 価		日		49,000	
	*** S単ー 102号 ***					
S17002	[賃料(H形鋼・山留副部材)]		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	[賃料(H形鋼・山留副部材)] H形鋼(杭使用),200型,無,90日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)仮設材区分	H形鋼(杭使用)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	200型		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助工法	無		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	90日				
	5)使用回数	2回				
G02001	H形鋼 (杭使用) 200型 [賃料]	0.500	t 供用日	9,180	4,590	
G15021	H形鋼 (杭使用) 200型 [整備費]	0.500	ton	12,976	6,488	
	合 計				11,078	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,078	
	*** S単ー 103号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,3.5m,13日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)1セットの延長	30m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	3.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	13日				
	5)使用回数	1回				
G04006	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t [賃料]	1.000	m ² 供用日	1,430	1,430	
G04025	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²	260	260	
	合 計				1,690	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,690	
	*** S単ー 104号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.0m,27日,2回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)1セットの延長	30m		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	4.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	27日				
	5)使用回数	2回				
G04008	たて込み簡易土留 (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7t [賃料]	0.500	m ² 供用日	3,105	1,553	
G04026	たて込み簡易土留 (H)3.5m超~6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.500	m ²	495	248	
	合 計				1,801	算出数量 1.000 m ²

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		1,801	
	*** S単一 105号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,4.5m,15日,1回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)1セットの延長	30m		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	4.5m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	15日				
	5)使用回数	1回				
G04010	たて込み簡易土留 (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3t [賃料]	1.000	m ² 供用日		1,725	
G04026	たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	1.000	m ²		330	
	合 計				2,055	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		2,055	
	*** S単一 106号 ***					
S17006	たて込み簡易土留		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 30m,3.0m未満,5.0m,35日,3回			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)1セットの延長	30m		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)掘削幅区分	3.0m未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)掘削深区分	5.0m		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)供用日数	35日				
	5)使用回数	3回				
G04012	たて込み簡易土留 (H)5.0×(B)3.0m未満 46.5t [賃料]	0.333	m ² 供用日		4,200	
G04026	たて込み簡易土留 (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²		660	
	合 計				1,619	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,619	
	*** S単一 107号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人		36,359	
R01003	普通作業員	0.100	人		24,411	
Y00004	諸雑費	0.130			3,895	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] バックホ容量0.28m ³	0.570	時間		2,090	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人		33,600	
P34029	軽油 バトロール給油	3.400	L		151	
	合 計				9,465	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,465	
	*** S単一 108号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,359	1,454	
R01002	特殊作業員	0.050	人	29,355	1,468	
R01003	普通作業員	0.190	人	24,411	4,638	
Y00004	諸雑費	0.030		7,560	227	
M02041	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手（特殊）	0.060	人	33,600	2,016	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	151	332	
	合 計				10,908	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,908	
	*** S単一 109号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 13.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分（賃料機械）	13 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	20.150	日	569	11,465	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	121.000	L	148	17,908	
R01001	土木一般世話役	0.520	人	36,359	18,907	
R01003	普通作業員	0.650	人	24,411	15,867	
Y00004	諸雑費	0.080		64,147	5,132	
	合 計				69,279	算出数量 1.000 箇所
	単 価				69,279	
	*** S単一 110号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,359	8,363	
R01003	普通作業員	0.430	人	24,411	10,497	
	合 計				18,860	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,860	
	*** S単一 111号 ***					
S18026	たて込み簡易土留 たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00 m,3.33m,あり		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸﾙ容量0.80m3 吊能力2.9t 2.00m 3.33m あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	2.020	日	10,700	21,614	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	117.000	L	151	17,667	

事業名		国営施設応急対策事業盛岡南部地区				
工事名		西部用水路改修（その８）工事				
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		1.330	人	33,600	44,688	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.340	人	36,359	48,721	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.340	人	29,355	39,336	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.690	人	24,411	65,666	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.140	日	10,700	12,198	
P34029	軽油					
	バック給油	66.000	L	151	9,966	
R01021	運転手（特殊）					
		0.750	人	33,600	25,200	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.760	人	36,359	27,633	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.760	人	29,355	22,310	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.520	人	24,411	37,105	
	合 計				372,104	算出数量 10.000 m
	単 価		m		37,210	
	*** S単一 112号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バック容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00 m,3.63m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バック容量0.80m3 吊能力2.9t 2.00m 3.63m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	2.200	日	10,700	23,540	
P34029	軽油					
	バック給油	128.000	L	151	19,328	
R01021	運転手（特殊）					
		1.450	人	33,600	48,720	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.470	人	36,359	53,448	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.470	人	29,355	43,152	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	2.930	人	24,411	71,524	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.240	日	10,700	13,268	
P34029	軽油					
	バック給油	72.000	L	151	10,872	
R01021	運転手（特殊）					
		0.820	人	33,600	27,552	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	0.830	人	36,359	30,178	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	0.830	人	29,355	24,365	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	1.660	人	24,411	40,522	
	合 計				406,469	算出数量 10.000 m
	単 価		m		40,647	
	*** S単一 113号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,バック容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00 m,4.34m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(バックホ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	1.35m以上～4.70m以下 6mまで バック容量0.80m3 吊能力2.9t 2.00m 4.34m あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	2.610	日	10,700	27,927	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	152.000	L	151	22,952	
R01021	運転手（特殊）					
		1.720	人	33,600	57,792	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.740	人	36,359	63,265	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.740	人	29,355	51,078	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	3.480	人	24,411	84,950	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）]					
	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	87.000	L	151	13,137	
R01021	運転手（特殊）					
		0.990	人	33,600	33,264	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	1.000	人	36,359	36,359	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	1.000	人	29,355	29,355	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	2.000	人	24,411	48,822	
	合 計				484,951	算出数量 10.000 m
	単 価		m		48,495	
	*** S単一 114号 ***					
S18026	たて込み簡易土留		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,ﾊﾞｯｸ容量0.80m3 吊能力2.9t,2.00 m,4.81m,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで ﾊﾞｯｸ容量0.80m3 吊能力2.9t				
	4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分（賃料機械）	2.00m 4.81m あり				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）]					
	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	2.900	日	10,700	31,030	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	168.000	L	151	25,368	
R01021	運転手（特殊）					
		1.900	人	33,600	63,840	
R01001	土木一般世話役					
	掘削・たて込み作業	1.930	人	36,359	70,173	
R01002	特殊作業員					
	掘削・たて込み作業	1.930	人	29,355	56,655	
R01003	普通作業員					
	掘削・たて込み作業	3.860	人	24,411	94,226	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型（～2014）]					
	ﾊﾞｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.660	日	10,700	17,762	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	96.000	L	151	14,496	
R01021	運転手（特殊）					
		1.090	人	33,600	36,624	
R01001	土木一般世話役					
	引抜作業	1.100	人	36,359	39,995	
R01002	特殊作業員					
	引抜作業	1.100	人	29,355	32,291	
R01003	普通作業員					
	引抜作業	2.210	人	24,411	53,948	
	合 計				536,408	算出数量 10.000 m
	単 価		m		53,641	
	*** S単一 115号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類）					
		104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	24,411	11,717	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,357	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		284	
	*** S単一 116号 ***					
SI8201	構造物周辺除雪		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6,000	人		24,411	146,466
	合 計				146,466	算出数量 255.000 m ³
	単 価		m ³		574	
	*** S単一 117号 ***					
SI8202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m ³		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	除雪・雪の積み込み,バックホウ クレーン付バックホウ0.80m3吊2.9t,仮設ヤードあり			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業の種類	除雪・雪の積み込み		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)機械規格	バックホウ クレーン付バックホウ0.80m3吊2.9t				
	3)作業区分	仮設ヤード				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08063	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	1,600	日		10,700	17,120
P34029	軽油	92,000	L		151	13,892
R01021	運転手（特殊）	1,000	人		33,600	33,600
	合 計				64,612	算出数量 569.000 m ³
	単 価		m ³		114	
	*** S単一 118号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	70kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率（実数）	0.0				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金 70km以下 製品長12m以内	1,000	ton		6,060	6,060
P46402	積卸し費 積み込み・取卸し	1,000	ton		1,500	1,500
	合 計				7,560	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		7,560	
	*** S単一 119号 ***					
SI9003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,70kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
	1)製品長	12m以内		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	2)運搬距離(片道)	70kmまで				
	3)計上方法	片道計上				
	4)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7)冬期割増率（実数）	0.1				
	8)深夜早朝割増率（実数）	0.0				
P46607	仮設材輸送運賃料金					
	70km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,060	6,060	
Y00005	輸送費割増料金				606	
		0.100		6,060		
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				8,166	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		8,166	
	*** S単－ 120号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.4	
	*** S単－ 121号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		413.4	
	*** S単－ 122号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		270.9	
	*** S単－ 123号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その８）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3		1,279	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3		2,454	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	9.5km以下			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,340	
	*** S単ー 126号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
	9.5km以下			豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｹｯﾄ容量0.8m3				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
	単 価		m3		4,340	
	*** S単ー 127号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 %	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3		1,037	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 128号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		488.3	
	*** S単ー 129号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		792.7	
	*** S単ー 130号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		5,716	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、23.2km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m ³		3,408	
	*** S単ー 132号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				

事業名		国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名		西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事							
コード	名 称		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価			m3		5,716	
	*** S単ー 133号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕			m ²		1.000 m	歩A
	SP 舗装版破砕				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
					豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)障害等の有無		無し				
	3)騒音振動対策		必要				
	4)舗装版厚		15cm以下				
	5)Co+As(ｶｰ)舗装によるAs舗装		-				
	6)積込作業の有無		有り				
	7)長期割引単価区分		あり				
	単 価			m ²		667	
	*** S単ー 134号 ***						
SA0222	SP 舗装版破砕			m ²		1.000 m	歩A
	SP 舗装版破砕				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
					豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)障害等の有無		無し				
	3)騒音振動対策		必要				
	4)舗装版厚		15cm以下				
	5)Co+As(ｶｰ)舗装によるAs舗装		-				
	6)積込作業の有無		有り				
	7)長期割引単価区分		あり				
	単 価			m ²		667	
	*** S単ー 135号 ***						
SA0223	SP 舗装版切断			m		1.000 m	歩A
	SP 舗装版切断				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
					豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶｰ)舗装版		-				
	単 価			m		764.6	
	*** S単ー 136号 ***						
SA0223	SP 舗装版切断			m		1.000 m	歩A
	SP 舗装版切断				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	当たり算出
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-				夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:3%	
					豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
					基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
					深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚		-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶｰ)舗装版		-				
	単 価			m		764.6	
	*** S単ー 137号 ***						

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その８）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その８）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,717	
	*** S単一 138号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - なし 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,660	
	*** S単一 139号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,590	
	*** S単一 140号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 470mm,3層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	470mm 3層施工 碎石 あり 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	単 価		m ²		2,785	
	*** S単一 141号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 550mm,3層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正: 3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)全仕上り厚	550mm				
	2)施工区分	3層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		3,071	
	*** S単一 142号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,2層施工,あり,0mm,220mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	2層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	220mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-40				
	単 価		m ²		1,734	
	*** S単一 143号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 瀝青安定処理材,瀝青安定処理材（25）,1.4m以上3.0m以下,グラムコ ート,PK-3（グラムコート）,-,あり,50mm,0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	瀝青安定処理材				
	2)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	3)瀝青材の有無	あり				
	4)路盤材の有無	なし				
	5)施工区分	-				
	6)瀝青材区分Ⅰ	グラムコート				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	50mm				
	9)路盤材全仕上り厚	0mm				
	10)瀝青材区分Ⅱ	PK-3（グラムコート）				
	11)材料区分Ⅱ	瀝青安定処理材（25）				
	単 価		m ²		2,690	
	*** S単一 144号 ***					
SA0841	SP 基層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グラムコ ート各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3 % 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	グラムコート各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
J01002	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)		ton			材変
	単 価		m ²		2,409	
	*** S単一 145号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種 あり 再生密粒度7スｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		2,401	
	*** S単— 146号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,30mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,ﾀｯｸｺｰﾄ 各種,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	歩A 当たり算出
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm 7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） ﾀｯｸｺｰﾄ 各種 あり 密粒度7スｺﾝ(13F)				
	単 価		m ²		1,854	
	*** S単— 147号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,50mm,7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）,無し,あり		m ²	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	歩A 当たり算出
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 50mm 7スファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） 無し あり 再生密粒度7スｺﾝ(13)				
	単 価		m ²		2,193	
	*** S単— 148号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	歩A 当たり算出
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)作業区分 2)製品質量 3)基礎碎石	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外				
P96037	組立4号マンホール直壁 φ1800、h1500（接着ｼｮｲﾝﾄ含む）		個			材変
	単 価		基		502,700	
	*** S単— 149号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール SP プレキャストマンホール 据付,2000kg/基以下,無しまたは円形断面以外		基	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:3%	歩A 当たり算出
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

[illegible]

事業名 国営施設応急対策事業盛岡南部地区						
工事名 西部用水路改修（その8）工事						
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F01021	トラック用[油圧伸縮ｼﾞﾈﾌﾞ型] 吊上能力4.9t吊		日	49,000		
J01025	湛青安定処理材 25		ton	860,000		
P05350	塩ビ管用継手 22°1/2°ｼﾞﾈﾌﾞ		個	61,600		
P21210	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250		個	3,060		
P35108	液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	678		
P35116	液状エポキシ樹脂塗料		kg	3,210		
P37211	コンクリートカッター用ブレード 径450mm		枚	71,500		
P39101	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ｼﾞﾈﾌﾞ ﾏｲﾌﾟ		巻	9,400		
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材		m3	3,290		
P52004	産業廃棄物処理税相当額		ton	1,000		
P96002	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 異形管 K形 継輪 φ800,内面ｼﾞﾈﾌﾞ ﾏｲﾌﾟ樹脂塗装		本	232,500		
P96008	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 K形接合部品 特殊押輪 φ800,ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪含む		組	210,000		
P96009	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 AL形接合部品 特殊押輪 φ800,ﾎﾞﾙﾄ・ｺﾞﾑ輪含む		組	238,000		
P96010	発生土処分費		m3	1,400		
P96011	捨梁 松丸太φ12cm		本	1,528		
P96012	捨梁 松丸太φ15cm		本	2,310		
P96013	廃プラスチック		m3	14,000		
P96014	締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料		試料	31,100		
P96015	ワイヤロープ 6燃×24本線(4号),φ6mm,裸A種		m	221		
P96016	レバーブロック 吊上荷重0.75t		台・日	305		
P96017	調整ｼﾞﾈﾌﾞ φ600用,h100mm,固定部材含む		個	9,645		
P96018	ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材		m3	3,290		
P96019	購入土 岩ズリ		m3	2,400		
P96020	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 内面ｼﾞﾈﾌﾞ ﾏｲﾌﾟ 塗装 直管 S種,NS形,φ800×L6.0m		本	783,000		
P96022	ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 φ600(T-25),受枠・ﾎﾞﾙﾄ含む		個	95,600		
P96023	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 NS形接合材料ﾗｲﾌ φ800		箇所	83,500		
P96024	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 NS形 切管用挿し口ｼﾞﾈﾌﾞ φ800		個	52,000		
P96026	ﾀﾞｸﾀｲﾍﾞﾙ 鋼鉄管 異形管 NS形 継輪 φ800,内面ｼﾞﾈﾌﾞ ﾏｲﾌﾟ樹脂塗装		本	783,000		
P96027	FRPM管処分費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本		m3	96,000		
P96028	FRPM管破砕費 φ800,L=4m/本,0.223m3/本		m3	7,000		
P96029	汚泥収集運搬費 中型吸引車(積載量約2.42ton)		式	40,000		
P96030	汚泥処理費 舗装版切断排水		ton	51,700		
P96031	FRPM管運搬費 φ800,19本/台		台	117,000		
P96032	FRPM管処分費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本		m3	96,000		
P96033	FRPM管破砕費 φ700,L=4m/本,0.175m3/本		m3	7,000		
P96034	FRPM管運搬費 φ700,24本/台		台	117,000		
P96036	伸縮可とう管 両フランジ φ800×L650mm、偏心100mm、ゴム製		組	933,000		
P96037	組立4号マンホール直壁 φ1800、h1500（接着ｼﾞｮｲﾝﾄ含む）		個	467,000		
P96038	組立4号マンホール床版 φ1800、h900（接着ｼﾞｮｲﾝﾄ含む）		個	388,000		
P96039	組立1号マンホール斜壁 φ900×600、h300		個	22,800		
P96040	高密度ポリエチレン管 φ250 シングル構造 無孔		m	3,875		
P96041	人孔蓋 φ600×φ150 7.5k 形式1		組	156,000		
P96042	フランジ蓋 φ150 7.5k 形式1		組	9,240		

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	区画線工（中央線）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	ハ°イント式,破線,B=15cm					
S08801	【区画線工】					
Y00009	区画線設置,ハ°イント式（車載式）,破線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, 小計	1,000.000	m	135	135,000	S単 99号
					135,000	
S02116	道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	770	38,500	S単 43号
S02116	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号(0.106～0.850mm),,,	39.000	kg	187	7,293	S単 44号
S02116	軽油 ハ°イント給油,,	33.000	L	151	4,983	S単 45号
Y00004	雑品	0.030		50,776	1,523	
	合 計				187,299	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m	187		
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	区画線工（外側線）		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	ハ°イント式,実線,B=15cm					
S08801	【区画線工】					
Y00009	区画線設置,ハ°イント式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, 小計	1,000.000	m	113	113,000	S単 100号
					113,000	
S02116	道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	770	38,500	S単 43号
S02116	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号(0.106～0.850mm),,,	39.000	kg	187	7,293	S単 44号
S02116	軽油 ハ°イント給油,,	33.000	L	151	4,983	S単 45号
Y00004	雑品	0.030		50,776	1,523	
	合 計				165,299	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m	165		
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	区画線工		m		1,000,000 m	歩A 当たり算出
	ハ°イント式,実線,B=15cm					
S08801	【区画線工】					
Y00009	区画線設置,ハ°イント式（車載式）,実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,, 小計	1,000.000	m	113	113,000	S単 98号
					113,000	
S02116	道路用塗料 トライツハ°イント(JIS K 5665) 常温式 1種B 白,,	50.000	L	770	38,500	S単 40号
S02116	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号(0.106～0.850mm),,,	39.000	kg	187	7,293	S単 41号
S02116	軽油 ハ°イント給油,,	33.000	L	151	4,983	S単 17号
Y00004	雑品	0.030		50,776	1,523	
	合 計				165,299	算出数量 1,000.000 m
	単 価		m	165		
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	既設FRPM管撤去		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	φ800(FRPM管撤去～一時仮置き～運搬車両積込)					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.130	人	29,355	3,816	S単 8号
S02115	普通作業員	0.240	人	24,411	5,859	S単 9号
Y00004	雑品	0.050		11,493	575	

事業名	国営施設応急対策事業盛岡南部地区					
工事名	西部用水路改修（その8）工事					
工事別工事名:西部用水路改修（その8）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C00001	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ型[ｸﾚｰﾝ付]運転 既設FRPM管撤去（φ800）	0.200	日	58,567	11,713	C単 1号 算出数量 1.000 本
	合 計				23,781	
	単 価		本		23,781	
	*** T単－ 5号 ***					
T00005	既設FRPM管撤去 φ700(FRPM管撤去～一時仮置き～運搬車両積込)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.050	人	36,359	1,818	S単 7号
S02115	特殊作業員	0.130	人	29,355	3,816	S単 8号
S02115	普通作業員	0.250	人	24,411	6,103	S単 9号
Y00004	雑品	0.050		11,737	587	
C00002	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞｸﾚｰﾝ型[ｸﾚｰﾝ付]運転 既設FRPM管撤去（φ700）	0.200	日	58,507	11,701	C単 2号 算出数量 1.000 本
	合 計				24,025	
	単 価		本		24,025	
	*** T単－ 6号 ***					
T00006	鋼製伸縮可とう管据付工 φ800×650,t=7mm,両フランジ,偏心100mm		本		3.000 本	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.570	人	36,359	20,725	S単 7号
S02115	特殊作業員	1.130	人	29,355	33,171	S単 8号
S02115	普通作業員	0.570	人	24,411	13,914	S単 9号
S16004	トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型] トラッククレーン(油圧伸縮ｼﾝｸﾞﾙ型),最大吊上能力4.9t吊,なし	0.500	日	49,000	24,500	S単 101号 算出数量 3.000 本
	合 計				92,310	
	単 価		本		30,770	
	*** T単－ 7号 ***					
T00008	鋼管継手塗装 φ800,外面塗装,耐衝撃ｼｰﾄあり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02115	塗装工	0.750	人	29,355	22,016	S単 11号
Y00004	雑品	0.200		22,016	4,403	
S02116	水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ 800A WSP 012 補助材料含む,,	1.000	組	30,600	30,600	S単 20号
S02116	耐衝撃ｼｰﾄ(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｼｰﾄA φ800 (固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾚｰﾌﾞ含む),,	1.000	箇所	7,160	7,160	S単 21号
S02115	塗装工	0.750	人	29,355	22,016	S単 11号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				86,195	
	単 価		箇所		86,195	
	*** T単－ 8号 ***					
T00009	鋼管継手塗装 φ800,内面塗装		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	液状ﾎﾟﾘｼﾞｮｰ樹脂塗料	1.000	kg	3,210	3,210	S単 22号
S02116	液状エポキシ樹脂用シンナー	0.060	kg	678	41	S単 23号
S02115	塗装工	2.000	人	29,355	58,710	S単 11号
Y00004	雑品	0.400		61,961	24,784	

[illegible]