



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箕岳揚水機場改修（その 2）その他工事

積 算 書
(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			60,580,000	
・工事原価			36,519,000	
純工事費			26,941,000	
・直接工事費			22,899,000	
・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,899,000	
・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
・間接工事費			13,620,000	
・共通仮設費			4,042,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$23,482,000 \times ((12.480 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.000 \times 1.000)$			3,809,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			233,000	
・現場環境改善費（率計上）				
$23,301,000 \times (1.000)$			233,000	
・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費			9,578,000	
・現場管理費（率計上）				
$27,524,000 \times ((31.640 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.000 \times 1.000 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			9,578,000	
・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官賃額（直工）	1.000	式	0	
・官賃額（事業損失防止）	1.000	式	0	
・官賃額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$36,519,000 \times (20.620 \times 1.000 + 0.04)$			7,544,000	
・一括計上価格	1.000	式	16,520,000	
支給品費			583,000	
支給品費（直工・事業損失防止）			583,000	
支給品費（直工）			583,000	
処分費等（直接工事費の内数）			181,000	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	

東北農政局

事業名 国営施設応急対策事業旧迫川地区

工事名 簗岳揚水機場改修（その2）その他工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			22,899,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	22,899,000	
・土工	1.000	式	1,011,000	
・ ・ 坂路土工	1.000	式	22,000	
・ ・ 盛土工	1.000	式	107,000	
・ ・ 残土処理工 坂路	1.000	式	165,000	
・ ・ 仕上工	1.000	式	381,000	
・ ・ 機場内土工	1.000	式	16,000	
・ ・ 残土処理工 機場内	1.000	式	165,000	
・ ・ 排水路土工	1.000	式	73,000	
・ ・ 残土処理工 排水路	1.000	式	82,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	782,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	782,000	
・ 付帯施設工	1.000	式	12,846,000	
・ ・ 機場西側排水路 乗入部	1.000	式	362,000	
・ ・ 機場西側排水路工 一般部	1.000	式	162,000	
・ ・ 機場北・東側排水路	1.000	式	1,820,000	
・ ・ 機場北・東側排水路 乗入部	1.000	式	428,000	
・ ・ 1号面壁工及び2号面壁工	1.000	式	15,000	
・ ・ 両開門扉設置工 角パイプ両開門扉	1.000	式	2,213,000	
・ ・ 門扉設置工 片開門扉 H1200×W1000	1.000	式	160,000	
・ ・ 大型引戸設置工 H1200×W5000	1.000	式	1,762,000	
・ ・ 防護柵設置工	1.000	式	4,575,000	
・ ・ 階段工	1.000	式	400,000	
・ ・ 分水工	1.000	式	879,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	70,000	
・ 舗装工	1.000	式	2,751,000	
・ ・ 舗装工	1.000	式	2,751,000	
・ 導水路橋補修工	1.000	式	266,000	
・ ・ 導水路橋補修	1.000	式	266,000	
・ 吐水槽補強工	1.000	式	5,243,000	
・ ・ コンクリート補強工	1.000	式	5,243,000	

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				22,899,000	
・土工					
・ ・ 坂路土工	1.000	式		1,011,000	
000001 掘削 粘性土	40	m3	409	16,360	歩A・単A B単 1号
000002 床掘 粘性土	20	m3	284	5,680	歩A・単A B単 2号
合 計				22,040	
・ ・ 盛土工	1.000	式		107,000	
000003 埋戻 流用土	20	m3	2,271	45,420	歩A・単A B単 3号
000004 積込 建設発生土受入地	20	m3	299	5,980	歩A・単A B単 4号
000005 土砂等運搬 建設発生土受入地～現場	20	m3	661	13,220	歩A・単A B単 5号
000006 路肩盛土 人力、流用土	10	m3	3,257	32,570	歩A・単A B単 6号
000007 積込 建設発生土受入地	10	m3	299	2,990	歩A・単A B単 7号
000008 土砂等運搬 建設発生土受入地～現場	10	m3	661	6,610	歩A・単A B単 8号
合 計				106,790	
・ ・ 残土処理工 坂路	1.000	式		165,000	
000009 土砂等運搬 現場～建設発生土処分場	40	m3	3,115	124,600	歩A・単A B単 9号
000010 産業廃棄物処分 建設発生土	40	m3	1,000	40,000	歩A・単A B単 10号
合 計				164,600	
・ ・ 仕上工	1.000	式		381,000	
000011 路床盛土 流用土	190	m3	1,046	198,740	歩A・単A B単 11号
000012 積込 建設発生土受入地	190	m3	299	56,810	歩A・単A B単 12号
000013 土砂等運搬 建設発生土受入地～現場	190	m3	661	125,590	歩A・単A B単 13号
合 計				381,140	
・ ・ 機場内土工	1.000	式		16,000	
000014 掘削 粘性土	40	m3	409	16,360	歩A・単A B単 14号
合 計				16,360	
・ ・ 残土処理工 機場内	1.000	式		165,000	
000015 土砂等運搬 現場～建設発生土処分場	40	m3	3,115	124,600	歩A・単A B単 15号
000016 産業廃棄物処分 建設発生土	40	m3	1,000	40,000	歩A・単A B単 16号
合 計				164,600	
・ ・ 排水路土工	1.000	式		73,000	
000017 床掘 粘性土	50	m3	284	14,200	歩A・単A B単 17号
000018 埋戻 流用土	30	m3	994	29,820	歩A・単A B単 18号
000019 積込 建設発生土受入地	30	m3	299	8,970	歩A・単A B単 19号
000020 土砂等運搬 建設発生土受入地～現場	30	m3	661	19,830	歩A・単A B単 20号
合 計				72,820	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳湧水機場改修 (その2) その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 残土処理工 排水路	1.000	式		82,000	
000021 土砂等運搬 現場～建設発生土処分場	20	m ³	3,115	62,300	歩A・単A B単 21号
000022 産業廃棄物処分 建設発生土	20	m ³	1,000	20,000	歩A・単A B単 22号
合 計				82,300	
・ 構造物撤去工	1.000	式		782,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		782,000	
000023 舗装版破砕 15cm以下	440	m ²	664	292,160	歩A・単A B単 23号
000024 殻運搬 アスファルト	18	m ³	4,337	78,066	歩A・単A B単 24号
000025 産業廃棄物処理 アスファルト	18	m ³	4,326	77,868	歩A・単A B単 25号
000026 コンクリート構造物取壊し 有筋	5	m ³	20,780	103,900	歩A・単A B単 26号
000027 殻運搬 有筋	5	m ³	4,319	21,595	歩A・単A B単 27号
000028 産業廃棄物処分 有筋	5	m ³	2,500	12,500	歩A・単A B単 28号
000029 コンクリート構造物取壊し 無筋	5	m ³	11,840	59,200	歩A・単A B単 29号
000030 殻運搬 無筋	5	m ³	2,541	12,705	歩A・単A B単 30号
000031 産業廃棄物処分 無筋	5	m ³	2,820	14,100	歩A・単A B単 31号
000032 殻運搬 金属くず	2	m ³	6,351	12,702	歩A・単A B単 32号
000033 産業廃棄物処分 金属くず	2	m ³	3,212	6,424	歩A・単A B単 33号
000034 殻運搬 混合くず	1	m ³	7,812	7,812	歩A・単A B単 34号
000035 産業廃棄物処分 混合くず	1	m ³	12,000	12,000	歩A・単A B単 35号
000036 殻運搬 廃蛍光灯	0.1	m ³	4,700	470	歩A・単A B単 36号
000037 産業廃棄物処分 廃蛍光灯	0.1	m ³	350,000	35,000	歩A・単A B単 37号
000038 殻運搬 廃プラ (土木シート以外)	1	m ³	2,985	2,985	歩A・単A B単 38号
000039 産業廃棄物処分 廃プラ (土木シート以外)	1	m ³	3,212	3,212	歩A・単A B単 39号
000040 殻運搬 陶磁器くず	2	m ³	3,493	6,986	歩A・単A B単 40号
000041 産業廃棄物処分 陶磁器くず	2	m ³	8,000	16,000	歩A・単A B単 41号
000042 殻運搬 がれき類	1	m ³	2,985	2,985	歩A・単A B単 42号
000043 産業廃棄物処分 がれき類	1	m ³	3,800	3,800	歩A・単A B単 43号
合 計				782,470	
・ 付帯施設工	1.000	式		12,846,000	
・ ・ 機場西側排水路 乗入部	1.000	式		362,000	
000044 排水路工 落蓋式U型、300A	4	m	9,671	38,684	歩A・単A B単 44号
000045 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.2	m ³	40,370	8,074	歩A・単A B単 45号
000046 型枠	0.8	m ³	10,800	8,640	歩A・単A B単 46号
000047 基礎砕石 RC-40、t=10cm	2.0	m ²	1,173	2,346	歩A・単A B単 47号
000048 グレーチング 横断用、T-25	4	枚	76,004	304,016	歩A・単A B単 48号
合 計				361,760	
・ ・ 機場西側排水路工 一般部	1.000	式		162,000	
000049 排水路工 落蓋式U型、300A	6	m	10,431	62,586	歩A・単A B単 49号
000050 基礎砕石 RC-40、t=10cm	3.0	m ²	1,173	3,519	歩A・単A B単 50号
000051 コンクリート蓋 3種 車道用	12	枚	2,454	29,448	歩A・単A B単 51号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000052 排水路工 BF側溝、300 - 1型	3.6	m	7,143	25,715	歩A・単A B単 52号
000053 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.8	m ²	1,173	2,111	歩A・単A B単 53号
000054 排水路工 BF側溝、300 - 2型	1.4	m	7,398	10,357	歩A・単A B単 54号
000055 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.2	m ²	1,173	1,408	歩A・単A B単 55号
000056 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.1	m ³	40,370	4,037	歩A・単A B単 56号
000057 型枠	0.5	m ³	10,800	5,400	歩A・単A B単 57号
000058 コンクリート用蓋 T-6 300×500	2	枚	2,884	5,768	歩A・単A B単 58号
000059 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.1	m ³	40,370	4,037	歩A・単A B単 59号
000060 型枠	0.7	m ³	10,800	7,560	歩A・単A B単 60号
合 計				161,946	
・ ・ 機場北・東側排水路	1.000	式		1,820,000	
000061 排水路工 道路横断用 自由勾配側溝 300×400×2000	12	m	35,303	423,636	歩A・単A B単 61号
000062 基礎碎石 RC-40、t=10cm	6.1	m ²	1,173	7,155	歩A・単A B単 62号
000063 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.6	m ³	40,370	24,222	歩A・単A B単 63号
000064 型枠	2.4	m ³	10,800	25,920	歩A・単A B単 64号
000065 グレーチング蓋 横断用 並目 固定ボルトタイプ 300用 L=1000	6	枚	38,304	229,824	歩A・単A B単 65号
000066 排水路工 自由勾配側溝 300×400×2000	47.6	m	12,903	614,183	歩A・単A B単 66号
000067 基礎碎石 RC-40、t=10cm	24.3	m ²	1,173	28,504	歩A・単A B単 67号
000068 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	1.2	m ³	40,370	48,444	歩A・単A B単 68号
000069 型枠	4.8	m ³	10,800	51,840	歩A・単A B単 69号
000070 勾配調整コンクリート 18-8-25(20) BB	1.8	m ³	40,370	72,666	歩A・単A B単 70号
000071 接続柵 400×400×450	3	基	25,174	75,522	歩A・単A B単 71号
000072 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.1	m ²	1,173	1,290	歩A・単A B単 72号
000073 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.2	m ³	40,370	8,074	歩A・単A B単 73号
000074 集水縁塊 400×400×120 T-25	3	個	46,804	140,412	歩A・単A B単 74号
000075 排水路工 U型側溝 300C×2000	2.1	m	12,321	25,874	歩A・単A B単 75号
000076 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.1	m ²	1,173	1,290	歩A・単A B単 76号
000077 排水路工 300-1型 L=2000	2	m	6,871	13,742	歩A・単A B単 77号
000078 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.0	m ²	1,173	1,173	歩A・単A B単 78号
000079 排水路工 300-2型 L=2000	1.5	m	7,126	10,689	歩A・単A B単 79号
000080 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.3	m ²	1,173	1,525	歩A・単A B単 80号
000081 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.1	m ³	40,370	4,037	歩A・単A B単 81号
000082 型枠	0.4	m ³	10,800	4,320	歩A・単A B単 82号
000083 コンクリート蓋 T-6 300×500	2	枚	2,884	5,768	歩A・単A B単 83号
合 計				1,820,110	
・ ・ 機場北・東側排水路 乗入部	1.000	式		428,000	
000084 排水路工 落蓋式U型、300A	4.7	m	10,176	47,827	歩A・単A B単 84号
000085 グレーチング 横断用、T-25	5	枚	76,004	380,020	歩A・単A B単 85号
合 計				427,847	
・ ・ 1号面壁工及び2号面壁工	1.000	式		15,000	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000086 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.1	m ³	39,280	3,928	歩A・単A B単 86号
000087 型枠	1.0	m ³	10,800	10,800	歩A・単A B単 87号
合 計				14,728	
・ ・ 両開門扉設置工 角パイプ両開門扉	1.000	式		2,213,000	
000088 角パイプ両開門扉 H1200×W4000	2	基	925,000	1,850,000	歩A・単A B単 88号
000089 基礎ブロック □500×H700	4	個	15,300	61,200	歩A・単A B単 89号
000090 基礎ブロック □500×H300	2	個	2,800	5,600	歩A・単A B単 90号
000091 基礎碎石 RC-40、t=10cm	1.8	m ³	1,443	2,597	歩A・単A B単 91号
000092 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	2	m ³	39,280	78,560	歩A・単A B単 92号
000093 型枠	2.9	m ³	10,800	31,320	歩A・単A B単 93号
000094 溶接金網 線形φ6、網目150×150	4.4	m ²	515	2,266	歩A・単A B単 94号
000095 基礎碎石 RC-40、t=10cm	9.8	m ³	1,173	11,495	歩A・単A B単 95号
000096 組立工事費 両開門扉	1	基	150,000	150,000	歩A・単A B単 96号
000097 基礎施工費 両開門扉	1	基	20,000	20,000	歩A・単A B単 97号
合 計				2,213,038	
・ ・ 門扉設置工 片開門扉 H1200×W1000	1.000	式		160,000	
000098 片開門扉 H1200×W1000	1	基	111,000	111,000	歩A・単A B単 98号
000099 基礎ブロック □250×H500	2	個	3,000	6,000	歩A・単A B単 99号
000100 基礎碎石 RC-40、t=10cm	0.3	m ³	1,173	352	歩A・単A B単 100号
000101 組立工事費 片開門扉	1	基	17,000	17,000	歩A・単A B単 101号
000102 基礎施工費 片開門扉	1	基	26,000	26,000	歩A・単A B単 102号
合 計				160,352	
・ ・ 大型引戸設置工 H1200×W5000	1.000	式		1,762,000	
000103 大型引戸 H1200×W5000	1	基	1,180,000	1,180,000	歩A・単A B単 103号
000104 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	2.8	m ³	39,280	109,984	歩A・単A B単 104号
000105 型枠	6.5	m ³	10,800	70,200	歩A・単A B単 105号
000106 基礎碎石 RC-40、t=10cm	12	m ³	1,173	14,076	歩A・単A B単 106号
000107 組立費 大型引戸	1	基	261,000	261,000	歩A・単A B単 107号
000108 土間コンクリート 18-8-25(20) BB	2.4	m ³	39,280	94,272	歩A・単A B単 108号
000109 型枠	3	m ³	10,800	32,400	歩A・単A B単 109号
合 計				1,761,932	
・ ・ 防護柵設置工	1.000	式		4,575,000	
000110 防護柵 H1200 基礎ブロック	60	m	25,100	1,506,000	歩A・単A B単 110号
000111 基礎ブロック □200×H450	37	個	1,480	54,760	歩A・単A B単 111号
000112 基礎碎石 RC-40、t=10cm	3.3	m ³	1,173	3,871	歩A・単A B単 112号
000113 組立工事費 防護柵 基礎ブロック	60	m	3,700	222,000	歩A・単A B単 113号
000114 基礎施工費 防護柵 基礎ブロック	60	m	3,800	228,000	歩A・単A B単 114号
000115 防護柵 H1200 ベースプレート	54.6	m	32,000	1,747,200	歩A・単A B単 115号
000116 施工費 防護柵 ベースプレート式	54.6	m	14,900	813,540	歩A・単A B単 116号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				4,575,371	
・ ・ 階段工	1.000	式		400,000	
000117 階段ブロック B=447、H224	14	個	21,000	294,000	歩A・単A B単 117号
000118 袖コンクリート 18-8-25(20) BB	0.7	m3	39,280	27,496	歩A・単A B単 118号
000119 型枠	4.9	m ²	10,800	52,920	歩A・単A B単 119号
000120 基礎コンクリート 18-8-25(20) BB	0.4	m3	39,280	15,712	歩A・単A B単 120号
000121 型枠	0.7	m ²	10,800	7,560	歩A・単A B単 121号
000122 基礎碎石 RC-40、t=10cm	2.1	m ²	1,173	2,463	歩A・単A B単 122号
合 計				400,151	
・ ・ 分水工	1.000	式		879,000	
000123 綯鋼板設置 1640×820 t=6mm	2	枚	205,100	410,200	歩A・単A B単 123号
000124 綯鋼板設置 1640×1070 t=6mm	2	枚	234,600	469,200	歩A・単A B単 124号
合 計				879,400	
・ ・ 安全施設工	1.000	式		70,000	
000125 昇降施設設置工 樹脂被覆付ステップ、B=300	10	個	7,045	70,450	歩A・単A B単 125号
合 計				70,450	
・ 舗装工	1.000	式		2,751,000	
・ ・ 舗装工	1.000	式		2,751,000	
000126 表層工 t=4cm	706	m ²	3,206	2,263,436	歩A・単A B単 126号
000127 路盤工 RC-40、t=15cm	649	m ²	751	487,399	歩A・単A B単 127号
合 計				2,750,835	
・ 導水路橋補修工	1.000	式		266,000	
・ ・ 導水路橋補修	1.000	式		266,000	
000128 高圧洗浄工	6.8	m ²	2,195	14,926	歩A・単A B単 128号
000129 床版補修	6.8	m ²	3,888	26,438	歩A・単A B単 129号
000130 転落防止柵 H1100 ベースプレート式	1	式	164,600	164,600	歩A・単A B単 130号
000131 組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式	1	式	60,000	60,000	歩A・単A B単 131号
合 計				265,964	
・ 吐水槽補強工	1.000	式		5,243,000	
・ ・ コンクリート補強工	1.000	式		5,243,000	
000132 削孔工 1 定着7ヶ所-D22 削孔径φ32 L=450mm コブ ^レ ル	64	箇所	6,854	438,656	歩A・単A B単 132号
000133 削孔工 2 定着7ヶ所-D25 削孔径φ35 L=510mm コブ ^レ ル	66	箇所	6,960	459,360	歩A・単A B単 133号
000134 下地処理工 ウォータージェット、75MPa	39.8	m ²	6,433	256,033	歩A・単A B単 134号
000135 下塗工 多機能特殊 ^ホ リマーメント ^ル (タイプ I) t=1mm	39.8	m ²	1,719	68,416	歩A・単A B単 135号
000136 主筋組立工 D22、D25 フレア溶接D25、コシ ^レ スφ6-L45	1.583	ton	306,238	484,775	歩A・単A B単 136号
000137 配力筋組立 D16	0.609	ton	80,547	49,053	歩A・単A B単 137号
000138 増厚工 t=59mm 底版上面	1.620	m3	1,492,686	2,418,151	歩A・単A B単 138号

東北農政局

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支給品費				583,000	
直接工事費（仮設工を除く）					
・付帯施設工					
・ ・ 機場西側排水路 乗入部					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		540	単A S単 246号
・ ・ 機場西側排水路工 一般部					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		810	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		486	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		324	単A S単 246号
・ ・ 機場北・東側排水路					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		1,646	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		6,559	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		297	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		297	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		270	単A S単 246号
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		351	単A S単 246号
・ ・ 機場北・東側排水路 乗入部					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		1,269	単A S単 246号
・ ・ 両開門扉設置工 角パイプ両開門扉					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		2,645	単A S単 246号
・ ・ 門扉設置工 片開門扉 H1200×W1000					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		81	単A S単 246号
・ ・ 大型引戸設置工 H1200×W5000					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		3,239	単A S単 246号
・ ・ 防護柵設置工					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		891	単A S単 246号
・ ・ 階段工					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		567	単A S単 246号
・ 舗装工					
・ ・ 舗装工					
J03118 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3		278,097	単A S単 251号
・ 吐水槽補強工					

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単－ 1号 *** 掘削					
	粘性土		m3	409		歩A・単A
000002	*** B単－ 2号 *** 床掘					
	粘性土		m3	284		歩A・単A
000003	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	流用土		m3	2,271		歩A・単A
000004	*** B単－ 4号 *** 積込					
	建設発生土受入地		m3	299		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土受入地～現場		m3	661		歩A・単A
000006	*** B単－ 6号 *** 路肩盛土					
	人力、流用土		m3	3,257		歩A・単A
000007	*** B単－ 7号 *** 積込					
	建設発生土受入地		m3	299		歩A・単A
000008	*** B単－ 8号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土受入地～現場		m3	661		歩A・単A
000009	*** B単－ 9号 *** 土砂等運搬					
	現場～建設発生土処分場		m3	3,115		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 産業廃棄物処分					
	建設発生土		m3	1,000		歩A・単A
000011	*** B単－ 11号 *** 路床盛土					
	流用土		m3	1,046		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** 積込					
	建設発生土受入地		m3	299		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土受入地～現場		m3	661		歩A・単A
000014	*** B単－ 14号 *** 掘削					
	粘性土		m3	409		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 土砂等運搬					
	現場～建設発生土処分場		m3	3,115		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** 産業廃棄物処分					
	建設発生土		m3	1,000		歩A・単A
000017	*** B単－ 17号 *** 床掘					
	粘性土		m3	284		歩A・単A
000018	*** B単－ 18号 *** 埋戻					
	流用土		m3	994		歩A・単A
000019	*** B単－ 19号 *** 積込					
	建設発生土受入地		m3	299		歩A・単A
000020	*** B単－ 20号 *** 土砂等運搬					
	建設発生土受入地～現場		m3	661		歩A・単A
000021	*** B単－ 21号 *** 土砂等運搬					
	現場～建設発生土処分場		m3	3,115		歩A・単A
000022	*** B単－ 22号 *** 産業廃棄物処分					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土		m3	1,000		歩A・単A
000023	*** B単－ 23号 *** 舗装版破砕					
	15cm以下		m	664		歩A・単A
000024	*** B単－ 24号 *** 殻運搬					
	アスファルト		m3	4,337		歩A・単A
000025	*** B単－ 25号 *** 産業廃棄物処理					
	アスファルト		m3	4,326		歩A・単A
000026	*** B単－ 26号 *** コンクリート構造物取壊し					
	有筋		m3	20,780		歩A・単A
000027	*** B単－ 27号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	4,319		歩A・単A
000028	*** B単－ 28号 *** 産業廃棄物処分					
	有筋		m3	2,500		歩A・単A
000029	*** B単－ 29号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m3	11,840		歩A・単A
000030	*** B単－ 30号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	2,541		歩A・単A
000031	*** B単－ 31号 *** 産業廃棄物処分					
	無筋		m3	2,820		歩A・単A
000032	*** B単－ 32号 *** 殻運搬					
	金属くず		m3	6,351		歩A・単A
000033	*** B単－ 33号 *** 産業廃棄物処分					
	金属くず		m3	3,212		歩A・単A
000034	*** B単－ 34号 *** 殻運搬					
	混合くず		m3	7,812		歩A・単A
000035	*** B単－ 35号 *** 産業廃棄物処分					
	混合くず		m3	12,000		歩A・単A
000036	*** B単－ 36号 *** 殻運搬					
	廃蛍光灯		m3	4,700		歩A・単A
000037	*** B単－ 37号 *** 産業廃棄物処分					
	廃蛍光灯		m3	350,000		歩A・単A
000038	*** B単－ 38号 *** 殻運搬					
	廃ブラ（土木シート以外）		m3	2,985		歩A・単A
000039	*** B単－ 39号 *** 産業廃棄物処分					
	廃ブラ（土木シート以外）		m3	3,212		歩A・単A
000040	*** B単－ 40号 *** 殻運搬					
	陶磁器くず		m3	3,493		歩A・単A
000041	*** B単－ 41号 *** 産業廃棄物処分					
	陶磁器くず		m3	8,000		歩A・単A
000042	*** B単－ 42号 *** 殻運搬					
	がれき類		m3	2,985		歩A・単A
000043	*** B単－ 43号 *** 産業廃棄物処分					
	がれき類		m3	3,800		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単— 44号 *** 排水路工					
	落蓋式U型、300A		m	9,671		歩A・単A
000045	*** B単— 45号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	40,370		歩A・単A
000046	*** B単— 46号 *** 型枠					
			m3	10,800		歩A・単A
000047	*** B単— 47号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000048	*** B単— 48号 *** グレーチング					
	横断用、T-25		枚	76,004		歩A・単A
000049	*** B単— 49号 *** 排水路工					
	落蓋式U型、300A		m	10,431		歩A・単A
000050	*** B単— 50号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000051	*** B単— 51号 *** コンクリート蓋					
	3種 車道用		枚	2,454		歩A・単A
000052	*** B単— 52号 *** 排水路工					
	BF側溝、300-1型		m	7,143		歩A・単A
000053	*** B単— 53号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000054	*** B単— 54号 *** 排水路工					
	BF側溝、300-2型		m	7,398		歩A・単A
000055	*** B単— 55号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000056	*** B単— 56号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	40,370		歩A・単A
000057	*** B単— 57号 *** 型枠					
			m3	10,800		歩A・単A
000058	*** B単— 58号 *** コンクリート用蓋					
	T-6 300×500		枚	2,884		歩A・単A
000059	*** B単— 59号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	40,370		歩A・単A
000060	*** B単— 60号 *** 型枠					
			m3	10,800		歩A・単A
000061	*** B単— 61号 *** 排水路工					
	道路横断用 自由勾配側溝 300×400×2000		m	35,303		歩A・単A
000062	*** B単— 62号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000063	*** B単— 63号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	40,370		歩A・単A
000064	*** B単— 64号 *** 型枠					
			m3	10,800		歩A・単A
000065	*** B単— 65号 *** グレーチング蓋					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	横断用 並目 固定ボルトタイプ 300用 L=1000 *** B単ー 66号 ***		枚	38,304		歩A・単A
000066	排水路工					
	自由勾配側溝 300×400×2000 *** B単ー 67号 ***		m	12,903		歩A・単A
000067	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 68号 ***		m ²	1,173		歩A・単A
000068	基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB *** B単ー 69号 ***		m ³	40,370		歩A・単A
000069	型枠					
	*** B単ー 70号 ***		m ³	10,800		歩A・単A
000070	勾配調整コンクリート					
	18-8-25(20) BB *** B単ー 71号 ***		m ³	40,370		歩A・単A
000071	接続機					
	400×400×450 *** B単ー 72号 ***		基	25,174		歩A・単A
000072	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 73号 ***		m ²	1,173		歩A・単A
000073	基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB *** B単ー 74号 ***		m ³	40,370		歩A・単A
000074	集水縁塊					
	400×400×120 T-25 *** B単ー 75号 ***		個	46,804		歩A・単A
000075	排水路工					
	U型側溝 300C×2000 *** B単ー 76号 ***		m	12,321		歩A・単A
000076	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 77号 ***		m ²	1,173		歩A・単A
000077	排水路工					
	300-1型 L=2000 *** B単ー 78号 ***		m	6,871		歩A・単A
000078	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 79号 ***		m ²	1,173		歩A・単A
000079	排水路工					
	300-2型 L=2000 *** B単ー 80号 ***		m	7,126		歩A・単A
000080	基礎碎石					
	RC-40、t=10cm *** B単ー 81号 ***		m ²	1,173		歩A・単A
000081	基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB *** B単ー 82号 ***		m ³	40,370		歩A・単A
000082	型枠					
	*** B単ー 83号 ***		m ³	10,800		歩A・単A
000083	コンクリート蓋					
	T-6 300×500 *** B単ー 84号 ***		枚	2,884		歩A・単A
000084	排水路工					
	落蓋式U型、300A *** B単ー 85号 ***		m	10,176		歩A・単A
000085	グレーチング					
	横断用、T-25 *** B単ー 86号 ***		枚	76,004		歩A・単A
000086	基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m ³	39,280		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 型枠					
			m3	10,800		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 角パイプ両開門扉					
	H1200×W4000		基	925,000		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 基礎ブロック					
	□500×H700		個	15,300		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 基礎ブロック					
	□500×H300		個	2,800		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,443		歩A・単A
000092	*** B単ー 92号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	39,280		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 型枠					
			m ²	10,800		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 溶接金網					
	線形φ6、網目150×150		m ²	515		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 組立工事費					
	両開門扉		基	150,000		歩A・単A
000097	*** B単ー 97号 *** 基礎施工費					
	両開門扉		基	20,000		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 片開門扉					
	H1200×W1000		基	111,000		歩A・単A
000099	*** B単ー 99号 *** 基礎ブロック					
	□250×H500		個	3,000		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 組立工事費					
	片開門扉		基	17,000		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 基礎施工費					
	片開門扉		基	26,000		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 大型引戸					
	H1200×W5000		基	1,180,000		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 基礎コンクリート					
	18-8-25(20) BB		m3	39,280		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 型枠					
			m ²	10,800		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 基礎碎石					
	RC-40、t=10cm		m ²	1,173		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 組立費					
	大型引戸		基	261,000		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 土間コンクリート					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25(20) BB		m ³	39,280		歩A・単A
000109	*** B単ー 109号 *** 型枠					
			m ²	10,800		歩A・単A
000110	*** B単ー 110号 *** 防護柵					
			m	25,100		歩A・単A
000111	H1200 基礎ブロック *** B単ー 111号 *** 基礎ブロック					
			個	1,480		歩A・単A
000112	□200×H450 *** B単ー 112号 *** 基礎碎石					
			m ²	1,173		歩A・単A
000113	RC-40、t=10cm *** B単ー 113号 *** 組立工事費					
			m	3,700		歩A・単A
000114	防護柵 基礎ブロック *** B単ー 114号 *** 基礎施工費					
			m	3,800		歩A・単A
000115	防護柵 基礎ブロック *** B単ー 115号 *** 防護柵					
			m	32,000		歩A・単A
000116	H1200 ベースプレート *** B単ー 116号 *** 施工費					
			m	14,900		歩A・単A
000117	防護柵 ベースプレート式 *** B単ー 117号 *** 階段ブロック					
			個	21,000		歩A・単A
000118	B=447、H224 *** B単ー 118号 *** 袖コンクリート					
			m ³	39,280		歩A・単A
000119	18-8-25(20) BB *** B単ー 119号 *** 型枠					
			m ²	10,800		歩A・単A
000120	*** B単ー 120号 *** 基礎コンクリート					
			m ³	39,280		歩A・単A
000121	18-8-25(20) BB *** B単ー 121号 *** 型枠					
			m ²	10,800		歩A・単A
000122	*** B単ー 122号 *** 基礎碎石					
			m ²	1,173		歩A・単A
000123	RC-40、t=10cm *** B単ー 123号 *** 縞鋼板設置					
			枚	205,100		歩A・単A
000124	1640×820 t=6mm *** B単ー 124号 *** 縞鋼板設置					
			枚	234,600		歩A・単A
000125	1640×1070 t=6mm *** B単ー 125号 *** 昇降施設設置工					
			個	7,045		歩A・単A
000126	樹脂被覆付ステップ、B=300 *** B単ー 126号 *** 表層工					
			m ²	3,206		歩A・単A
000127	t=4cm *** B単ー 127号 *** 路盤工					
			m ²	751		歩A・単A
000128	RC-40、t=15cm *** B単ー 128号 *** 高圧洗浄工					
			m ²	2,195		歩A・単A
000129	*** B単ー 129号 *** 床版補修					
			m ²	3,888		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
000001	掘削 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オブツカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,000	m3	408.8	409	S単 230号
	合 計				409	
	単 価				409	
	*** B単一 2号 ***					
000002	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1,000	m3	284.3	284	S単 232号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 3号 ***					
000003	埋戻 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ(I)	1,000	m3	2,271	2,271	S単 1号
	合 計				2,271	
	単 価				2,271	
	*** B単一 4号 ***					
000004	積込 建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	269.2	299	S単 231号
	合 計				299	
	単 価				299	
	*** B単一 5号 ***					
000005	土砂等運搬 建設発生土受入地～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツク秒 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,110	m3	595.7	661	S単 233号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単一 6号 ***					
000006	路肩盛土 人力、流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ	1,000	m3	3,257	3,257	S単 2号
	合 計				3,257	
	単 価				3,257	
	*** B単一 7号 ***					
000007	積込 建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	269.2	299	S単 231号
	合 計				299	
	単 価				299	
	*** B単一 8号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	土砂等運搬 建設発生土受入地～現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	595.7	661	S単 233号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単— 9号 ***					
000009	土砂等運搬 現場～建設発生土処分場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.110	m3	2,806	3,115	S単 234号
	合 計				3,115	
	単 価				3,115	
	*** B単— 10号 ***					
000010	産業廃棄物処分 建設発生土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分 建設発生土,,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 17号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単— 11号 ***					
000011	路床盛土 流用土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	1,046	1,046	S単 236号
	合 計				1,046	
	単 価				1,046	
	*** B単— 12号 ***					
000012	積込 建設発生土受入地		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	269.2	299	S単 231号
	合 計				299	
	単 価				299	
	*** B単— 13号 ***					
000013	土砂等運搬 建設発生土受入地～現場		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾟｯｸ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	595.7	661	S単 233号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単— 14号 ***					
000014	掘削 粘性土		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,ﾎﾞｰﾝｸﾞﾙ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	408.8	409	S単 230号
	合 計				409	
	単 価				409	
	*** B単— 15号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000015	土砂等運搬 現場～建設発生土処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.110	m3	2,806	3,115	S単 234号
	合 計				3,115	
	単 価				3,115	
	*** B単一 16号 ***					
000016	産業廃棄物処分 建設発生土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分 建設発生土,,	1.000	m3	1,000	1,000	S単 17号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単一 17号 ***					
000017	床掘 粘性土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	284.3	284	S単 232号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単一 18号 ***					
000018	埋戻 流用土		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	993.9	994	S単 235号
	合 計				994	
	単 価				994	
	*** B単一 19号 ***					
000019	積込 建設発生土受入地		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	269.2	299	S単 231号
	合 計				299	
	単 価				299	
	*** B単一 20号 ***					
000020	土砂等運搬 建設発生土受入地～現場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.110	m3	595.7	661	S単 233号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単一 21号 ***					
000021	土砂等運搬 現場～建設発生土処分場		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ｾｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.110	m3	2,806	3,115	S単 234号
	合 計				3,115	
	単 価				3,115	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
000022	産業廃棄物処分 建設発生土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02116	産業廃棄物処分 建設発生土,,	1,000	m3	1,000	1,000	S単 17号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単一 23号 ***					
000023	舗装版破碎 15cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1,000	m ²	663.5	664	S単 245号
	合 計				664	
	単 価				664	
	*** B単一 24号 ***					
000024	殻運搬 アスファルト		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,	1,000	m3	4,337	4,337	S単 237号
	合 計				4,337	
	単 価				4,337	
	*** B単一 25号 ***					
000025	産業廃棄物処理 アスファルト		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 アスファルト	1,000	m3	4,326	4,326	S単 208号
	合 計				4,326	
	単 価				4,326	
	*** B単一 26号 ***					
000026	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	20,780	20,780	S単 217号
	合 計				20,780	
	単 価				20,780	
	*** B単一 27号 ***					
000027	殻運搬 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1,000	m3	4,319	4,319	S単 238号
	合 計				4,319	
	単 価				4,319	
	*** B単一 28号 ***					
000028	産業廃棄物処分 有筋		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 有筋	1,000	m3	2,500	2,500	S単 209号
	合 計				2,500	
	単 価				2,500	
	*** B単一 29号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000029	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1,000	m3	11,840	11,840	S単 218号
	合 計				11,840	
	単 価				11,840	
	*** B単一 30号 ***					
000030	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,541	2,541	S単 239号
	合 計				2,541	
	単 価				2,541	
	*** B単一 31号 ***					
000031	産業廃棄物処分 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 無筋	1,000	m3	2,820	2,820	S単 210号
	合 計				2,820	
	単 価				2,820	
	*** B単一 32号 ***					
000032	殻運搬 金属くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1,000	m3	6,351	6,351	S単 240号
	合 計				6,351	
	単 価				6,351	
	*** B単一 33号 ***					
000033	産業廃棄物処分 金属くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 金属くず	1,000	m3	3,212	3,212	S単 211号
	合 計				3,212	
	単 価				3,212	
	*** B単一 34号 ***					
000034	殻運搬 混合くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下,	1,000	m3	7,812	7,812	S単 241号
	合 計				7,812	
	単 価				7,812	
	*** B単一 35号 ***					
000035	産業廃棄物処分 混合くず		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 混合くず	1,000	m3	12,000	12,000	S単 212号
	合 計				12,000	
	単 価				12,000	
	*** B単一 36号 ***					
000036	殻運搬 廃蛍光灯		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,	1.000	m3	4,700	4,700	S単 242号
	合 計				4,700	
	単 価				4,700	
	*** B単一 37号 ***					
000037	産業廃棄物処分 廃蛍光灯		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 廃蛍光灯	1.000	m3	350,000	350,000	S単 213号
	合 計				350,000	
	単 価				350,000	
	*** B単一 38号 ***					
000038	殻運搬 廃プラ（土木シート以外）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,985	2,985	S単 243号
	合 計				2,985	
	単 価				2,985	
	*** B単一 39号 ***					
000039	産業廃棄物処分 廃プラ（土木シート以外）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 廃プラ（土木シート以外）	1.000	m3	3,212	3,212	S単 214号
	合 計				3,212	
	単 価				3,212	
	*** B単一 40号 ***					
000040	殻運搬 陶磁器くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,	1.000	m3	3,493	3,493	S単 244号
	合 計				3,493	
	単 価				3,493	
	*** B単一 41号 ***					
000041	産業廃棄物処分 陶磁器くず		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 陶磁器くず	1.000	m3	8,000	8,000	S単 215号
	合 計				8,000	
	単 価				8,000	
	*** B単一 42号 ***					
000042	殻運搬 がれき類		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,	1.000	m3	2,985	2,985	S単 243号
	合 計				2,985	
	単 価				2,985	
	*** B単一 43号 ***					
000043	産業廃棄物処分 がれき類		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処分 がれき類	1.000	m3	3,800	3,800	S単 216号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単一 44号 ***					
000044	排水路工 落蓋式U型、300A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	4,471	4,471	S単 222号
S02116	コンクリートフリューム 300A,,	1,000	m	5,200	5,200	S単 18号
	合 計				9,671	
	単 価				9,671	
	*** B単一 45号 ***					
000045	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約17m以下,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単一 46号 ***					
000046	型枠		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 47号 ***					
000047	基礎砕石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 48号 ***					
000048	グレーチング 横断用、T-25		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	404	404	S単 223号
S02116	グレーチング蓋 横断用 T-25,,	1,000	枚	75,600	75,600	S単 19号
	合 計				76,004	
	単 価				76,004	
	*** B単一 49号 ***					
000049	排水路工 落蓋式U型、300A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1,000	m	5,231	5,231	S単 224号
S02116	コンクリートフリューム 300A,,	1,000	m	5,200	5,200	S単 18号
	合 計				10,431	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,431	
	*** B単— 50号 ***					
000050	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単— 51号 ***					
000051	コンクリート蓋 3種 車道用		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	404	404	S単 223号
S02116	コンクリート蓋	1.000	枚	2,050	2,050	S単 20号
	合 計				2,454	
	単 価				2,454	
	*** B単— 52号 ***					
000052	排水路工 BF側溝、300 - 1型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,743	4,743	S単 225号
S02116	ベンチフリューム 300- 1型,,	1.000	m	2,400	2,400	S単 21号
	合 計				7,143	
	単 価				7,143	
	*** B単— 53号 ***					
000053	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単— 54号 ***					
000054	排水路工 BF側溝、300 - 2型		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,743	4,743	S単 225号
S02116	ベンチフリューム 300—2型,,	1.000	m	2,655	2,655	S単 22号
	合 計				7,398	
	単 価				7,398	
	*** B単— 55号 ***					
000055	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区					
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 56号 ***					
000056	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単一 57号 ***					
000057	型枠		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 58号 ***					
000058	コンクリート用蓋 T-6 300×500		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下、なし,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	404	404	S単 223号
S02116	コンクリート蓋 T-6 0.5m/枚,,	1,000	枚	2,480	2,480	S単 23号
	合 計				2,884	
	単 価				2,884	
	*** B単一 59号 ***					
000059	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,一般養生,高さ約17m以下、水平距離約17m以下、あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単一 60号 ***					
000060	型枠		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 61号 ***					
000061	排水路工 道路横断用 自由勾配側溝 300×400×2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下、なし,,,基礎碎石の施工有り,-	1,000	m	6,803	6,803	S単 226号
S02116	自由勾配側溝 道路横断用、300×400×2,000,,	1,000	m	28,500	28,500	S単 24号
	合 計				35,303	
	単 価				35,303	
	*** B単一 62号 ***					
000062	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,173	1,173	S単 246号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単— 63号 ***					
000063	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単— 64号 ***					
000064	型枠		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単— 65号 ***					
000065	グレーチング蓋 横断用 並目 固定ボルトタイプ 300用 L=1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	404	404	S単 223号
S02116	グレーチング 並目 道路用固定ボルトタイプ 300用 L=1000, ,	1.000	枚	37,900	37,900	S単 25号
	合 計				38,304	
	単 価				38,304	
	*** B単— 66号 ***					
000066	排水路工 自由勾配側溝 300×400×2000		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, , , 基礎碎石の施工有り, -	1.000	m	6,803	6,803	S単 226号
S02116	自由勾配側溝 300×400×2,000, ,	1.000	m	6,100	6,100	S単 26号
	合 計				12,903	
	単 価				12,903	
	*** B単— 67号 ***					
000067	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単— 68号 ***					
000068	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, あり, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区					
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 69号 ***					
000069	型枠		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 70号 ***					
000070	勾配調整コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単一 71号 ***					
000071	接続樹 400×400×450		基		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工 有り, 再利用撤去を行わない	1,000	m	7,074	7,074	S単 227号
S02116	接続樹 400×400×450,,	1,000	基	18,100	18,100	S単 27号
	合 計				25,174	
	単 価				25,174	
	*** B単一 72号 ***					
000072	基礎碎石 RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 73号 ***					
000073	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下, 水平距離約17m以下, あり, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	1,000	m3	40,370	40,370	S単 248号
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単一 74号 ***					
000074	集水縁塊 400×400×120 T-25		個		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・銅製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行わない	1,000	枚	404	404	S単 223号
S02116	グレーチング蓋付縁塊 400×400×120 T-25,,	1,000	個	46,400	46,400	S単 28号
	合 計				46,804	
	単 価				46,804	
	*** B単一 75号 ***					
000075	排水路工 U型側溝 300C×2000		m		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,471	4,471	S単 222号
S02116	U型側溝 300C L=2000,,	1.000	m	7,850	7,850	S単 29号
	合 計				12,321	
	単 価				12,321	
	*** B単一 76号 ***					
000076	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 77号 ***					
000077	排水路工 300-1型 L=2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,471	4,471	S単 222号
S02116	ベンチフリューム 300-1型,,	1.000	m	2,400	2,400	S単 21号
	合 計				6,871	
	単 価				6,871	
	*** B単一 78号 ***					
000078	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 79号 ***					
000079	排水路工 300-2型 L=2000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,471	4,471	S単 222号
S02116	ベンチフリューム 300-2型,,	1.000	m	2,655	2,655	S単 22号
	合 計				7,126	
	単 価				7,126	
	*** B単一 80号 ***					
000080	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ³	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 81号 ***					
000081	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約	1.000	m ³	40,370	40,370	S単 248号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	竈岳湧水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	17m以下,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%					
	合 計				40,370	
	単 価				40,370	
	*** B単— 82号 ***					
000082	型枠		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単— 83号 ***					
000083	コンクリート蓋 T-6 300×500		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	404	404	S単 223号
S02116	コンクリート蓋 T-6 0.5m/枚,,	1,000	枚	2,480	2,480	S単 23号
	合 計				2,884	
	単 価				2,884	
	*** B単— 84号 ***					
000084	排水路工 落蓋式U型、300A		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾌﾞ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり	1,000	m	3,803	3,803	S単 221号
S02116	コンクリートフリーウム 300A,,	1,000	m	5,200	5,200	S単 18号
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1,000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				10,176	
	単 価				10,176	
	*** B単— 85号 ***					
000085	グレーチング 横断用、T-25		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	404	404	S単 223号
S02116	グレーチング蓋 横断用 T-25,,	1,000	枚	75,600	75,600	S単 19号
	合 計				76,004	
	単 価				76,004	
	*** B単— 86号 ***					
000086	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,280	39,280	S単 249号
	合 計				39,280	
	単 価				39,280	
	*** B単— 87号 ***					
000087	型枠		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区					
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,800	
	*** B単一 88号 ***					
000088	角パイプ両開門扉 H1200×W4000		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	角パイプ両開門扉 H1200×W4000,,	1.000	基	925,000	925,000	S単 30号
	合 計				925,000	
	単 価				925,000	
	*** B単一 89号 ***					
000089	基礎ブロック □500×H700		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック □500×H700,,	1.000	個	15,300	15,300	S単 31号
	合 計				15,300	
	単 価				15,300	
	*** B単一 90号 ***					
000090	基礎ブロック □500×H300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック □300×H300,,	1.000	個	2,800	2,800	S単 32号
	合 計				2,800	
	単 価				2,800	
	*** B単一 91号 ***					
000091	基礎砕石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,443	1,443	S単 247号
	合 計				1,443	
	単 価				1,443	
	*** B単一 92号 ***					
000092	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-、一般養生、-、有り、-、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	39,280	39,280	S単 249号
	合 計				39,280	
	単 価				39,280	
	*** B単一 93号 ***					
000093	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、小型構造物	1.000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 94号 ***					
000094	溶接金網 線形φ6、網目150×150		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	溶接金網 線径φ6、網目150×150,,	1.000	m ²	515	515	S単 33号
	合 計				515	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				515	
	*** B単－ 95号 ***					
000095	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単－ 96号 ***					
000096	組立工事費 両開門扉		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	組立工事費 両開門扉,,	1.000	基	150,000	150,000	S単 34号
	合 計				150,000	
	単 価				150,000	
	*** B単－ 97号 ***					
000097	基礎施工費 両開門扉		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	基礎施工費 両開門扉,,	1.000	基	20,000	20,000	S単 35号
	合 計				20,000	
	単 価				20,000	
	*** B単－ 98号 ***					
000098	片開門扉 H1200×W1000		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	片開門扉 H1200×W1100,,	1.000	基	111,000	111,000	S単 36号
	合 計				111,000	
	単 価				111,000	
	*** B単－ 99号 ***					
000099	基礎ブロック □250×H500		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック □250×H500,,	1.000	個	3,000	3,000	S単 37号
	合 計				3,000	
	単 価				3,000	
	*** B単－ 100号 ***					
000100	基礎碎石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単－ 101号 ***					
000101	組立工事費 片開門扉		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	組立工事費 片開門扉,,	1.000	基	17,000	17,000	S単 38号
	合 計				17,000	
	単 価				17,000	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修(その2)その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 102号 ***					
000102	基礎施工費		基		1,000	歩A 当たり算出
S02116	片開門屋					
	基礎施工費					
	片開門屋,,	1.000	基	26,000	26,000	S単 39号
	合 計				26,000	
	単 価				26,000	
	*** B単一 103号 ***					
000103	大型引戸		基		1,000	歩A 当たり算出
	H1200×W5000					
S02116	大型引戸					
	H1200×W5000,,	1.000	基	1,180,000	1,180,000	S単 40号
	合 計				1,180,000	
	単 価				1,180,000	
	*** B単一 104号 ***					
000104	基礎コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	18-8-25(20) BB					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	39,280	39,280	S単 249号
	/C65%					
	合 計				39,280	
	単 価				39,280	
	*** B単一 105号 ***					
000105	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単一 106号 ***					
000106	基礎砕石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	RC-40、t=10cm					
SA0301	SP 基礎砕石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単一 107号 ***					
000107	組立費		基		1,000	歩A 当たり算出
	大型引戸					
S02116	組立費					
	大型引戸,,	1.000	式	261,000	261,000	S単 41号
	合 計				261,000	
	単 価				261,000	
	*** B単一 108号 ***					
000108	土間コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	18-8-25(20) BB					
SA0311	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W	1.000	m3	39,280	39,280	S単 249号
	/C65%					
	合 計				39,280	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				39,280	
	*** B単ー 109号 ***					
000109	型枠		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単ー 110号 ***					
000110	防護柵 H1200 基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	フェンス SP-A型 H1200 基礎ブロック,,	1.000	m	25,100	25,100	S単 42号
	合 計				25,100	
	単 価				25,100	
	*** B単ー 111号 ***					
000111	基礎ブロック □200×H450		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック □200×450,,	1.000	個	1,480	1,480	S単 43号
	合 計				1,480	
	単 価				1,480	
	*** B単ー 112号 ***					
000112	基礎砕石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	
	単 価				1,173	
	*** B単ー 113号 ***					
000113	組立工事費 防護柵 基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	組立工事費 防護柵 基礎ブロック,,	1.000	m	3,700	3,700	S単 44号
	合 計				3,700	
	単 価				3,700	
	*** B単ー 114号 ***					
000114	基礎施工費 防護柵 基礎ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	基礎施工費 防護柵 基礎ブロック,,	1.000	m	3,800	3,800	S単 45号
	合 計				3,800	
	単 価				3,800	
	*** B単ー 115号 ***					
000115	防護柵 H1200 ベースプレート		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02116	フェンス SP-A型 H1200 ベースプレート,,	1.000	m	32,000	32,000	S単 46号
	合 計				32,000	
	単 価				32,000	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 116号 ***					
000116	施工費 防護柵 ベースプレート式		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	施工費 防護柵 ベースプレート,,	1,000	m	14,900	14,900	S単 47号
	合 計				14,900	
	単 価				14,900	
	*** B単ー 117号 ***					
000117	階段ブロック B=447、H224		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	階段ブロック B=447、H224,,	1,000	個	21,000	21,000	S単 48号
	合 計				21,000	
	単 価				21,000	
	*** B単ー 118号 ***					
000118	袖コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,280	39,280	S単 249号
	合 計				39,280	
	単 価				39,280	
	*** B単ー 119号 ***					
000119	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単ー 120号 ***					
000120	基礎コンクリート 18-8-25(20) BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%	1,000	m3	39,280	39,280	S単 249号
	合 計				39,280	
	単 価				39,280	
	*** B単ー 121号 ***					
000121	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	10,800	10,800	S単 250号
	合 計				10,800	
	単 価				10,800	
	*** B単ー 122号 ***					
000122	基礎砕石 RC-40、t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,173	1,173	S単 246号
	合 計				1,173	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,173	
	*** B単ー 123号 ***					
000123	綯鋼板設置 1640×820 t=6mm		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	綯鋼板設置 1640×820 T-6,,	1.000	枚	205,100	205,100	S単 49号
	合 計				205,100	
	単 価				205,100	
	*** B単ー 124号 ***					
000124	綯鋼板設置 1640×1070 t=6mm		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	綯鋼板設置 1640×1070 T-6,,	1.000	枚	228,100	228,100	S単 50号
S02116	補強梁 H-100×100×6×8,,	0.500	本	13,000	6,500	S単 51号
	合 計				234,600	
	単 価				234,600	
	*** B単ー 125号 ***					
000125	昇降施設設置工 樹脂被覆付ステップ、B=300		個		1,000	歩A 当たり算出
T00007	足掛金物設置工	1.000	個	5,745	5,745	T単 5号
S02116	足掛金物用接着剤 10本/本,,	0.100	個	13,000	1,300	S単 53号
	合 計				7,045	
	単 価				7,045	
	*** B単ー 126号 ***					
000126	表層工 t=4cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,7スワット混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,タックコート 各種,	1.000	m ²	3,206	3,206	S単 252号
	合 計				3,206	
	単 価				3,206	
	*** B単ー 127号 ***					
000127	路盤工 RC-40、t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,2層施工,あり,75mm,150mm	1.000	m ²	751	751	S単 251号
	合 計				751	
	単 価				751	
	*** B単ー 128号 ***					
000128	高圧洗浄工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa	1.000	m ²	2,195	2,195	S単 228号
	合 計				2,195	
	単 価				2,195	
	*** B単ー 129号 ***					
000129	床版補修		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,30mm	1.000	m ²	2,630	2,630	S単 220号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	簗岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,2.52kg	1.000	m ²	1,258	1,258	S単 229号
	合 計				3,888	
	単 価				3,888	
	*** B単ー 130号 ***					
000130	転落防止柵 H1100 ベースプレート式		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,	1.000	式	164,600	164,600	S単 54号
	合 計				164,600	
	単 価				164,600	
	*** B単ー 131号 ***					
000131	組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,	1.000	式	60,000	60,000	S単 55号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単ー 132号 ***					
000132	削孔工 1 定着アンカーD22 削孔径φ32 L=450mm コアドリル		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00023	PP 削孔工 1 定着アンカーD22 削孔径φ32 L=450mm コアドリル	1.000	箇所	6,854	6,854	T単 13号
	合 計				6,854	
	単 価				6,854	
	*** B単ー 133号 ***					
000133	削孔工 2 定着アンカーD25 削孔径φ35 L=510mm コアドリル		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00024	PP 削孔工 2 定着アンカーD25 削孔径φ35 L=510mm コアドリル	1.000	箇所	6,960	6,960	T単 14号
	合 計				6,960	
	単 価				6,960	
	*** B単ー 134号 ***					
000134	下地処理工 ウォータージェット、75MPa		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02120	PP 下地処理工 ウォータージェット、75MPa	1.000	m ²	6,433	6,433	S単 207号
	合 計				6,433	
	単 価				6,433	
	*** B単ー 135号 ***					
000135	下塗工 多機能特殊ボンドマセメント材（タイプⅠ） t=1mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00011	PP 下塗工 多機能特殊ボンドマセメント材（タイプⅠ） t=1mm	1.000	m ²	1,719	1,719	T単 7号
	合 計				1,719	
	単 価				1,719	
	*** B単ー 136号 ***					
000136	主筋組立工 D22, D25 フレア溶接D25 , コシバースφ6-L45		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00026	PP 主筋組立工	1.000	ton	306,238	306,238	T単 15号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	簗岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				306,238	
	単 価				306,238	
	*** B単一 137号 ***					
000137	配力筋組立 D16		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
T00012	PP 配力筋組立工	1.000	ton	80,547	80,547	T単 8号
	合 計				80,547	
	単 価				80,547	
	*** B単一 138号 ***					
000138	増厚工 t =59mm 底版上面		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00013	PP 増厚工 1 t=59 底版上面	1.000	m3	1,492,686	1,492,686	T単 9号
	合 計				1,492,686	
	単 価				1,492,686	
	*** B単一 139号 ***					
000139	増厚工 t =56mm 側壁		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00015	PP 増厚工 2 t=56 側壁	1.000	m3	1,492,556	1,492,556	T単 11号
	合 計				1,492,556	
	単 価				1,492,556	
	*** B単一 140号 ***					
000140	養生工 一般養生, 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03017	養生 一般養生,鉄筋構造物,あり	1.000	m3	587	587	S単 219号
	合 計				587	
	単 価				587	
	*** B単一 141号 ***					
000141	建築改修工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00001	建具改修工事	1.000	式	10,232,527	10,232,527	T単 1号
T00010	浄化槽設置工事	1.000	式	859,121	859,121	T単 6号
	合 計				11,091,648	
	単 価				11,091,648	
	*** B単一 142号 ***					
000142	電気改修設備工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	電灯設備工事	1.000	式	1,022,439	1,022,439	T単 2号
T00014	コンセント設備工事	1.000	式	1,285,835	1,285,835	T単 10号
	合 計				2,308,274	
	単 価				2,308,274	
	*** B単一 143号 ***					
000143	機械設備改修工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,271		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ		m3	3,257		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	定格容量2kVA 2.7kw		日	850		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S02111	電動空気圧縮機					
	電動空気圧縮機					
	0.4m3/min (電動)		日	900		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
	定格容量2kVA		日	850		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S02111	その他[電動ドール]					
	その他[電動ドール]					
	鉄工用穴あけ能力φ10～20mm		日	650		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※					
	定格容量17/20kVA(50/60Hz)		日	2,100		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]※					
	空気圧縮機[可搬式・スクエア・エンジン掛・排対型(1次)]※					
	吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa		日	2,030		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,300		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,600		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	35,600		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人	30,300		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員					
			人	23,600		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02115	左官					
	左官					
			人	37,700		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人	35,600		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02115	鉄筋工					
	鉄筋工					
			人	39,200		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	産業廃棄物処分					
	産業廃棄物処分					
	建設発生土,,		m3	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	コンクリートフリーユーム					
	コンクリートフリーユーム					
	300A,,		m	5,200		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	グレーチング蓋					
	グレーチング蓋					
	横断用 T-25,,		枚	75,600		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	コンクリート蓋					
	コンクリート蓋					
			枚	2,050		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ベンチフリーユーム					
	ベンチフリーユーム					
	300-1型,,		m	2,400		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ベンチフリーユーム					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリーム 300—2型,,		m	2,655		歩A・単A
	*** S単— 23号 ***					
S02116	コンクリート蓋 コンクリート蓋 T-6 0.5m/枚,,		枚	2,480		歩A・単A
	*** S単— 24号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 道路横断用、300×400×2,000,,		m	28,500		歩A・単A
	*** S単— 25号 ***					
S02116	グレーチング グレーチング 並目 道路用固定タイプ 300用 L=1000,,		枚	37,900		歩A・単A
	*** S単— 26号 ***					
S02116	自由勾配側溝 自由勾配側溝 300×400×2,000,,		m	6,100		歩A・単A
	*** S単— 27号 ***					
S02116	接続柵 接続柵 400×400×450,,		基	18,100		歩A・単A
	*** S単— 28号 ***					
S02116	グレーチング蓋付縁塊 グレーチング蓋付縁塊 400×400×120 T-25,,		個	46,400		歩A・単A
	*** S単— 29号 ***					
S02116	U型側溝 U型側溝 300C L=2000,,		m	7,850		歩A・単A
	*** S単— 30号 ***					
S02116	角パイプ両開門扉 角パイプ両開門扉 H1200×W4000,,		基	925,000		歩A・単A
	*** S単— 31号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック □500×H700,,		個	15,300		歩A・単A
	*** S単— 32号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック □300×H300,,		個	2,800		歩A・単A
	*** S単— 33号 ***					
S02116	溶接金網 溶接金網 線径φ6、網目150×150,,		m ²	515		歩A・単A
	*** S単— 34号 ***					
S02116	組立工事費 組立工事費 両開門扉,,		基	150,000		歩A・単A
	*** S単— 35号 ***					
S02116	基礎施工費 基礎施工費 両開門扉,,		基	20,000		歩A・単A
	*** S単— 36号 ***					
S02116	片開門扉 片開門扉 H1200×W1100,,		基	111,000		歩A・単A
	*** S単— 37号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック □250×H500,,		個	3,000		歩A・単A
	*** S単— 38号 ***					
S02116	組立工事費 組立工事費 片開門扉,,		基	17,000		歩A・単A
	*** S単— 39号 ***					
S02116	基礎施工費 基礎施工費 片開門扉,,		基	26,000		歩A・単A
	*** S単— 40号 ***					
S02116	大型引戸 大型引戸 H1200×W5000,,		基	1,180,000		歩A・単A
	*** S単— 41号 ***					
S02116	組立費 組立費 大型引戸,,		式	261,000		歩A・単A
	*** S単— 42号 ***					
S02116	フェンス フェンス SP-A型 H1200 基礎ブロック,,		m	25,100		歩A・単A
	*** S単— 43号 ***					
S02116	基礎ブロック 基礎ブロック □200×450,,		個	1,480		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 組立工事費					
	組立工事費 防護柵 基礎ブロック,,		m	3,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 基礎施工費					
	基礎施工費 防護柵 基礎ブロック,,		m	3,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** フェンス					
	フェンス SP-A型 H1200 ベースプレート,,		m	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 施工費					
	施工費 防護柵 ベースプレート,,		m	14,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 階段ブロック					
	階段ブロック B=447、H224,,		個	21,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 綯鋼板設置					
	綯鋼板設置 1640×820 T-6,,		枚	205,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 綯鋼板設置					
	綯鋼板設置 1640×1070 T-6,,		枚	228,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** 補強梁					
	補強梁 H-100×100×6×8,,		本	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** マンホール用足掛金物					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品、径19、幅300、長250,,		個	3,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** 足掛金物用接着剤					
	足掛金物用接着剤 10本/本,,		個	13,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 54号 *** 転落防止柵					
	転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,		式	164,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 55号 *** 組立施工費					
	組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,		式	60,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 56号 *** PP ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	PP ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径33±1mm,,		個	11,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 57号 *** PP エポキシ樹脂					
	PP エポキシ樹脂 ボルトメイEP4-1200,,		kg	4,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 58号 *** PP ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
	PP ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） 外径28±1mm,,		個	9,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 59号 *** 多機能特殊ポリマーセメントモルタル					
	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプI,,		kg	502		歩A・単A
S02116	*** S単ー 60号 *** ガソリン					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,		L	151		歩A・単A
S02116	*** S単ー 61号 *** PP 組立工					
	PP 組立工		ton	78,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 62号 *** PP フレア溶接					
	PP フレア溶接 D25,,		箇所	900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 63号 *** 異形鉄筋					
	異形鉄筋 D22,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 64号 *** 異形鉄筋					
	異形鉄筋 D25,,		ton	0		歩A・単A
S02116	*** S単ー 65号 *** 鉄筋固定金具					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋固定金具 サドルバンド,, *** S単— 66号 ***		枚	105		歩A・単A
S02116	コンクリートビス コンクリートビス φ6-145,, *** S単— 67号 ***		個	31		歩A・単A
S02116	コンクリート用ドリル刃 コンクリート用ドリル刃 φ5.3,, *** S単— 68号 ***		本	1,450		歩A・単A
S02116	異形鉄筋 異形鉄筋 D16,, *** S単— 69号 ***		ton	0		歩A・単A
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル 多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプII,, *** S単— 70号 ***		kg	426		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バトロ-給油,, *** S単— 71号 ***		L	151		歩A・単A
S02116	モルタルミキサ モルタルミキサ 100Lタイプ,, *** S単— 72号 ***		目	4,512		歩A・単A
S02116	圧送ポンプ 圧送ポンプ 3.0~4.0kW,, *** S単— 73号 ***		目	4,920		歩A・単A
S02116	AD-1 新設 AD-1 新設 W1200×H2700 レハ-ハント°ル サムターン錠,, *** S単— 74号 ***		箇所	573,160		歩A・単A
S02116	AD-2 新設 AD-2 新設 W800×H1800 レハ-ハント°ル サムターン錠,, *** S単— 75号 ***		箇所	212,520		歩A・単A
S02116	AD-3 新設 AD-3 新設 W800×H1800 レハ-ハント°ル サムターン錠,, *** S単— 76号 ***		箇所	212,520		歩A・単A
S02116	AD-3A 新設 AD-3A 新設 W800×H1800 レハ-ハント°ル,, *** S単— 77号 ***		箇所	194,925		歩A・単A
S02116	AD-4 新設 AD-4 新設 W1600×H2700 レハ-ハント°ル,, *** S単— 78号 ***		箇所	338,905		歩A・単A
S02116	AD-5 新設 AD-5 新設 W800×H1800+W1680×H900 レハ-ハント°ル,, *** S単— 79号 ***		箇所	295,205		歩A・単A
S02116	AW-1 新設 AW-1 新設 W3640×H1900,, *** S単— 80号 ***		箇所	324,415		歩A・単A
S02116	AW-2 新設 AW-2 新設 W1800×H1900,, *** S単— 81号 ***		箇所	157,320		歩A・単A
S02116	AW-3 新設 AW-3 新設 W1800×H900,, *** S単— 82号 ***		箇所	98,900		歩A・単A
S02116	AW-4 新設 AW-4 新設 W5740×H900,, *** S単— 83号 ***		箇所	254,955		歩A・単A
S02116	AW-4A 新設 AW-4A 新設 W1800×H900,, *** S単— 84号 ***		箇所	80,500		歩A・単A
S02116	AW-5 新設 AW-5 新設 W4940×H900,, *** S単— 85号 ***		箇所	242,765		歩A・単A
S02116	AW-6 新設 AW-6 新設 W2470×H900,, *** S単— 86号 ***		箇所	151,800		歩A・単A
S02116	AD-1 撤去 AD-1 撤去 W1200×H2700,,		箇所	83,375		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 87号 *** AD-2 撤去 AD-2 撤去 W800×H1800,,		箇所	35,938		歩A・単A
S02116	*** S単ー 88号 *** AW-3 撤去 AW-3 撤去 W1800×H900,,		箇所	43,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 89号 *** AD-3A 撤去 AD-3A 撤去 W800×H1800,,		箇所	43,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 90号 *** AD-4 撤去 AD-4 撤去 W1600×H2700,,		箇所	109,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 91号 *** AD-5 撤去 AD-5 撤去 W800×H1800,,		箇所	35,938		歩A・単A
S02116	*** S単ー 92号 *** AD-5 撤去 AD-5 撤去 W1680×H900,,		箇所	178,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 93号 *** AW-1 撤去 AW-1 撤去 W3640×H1900,,		箇所	178,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 94号 *** AW-2 撤去 AW-2 撤去 W1800×H1900,,		箇所	86,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 95号 *** AW-4 撤去 AW-4 撤去 W5740×H900,,		箇所	132,250		歩A・単A
S02116	*** S単ー 96号 *** AW-4A 撤去 AW-4A 撤去 W1800×H900,,		箇所	43,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 97号 *** AW-5 撤去 AW-5 撤去 W4940×H900,,		箇所	115,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 98号 *** AW-6 撤去 AW-6 撤去 W2470×H900,,		箇所	57,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 99号 *** 網入型板ガラス 網入型板ガラス 厚さ6.8特寸2.18m2以下,,		m ²	25,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 100号 *** フロート板ガラス フロート板ガラス 厚さ3特寸2.18m2以下,,		m ²	7,360		歩A・単A
S02116	*** S単ー 101号 *** 透明ガラス撤去 透明ガラス撤去 厚さ3,,		m ²	25,875		歩A・単A
S02116	*** S単ー 102号 *** スリガラス撤去 スリガラス撤去 厚さ4,,		m ²	25,875		歩A・単A
S02116	*** S単ー 103号 *** 枠廻りモルタル詰め 枠廻りモルタル詰め 無収縮モルタル,,		m	4,485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 104号 *** 枠廻りモルタルはつり 枠廻りモルタルはつり		m	1,093		歩A・単A
S02116	*** S単ー 105号 *** シーリング シーリング 建具周辺,,		m	920		歩A・単A
S02116	*** S単ー 106号 *** シーリング シーリング 一般部,,		m	920		歩A・単A
S02116	*** S単ー 107号 *** シーリング 撤去 シーリング 撤去 SR-1 5×5 ガラス押え,,		m	288		歩A・単A
S02116	*** S単ー 108号 *** シーリング					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シーリング シャッター廻り,, *** S単ー 109号 ***		m	920		歩A・単A
S02116	シーリング 撤去 シーリング 撤去 シャッター廻り,, *** S単ー 110号 ***		m	288		歩A・単A
S02116	トイレブース 撤去 トイレブース 撤去		m ²	4,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 111号 *** 建具枠 建具枠 110×25 材工共,,		m	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 112号 *** 金属製金具 金属製金具 運搬費,,		式	250,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 113号 *** 金属製金具 金属製金具 取付費,,		式	1,173,460		歩A・単A
S02116	*** S単ー 114号 *** 金属製建具 金属製建具 設計作図費,,		式	273,010		歩A・単A
S02116	*** S単ー 115号 *** カッター入れ カッター入れ アスファルト舗装,,		m	1,725		歩A・単A
S02116	*** S単ー 116号 *** アスファルト舗装撤去 アスファルト舗装撤去		m ³	18,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 117号 *** 根切り 根切り 総堀り、法付オープンカット,,		m ³	1,725		歩A・単A
S02116	*** S単ー 118号 *** 床付け 床付け 総堀り,,		m ³	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 119号 *** 埋戻し (B種) 埋戻し (B種) 発生土,,		m ³	6,325		歩A・単A
S02116	*** S単ー 120号 *** 建設発生土運搬 建設発生土運搬 DT4t、BH0.28m3級、L=10km以下,,		m ³	4,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 121号 *** 砂利地業 砂利地業 再生クラッシャーラン,,		m ³	5,175		歩A・単A
S02116	*** S単ー 122号 *** 土工機械運搬 土工機械運搬 根切り、埋戻し（小規模土工）、往復,,		式	69,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 123号 *** 普通コンクリート 躯体 普通コンクリート 躯体 21-18-20,,		m ³	25,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 124号 *** 普通コンクリート 捨てコンクリート 普通コンクリート 捨てコンクリート 18-15-20,,		m ³	25,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 125号 *** 普通コンクリート打設手間 躯体 普通コンクリート打設手間 躯体 ポンプ打設、50m3/回、基本階高圧送費、基本料別途,,		m ³	28,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 126号 *** 普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート 普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート ポンプ打設、30m3/回、基本階高圧送費、基本料別途,,		m ³	28,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 127号 *** コンクリートポンプ圧送 基本料 コンクリートポンプ圧送 基本料 50m3/回以下,,		回	62,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 128号 *** 異形鉄筋 異形鉄筋 SD295A D10,,		ton	211,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 129号 *** 異形鉄筋 異形鉄筋 SD295A D13,,		ton	211,600		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 130号 *** スクラップ控除 スクラップ控除 H2,,		ton	66,125		歩A・単A
S02116	*** S単ー 131号 *** 鉄筋加工組立 鉄筋加工組立 小型構造物,,		ton	198,375		歩A・単A
S02116	*** S単ー 132号 *** 鉄筋運搬費 鉄筋運搬費 4t車 L=30km以下,,		ton	39,675		歩A・単A
S02116	*** S単ー 133号 *** 型枠 型枠 普通合板型枠 基礎部,,		m ²	15,870		歩A・単A
S02116	*** S単ー 134号 *** 型枠運搬費 型枠運搬費 4t車 L=30km以下 往復,,		m ²	6,613		歩A・単A
S02116	*** S単ー 135号 *** ボイド管型枠 ボイド管型枠 φ200×4.5 ボイド管 運搬費共,,		m	5,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 136号 *** 新設 照明器具 A1 新設 照明器具 A1 LSS10-2-15,,		台	15,870		歩A・単A
S02116	*** S単ー 137号 *** 新設 照明器具 A2 新設 照明器具 A2 LSS10-2-30,,		台	18,912		歩A・単A
S02116	*** S単ー 138号 *** 新設 照明器具 A3 新設 照明器具 A3 LSS10-4-65,,		台	24,731		歩A・単A
S02116	*** S単ー 139号 *** 新設 照明器具 B 新設 照明器具 B LEDシーリングL 防雨型,,		台	11,374		歩A・単A
S02116	*** S単ー 140号 *** 新設 照明器具 C 新設 照明器具 C LEDベースL,,		台	27,244		歩A・単A
S02116	*** S単ー 141号 *** 新設 照明器具 D 新設 照明器具 D LBF3MP/RP-2-06,,		台	32,798		歩A・単A
S02116	*** S単ー 142号 *** 新設 照明器具 E 新設 照明器具 E LEDブラケットL,,		台	12,167		歩A・単A
S02116	*** S単ー 143号 *** 新設 埋込ネームスイッチ 新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 樹脂P共,,		個	780		歩A・単A
S02116	*** S単ー 144号 *** 新設 埋込ネームスイッチ 新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 樹脂P共,,		個	1,137		歩A・単A
S02116	*** S単ー 145号 *** 新設 埋込ネームスイッチ 新設 埋込ネームスイッチ IP15A×3 樹脂P共,,		個	1,508		歩A・単A
S02116	*** S単ー 146号 *** 新設 埋込ネームスイッチ 新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 金属製P共,,		個	1,323		歩A・単A
S02116	*** S単ー 147号 *** 新設 埋込ネームスイッチ 新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 金属製P共,,		個	1,680		歩A・単A
S02116	*** S単ー 148号 *** 撤去 既設照明器具 A1 撤去 既設照明器具 A1 FSS4-201,,		台	1,852		歩A・単A
S02116	*** S単ー 149号 *** 撤去 既設照明器具 A2 撤去 既設照明器具 A2 FSS4-202,,		台	2,381		歩A・単A
S02116	*** S単ー 150号 *** 撤去 既設照明器具 A3 撤去 既設照明器具 A3 FSS4-402,,		台	3,703		歩A・単A
S02116	*** S単ー 151号 *** 撤去 既設照明器具 B					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	撤去 既設照明器具 B FCL 30W×1 露出,, *** S単ー 152号 ***		台	2,910		歩A・単A
S02116	撤去 既設照明器具 C FL 40W×2 露出,, *** S単ー 153号 ***		台	3,835		歩A・単A
S02116	撤去 既設照明器具 D FL 20W×1 露出,, *** S単ー 154号 ***		台	1,984		歩A・単A
S02116	撤去 既設照明器具 E IL 40W×1 ブランケットL,, *** S単ー 155号 ***		台	2,910		歩A・単A
S02116	撤去 既設照明器具 F FL 40W×2 吊下げ,, *** S単ー 156号 ***		台	4,629		歩A・単A
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 樹脂P共,, *** S単ー 157号 ***		個	1,984		歩A・単A
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 樹脂P共,, *** S単ー 158号 ***		個	2,645		歩A・単A
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×3 樹脂P共,, *** S単ー 159号 ***		個	3,306		歩A・単A
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 金属製P共,, *** S単ー 160号 ***		個	1,725		歩A・単A
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 金属製P共,, *** S単ー 161号 ***		個	2,300		歩A・単A
S02116	雑材消費費 雑材消費費 電灯設備工事,, *** S単ー 162号 ***		式	20,033		歩A・単A
S02116	電工労務費 電工労務費 電灯設備工事,, *** S単ー 163号 ***		式	268,870		歩A・単A
S02116	現場管理費 現場管理費 電灯設備工事,, *** S単ー 164号 ***		式	96,660		歩A・単A
S02116	交通費 交通費 電灯設備工事,, *** S単ー 165号 ***		式	52,026		歩A・単A
S02116	新設 メタルモール 新設 メタルモール *** S単ー 166号 ***		m	1,001		歩A・単A
S02116	新設 引出コンビネーションコネクタ 新設 引出コンビネーションコネクタ MM-A,, *** S単ー 167号 ***		個	506		歩A・単A
S02116	新設 スイッチボックス 新設 スイッチボックス MM-A用,, *** S単ー 168号 ***		個	1,196		歩A・単A
S02116	新設 電線・ケーブル 新設 電線・ケーブル MM-A 1個用,, *** S単ー 169号 ***		m	489		歩A・単A
S02116	新設 電線・ケーブル 新設 電線・ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井用,, *** S単ー 170号 ***		m	489		歩A・単A
S02116	新設 分電盤 新設 分電盤 EM-EEF 2.0-3C MM (ラック) 加工共,, *** S単ー 171号 ***		式	730,250		歩A・単A
S02116	新設 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,, *** S単ー 172号 ***		個	621		歩A・単A
S02116	新設 埋込コンセント 新設 埋込コンセント 2P15AE×2+ET 樹脂P共,,		個	1,564		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 173号 *** 新設 埋込コンセント					
	新設 埋込コンセント 2P15A×2 金属製P共,,		個	1,116		歩A・単A
S02116	*** S単ー 174号 *** 新設 埋込防雨コンセント					
	新設 埋込防雨コンセント 2P15A×3 抜止,,		個	2,070		歩A・単A
S02116	*** S単ー 175号 *** 撤去 既設分電盤					
	撤去 既設分電盤		式	2,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 176号 *** 撤去 埋込コンセント					
	撤去 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,,		個	1,725		歩A・単A
S02116	*** S単ー 177号 *** 撤去 埋込防雨コンセント					
	撤去 埋込防雨コンセント 2P15A×1,,		個	1,725		歩A・単A
S02116	*** S単ー 178号 *** 雑材消耗費					
	雑材消耗費 コンセント設備工事,,		式	38,261		歩A・単A
S02116	*** S単ー 179号 *** 電工労務費					
	電工労務費 コンセント設備工事,,		式	251,045		歩A・単A
S02116	*** S単ー 180号 *** 現場管理費					
	現場管理費 コンセント設備工事,,		式	131,290		歩A・単A
S02116	*** S単ー 181号 *** 交通費					
	交通費 コンセント設備工事,,		式	70,664		歩A・単A
S02116	*** S単ー 182号 *** 洋風大便器					
	洋風大便器 CS400B SH400BA TCF6543AK YH600FMR,,		組	290,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 183号 *** 洗面器					
	洗面器 L21 床給水 ストラップ,,		組	71,415		歩A・単A
S02116	*** S単ー 184号 *** 万能ホーム水栓					
	万能ホーム水栓 T200SUN-13,,		個	8,165		歩A・単A
S02116	*** S単ー 185号 *** 撤去費					
	撤去費 衛生器具工事,,		式	54,050		歩A・単A
S02116	*** S単ー 186号 *** 現場管理費					
	現場管理費 衛生器具工事,,		式	61,898		歩A・単A
S02116	*** S単ー 187号 *** 共通仮設費					
	共通仮設費 衛生器具工事,,		式	14,203		歩A・単A
S02116	*** S単ー 188号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP100 屋外 地中,,		m	5,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 189号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP100 屋内 地中,,		m	5,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 190号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP100 屋外 通気,,		m	8,441		歩A・単A
S02116	*** S単ー 191号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP75 屋内 地中,,		m	5,704		歩A・単A
S02116	*** S単ー 192号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP40 屋内 地中,,		m	2,783		歩A・単A
S02116	*** S単ー 193号 *** 塩化ビニール管					
	塩化ビニール管 VP13 屋外 地中,,		m	1,369		歩A・単A
S02116	*** S単ー 194号 *** 小口径インバート樹(樹脂製)					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×580H (L) , , *** S単一 195号 ***		組	50,313		歩A・単A
S02116	小口径インバート樹 (樹脂製) 小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×620H (L) , , *** S単一 196号 ***		組	50,313		歩A・単A
S02116	床上掃除口 床上掃除口 COA 100, , *** S単一 197号 ***		個	24,127		歩A・単A
S02116	床上掃除口 床上掃除口 COA 50, , *** S単一 198号 ***		個	14,628		歩A・単A
S02116	防虫アミ 防虫アミ SUS製 100, , *** S単一 199号 ***		個	87,274		歩A・単A
S02116	管切断・接合費 管切断・接合費 污水排水設備工事, , *** S単一 200号 ***		式	32,200		歩A・単A
S02116	撤去費 撤去費 污水排水設備工事, , *** S単一 201号 ***		式	132,250		歩A・単A
S02116	土工事 土工事 污水排水設備工事, , *** S単一 202号 ***		式	284,050		歩A・単A
S02116	現場管理費 現場管理費 污水排水設備工事, , *** S単一 203号 ***		式	122,538		歩A・単A
S02116	共通仮設費 共通仮設費 污水排水設備工事, , *** S単一 204号 ***		式	28,116		歩A・単A
S02116	内部枠組足場 内部枠組足場 階高5.7m以上7.4m未満 2カ月, , *** S単一 205号 ***		m ²	5,750		歩A・単A
S02116	内部足場 内部足場 脚立足場 2カ月, , *** S単一 206号 ***		台	34,500		歩A・単A
S02116	仮設材輸送費 仮設材輸送費 内部足場, , *** S単一 207号 ***		m ²	1,150		歩A・単A
S02120	PP 下地処理工 PP 下地処理工 ウォータージェット、75MPa *** S単一 208号 ***		m ²	6,433		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 アスファルト *** S単一 209号 ***		m ³	4,326		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 有筋 *** S単一 210号 ***		m ³	2,500		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 無筋 *** S単一 211号 ***		m ³	2,820		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 金属くず *** S単一 212号 ***		m ³	3,212		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 混合くず *** S単一 213号 ***		m ³	12,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 廃蛍光灯 *** S単一 214号 ***		m ³	350,000		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 廃ブラ (土木シート以外) *** S単一 215号 ***		m ³	3,212		歩A・単A
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 陶磁器くず		m ³	8,000		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単— 216号 *** 産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 がれき類		m3	3,800		歩A・単A
S02721	*** S単— 217号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,780		歩A・単A
S02721	*** S単— 218号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,840		歩A・単A
S03017	*** S単— 219号 *** 養生 養生 一般養生,鉄筋構造物,あり		m3	587		歩A・単A
S03019	*** S単— 220号 *** モルタル工 モルタル工 モルタル,床,30mm		m ²	2,630		歩A・単A
S05001	*** S単— 221号 *** 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工 300,ハ ² ツツ(ｸﾚｰﾗ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり		m	3,803		歩A・単A
S05801	*** S単— 222号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,471		歩A・単A
S05801	*** S単— 223号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾚｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	404		歩A・単A
S05801	*** S単— 224号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,231		歩A・単A
S05801	*** S単— 225号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,743		歩A・単A
S05801	*** S単— 226号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,基礎碎石の施工有り,-		m	6,803		歩A・単A
S05801	*** S単— 227号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	7,074		歩A・単A
S14601	*** S単— 228号 *** 高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa		m ²	2,195		歩A・単A
S14604	*** S単— 229号 *** プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,2.52kg		m ²	1,258		歩A・単A
SA0101	*** S単— 230号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾎﾟﾝﾌﾟｼｬｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	408.8		歩A・単A
SA0102	*** S単— 231号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	269.2		歩A・単A
SA0103	*** S単— 232号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	284.3		歩A・単A
SA0121	*** S単— 233号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄ ｵ ² ｸﾚｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	595.7		歩A・単A
SA0121	*** S単— 234号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾗｯﾄ ｵ ² ｸﾚｯﾄ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	2,806		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単— 235号 ***					
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	993.9		歩A・単A
	*** S単— 236号 ***					
SA0142	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	1,046		歩A・単A
	*** S単— 237号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下, *** S単— 238号 ***		m3	4,337		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単— 239号 ***		m3	4,319		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下, *** S単— 240号 ***		m3	2,541		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下, *** S単— 241号 ***		m3	6,351		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.4km以下, *** S単— 242号 ***		m3	7,812		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下, *** S単— 243号 ***		m3	4,700		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下, *** S単— 244号 ***		m3	2,985		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下, *** S単— 245号 ***		m3	3,493		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり *** S単— 246号 ***		m ²	663.5		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単— 247号 ***		m ³	1,173		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm *** S単— 248号 ***		m ³	1,443		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,フルン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下,水平距離約 17m以下,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単— 249号 ***		m3	40,370		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W /C65% *** S単— 250号 ***		m3	39,280		歩A・単A
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単— 251号 ***		m ²	10,800		歩A・単A
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,2層施工,あり,75mm,150mm *** S単— 252号 ***		m ²	751		歩A・単A
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),タックコート 各種, *** T単— 1号 ***		m ²	3,206		歩A・単A
T00001	建具改修工事					
			式	10,232,527		歩A・単A
T00002	電灯設備工事					
			式	1,022,439		歩A・単A

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	麓岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,300	6,060	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	23,600	16,048	
Y00004	諸雑費 10%				606	
		0.100		6,060		
	合 計				22,714	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,271	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員					
		1.380	人	23,600	32,568	
	合 計				32,568	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,257	
	*** S単- 3号 ***					
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA 2.7kw			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21352		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kVA 2.7kw		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	850円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA 2.7kw					
		1.000	日	850	850	
	合 計				850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850	
	*** S単- 4号 ***					
S02111	電動空気圧縮機		日		1,000	歩A 当たり算出
	電動空気圧縮機 0.4m3/min (電動)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	0.4m3/min (電動)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	900円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M96001	電動空気圧縮機 0.4m3/min (電動)					
		1.000	日	900	900	
	合 計				900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				900	
	*** S単- 5号 ***					
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日		1,000	歩A 当たり算出
	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M21352		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械器具規格	定格容量2kVA		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	850円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M21352	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA	1.000	日	850	850	
	合 計				850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850	
	*** S単一 6号 ***					
S02111	その他[電動ドリル] その他[電動ドリル] 鉄工用穴あけ能力φ10～20mm 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		M28381		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
		鉄工用穴あけ能力φ10～20mm 650円				
M28381	その他[電動ドリル] 鉄工用穴あけ能力φ10～20mm	1.000	日	650	650	
	合 計				650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				650	
	*** S単一 7号 ***					
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量17/20kVA(50/60Hz) 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		M21432		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
		定格容量17/20kVA(50/60Hz) 2,100円				
M21432	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.000	日	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 8号 ***					
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)]※ 空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)]※ 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa 1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
		M18131		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
		吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa 2,030円				
M18131	空気圧縮機[可搬式・スクエアエンジン掛・排対型(1次)]※ 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	1.000	日	2,030	2,030	
	合 計				2,030	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,030	
	*** S単一 9号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員 1)労務コード 2)労務単価算定区分		人		1.000 人	歩A 当たり算出
		R01002		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
		基(D3)				
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 人
	単 価				30,300	
	*** S単一 10号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1.000 人
	単 価				23,600	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1.000 人
	単 価				35,600	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
	合 計				30,300	算出数量 1.000 人
	単 価				30,300	
	*** S単一 13号 ***					
S02115	普通作業員 普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	
	合 計				23,600	算出数量 1.000 人
	単 価				23,600	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	左官 左官		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02005 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	1.000	人	37,700	37,700	
	合 計				37,700	算出数量 1.000 人
	単 価				37,700	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1,000	人	35,600	35,600	
	合 計				35,600	算出数量 1,000 人
	単 価				35,600	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	鉄筋工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	鉄筋工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01010 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01010	鉄筋工	1,000	人	39,200	39,200	
	合 計				39,200	算出数量 1,000 人
	単 価				39,200	
	*** S単一 17号 ***					
S02116	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 建設発生土,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96001	産業廃棄物処分 建設発生土	1,000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 18号 ***					
S02116	コンクリートフリーウム		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートフリーウム 300A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96015		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96015	コンクリートフリーウム 300A	1,000	m	5,200	5,200	
	合 計				5,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,200	
	*** S単一 19号 ***					
S02116	グレーチング蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋 横断用 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96033	グレーチング蓋 横断用 T-25	1,000	枚	75,600	75,600	
	合 計				75,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				75,600	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート蓋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96016		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96016	コンクリート蓋	1,000	枚	2,050	2,050	
	合 計				2,050	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,050	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ベンチフリューム		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300-1型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96017		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96017	ベンチフリューム 300-1型	1,000	m	2,400	2,400	
	合 計				2,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,400	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	ベンチフリューム		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム 300-2型,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96018		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96018	ベンチフリューム 300-2型	1,000	m	2,655	2,655	
	合 計				2,655	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,655	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	コンクリート蓋		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート蓋 T-6 0.5m/枚,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96019		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96019	コンクリート蓋 T-6 0.5m/枚	1,000	枚	2,480	2,480	
	合 計				2,480	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,480	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 道路横断用、300×400×2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96234		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96234	自由勾配側溝 道路横断用、300×400×2,000	1,000	m	28,500	28,500	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,500	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	グレーチング		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング 並目 道路用固定式 300用 L=1000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96235		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96235	グレーチング 並目 道路用固定式 300用 L=1000	1.000	枚	37,900	37,900	
	合 計				37,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				37,900	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	自由勾配側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝 300×400×2,000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96032	自由勾配側溝 300×400×2,000	1.000	m	6,100	6,100	
	合 計				6,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,100	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	接続柵		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接続柵 400×400×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96038		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96038	接続柵 400×400×450	1.000	基	18,100	18,100	
	合 計				18,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,100	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	グレーチング蓋付縁塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング蓋付縁塊 400×400×120 T-25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96039		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96039	グレーチング蓋付縁塊 400×400×120 T-25	1.000	個	46,400	46,400	
	合 計				46,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,400	
	*** S単ー 29号 ***					
S02116	U型側溝		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	U型側溝 300C L=2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96040		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96040	U型側溝 300C L=2000	1.000	m	7,850	7,850	
	合 計				7,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,850	
	*** S単ー 30号 ***					
S02116	角パイプ両開門扉		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	角パイプ両開門扉 H1200×W4000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96041		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96041	角パイプ両開門扉 H1200×W4000	1.000	基	925,000	925,000	
	合 計				925,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				925,000	
	*** S単ー 31号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック □500×H700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96042		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96042	基礎ブロック □500×H700	1.000	個	15,300	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,300	
	*** S単ー 32号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック □300×H300,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96043		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96043	基礎ブロック □300×H300	1.000	個	2,800	2,800	
	合 計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,800	
	*** S単ー 33号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径φ6、網目150×150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96044		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96044	溶接金網 線径φ6、網目150×150	1.000	m ²	515	515	
	合 計				515	算出数量 1.000 各単位
	単 価				515	
	*** S単ー 34号 ***					
S02116	組立工事費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	組立工事費 両開門扉,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96051	組立工事費 両開門扉	1.000	基	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	基礎施工費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎施工費 両開門扉,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96052		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96052	基礎施工費 両開門扉	1.000	基	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	片開門扉		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	片開門扉 H1200×W1100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96045		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96045	片開門扉 H1200×W1100	1.000	基	111,000	111,000	
	合 計				111,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				111,000	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック □250×H500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96046		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96046	基礎ブロック □250×H500	1.000	個	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	組立工事費		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立工事費 片開門扉,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96049		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96049	組立工事費 片開門扉	1.000	基	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	基礎施工費		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎施工費 片開門扉,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96050		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96050	基礎施工費 片開門扉	1,000	基	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	大型引戸		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	大型引戸 H1200×W5000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96047		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96047	大型引戸 H1200×W5000	1,000	基	1,180,000	1,180,000	
	合 計				1,180,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,180,000	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	組立費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立費 大型引戸,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96048		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96048	組立費 大型引戸	1,000	式	261,000	261,000	
	合 計				261,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				261,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	フェンス		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンス SP-A型 H1200 基礎ブロック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96053		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96053	フェンス SP-A型 H1200 基礎ブロック	1,000	m	25,100	25,100	
	合 計				25,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				25,100	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック □200×450,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96068		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96068	基礎ブロック □200×450	1,000	個	1,480	1,480	
	合 計				1,480	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,480	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	組立工事費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立工事費 防護柵 基礎ブロック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96056		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96056	組立工事費 防護柵 基礎ブロック	1.000	m		3,700	
	合 計				3,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,700	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	基礎施工費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎施工費 防護柵 基礎ブロック,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96057		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96057	基礎施工費 防護柵 基礎ブロック	1.000	m		3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	フェンス		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フェンス SP-A型 H1200 ベースプレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96054		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96054	フェンス SP-A型 H1200 ベースプレート	1.000	m		32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単ー 47号 ***					
S02116	施工費		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	施工費 防護柵 ベースプレート,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96055		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96055	施工費 防護柵 ベースプレート	1.000	m		14,900	
	合 計				14,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,900	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	階段ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック B=447、H224,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96058		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96058	階段ブロック B=447、H224	1.000	個	21,000	21,000	
	合 計				21,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,000	
	*** S単— 49号 ***					
S02116	綯鋼板設置		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板設置 1640×820 T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96059		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96059	綯鋼板設置 1640×820 T-6	1.000	枚	205,100	205,100	
	合 計				205,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				205,100	
	*** S単— 50号 ***					
S02116	綯鋼板設置		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	綯鋼板設置 1640×1070 T-6,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96060		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96060	綯鋼板設置 1640×1070 T-6	1.000	枚	228,100	228,100	
	合 計				228,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228,100	
	*** S単— 51号 ***					
S02116	補強梁		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	補強梁 H-100×100×6×8,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96061		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96061	補強梁 H-100×100×6×8	1.000	本	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単— 52号 ***					
S02116	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品,径19,幅300,長250,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96066	マンホール用足掛金物 樹脂加工品,径19,幅300,長250	1.000	個	3,050	3,050	
	合 計				3,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,050	
	*** S単— 53号 ***					
S02116	足掛金物用接着剤		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	足掛金物用接着剤 10本/本,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96067		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96067	足掛金物用接着剤 10本/本	1.000	個	13,000	13,000	
	合 計				13,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,000	
	*** S単一 54号 ***					
S02116	転落防止柵 転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96062		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96062	転落防止柵 H1100 ベースプレート式	1.000	式	164,600	164,600	
	合 計				164,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				164,600	
	*** S単一 55号 ***					
S02116	組立施工費 組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96063		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96063	組立施工費 転落防止柵 H1100 ベースプレート式	1.000	式	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S単一 56号 ***					
S02116	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径33±1mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96021		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96021	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径33±1mm	1.000	個	11,200	11,200	
	合 計				11,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,200	
	*** S単一 57号 ***					
S02116	PP エポキシ樹脂 PP エポキシ樹脂 ボルトメイEP4-1200,,		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96020		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96020	PP エポキシ樹脂 ボルトメイEP4-1200	1.000	kg	4,500	4,500	
	合 計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,500	
	*** S単一 58号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径28±1mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96083		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96083	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径28±1mm	1,000	個	9,800	9,800	
	合 計				9,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,800	
	*** S単一 59号 ***					
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプI,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプI	1,000	kg	502	502	
	合 計				502	算出数量 1,000 各単位
	単 価				502	
	*** S単一 60号 ***					
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P34001		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,000	L	151	151	
	合 計				151	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151	
	*** S単一 61号 ***					
S02116	PP 組立工		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PP 組立工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96065		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96065	PP 組立工	1,000	ton	78,200	78,200	
	合 計				78,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				78,200	
	*** S単一 62号 ***					
S02116	PP フレア溶接		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	PP フレア溶接 D25,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	PP フレア溶接 D25	1,000	箇所	900	900	
	合 計				900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				900	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 63号 ***					
S02116	異形鉄筋		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋 D22, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96035		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96035	異形鉄筋 支給品 D22	1,000	ton		125,000	125,000
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 64号 ***					
S02116	異形鉄筋		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋 D25, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96036		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96036	異形鉄筋 支給品 D25	1,000	ton		125,000	125,000
	合 計				0	算出数量 1,000 各単位
	単 価				0	
	*** S単－ 65号 ***					
S02116	鉄筋固定金具		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋固定金具 サドルバンド, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96025		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96025	鉄筋固定金具 サドルバンド	1,000	枚		105	105
	合 計				105	算出数量 1,000 各単位
	単 価				105	
	*** S単－ 66号 ***					
S02116	コンクリートビス		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートビス φ6-L45, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96026		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96026	コンクリートビス φ6-L45	1,000	個		31	31
	合 計				31	算出数量 1,000 各単位
	単 価				31	
	*** S単－ 67号 ***					
S02116	コンクリート用ドリル刃		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート用ドリル刃 φ5.3, ,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96027	コンクリート用ドリル刃 φ5.3	1,000	本		1,450	1,450

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,450	
	*** S単ー 68号 ***					
S02116	異形鉄筋		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋 D16,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96034	異形鉄筋 支給品 D16	1.000	ton		125,000	125,000
	合 計				0	算出数量 1.000 各単位
	単 価				0	
	*** S単ー 69号 ***					
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプII,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96029	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプII	1.000	kg		426	426
	合 計				426	算出数量 1.000 各単位
	単 価				426	
	*** S単ー 70号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34029		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L		151	151
	合 計				151	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151	
	*** S単ー 71号 ***					
S02116	モルタルミキサ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	モルタルミキサ 100Lタイプ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96030		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96030	モルタルミキサ 100Lタイプ	1.000	日		4,512	4,512
	合 計				4,512	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,512	
	*** S単ー 72号 ***					
S02116	圧送ポンプ		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧送ポンプ 3.0～4.0kw,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96031	圧送ポンプ 3.0～4.0kW	1.000	日	4,920	4,920	
	合 計				4,920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,920	
	*** S単一 73号 ***					
S02116	AD-1 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-1 新設 W1200×H2700 レバ-ハント-ル サムター-ン錠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96069				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96069	AD-1 新設 W1200×H2700 レバ-ハント-ル サムター-ン錠	1.000	箇所	573,160	573,160	
	合 計				573,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				573,160	
	*** S単一 74号 ***					
S02116	AD-2 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-2 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル サムター-ン錠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96070				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96070	AD-2 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル サムター-ン錠	1.000	箇所	212,520	212,520	
	合 計				212,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212,520	
	*** S単一 75号 ***					
S02116	AD-3 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-3 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル サムター-ン錠,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96071				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96071	AD-3 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル サムター-ン錠	1.000	箇所	212,520	212,520	
	合 計				212,520	算出数量 1.000 各単位
	単 価				212,520	
	*** S単一 76号 ***					
S02116	AD-3A 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-3A 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）	P96072				
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96072	AD-3A 新設 W800×H1800 レバ-ハント-ル	1.000	箇所	194,925	194,925	
	合 計				194,925	算出数量 1.000 各単位
	単 価				194,925	
	*** S単一 77号 ***					
S02116	AD-4 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	AD-4 新設 W1600×H2700 レハ-ハントﾞﾙ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96073		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96073	AD-4 新設 W1600×H2700 レハ-ハントﾞﾙ	1.000	箇所	338,905	338,905	
	合 計				338,905	算出数量 1.000 各単位
	単 価				338,905	
	*** S単一 78号 ***					
S02116	AD-5 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-5 新設 W800×H1800+W1680×H900 レハ-ハントﾞﾙ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96074		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96074	AD-5 新設 W800×H1800+W1680×H900 レハ-ハントﾞﾙ	1.000	箇所	295,205	295,205	
	合 計				295,205	算出数量 1.000 各単位
	単 価				295,205	
	*** S単一 79号 ***					
S02116	AW-1 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-1 新設 W3640×H1900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96075		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96075	AW-1 新設 W3640×H1900	1.000	箇所	324,415	324,415	
	合 計				324,415	算出数量 1.000 各単位
	単 価				324,415	
	*** S単一 80号 ***					
S02116	AW-2 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-2 新設 W1800×H1900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96076		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96076	AW-2 新設 W1800×H1900	1.000	箇所	157,320	157,320	
	合 計				157,320	算出数量 1.000 各単位
	単 価				157,320	
	*** S単一 81号 ***					
S02116	AW-3 新設		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-3 新設 W1800×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96077		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96077	AW-3 新設 W1800×H900	1.000	箇所	98,900	98,900	
	合 計				98,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,900	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 82号 ***					
S02116	AW-4 新設		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-4 新設 W5740×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96078		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96078	AW-4 新設 W5740×H900	1,000	箇所	254,955	254,955	
	合 計				254,955	算出数量 1,000 各単位
	単 価				254,955	
	*** S単- 83号 ***					
S02116	AW-4A 新設		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-4A 新設 W1800×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96079		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96079	AW-4A 新設 W1800×H900	1,000	箇所	80,500	80,500	
	合 計				80,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				80,500	
	*** S単- 84号 ***					
S02116	AW-5 新設		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-5 新設 W4940×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96080		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96080	AW-5 新設 W4940×H900	1,000	箇所	242,765	242,765	
	合 計				242,765	算出数量 1,000 各単位
	単 価				242,765	
	*** S単- 85号 ***					
S02116	AW-6 新設		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-6 新設 W2470×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96081	AW-6 新設 W2470×H900	1,000	箇所	151,800	151,800	
	合 計				151,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				151,800	
	*** S単- 86号 ***					
S02116	AD-1 撤去		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-1 撤去 W1200×H2700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96082		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96082	AD-1 撤去 W1200×H2700	1,000	箇所	83,375	83,375	
	合 計				83,375	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				83,375	
	*** S単－ 87号 ***					
S02116	AD-2 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-2 撤去 W800×H1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96091	AD-2 撤去 W800×H1800	1.000	箇所	35,938	35,938	
	合 計				35,938	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,938	
	*** S単－ 88号 ***					
S02116	AW-3 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-3 撤去 W1800×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96099		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96099	AW-3 撤去 W1800×H900	1.000	箇所	43,125	43,125	
	合 計				43,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,125	
	*** S単－ 89号 ***					
S02116	AD-3A 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-3A 撤去 W800×H1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96093		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96093	AD-3A 撤去 W800×H1800	1.000	箇所	43,125	43,125	
	合 計				43,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,125	
	*** S単－ 90号 ***					
S02116	AD-4 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-4 撤去 W1600×H2700,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96094		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96094	AD-4 撤去 W1600×H2700	1.000	箇所	109,250	109,250	
	合 計				109,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				109,250	
	*** S単－ 91号 ***					
S02116	AD-5 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-5 撤去 W800×H1800,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96095		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96095	AD-5 撤去 W800×H1800	1.000	箇所	35,938	35,938	
	合 計				35,938	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,938	
	*** S単— 92号 ***					
S02116	AD-5 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AD-5 撤去 W1680×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96096		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96096	AD-5 撤去 W1680×H900	1.000	箇所	178,250	178,250	
	合 計				178,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,250	
	*** S単— 93号 ***					
S02116	AW-1 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-1 撤去 W3640×H1900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96097		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96097	AW-1 撤去 W3640×H1900	1.000	箇所	178,250	178,250	
	合 計				178,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				178,250	
	*** S単— 94号 ***					
S02116	AW-2 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-2 撤去 W1800×H1900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96098		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96098	AW-2 撤去 W1800×H1900	1.000	箇所	86,250	86,250	
	合 計				86,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				86,250	
	*** S単— 95号 ***					
S02116	AW-4 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-4 撤去 W5740×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96100		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96100	AW-4 撤去 W5740×H900	1.000	箇所	132,250	132,250	
	合 計				132,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132,250	
	*** S単— 96号 ***					
S02116	AW-4A 撤去		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	AW-4A 撤去 W1800×H900,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96101	AW-4A 撤去 W1800×H900	1.000	箇所	43,125	43,125	
	合 計				43,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				43,125	
	*** S単一 97号 ***					
S02116	AW-5 撤去 AW-5 撤去 W4940×H900,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96102		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96102	AW-5 撤去 W4940×H900	1.000	箇所	115,000	115,000	
	合 計				115,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				115,000	
	*** S単一 98号 ***					
S02116	AW-6 撤去 AW-6 撤去 W2470×H900,,		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96103		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96103	AW-6 撤去 W2470×H900	1.000	箇所	57,500	57,500	
	合 計				57,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				57,500	
	*** S単一 99号 ***					
S02116	網入型板ガラス 網入型板ガラス 厚さ6.8特寸2.18m2以下,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96104		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96104	網入型板ガラス 厚さ6.8特寸2.18m2以下	1.000	m ²	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,300	
	*** S単一 100号 ***					
S02116	フロート板ガラス フロート板ガラス 厚さ3特寸2.18m2以下,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96105		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96105	フロート板ガラス 厚さ3特寸2.18m2以下	1.000	m ²	7,360	7,360	
	合 計				7,360	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,360	
	*** S単一 101号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	透明ガラス撤去		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	透明ガラス撤去 厚さ3,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96106		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96106	透明ガラス撤去 厚さ3	1.000	m ²	25,875	25,875	
	合 計				25,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,875	
	*** S単ー 102号 ***					
S02116	スリガラス撤去		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スリガラス撤去 厚さ4,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96107		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96107	スリガラス撤去 厚さ4	1.000	m ²	25,875	25,875	
	合 計				25,875	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,875	
	*** S単ー 103号 ***					
S02116	枠廻りモルタル詰め		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枠廻りモルタル詰め 無収縮モルタル,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96108	枠廻りモルタル詰め 無収縮モルタル	1.000	m	4,485	4,485	
	合 計				4,485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,485	
	*** S単ー 104号 ***					
S02116	枠廻りモルタルはつり		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	枠廻りモルタルはつり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96109		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96109	枠廻りモルタルはつり	1.000	m	1,093	1,093	
	合 計				1,093	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,093	
	*** S単ー 105号 ***					
S02116	シーリング		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 建具周辺,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96110		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96110	シーリング 建具周辺	1.000	m	920	920	
	合 計				920	算出数量 1.000 各単位
	単 価				920	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 106号 ***					
S02116	シーリング		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 一般部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96111		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96111	シーリング 一般部	1,000	m		920	
	合 計				920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				920	
	*** S単ー 107号 ***					
S02116	シーリング 撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 撤去 SR-1 5×5 ガラス押え,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96112		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96112	シーリング 撤去 SR-1 5×5 ガラス押え	1,000	m		288	
	合 計				288	算出数量 1,000 各単位
	単 価				288	
	*** S単ー 108号 ***					
S02116	シーリング		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング シャッター廻り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96113		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96113	シーリング シャッター廻り	1,000	m		920	
	合 計				920	算出数量 1,000 各単位
	単 価				920	
	*** S単ー 109号 ***					
S02116	シーリング 撤去		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	シーリング 撤去 シャッター廻り,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96114		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96114	シーリング 撤去 シャッター廻り	1,000	m		288	
	合 計				288	算出数量 1,000 各単位
	単 価				288	
	*** S単ー 110号 ***					
S02116	トイレブース 撤去		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トイレブース 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96115		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96115	トイレブース 撤去	1,000	m ²		4,600	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単－ 111号 ***					
S02116	建具枠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建具枠 110×25 材工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96116		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96116	建具枠 110×25 材工共	1.000	m		2,300	2,300
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単－ 112号 ***					
S02116	金属製金具		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製金具 運搬費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96117		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96117	金属製金具 運搬費	1.000	式		250,010	250,010
	合 計				250,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250,010	
	*** S単－ 113号 ***					
S02116	金属製金具		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製金具 取付費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96118		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96118	金属製金具 取付費	1.000	式		1,173,460	1,173,460
	合 計				1,173,460	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,173,460	
	*** S単－ 114号 ***					
S02116	金属製建具		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属製建具 設計作図費,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96119		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96119	金属製建具 設計作図費	1.000	式		273,010	273,010
	合 計				273,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				273,010	
	*** S単－ 115号 ***					
S02116	カッター入れ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	カッター入れ 75ﾌｫｯﾄ舗装,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96120		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96120	カッター入れ アスファルト舗装	1.000	m	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単－ 116号 ***					
S02116	アスファルト舗装撤去 アスファルト舗装撤去		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96121		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96121	アスファルト舗装撤去	1.000	m3	18,400	18,400	
	合 計				18,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,400	
	*** S単－ 117号 ***					
S02116	根切り 根切り 総堀り、法付オープンカット,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96122		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96122	根切り 総堀り、法付オープンカット	1.000	m3	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単－ 118号 ***					
S02116	床付け 床付け 総堀り,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96123		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96123	床付け 総堀り	1.000	m3	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単－ 119号 ***					
S02116	埋戻し（B種） 埋戻し（B種） 発生土,,		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96124		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96124	埋戻し（B種） 発生土	1.000	m3	6,325	6,325	
	合 計				6,325	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,325	
	*** S単－ 120号 ***					
S02116	建設発生土運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区					
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96125	建設発生土運搬 DT4t、BH0.28m3級、L=10km以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96125		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	建設発生土運搬 DT4t、BH0.28m3級、L=10km以下	1.000	m3	4,600	4,600	
	合 計				4,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,600	
	*** S単ー 121号 ***					
S02116	砂利地業		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	砂利地業 再生クラッシャーラン、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96126		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	砂利地業 再生クラッシャーラン	1.000	m3	5,175	5,175	
	合 計				5,175	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,175	
S02116	土工機械運搬		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土工機械運搬 根切り、埋戻し（小規模土工）、往復、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96127		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	土工機械運搬 根切り、埋戻し（小規模土工）、往復	1.000	式	69,000	69,000	
	合 計				69,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				69,000	
S02116	普通コンクリート 躯体		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通コンクリート 躯体 21-18-20、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96128		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	普通コンクリート 躯体 21-18-20	1.000	m3	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,300	
S02116	普通コンクリート 捨てコンクリート		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通コンクリート 捨てコンクリート 18-15-20、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96129		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	普通コンクリート 捨てコンクリート 18-15-20	1.000	m3	25,300	25,300	
	合 計				25,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,300	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 125号 ***					
S02116	普通コンクリート打設手間 躯体		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通コンクリート打設手間 躯体 ポンプ打設、50m3/回、基本階高压送費、基本料別途、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96130		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96130	普通コンクリート打設手間 躯体 ポンプ打設、50m3/回、基本階高压送費、基本料別途	1,000	m3	28,750	28,750	
	合 計				28,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,750	
	*** S単ー 126号 ***					
S02116	普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート ポンプ打設、30m3/回、基本階高压送費、基本料別途、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96131		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96131	普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート ポンプ打設、30m3/回、基本階高压送費、基本料別途	1,000	m3	28,750	28,750	
	合 計				28,750	算出数量 1,000 各単位
	単 価				28,750	
	*** S単ー 127号 ***					
S02116	コンクリートポンプ圧送 基本料		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリートポンプ圧送 基本料 50m3/回以下、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96132		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96132	コンクリートポンプ圧送 基本料 50m3/回以下	1,000	回	62,100	62,100	
	合 計				62,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				62,100	
	*** S単ー 128号 ***					
S02116	異形鉄筋		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋 SD295A D10、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96134		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96134	異形鉄筋 SD295A D10	1,000	ton	211,600	211,600	
	合 計				211,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				211,600	
	*** S単ー 129号 ***					
S02116	異形鉄筋		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形鉄筋 SD295A D13、			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96135		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96135	異形鉄筋 SD295A D13	1,000	ton	211,600	211,600	
	合 計				211,600	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				211,600	
	*** S単- 130号 ***					
S02116	スクラップ控除		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ控除 H2,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96136		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96136	スクラップ控除 H2	1.000	ton		66,125	
	合 計				66,125	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,125	
	*** S単- 131号 ***					
S02116	鉄筋加工組立		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋加工組立 小型構造物,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96137		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96137	鉄筋加工組立 小型構造物	1.000	ton		198,375	
	合 計				198,375	算出数量 1.000 各単位
	単 価				198,375	
	*** S単- 132号 ***					
S02116	鉄筋運搬費		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋運搬費 4t車 L=30km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96138		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96138	鉄筋運搬費 4t車 L=30km以下	1.000	ton		39,675	
	合 計				39,675	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,675	
	*** S単- 133号 ***					
S02116	型枠		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠 普通合板型枠 基礎部,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96139		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96139	型枠 普通合板型枠 基礎部	1.000	m ²		15,870	
	合 計				15,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,870	
	*** S単- 134号 ***					
S02116	型枠運搬費		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠運搬費 4t車 L=30km以下 往復,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96140		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96140	型枠運搬費 4t車 L=30km以下 往復	1.000	m	6,613	6,613	
	合 計				6,613	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,613	
	*** S単一 135号 ***					
S02116	ボイド管型枠		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボイド管型枠 φ200×4.5 ボイド管 運搬費共,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96141		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96141	ボイド管型枠 φ200×4.5 ボイド管 運搬費共	1.000	m	5,290	5,290	
	合 計				5,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,290	
	*** S単一 136号 ***					
S02116	新設 照明器具 A1		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 A1 LSS10-2-15,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96142		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96142	新設 照明器具 A1 LSS10-2-15	1.000	台	15,870	15,870	
	合 計				15,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,870	
	*** S単一 137号 ***					
S02116	新設 照明器具 A2		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 A2 LSS10-2-30,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96143		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96143	新設 照明器具 A2 LSS10-2-30	1.000	台	18,912	18,912	
	合 計				18,912	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,912	
	*** S単一 138号 ***					
S02116	新設 照明器具 A3		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 A3 LSS10-4-65,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96144		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96144	新設 照明器具 A3 LSS10-4-65	1.000	台	24,731	24,731	
	合 計				24,731	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,731	
	*** S単一 139号 ***					
S02116	新設 照明器具 B		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 B LEDシーリングL 防雨型,.			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96145		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96145	新設 照明器具 B LEDシーリングL 防雨型	1.000	台	11,374	11,374	
	合 計				11,374	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,374	
	*** S単一 140号 ***					
S02116	新設 照明器具 C		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 C LEDベースL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96146		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96146	新設 照明器具 C LEDベースL	1.000	台	27,244	27,244	
	合 計				27,244	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,244	
	*** S単一 141号 ***					
S02116	新設 照明器具 D		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 D LBF3MP/RP-2-06,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96147		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96147	新設 照明器具 D LBF3MP/RP-2-06	1.000	台	32,798	32,798	
	合 計				32,798	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,798	
	*** S単一 142号 ***					
S02116	新設 照明器具 E		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 照明器具 E LEDブラケットL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96148		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96148	新設 照明器具 E LEDブラケットL	1.000	台	12,167	12,167	
	合 計				12,167	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,167	
	*** S単一 143号 ***					
S02116	新設 埋込ネームスイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96149		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96149	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 樹脂P共	1.000	個	780	780	
	合 計				780	算出数量 1.000 各単位
	単 価				780	
	*** S単一 144号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	新設 埋込ネームスイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96150		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96150	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 樹脂P共	1,000	個		1,137	
	合 計				1,137	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,137	
	*** S単一 145号 ***					
S02116	新設 埋込ネームスイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×3 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96151		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96151	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×3 樹脂P共	1,000	個		1,508	
	合 計				1,508	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,508	
	*** S単一 146号 ***					
S02116	新設 埋込ネームスイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 金属製P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96152		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96152	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 金属製P共	1,000	個		1,323	
	合 計				1,323	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,323	
	*** S単一 147号 ***					
S02116	新設 埋込ネームスイッチ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 金属製P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96153		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96153	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 金属製P共	1,000	個		1,680	
	合 計				1,680	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,680	
	*** S単一 148号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 A1		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 A1 FSS4-201,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96154		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96154	撤去 既設照明器具 A1 FSS4-201	1,000	台		1,852	
	合 計				1,852	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,852	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 149号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 A2		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 A2 FSS4-202,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96155		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96155	撤去 既設照明器具 A2 FSS4-202	1,000	台		2,381	
	合 計				2,381	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,381	
	*** S単－ 150号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 A3		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 A3 FSS4-402,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96156		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96156	撤去 既設照明器具 A3 FSS4-402	1,000	台		3,703	
	合 計				3,703	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,703	
	*** S単－ 151号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 B		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 B FCL 30W×1 露出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96157		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96157	撤去 既設照明器具 B FCL 30W×1 露出	1,000	台		2,910	
	合 計				2,910	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,910	
	*** S単－ 152号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 C		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 C FL 40W×2 露出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96158		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96158	撤去 既設照明器具 C FL 40W×2 露出	1,000	台		3,835	
	合 計				3,835	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,835	
	*** S単－ 153号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 D		台		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 D FL 20W×1 露出,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96159		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96159	撤去 既設照明器具 D FL 20W×1 露出	1,000	台		1,984	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,984	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,984	
	*** S単ー 154号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 E		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 E IL 40W×1 ブランケットL,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96160		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96160	撤去 既設照明器具 E IL 40W×1 ブランケットL	1.000	台		2,910	
	合 計				2,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,910	
	*** S単ー 155号 ***					
S02116	撤去 既設照明器具 F		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設照明器具 F FL 40W×2 吊下げ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96161		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96161	撤去 既設照明器具 F FL 40W×2 吊下げ	1.000	台		4,629	
	合 計				4,629	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,629	
	*** S単ー 156号 ***					
S02116	撤去 埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96162		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96162	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 樹脂P共	1.000	個		1,984	
	合 計				1,984	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,984	
	*** S単ー 157号 ***					
S02116	撤去 埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96163		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96163	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 樹脂P共	1.000	個		2,645	
	合 計				2,645	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,645	
	*** S単ー 158号 ***					
S02116	撤去 埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込スイッチ IP15A×3 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96164		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96164	撤去 埋込スイッチ IP15A×3 樹脂P共	1.000	個	3,306	3,306	
	合 計				3,306	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,306	
	*** S単ー 159号 ***					
S02116	撤去 埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 金属製P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96165		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96165	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 金属製P共	1.000	個	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単ー 160号 ***					
S02116	撤去 埋込スイッチ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 金属製P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96166		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96166	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 金属製P共	1.000	個	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単ー 161号 ***					
S02116	雑材消耗費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材消耗費 電灯設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96167		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96167	雑材消耗費 電灯設備工事	1.000	式	20,033	20,033	
	合 計				20,033	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,033	
	*** S単ー 162号 ***					
S02116	電工労務費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電工労務費 電灯設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96168		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96168	電工労務費 電灯設備工事	1.000	式	268,870	268,870	
	合 計				268,870	算出数量 1.000 各単位
	単 価				268,870	
	*** S単ー 163号 ***					
S02116	現場管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	現場管理費 電灯設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96221		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96221	現場管理費 電灯設備工事	1.000	式	96,660	96,660	
	合 計				96,660	算出数量 1.000 各単位
	単 価				96,660	
	*** S単ー 164号 ***					
S02116	交通費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通費 電灯設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96222		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96222	交通費 電灯設備工事	1.000	式	52,026	52,026	
	合 計				52,026	算出数量 1.000 各単位
	単 価				52,026	
	*** S単ー 165号 ***					
S02116	新設 メタルモール		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 メタルモール			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96169		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96169	新設 メタルモール	1.000	m	1,001	1,001	
	合 計				1,001	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,001	
	*** S単ー 166号 ***					
S02116	新設 引出コンピネーションコネクタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 引出コンピネーションコネクタ MM-A,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96170		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96170	新設 引出コンピネーションコネクタ MM-A	1.000	個	506	506	
	合 計				506	算出数量 1.000 各単位
	単 価				506	
	*** S単ー 167号 ***					
S02116	新設 スイッチボックス		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 スイッチボックス MM-A用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96171		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96171	新設 スイッチボックス MM-A用	1.000	個	1,196	1,196	
	合 計				1,196	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,196	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 168号 ***					
S02116	新設 電線・ケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 電線・ケーブル MM-A 1個用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96172		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96172	新設 電線・ケーブル MM-A 1個用	1,000	m	489	489	
	合 計				489	算出数量 1,000 各単位
	単 価				489	
	*** S単ー 169号 ***					
S02116	新設 電線・ケーブル		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 電線・ケーブル EM-EFF 2.0-3C 天井用,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96173		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96173	新設 電線・ケーブル EM-EFF 2.0-3C 天井用	1,000	m	489	489	
	合 計				489	算出数量 1,000 各単位
	単 価				489	
	*** S単ー 170号 ***					
S02116	新設 分電盤		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 分電盤 EM-EFF 2.0-3C MM (ラック) 加工共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96174		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96174	新設 分電盤 EM-EFF 2.0-3C MM (ラック) 加工共	1,000	式	730,250	730,250	
	合 計				730,250	算出数量 1,000 各単位
	単 価				730,250	
	*** S単ー 171号 ***					
S02116	新設 埋込コンセント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96175		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96175	新設 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共	1,000	個	621	621	
	合 計				621	算出数量 1,000 各単位
	単 価				621	
	*** S単ー 172号 ***					
S02116	新設 埋込コンセント		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込コンセント 2P15AE×2+ET 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96176		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96176	新設 埋込コンセント 2P15AE×2+ET 樹脂P共	1,000	個	1,564	1,564	
	合 計				1,564	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,564	
	*** S単－ 173号 ***					
S02116	新設 埋込コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込コンセント 2P15A×2 金属製P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96177		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96177	新設 埋込コンセント 2P15A×2 金属製P共	1.000	個	1,116	1,116	
	合 計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,116	
	*** S単－ 174号 ***					
S02116	新設 埋込防雨コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	新設 埋込防雨コンセント 2P15A×3 抜止,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96178		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96178	新設 埋込防雨コンセント 2P15A×3 抜止	1.000	個	2,070	2,070	
	合 計				2,070	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,070	
	*** S単－ 175号 ***					
S02116	撤去 既設分電盤		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 既設分電盤			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96179		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96179	撤去 既設分電盤	1.000	式	2,300	2,300	
	合 計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,300	
	*** S単－ 176号 ***					
S02116	撤去 埋込コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96180		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96180	撤去 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共	1.000	個	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単－ 177号 ***					
S02116	撤去 埋込防雨コンセント		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去 埋込防雨コンセント 2P15A×1,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)	P96181		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96181	撤去 埋込防雨コンセント 2P15A×1	1.000	個	1,725	1,725	
	合 計				1,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,725	
	*** S単ー 178号 ***					
S02116	雑材消費費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	雑材消費費 コンセント設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96182		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96182	雑材消費費 コンセント設備工事	1.000	式	38,261	38,261	
	合 計				38,261	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,261	
	*** S単ー 179号 ***					
S02116	電工労務費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電工労務費 コンセント設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96183		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96183	電工労務費 コンセント設備工事	1.000	式	251,045	251,045	
	合 計				251,045	算出数量 1.000 各単位
	単 価				251,045	
	*** S単ー 180号 ***					
S02116	現場管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場管理費 コンセント設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96184		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96184	現場管理費 コンセント設備工事	1.000	式	131,290	131,290	
	合 計				131,290	算出数量 1.000 各単位
	単 価				131,290	
	*** S単ー 181号 ***					
S02116	交通費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	交通費 コンセント設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96185		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96185	交通費 コンセント設備工事	1.000	式	70,664	70,664	
	合 計				70,664	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,664	
	*** S単ー 182号 ***					
S02116	洋風大便器		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	洋風大便器 CS400B SH400BA TCF6543AK YH600FMR,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96186		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96186	洋風大便器 CS400B SH400BA TCF6543AK YH600FMR	1.000	組	290,950	290,950	
	合 計				290,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				290,950	
	*** S単ー 183号 ***					
S02116	洗面器 洗面器 L21 床給水 ストラップ,,		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96187		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96187	洗面器 L21 床給水 ストラップ	1.000	組	71,415	71,415	
	合 計				71,415	算出数量 1.000 各単位
	単 価				71,415	
	*** S単ー 184号 ***					
S02116	万能ホーム水栓 万能ホーム水栓 T200SUN-13,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96188		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96188	万能ホーム水栓 T200SUN-13	1.000	個	8,165	8,165	
	合 計				8,165	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,165	
	*** S単ー 185号 ***					
S02116	撤去費 撤去費 衛生器具工事,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96189		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96189	撤去費 衛生器具工事	1.000	式	54,050	54,050	
	合 計				54,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				54,050	
	*** S単ー 186号 ***					
S02116	現場管理費 現場管理費 衛生器具工事,,		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96223		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96223	現場管理費 衛生器具工事	1.000	式	61,898	61,898	
	合 計				61,898	算出数量 1.000 各単位
	単 価				61,898	
	*** S単ー 187号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	共通仮設費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	共通仮設費			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	衛生器具工事,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96224		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96224	共通仮設費					
	衛生器具工事	1.000	式	14,203	14,203	
	合 計				14,203	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,203	
	*** S単一 188号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP100 屋外 地中,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96200		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96200	塩化ビニール管					
	VP100 屋外 地中	1.000	m	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単一 189号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP100 屋内 地中,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96201		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96201	塩化ビニール管					
	VP100 屋内 地中	1.000	m	5,900	5,900	
	合 計				5,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,900	
	*** S単一 190号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP100 屋外 通気,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96202		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96202	塩化ビニール管					
	VP100 屋外 通気	1.000	m	8,441	8,441	
	合 計				8,441	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,441	
	*** S単一 191号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	VP75 屋内 地中,,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96203		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96203	塩化ビニール管					
	VP75 屋内 地中	1.000	m	5,704	5,704	
	合 計				5,704	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,704	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 192号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管 VP40 屋内 地中,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96204		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96204	塩化ビニール管 VP40 屋内 地中	1,000	m		2,783	2,783
	合 計				2,783	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,783	
	*** S単－ 193号 ***					
S02116	塩化ビニール管		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩化ビニール管 VP13 屋外 地中,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96205		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96205	塩化ビニール管 VP13 屋外 地中	1,000	m		1,369	1,369
	合 計				1,369	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,369	
	*** S単－ 194号 ***					
S02116	小口径インバート樹 (樹脂製)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×580H (L) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96206		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96206	小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×580H (L)	1,000	組		50,313	50,313
	合 計				50,313	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,313	
	*** S単－ 195号 ***					
S02116	小口径インバート樹 (樹脂製)		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×620H (L) ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96207		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96207	小口径インバート樹 (樹脂製) 100×150×620H (L)	1,000	組		50,313	50,313
	合 計				50,313	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,313	
	*** S単－ 196号 ***					
S02116	床上掃除口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	床上掃除口 COA 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96208		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96208	床上掃除口 COA 100	1,000	個		24,127	24,127

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,127	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,127	
	*** S単ー 197号 ***					
S02116	床上掃除口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	床上掃除口 COA 50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96209	床上掃除口 COA 50	1.000	個	14,628	14,628	
	合 計				14,628	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,628	
	*** S単ー 198号 ***					
S02116	防虫アミ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	防虫アミ SUS製 100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96210	防虫アミ SUS製 100	1.000	個	87,274	87,274	
	合 計				87,274	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,274	
	*** S単ー 199号 ***					
S02116	管切断・接合費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	管切断・接合費 污水排水設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96211		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96211	管切断・接合費 污水排水設備工事	1.000	式	32,200	32,200	
	合 計				32,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,200	
	*** S単ー 200号 ***					
S02116	撤去費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	撤去費 污水排水設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96212	撤去費 污水排水設備工事	1.000	式	132,250	132,250	
	合 計				132,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				132,250	
	*** S単ー 201号 ***					
S02116	土工事		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	土工事 污水排水設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96213		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96213	土工事 污水排水設備工事	1.000	式	284,050	284,050	
	合 計				284,050	算出数量 1.000 各単位
	単 価				284,050	
	*** S単－ 202号 ***					
S02116	現場管理費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	現場管理費 污水排水設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96227		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96227	現場管理費 污水排水設備工事	1.000	式	122,538	122,538	
	合 計				122,538	算出数量 1.000 各単位
	単 価				122,538	
	*** S単－ 203号 ***					
S02116	共通仮設費		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	共通仮設費 污水排水設備工事,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96228		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96228	共通仮設費 污水排水設備工事	1.000	式	28,116	28,116	
	合 計				28,116	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,116	
	*** S単－ 204号 ***					
S02116	内部枠組足場		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部枠組足場 階高5.7m以上7.4m未満 2ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96218		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96218	内部枠組足場 階高5.7m以上7.4m未満 2ヵ月	1.000	m ²	5,750	5,750	
	合 計				5,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,750	
	*** S単－ 205号 ***					
S02116	内部足場		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内部足場 脚立足場 2ヵ月,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96219		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96219	内部足場 脚立足場 2ヵ月	1.000	台	34,500	34,500	
	合 計				34,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,500	
	*** S単－ 206号 ***					
S02116	仮設材輸送費		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送費 内部足場			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96220		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96220	仮設材輸送費 内部足場	1.000	m ²	1,150	1,150	
	合 計				1,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,150	
	*** S単一 207号 ***					
S02120	PP 下地処理工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	PP 下地処理工 ウォータージェット、75MPa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	A96001 ウォータージェット、75MPa 6,433円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A96001	PP 下地処理工 ウォータージェット、75MPa	1.000	m ²	6,433	6,433	
	合 計				6,433	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,433	
	*** S単一 208号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 アスファルト			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96002 アスファルト 4,326円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分 アスファルト	1.000	m ³	4,326	4,326	
	合 計				4,326	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,326	
	*** S単一 209号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 有筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 有筋 2,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	産業廃棄物処分 有筋	1.000	m ³	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 210号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 無筋			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 無筋 0円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96003	産業廃棄物処分 無筋	1.000	m ³	2,820	2,820	
	合 計				2,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,820	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 211号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 金属くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	金属くず		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,212円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	産業廃棄物処分 金属くず	1,000	m3	3,212	3,212	
	合 計				3,212	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,212	
	*** S単ー 212号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 混合くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96233		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	混合くず		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	12,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96233	産業廃棄物処分 混合くず	1,000	m3	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S単ー 213号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 廃蛍光灯			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96232		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃蛍光灯		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	350,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96232	産業廃棄物処分 廃蛍光灯	1,000	m3	350,000	350,000	
	合 計				350,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				350,000	
	*** S単ー 214号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 廃ブラ（土木シート以外）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96231		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃ブラ（土木シート以外）		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,212円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96231	産業廃棄物処分 廃ブラ（土木シート以外）	1,000	m3	3,212	3,212	
	合 計				3,212	算出数量 1,000 各単位
	単 価				3,212	
	*** S単ー 215号 ***					
S02123	産業廃棄物処分		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分 陶磁器くず			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96230		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	陶磁器くず		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96230	産業廃棄物処分 陶磁器くず	1,000	m3	8,000	8,000	
	合 計				8,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	簗岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				8,000	
	*** S単ー 216号 ***					
S02123	産業廃棄物処分 産業廃棄物処分 がれき類		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96229		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	がれき類		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,800円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96229	産業廃棄物処分 がれき類	1.000	m3	3,800	3,800	
	合 計				3,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,800	
	*** S単ー 217号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,780	20,780	
	合 計				20,780	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,780	
	*** S単ー 218号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,840	11,840	
	合 計				11,840	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,840	
	*** S単ー 219号 ***					
S03017	養生 養生 一般養生,鉄筋構造物,あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)養生方法	一般養生		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)構造物区分	鉄筋構造物		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.050	人	35,600	1,780	
R01003	普通作業員	0.130	人	23,600	3,068	
Y00004	諸雑費 21	0.210		4,848	1,018	
	合 計				5,866	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		587	
	*** S単ー 220号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,30mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 30mm		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R02005	左官	0.500	人	37,700	18,850	
R01003	普通作業員	0.130	人	23,600	3,068	
Y00004	諸雑費	0.200		21,918	4,384	
	合 計				26,302	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,630	
	*** S単— 221号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付,受台無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ型)標準型・ｸﾚｰﾝ機能付 受台無し あり		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
PI3004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	0	0	
PI3030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,600	35,600	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,300	30,300	
R01003	普通作業員	3.000	人	23,600	70,800	
F08061	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,300	35,300	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰﾙ給油	55.000	L	151	8,305	
	合 計				190,158	算出数量 50.000 m
	単 価		m		3,803	
	*** S単— 222号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有り	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,471	4,471	
	合 計				4,471	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,471	
	*** S単— 223号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	行なわない			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	404.40	404	
	合 計				404	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		404	
	*** S単— 224号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,231	5,231	
	合 計				5,231	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,231	
	*** S単— 225号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m	4,743	4,743	
	合 計				4,743	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,743	
	*** S単— 226号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	自由勾配側溝		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	6,803	6,803	
	合 計				6,803	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		6,803	
	*** S単— 227号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)規格Ⅰ	L=600		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)規格Ⅱ	60kgを超え300kg/個以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)時間的制約	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	7,074	7,074	
	合 計				7,074	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,074	
	*** S単— 228号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,100Mpa			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	高圧洗浄工		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	2)吐出圧力	100Mpa		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	35,600	25,276	
R01002	特殊作業員	1.420	人	30,300	43,026	
R01003	普通作業員	2.130	人	23,600	50,268	
M28416	高圧洗浄機[工用・ガソリンエンジン駆動] 100Mpa	0.870	供用日	42,900	37,323	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	209.000	L	151	31,559	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		118,570	32,014	
	合 計				219,466	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,195	
	*** S単— 229号 ***					
S14604	プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布（表面被覆工） プライマー塗布,2.52kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分	プライマー塗布		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)プライマー単価(円/kg)	639円		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	2.52kg		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	35,600	45,212	
R01002	特殊作業員	1.270	人	30,300	38,481	
R01003	普通作業員	1.270	人	23,600	29,972	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	2.920	kg	639	1,866	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		113,665	10,230	
	合 計				125,761	算出数量 100.000 m ²

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³		1,258	
	*** S単－ 230号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		408.8	
	*** S単－ 231号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		269.2	
	*** S単－ 232号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		284.3	
	*** S単－ 233号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞﾄ容量0.8m3				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3		595.7	
	*** S単－ 234号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾂ ﾎﾞｯｸﾂ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ﾊﾞｯｸﾂ ﾎﾞｯｸﾂ容量0.28m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3		2,806	
	*** S単— 235号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		993.9	
	*** S単— 236号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		1,046	
	*** S単— 237号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,337	
	*** S単— 238号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		4,319	
	*** S単— 239号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m3		2,541	
	*** S単— 240号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3		6,351	
	*** S単— 241号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,49.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 49.4km以下				
	単 価		m3		7,812	
	*** S単— 242号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,34.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)般発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 34.3km以下				
	単 価		m3		4,700	
	*** S単— 243号 ***					
SA0221	SP 般運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 般運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3		2,985	
	*** S単一 244号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,23.2km以下,		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下				
	単 価		m3		3,493	
	*** S単一 245号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎 SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(かゝ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		663.5	
	*** S単一 246号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,173	
	*** S単一 247号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,443	
	*** S単一 248号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修 (その2) その他工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,クレーン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,高さ約17m以下, 水平距離約17m以下,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	クレーン車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		40,370	
	*** S単— 249号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,有り,-,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		39,280	
	*** S単— 250号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²		10,800	
	*** S単— 251号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,2層施工,あり,75mm,150mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	2層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	75mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	路盤材 (各種) 砕石材				
J03118	再生クラッシュラン					
支給品	RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²		751	

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	PP 下地処理工					
A96001	ウォータージェット、75MPa		m ²	6,433		
	生コンクリート(高炉B)					
J02054	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³	19,650		
	電動空気圧縮機					
M96001	0.4m ³ /min (電動)		日	900		
	産業廃棄物処分					
P96001	建設発生土		m ³	1,000		
	産業廃棄物処分					
P96002	金属くず		m ³	3,212		
	産業廃棄物処分					
P96002	アスファルト		m ³	4,326		
	産業廃棄物処分					
P96003	無筋		m ³	2,820		
	産業廃棄物処分					
P96004	有筋		m ³	2,500		
	コンクリートフリーム					
P96015	300A		m	5,200		
	コンクリート蓋					
P96016			枚	2,050		
	ベンチフリーム					
P96017	300-1型		m	2,400		
	ベンチフリーム					
P96018	300-2型		m	2,655		
	コンクリート蓋					
P96019	T-6 0.5m/枚		枚	2,480		
	PP エポキシ樹脂					
P96020	ボルトMEP4-1200		kg	4,500		
	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用)					
P96021	外径33±1mm		個	11,200		
	PP フレア溶接					
P96024	D25		箇所	900		
	鉄筋固定金具					
P96025	サドルバンド		枚	105		
	コンクリートビス					
P96026	φ6-L45		個	31		
	コンクリート用ドリル刃					
P96027	φ5.3		本	1,450		
	多機能特殊ポリマーセメントモルタル					
P96028	タイプI		kg	502		
	多機能特殊ポリマーセメントモルタル					
P96029	タイプII		kg	426		
	モルタルミキサ					
P96030	100Lタイプ		日	4,512		
	圧送ポンプ					
P96031	3.0～4.0kw		日	4,920		
	自由勾配側溝					
P96032	300×400×2,000		m	6,100		
	グレーチング蓋					
P96033	横断用 T-25		枚	75,600		
	異形鉄筋					
P96034	D16		ton	125,000		
	異形鉄筋					
P96035	D22		ton	125,000		
	異形鉄筋					
P96036	D25		ton	125,000		
	接続機					
P96038	400×400×450		基	18,100		
	グレーチング蓋付縁塊					
P96039	400×400×120 T-25		個	46,400		
	U型側溝					
P96040	300C L=2000		m	7,850		
	角パイプ両開門扉					
P96041	H1200×W4000		基	925,000		
	基礎ブロック					
P96042	□500×H700		個	15,300		
	基礎ブロック					
P96043	□300×H300		個	2,800		
	溶接金網					
P96044	線径φ6、網目150×150		m ²	515		
	片開門扉					
P96045	H1200×W1100		基	111,000		
	基礎ブロック					
P96046	□250×H500		個	3,000		
	大型引戸					
P96047	H1200×W5000		基	1,180,000		
	組立費					
P96048	大型引戸		式	261,000		
	組立工事費					
P96049	片開門扉		基	17,000		
	基礎施工費					
P96050	片開門扉		基	26,000		
	組立工事費					
P96051	両開門扉		基	150,000		
	基礎施工費					
P96052	両開門扉		基	20,000		

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フェンス					
P96053	SP-A型 H1200 基礎ブロック		m	25,100		
	フェンス					
P96054	SP-A型 H1200 ベースプレート		m	32,000		
	施工費					
P96055	防護柵 ベースプレート		m	14,900		
	組立工事費					
P96056	防護柵 基礎ブロック		m	3,700		
	基礎施工費					
P96057	防護柵 基礎ブロック		m	3,800		
	階段ブロック					
P96058	B=447、H224		個	21,000		
	編鋼板設置					
P96059	1640×820 T-6		枚	205,100		
	編鋼板設置					
P96060	1640×1070 T-6		枚	228,100		
	補強梁					
P96061	H-100×100×6×8		本	13,000		
	転落防止柵					
P96062	H1100 ベースプレート式		式	164,600		
	組立施工費					
P96063	転落防止柵 H1100 ベースプレート式		式	60,000		
	PP 組立工					
P96065			ton	78,200		
	マンホール用足掛金物					
P96066	樹脂加工品、径19、幅300、長250		個	3,050		
	足掛金物用接着剤					
P96067	10本/本		個	13,000		
	基礎ブロック					
P96068	□200×450		個	1,480		
	AD-1 新設					
P96069	W1200×H2700 レハ-ハント-ル サムタン錠		箇所	573,160		
	AD-2 新設					
P96070	W800×H1800 レハ-ハント-ル サムタン錠		箇所	212,520		
	AD-3 新設					
P96071	W800×H1800 レハ-ハント-ル サムタン錠		箇所	212,520		
	AD-3A 新設					
P96072	W800×H1800 レハ-ハント-ル		箇所	194,925		
	AD-4 新設					
P96073	W1600×H2700 レハ-ハント-ル		箇所	338,905		
	AD-5 新設					
P96074	W800×H1800+W1680×H900 レハ-ハント-ル		箇所	295,205		
	AW-1 新設					
P96075	W3640×H1900		箇所	324,415		
	AW-2 新設					
P96076	W1800×H1900		箇所	157,320		
	AW-3 新設					
P96077	W1800×H900		箇所	98,900		
	AW-4 新設					
P96078	W5740×H900		箇所	254,955		
	AW-4A 新設					
P96079	W1800×H900		箇所	80,500		
	AW-5 新設					
P96080	W4940×H900		箇所	242,765		
	AW-6 新設					
P96081	W2470×H900		箇所	151,800		
	AD-1 撤去					
P96082	W1200×H2700		箇所	83,375		
	PP ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）					
P96083	外径28±1mm		個	9,800		
	AD-2 撤去					
P96091	W800×H1800		箇所	35,938		
	AD-3A 撤去					
P96093	W800×H1800		箇所	43,125		
	AD-4 撤去					
P96094	W1600×H2700		箇所	109,250		
	AD-5 撤去					
P96095	W800×H1800		箇所	35,938		
	AD-5 撤去					
P96096	W1680×H900		箇所	178,250		
	AW-1 撤去					
P96097	W3640×H1900		箇所	178,250		
	AW-2 撤去					
P96098	W1800×H1900		箇所	86,250		
	AW-3 撤去					
P96099	W1800×H900		箇所	43,125		
	AW-4 撤去					
P96100	W5740×H900		箇所	132,250		
	AW-4A 撤去					
P96101	W1800×H900		箇所	43,125		
	AW-5 撤去					
P96102	W4940×H900		箇所	115,000		
	AW-6 撤去					
P96103	W2470×H900		箇所	57,500		
	網入型板ガラス					
P96104	厚さ6.8特寸2.18m2以下		m	25,300		

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96105	フロート板ガラス 厚さ3特寸2.18m2以下		m ²	7,360		
P96106	透明ガラス撤去 厚さ3		m ²	25,875		
P96107	スリガラス撤去 厚さ4		m ²	25,875		
P96108	枠廻りモルタル詰め 無収縮モルタル		m	4,485		
P96109	枠廻りモルタルはつり		m	1,093		
P96110	シーリング 建具周辺		m	920		
P96111	シーリング 一般部		m	920		
P96112	シーリング 撤去 SR-1 5×5 ガラス押え		m	288		
P96113	シーリング シャッター廻り		m	920		
P96114	シーリング 撤去 シャッター廻り		m	288		
P96115	トイレブース 撤去		m ²	4,600		
P96116	建具枠 110×25 材工共		m	2,300		
P96117	金属製金具 運搬費		式	250,010		
P96118	金属製金具 取付費		式	1,173,460		
P96119	金属製建具 設計作図費		式	273,010		
P96120	カッター入れ アスファルト舗装		m	1,725		
P96121	アスファルト舗装撤去		m ³	18,400		
P96122	根切り 総堀り、法付オープンカット		m ³	1,725		
P96123	床付け 総堀り		m ³	2,300		
P96124	埋戻し（B種） 発生土		m ³	6,325		
P96125	建設発生土運搬 DT4t、BH0.28m3級、L=10km以下		m ³	4,600		
P96126	砂利地業 再生クラッシャーラン		m ³	5,175		
P96127	土工機械運搬 根切り、埋戻し（小規模土工）、往復		式	69,000		
P96128	普通コンクリート 躯体 21-18-20		m ³	25,300		
P96129	普通コンクリート 捨てコンクリート 18-15-20		m ³	25,300		
P96130	普通コンクリート打設手間 躯体 ポンプ打設、50m3/回、基本階高压送費、基本料別途		m ³	28,750		
P96131	普通コンクリート打設手間 捨てコンクリート ポンプ打設、30m3/回、基本階高压送費、基本料別途		m ³	28,750		
P96132	コンクリートポンプ圧送 基本料 50m3/回以下		回	62,100		
P96134	異形鉄筋 SD295A D10		ton	211,600		
P96135	異形鉄筋 SD295A D13		ton	211,600		
P96136	スクラップ控除 H2		ton	66,125		
P96137	鉄筋加工組立 小型構造物		ton	198,375		
P96138	鉄筋運搬費 4t車 L=30km以下		ton	39,675		
P96139	型枠 普通合板型枠 基礎部		m ²	15,870		
P96140	型枠運搬費 4t車 L=30km以下 往復		m ²	6,613		
P96141	ボイド管型枠 φ200×4.5 ボイド管 運搬費共		m	5,290		
P96142	新設 照明器具 A1 LSS10-2-15		台	15,870		
P96143	新設 照明器具 A2 LSS10-2-30		台	18,912		
P96144	新設 照明器具 A3 LSS10-4-65		台	24,731		
P96145	新設 照明器具 B LEDシーリングL 防雨型		台	11,374		
P96146	新設 照明器具 C LEDベースL		台	27,244		
P96147	新設 照明器具 D LBF3MP/RP-2-06		台	32,798		
P96148	新設 照明器具 E LEDブラケットL		台	12,167		

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新設 埋込ネームスイッチ					
P96149	1P15A×1 樹脂P共		個	780		
	新設 埋込ネームスイッチ					
P96150	1P15A×2 樹脂P共		個	1,137		
	新設 埋込ネームスイッチ					
P96151	1P15A×3 樹脂P共		個	1,508		
	新設 埋込ネームスイッチ					
P96152	1P15A×1 金属製P共		個	1,323		
	新設 埋込ネームスイッチ					
P96153	1P15A×2 金属製P共		個	1,680		
	撤去 既設照明器具 A1					
P96154	FSS4-201		台	1,852		
	撤去 既設照明器具 A2					
P96155	FSS4-202		台	2,381		
	撤去 既設照明器具 A3					
P96156	FSS4-402		台	3,703		
	撤去 既設照明器具 B					
P96157	FCL 30W×1 露出		台	2,910		
	撤去 既設照明器具 C					
P96158	FL 40W×2 露出		台	3,835		
	撤去 既設照明器具 D					
P96159	FL 20W×1 露出		台	1,984		
	撤去 既設照明器具 E					
P96160	IL 40W×1 ブラケットL		台	2,910		
	撤去 既設照明器具 F					
P96161	FL 40W×2 吊下げ		台	4,629		
	撤去 埋込スイッチ					
P96162	1P15A×1 樹脂P共		個	1,984		
	撤去 埋込スイッチ					
P96163	1P15A×2 樹脂P共		個	2,645		
	撤去 埋込スイッチ					
P96164	1P15A×3 樹脂P共		個	3,306		
	撤去 埋込スイッチ					
P96165	1P15A×1 金属製P共		個	1,725		
	撤去 埋込スイッチ					
P96166	1P15A×2 金属製P共		個	2,300		
	雑材消費費					
P96167	電灯設備工事		式	20,033		
	電工労務費					
P96168	電灯設備工事		式	268,870		
	新設 メタルモール					
P96169			m	1,001		
	新設 引出コンビネーションコネクタ					
P96170	MM-A		個	506		
	新設 スイッチボックス					
P96171	MM-A用		個	1,196		
	新設 電線・ケーブル					
P96172	MM-A 1個用		m	489		
	新設 電線・ケーブル					
P96173	EM-EEF 2.0-3C 天井用		m	489		
	新設 分電盤					
P96174	EM-EEF 2.0-3C MM (ラック) 加工共		式	730,250		
	新設 埋込コンセント					
P96175	2P15A×2 樹脂P共		個	621		
	新設 埋込コンセント					
P96176	2P15AE×2+ET 樹脂P共		個	1,564		
	新設 埋込コンセント					
P96177	2P15A×2 金属製P共		個	1,116		
	新設 埋込防雨コンセント					
P96178	2P15A×3 抜止		個	2,070		
	撤去 既設分電盤					
P96179			式	2,300		
	撤去 埋込コンセント					
P96180	2P15A×2 樹脂P共		個	1,725		
	撤去 埋込防雨コンセント					
P96181	2P15A×1		個	1,725		
	雑材消費費					
P96182	コンセント設備工事		式	38,261		
	電工労務費					
P96183	コンセント設備工事		式	251,045		
	現場管理費					
P96184	コンセント設備工事		式	131,290		
	交通費					
P96185	コンセント設備工事		式	70,664		
	洋風大便器					
P96186	CS400B SH400BA TCF6543AK YH600FMR		組	290,950		
	洗面器					
P96187	L21 床給水 ストラップ		組	71,415		
	万能ホーム水栓					
P96188	T200SUN-13		個	8,165		
	撤去費					
P96189	衛生器具工事		式	54,050		
	塩化ビニール管					
P96200	VP100 屋外 地中		m	5,900		
	塩化ビニール管					
P96201	VP100 屋内 地中		m	5,900		

東北農政局

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	建具改修工事		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	AD-1 新設 W1200×H2700 レハ-ハント-ル サムターン錠,,	1.000	箇所	573,160	573,160	S単 73号
S02116	AD-2 新設 W800×H1800 レハ-ハント-ル サムターン錠,,	1.000	箇所	212,520	212,520	S単 74号
S02116	AD-3 新設 W800×H1800 レハ-ハント-ル サムターン錠,,	1.000	箇所	212,520	212,520	S単 75号
S02116	AD-3A 新設 W800×H1800 レハ-ハント-ル,,	1.000	箇所	194,925	194,925	S単 76号
S02116	AD-4 新設 W1600×H2700 レハ-ハント-ル,,	1.000	箇所	338,905	338,905	S単 77号
S02116	AD-5 新設 W800×H1800+W1680×H900 レハ-ハント-ル,,	1.000	箇所	295,205	295,205	S単 78号
S02116	AW-1 新設 W3640×H1900,,	1.000	箇所	324,415	324,415	S単 79号
S02116	AW-2 新設 W1800×H1900,,	1.000	箇所	157,320	157,320	S単 80号
S02116	AW-3 新設 W1800×H900,,	1.000	箇所	98,900	98,900	S単 81号
S02116	AW-4 新設 W5740×H900,,	1.000	箇所	254,955	254,955	S単 82号
S02116	AW-4A 新設 W1800×H900,,	1.000	箇所	80,500	80,500	S単 83号
S02116	AW-5 新設 W4940×H900,,	1.000	箇所	242,765	242,765	S単 84号
S02116	AW-6 新設 W2470×H900,,	1.000	箇所	151,800	151,800	S単 85号
S02116	AD-1 撤去 W1200×H2700,,	1.000	箇所	83,375	83,375	S単 86号
S02116	AD-2 撤去 W800×H1800,,	1.000	箇所	35,938	35,938	S単 87号
S02116	AW-3 撤去 W1800×H900,,	1.000	箇所	43,125	43,125	S単 88号
S02116	AD-3A 撤去 W800×H1800,,	1.000	箇所	43,125	43,125	S単 89号
S02116	AD-4 撤去 W1600×H2700,,	1.000	箇所	109,250	109,250	S単 90号
S02116	AD-5 撤去 W800×H1800,,	1.000	箇所	35,938	35,938	S単 91号
S02116	AD-5 撤去 W1680×H900,,	1.000	箇所	178,250	178,250	S単 92号
S02116	AW-1 撤去 W3640×H1900,,	1.000	箇所	178,250	178,250	S単 93号
S02116	AW-2 撤去 W1800×H1900,,	1.000	箇所	86,250	86,250	S単 94号
S02116	AW-3 撤去 W1800×H900,,	1.000	箇所	43,125	43,125	S単 88号
S02116	AW-4 撤去 W5740×H900,,	4.000	箇所	132,250	529,000	S単 95号
S02116	AW-4A 撤去 W1800×H900,,	2.000	箇所	43,125	86,250	S単 96号
S02116	AW-5 撤去 W4940×H900,,	1.000	箇所	115,000	115,000	S単 97号
S02116	AW-6 撤去 W2470×H900,,	1.000	箇所	57,500	57,500	S単 98号
S02116	網入型板ガラス 厚さ6.8特寸2.18㎡以下,,	39.900	㎡	25,300	1,009,470	S単 99号
S02116	フロート板ガラス 厚さ3特寸2.18㎡以下,,	5.400	㎡	7,360	39,744	S単 100号
S02116	透明ガラス撤去 厚さ3,,	33.800	㎡	25,875	874,575	S単 101号
S02116	スリガラス撤去 厚さ4,,	18.000	㎡	25,875	465,750	S単 102号
S02116	枠廻りモルタル詰め 無収縮モルタル,,	112.000	m	4,485	502,320	S単 103号
S02116	枠廻りモルタルはつり	112.000	m	1,093	122,416	S単 104号
S02116	シーリング 建具周辺,,	112.000	m	920	103,040	S単 105号
S02116	シーリング 一般部,,	424.000	m	920	390,080	S単 106号
S02116	シーリング 撤去 SR-1 5×5 ガラス押え,,	424.000	m	288	122,112	S単 107号
S02116	シーリング シャッター廻り,,	13.000	m	920	11,960	S単 108号
S02116	シーリング 撤去 シャッター廻り,,	13.000	m	288	3,744	S単 109号
S02116	トイレブース 撤去	5.400	㎡	4,600	24,840	S単 110号
S02116	建具枠 110×25 材工共,,	45.100	m	2,300	103,730	S単 111号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	金属製金具 運搬費,,	1.000	式	250,010	250,010	S単 112号
S02116	金属製金具 取付費,,	1.000	式	1,173,460	1,173,460	S単 113号
S02116	金属製建具 設計作図費,,	1.000	式	273,010	273,010	S単 114号
	合 計				10,232,527	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,232,527	
	*** T単- 2号 ***					
T00002	電灯設備工事		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	新設 照明器具 A1 LSS10-2-15,,	1.000	台	15,870	15,870	S単 136号
S02116	新設 照明器具 A2 LSS10-2-30,,	2.000	台	18,912	37,824	S単 137号
S02116	新設 照明器具 A3 LSS10-4-65,,	7.000	台	24,731	173,117	S単 138号
S02116	新設 照明器具 B LEDシーリングL 防雨型,,	1.000	台	11,374	11,374	S単 139号
S02116	新設 照明器具 C LEDベースL,,	6.000	台	27,244	163,464	S単 140号
S02116	新設 照明器具 D LBF3MP/RP-2-06,,	1.000	台	32,798	32,798	S単 141号
S02116	新設 照明器具 E LEDブラケットL,,	1.000	台	12,167	12,167	S単 142号
S02116	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 樹脂P共,,	5.000	個	780	3,900	S単 143号
S02116	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 樹脂P共,,	2.000	個	1,137	2,274	S単 144号
S02116	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×3 樹脂P共,,	1.000	個	1,508	1,508	S単 145号
S02116	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×1 金属製P共,,	1.000	個	1,323	1,323	S単 146号
S02116	新設 埋込ネームスイッチ IP15A×2 金属製P共,,	1.000	個	1,680	1,680	S単 147号
S02116	撤去 既設照明器具 A1 FSS4-201,,	1.000	台	1,852	1,852	S単 148号
S02116	撤去 既設照明器具 A2 FSS4-202,,	2.000	台	2,381	4,762	S単 149号
S02116	撤去 既設照明器具 A3 FSS4-402,,	7.000	台	3,703	25,921	S単 150号
S02116	撤去 既設照明器具 B FCL 30W×1 露出,,	1.000	台	2,910	2,910	S単 151号
S02116	撤去 既設照明器具 C FL 40W×2 露出,,	6.000	台	3,835	23,010	S単 152号
S02116	撤去 既設照明器具 D FL 20W×1 露出,,	1.000	台	1,984	1,984	S単 153号
S02116	撤去 既設照明器具 E IL 40W×1 ブラケットL,,	1.000	台	2,910	2,910	S単 154号
S02116	撤去 既設照明器具 F FL 40W×2 吊下げ,,	9.000	台	4,629	41,661	S単 155号
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 樹脂P共,,	5.000	個	1,984	9,920	S単 156号
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 樹脂P共,,	2.000	個	2,645	5,290	S単 157号
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×3 樹脂P共,,	1.000	個	3,306	3,306	S単 158号
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×1 金属製P共,,	1.000	個	1,725	1,725	S単 159号
S02116	撤去 埋込スイッチ IP15A×2 金属製P共,,	1.000	個	2,300	2,300	S単 160号
S02116	雑材消耗費 電灯設備工事,,	1.000	式	20,033	20,033	S単 161号
S02116	電工労務費 電灯設備工事,,	1.000	式	268,870	268,870	S単 162号
S02116	現場管理費 電灯設備工事,,	1.000	式	96,660	96,660	S単 163号
S02116	交通費 電灯設備工事,,	1.000	式	52,026	52,026	S単 164号
	合 計				1,022,439	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,022,439	
	*** T単- 3号 ***					
T00003	衛生器具工事		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区					
工事名	麓岳揚水機場改修（その2）その他工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	洋風大便器 CS400B SH400BA TCF6543AK YH600FMR,,	1.000	組	290,950	290,950	S単 182号
S02116	洗面器 L21 床給水 ストラップ,,	1.000	組	71,415	71,415	S単 183号
S02116	万能ホーム水栓 T200SUN-13,,	1.000	個	8,165	8,165	S単 184号
S02116	撤去費 衛生器具工事,,	1.000	式	54,050	54,050	S単 185号
S02116	現場管理費 衛生器具工事,,	1.000	式	61,898	61,898	S単 186号
S02116	共通仮設費 衛生器具工事,,	1.000	式	14,203	14,203	S単 187号
	合 計				500,681	算出数量 1.000 式
	単 価		式		500,681	
	*** T単－ 4号 ***					
T00004	仮設工（足場工）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	内部枠組足場 階高5.7m以上7.4m未満 2カ月,,	238.000	m ²	5,750	1,368,500	S単 204号
S02116	内部足場 脚立足場 2カ月,,	1.000	台	34,500	34,500	S単 205号
S02116	仮設材輸送費 内部足場,,	238.000	m ²	1,150	273,700	S単 206号
	合 計				1,676,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,676,700	
	*** T単－ 5号 ***					
T00007	足掛金物設置工		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	マンホール用足掛金物 樹脂加工品,径19,幅300,長250,,	1.000	個	3,050	3,050	S単 52号
S02115	特殊作業員	0.050	人	30,300	1,515	S単 9号
S02115	普通作業員	0.050	人	23,600	1,180	S単 10号
	合 計				5,745	算出数量 1.000 個
	単 価		個		5,745	
	*** T単－ 6号 ***					
T00010	浄化槽設置工事		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02116	カッター入れ アスファルト舗装,,	14.400	m	1,725	24,840	S単 115号
S02116	アスファルト舗装撤去	0.500	m ³	18,400	9,200	S単 116号
S02116	根切り 総堀り、法付オープンカット,,	28.200	m ³	1,725	48,645	S単 117号
S02116	床付け 総堀り,,	4.400	m ³	2,300	10,120	S単 118号
S02116	埋戻し（B種） 発生土,,	17.300	m ³	6,325	109,423	S単 119号
S02116	建設発生土運搬 DT4t、BH0.28m3級、L=10km以下,,	11.300	m ³	4,600	51,980	S単 120号
S02116	砂利地業 再生クラッシャーラン,,	0.400	m ³	5,175	2,070	S単 121号
S02116	土工機械運搬 根切り、埋戻し（小規模土工）、往復,,	1.000	式	69,000	69,000	S単 122号
S02116	普通コンクリート 躯体 21-18-20,,	1.400	m ³	25,300	35,420	S単 123号
S02116	普通コンクリート 捨てコンクリート 18-15-20,,	0.200	m ³	25,300	5,060	S単 124号
S02116	普通コンクリート 打設手間 躯体 ポンプ打設、50m3/回、基本階高压送費、基本料別途,,	1.400	m ³	28,750	40,250	S単 125号
S02116	普通コンクリート 打設手間 捨てコンクリート ポンプ打設、30m3/回、基本階高压送費、基本料別途,,	0.200	m ³	28,750	5,750	S単 126号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	簗岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリートポンプ圧送 基本料 50m3/回以下,,	3.000	回	62,100	186,300	S単 127号
S02116	異形鉄筋 SD295A D10,,	0.130	ton	211,600	27,508	S単 128号
S02116	異形鉄筋 SD295A D13,,	0.200	ton	211,600	42,320	S単 129号
S02116	スクラップ控除 B2,,	0.010	ton	66,125	661	S単 130号
S02116	鉄筋加工組立 小型構造物,,	0.330	ton	198,375	65,464	S単 131号
S02116	鉄筋運搬費 4t車 L=30km以下,,	0.330	ton	39,675	13,093	S単 132号
S02116	型枠 普通合板型枠 基礎部,,	3.100	m ²	15,870	49,197	S単 133号
S02116	型枠運搬費 4t車 L=30km以下 往復,,	3.100	m ²	6,613	20,500	S単 134号
S02116	ボイド管型枠 φ200×4.5 ボイド管 運搬費共,,	8.000	m	5,290	42,320	S単 135号
	合 計				859,121	算出数量 1.000 式
	単 価		式		859,121	
	*** T単－ 7号 ***					
T00011	PP 下塗工 多機能特殊ポリマーセメントモルタル（タイプI） t=1mm		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02111	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 定格容量2kVA 2.7kw	1.000	日	850	850	S単 3号
S02111	電動空気圧縮機 0.4m3/min（電動）	1.000	日	900	900	S単 4号
Y00004	雑品	0.250		1,750	438	
S02115	土木一般世話役	0.100	人	35,600	3,560	S単 11号
S02115	普通作業員	1.000	人	23,600	23,600	S単 13号
S02115	左官	1.000	人	37,700	37,700	S単 14号
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプI,,	207.000	kg	502	103,914	S単 59号
S02116	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド,,	6.480	L	151	978	S単 60号
	合 計				171,940	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,719	
	*** T単－ 8号 ***					
T00012	PP 配力筋組立工		ton		0.609 ton	歩A 当たり算出
S02116	PP 組立工	0.609	ton	78,200	47,624	S単 61号
Y00004	雑品	0.030		47,624	1,429	
S02116	異形鉄筋 D16,,	0.609	ton	0	0	S単 68号
	合 計				49,053	算出数量 0.609 ton
	単 価		ton		80,547	
	*** T単－ 9号 ***					
T00013	PP 増厚工1 t=59 底版上面		m3		1.620 m3	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	2.700	人	35,600	96,120	S単 11号
S02115	左官	8.100	人	37,700	305,370	S単 14号
S02115	特殊作業員	5.400	人	30,300	163,620	S単 12号
S02115	普通作業員	5.400	人	23,600	127,440	S単 13号
Y00004	雑品	0.030		692,550	20,777	

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプⅠ,,	85.260	kg	502	42,801	S単 59号
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプⅡ,,	3,789.150	kg	426	1,614,178	S単 69号
S02116	軽油 ハトール給油,,	39.930	L	151	6,029	S単 70号
S02116	軽油 ハトール給油,,	34.430	L	151	5,199	S単 70号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	2.700	日	2,100	5,670	S単 7号
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]※ 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	2.700	日	2,030	5,481	S単 8号
S02116	モルタルミキサ 100Lタイプ,,	2.700	日	4,512	12,182	S単 71号
S02116	圧送ポンプ 3.0～4.0kW,,	2.700	日	4,920	13,284	S単 72号
	合 計				2,418,151	算出数量 1.620 m3
	単 価		m3		1,492,686	
	*** T単ー 10号 ***					
T00014	コンセント設備工事		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	新設 メタルモール	1.000	m	1,001	1,001	S単 165号
S02116	新設 引出コンビネーションコネクタ MM-A,,	2.000	個	506	1,012	S単 166号
S02116	新設 スイッチボックス MM-A用,,	1.000	個	1,196	1,196	S単 167号
S02116	新設 電線・ケーブル MM-A 1個用,,	9.000	m	489	4,401	S単 168号
S02116	新設 電線・ケーブル EM-EEF 2.0-3C 天井用,,	5.000	m	489	2,445	S単 169号
S02116	新設 分電盤 EM-EEF 2.0-3C MM (ラック) 加工共,,	1.000	式	730,250	730,250	S単 170号
S02116	新設 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,,	13.000	個	621	8,073	S単 171号
S02116	新設 埋込コンセント 2P15AE×2+ET 樹脂P共,,	1.000	個	1,564	1,564	S単 172号
S02116	新設 埋込コンセント 2P15A×2 金属製P共,,	3.000	個	1,116	3,348	S単 173号
S02116	新設 埋込防雨コンセント 2P15A×3 抜止,,	3.000	個	2,070	6,210	S単 174号
S02116	撤去 既設分電盤	1.000	式	2,300	2,300	S単 175号
S02116	撤去 埋込コンセント 2P15A×2 樹脂P共,,	16.000	個	1,725	27,600	S単 176号
S02116	撤去 埋込防雨コンセント 2P15A×1,,	3.000	個	1,725	5,175	S単 177号
S02116	雑材消費費 コンセント設備工事,,	1.000	式	38,261	38,261	S単 178号
S02116	電工労務費 コンセント設備工事,,	1.000	式	251,045	251,045	S単 179号
S02116	現場管理費 コンセント設備工事,,	1.000	式	131,290	131,290	S単 180号
S02116	交通費 コンセント設備工事,,	1.000	式	70,664	70,664	S単 181号
	合 計				1,285,835	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,285,835	
	*** T単ー 11号 ***					
T00015	PP 増厚工2		m3		0.700	歩A 当たり算出
S02115	t=56 側壁 土木一般世話役	1.170	人	35,600	41,652	S単 11号
S02115	左官	3.500	人	37,700	131,950	S単 14号
S02115	特殊作業員	2.330	人	30,300	70,599	S単 12号
S02115	普通作業員	2.330	人	23,600	54,988	S単 13号
Y00004	雑品	0.030		299,189	8,976	
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプⅠ,,	25.880	kg	502	12,992	S単 59号

事業名	国営施設応急対策事業旧迫川地区				
工事名	箕岳揚水機場改修（その2）その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	多機能特殊ポリマーセメントモルタル タイプII,,	1,650.000	kg	426	702,900	S単 69号
S02116	軽油 ハトB-#給油,,	17.300	L	151	2,612	S単 70号
S02116	軽油 ハトB-#給油,,	14.920	L	151	2,253	S単 70号
S02111	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒音型)・排対1]※ 定格容量17/20kVA(50/60Hz)	1.170	日	2,100	2,457	S単 7号
S02111	空気圧縮機[可搬式・スクロー・エンジン掛・排対型(1次)]※ 吐出量1.4m3/min 吐出圧0.7MPa	1.170	日	2,030	2,375	S単 8号
S02116	モルタルミキサ 100Lタイプ,,	1.170	日	4,512	5,279	S単 71号
S02116	圧送ポンプ 3.0～4.0kw,,	1.170	日	4,920	5,756	S単 72号
	合 計				1,044,789	算出数量 0.700 m3
	単 価		m3		1,492,556	
	*** T単— 12号 ***					
T00018	汚水排水設備工事		式		1,000	歩A 当たり算出
S02116	塩化ビニール管 VP100 屋外 地中,,	2.000	m	5,900	11,800	S単 188号
S02116	塩化ビニール管 VP100 屋内 地中,,	5.000	m	5,900	29,500	S単 189号
S02116	塩化ビニール管 VP100 屋外 通気,,	7.000	m	8,441	59,087	S単 190号
S02116	塩化ビニール管 VP75 屋内 地中,,	1.000	m	5,704	5,704	S単 191号
S02116	塩化ビニール管 VP40 屋内 地中,,	2.000	m	2,783	5,566	S単 192号
S02116	塩化ビニール管 VP13 屋外 地中,,	4.000	m	1,369	5,476	S単 193号
S02116	小口径インバート管(樹脂製) 100×150×580H(L) ,,	1.000	組	50,313	50,313	S単 194号
S02116	小口径インバート管(樹脂製) 100×150×620H(L) ,,	1.000	組	50,313	50,313	S単 195号
S02116	床上掃除口 COA 100,,	1.000	個	24,127	24,127	S単 196号
S02116	床上掃除口 COA 50,,	1.000	個	14,628	14,628	S単 197号
S02116	防虫アミ SUS製 100,,	1.000	個	87,274	87,274	S単 198号
S02116	管切断・接合費 汚水排水設備工事,,	1.000	式	32,200	32,200	S単 199号
S02116	撤去費 汚水排水設備工事,,	1.000	式	132,250	132,250	S単 200号
S02116	土工事 汚水排水設備工事,,	1.000	式	284,050	284,050	S単 201号
S02116	現場管理費 汚水排水設備工事,,	1.000	式	122,538	122,538	S単 202号
S02116	共通仮設費 汚水排水設備工事,,	1.000	式	28,116	28,116	S単 203号
	合 計				942,942	算出数量 1.000 式
	単 価		式		942,942	
	*** T単— 13号 ***					
T00023	PP 削孔工1		箇所		100.000	歩A 当たり算出
	定着アンカーD22 削孔径φ32 L=450mm コアドリル					
S02115	土木一般世話役	2.080	人	35,600	74,048	S単 11号
S02115	特殊作業員	8.330	人	30,300	252,399	S単 12号
S02115	普通作業員	2.080	人	23,600	49,088	S単 13号
Y00004	雑品	0.110		375,535	41,309	
S02116	PP ダイヤモンドビット (コンクリート削孔用) 外径33±1mm,,	13.750	個	11,200	154,000	S単 56号
S02116	PP エポキシ樹脂 ボルトメイEP4-1200,,	25.460	kg	4,500	114,570	S単 57号
	合 計				685,414	算出数量 100.000 箇所
	単 価		箇所		6,854	

東北農政局