

代価表一覽

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	遣り方	一般	m ²	1	440	439.01	有り	代価表 0001 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-7
	墨出し	一般	m ²	1	840	840.6	有り	代価表 0002 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-8
	外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	m ²	1	3,260	3,255.95	有り	代価表 0003 公共建築工事積算基準P38 表A1-1-12
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1	940	935.29	有り	代価表 0004 公共建築工事積算基準P40 表A1-1-17
	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	m ²	1	830	827.82	有り	代価表 0005 公共建築工事積算基準P45 表A1-1-29
	内部躯体足場	手すり先行方式 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	1	7,120	7,119.53	有り	代価表 0006 公共建築工事積算基準P42 表A1-1-22
	内部躯体足場	手すり先行方式 躯体支保工 階高9.1m以上10.8m未満	m ²	1	11,900	11,929.37	有り	代価表 0007 公共建築工事積算基準P42 表A1-1-22
	内部仕上足場	手すり先行方式 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	1	5,300	5,295.23	有り	代価表 0008 公共建築工事積算基準P43 表A1-1-23
	内部仕上足場	手すり先行方式 枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	m ²	1	7,980	7,976.01	有り	代価表 0009 公共建築工事積算基準P43 表A1-1-23
	養生	一般	m ²	1	450	453.6	有り	代価表 0010 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-9
	整理清掃片付け	一般	m ²	1	2,030	2,030.4	有り	代価表 0011 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-9
	トラック運転	4t積	日	1	42,000	42,048	有り	代価表 0012 公共建築工事積算基準P49 表A1-1-34
	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 900枠(2枚布)	m ²	100	340	340.58	有り	代価表 0013 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-2
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)	m	100	76	75.68	有り	代価表 0014 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-4
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	100	8	8.4	有り	代価表 0015 公共建築工事積算基準P49 表A1-1-33-13

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

型枠工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	打放し面補修	B種 部分目違い払い コーン処理共	m ²	1	470	468	有り	代価表 0032 公共建築工事積算基準P63 表A1-6-1
	打放し面補修	C種 全面目違い払い	m ²	1	780	780	有り	代価表 0033 公共建築工事積算基準P63 表A1-6-1
	打継目地	25×20	m	1	420	417.15	有り	代価表 0034
	化粧目地	20×20	m	1	430	427.45	有り	代価表 0035
	ひび割れ誘発目地	20×20	m	1	420	417.15	有り	代価表 0036

代価表一覧

鉄骨工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	H形鋼	SS400 340×250×9×14	t	1	128,000	127,500	有り	代価表 0037
	等辺山形鋼	SS400 65×65×6	t	1	123,000	123,000	有り	代価表 0038
	鋼板	SM400A PL9	t	1	190,000	189,500	有り	代価表 0039
	鋼板	SM400A PL12	t	1	189,000	188,500	有り	代価表 0040
	鉄骨スクラップ	鉄 ヘルパー H2	t	1	▲32,500	▲32,500	有り	代価表 0041
	高力ボルト	F8T M16 L-50	本	1	130	131	有り	代価表 0042
	アンカーボルト	SS400 M16 L-320	本	1	160	163.5	有り	代価表 0043
	工場製作費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	t	1	56,400	56,444	有り	代価表 0044
	工場溶接費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	m	1	700	700.4	有り	代価表 0045
	工場塗装費	溶融亜鉛めっき	t	1	93,200	93,215	有り	代価表 0046
	鉄骨運搬費	50km	t	1	8,440	8,440.85	有り	代価表 0047
	現場建方費	80kg/延べm ² 未満	t	1	11,000	10,974.65	有り	代価表 0048
	高力ボルト本締め	40本/t トリツボルト	t	1	8,840	8,837.4	有り	代価表 0049
	アンカーボルト埋込み	径16～13mm 手間のみ	本	1	1,240	1,236	有り	代価表 0050
	ベース下モルタル	200×260 t-30	か所	1	4,160	4,161.2	有り	代価表 0051

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

防水工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	庇天端 ウレタン系塗膜防水	X-2 平場	㎡	1	5,680	5,675	有り	代価表 0054
	庇立上り ウレタン系塗膜防水	X-2 立上り	㎡	1	5,480	5,480	有り	代価表 0055
	打継目地シーリング	PS-2 25×20	m	1	810	812.5	有り	代価表 0056
	打継目地シーリング	PU-2 25×20	m	1	660	656.25	有り	代価表 0057
	ひび割れ誘発目地 シーリング	PU-2 20×20	m	1	530	525	有り	代価表 0058
	庇仕上げ見切 シーリング	PU-2 15×10	m	1	440	440	有り	代価表 0059
	屋根水切取合い シーリング	MS-2 15×10	m	1	530	530	有り	代価表 0060
	くつ洗い流し 取合いシーリング	PS-2 20×10	m	1	650	650	有り	代価表 0061
	建具周囲シーリング	PU-2 10×7	m	1	370	370	有り	代価表 0062
	建具周囲シーリング	PU-2 10×10	m	1	370	370	有り	代価表 0063
	建具周囲シーリング	PU-2 15×10	m	1	440	440	有り	代価表 0064

代価表一覧

木工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	和室床 根太組	30×40 @360	㎡	1	6,080	6,079.2	有り	代価表 0065
	押入床 根太組	40×45 @360	㎡	1	6,080	6,079.2	有り	代価表 0066
	押入中棚 根太組	40×45 @360	㎡	1	6,080	6,079.2	有り	代価表 0067
	上り框	110×55	m	1	8,550	8,547.6	有り	代価表 0068
	畳寄せ	36×65	m	1	1,140	1,142.4	有り	代価表 0069
	雑巾摺	20×15	m	1	480	479.4	有り	代価表 0070
	幅木	H60	m	1	1,320	1,315.8	有り	代価表 0071
	腰壁 羽目板	厚15mm	㎡	1	12,900	12,869.15	有り	代価表 0072 工事歩掛要覧P218 表・建・12-2
	腰壁 見切縁	天然木 40×60	m	1	2,470	2,468.4	有り	代価表 0073
	腰壁 見切縁	天然木 60×35	m	1	2,470	2,468.4	有り	代価表 0074
	間仕切軸組	大壁	㎡	1	5,330	5,334.6	有り	代価表 0075
	間仕切軸組 頭繋ぎ	120×240	m	1	7,780	7,779.17	有り	代価表 0076 工事歩掛要覧P219 表・建・12-2 敷居・鴨居
	廻り縁	35×35	m	1	1,550	1,550.4	有り	代価表 0077
	ラインク面台下地	耐水合板厚12	㎡	1	2,580	2,580.6	有り	代価表 0078
	額縁	米つが 65×25	m	1	2,470	2,468.4	有り	代価表 0079

代価表一覽

木工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 有り	備 考
	額縁	135×30	m	1	6,150	6,146.32	有り	代価表 0080
	額縁	145×40	m	1	8,810	8,812.19	有り	代価表 0081
	建具・出入口枠	スプルース 110×25	m	1	7,440	7,435.8	有り	代価表 0082
	SD-7横枠	220×45 L900	か所	1	24,100	24,091.99	有り	代価表 0083
	SD-7縦枠	220×45 L2000	か所	1	53,500	53,537.76	有り	代価表 0084
	WD-1横枠	145×50 L650	か所	1	12,800	12,759.83	有り	代価表 0085
	WD-1縦枠	145×50 L1850	か所	1	36,300	36,316.45	有り	代価表 0086
	WD-2横枠	140×40 L650	か所	1	12,900	12,893.68	有り	代価表 0087
	WD-2縦枠	140×40 L1850	か所	1	28,100	28,062.71	有り	代価表 0088
	敷居	米つが 85×37	m	1	3,340	3,335.4	有り	代価表 0089
	WD-3敷居	100×40 L1700	か所	1	7,200	7,201.13	有り	代価表 0090
	鴨居	米つが 85×35	m	1	3,010	3,009	有り	代価表 0091
	WD-2鴨居	100×40 L1700	か所	1	6,850	6,854.5	有り	代価表 0092
	WD-3縦枠	100×40 L1850	か所	1	19,900	19,946.53	有り	代価表 0093
	WD-3三方枠	55×30	m	1	2,520	2,517.77	有り	代価表 0094

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

金属工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	壁付手摺	ステンレス製 φ34	m	1	16,400	16,422	有り 代価表 0095
	等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	1	120	123	有り 代価表 0096
	工場塗装費	溶融亜鉛めっき	kg	1	93	93.21	有り 代価表 0097
	大風量有圧換気扇 枠	L=50×6 溶融亜鉛メッキ	m	1	1,910	1,908.26	有り 代価表 0098 公共建築工事積算基準P582 表RA-16-3
	巾木 メタルラス	平ラス	m ²	1	900	897.6	有り 代価表 0099
	巾木、壁取合見切 縁	アルミ製 25×25	m	1	1,140	1,142.4	有り 代価表 0100
	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	本	1	21	21	有り 代価表 0101
	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	m ²	1	190	193.8	有り 代価表 0102 公共建築工事積算基準P84 表A1-14-2
	クレーン点検デッキ トラップ	ステンレス製 φ22 W400	か所	1	8,210	8,210	有り 代価表 0103
	全彩ポルト	W1/2×285	本	1	46	46.05	有り 代価表 0104
	ポンプ室搬入口 大風量有圧換気扇 枠全彩ポルト	M12	か所	1	1,000	1,004.33	有り 代価表 0105 公共建築工事積算基準P550 表RA-4-5
	ポンプ室搬入口 吊りフック	10kn	か所	1	18,200	18,156	有り 代価表 0106 建設工事標準歩掛P1186 丸環
	ポンプ室搬入口 吊りフック	50kn	か所	1	67,100	67,056	有り 代価表 0107 建設工事標準歩掛P1186 丸環
	カーテンレール	ダブル C型 SUS 天井直付	m	1	1,920	1,917.6	有り 代価表 0108
	休憩室 カーテンレール	ステンレス製 ダブル L1750	か所	1	3,360	3,355.8	有り 代価表 0109

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

左官工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	出入口土間床 コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	11,000	11,020	有り 代価表 0111
	勾配屋根 不陸調整モルタル	金属板下地 t-10	m ²	1	2,290	2,286.6	有り 代価表 0112
	庇天端 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1	2,740	2,740	有り 代価表 0113
	庇立上り モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1	5,140	5,139.7	有り 代価表 0114
	庇鼻 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1	5,140	5,139.7	有り 代価表 0115
	くつ洗い流し床 モルタル塗り	金ごて	m ²	1	2,740	2,740	有り 代価表 0116
	くつ洗い流し立上り モルタル塗り	金ごて	m ²	1	4,680	4,676.2	有り 代価表 0117
	くつ洗い流し笠木 コンクリート直均し	仕上げ 幅150	m	1	680	680	有り 代価表 0118
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 塗床下地	m ²	1	760	760	有り 代価表 0119
	階段コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	760	760	有り 代価表 0120
	梁上端コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	760	760	有り 代価表 0121
	床空練りモルタル塗り	厚20mm	m ²	1	2,070	2,070	有り 代価表 0122
	側溝防水モルタル塗り 金ごて押え	糸幅300mm	m	1	4,510	4,511.4	有り 代価表 0123
	排水溝防水モルタル塗り	W150×H150	m	1	6,770	6,767.1	有り 代価表 0124
	巾木モルタル塗り	金ごて 塗床下地 H150	m	1	2,750	2,745	有り 代価表 0125

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

建具工事							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	片開きフラッシュドア	ラワン合板 W900×H2000 見込み36	か所	1	20,200	20,196	有り 代価表 0127
	WD-1 片開き戸襖	W600×H1850	か所	1	12,500	12,521.52	有り 代価表 0128
	片開きフラッシュドア	ラミン化粧合板 W900×H2000 見込み36	か所	1	38,900	38,862	有り 代価表 0129
	額入り割増し	W650×H750程度	か所	1	3,870	3,870.9	有り 代価表 0130
	WD-2 片開きフラッシュ戸 (額付き)	W650×H1850	か所	1	29,900	29,908.44	有り 代価表 0131
	引違いフラッシュドア	ラミン化粧合板 W1800×H2000 見込み36	か所	1	72,800	72,828	有り 代価表 0132
	WD-3 引き違い戸襖	W1700×H1850	か所	1	63,400	63,360.36	有り 代価表 0133
	竣工時清掃	ガラスクリーニング	m ²	1	280	280.5	有り 代価表 0134
	型板ガラス	厚さ2 特寸 2.18m ² 以下 シーリング	m ²	1	4,620	4,616.1	有り 代価表 0135
	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シーリング	m ²	1	6,680	6,681.1	有り 代価表 0136
	網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18m ² 以下 ひし シーリング	m ²	1	12,200	12,226.1	有り 代価表 0137
	複層ガラス	Low-e4+A12+PW6.8 特寸 2.0m ² 以下 シーリング	m ²	1	20,000	20,026.1	有り 代価表 0138
	複層ガラス	Low-e5+A12+PW6.8 特寸 2.0m ² 以下 シーリング	m ²	1	20,000	20,026.1	有り 代価表 0139

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	外壁ガラスウール張り	厚25 ガラスクロス包み	㎡	1	2,710	2,708.9	有り	代価表 0145
	天井ガラスウール張り	厚25 ガラスクロス包み		1	2,710	2,708.9	有り	代価表 0146
	床嵩上コンクリート下防湿材	ポリエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1	210	209.1	有り	代価表 0147
	床嵩上コンクリート下浮き床用緩衝材	厚50		1	1,750	1,745.85	有り	代価表 0148
	押入床普通合板	I 類 厚9	㎡	1	2,220	2,224.8	有り	代価表 0149
	ポリスチレンフォーム床下地	厚75 畳下地		1	8,030	8,034	有り	代価表 0150
	ポリスチレンフォーム床下地	厚115 フローリング下地	㎡	1	8,290	8,291.5	有り	代価表 0151
	床フローリング	天然木化粧 釘止め		1	4,680	4,676.2	有り	代価表 0152
	床エポキシ樹脂塗床	ショリエースE コーティング工法 防塵・美装 塗厚0.3mm	㎡	1	2,470	2,472	有り	代価表 0153
	巾木エポキシ樹脂塗床	H150		1	370	370.8	有り	代価表 0154
	ビニル幅木	H100	m	1	350	350.2	有り	代価表 0155
	巾木合板	厚12		1	2,580	2,580.6	有り	代価表 0156
	壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	㎡	1	2,200	2,200	有り	代価表 0157
	押入ボード	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm		1	960	955	有り	代価表 0158
	壁 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 押入用	㎡	1	2,420	2,415.74	有り	代価表 0159 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3

代価表一覧

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	壁 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け 押入用	㎡	1	3,450	3,454.87	有り	代価表 0160 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
	壁 シージングせっこうボード (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理		1	3,380	3,381.65	有り	代価表 0161 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
	壁 シージングせっこうボード (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 継目処理	㎡	1	4,420	4,420.78	有り	代価表 0162 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
	壁ガラスウール張り	厚25 ガラスクロス包み		1	3,020	3,017.9	有り	代価表 0163
	壁ガラスウール張り 見切アンクル	アルミ製 25×25	m	1	1,150	1,153.6	有り	代価表 0164
	壁断熱材	ポリスチレンフォーム厚25mm		1	1,310	1,308.1	有り	代価表 0165
	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン	㎡	1	2,480	2,478.98	有り	代価表 0166 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-4
	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃		1	2,480	2,478.98	有り	代価表 0167 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-4
	押入ボード	不燃 厚 9.5×幅910×長1820mm	枚	1	960	955	有り	代価表 0168
	天井 化粧せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 不燃 押入用		1	2,590	2,590.69	有り	代価表 0169 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-4
	天井ガラスウール	厚100	㎡	1	1,680	1,684.05	有り	代価表 0170
	天井木毛セメント板	厚25 打込み		1	1,570	1,565.6	有り	代価表 0171
	廻り縁	塩ビ製	m	1	420	422.3	有り	代価表 0172
	壁紙	準不燃 木製建具面		1	930	927	有り	代価表 0173
			㎡					

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

複合単価							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備 考
	LED照明器具(A)	幅：80 mm 長：1225 mm 高：50 mm 質量：1.7 kg (LSS1-4-37-LN)	個	1	17,000	17,020	有り 代価表 0175
	LED照明器具(B1)	幅：150 mm 長：1250 mm 高：50 mm 質量：2 kg (LSS9-4-30-LN)	個	1	16,200	16,174.75	有り 代価表 0176
	LED照明器具(B2)	幅：150 mm 長：1250 mm 高：50 mm 質量：2 kg (LSS9-4-37-LN)	個	1	17,000	17,020	有り 代価表 0177
	LED照明器具(C)	幅：240 mm 長：1254 mm 埋込穴幅： 220 mm 埋込穴長：1235 mm 埋込 高：54 mm (LRS3-4-30-LN)	個	1	24,000	23,967.5	有り 代価表 0178
	LED照明器具(D)	埋込穴径：φ150 mm 埋込高：63 mm 質量：0.7 kg (LRS1-08-LN)	個	1	14,600	14,609.75	有り 代価表 0179
	LED照明器具(E)	質量：2.6 kg (LSR2W-200-LJ)	個	1	104,000	103,920	有り 代価表 0180
	LED照明器具(F)	幅：484 mm 高：116 mm 質量：2.1 kg	個	1	38,800	38,782.5	有り 代価表 0181
	LED照明器具(G)	幅：185 mm 高：185 mm 高：106 mm 質量：0.6 kg	個	1	28,800	28,847.5	有り 代価表 0182
	分電盤	L-1	面	1	1,020,000	1,017,400	有り 代価表 0183
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15Ax1 ネーム無	個	1	2,180	2,177.28	有り 代価表 0184
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15Ax1 1P4Ax1 (ON表示) ネーム無	個	1	3,380	3,376.08	有り 代価表 0185
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15Ax1 3W15Ax1 ネーム無	個	1	3,810	3,805.3	有り 代価表 0186
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax1 ネーム無	個	1	2,700	2,697.28	有り 代価表 0187
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax2 ネーム無	個	1	4,220	4,217.28	有り 代価表 0188
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax1 1P4Ax1 (ON表示) ネーム無	個	1	3,990	3,985.84	有り 代価表 0189

代価表一覧

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	自動点滅器	100V 3A 埋込形	個	1	9,580	9,581.5	有り	代価表 0190
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E) (PF管内)	2.0mm	m	1	340	337.5	有り	代価表 0191
	ブルボックス(A)	SS.200x200x100 銅板製 接地端子付 塗装共	個	1	8,630	8,632.2	有り	代価表 0192
	ブルボックス(B)	F.200x200x100 銅板製 接地端子付 錆止め塗装共	個	1	6,440	6,444	有り	代価表 0193
	コンセント (金属プレート付)	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	2,750	2,747.68	有り	代価表 0194
	コンセント (金属プレート付)	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	1	3,720	3,721.06	有り	代価表 0195
	コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	1	3,230	3,228.1	有り	代価表 0196
	コンセント プラグ共	単 式 3P15A 一般形 250V	個	1	3,240	3,236.48	有り	代価表 0197
	ハトメプレート	金属製 角型	個	1	880	879.67	有り	代価表 0198
	カンフラスイッチ (金属プレート付)	1P4Ax1 (ON表示) ネーム無	個	1	2,360	2,357.82	有り	代価表 0199
	動力盤	P-1	面	1	3,340,000	3,344,650	有り	代価表 0200
	電動機結線	直入始動方式	台	1	5,520	5,524.5	有り	代価表 0201
	コンセント	埋込 高容量コンセント 3P15A E 取付枠付 250V	個	1	3,180	3,183.62	有り	代価表 0202
	EM-CEEケーブル (PF管内)	1.25mm2ー 3C	m	1	670	674	有り	代価表 0203
	ねじ無し電線管 塗装工事	E25	m	1	250	249.56	有り	代価表 0204

代価表一覧

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ねじ無し電線管 塗装工事	E31	m	1	290	291.9	有り	代価表 0205
	ねじ無し電線管 塗装工事	E51	m	1	500	498.48	有り	代価表 0206
	金属ダクト(AH)	400× 300 直線	m	1	47,300	47,301.76	有り	代価表 0207
	ブルボックス(D)	SS.250x250x200 銅板製 接地端子付 塗装共	個	1	13,300	13,335.07	有り	代価表 0208
	ブルボックス(E)	SS.400x400x300 銅板製 接地端子付 塗装共	個	1	26,900	26,880.94	有り	代価表 0209
	試験用接地端子箱 (A)	TB-AF1A	個	1	49,100	49,078	有り	代価表 0210
	試験用接地端子箱 (B)	TB-AF1	個	1	39,700	39,694	有り	代価表 0211
	避雷導線	鬼撚 40mm2	m	1	3,780	3,777.64	有り	代価表 0212
	導線引出金物	鉄筋用 (黄銅製)	個	1	12,900	12,942.7	有り	代価表 0213
	導線引出金物	直線 銅より線用	個	1	8,180	8,181.4	有り	代価表 0214
	導線引出金物	T型 銅より線用	個	1	11,700	11,705.5	有り	代価表 0215
	導線引出金物	十字型 銅より線用	個	1	13,900	13,918.9	有り	代価表 0216
	導線引出金物	伸縮 銅帯用	個	1	10,500	10,501.9	有り	代価表 0217
	水切端子	バラベット用	個	1	10,200	10,165.3	有り	代価表 0218
	テレビアンテナ	デジタルアンテナ (20素子対応) 増幅器付	組	1	75,500	75,540	有り	代価表 0219

代価表一覧

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	SPD	弱電用	個	1	17,200	17,175.5	有り	代価表 0220
	機器収容箱	TV-T1		1	19,000	18,981.45	有り	代価表 0221
	直列ユニット (テレビ端子)	SH- 7F	個	1	8,660	8,657.32	有り	代価表 0222
	導入線 (PF管内)	カー鉄線1.2mm	m	1	150	148.55	有り	代価表 0223
	EM同軸ケーブル (PF管内)	EM-S-5C-FB		1	710	710.76	有り	代価表 0224
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	個	1	1,040	1,039.81	有り	代価表 0225
	受信機	P型2級 5回線 壁掛形		1	161,000	160,696	有り	代価表 0226
	総合盤	2級 露出 感知器組込無	個	1	30,600	30,633.55	有り	代価表 0227
	スポット形感知器	差動式 2種 露出		1	5,590	5,594.65	有り	代価表 0228
	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	1	5,260	5,258.05	有り	代価表 0229
	スポット形感知器	定温式 1種 防水		1	5,160	5,156.05	有り	代価表 0230
	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	1	13,000	13,014.45	有り	代価表 0231
	NH-HPケーブル (PF管内)	1.2 mm ² 2C		1	520	523.27	有り	代価表 0232
	NH-HPケーブル (PF管内)	1.2 mm ² 5P	m	1	1,200	1,197.63	有り	代価表 0233
	NH-AEケーブル (PF管内)	1.2 mm ² 2C		1	500	499.59	有り	代価表 0234

代価表一覧

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	NH-AEケーブル (PF管内)	1.2 mm ² 4C	m	1	650	646.6	有り	代価表 0235
	立会検査	P型2級						
			工事	1	63,800	63,817.5	有り	代価表 0236
	LED照明器具(H)	LST2 -60 LN	灯	1	343,000	343,457.5	有り	代価表 0237
	LED照明器具(I)	LPJ1M-180-LJ	灯	1	340,000	340,202.5	有り	代価表 0238
	外灯ボール 塗装工事	89.1φ-2.65m*5本	m	1	3,450	3,450.85	有り	代価表 0239
	外灯ボール 塗装工事	165.2φ-1.85m*5本		1	3,880	3,877.36	有り	代価表 0240
	FEP管 (地中)	30φ	m	1	1,110	1,112.52	有り	代価表 0241
	地中線埋設標	鉄製		1	1,100	1,098	有り	代価表 0242
	埋設標識シート	地中線路	m	1	310	307.45	有り	代価表 0243
	接地抵抗測定		カ所	1	7,250	7,247.5	有り	代価表 0244
	EM-CEケーブル (PF, FEP管内)	5.5mm ² - 2C	m	1	990	989.75	有り	代価表 0245
	ブルボックス(C)	SS. 200x200x100 SUS製 接地端子付		1	16,000	16,042	有り	代価表 0246
	根切り	機械 バックホウ0.13m ³	m ³	1	1,120	1,123	有り	代価表 0247
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m ³	m ³	1	2,130	2,127.02	有り	代価表 0248
	捨てコンクリート	生コン人力打設	m ³	1	43,800	43,786	有り	代価表 0249

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	天井埋込形換気扇 FV-1	低騒音形 50m3/h×30Pa	台	1	10,800	10,800	有り	代価表 0263
	天井埋込形換気扇 FV-2	低騒音形 50m3/h×20Pa	台	1	10,800	10,800	有り	代価表 0264
	天井埋込形換気扇 FV-3	低騒音形 60m3/h×20Pa	台	1	14,200	14,200	有り	代価表 0265
	天井埋込形換気扇 FV-4	低騒音形 120m3/h×40Pa	台	1	12,400	12,400	有り	代価表 0266
	有圧換気扇 FS-1a～c	低騒音形（給気形） 800Φ×23,000m3/h ウエザーカバー共	台	1	984,000	984,000	有り	代価表 0267
	有圧換気扇 FS-2a～2c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	886,000	886,000	有り	代価表 0268
	有圧換気扇 FS-3a～3c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	773,000	773,000	有り	代価表 0269
	有圧換気扇 FS-4	低騒音形（給気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1	87,200	87,200	有り	代価表 0270
	有圧換気扇 FE-1a～1c	低騒音形（排気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	216,000	216,200	有り	代価表 0271
	有圧換気扇 FE-2	低騒音形（排気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1	103,000	102,900	有り	代価表 0272
	ストレートシロッコファン FE-3	天吊形 200Φ×520m3/h	台	1	40,500	40,500	有り	代価表 0273
	換気扇(圧力扇) 取付費	300Φ	台	1	9,290	9,290	有り	代価表 0274
	換気扇(圧力扇) 取付費	700Φ	台	1	17,200	17,200	有り	代価表 0275
	換気扇(圧力扇) 取付費	800Φ	台	1	19,800	19,800	有り	代価表 0276
	ウエザーカバー 取付費	300Φ	台	1	4,230	4,230	有り	代価表 0277

代価表一覧

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	ウエザーカバー 取付費	700Φ	台	1	9,910	9,910	有り	代価表 0278
	ウエザーカバー 取付費	800Φ	台	1	11,800	11,800	有り	代価表 0279
	小型送風機取付費	天井埋込形換気扇	台	1	8,630	8,630	有り	代価表 0280
	小型送風機 取付費	ファンユニット	台	1	14,700	14,700	有り	代価表 0281
	給排気グリル	樹脂製 100Φ	個	1	7,090	7,090	有り	代価表 0282
	深型フード	SUS製 100Φ（防虫網付）	個	1	12,000	11,990	有り	代価表 0283
	深型フード	SUS製 150Φ（防虫網付）	個	1	14,400	14,390	有り	代価表 0284
	深型フード	SUS製 200Φ（防虫網付）	個	1	30,400	30,390	有り	代価表 0285
	温度調節器	0～40℃ 二位置式	個	1	17,900	17,850	有り	代価表 0286
	たわみ継手	ファンユニット	組	1	26,400	26,400	有り	代価表 0287
	亜鉛鉄板製 [※] 外 塗装	露出	m ²	1	1,680	1,680	有り	代価表 0288

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

給水設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般配管 20A	m	1	4,420	4,421.59	有り 代価表 0293
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般配管 25A	m	1	4,970	4,968.48	有り 代価表 0294
	シグナルバルブ混合水栓	13A	個	1	37,800	37,800	有り 代価表 0295
	万能ホム水栓	13A	個	1	4,400	4,400	有り 代価表 0296
	散水栓	13A、ボックス共	個	1	21,200	21,230	有り 代価表 0297
	止水栓	13-S4	個	1	4,720	4,715	有り 代価表 0298
	SUSフレキ	15A×300L	本	1	5,630	5,625	有り 代価表 0299
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	m	1	1,700	1,701.8	有り 代価表 0300
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	m	1	2,120	2,123.04	有り 代価表 0301
	水抜栓	25A×600H	個	1	19,200	19,190	有り 代価表 0302
	吸気弁	20A	個	1	3,300	3,300	有り 代価表 0303
	量水器ボックス	樹脂製	個	1	21,400	21,433.6	有り 代価表 0304
	埋設標識テープ	150幅	m	1	220	219.03	有り 代価表 0305
	地中埋設標	鉄 製	個	1	1,090	1,093.16	有り 代価表 0306
	根切り	機械 バックホリ運転0.13m3	m3	1	1,120	1,123	有り 代価表 0307

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

排水設備							
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め 備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般配管 40A	m	1	5,880	5,875.03	有り 代価表 0310
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般配管 50A	m	1	6,920	6,922.56	有り 代価表 0311
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般配管 75A	m	1	9,610	9,605.81	有り 代価表 0312
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所配管 50A	m	1	7,930	7,926.33	有り 代価表 0313
	床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	m	1	9,550	9,554.34	有り 代価表 0314
	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	m	1	12,800	12,764.82	有り 代価表 0315
	床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	個	1	17,300	17,279.98	有り 代価表 0316
	通気金具 (カ*ラリ)	50VA2	個	1	9,510	9,506.28	有り 代価表 0317
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 50A	m	1	3,240	3,244.54	有り 代価表 0318
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A	m	1	4,920	4,921.42	有り 代価表 0319
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	m	1	6,300	6,300.84	有り 代価表 0320
	防臭逆止弁	100A	個	1	13,100	13,144.6	有り 代価表 0321
	排水目皿	D金具 50A	個	1	9,500	9,504.6	有り 代価表 0322
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ UT 塩ビふた付 ～500H	組	1	10,900	10,925.55	有り 代価表 0323
	プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y 塩ビふた付 501～800H	組	1	9,400	9,400.1	有り 代価表 0324

代価表一覽

[illegible]

代価表一覽

[illegible]

代価表一覧

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	丸め	備 考
	小型合併浄化槽	5人槽 放流水質 50ppm以下 据付工事	基	1	192,000	192,000	有り	代価表 0335
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	m	1	3,510	3,511.3	有り	代価表 0336
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外配管 50A	m	1	4,440	4,440.55	有り	代価表 0337
	配管用防虫網	50A	個	1	9,280	9,279.34	有り	代価表 0338
	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	16A	m	1	1,290	1,289.75	有り	代価表 0339
	残土処分	人力（構内敷き均し）	m3	1	6,280	6,279	有り	代価表 0340
	コンクリート	生コン人力打設	m3	1	44,800	44,796	有り	代価表 0341
	切込み砕石	再生	m3	1	8,870	8,870	有り	代価表 0342
	鉄筋	D10、D13	kg	1	330	325.31	有り	代価表 0343
	型枠	一般用	m ²	1	11,700	11,678.99	有り	代価表 0344
	搬入・据付費		式	1	115,000	115,233.45	有り	代価表 0345
	試運転調整費		式	1	30,700	30,720	有り	代価表 0346
	諸経費		式	1	22,000	22,000	有り	代価表 0347

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	遣り方	一般	㎡	1			440	代価表 0001 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-7
01	切丸太	長さ1.8m 末口7.5cm	本	0.15	0.9	485	65.48	B0-111012 No.1 材料 損料率90%
02	小幅板	1 等	m3	0.0004	0.9	47,000	16.92	B0-111013 No.1 材料 損料率90%
03	鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg	0.001	1	211	0.21	B0-214011 No.1 材料 損料率100%
04	大工		人	0.006	1	28,500	171	○ B0-911142 No.1 参資
05	普通作業員		人	0.006	1	21,000	126	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	297	59.4	
	計						439.01	
	墨出し	一般	㎡	1			840	代価表 0002 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-8
01	大工		人	0.015	1	28,500	427.5	○ B0-911142 No.1 参資
02	普通作業員		人	0.013	1	21,000	273	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	700.5	140.1	
	計						840.6	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外部足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	㎡	1			3,260	代価表 0003 公共建築工事積算基準P38 表A1-1-12
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	125	9.61	1,201.25	B0-131519 No.1 標準
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	451.43	451.43	B0-131519 No.1 標準
03	修理費		式 K01+K02	1	0.05	1,652.68	82.63	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.044	1	28,800	1,267.2	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	1,267.2	253.44	
	計						3,255.95	
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	m	1			940	代価表 0004 公共建築工事積算基準P40 表A1-1-17
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	125	3.82	477.5	B0-131568 No.1 標準
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	149.94	149.94	B0-131568 No.1 標準
03	修理費		式 K01+K02	1	0.05	627.44	31.37	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.008	1	28,800	230.4	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	230.4	46.08	
	計						935.29	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類	㎡	1			830	代価表 0005 公共建築工事積算基準P45 表A1-1-29
01	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	㎡	1	125	1.19	148.75	B0-131562 No.1 標準
02	メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	㎡	1	1	47.19	47.19	B0-131562 No.1 標準
03	修理費		式	1	0.05	195.94	9.8	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.018	1	28,800	518.4	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	518.4	103.68	
	計						827.82	
	内部躯体足場	手すり先行方式 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満	㎡	1			7,120	代価表 0006 公共建築工事積算基準P42 表A1-1-22
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	30	20.27	608.1	B0-134404 No.1 標準
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 躯体支保工 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	㎡	1	1	807.38	807.38	B0-134404 No.1 標準
03	修理費		式	1	0.05	1,415.48	70.77	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.163	1	28,800	4,694.4	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	4,694.4	938.88	
	計						7,119.53	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	手すり先行方式 躯体支保工 階高9.1m以上10.8m未満	㎡	1			11,900	代価表 0007 公共建築工事積算基準P42 表A1-1-22
01	内部躯体足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 躯体支保工 階高9.1m以上10.8m未満 -	㎡	1	30	32.49	974.7	B0-134404 No.1 標準
02	内部躯体足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 躯体支保工 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	㎡	1	1	1,368.09	1,368.09	B0-134404 No.1 標準
03	修理費		式	1	0.05	2,342.79	117.14	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.274	1	28,800	7,891.2	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	7,891.2	1,578.24	
	計						11,929.37	
	内部仕上足場	手すり先行方式 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	㎡	1			5,300	代価表 0008 公共建築工事積算基準P43 表A1-1-23
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 -	㎡	1	30	19.79	593.7	B0-131527 No.1 標準
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	㎡	1	1	697.15	697.15	B0-131527 No.1 標準
03	修理費		式	1	0.05	1,290.85	64.54	(見積り・刊行物等)
04	とび工		人	0.114	1	28,800	3,283.2	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	3,283.2	656.64	
	計						5,295.23	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	手すり先行方式 桢組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満	㎡	1			7,980	代価表 0009 公共建築工事積算基準P43 表A1-1-23
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 桢組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	㎡	1	30	27.76	832.8	B0-131527 No.1 標準
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 桢組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 平家用	㎡	1	1	1,069.23	1,069.23	B0-131527 No.1 標準
03	修理費		式	1	0.05	1,902.03	95.1	(見積り・刊行物等)
04	とび工		K01+K02					
	その他		人	0.173	1	28,800	4,982.4	○ B0-911121 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	4,982.4	996.48	
	計						7,976.01	
	養生	一般	㎡	1			450	代価表 0010 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-9
01	普通作業員		人	0.018	1	21,000	378	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	378	75.6	
	計						453.6	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	整理清掃片付け	一般	㎡	1			2,030	代価表 0011 公共建築工事積算基準P36 表A1-1-9
01	軽作業員		人	0.09	1	18,800	1,692	○ B0-911113 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	1,692	338.4	
	計						2,030.4	
	トラック運転	4t積	日	1			42,000	代価表 0012 公共建築工事積算基準P49 表A1-1-34
01	運転手(一般)		人	1	1	25,600	25,600	○ B0-911115 No.1 参資
02	軽油	小型ローリー バトル給油 -	L	27.9	1	146	4,073.4	B0-951112 No.1 材料
03	トラック	普通用 4〜4.5t 損料	供用日	1.13	1	6,420	7,254.6	B0-939118 No.1 材料
	その他		式	1	0.2	25,600	5,120	
	計						42,048	
	仮設材運搬	桢組本足場(手すり先行方式) 900桢(2枚布)	㎡	100			340	代価表 0013 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-2
01	トラック運転	4t積	日	0.81	1	42,048	34,058.88	代価表 0012
	計						34,058.88	

○は「その他」の率対象

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬	安全手すり 枠組本足場用(手すり先行方式)	m	100			76	代価表 0014 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-4
01	トラック運転	4t積	日	0.18	1	42,048	7,568.64	代価表 0012
	計						7,568.64	
	仮設材運搬	シート・ネット類	m ²	100			8	代価表 0015 公共建築工事積算基準P49 表A1-1-33-13
01	トラック運転	4t積	日	0.02	1	42,048	840.96	代価表 0012
	計						840.96	
	仮設材運搬	内部躯体足場(手すり先行方式) 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	100			870	代価表 0016 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-5
01	トラック運転	4t積	日	2.08	1	42,048	87,459.84	代価表 0012
	計						87,459.84	
	仮設材運搬	内部躯体足場(手すり先行方式) 階高9.1m以上10.8m未満	m ²	100			1,500	代価表 0017 公共建築工事積算基準P47 表A1-1-33-5
01	トラック運転	4t積	日	3.57	1	42,048	150,111.36	代価表 0012
	計						150,111.36	

代価表

直接仮設工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設材運搬	内部仕上足場(手すり先行方式) 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	100			870	代価表 0018 公共建築工事積算基準P48 表A1-1-33-7
01	トラック運転	4t積	日	2.08	1	42,048	87,459.84	代価表 0012
	計						87,459.84	
	仮設材運搬	内部仕上足場(手すり先行方式) 階高9.1m以上10.8m未満	m ²	100			1,500	代価表 0019 公共建築工事積算基準P48 表A1-1-33-7
01	トラック運転	4t積	日	3.57	1	42,048	150,111.36	代価表 0012
	計						150,111.36	

代価表

土工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭間ざらい	鋼管杭 φ600～700mm	本	1			1,710	代価表 0020
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm		1	1	1,705	1,705	B0-432232 No.1 市場
	計						1,705	
	建設発生土	場内仮置土	m3	1			820	代価表 0021
01	建設発生土	場内仮置土		1	1.02	800	816	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P126 週休2日促進補正率1.02
	計						816	

代価表

地業工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3	1			5,510	代価表 0022
01	砕石地業	再生砕石 基礎下		1	1.02	5,810	5,926.2	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.02
02	砕石地業	再生砕石 基礎下	m3 (H)	1	1.02	5,000	5,100	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.02
	計						5,513.1	
	砕石地業	再生砕石 土間下	m3	1			5,330	代価表 0023
01	砕石地業	再生砕石 土間下		1	1.02	5,650	5,763	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.02
02	砕石地業	再生砕石 土間下	m3 (H)	1	1.02	4,800	4,896	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.02
	計						5,329.5	
	土間下 断熱材	ホリスチレンフォーム厚25mm	㎡	1			1,110	代価表 0024
01	土間下 断熱材	ホリスチレンフォーム厚25mm		1	1.02	1,290	1,315.8	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.02
02	土間下 断熱材	ホリスチレンフォーム厚25mm	㎡ (H)	1	1.02	890	907.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.02
	計						1,111.8	

代価表

地業工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土間下防湿材	ホ リエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1			210	代価表 0025
01	土間下防湿材	ホ リエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1	1.02	200	204	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.02
02	土間下防湿材	ホ リエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1	1.02	210	214.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.02
	計						209.1	
	杭頭補強	φ 600	か所	1			20,900	代価表 0026 建設工事標準歩掛P1119 既成コンクリート杭頭補強 φ 600
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.19	1	23,150	4,398.5	B0-114112 No.1 材料
02	杭頭補強用底板	杭径600	個	1	1	903	903	B0-115491 No.1 材料
03	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.01	1	112,000	1,120	B0-116131 No.1 参資
04	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	0.033	1	110,000	3,630	B0-116131 No.1 参資
05	鉄筋工		人	0.12	1	30,900	3,708	○ B0-911122 No.1 参資
06	特殊作業員		人	0.19	1	26,000	4,940	○ B0-911111 No.1 参資
07	普通作業員		人	0.02	1	21,000	420	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	9,068	1,813.6	
	計						20,933.1	

代価表

地業工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭頭補強	φ 700	か所	1			25,600	代価表 0027 建設工事標準歩掛P1119 既成コンクリート杭頭補強 φ 600
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	m3	0.25	1	23,150	5,787.5	B0-114112 No.1 材料
02	杭頭補強用底板	杭径600	個	1	1.17	903	1,056.51	B0-115491 No.1 材料 φ 700/ φ 600=1.17
03	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	0.011	1	112,000	1,232	B0-116131 No.1 参資
04	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	0.044	1	110,000	4,840	B0-116131 No.1 参資
05	鉄筋工		人	0.12	1.17	30,900	4,338.36	○ B0-911122 No.1 参資 φ 700/ φ 600=1.17
06	特殊作業員		人	0.19	1.17	26,000	5,779.8	○ B0-911111 No.1 参資 φ 700/ φ 600=1.17
07	普通作業員		人	0.02	1.17	21,000	491.4	○ B0-911112 No.1 参資 φ 700/ φ 600=1.17
	その他		式	1	0.2	10,609.56	2,121.91	
	計						25,647.48	

代価表

鉄筋工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鉄筋スクラップ	鉄 へび ⁺ ー H2	t	1			▲32,500	代価表 0028
01	鉄スクラップ	鉄 へび ⁺ ー H2	t	1	1	▲29,500	▲29,500	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P77
02	鉄スクラップ	鉄 へび ⁺ ー H2	(H) t	1	1	▲35,500	▲35,500	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P795
	計		(H)				▲32,500	

代価表

コンクリート工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート目荒し	土木躯体 水平面	m ²	1			2,320	代価表 0029
01	コンクリート目荒し	床 全面	m ²	1	1	2,320	2,320	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P458
	計						2,320	
	コンクリート目荒し	土木躯体 垂直面	m ²	1			2,790	代価表 0030
01	コンクリート目荒し	壁 全面	m ²	1	1	2,790	2,790	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P458
	計						2,790	
	コンクリート打設手間	嵩上ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	m3	1			1,120	代価表 0031
01	コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 ー 圧送費、基本料別途	m3	1	1	1,115	1,115	B0-434215 No.1 市場
	計						1,115	

代価表

型枠工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	打放し面補修	B種 部分目違い払い コーン処理共	m ²	1			470	代価表 0032 公共建築工事積算基準P63 表A1-6-1
01	特殊作業員		人	0.015	1	26,000	390	○ B0-911111 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	390	78	
	計						468	
	打放し面補修	C種 全面目違い払い	m ²	1			780	代価表 0033 公共建築工事積算基準P63 表A1-6-1
01	特殊作業員		人	0.025	1	26,000	650	○ B0-911111 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	650	130	
	計						780	
	打継目地	25×20	m	1			420	代価表 0034
01	目地	打継目地 20×20～30×30mm程度	m	1	1.03	400	412	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P204 週休2日促進補正率1.03
	目地	打継目地 20×20～30×30mm程度	(H) m	1	1.03	410	422.3	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P170 週休2日促進補正率1.03
02	計		(H) m				417.15	

代価表

型枠工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	化粧目地	20×20	m	1			430	代価表 0035
01	目地	化粧目地 20×20～30×30mm程度	m	1	1.03	420	432.6	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P204 週休2日促進補正率1.03
	目地	化粧目地 20×20～30×30mm程度	(H) m	1	1.03	410	422.3	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P170 週休2日促進補正率1.03
02	計		(H) m				427.45	
	ひび割れ誘発目地	20×20	m	1			420	代価表 0036
01	目地	打継目地 20×20～30×30mm程度	m	1	1.03	400	412	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P204 週休2日促進補正率1.03
	目地	打継目地 20×20～30×30mm程度	(H) m	1	1.03	410	422.3	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P170 週休2日促進補正率1.03
02	計		(H) m				417.15	

代価表

鉄骨工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SS400 340×250×9×14	t	1			128,000	代価表 0037
01	H形鋼	SS400 340×250×9×14	t	1	1	129,000	129,000	(見積り・刊行物等) 資料'25-10月P30
			(H)					
02	H形鋼	SS400 340×250×9×14	t	1	1	126,000	126,000	(見積り・刊行物等) 物価'25-10月P29
			(H)					
	計						127,500	
	等辺山形鋼	SS400 65×65×6	t	1			123,000	代価表 0038
01	等辺山形鋼	SS400 65×65×6	t	1	1	124,000	124,000	(見積り・刊行物等) 資料'25-10月P32
			(H)					
02	等辺山形鋼	SS400 65×65×6	t	1	1	122,000	122,000	(見積り・刊行物等) 物価'25-10月P35
			(H)					
	計						123,000	
	鋼板	SM400A PL9	t	1			190,000	代価表 0039
01	鋼板	SM400A PL9	t	1	1	190,000	190,000	(見積り・刊行物等) 資料'25-10月P43
			(H)				185,000+4,000+1,000	
02	鋼板	SM400A PL9	t	1	1	189,000	189,000	(見積り・刊行物等) 物価'25-10月P44P45
			(H)				188,000+1,000	
	計						189,500	

代価表

鉄骨工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼板	SM400A PL12	t	1			189,000	代価表 0040
01	鋼板	SM400A PL12	t	1	1	189,000	189,000	(見積り・刊行物等) 資料'25-10月P43
			(H)				185,000+4,000	
02	鋼板	SM400A PL12	t	1	1	188,000	188,000	(見積り・刊行物等) 物価'25-10月P44P45
			(H)				188,000	
	計						188,500	
	鉄骨スラップ	鉄 ヘビーク H2	t	1			▲32,500	代価表 0041
01	鉄スラップ	鉄 ヘビーク H2	t	1	1	▲29,500	▲29,500	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P77
			(H)					
02	鉄スラップ	鉄 ヘビーク H2	t	1	1	▲35,500	▲35,500	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P795
			(H)					
	計						▲32,500	
	高力ボルト	F8T M16 L=50	本	1			130	代価表 0042
01	高力ボルト	F8T M16 L=50	本	1	1	131	131	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P61
	計						131	

代価表

鉄骨工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	SS400 M16 L-320	本	1			160	代価表 0043
01	アンカーボルト(L型)	M16×L400		1	1	156	156	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P68
02	アンカーボルト(L型)	M16×L400	(H) 本	1	1	171	171	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P69
	計		(H)				163.5	
	工場製作費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	t	1			56,400	代価表 0044
01	工場製作費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	t	1	1.03	54,800	56,444	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P180 週休2日促進補正率1.03
	計						56,444	
	工場溶接費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	m	1			700	代価表 0045
01	工場溶接費	S造工場 平均板厚 柱:16～20(mm) 平均板厚 梁:13～15(mm) 溶接長30(m/t)	m	1	1.03	680	700.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P180 週休2日促進補正率1.03
	計						700.4	

代価表

鉄骨工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	工場塗装費	溶融亜鉛めっき	t	1			93,200	代価表 0046
01	溶融亜鉛めっき	加工品 HDZ77 鉄骨溶接体		1	1.03	96,000	98,880	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P223 週休2日促進補正率1.03
02	溶融亜鉛めっき	加工品 HDZ77 鉄骨溶接体	(H) t	1	1.03	85,000	87,550	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P186 週休2日促進補正率1.03
	計		(H)				93,215	
	鉄骨運搬費	50km	t	1			8,440	代価表 0047
01	鉄骨運搬費	50km		1	1.03	9,000	9,270	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P210 週休2日促進補正率1.03
02	鉄骨運搬費	50km	(H) t	1	1.03	7,390	7,611.7	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P182 週休2日促進補正率1.03
	計		(H)				8,440.85	
	現場建方費	80kg/延べ㎡未満	t	1			11,000	代価表 0048
01	工場製作費	80kg/延べ㎡未満		1	1.03	9,810	10,104.3	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P210 週休2日促進補正率1.03
02	工場製作費	工場・倉庫	(H) t	1	1.03	11,500	11,845	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P182 週休2日促進補正率1.03
	計		(H)				10,974.65	

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

既成コンクリート工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ライニング コンクリート [※] ロック	A種 塗り下 厚100	m ²	1			7,780	代価表 0053 公共建築工事積算基準P560 表RA-8-1
01	建築用 コンクリート [※] ロック	空洞 [※] ロックA(08) 厚さ100mm	個	13	1	140	1,820	B0-115211 No.1 材料
02	普通ポ ルトランド [※] セメント		kg	13.1	1	25.8	337.98	B0-114311 No.1 材料
03	砂	細目	m ³	0.03	1	3,450	103.5	B0-114411 No.1 材料
04	鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	0.0037	1	114,000	421.8	B0-116131 No.1 参资
05	建築 [※] ロック工		人	0.11	1	29,376	3,231.36	○ B0-911126 No.1 書換
06	普通作業員		人	0.05	1	21,000	1,050	○ B0-911112 No.1 参资
	その他		式	1	0.19	4,281.36	813.46	
	計						7,778.1	

代価表

防水工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	庇天端 ウレタン系塗膜防水	X-2 平場	m ²	1			5,680	代価表 0054
01	塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタン [※] M系 平面 表面塗装 [※] A-カ標準色	m ²	1	1	5,675	5,675	B0-211142 No.1 施工
	計						5,675	
	庇立上り ウレタン系塗膜防水	X-2 立上り	m ²	1			5,480	代価表 0055
01	塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ウレタン [※] M系 立上り 表面塗装 [※] A-カ標準色	m ²	1	1	5,480	5,480	B0-211142 No.1 施工
	計						5,480	
	打継目地シーリング [※]	PS-2 25×20	m	1			810	代価表 0056
01	シーリング [※]	一般部 [※] リサ [※] ル [※] ファイ [※] ト [※] 系(PS-2) 20×10	m	1	1.25	650	812.5	B0-531614 No.1 市場 25/20=1.25
	計						812.5	
	打継目地シーリング [※]	PU-2 25×20	m	1			660	代価表 0057
01	シーリング [※]	一般部 [※] リ [※] レ [※] タン [※] 系(PU-2) 20×10	m	1	1.25	525	656.25	B0-531614 No.1 市場 25/20=1.25
	計						656.25	

○は「その他」の率対象

代価表

防水工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ひび割れ誘発目地シーリング	PU-2 20×20	m	1			530	代価表 0058
01	シーリング	一般部 ホリケタン系 (PU-2) 20×10	m	1	1	525	525	B0-531614 No.1 市場
	計						525	
	底仕上げ見切シーリング	PU-2 15×10	m	1			440	代価表 0059
01	シーリング	一般部 ホリケタン系 (PU-2) 15×10	m	1	1	440	440	B0-531614 No.1 市場
	計						440	
	屋根水切取合いシーリング	MS-2 15×10	m	1			530	代価表 0060
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	530	530	B0-531614 No.1 市場
	計						530	
	くっ洗い流し取合いシーリング	PS-2 20×10	m	1			650	代価表 0061
01	シーリング	一般部 ホリカルファイト系 (PS-2) 20×10	m	1	1	650	650	B0-531614 No.1 市場
	計						650	

代価表

防水工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建具周囲シーリング	PU-2 10×7	m	1			370	代価表 0062
01	シーリング	一般部 ホリケタン系 (PU-2) 10×10	m	1	1	370	370	B0-531614 No.1 市場
	計						370	
	建具周囲シーリング	PU-2 10×10	m	1			370	代価表 0063
01	シーリング	一般部 ホリケタン系 (PU-2) 10×10	m	1	1	370	370	B0-531614 No.1 市場
	計						370	
	建具周囲シーリング	PU-2 15×10	m	1			440	代価表 0064
01	シーリング	一般部 ホリケタン系 (PU-2) 15×10	m	1	1	440	440	B0-531614 No.1 市場
	計						440	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	和室床 根太組	30×40 @360	㎡	1			6,080	代価表 0065
01	ころばし床組	杉1等 H=150 大引,根太 根太間隔360	㎡	1	1.02	5,960	6,079.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						6,079.2	
	押入床 根太組	40×45 @360	㎡	1			6,080	代価表 0066
01	ころばし床組	杉1等 H=150 大引,根太 根太間隔360	㎡	1	1.02	5,960	6,079.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						6,079.2	
	押入中棚 根太組	40×45 @360	㎡	1			6,080	代価表 0067
01	ころばし床組	杉1等 H=150 大引,根太 根太間隔360	㎡	1	1.02	5,960	6,079.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						6,079.2	
	上り框	110×55	m	1			8,550	代価表 0068
01	上りかまち	たも 100×50	m	1	1.02	8,380	8,547.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						8,547.6	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	畳寄せ	36×65	m	1			1,140	代価表 0069
01	畳寄せ	米つが 40×20	m	1	1.02	1,120	1,142.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						1,142.4	
	雑巾摺	20×15	m	1			480	代価表 0070
01	ぞうきんずり	米つが 15×10	m	1	1.02	470	479.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						479.4	
	幅木	H60	m	1			1,320	代価表 0071
01	幅木	米つが H=60	m	1	1.02	1,290	1,315.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						1,315.8	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	腰壁 羽目板	厚15mm	㎡	1			12,900	代価表 0072 工事歩掛要覧P218 表・建・12-2
01	羽目板	厚15×幅105×長2000mm	㎡	1.05	1	10,100	10,605	(見積り・刊行物等) 資料'24-5月P618
02	鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg	0.05	1	211	10.55	B0-214011 No.1 材料
03	大工		人	0.06	1	28,500	1,710	○ B0-911142 No.1 参資
04	普通作業員		人	0.008	1	21,000	168	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	1,878	375.6	
	計						12,869.15	
	腰壁 見切縁	天然木 40×60	m	1			2,470	代価表 0073
01	額縁	米つが 65×25	m	1	1.02	2,420	2,468.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						2,468.4	
	腰壁 見切縁	天然木 60×35	m	1			2,470	代価表 0074
01	額縁	米つが 65×25	m	1	1.02	2,420	2,468.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						2,468.4	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	間仕切軸組	大壁	㎡	1			5,330	代価表 0075
01	間仕切軸組	杉1等 H=3000程度 大壁	㎡	1	1.02	5,230	5,334.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						5,334.6	
	間仕切軸組 頭繋ぎ	120×240	m	1			7,780	代価表 0076 工事歩掛要覧P219 表・建・12-2 敷居,鴨居
01	平角材	米松	m3	0.0288	1	95,000	2,736	(見積り・刊行物等) 資料'24-5月P238
02	鉄丸くぎ	N50 #12 長さ50	kg	0.015	1	211	3.17	B0-214011 No.1 材料
03	大工		人	0.14	1	28,500	3,990	○ B0-911142 No.1 参資
04	普通作業員		人	0.01	1	21,000	210	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	4,200	840	
	計						7,779.17	
	廻り縁	35×35	m	1			1,550	代価表 0077
01	回り縁	米つが 30×30	m	1	1.02	1,520	1,550.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						1,550.4	

○は「その他」の率対象

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ライニング面台下地	耐水合板厚12	㎡	1			2,580	代価表 0078
01	床下地板張り	ライソ合板(1類) F☆☆☆☆ 厚12mm	㎡	1	1.02	2,530	2,580.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						2,580.6	
	額縁	米つが 65×25	m	1			2,470	代価表 0079
01	額縁	米つが 65×25	m	1	1.02	2,420	2,468.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						2,468.4	
	額縁	135×30	m	1			6,150	代価表 0080
01	額縁	米つが 65×25	m	1	2.49	2,468.4	6,146.32	代価表 0079 (135×30)/(65×25)=2.49
	計						6,146.32	
	額縁	145×40	m	1			8,810	代価表 0081
01	額縁	米つが 65×25	m	1	3.57	2,468.4	8,812.19	代価表 0079 (145×40)/(65×25)=3.57
	計						8,812.19	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25	m	1			7,440	代価表 0082
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25	m	1	1.02	7,290	7,435.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						7,435.8	
	SD-7横枠	220×45 L900	か所	1			24,100	代価表 0083
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25	m	0.9	3.6	7,435.8	24,091.99	代価表 0082 (220×45)/(110×25)=3.6
	計						24,091.99	
	SD-7堅枠	220×45 L2000	か所	1			53,500	代価表 0084
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25	m	2	3.6	7,435.8	53,537.76	代価表 0082 (220×45)/(110×25)=3.6
	計						53,537.76	
	WD-1横枠	145×50 L650	か所	1			12,800	代価表 0085
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25	m	0.65	2.64	7,435.8	12,759.83	代価表 0082 (145×50)/(110×25)=2.64
	計						12,759.83	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WD-1堅枠	145×50 L1850	か所	1			36,300	代価表 0086
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25		1.85	2.64	7,435.8	36,316.45	代価表 0082 (145×50)/(110×25)=2.64
	計						36,316.45	
	WD-2横枠	140×40 L650	か所	1			12,900	代価表 0087
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25		0.85	2.04	7,435.8	12,893.68	代価表 0082 (140×40)/(110×25)=2.04
	計						12,893.68	
	WD-2堅枠	140×40 L1850	か所	1			28,100	代価表 0088
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25		1.85	2.04	7,435.8	28,062.71	代価表 0082 (140×40)/(110×25)=2.04
	計						28,062.71	
	敷居	米つが 85×37	m	1			3,340	代価表 0089
01	敷居	米つが 85×37		1	1.02	3,270	3,335.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						3,335.4	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WD-3敷居	100×40 L1700	か所	1			7,200	代価表 0090
01	敷居	米つが 85×37		1.7	1.27	3,335.4	7,201.13	代価表 0089 (100×40)/(85×37)=1.27
	計						7,201.13	
	鴨居	米つが 85×35	m	1			3,010	代価表 0091
01	鴨居	米つが 85×35		1	1.02	2,950	3,009	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P256 週休2日促進補正率1.02
	計						3,009	
	WD-3鴨居	100×40 L1700	か所	1			6,850	代価表 0092
01	鴨居	米つが 85×35		1.7	1.34	3,009	6,854.5	代価表 0091 (100×40)/(85×35)=1.34
	計						6,854.5	
	WD-3堅枠	100×40 L1850	か所	1			19,900	代価表 0093
01	建具・出入口枠	スプ ルース 110×25		1.85	1.45	7,435.8	19,946.53	代価表 0082 (100×40)/(110×25)=1.45
	計						19,946.53	

代価表

木工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WD-3三方枠	55×30	m	1			2,520	代価表 0094
01	額縁	米つが 65×25		1	1.02	2,468.4	2,517.77	代価表 0079 (55×30)/(65×25)=1.02
	計						2,517.77	

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁付手摺	ステンレス製 φ34	m	1			16,400	代価表 0095
01	壁付手すり	ステンレス φ34		1	1.02	16,100	16,422	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P284 週休2日促進補正率1.02
	計						16,422	
	等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	1			120	代価表 0096
01	等辺山形鋼	SS400 50×50×6		1	1	124	124	(見積り・刊行物等) 資料'25-10月P32
02	等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg (H)	1	1	122	122	(見積り・刊行物等) 物価'25-10月P35
	計						123	
	工場塗装費	溶融亜鉛めっき	kg	1			93	代価表 0097
01	溶融亜鉛めっき	加工品 HDZ77 鉄骨溶接体		1	1.03	96	98.88	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P223 週休2日促進補正率1.03
02	溶融亜鉛めっき	加工品 HDZ77 鉄骨溶接体	kg (H)	1	1.03	85	87.55	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P186 週休2日促進補正率1.03
	計						93.21	

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	大風量有圧換気扇 枠	L-50×6 溶融亜鉛メッキ	m	1			1,910	代価表 0098 公共建築工事積算基準P582 表RA-16-3
01	等辺山形鋼	SS400 50×50×6	kg	4.7	1	123	578.1	○ 代価表 0096
02	工場塗装費	溶融亜鉛めっき	kg	4.4	1	93.21	410.12	○ 代価表 0097
03	サッシ工		人	0.02	1	30,100	602	○ B0-911136 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	1,590.22	318.04	
	計						1,908.26	
	巾木 メタルラス	平ラス	m ²	1			900	代価表 0099
01	メタルラス張り	平ラス	m ²	1	1.02	880	897.6	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P318 週休2日促進補正率1.02
	計						897.6	
	巾木,壁取合見切 縁	アルミ製 25×25	m	1			1,140	代価表 0100
01	下り壁見切縁	アルミ	m	1	1.02	1,120	1,142.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.02
	計						1,142.4	

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	本	1			21	代価表 0101
01	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	本 (H)	1	1	24	24	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P590
02	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	本 (H)	1	1	18	18	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P71
	計						21	
	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	m ²	1			190	代価表 0102 公共建築工事積算基準P84 表A1-14-2
01	天井インサート	RC軽天吊用 P-3020 W3/8	本	1.5	1	21	31.5	○ 代価表 0101
02	特殊作業員		人	0.005	1	26,000	130	○ B0-911111 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	161.5	32.3	
	計						193.8	
	クレーン点検デッキ クランプ	ステンレス製 φ22 W400	か所	1			8,210	代価表 0103
01	クランプ (足掛)	ステンレス製 8-31-1	か所	1	1	8,210	8,210	B0-235625 No.1 参資
	計						8,210	

○は「その他」の率対象

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	全矽 ^レ ボ ^ル ト	W1/2×285	本	1			46	代価表 0104
01	全矽 ^レ ボ ^ル ト	W1/2×285		1	1	49.1	49.1	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P68
02	全矽 ^レ ボ ^ル ト	W1/2×285	(H) 本	1	1	43	43	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P69
	計		(H)				46.05	
	ボ ^ン フ ^レ 室搬入口 大風量有圧換気扇 枠全矽 ^レ ボ ^ル ト	M12	か所	1			1,000	代価表 0105 公共建築工事積算基準P550 表RA-4-5
01	全矽 ^レ ボ ^ル ト	W1/2×285	本	1	1	46.05	46.05	○ 代価表 0104
02	酸素	圧縮ボ ^ン ベ ^レ	m3	0.03	1	553	16.59	○ B0-951121 No.1 材料
03	アセチレン	ボ ^ン ベ ^レ	kg	0.03	1	2,340	70.2	○ B0-951124 No.1 材料
04	溶接工		人	0.017	1	30,300	515.1	○ B0-911124 No.1 参資
05	普通作業員		人	0.009	1	21,000	189	○ B0-911112 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	836.94	167.39	
	計						1,004.33	

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ボ ^ン フ ^レ 室搬入口 吊りフック	10kn	か所	1			18,200	代価表 0106 建設工事標準歩掛P1186 丸環
01	吊りフック	10kn	個	1	1	11,750	11,750	○ (見積り・刊行物等) カタログ' : 杉田エース
02	特殊作業員		人	0.13	1	26,000	3,380	○ B0-911111 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	15,130	3,026	
	計						18,156	
	ボ ^ン フ ^レ 室搬入口 吊りフック	50kn	か所	1			67,100	代価表 0107 建設工事標準歩掛P1186 丸環
01	吊りフック	50kn	個	1	1	52,500	52,500	○ (見積り・刊行物等) カタログ' : 杉田エース
02	特殊作業員		人	0.13	1	26,000	3,380	○ B0-911111 No.1 参資
	その他		式	1	0.2	55,880	11,176	
	計						67,056	
	カーテンレール	ダ ^ブ ル C型 SUS 天井直付	m	1			1,920	代価表 0108
01	カーテンレール	ダ ^ブ ル C型 SUS 天井直付	m	1	1.02	1,880	1,917.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P284 週休2日促進補正率1.02
	計						1,917.6	

○は「その他」の率対象

代価表

金属工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	休憩室 カーテンレール	ステンレス製 ダブル L1750	か所	1			3,360	代価表 0109
01	カーテンレール	ダブル C型 SUS 天井直付	m	1.75	1	1,917.6	3,355.8	代価表 0108
	計						3,355.8	
	休憩室 カーテンレール	ステンレス製 ダブル L2000	か所	1			3,840	代価表 0110
01	カーテンレール	ダブル C型 SUS 天井直付	m	2	1	1,917.6	3,835.2	代価表 0108
	計						3,835.2	

代価表

左官工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	出入口土間床 コンクリート直均し	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1			11,000	代価表 0111
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	14.5	1	760	11,020	B0-536213 No.1 市場
	計						11,020	
	勾配屋根 不陸調整モルタル	金属板下地 t=10	m ²	1			2,290	代価表 0112
01	セルフベリング材塗り	セメント系 厚10mm	m ² (H)	1	1.03	2,180	2,245.4	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P326 週休2日促進補正率1.03
02	セルフベリング材塗り	セメント系 厚10mm	m ² (H)	1	1.03	2,260	2,327.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P292 週休2日促進補正率1.03
	計						2,286.6	
	底天端 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	m ²	1			2,740	代価表 0113
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	m ²	1	1	2,740	2,740	B0-536223 No.1 市場
	計						2,740	

代価表

左官工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	底立上り モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	㎡	1			5,140	代価表 0114
01	モルタル塗り金ごて押え	外壁 塗厚25mm	㎡	1	1.03	4,990	5,139.7	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P328 週休2日促進補正率1.03
	計						5,139.7	
	底鼻 モルタル塗り	金ごて 塗膜防水下地	㎡	1			5,140	代価表 0115
01	モルタル塗り金ごて押え	外壁 塗厚25mm	㎡	1	1.03	4,990	5,139.7	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P318 週休2日促進補正率1.03
	計						5,139.7	
	くつ洗い流し床 モルタル塗り	金ごて	㎡	1			2,740	代価表 0116
01	床モルタル塗り	金ごて ビンル系床材下地 厚28	㎡	1	1	2,740	2,740	B0-536223 No.1 市場
	計						2,740	
	くつ洗い流し立上り モルタル塗り	金ごて	㎡	1			4,680	代価表 0117
01	モルタル塗り金ごて押え	外壁 塗厚25mm	㎡	1	1.03	4,540	4,676.2	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P328 週休2日促進補正率1.03
	計						4,676.2	

代価表

左官工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	くつ洗い流し笠木 コンクリート直均し	仕上げ 幅150	m	1			680	代価表 0118
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	680	680	B0-536632 No.1 市場
	計						680	
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 塗床下地	㎡	1			760	代価表 0119
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	760	760	B0-536213 No.1 市場
	計						760	
	階段コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1			760	代価表 0120
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	760	760	B0-536213 No.1 市場
	計						760	
	梁上端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1			760	代価表 0121
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	1	1	760	760	B0-536213 No.1 市場
	計						760	

代価表

左官工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	事 対 表 備 考
	床空練りモルタル塗り	厚20mm		1			2,070	代価表 0122
			m ²					
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	m ²	1	1	2,070	2,070	B0-536223 No.1 市場
	計						2,070	
	側溝防水モルタル塗り 金ごて押え	糸幅300mm	m	1			4,510	代価表 0123
			m					
01	側溝防水モルタル塗り 金ごて押え	糸幅300mm	m	1	1.03	4,380	4,511.4	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P334 週休2日促進補正率1.03
	計						4,511.4	
	排水溝防水モルタル塗り	W150×H150	m	1			6,770	代価表 0124
			m					
01	側溝防水モルタル塗り 金ごて押え	糸幅300mm	m	1	1.5	4,511.4	6,767.1	代価表 0123 0.45/0.3=1.5
	計						6,767.1	
	巾木モルタル塗り	金ごて 塗床下地 H150	m	1			2,750	代価表 0125
			m					
01	幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ100	m	1	1.5	1,830	2,745	B0-536611 No.1 0.15/0.1=1.5 市場
	計						2,745	

代価表

[illegible]

代価表

建具工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	片開きフラッシュドア	ラワン合板 W900×H2000 見込み36	か所	1			20,200	代価表 0127
01	片開きフラッシュドア	ラワン合板 W900×H2000 見込み36	か所	1	1.02	19,800	20,196	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P320 週休2日促進補正率1.02
	計						20,196	
	WD-1 片開き戸襖	W600×H1850	か所	1			12,500	代価表 0128
01	片開きフラッシュドア	ラワン合板 W900×H2000 見込み36	か所	1	0.62	20,196	12,521.52	代価表 0127 (0.6*1.85)/(0.9*2.0) =0.62
	計						12,521.52	
	片開きフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W900×H2000 見込み36	か所	1			38,900	代価表 0129
01	片開きフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W900×H2000 見込み40	か所 (H)	1	1.02	41,000	41,820	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P349 週休2日促進補正率1.02
02	片開きフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W900×H2000 見込み36	か所 (H)	1	1.02	35,200	35,904	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P320 週休2日促進補正率1.02
	計						38,862	

代価表

建具工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	額入り割増し	W650×H750程度	か所	1			3,870	代価表 0130
01	額入り割増し	W600×H700程度	か所 (H)	1	1.02	3,900	3,978	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P349 週休2日促進補正率1.02
02	額入り割増し	W650×H750程度	か所 (H)	1	1.02	3,690	3,763.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P320 週休2日促進補正率1.02
	計						3,870.9	
	WD-2 片開きフラッシュ戸 (額付き)	W650×H1850	か所	1			29,900	代価表 0131
01	片開きフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W900×H2000 見込み36	か所	1	0.67	38,862	26,037.54	代価表 0129 (0.65*1.85)/(0.9*2.0) =0.67
02	額入り割増し	W650×H750程度	か所	1	1	3,870.9	3,870.9	代価表 0130
	計						29,908.44	
	引違いフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W1800×H2000 見込み36	か所	1			72,800	代価表 0132
01	引違いフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W1800×H2000 見込み36	か所 (H)	1	1.02	76,000	77,520	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P349 週休2日促進補正率1.02
02	引違いフラッシュドア	珪藻土化粧合板 W1800×H2000 見込み36	か所 (H)	1	1.02	66,800	68,136	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P320 週休2日促進補正率1.02
	計						72,828	

代価表

建具工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WD-3 引き違い戸襖	W1700×H1850	か所	1			63,400	代価表 0133
01	引き違いフッシュドア	アルミ化粧合板 W1800×H2000 見込み36		1	0.87	72,828	63,360.36	代価表 0132 (1.7*1.85)/(1.8*2.0) =0.87
	計						63,360.36	
	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1			280	代価表 0134
01	竣工時清掃	ガラスクリーニング		1	1.02	280	285.6	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P112 週休2日促進補正率1.02
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	(H) ㎡	1	1.02	270	275.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P110 週休2日促進補正率1.02
	計						280.5	
	型板ガラス	厚さ2 特寸 2.18㎡以下 シーリング	㎡	1			4,620	代価表 0135
01	型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング	㎡	1	1	4,335.6	4,335.6	B0-538731 No.1 市加
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1	1	280.5	280.5	代価表 0134
	計						4,616.1	

代価表

建具工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング	㎡	1			6,680	代価表 0136
01	網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング	㎡	1	1	6,400.6	6,400.6	B0-538741 No.1 市加
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1	1	280.5	280.5	代価表 0134
	計						6,681.1	
	網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング	㎡	1			12,200	代価表 0137
01	網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング	㎡	1	1	11,945.6	11,945.6	B0-538743 No.1 市加
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1	1	280.5	280.5	代価表 0134
	計						12,226.1	
	複層ガラス	Low-e4+A12+PW6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング	㎡	1			20,000	代価表 0138
01	複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング	㎡	1	1	19,745.6	19,745.6	B0-538761 No.1 市加
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1	1	280.5	280.5	代価表 0134
	計						20,026.1	

代価表

建具工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	複層ガラス	Low-e5+A12+PW6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング	㎡	1			20,000	代価表 0139
01	複層ガラス	FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下 シーリング	㎡	1	1	19,745.6	19,745.6	B0-538761 No.1 市加
02	竣工時清掃	ガラスクリーニング	㎡	1	1	280.5	280.5	代価表 0134
	計						20,026.1	

代価表

塗装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	S O P 塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止 工程A種 塗料A種 現場2回目	㎡	1			1,430	代価表 0140
01	錆止め塗料塗り	鋼製建具面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場2回目	㎡	1	1	505	505	B0-538812 No.1 市場
02	S O P 塗り	鋼製建具面 塗料1種 錆止別途	㎡	1	1	925	925	B0-538821 No.1 市場
	計						1,430	
	E P - G 塗り	左官仕上・ボード面 工程B種 素地別途	㎡	1			1,140	代価表 0141
01	E P - G 塗り	左官仕上・ボード面 工程B種 素地別途	㎡	1	1.03	1,190	1,225.7	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P388 週休2日促進補正率1.03
02	E P - G 塗り	左官仕上・ボード面 工程B種 素地別途	㎡	1	1.03	1,030	1,060.9	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P344 週休2日促進補正率1.03
	計						1,143.3	
	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般)	㎡	1			1,530	代価表 0142
01	素地ごしらえ	モルタル面 工程B種	㎡	1	1	390	390	B0-538811 No.1 市場
02	E P - G 塗り	左官仕上・ボード面 工程B種 素地別途	㎡	1	1	1,143.3	1,143.3	代価表 0141
	計						1,533.3	

代価表

塗装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取対象 備 考
	E P－G塗り	ボート面 工程B種(一般)	㎡	1			1,360	代価表 0143
01	素地ごしらえ	ボート面 工程B種	㎡	1	1	215	215	B0-538811 No.1 市場
02	E P－G塗り	左官仕上・ボート面 工程B種 素地別途	㎡	1	1	1,143.3	1,143.3	代価表 0141
	計						1,358.3	
	E P－G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)	㎡	1			1,530	代価表 0144
01	素地ごしらえ	けい酸カルシウム板面 工程B種	㎡	1	1	390	390	B0-538811 No.1 市場
02	E P－G塗り	左官仕上・ボート面 工程B種 素地別途	㎡	1	1	1,143.3	1,143.3	代価表 0141
	計						1,533.3	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取対象 備 考
	外壁ガラスウール張り	厚25 ガラスクロス包み	㎡	1			2,710	代価表 0145
01	ガラスウールボート張り	壁 厚25mm 密度32kg/m3 スピントルピン止 ガラスクロス共	㎡	1	1.03	2,830	2,914.9	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P416 週休2日促進補正率1.03
			(H)					
02	ガラスウールボート張り	壁 厚25mm 密度32kg/m3 化粧ボタワッシャー止 ガラスクロス押え	㎡	1	1.03	2,430	2,502.9	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.03
			(H)					
	計						2,708.9	
	天井ガラスウール張り	厚25 ガラスクロス包み	㎡	1			2,710	代価表 0146
01	ガラスウールボート張り	壁 厚25mm 密度32kg/m3 スピントルピン止 ガラスクロス共	㎡	1	1.03	2,830	2,914.9	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P416 4週8休以上補正率1.03
			(H)					
02	ガラスウールボート張り	壁 厚25mm 密度32kg/m3 化粧ボタワッシャー止 ガラスクロス押え	㎡	1	1.03	2,430	2,502.9	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 4週8休以上補正率1.03
			(H)					
	計						2,708.9	
	床嵩上コンクリート下 防湿材	ポリエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1			210	代価表 0147
01	土間下 防湿材	ポリエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1	1.02	200	204	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.02
			(H)					
02	土間下 防湿材	ポリエチレンフィルム厚0.15mm	㎡	1	1.02	210	214.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.02
			(H)					
	計						209.1	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床嵩土コンクリート下 浮き床用緩衝材	厚50	㎡	1			1,750	代価表 0148
01	土間下 断熱材	ポリスチレンフォーム厚50mm	㎡	1	1.03	1,930	1,987.9	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P184 週休2日促進補正率1.03
02	土間下 断熱材	ポリスチレンフォーム厚50mm	㎡	1	1.03	1,460	1,503.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P156 週休2日促進補正率1.03
	計						1,745.85	
	押入床普通合板	I 類 厚9	㎡	1			2,220	代価表 0149
01	床下地板張り	ラワン合板(2類) F☆☆☆☆ 厚9mm	㎡	1	1.03	2,160	2,224.8	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.03
	計						2,224.8	
	ポリスチレンフォーム床下 地	厚75 畳下地	㎡	1			8,030	代価表 0150
01	襖フォーム	厚65・80×595×900(和室用)	㎡	1	1.03	7,800	8,034	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P368 週休2日促進補正率1.03
	計						8,034	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ポリスチレンフォーム床下 地	厚115 フローリング下地	㎡	1			8,290	代価表 0151
01	襖フォーム	厚95×595×900(洋室用)	㎡	1	1.03	8,050	8,291.5	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P368 週休2日促進補正率1.03
	計						8,291.5	
	床フローリング	天然木化粧 釘止め	㎡	1			4,680	代価表 0152
01	複合フローリング	なら 天然木化粧 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆	㎡	1	1.03	4,200	4,326	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P406 週休2日促進補正率1.03
02	複合フローリング	なら 天然木化粧 厚12×幅303×長1818mm F☆☆☆☆	㎡	1	1.03	4,880	5,026.4	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P366 週休2日促進補正率1.03
	計						4,676.2	
	床珪酸樹脂塗床	シリコーンE コーティング 工法 防塵・美装 塗厚0.3mm	㎡	1			2,470	代価表 0153
01	塗床	シリコーンE コーティング 工法 防塵・美装 塗厚0.3mm	㎡	1	1.03	2,400	2,472	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P432 週休2日促進補正率1.03
02	塗床	シリコーンE コーティング 工法 防塵・美装 塗厚0.3mm	㎡	1	1.03	2,400	2,472	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P362 週休2日促進補正率1.03
	計						2,472	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	巾木 ^{エボキ} 樹脂塗床	H150	m	1			370	代価表 0154
01	床 ^{エボキ} 樹脂塗床	ジョリエースE コーティング [※] 工法 防塵・美装 塗厚0.3mm	m ²	0.15	1	2,472	370.8	代価表 0153
	計						370.8	
	ビニル幅木	H100	m	1			350	代価表 0155
01	ソフト幅木	H100	m (H)	1	1.03	330	339.9	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P412 週休2日促進補正率1.03
02	ソフト幅木	H100	m (H)	1	1.03	350	360.5	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P356 週休2日促進補正率1.03
	計						350.2	
	巾木合板	厚12	m ²	1			2,580	代価表 0156
01	床下地板張り	ラワン合板(1類) F☆☆☆☆ 厚12mm	m ²	1	1.02	2,530	2,580.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P254 週休2日促進補正率1.02
	計						2,580.6	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁 せっこうボード [※] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り	m ²	1			2,200	代価表 0157
01	壁 せっこうボード [※] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け	m ²	1	1	2,200	2,200	B0-538311 No.1 市場
	計						2,200	
	押入ボード [※]	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚	1			960	代価表 0158
01	押入ボード [※]	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚 (H)	1	1	1,080	1,080	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P622
02	押入ボード [※]	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚 (H)	1	1	830	830	(見積り・刊行物等) 物価'24-10月P510
	計						955	
	壁 化粧せっこう ボード張り (GB-D)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード [※] 下地 突付け 押入用	m ²	1			2,420	代価表 0159 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
01	押入ボード [※]	不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	枚	0.63	1	955	601.65	○ 代価表 0158 1枚/1.6562m ² *1.05=0.63枚
02	ボードくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	0.025	1	335	8.38	○ B0-214041 No.1 材料
03	内装工		人	0.05	1	28,400	1,420	○ B0-911144 No.1 参資
	その他		式	1	0.19	2,030.03	385.71	
	計						2,415.74	

○は「その他」の率対象

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	市町村 備考
01	壁化粧せっこう ボード張り(GB-D) 押入ボード	厚12.5 不燃 RC,CB直張り 突付け 押入用 不燃 厚12.5×幅910×長1820mm	m ²	1			3,450	代価表 0160 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
			枚	0.63	1	955	601.65	○ 代価表 0158 1枚/1.6562㎡*1.05=0.63枚
02	せっこうボード 直張り用接着剤	製造所指定品	kg	3.2	1	98	313.6	○ B0-218092 No. 1 材料
03	内装工 その他		人	0.07	1	28,400	1,988	○ B0-911144 No. 1 参資
			式	1	0.19	2,903.25	551.62	
	計						3,454.87	
01	壁 シーリング せっこう ボード(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	m ²	1			3,380	代価表 0161 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
			m ²	1.05	1	751.24	788.8	○ B0-218414 No. 1 材料
02	ジョイントテープ	継目処理工法用	m	0.87	1	12.69	11.04	○ B0-218310 No. 1 材料
03	ジョイントコンパウンド	継目処理工法用	kg	0.3	1	151.67	45.5	○ B0-218320 No. 1 材料
04	ボードくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	0.025	1	335	8.38	○ B0-214041 No. 1 材料
05	内装工 その他		人	0.07	1	28,400	1,988	○ B0-911144 No. 1 参資
			式	1	0.19	2,841.72	539.93	
	計						3,381.65	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	壁 シーリング ^{セッコウ} ボード ^(GB-S) シーリング ^{セッコウ} ボード ^(GB-S)	厚12.5 不燃 RC,CB直張り	継目処理	m ²	1		4,420	代価表 0162 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-3
		m ²		1.05	1	751.24	788.8	○ B0-218414 No.1 材料
02	ジョイントテープ	継目処理工法用	m	0.87	1	12.69	11.04	○ B0-218310 No.1 材料
03	ジョイントコンパウンド	継目処理工法用	kg	0.3	1	151.67	45.5	○ B0-218320 No.1 材料
04	セッコウボード ^{直張り} 用接着剤	製造所指定品	kg	3.2	1	98	313.6	○ B0-218092 No.1 材料
05	内装工		人	0.09	1	28,400	2,556	○ B0-911144 No.1 参資
	その他		式	1	0.19	3,714.94	705.84	
計							4,420.78	
01	壁ガラスカーボート張り	厚25 ガラスクロス包み		m ²	1		3,020	代価表 0163
		m ²		1	1.03	2,830	2,914.9	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P416 週休2日促進補正率1.03
		(H)						
02	壁ガラスカーボート張り	壁 厚25mm 密度32kg/m3 スピントレピン止 ガラスクロス共	m ²	1	1.03	3,030	3,120.9	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.03
		壁 厚25mm 密度32kg/m3 化粧ボタワッシャー止 ガラスクロス押え	m ²					
計							3,017.9	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁ガラス貼り 見切アンクル	アルミ製 25×25	m	1			1,150	代価表 0164
01	下り壁見切縁	アルミ製	m	1	1.03	1,120	1,153.6	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.03
	計						1,153.6	
	壁断熱材	ポリスチレンフォーム厚25mm	m ²	1			1,310	代価表 0165
01	合成樹脂発泡材張 付け	壁 ポリスチレンフォーム板2種b 厚25mm	m ²	1	1.03	1,270	1,308.1	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P416 週休2日促進補正率1.03
	計						1,308.1	
	天井 化粧せつこう ボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン	m ²	1			2,480	代価表 0166 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-4
01	化粧せつこう ボード (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン	m ²	1.05	1	483.6	507.78	○ B0-218412 No.1 材料
02	ボードくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	0.04	1	335	13.4	○ B0-214041 No.1 材料
03	内装工		人	0.055	1	28,400	1,562	○ B0-911144 No.1 参資
	その他		式	1	0.19	2,083.18	395.8	
	計						2,478.98	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井 化粧せつこう ボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃	m ²	1			2,480	代価表 0167 公共建築工事積算基準P605 表RA-18-4
01	化粧せつこう ボード (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン	m ²	1.05	1	483.6	507.78	○ B0-218412 No.1 材料 トラバーチン準用
02	ボードくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	0.04	1	335	13.4	○ B0-214041 No.1 材料
03	内装工		人	0.055	1	28,400	1,562	○ B0-911144 No.1 参資
	その他		式	1	0.19	2,083.18	395.8	
	計						2,478.98	
	押入ボード	不燃 厚 9.5×幅910×長1820mm	枚	1			960	代価表 0168
01	押入ボード	不燃 厚 9.5×幅910×長1820mm	枚 (H)	1	1	1,080	1,080	(見積り・刊行物等) 資料'24-10月P622
02	押入ボード	不燃 厚 9.5×幅910×長1820mm	枚 (H)	1	1	830	830	(見積り・刊行物等) 物価'24-5月P510
	計						955	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井化粧せつこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 不燃 押入用	㎡	1			2,590	代価表 0169 公共建築工事積算基準P605表RA-18-4
01	押入ボード	不燃 厚 9.5×幅910×長1820mm	枚	0.63	1	955	601.65	○ 代価表 0168 1枚/1.6562㎡*1.05=0.63枚
02	ボードくぎ	#16×25mm ユニクロ	kg	0.04	1	335	13.4	○ B0-214041 No.1 材料
03	内装工		人	0.055	1	28,400	1,562	○ B0-911144 No.1 参資
	その他		式	1	0.19	2,177.05	413.64	
	計						2,590.69	
	天井グラスウール	厚100	㎡	1			1,680	代価表 0170
01	グラスウール敷込み	天井 厚100mm 24kg/m3	㎡ (H)	1	1.03	1,640	1,689.2	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P416 週休2日促進補正率1.03
02	グラスウール敷込み	天井 厚100mm 24kg/m3	㎡ (H)	1	1.03	1,630	1,678.9	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.03
	計						1,684.05	
	天井木毛セメント板	厚25 打込み	㎡	1			1,570	代価表 0171
01	天井木毛セメント板	厚25mm	㎡	1	1.03	1,520	1,565.6	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P424 週休2日促進補正率1.03
	計						1,565.6	

代価表

内外装工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	廻り縁	塩ビ製	m	1			420	代価表 0172
01	廻り縁	塩ビ製	m (H)	1	1.03	380	391.4	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P424 4週8休以上補正率1.03
02	廻り縁	塩ビ製	m (H)	1	1.03	440	453.2	(見積り・刊行物等) コスト'24秋P376 週休2日促進補正率1.03
	計						422.3	
	壁紙	準不燃 木製建具面	㎡	1			930	代価表 0173
01	ビニル壁紙	壁 量産クロス	㎡	1	1.03	900	927	(見積り・刊行物等) 施工'24秋P424 週休2日促進補正率1.03
	計						927	

○は「その他」の率対象

代価表

ユニット及びその他工事								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	クレー用スリーブキャップ	φ 75	か所	1			2,600	代価表 0174 公共建築工事積算基準P101 表A1-19-3
01	クレー用スリーブキャップ	φ 75		1	1	470	470	(見積り・刊行物等) カタログ
02	内装工		人	0.06	1	28,400	1,704	○ B0-911144 No.1 参資
			式	1	0.25	1,704	426	
	計						2,600	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具(A)	幅：80 mm 長：1225 mm 高：50 mm 質量：1.7 kg (LSS1-4-37-LN)	個	1			17,000	代価表 0175
01	LED照明器具	LSS1 -4 -37 LN	個	1	1	10,700	10,700	E0-512468 No.2 材料
			式	1	0.05	10,700	535	(見積り・刊行物等) 表E1-2-7
03	電工		人	0.178	1	25,000	4,450	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-7
			式	1	0.3	4,450	1,335	
	計						17,020	
	LED照明器具(B1)	幅：150 mm 長：1250 mm 高：50 mm 質量：2 kg (LSS9-4-30-LN)	個	1			16,200	代価表 0176
01	LED照明器具	LSS9 -4 -30 LN	個	1	1	9,895	9,895	E0-512468 No.2 材料
			式	1	0.05	9,895	494.75	(見積り・刊行物等) 表E1-2-7
03	電工		人	0.178	1	25,000	4,450	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-7
			式	1	0.3	4,450	1,335	
	計						16,174.75	

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具(B2)	幅：150 mm 長：1250 mm 高：50 mm 質量：2 kg (LSS9-4-37-LN)	個	1			17,000		代価表 0177
01	LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	個	1	1	10,700	10,700		E0-512468 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.05	10,700	535		(見積り・刊行物等) 表E1-2-7
03	電工		K01	0.178	1	25,000	4,450	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-7
	その他		人	1	0.3	4,450	1,335		
	計						17,020		
	LED照明器具(C)	幅：240 mm 長：1254 mm 埋込穴幅 ：220 mm 埋込穴長：1235 mm 埋込 高：54 mm (LRS3-4-30-LN)	個	1			24,000		代価表 0178
01	LED照明器具	LRS3 -4 -30 LN	個	1	1	12,550	12,550		E0-512468 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.05	12,550	627.5		(見積り・刊行物等) 表E1-2-7
03	電工		K01	0.332	1	25,000	8,300	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-7
	その他		人	1	0.3	8,300	2,490		
	計						23,967.5		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED照明器具(D)	埋込穴径：φ150 mm 埋込高：63 mm 質量：0.7 kg (LRS1-08-LN)	個	1			14,600		代価表 0179
01	LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個	1	1	7,445	7,445		E0-512468 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.05	7,445	372.25		(見積り・刊行物等) 表E1-2-8
03	電工		K01	0.209	1	25,000	5,225	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-8
	その他		人	1	0.3	5,225	1,567.5		
	計						14,609.75		
	LED照明器具(E)	質量：2.6 kg (LSR2W-200-LJ)	個	1			104,000		代価表 0180
01	LED照明器具	LSR2W - -200 LJ	個	1	1	88,200	88,200		E0-512468 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.05	88,200	4,410		(見積り・刊行物等) 表E1-2-8
03	電工		K01	0.348	1	25,000	8,700	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-8
	その他		人	1	0.3	8,700	2,610		
	計						103,920		

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED照明器具(F)	幅：484 mm 高：116 mm 質量：2.1 kg	個	1			38,800	代価表 0181
01	LED照明器具(F)		個	1	0.7	46,000	32,200	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.05	32,200	1,610	(見積り・刊行物等) 表RE-2-9【設】
			K01					
03	電工		人	0.153	1	25,000	3,825	○ E0-911161 No.2 参資 表RE-2-9【設】
	その他		式	1	0.3	3,825	1,147.5	
	計						38,782.5	
	LED照明器具(G)	幅：185 mm 高：185 mm 高：106 mm 質量：0.6 kg	個	1			28,800	代価表 0182
01	LED照明器具(G)		個	1	0.7	33,500	23,450	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.05	23,450	1,172.5	(見積り・刊行物等) 表RE-2-9【設】
			K01					
03	電工		人	0.13	1	25,000	3,250	○ E0-911161 No.2 参資 表RE-2-9【設】
	その他		式	1	0.3	3,250	975	
	計						28,847.5	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	分電盤	L-1	面	1			1,020,000	代価表 0183
01	分電盤	L-1	面	1	1	870,000	870,000	(見積り・刊行物等) 見積比較表
02	雑材料		式	1	0.02	870,000	17,400	(見積り・刊行物等) 表E1-2-15
			K01					
03	電工		人	4	1	25,000	100,000	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-15 盤類歩掛り算出表
	その他		式	1	0.3	100,000	30,000	
	計						1,017,400	
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	IP15Ax1 ネーム無	個	1			2,180	代価表 0184
01	タンブラスイッチ	連用(ネーム無) IP15A	個	1	1	138	138	E0-511111 No.2 材料
02	取付枠		個	1	1	40	40	E0-511152 No.2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.02	414	8.28	(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
			K01+K02+K03					
05	電工		人	0.054	1	25,000	1,350	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	1,350	405	
	計						2,177.28	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15Ax1 1P4Ax1 (ON表示) ネム無	個	1			3,380		代価表 0185
01	タンブラスイッチ	連用(ネム無) 1P15A	個	1	1	138	138		E0-511111 No.2 材料
02	タンブラスイッチ	位置表示灯付(ネム無) 1P15A	個	1	1	315	315		E0-511111 No.2 材料
03	取付枠		個	1	1	40	40		E0-511152 No.2 材料
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236		E0-511151 No.2 材料
05	雑材料		式	1	0.02	729	14.58		(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.081	1	25,000	2,025	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	2,025	607.5		
	計						3,376.08		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P15Ax1 3W15Ax1 ネム無	個	1			3,810		代価表 0186
01	タンブラスイッチ	連用(ネム無) 1P15A	個	1	1	138	138		E0-511111 No.2 材料
02	タンブラスイッチ	連用(ネム無) 3W15A	個	1	1	226	226		E0-511111 No.2 材料
03	取付枠		個	1	1	40	40		E0-511152 No.2 材料
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236		E0-511151 No.2 材料
05	雑材料		式	1	0.02	640	12.8		(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	0.097	1	25,000	2,425	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	2,425	727.5		
	計						3,805.3		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax1 ネーム無	個	1			2,700		代価表 0187
01	タンブラスイッチ	連用(ネーム無) 1P15A	個	1	1	138	138		E0-511111 No.2 材料
02	取付枠		個	1	1	40	40		E0-511152 No.2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236		E0-511151 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.02	414	8.28		(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
05	電工		人	0.07	1	25,000	1,750	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	1,750	525		
	計						2,697.28		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax2 ネーム無	個	1			4,220		代価表 0188
01	タンブラスイッチ	連用(ネーム無) 1P15A	個	2	1	138	276		E0-511111 No.2 材料
02	取付枠		個	1	1	40	40		E0-511152 No.2 材料
03	プレート	金属製 2連用	個	1	1	473	473		E0-511151 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.02	789	15.78		(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
05	電工		人	0.105	1	25,000	2,625	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	2,625	787.5		
	計						4,217.28		

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	3W15Ax1 1P4Ax1 (ON表示) ネム無	個	1			3,990	代価表 0189
01	タンブラスイッチ	連用(ネム無) 3W15A	個	1	1	226	226	E0-511111 No.2 材料
02	タンブラスイッチ	位置表示灯付(ネム無) 1P15A	個	1	1	315	315	E0-511111 No.2 材料
03	取付枠		個	1	1	40	40	E0-511152 No.2 材料
04	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
05	雑材料		式	1	0.02	817	16.34	(見積り・刊行物等) 表E1-2-1
			K01+K02+K03+K04					
06	電工		人	0.097	1	25,000	2,425	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-1
	その他		式	1	0.3	2,425	727.5	
	計						3,985.84	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自動点滅器	100V 3A 埋込形	個	1			9,580	代価表 0190
01	自動点滅器	100V 3A 埋込形	個	1	0.7	6,000	4,200	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.02	4,200	84	(見積り・刊行物等) 表E1-2-3
			K01					
03	電工		人	0.163	1	25,000	4,075	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-3
	その他		式	1	0.3	4,075	1,222.5	
	計						9,581.5	
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PP管内)	2.0mm	m	1			340	代価表 0191
01	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)	2.0mm	m	1	1	365	365	E0-132501 No.2 施工
02	電工		人	▲0.011	0.1	25,000	▲27.5	E0-911161 No.2 参資 表RE-1-10 【設】
	計						337.5	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾞﾙｯｸｽ(A)	SS. 200x200x100 鋼板製 接地端子付 塗装共	個	1			8,630	代価表 0192
01	ﾌﾞﾙｯｸｽ SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	46,950	7,512	E0-131210 No.2 施工
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ用 接地端子 (ET)		個	1	1	810	810	E0-131251 No.2 市場
03	塗料	調合ペイント	kg	0.17	0.16	640	17.41	E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
04	塗装工		人	0.046	0.16	30,600	225.22	○ E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	225.22	67.57	
	計						8,632.2	
	ﾌﾞﾙｯｸｽ(B)	F. 200x200x100 鋼板製 接地端子付 錆止め塗装共	個	1			6,440	代価表 0193
01	ﾌﾞﾙｯｸｽ SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	0.12	1	46,950	5,634	E0-131210 No.2 施工
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ用 接地端子 (ET)		個	1	1	810	810	E0-131251 No.2 市場
	計						6,444	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンセント (金属プレート付)	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1			2,750	代価表 0194
01	コンセント	連 用 2P15A×2 接地極×2付 125V	個	1	1	323	323	E0-511131 No.2 材料
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
03	雑材料		式	1	0.02	559	11.18	(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
04	電工		K01+K02	0.067	1	25,000	1,675	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		式	1	0.3	1,675	502.5	
	計						2,747.68	
	コンセント (金属プレート付)	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	1			3,720	代価表 0195
01	コンセント	連 用 2P15A×2 接地端子付 125V	個	1	1	417	417	E0-511131 No.2 材料
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
03	雑材料		式	1	0.02	653	13.06	(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
04	電工		K01+K02	0.094	1	25,000	2,350	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		式	1	0.3	2,350	705	
	計						3,721.06	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	1			3,230	代価表 0196
01	コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	個	1	1	1,030	1,030	E0-511131 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	1,030	20.6	(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
			K01					
03	電工		人	0.067	1	25,000	1,675	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		式	1	0.3	1,675	502.5	
	計						3,228.1	
	コンセント プラグ共	単 式 3P15A 一般形 250V	個	1			3,240	代価表 0197
01	コンセント	単 式 3P15A 一般形 250V	個	1	1	221	221	E0-511131 No.2 材料
02	プラグ	一般形 3P15A 一般形	個	1	1	167	167	E0-511132 No.2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.02	624	12.48	(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
			K01+K02+K03					
05	電工		人	0.08	1	25,000	2,000	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		式	1	0.3	2,000	600	
	計						3,236.48	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハメプレート	金属製 角型	個	1			880	代価表 0198
01	電話線プレート	金属製 ハメ角型	個	1	1	271	271	E0-511157 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	271	5.42	(見積り・刊行物等) 表E1-3-3
			K01					
03	電工		人	0.019	1	25,000	475	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-3
	その他		式	1	0.27	475	128.25	
	計						879.67	
	ランプスイッチ (金属プレート付)	1P4Ax1 (ON表示) ネム無	個	1			2,360	代価表 0199
01	ランプスイッチ	位置表示灯付(ネム無) 1P15A	個	1	1	315	315	E0-511111 No.2 材料
02	取付枠		個	1	1	40	40	E0-511152 No.2 材料
03	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.02	591	11.82	(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
			K01+K02+K03					
05	電工		人	0.054	1	25,000	1,350	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		式	1	0.3	1,350	405	
	計						2,357.82	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取対象	備 考
	動力盤	P-1	面	1			3,340,000		代価表 0200
01	動力盤	P-1		1	1	2,840,000	2,840,000		(見積り・刊行物等) 見積比較表
02	雑材料		式	1	0.01	2,840,000	28,400		(見積り・刊行物等) 表E1-2-17
03	電工		K01	15	1	25,000	375,000	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-17 盤類歩掛り算出表
	その他		人	1	0.27	375,000	101,250		
	計		式				3,344,650		
	電動機結線	直入始動方式	台	1			5,520		代価表 0201
01	電工			0.174	1	25,000	4,350	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-18
	その他		人	1	0.27	4,350	1,174.5		
	計		式				5,524.5		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取対象	備 考
	コンセント	埋込 高容量コンセント 3P15A E 取付枠付 250V	個	1			3,180		代価表 0202
01	コンセント	埋込 高容量コンセント 3P15A E 取付枠付 250V	個	1	1	247	247		(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	プラグ	200V 3P15A-E	個	1	1	185	185		(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
03	プレート	金属製 35.5φ	個	1	1	199	199		(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
04	雑材料		式	1	0.02	631	12.62		(見積り・刊行物等) 表E1-2-2
05	電工		K01+K02+K03	0.08	1	25,000	2,000	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-2
	その他		人	1	0.27	2,000	540		
	計		式				3,183.62		
	EM-CEEケーブル (PF管内)	1.25mm2- 3C	m	1			670		代価表 0203
01	EM-CEEケーブル	1.25mm2- 3C	m	1	1.1	156	171.6		E0-412641 No.2 材料 表E1-1-11
02	雑材料		式	1	0.03	171.6	5.15		(見積り・刊行物等) 表E1-1-11
03	電工		K01	0.017	0.9	25,000	382.5	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-11
	その他		人	1	0.3	382.5	114.75		
	計		式				674		

代価表

複合単価									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 率	備 考
	ねじ無し電線管 塗装工事	E25		1			250		代価表 0204
			m						
01	塗料	調合ペイント	kg	0.017	1	640	10.88		E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
02	塗装工		人	0.006	1	30,600	183.6	○	E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	183.6	55.08		
	計						249.56		
	ねじ無し電線管 塗装工事	E31		1			290		代価表 0205
			m						
01	塗料	調合ペイント	kg	0.021	1	640	13.44		E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
02	塗装工		人	0.007	1	30,600	214.2	○	E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	214.2	64.26		
	計						291.9		

代価表

複合単価									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 率	備 考
	ねじ無し電線管 塗装工事	E51		1			500		代価表 0206
			m						
01	塗料	調合ペイント	kg	0.033	1	640	21.12		E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
02	塗装工		人	0.012	1	30,600	367.2	○	E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	367.2	110.16		
	計						498.48		
	金属タクト(All)	400× 300 直線		1			47,300		代価表 0207
			m						
01	金属タクト(All)	400× 300 直線	m	1	1	22,700	22,700		E0-411433 No.2 書換
02	塗料	調合ペイント	kg	0.17	1.04	640	113.15		E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
03	塗装工		人	0.046	1.04	30,600	1,463.9	○	E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
04	雑材料		式	1	0.02	24,277.05	485.54		(見積り・刊行物等) 表E1-1-2
			K01+K02+K03						
05	電工		人	0.68	1	25,000	17,000	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-2
									(400+300+1000)x0.0004
	その他		式	1	0.3	18,463.9	5,539.17		
	計						47,301.76		

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ﾌﾞﾙｯｸｽ(D)	SS. 250x250x200 鋼板製 接地端子付 塗装共	個	1			13,300	代価表 0208
01	ﾌﾞﾙｯｸｽ SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.325	1	36,600	11,895	E0-131210 No.2 施工
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ用 接地端子 (ET)		個	1	1	810	810	E0-131251 No.2 市場
03	塗料	調合ペイント	kg	0.17	0.325	640	35.36	E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
04	塗装工		人	0.046	0.325	30,600	457.47	○ E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	457.47	137.24	
	計						13,335.07	
	ﾌﾞﾙｯｸｽ(E)	SS. 400x400x300 鋼板製 接地端子付 塗装共	個	1			26,900	代価表 0209
01	ﾌﾞﾙｯｸｽ SS・SS-C (錆止め塗装) (基準単価)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.8	1	30,650	24,520	E0-131210 No.2 施工
02	ﾌﾞﾙｯｸｽ用 接地端子 (ET)		個	1	1	810	810	E0-131251 No.2 市場
03	塗料	調合ペイント	kg	0.17	0.8	640	87.04	E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29
04	塗装工		人	0.046	0.8	30,600	1,126.08	○ E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29
	その他		式	1	0.3	1,126.08	337.82	
	計						26,880.94	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	試験用接地端子箱 (A)	TB-AF1A	個	1			49,100	代価表 0210
01	試験用接地端子箱 (A)	TB-AF1A	個	1	1	40,150	40,150	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式 K01	1	0.02	40,150	803	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
03	電工		人	0.25	1	25,000	6,250	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	6,250	1,875	
	計						49,078	
	試験用接地端子箱 (B)	TB-AF1	個	1			39,700	代価表 0211
01	試験用接地端子箱 (B)	TB-AF1	個	1	1	30,950	30,950	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式 K01	1	0.02	30,950	619	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
03	電工		人	0.25	1	25,000	6,250	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	6,250	1,875	
	計						39,694	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	避雷導線	鬼撚 40mm2		1			3,780	代価表 0212
			m					
01	避雷導線	鬼撚 40mm2	m	1	1.1	702	772.2	E0-518143 No.2 材料 表E1-2-20
02	雑材料		式	1	0.02	772.2	15.44	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.092	1	25,000	2,300	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	2,300	690	
	計						3,777.64	
	導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)		1			12,900	代価表 0213
			個					
01	導線引出金物	鉄筋用(黄銅製)	個	1	1	3,530	3,530	E0-518161 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.1	3,530	353	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	溶接工		人	0.23	1	30,300	6,969	○ E0-911124 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	6,969	2,090.7	
	計						12,942.7	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	導線引出金物	直線 銅より線用		1			8,180	代価表 0214
			個					
01	導体接続金物	直線 銅より線用	個	1	1	2,445	2,445	E0-518171 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	2,445	48.9	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.175	1	25,000	4,375	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	4,375	1,312.5	
	計						8,181.4	
	導線引出金物	T型 銅より線用		1			11,700	代価表 0215
			個					
01	導体接続金物	T型 銅より線用	個	1	1	5,900	5,900	E0-518171 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	5,900	118	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.175	1	25,000	4,375	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	4,375	1,312.5	
	計						11,705.5	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	導線引出金物	十字型 銅より線用	個	1			13,900	代価表 0216
01	導体接続金物	十字型 銅より線用	個	1	1	8,070	8,070	E0-518171 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	8,070	161.4	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.175	1	25,000	4,375	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	4,375	1,312.5	
	計						13,918.9	
	導線引出金物	伸縮 銅帯用	個	1			10,500	代価表 0217
01	導体接続金物	伸縮 銅帯用	個	1	1	4,720	4,720	E0-518171 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	4,720	94.4	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.175	1	25,000	4,375	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	4,375	1,312.5	
	計						10,501.9	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水切端子	バラベット用	個	1			10,200	代価表 0218
01	水切端子	バラベット用	個	1	1	4,390	4,390	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.02	4,390	87.8	(見積り・刊行物等) 表E1-2-20
			K01					
03	電工		人	0.175	1	25,000	4,375	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-20
	その他		式	1	0.3	4,375	1,312.5	
	計						10,165.3	
	テレビアンテナ	デザインアンテナ (20素子対応) 増幅器付	組	1			75,500	代価表 0219
01	テレビアンテナ	デザインアンテナ (20素子対応)	組	1	1	25,500	25,500	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.02	25,500	510	(見積り・刊行物等) 表E1-3-9
			K01					
03	電工		人	1.56	1	25,000	39,000	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-9
	その他		式	1	0.27	39,000	10,530	
	計						75,540	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SPD	弱電用	個	1			17,200	代価表 0220
01	SPD	弱電用	個	1	1	10,800	10,800	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
02	雑材料		式	1	0.02	10,800	216	(見積り・刊行物等) 表E1-2-16
			K01					
03	電工		人	0.194	1	25,000	4,850	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-16
	その他		式	1	0.27	4,850	1,309.5	
	計						17,175.5	
	機器収容箱	TV-T1	個	1			19,000	代価表 0221
01	機器収容箱	TV-T(露出形) 1(300×300×120)	個	1	1	7,310	7,310	E0-525135 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	7,310	146.2	(見積り・刊行物等) 表E1-3-9
			K01					
03	電工		人	0.363	1	25,000	9,075	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-9
	その他		式	1	0.27	9,075	2,450.25	
	計						18,981.45	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	直列ユニット (テレビ端子)	SH- 7F	個	1			8,660	代価表 0222
01	直列ユニット (テレビ端子)	SH- 7F	個	1	1	4,205	4,205	E0-525121 No.2 材料
02	プレート	金属製 1連用	個	1	1	236	236	E0-511151 No.2 材料
03	雑材料		式	1	0.02	4,441	88.82	(見積り・刊行物等) 表E1-3-9
			K01+K02					
04	電工		人	0.13	1	25,000	3,250	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-9
	その他		式	1	0.27	3,250	877.5	
	計						8,657.32	
	導入線 (PF管内)	カラー鉄線1.2mm	m	1			150	代価表 0223
01	導入線 (PF管内)	カラー鉄線1.2mm	m	1	1.15	2	2.3	(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表 表E1-1-23
02	電工		人	0.005	0.9	25,000	112.5	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-1-23
	その他		式	1	0.3	112.5	33.75	
	計						148.55	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	EM同軸ケーブル (PP管内)	EM-S-5C-FB		1			710	代価表 0224
			m					
01	EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB	m	1	1.1	111	122.1	E0-412684 No.2 材料 表E1-1-17
02	雑材料		式	1	0.03	122.1	3.66	(見積り・刊行物等) 表E1-1-17
			K01					
03	電工		人	0.02	0.9	25,000	450	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-1-17
	その他		式	1	0.3	450	135	
	計						710.76	
	屋外入線カバー	防雨入線カバー		1			1,040	代価表 0225
			個					
01	屋外入線カバー	防雨入線カバー	個	1	1	428	428	E0-511167 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	428	8.56	(見積り・刊行物等) 表E1-3-3
			K01					
03	電工		人	0.019	1	25,000	475	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-3
	その他		式	1	0.27	475	128.25	
	計						1,039.81	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	受信機	P型2級 5回線 壁掛形		1			161,000	代価表 0226
			個					
01	受信機	P型2級 5回線 壁掛形	面	1	1	61,050	61,050	E0-526251 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	61,050	1,221	(見積り・刊行物等) 表E1-3-11
			K01					
03	電工		人	3.1	1	25,000	77,500	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-11
	その他		式	1	0.27	77,500	20,925	
	計						160,696	
	総合盤	2級 露出 感知器組込無		1			30,600	代価表 0227
			個					
01	総合盤	2級 露出 感知器組込無	個	1	1	10,765	10,765	E0-526235 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	10,765	215.3	(見積り・刊行物等) 表E1-3-12
			K01					
03	電工		人	0.619	1	25,000	15,475	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-3-12
	その他		式	1	0.27	15,475	4,178.25	
	計						30,633.55	

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スポット形感知器	差動式 2種 露出	個	1			5,590	代価表 0228
01	スポット形感知器	差動式 2種 露出	個	1	1	1,345	1,345	E0-526211 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	1,345	26.9	(見積り・刊行物等)表E1-3-12
			K01					
03	電工		人	0.133	1	25,000	3,325	○ E0-911161 No.2 参資表E1-3-12
	その他		式	1	0.27	3,325	897.75	
	計						5,594.65	
	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	1			5,260	代価表 0229
01	スポット形感知器	定温式 特種 露出	個	1	1	1,015	1,015	E0-526211 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	1,015	20.3	(見積り・刊行物等)表E1-3-12
			K01					
03	電工		人	0.133	1	25,000	3,325	○ E0-911161 No.2 参資表E1-3-12
	その他		式	1	0.27	3,325	897.75	
	計						5,258.05	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スポット形感知器	定温式 1種 防水	個	1			5,160	代価表 0230
01	スポット形感知器	定温式 1種 防水	個	1	1	915	915	E0-526211 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	915	18.3	(見積り・刊行物等)表E1-3-12
			K01					
03	電工		人	0.133	1	25,000	3,325	○ E0-911161 No.2 参資表E1-3-12
	その他		式	1	0.27	3,325	897.75	
	計						5,156.05	
	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	1			13,000	代価表 0231
01	光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	個	1	1	7,810	7,810	E0-526213 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.02	7,810	156.2	(見積り・刊行物等)表E1-3-12
			K01					
03	電工		人	0.159	1	25,000	3,975	○ E0-911161 No.2 参資表E1-3-12
	その他		式	1	0.27	3,975	1,073.25	
	計						13,014.45	

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	NH-HPケーブル (PF管内)	1.2 mm- 2C	m	1			520		代価表 0232
01	NH-HPケーブル	1.2 mm- 2C	m	1	1.1	74.6	82.06		E0-412666 No.2 材料 表E1-1-14
02	雑材料		式	1	0.03	82.06	2.46		(見積り・刊行物等) 表E1-1-14
03	電工		K01	0.015	0.9	25,000	337.5	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-14
	その他		人	1	0.3	337.5	101.25		
	計		式				523.27		
	NH-HPケーブル (PF管内)	1.2 mm- 5P	m	1			1,200		代価表 0233
01	NH-HPケーブル	1.2 mm- 5P	m	1	1.1	360	396		E0-412666 No.2 材料 表E1-1-14
02	雑材料		式	1	0.03	396	11.88		(見積り・刊行物等) 表E1-1-14
03	電工		K01	0.027	0.9	25,000	607.5	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-14
	その他		人	1	0.3	607.5	182.25		
	計		式				1,197.63		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	NH-AEケーブル (PF管内)	1.2 mm- 2C	m	1			500		代価表 0234
01	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C	m	1	1.1	53.7	59.07		E0-412667 No.2 材料 表E1-1-14
02	雑材料		式	1	0.03	59.07	1.77		(見積り・刊行物等) 表E1-1-14
03	電工		K01	0.015	0.9	25,000	337.5	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-14
	その他		人	1	0.3	337.5	101.25		
	計		式				499.59		
	NH-AEケーブル (PF管内)	1.2 mm- 4C	m	1			650		代価表 0235
01	EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C	m	1	1.1	106	116.6		E0-412667 No.2 材料 表E1-1-14
02	雑材料		式	1	0.03	116.6	3.5		(見積り・刊行物等) 表E1-1-14
03	電工		K01	0.018	0.9	25,000	405	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-1-14
	その他		人	1	0.3	405	121.5		
	計		式				646.6		

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	立会検査	P型2級		1			63,800		代価表 0236
01	電工		工事	2.01	1	25,000	50,250	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-3-12
	その他		人	1	0.27	50,250	13,567.5		
			式						
	計						63,817.5		
	LED照明器具(H)	LST2 -60 LN		1			343,000		代価表 0237
01	LED照明器具 (屋外灯)	LST2 -60 LN	灯	1	1	136,000	136,000		E0-512469 No.2 材料
			灯						
02	ボール (錆び止め塗装)	T 4.5	本	1	1	127,000	127,000		E0-512355 No.2 材料
03	ボール用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個	1	1	7,150	7,150		E0-412610 No.2 材料
04	雑材料		式	1	0.05	270,150	13,507.5		(見積り・刊行物等) 表E1-2-10
			K01+K02+K03						
05	電工		人	1.84	1	25,000	46,000	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-10
	その他		式	1	0.3	46,000	13,800		
	計						343,457.5		

代価表

複合単価									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED照明器具(I)	LPJ1M-180-LJ		1			340,000		代価表 0238
01	LED照明器具 (屋外灯)	LPJ1M-180-LJ	灯	1	1	117,500	117,500		(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
			灯						
02	ボール (錆び止め塗装)	T 4.5	本	1	1	127,000	127,000		E0-512355 No.2 材料
03	ボール用器具取付 金具	1灯用 76φ用	個	1	0.7	22,000	15,400		(見積り・刊行物等) 資材単価一覧表
04	ボール用開閉器	1～2灯用 単独 200V	個	1	1	7,150	7,150		E0-412610 No.2 材料
05	雑材料		式	1	0.05	267,050	13,352.5		(見積り・刊行物等) 表E1-2-10
			K01+K02+K03+K04						
06	電工		人	1.84	1	25,000	46,000	○	E0-911161 No.2 参資 表E1-2-10
	その他		式	1	0.3	46,000	13,800		
	計						340,202.5		
	外灯ボール 塗装工事	89.1φ-2.65m*5本	m	1			3,450		代価表 0239
01	塗料	調合ペイント	kg	0.17	1.78	640	193.66		E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29 G82代用
02	塗装工		人	0.046	1.78	30,600	2,505.53	○	E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29 G82代用
	その他		式	1	0.3	2,505.53	751.66		
	計						3,450.85		

○は「その他」の率対象

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外灯ポール 塗装工事	165.2φ-1.85m*5本	m	1			3,880	代価表 0240
01	塗料	調合ペイント	kg	0.17	2	640	217.6	E0-415111 No.2 材料 表E1-1-29 G82*2代用
02	塗装工		人	0.046	2	30,600	2,815.2	○ E0-911141 No.2 参資 表E1-1-29 G82*2代用
	その他		式	1	0.3	2,815.2	844.56	
	計						3,877.36	
	FEP管 (地中)	30φ	m	1			1,110	代価表 0241
01	FEP管 (地中)	30φ	m	1	1.05	243	255.15	(見積り・刊行物等) 表E1-2-37
02	付属品		式 T01	1	0.04	243	9.72	(見積り・刊行物等) 表E1-2-37
03	雑材料		式 K01+K02	1	0.01	264.87	2.65	(見積り・刊行物等) 表E1-2-37
04	電工		人	0.026	1	25,000	650	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-37
	その他		式	1	0.3	650	195	
	計						1,112.52	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	地中線埋設標	鉄製	個	1			1,100	代価表 0242
01	地中埋設標	鉄製	個	1	1	448	448	E0-413371 No.2 材料
02	電工		人	0.02	1	25,000	500	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-38
	その他		式	1	0.3	500	150	
	計						1,098	
	埋設標識シート	地中線路	m	1			310	代価表 0243
01	埋設標識シート	2倍長(W)150	m	1	1.05	169	177.45	E0-413372 No.2 材料 表E1-2-38
02	電工		人	0.004	1	25,000	100	○ E0-911161 No.2 参資 表E1-2-38
	その他		式	1	0.3	100	30	
	計						307.45	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	接地抵抗測定		か所	1			7,250	代価表 0244
01	電工		人	0.223	1	25,000	5,575	○ E0-911161 No.2 参資表E1-2-39
	その他		式	1	0.3	5,575	1,672.5	
	計						7,247.5	
	EM-CEケーブ (PF, FEP管内)	5.5mm2- 2C	m	1			990	代価表 0245
01	EM-CEケーブ	5.5mm2- 2C	m	1	1.1	327	359.7	E0-412631 No.2 材料表E1-1-6
	雑材料		式	1	0.05	316	15.8	(見積り・刊行物等)表E1-1-6
	電工		人	0.021	0.9	25,000	472.5	○ E0-911161 No.2 参資表E1-1-6
03	その他		式	1	0.3	472.5	141.75	
	計						989.75	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブルボックス(C)	SS.200x200x100 SUS製 接地端子付	個	1			16,000	代価表 0246
01	ブルボックスSS形 屋外(SUS) (基準単価)	0.2㎡未満/個	㎡	0.16	1	95,200	15,232	E0-131213 No.2 施工
	ブルボックス用 接地端子(ET)		個	1	1	810	810	E0-131251 No.2 市場
	計						16,042	
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	m3	1			1,120	代価表 0247
01	バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.13m3 損料	供用日	0.05	1	6,080	304	B0-932171 No.2 書換表M1-1-71
	普通作業員		人	0.03	1	21,000	630	○ E0-911112 No.2 参資表M1-1-71
	その他		式	1	0.3	630	189	
	計						1,123	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3		1			2,130	代価表 0248
			m3					
01	バックホ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.13m3 損料	供用日	0.033	1	6,080	200.64	B0-932171 No.2 書換 表M1-1-71
02	タンバ	60～80kg 損料	供用日	0.031	1	496	15.38	B0-936131 No.2 書換 表M1-1-71
03	普通作業員		人	0.07	1	21,000	1,470	○ E0-911112 No.2 参資 表M1-1-71
	その他		式	1	0.3	1,470	441	
	計						2,127.02	
	捨てコンクリート	生コン人力打設		1			43,800	代価表 0249
			m3					
01	コンクリート	18N/mm2 ・18cm	m3	1	1	21,600	21,600	E0-416212 No.2 材料
02	器材費		式	1	0.01	21,600	216	(見積り・刊行物等) 表M1-1-72
			T01					
03	特殊作業員		人	0.65	1	26,000	16,900	○ E0-911111 No.2 参資 表M1-1-72
	その他		式	1	0.3	16,900	5,070	
	計						43,786	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	切込み砂利	砂利 25mm以下		1			10,100	代価表 0250
			m3					
01	切込み砂利	砂利 25mm以下	m3	1	1.1	4,200	4,620	E0-416242 No.2 ※材料 表M1-1-71
02	普通作業員		人	0.2	1	21,000	4,200	○ E0-911112 No.2 参資 表M1-1-71
	その他		式	1	0.3	4,200	1,260	
	計						10,080	
	コンクリート	生コン人力打設		1			43,800	代価表 0251
			m3					
01	コンクリート	18N/mm2 ・18cm	m3	1	1	21,600	21,600	E0-416212 No.2 材料
02	器材費		式	1	0.01	21,600	216	(見積り・刊行物等) 表M1-1-72
			T01					
03	特殊作業員		人	0.65	1	26,000	16,900	○ E0-911111 No.2 参資 表M1-1-72
	その他		式	1	0.3	16,900	5,070	
	計						43,786	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	型枠	一般用	m ²	1			9,040	代価表 0252
01	合板	12mm厚	m ²	1.25	0.27	1,148.15	387.5	○ E0-416261 No.2 材料表M1-1-72
02	さん材	4.5×4.5×4	m3	0.007	0.36	77,772.73	195.99	○ E0-416262 No.2 材料表M1-1-72
03	角材	10×10×3	m3	0.02	0.2	58,500	234	○ E0-416263 No.2 材料表M1-1-72
04	鉄線	普通鉄線#10	kg	0.09	1	184.8	16.63	○ E0-416271 No.2 材料表M1-1-72
05	鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	0.04	1	214	8.56	○ E0-416272 No.2 材料表M1-1-72
06	はく離剤		l	0.02	1	427	8.54	○ E0-416281 No.2 材料表M1-1-72
07	型わく工		人	0.15	1	30,900	4,635	○ E0-911125 No.2 参資表M1-1-72
08	普通作業員		人	0.07	1	21,000	1,470	○ E0-911112 No.2 参資表M1-1-72
	その他		式	1	0.3	6,956.22	2,086.87	
	計						9,043.09	

代価表

複合単価								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建設発生土処分	人力（場内敷均し）	m3	1			6,280	代価表 0253
01	普通作業員		人	0.23	1	21,000	4,830	○ E0-911112 No.2 参資表M1-1-71
	その他		式	1	0.3	4,830	1,449	
	計						6,279	
	外灯基礎	600*600*1300	個	1			65,100	代価表 0254
01	根切り	機械 バックホウ0.13m3	m3	3.71	1	1,123	4,166.33	代価表 0247 1.6*1.6*1.45=3.71
02	捨てコンクリート	生コン人力打設	m3	0.03	1	43,786	1,313.58	代価表 0249 0.8*0.8*0.05=0.032
03	切込み砂利	砂利 25mm以下	m3	0.06	1	10,080	604.8	代価表 0250 0.8*0.8*0.1=0.064
04	コンクリート	生コン人力打設	m3	0.47	1	43,786	20,579.42	代価表 0251 0.6*0.6*1.3=0.468
05	型枠	一般用	m ²	3.12	1	9,043.09	28,214.44	代価表 0252 2.4*1.3=3.12
06	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	m3	3.15	1	2,127.02	6,700.11	代価表 0248 3.71-(0.032+0.064+0.468)=3.146
07	建設発生土処分	人力（場内敷均し）	m3	0.56	1	6,279	3,516.24	代価表 0253 3.71-3.15=0.56
	計						65,094.92	

○は「その他」の率対象

代価表

空調調和設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	ルームエアコン ACR-1	壁掛形 冷房2.8kw/暖房4.0kw 防雪フード、据置架台共	組	1			184,000	代価表 0255
	ルームエアコン ACR-1	壁掛形 冷房2.8kw/暖房4.0kw 防雪フード、据置架台共		1	1	184,000	184,000	(見積り・刊行物等) 見積
	計						184,000	
01	ヒートポンプセパレート 室内機機 取付費	室内機壁掛形 3.6kw以下	台	1			8,110	代価表 0256
	ヒートポンプセパレート 室内機機 取付費	室内機壁掛形 3.6kw以下	台	1	1	8,110	8,110	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P556 仙台
	計						8,110	
	EM-CEEケーブル	2.0mm- 3C 共巻	m	1			800	代価表 0257
01	EM-CEEケーブル	2mm2- 3C		1	1.1	211	232.1	E0-112631 No.2 材料
02	雑材料		式	1	0.05	211	10.55	(見積り・刊行物等)
03	電工		T01					
			人	0.017	1	25,000	425	○ E0-911161 No.2 参資
	その他		式	1	0.3	425	127.5	
	計						795.15	

代価表

空調調和設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1			2,570	代価表 0258 表M1-1-51
	冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1	1.05	570	598.5	M0-611178 No.3 材料
02	接合材等		式	1	0.3	570	171	(見積り・刊行物等)
03	支持金物		T01					
			式	1	0.4	570	228	(見積り・刊行物等)
04	雑材料		T01					
			式	1	0.15	997.5	149.63	(見積り・刊行物等)
05	配管工		K01+K02+K03					
			人	0.044	1	25,400	1,117.6	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	1,117.6	301.75	
	計						2,566.48	

代価表

空気調和設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1			5,120	代価表 0259 表M1-1-51
	冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1	1.05	1,540	1,617	M0-611178 No.3 材料
	接合材等		式	1	0.3	1,540	462	(見積り・刊行物等)
02	支持金物		T01					
	支持金物		式	1	0.4	1,540	616	(見積り・刊行物等)
03	雑材料		T02					
	雑材料		式	1	0.15	2,695	404.25	(見積り・刊行物等)
04	保護プレート		K01+K02+K03					
	保護プレート		枚	1	1	82.6	82.6	M0-612194 No.3 材料
05	配管工			0.06	1	25,400	1,524	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		人					
06	その他		式	1	0.27	1,524	411.48	
	計						5,117.33	

代価表

空気調和設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VP)	屋外配管 20A	m	1			2,090	代価表 0260 表M1-1-46
	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VP)	20A	m	1	1.05	156	163.8	M0-611126 No.3 材料
	継手		式	1	0.15	156	23.4	(見積り・刊行物等)
02	接合材等		T01					
	接合材等		式	1	0.1	156	15.6	(見積り・刊行物等)
03	支持金物		T01					
	支持金物		式	1	0.25	156	39	(見積り・刊行物等)
04	配管工		T01					
	配管工		人	0.056	1	25,400	1,422.4	○ M0-911162 No.3 参資
05	その他			1	0.3	1,422.4	426.72	
	その他		式					
06	計						2,090.92	

代価表

空気調和設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 20A	m	1			1,620	代価表 0261 表M1-l-46
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	20A	m	1	1.05	156	163.8	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.15	156	23.4	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01	1	0.1	156	15.6	(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.043	1	25,400	1,092.2	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	1,092.2	327.66	
	計						1,622.66	
	保温化粧ケース (樹脂製)	60 × 58	m	1			1,980	代価表 0262
01	保温化粧ケース (樹脂製)	60 × 58	m	1	1	750	750	M0-612175 No.3 材料
02	継手		式	1	0.4	750	300	(見積り・刊行物等)
03	保温工		T01	0.029	1	25,500	739.5	○ M0-911164 No.3 参資
	その他		人	1	0.26	739.5	192.27	
	計						1,981.77	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天井埋込形換気扇 FV-1	低騒音形 50m3/h×30Pa	台	1			10,800	代価表 0263
01	天井埋込形換気扇 FV-1	低騒音形 50m3/h×30Pa	台	1	1	10,800	10,800	(見積り・刊行物等) 見積
	計						10,800	
	天井埋込形換気扇 FV-2	低騒音形 50m3/h×20Pa	台	1			10,800	代価表 0264
01	天井埋込形換気扇 FV-2	低騒音形 50m3/h×20Pa	台	1	1	10,800	10,800	(見積り・刊行物等) 見積
	計						10,800	
	天井埋込形換気扇 FV-3	低騒音形 60m3/h×20Pa	台	1			14,200	代価表 0265
01	天井埋込形換気扇 FV-3	低騒音形 60m3/h×20Pa	台	1	1	14,200	14,200	(見積り・刊行物等) 見積
	計						14,200	
	天井埋込形換気扇 FV-4	低騒音形 120m3/h×40Pa	台	1			12,400	代価表 0266
01	天井埋込形換気扇 FV-4	低騒音形 120m3/h×40Pa	台	1	1	12,400	12,400	(見積り・刊行物等) 見積
	計						12,400	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	有圧換気扇 FS-1a～c	低騒音形（給気形） 800Φ×23,000m3/h ウエザーカバー共	台	1			984,000	代価表 0267
01	有圧換気扇 FS-1a～c	低騒音形（給気形） 800Φ×23,000m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	984,000	984,000	（見積り・刊行物等） 見積
	計						984,000	
	有圧換気扇 FS-2a～2c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1			886,000	代価表 0268
01	有圧換気扇 FS-2a～2c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	886,000	886,000	（見積り・刊行物等） 見積
	計						886,000	
	有圧換気扇 FS-3a～3c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1			773,000	代価表 0269
01	有圧換気扇 FS-3a～3c	低騒音形（給気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	773,000	773,000	（見積り・刊行物等） 見積
	計						773,000	
	有圧換気扇 FS-4	低騒音形（給気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1			87,200	代価表 0270
01	有圧換気扇 FS-4	低騒音形（給気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	87,200	87,200	（見積り・刊行物等） 見積
	計						87,200	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	有圧換気扇 FE-1a～1c	低騒音形（排気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1			216,000	代価表 0271
01	有圧換気扇 FE-1a～1c	低騒音形（排気形） 700Φ×15,500m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	216,200	216,200	（見積り・刊行物等） 見積
	計						216,200	
	有圧換気扇 FE-2	低騒音形（排気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1			103,000	代価表 0272
01	有圧換気扇 FE-2	低騒音形（排気形） 300Φ×1,260m3/h ウエザーカバー共	台	1	1	102,900	102,900	（見積り・刊行物等） 見積
	計						102,900	
	ストレートシロッコファン FE-3	天吊形 200Φ×520m3/h	台	1			40,500	代価表 0273
01	ストレートシロッコファン FE-3	天吊形 200Φ×520m3/h	台	1	1	40,500	40,500	（見積り・刊行物等） 見積
	計						40,500	
	換気扇(圧力扇) 取付費	300Φ	台	1			9,290	代価表 0274
01	換気扇(圧力扇) 取付費	300Φ	台	1	1	9,290	9,290	（見積り・刊行物等） コスト情報秋P559 仙台
	計						9,290	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	換気扇(圧力扇) 取付費	700Φ	台	1			17,200	代価表 0275
01	換気扇(圧力扇) 取付費	700Φ	台	1	1	17,200	17,200	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						17,200	
	換気扇(圧力扇) 取付費	800Φ	台	1			19,800	代価表 0276
01	換気扇(圧力扇) 取付費	800Φ	台	1	1	19,800	19,800	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						19,800	
	ウエザーカバー 取付費	300Φ	台	1			4,230	代価表 0277
01	ウエザーカバー 取付費	300Φ	台	1	1	4,230	4,230	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						4,230	
	ウエザーカバー 取付費	700Φ	台	1			9,910	代価表 0278
01	ウエザーカバー 取付費	700Φ	台	1	1	9,910	9,910	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						9,910	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ウエザーカバー 取付費	800Φ	台	1			11,800	代価表 0279
01	ウエザーカバー 取付費	800Φ	台	1	1	11,800	11,800	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						11,800	
	小型送風機取付費	天井埋込形換気扇	台	1			8,630	代価表 0280
01	小型送風機取付費	天井埋込形換気扇	台	1	1	8,630	8,630	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						8,630	
	小型送風機 取付費	ファンユニット	台	1			14,700	代価表 0281
01	小型送風機 取付費	ファンユニット	台	1	1	14,700	14,700	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P559 仙台
	計						14,700	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	給排気 ^{ケリル}	樹脂製 100Φ	個	1			7,090	代価表 0282
	給排気 ^{ケリル}	樹脂製 100Φ	個	1	1	3,400	3,400	(見積り・刊行物等) カタログ [※] (ハ [※] ナゾニック)
	ペントキャップ	100mm	個	1	1	3,690	3,690	M0-541008 No.3 施工
02	取付費(基準単価)		個					
	計						7,090	
01	深型フード [※]	SUS製 100Φ (防虫網付)	個	1			12,000	代価表 0283
	深型フード [※]	SUS製 100Φ (防虫網付)	個	1	1	8,300	8,300	(見積り・刊行物等) カタログ [※] (ハ [※] ナゾニック)
	ペントキャップ	100mm	個	1	1	3,690	3,690	M0-541008 No.3 施工
02	取付費(基準単価)		個					
	計						11,990	
01	深型フード [※]	SUS製 150Φ (防虫網付)	個	1			14,400	代価表 0284
	深型フード [※]	SUS製 150Φ (防虫網付)	個	1	1	10,500	10,500	(見積り・刊行物等) カタログ [※] (ハ [※] ナゾニック)
	ペントキャップ	150mm	個	1	1	3,890	3,890	M0-541008 No.3 施工
02	取付費(基準単価)		個					
	計						14,390	

代価表

換気設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	深型フード [※]	SUS製 200Φ (防虫網付)	個	1			30,400	代価表 0285
	深型フード [※]	SUS製 200Φ (防虫網付)	個	1	1	26,500	26,500	(見積り・刊行物等) カタログ [※] (ハ [※] ナゾニック)
	ペントキャップ	150mm	個	1	1	3,890	3,890	M0-541008 No.3 施工
02	取付費(基準単価)		個					
	計						30,390	
01	温度調節器	0～40℃ 二位置式	個	1			17,900	代価表 0286
	温度調節器	0～40℃ 二位置式	個	1	1	14,000	14,000	(見積り・刊行物等) 物価2024年10月P749
	温度調節器	室内形 電気式	個	1	1	3,850	3,850	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P563 仙台
02	取付費		個					
	計						17,850	
01	たわみ継手	フアンシット	組	1			26,400	代価表 0287
	片吸込形	吸込口吐出口共 No.2以下	組	1	1	26,400	26,400	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P562 仙台
	計						26,400	

代価表

換気設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	亜鉛鉄板製 ^外 塗装	露出	㎡	1			1,680		代価表 0288
01	亜鉛鉄板製 ^外 塗装	露出	㎡	1	1	1,680	1,680		(見積り・刊行物等) コスト情報秋P551 仙台
	計						1,680		

代価表

衛生器具設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	洋風便器	ロータンク式(ヒーター付便器・水抜き併用) 普通便座、棚付二連紙巻器	組	1			148,000		代価表 0289
01	洋風便器	ロータンク式(ヒーター付便器・水抜き併用) 普通便座、棚付二連紙巻器	組	1	1	115,000	115,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	大便器 取付 (基準単価)	タンク式 温水洗浄便座	組	1	1	33,150	33,150		M0-531024 No.3 施工
	計						148,150		
	小便器	壁掛底リップタイプ (個別感知一体形)	組	1			206,000		代価表 0290
01	小便器	壁掛底リップタイプ (個別感知一体形)	組	1	1	188,000	188,000		(見積り・刊行物等) 見積
02	小便器 取付 (基準単価)	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	組	1	1	18,050	18,050		M0-531034 No.3 施工
	計						206,050		
	壁掛手洗器	給水栓、ストラップ	組	1			65,400		代価表 0291
01	壁掛洗面器	給水栓、ストラップ	組	1	1	53,600	53,600		(見積り・刊行物等) 見積
02	洗面器 取付 (基準単価)	自動水栓 1個付 小	組	1	1	11,750	11,750		M0-531025 No.3 施工
	計						65,350		

代価表

[illegible]

代価表

[illegible]

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	屋内一般配管 25A	m	1			4,970	代価表 0294
01	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	25A	m	1	1.05	290	304.5	M0-611128 No.3 材料
02	継手		式	1	0.3	290	87	(見積り・刊行物等)
			T01					
03	接合材等		式	1	0.1	290	29	(見積り・刊行物等)
			T01					
04	支持金物		式	1	0.25	290	72.5	(見積り・刊行物等)
			T01					
05	配管工		人	0.074	1	25,400	1,879.6	○ M0-911162 No.3 参資
06	はつり補修		式	1	0.08	25,400	2,032	(見積り・刊行物等)
			T05					
	その他		式	1	0.3	1,879.6	563.88	
	計						4,968.48	
	シンク・レバー混合水 栓	13A	個	1			37,800	代価表 0295
01	シンク・レバー混合水 栓	13A	個	1	1	36,000	36,000	(見積り・刊行物等) 見積
02	混合水栓取付費	13A、20A	個	1	1	1,800	1,800	(見積り・刊行物等) コスト情報P568 仙台
	計						37,800	

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	万能ホーム水栓	13A	個	1			4,400	代価表 0296
01	万能ホーム水栓	寒冷地用、13A	個	1	1	3,200	3,200	(見積り・刊行物等) 見積
02	一般水栓取付費	13A	個	1	1	1,200	1,200	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P568 仙台
	計						4,400	
	散水栓	13A、ボックス共	個	1			21,200	代価表 0297
01	散水栓	13A	個	1	1	15,200	15,200	(見積り・刊行物等) 見積
02	散水栓取付費	13A、箱取付共	個	1	1	6,030	6,030	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P568 仙台
	計						21,230	
	止水栓	13-S4	個	1			4,720	代価表 0298
01	止水栓	S4 13A	個	1	1	3,515	3,515	M0-712141 No.3 材料
02	一般水栓取付費	13A	個	1	1	1,200	1,200	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P568 仙台
	計						4,715	

○は「その他」の率対象

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SUS7ルキ	15A×300L	本	1			5,630	代価表 0299
01	ルキシブ [®] ルチューブ	ステンレス製 20A		1	1	4,125	4,125	M0-614114 No.3 材料
02	一般弁類取付費	ねじ込形 20A	個	1	1	1,500	1,500	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P536 仙台
	計						5,625	
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 20A	m	1			1,700	代価表 0300
01	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	20A	m	1	1.05	201.38	211.45	M0-611128 No.3 材料
02	継手		式	1	0.25	201.38	50.35	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01 式	1	0.1	201.38	20.14	(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.043	1	25,400	1,092.2	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	1,092.2	327.66	
	計						1,701.8	

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 25A	m	1			2,120	代価表 0301
01	水道用耐衝撃性 ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	25A	m	1	1.05	290	304.5	M0-611128 No.3 材料
02	継手		式	1	0.25	290	72.5	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01 式	1	0.1	290	29	(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.052	1	25,400	1,320.8	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	1,320.8	396.24	
	計						2,123.04	
	水抜栓	25A×600H	個	1			19,200	代価表 0302
01	水抜栓	25A×600H	個	1	1	17,500	17,500	(見積り・刊行物等) 見積
02	一般弁類取付	ねじ込形 25A	個	1	1	1,690	1,690	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P536 仙台
	計						19,190	

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	吸気弁	20A	個	1			3,300	代価表 0303
01	吸気弁	20A		1	1	1,800	1,800	(見積り・刊行物等) 見積
02	一般弁類取付	ねじ込形 20A	個	1	1	1,500	1,500	(見積り・刊行物等) コスト情報秋P536 仙台
	計						3,300	
	量水器ボックス	樹脂製	個	1			21,400	代価表 0304
01	量水器ボックス	25A		1	1	19,300	19,300	(見積り・刊行物等) カタログ(前澤化成)
02	普通作業員		人	0.08	1	21,000	1,680	○ B0-911112 No.1 参資
	その他			1	0.27	1,680	453.6	
	計						21,433.6	

代価表

給水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	埋設標識テープ	150幅	m	1			220	代価表 0305
01	埋設標識テープ	150幅		1	1	90	90	M0-712182 No.3 材料
02	配管工		人	0.004	1	25,400	101.6	○ M0-911162 No.3 参資
	その他			1	0.27	101.6	27.43	
	計						219.03	
	地中埋設標	鉄 製	個	1			1,090	代価表 0306
01	地中埋設標	鉄 製		1	1	448	448	M0-712181 No.3 材料
02	配管工		人	0.02	1	25,400	508	○ M0-911162 No.3 参資
	その他			1	0.27	508	137.16	
	計						1,093.16	

代価表

給水設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械 バックホ運転0.13m3	m3	1			1,120	代価表 0307
01	バックホ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.13m3 損料		0.05	1	6,080	304	B0-932171 No.1 材料
02	普通作業員		供用日					○ M0-911112 No.3 参資
			人	0.03	1	21,000	630	
	その他		式		1	0.3	630	189
	計							1,123
	埋戻し	機械 バックホ運転0.13m3	m3	1			2,130	代価表 0308
01	バックホ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.13m3 損料		0.033	1	6,080	200.64	B0-932171 No.1 材料
02	タンバ	60～80kg 損料	供用日					B0-936131 No.1 材料
			人	0.031	1	535	16.59	
03	普通作業員		式		1	0.3	1,470	441
	その他		人		0.07	1	21,000	1,470
	計							2,128.23

代価表

給水設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	山砂		m3	1			8,760	代価表 0309
01	山砂			1.1	1	3,000	3,300	M0-618732 No.3 材料
02	普通作業員		供用日					○ M0-911112 No.3 参資
			人	0.2	1	21,000	4,200	
	その他		式		1	0.3	4,200	1,260
	計							8,760

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般配管 40A	m	1			5,880	代価表 0310
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40A	m	1	1.05	317.5	333.38	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.2	317.5	63.5	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01	1	0.1	317.5	31.75	(見積り・刊行物等)
04	支持金物		式	1	0.25	317.5	79.38	(見積り・刊行物等)
05	配管工		T01					
			人	0.101	1	25,400	2,565.4	○ M0-911162 No.3 参資
06	はつり補修		式	1	0.08	25,400	2,032	(見積り・刊行物等)
	その他		T05	1	0.3	2,565.4	769.62	
	計						5,875.03	

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般配管 50A	m	1			6,920	代価表 0311
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m	1	1.05	415	435.75	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.2	415	83	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01	1	0.1	415	41.5	(見積り・刊行物等)
04	支持金物		式	1	0.25	415	103.75	(見積り・刊行物等)
05	配管工		T01					
			人	0.128	1	25,400	3,251.2	○ M0-911162 No.3 参資
06	はつり補修		式	1	0.08	25,400	2,032	(見積り・刊行物等)
	その他		T05	1	0.3	3,251.2	975.36	
	計						6,922.56	

代価表

[illegible]

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所配管 50A	m	1			7,930	代価表 0313
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50A	m	1	1.1	415	456.5	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.5	415	207.5	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01	1	0.1	415	41.5	(見積り・刊行物等)
04	支持金物		式	1	0.25	415	103.75	(見積り・刊行物等)
05	配管工		T01	0.154	1	25,400	3,911.6	○ M0-911162 No.3 参資
06	はつり補修		式	1	0.08	25,400	2,032	(見積り・刊行物等)
	その他		T05	1	0.3	3,911.6	1,173.48	
	計						7,926.33	
	床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	m	1			9,550	代価表 0314
01	床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	個	1	1	2,135	2,135	M0-713132 No.3 材料
02	配管工		人	0.23	1	25,400	5,842	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	5,842	1,577.34	
	計						9,554.34	

代価表

排水設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	m	1			12,800	代価表 0315
01	床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	個	1	1	3,410	3,410	M0-713132 No.3 材料
02	配管工		人	0.29	1	25,400	7,366	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	7,366	1,988.82	
	計						12,764.82	
	床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	個	1			17,300	代価表 0316
01	床排水トラップ (防水形)	T 5B 50A	個	1	1	7,280	7,280	M0-713121 No.3 材料
02	配管工		人	0.31	1	25,400	7,874	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	7,874	2,125.98	
	計						17,279.98	

代価表

排水設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	通気金具(カ*リ)	50VA2	個	1			9,510	代価表 0317
01	通気金具(カ*リ)	50VA2	個	1	1	4,345	4,345	M0-713171 No.3 材料
02	配管工		人	0.16	1	25,400	4,064	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	4,064	1,097.28	
	計						9,506.28	
	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	地中配管 50A	m	1			3,240	代価表 0318
01	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VU)	50A	m	1	1.05	209.8	220.29	M0-611139 No.3 材料
02	継手		式 T01	1	0.15	209.8	31.47	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		式 T01	1	0.1	209.8	20.98	(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.09	1	25,400	2,286	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	2,286	685.8	
	計						3,244.54	

○は「その他」の率対象

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 75A		1			4,920	代価表 0319
			m					
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	75A	m	1	1.05	407.5	427.88	M0-611139 No.3 材料
02	継手		式	1	0.15	407.5	61.13	(見積り・刊行物等)
			T01					
03	接合材等		式	1	0.1	407.5	40.75	(見積り・刊行物等)
			T01					
04	配管工		人	0.133	1	25,400	3,378.2	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	3,378.2	1,013.46	
	計						4,921.42	
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A		1			6,300	代価表 0320
			m					
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	100A	m	1	1.05	478	501.9	M0-611139 No.3 材料
02	継手		式	1	0.15	478	71.7	(見積り・刊行物等)
			T01					
03	接合材等		式	1	0.1	478	47.8	(見積り・刊行物等)
			T01					
04	配管工		人	0.172	1	25,400	4,368.8	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	4,368.8	1,310.64	
	計						6,300.84	

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防臭逆止弁	100A		1			13,100	代価表 0321
			個					
01	防臭逆止弁	100A	個	1	1	5,550	5,550	(見積り・刊行物等) カタログ(前澤化成)
02	配管工		人	0.23	1	25,400	5,842	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	5,842	1,752.6	
	計						13,144.6	
	排水目皿	D金具 50A		1			9,500	代価表 0322
			個					
01	排水目皿	D金具 50A	個	1	1	1,910	1,910	M0-713141 No.3 材料
02	配管工		人	0.23	1	25,400	5,842	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	5,842	1,752.6	
	計						9,504.6	

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UT 塩ビふた付 ～500H	組	1			10,900	代価表 0323
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ UTK、UT、UTL 塩ビふた付	組	1	1	5,100	5,100	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	0.34	1	2,137.5	726.75	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,826.75	582.68	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.14	1	25,400	3,556	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	3,556	960.12	
	計						10,925.55	
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y 塩ビふた付 501～800H	組	1			9,400	代価表 0324
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付	組	1	1	4,245	4,245	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	0.64	1	2,137.5	1,368	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,613	561.3	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.1	1	25,400	2,540	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	2,540	685.8	
	計						9,400.1	

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 45L 塩ビふた付 501～800H	組	1			8,880	代価表 0325
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	0.64	1	2,137.5	1,368	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,138	513.8	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.1	1	25,400	2,540	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	2,540	685.8	
	計						8,877.6	
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 45L 塩ビふた付 ～500H	組	1			8,100	代価表 0326
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	0.31	1	2,137.5	662.63	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	4,432.63	443.26	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.1	1	25,400	2,540	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	2,540	685.8	
	計						8,101.69	

代価表

排水設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L 塩ビふた付 501～800H	組	1			8,880		代価表 0327
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770		M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VII)	200A	m	0.64	1	2,137.5	1,368		M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,138	513.8		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.1	1	25,400	2,540	○	M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	2,540	685.8		
	計						8,877.6		
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L 塩ビふた付 801～1200H	組	1			10,100		代価表 0328
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770		M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VII)	200A	m	1.04	1	2,137.5	2,223		M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,993	599.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.11	1	25,400	2,794	○	M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	2,794	754.38		
	計						10,140.68		

代価表

排水設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800H	組	1			8,880		代価表 0329
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770		M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VII)	200A	m	0.64	1	2,137.5	1,368		M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,138	513.8		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.1	1	25,400	2,540	○	M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	2,540	685.8		
	計						8,877.6		
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付 501～800H	組	1			9,400		代価表 0330
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ WLS 塩ビふた付	組	1	1	4,245	4,245		M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VI)	200A	m	0.64	1	2,137.5	1,368		M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,613	561.3		(見積り・刊行物等)
04	配管工		人	0.1	1	25,400	2,540	○	M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	2,540	685.8		
	計						9,400.1		

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 1201～1500H	組	1			11,200	代価表 0331
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	1.34	1	2,137.5	2,864.25	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	6,634.25	663.43	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.12	1	25,400	3,048	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	3,048	822.96	
	計						11,168.64	
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 801～1200H	組	1			10,100	代価表 0332
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770	M0-713261 No.3 材料
02	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	1.04	1	2,137.5	2,223	M0-611140 No.3 材料
03	雑材料		式	1	0.1	5,993	599.3	(見積り・刊行物等)
04	配管工		K01+K02					
	その他		人	0.11	1	25,400	2,794	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	2,794	754.38	
	計						10,140.68	

代価表

排水設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 圧力解放蓋付 1501H～	組	1			18,400	代価表 0333
01	プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付	組	1	1	3,770	3,770	M0-713261 No.3 材料
02	圧力解放蓋	200φ	個	1	1	6,600	6,600	(見積り・刊行物等) カタログ (アロン化成)
03	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)	200A	m	1.34	1	2,137.5	2,864.25	M0-611140 No.3 材料
04	雑材料		式	1	0.1	13,234.25	1,323.43	(見積り・刊行物等)
05	配管工		K01+K02+K03					
	その他		人	0.12	1	25,400	3,048	○ M0-911162 No.3 参資
			式	1	0.27	3,048	822.96	
	計						18,428.64	

代価表

給湯設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	WHE-1 電気温水器	据置形 貯湯量12L	台	1			84,000	代価表 0334
01	WHE-1 電気温水器	据置形 貯湯量12L	台	1	1	69,000	69,000	(見積り・刊行物等) 見積
02	設備機械工		人	0.45	1	26,300	11,835	○ M0-911165 No.3 参資
	その他		式	1	0.27	11,835	3,195.45	
	計						84,030.45	

代価表

浄化槽設備								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	小型合併浄化槽	5人槽 放流水質 50ppm以下 据付工事	基	1			192,000	代価表 0335
01	小型合併浄化槽	5人槽 放流水質 50ppm以下	基	1	1	192,000	192,000	(見積り・刊行物等) 見積
	計						192,000	
	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VP)	地中配管 50A	m	1			3,510	代価表 0336
01	硬質ポリ塩化ビニル 管 (VP)	50A	m	1	1.05	415	435.75	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.15	415	62.25	(見積り・刊行物等)
03	接合材等		T01 式	1	0.1	415	41.5	(見積り・刊行物等)
04	配管工		T01 人	0.09	1	25,400	2,286	○ M0-911162 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	2,286	685.8	
	計						3,511.3	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外配管 50A	m	1			4,440	代価表 0337
			m	1	1.05	415	435.75	M0-611126 No.3 材料
02	継手		式	1	0.15	415	62.25	(見積り・刊行物等)
			T01					
03	接合材等		式	1	0.1	415	41.5	(見積り・刊行物等)
			T01					
04	支持金物		式	1	0.25	415	103.75	(見積り・刊行物等)
			T01					
05	配管工		人	0.115	1	25,400	2,921	○ M0-911162 No.3 参资
	その他		式	1	0.3	2,921	876.3	
	計						4,440.55	
01	配管用防虫網	50A	個	1			9,280	代価表 0338
			個	1	1	1,860	1,860	M0-713173 No.3 材料
02	配管工		人	0.23	1	25,400	5,842	○ M0-911162 No.3 参资
	その他		式	1	0.27	5,842	1,577.34	
	計						9,279.34	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
01	耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	16A	m	1			1,290	代価表 0339
			m	1	1.05	166.5	174.83	M0-611128 No.3 材料
02	継手		式	1	0.25	166.5	41.63	(見積り・刊行物等)
			T01					
03	接合材等		式	1	0.1	166.5	16.65	(見積り・刊行物等)
			T01					
04	配管工		人	0.032	1	25,400	812.8	○ M0-911162 No.3 参资
	その他		式	1	0.3	812.8	243.84	
	計						1,289.75	
01	残土処分	人力（構内敷き均し）	m3	1			6,280	代価表 0340
	普通作業員		人	0.23	1	21,000	4,830	○ M0-911112 No.3 参资
	その他		式	1	0.3	4,830	1,449	
	計						6,279	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート	生コン人力打設		1			44,800	代価表 0341
			m3					
01	コンクリート	18N /mm2・18cm	m3	1	1	22,600	22,600	M0-618712 No.3 材料
02	特殊作業員		人	0.65	1	26,000	16,900	○ M0-911111 No.3 参資
03	器材費		式	1	0.01	22,600	226	(見積り・刊行物等)
			T01					
	その他		式	1	0.3	16,900	5,070	
	計						44,796	
	切込み砕石	再生		1			8,870	代価表 0342
			m3					
01	切込み砕石	再生	m3	1	1.1	3,100	3,410	M0-618743 No.3 材料
02	普通作業員		人	0.2	1	21,000	4,200	○ M0-911112 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	4,200	1,260	
	計						8,870	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鉄筋	D10,D13		1			330	代価表 0343
			kg					
01	鉄筋	D10,D13	kg	1.04	1	114	118.56	M0-618721 No.3 材料
02	結束線	#21 径0.8mm	kg	0.006	1	235	1.41	M0-618723 No.3 材料
03	鉄筋工		人	0.0045	1	30,900	139.05	○ M0-911122 No.3 参資
04	普通作業員		人	0.0009	1	21,000	18.9	○ M0-911112 No.3 参資
	その他		式	1	0.3	157.95	47.39	
	計						325.31	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	型枠	一般用		1			11,700	代価表 0344
			m ²					
01	合板	12mm厚	m ²	1.25	1	1,132.72	1,415.9	○ M0-618761 No.3 材料
02	さん材	3.0×5.0×4	m3	0.007	1	77,772.73	544.41	○ M0-618762 No.3 材料
03	角材	10×10×3	m3	0.02	1	58,500	1,170	○ M0-618763 No.3 材料
04	鉄線	普通鉄線#10	kg	0.09	1	184.8	16.63	○ M0-618771 No.3 材料
05	鉄丸くぎ	N45 #13 長さ45	kg	0.04	1	214	8.56	○ M0-618772 No.3 材料
06	はく離剤		l	0.02	1	427	8.54	○ M0-618781 No.3 材料
07	型わく工		人	0.15	1	30,900	4,635	○ M0-911125 No.3 参資
08	普通作業員		人	0.07	1	21,000	1,470	○ M0-911112 No.3 参資
	その他		式	1	0.26	9,269.04	2,409.95	
	計						11,678.99	

代価表

浄化槽設備								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	搬入・据付費			1			115,000	代価表 0345
			式					
01	設備機械工		人	3.45	1	26,300	90,735	○ M0-911165 No.3 参資 表M1-2-5
	その他		式	1	0.27	90,735	24,498.45	
	計						115,233.45	
	試運転調整費			1			30,700	代価表 0346
			式					
01	試運転調整費		式	1	0.16	192,000	30,720	(見積り・刊行物等) 参考値 本体価格×0.16
	計						30,720	
	諸経費			1			22,000	代価表 0347
			式					
01	諸経費		式	1	1	22,000	22,000	(見積り・刊行物等) (本体+調整費)×10% 参考
	計						22,000	

○は「その他」の率対象

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

[illegible]

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

[illegible]

スリーブ費・開口切断費等 1 内訳

[illegible]

