

令和8年度

最上川下流左岸農業水利事業
西野排水機場場内整備その他工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
最上川下流左岸農業水利事業所

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			90,170,000	
・工事原価			77,008,000	
純工事費			57,642,000	
・直接工事費			50,492,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	46,545,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,947,000	
・間接工事費			26,516,000	
・共通仮設費			7,150,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			6,550,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			600,000	
・現場環境改善費(率計上)			600,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,366,000	
・現場管理費(率計上)			19,366,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等			73,992,000 × (17.750 * 1.000 + 0.04)	
・一般管理費等			13,163,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	

事業(部門)名	東上川下流左岸農業水利事業所
事業名	東上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備工事

工区	年度	年度	会社工事名	工事別工事名	積算区分	工種区分	積算体系コード	積算体系年月	積算体系バージョン	積算管理番号	積算積算回数	工事進捗	注
工事箇所1	管理細域	令和8年	西野排水機場場内整備工事	舗装工事	当初	舗装工事	1001	202515	202501	4676445-99F-440F-caf69-7d2f31fa77	1	1	0
工事箇所2	管理細域	令和8年	西野排水機場場内整備工事	舗装工事	当初	舗装工事	1001	202515	202501	72152ad5-9f81-09af-bda1-a1f3e834c8f	1	1	0
工事箇所3													
工事箇所4													
工事箇所5													
工事箇所6													
工事箇所7													
工事箇所8													
工事箇所9													
工事箇所10													
工事箇所11													
工事箇所12													
工事箇所13													
工事箇所14													
工事箇所15													
工事箇所16													
工事箇所17													
工事箇所18													
工事箇所19													
工事箇所20													
工事箇所21													
工事箇所22													
工事箇所23													
工事箇所24													
工事箇所25													
工事箇所26													
工事箇所27													
工事箇所28													
工事箇所29													
工事箇所30													

工事別条件	施工地域区分	補正なし
	能力区分	現付・着替特・1年未満
	冬期補正	なし
	冬期補正(現場管理費)	0.3%
	夜間補正	10%
	塵埃補正	なし
	塵埃補正	4割8分以上(月単位)
	雨休2日補正	0
	雨休5日以上補正(現場管理費)	する
	現場環境改善費の計上	補正なし
	3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
	3次元出来形管理補正(共通取扱い)	補正なし

契約保証費	取引	0.04 率加算
-------	----	----------

工事内容	積算管理番号	行番	名称	規格	数量	単位

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			90,170,000	
・工事原価			77,008,000	
純工事費			57,642,000	
・直接工事費			50,492,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	46,545,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,947,000	
・間接工事費			26,516,000	
・共通仮設費			7,150,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等			6,550,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			600,000	
・現場環境改善費(率計上)			600,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			19,366,000	
・現場管理費(率計上)			19,366,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等	$73,992,000 \times (17.750 \times 1.000 + 0.04)$	17.790	%	13,163,000
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

共通仮設費算定控除額			0	
有価物処分費			0	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

最上川下流左岸農業水利事業
西野排水機場場内整備その他工事

積算書

(当初)

東北農政局
最上川下流左岸農業水利事業所

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			64,540,000	
・工事原価			54,489,000	
純工事費			41,261,000	
・直接工事費			36,418,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	32,471,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	3,947,000	
・間接工事費			18,071,000	
・共通仮設費			4,843,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
36,418,000 × ((11.760*1.000)*1.000*1.040*1.000)			4,454,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			389,000	
・現場環境改善費(率計上)				
36,418,000 × (1.070)			389,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			13,228,000	
・現場管理費(率計上)				
41,261,000 × ((30.180*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.370+0.000-0.000)			13,228,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
54,489,000 × (18.410*1.000 + 0.04)			10,053,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場内整備その他工事

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			32,471,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	32,471,000	
・土工	1.000	式	11,895,000	
・ ・吐出水槽埋戻	1.000	式	890,000	
・ ・原形復旧	1.000	式	2,424,000	
・ ・土砂運搬	1.000	式	8,581,000	
・ 舗装工	1.000	式	6,393,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式	820,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式	5,573,000	
・ 付帯施設工	1.000	式	7,129,000	
・ ・ 場内整備工	1.000	式	4,932,000	
・ ・ 集塵ピット	1.000	式	377,000	
・ ・ U字側溝布設工	1.000	式	1,134,000	
・ ・ ボックスカルバート工	1.000	式	638,000	
・ ・ 転換柵工	1.000	式	48,000	
・ 工事用進入路撤去	1.000	式	916,000	
・ ・ 待避所 1	1.000	式	197,000	
・ ・ 待避所 2 ～ 3	1.000	式	117,000	
・ ・ 仮設通路 1 ～ 4 撤去	1.000	式	43,000	
・ ・ 土砂運搬	1.000	式	559,000	
・ 既設吐出水槽補強工	1.000	式	514,000	
・ ・ 増厚コンクリート	1.000	式	514,000	
・ 西野排水路補修工	1.000	式	5,624,000	
・ ・ 既設構造物撤去工	1.000	式	213,000	
・ ・ 土工	1.000	式	222,000	
・ ・ 表面処理工	1.000	式	5,189,000	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				32,471,000	
・土工					
・ ・ 吐出水槽埋戻	1.000	式		11,895,000	
000001 埋戻	1.000	式		890,000	
	1.000	式	890,134	890,134	歩A・単A B単 1号
合 計				890,134	
・ ・ 原形復旧					
000002 床掘	1.000	式		2,424,000	
000003 土木シート撤去	1.000	式	168,128	168,128	歩A・単A B単 2号
000004 廃プラ処分	9,450.000	m ³	73	689,850	歩A・単A B単 3号
000005 耕地復旧(埋戻)	5.000	m ³	16,682	83,410	歩A・単A B単 4号
000006 耕地復旧(耕地)	9,400.000	m ²	66	620,400	歩A・単A B単 5号
000007 砂利舗装工 C-40、t=100	9,400.000	m ²	28	263,200	歩A・単A B単 6号
	515.000	m ²	1,163	598,945	歩A・単A B単 7号
合 計				2,423,933	
・ ・ 土砂運搬					
000008 土砂運搬 L=15.5km以下	1.000	式		8,581,000	
	1.000	式	8,581,440	8,581,440	歩A・単A B単 8号
合 計				8,581,440	
・ 舗装工					
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		6,393,000	
000009 舗装版切断	1.000	式		820,000	
000010 舗装版粉碎	312.400	m	723	225,865	歩A・単A B単 9号
000011 殻運搬	359.200	m ³	228	81,898	歩A・単A B単 10号
000012 砕石撤去運搬 RC-40	10.000	m ³	7,642	76,420	歩A・単A B単 11号
000013 不陸整正 上水道	43.000	m ³	2,994	128,742	歩A・単A B単 12号
000014 不陸整正 排水機場場内	180.000	m ²	184	33,120	歩A・単A B単 13号
	1,490.000	m ²	184	274,160	歩A・単A B単 14号
合 計				820,205	
・ ・ アスファルト舗装工					
000015 上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=100	1.000	式		5,573,000	
	180.000	m ²	1,039	187,020	歩A・単A B単 15号
000016 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F t=50	180.000	m ²	3,055	549,900	歩A・単A B単 16号
000017 下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=70	1,490.000	m ²	661	984,890	歩A・単A B単 17号
000018 上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=70	1,490.000	m ²	834	1,242,660	歩A・単A B単 18号
000019 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13、t=40	1,490.000	m ²	1,751	2,608,990	歩A・単A B単 19号
合 計				5,573,460	
・ 付帯施設工					
・ ・ 場内整備工	1.000	式		7,129,000	
000020 外柵工 転落防止柵 H=1.1m	1.000	式		4,932,000	
000021 落蓋式U字側溝設置 300×300、場内	182.200	m	16,487	3,003,931	歩A・単A B単 20号
000022 落蓋式U字側溝蓋設置 300×300、場内	109.800	m	10,047	1,103,161	歩A・単A B単 21号
000023 落蓋式U字側溝 300×300、場内出入口、坂路部	109.000	枚	2,783	303,347	歩A・単A B単 22号
	10.000	m	10,047	100,470	歩A・単A B単 23号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000024 落蓋式U字側溝蓋設置 300×300、場内出入口、坂路部	10.000	枚	13,273	132,730	歩A・単A B単 24号
000025 基礎砕石 RC-40、t=100	5.300	m3	1,529	8,104	歩A・単A B単 25号
000026 スロープ工	1.000	箇所	247,485	247,485	歩A・単A B単 26号
000027 歩者道境界ブロック A種	6.000	m	5,497	32,982	歩A・単A B単 27号
合 計				4,932,210	
・・集塵ビット	1.000	式		377,000	
000028 基礎砕石 RC-40 t=150	20.000	m ³	1,733	34,660	歩A・単A B単 28号
000029 均しコンクリート 18-8-25、BB	1.000	m3	42,370	42,370	歩A・単A B単 29号
000030 型枠 均しコンクリート	1.000	式	4,910	4,910	歩A・単A B単 30号
000031 コンクリート 21-12-25、BB	4.000	m3	42,900	171,600	歩A・単A B単 31号
000032 型枠	1.000	式	92,568	92,568	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋 SD295 D13	0.170	ton	182,621	31,046	歩A・単A B単 33号
合 計				377,154	
・・U字側溝布設工	1.000	式		1,134,000	
000034 U字側溝布設工 300×300	149.000	m	6,973	1,038,977	歩A・単A B単 34号
000035 床掘	1.000	式	68,983	68,983	歩A・単A B単 35号
000036 埋戻	1.000	式	26,242	26,242	歩A・単A B単 36号
合 計				1,134,202	
・・ボックスカルバート工	1.000	式		638,000	
000037 ボックスカルバート工 600×600	8.000	m	70,040	560,320	歩A・単A B単 37号
000038 床掘	1.000	式	36,134	36,134	歩A・単A B単 38号
000039 埋戻	1.000	式	41,480	41,480	歩A・単A B単 39号
合 計				637,934	
・・転換樹工	1.000	式		48,000	
000040 床掘	1.000	式	3,285	3,285	歩A・単A B単 40号
000041 埋戻し	1.000	式	6,913	6,913	歩A・単A B単 41号
000042 基礎砕石	1.000	m ³	1,529	1,529	歩A・単A B単 42号
000043 コンクリート	0.400	m3	42,150	16,860	歩A・単A B単 43号
000044 型枠	1.000	式	19,096	19,096	歩A・単A B単 44号
合 計				47,683	
・工事用進入路撤去	1.000	式		916,000	
・・待避所 1	1.000	式		197,000	
000045 土木シート撤去	280.000	m ²	73	20,440	歩A・単A B単 45号
000046 廃プラ処分	1.000	m3	16,682	16,682	歩A・単A B単 46号
000047 床掘	1.000	式	47,286	47,286	歩A・単A B単 47号
000048 法面整形	120.000	m ²	937	112,440	歩A・単A B単 48号
合 計				196,848	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・待避所 2 ~ 3					
000049 大型土のう撤去	1.000	式		117,000	
000050 舗装版切断	27.000	袋	1,069	28,863	歩A・単A B単 49号
000051 舗装版粉碎	8.000	m	723	5,784	歩A・単A B単 50号
000052 殻運搬	30.000	m ²	228	6,840	歩A・単A B単 51号
000053 砕石撤去運搬 RC-40	2.000	m ³	7,642	15,284	歩A・単A B単 52号
	20.000	m ³	2,994	59,880	歩A・単A B単 53号
合 計				116,651	
・・仮設通路 1 ~ 4 撤去					
000054 大型土のう 撤去	1.000	式		43,000	
	40.000	袋	1,069	42,760	歩A・単A B単 54号
合 計				42,760	
・・土砂運搬					
000055 土砂運搬 L=15.5km以下	1.000	式		559,000	
	1.000	式	558,675	558,675	歩A・単A B単 55号
合 計				558,675	
・既設吐出水槽補強工					
・・増厚コンクリート	1.000	式		514,000	
000056 高圧洗浄工 14.7Mpa	1.000	式		514,000	
000057 コンクリート 21-12-25、BB	1.000	式		514,000	
000058 型枠	36.000	m ²	1,548	55,728	歩A・単A B単 56号
000059 鉄筋 SD295、D13	7.300	m ³	30,440	222,212	歩A・単A B単 57号
	1.000	式	180,880	180,880	歩A・単A B単 58号
	0.300	ton	182,621	54,786	歩A・単A B単 59号
合 計				513,606	
・西野排水路補修工					
・・既設構造物撤去工	1.000	式		5,624,000	
000060 コンクリートカッター t=100	1.000	式		213,000	
000061 構造物取壊し 機械	79.600	m	1,308	104,117	歩A・単A B単 60号
000062 殻運搬 無筋コンクリート	7.800	m ³	8,490	66,222	歩A・単A B単 61号
	7.800	m ³	5,509	42,970	歩A・単A B単 62号
合 計				213,309	
・・土工					
000063 床掘	1.000	式		222,000	
000064 掘削補助機械搬入搬出	1.000	式	61,965	61,965	歩A・単A B単 63号
000065 埋戻	2.000	回	49,530	99,060	歩A・単A B単 64号
000066 基礎砕石 RC-40、t=200	1.000	式	7,059	7,059	歩A・単A B単 65号
000067 基面整正	10.000	m ²	1,937	19,370	歩A・単A B単 66号
000068 土砂運搬 L=15.5km以下	1.000	式	10,557	10,557	歩A・単A B単 67号
	1.000	式	24,135	24,135	歩A・単A B単 68号
合 計				222,146	
・・表面処理工					
000069 コンクリート 18-8-25、BB	1.000	式		5,189,000	
000070 型枠	28.000	m ³	36,200	1,013,600	歩A・単A B単 69号
	1.000	式	1,957,760	1,957,760	歩A・単A B単 70号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 埋戻		式	890,134		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 床掘		式	168,128		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 土木シート撤去		m ²	73		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 廃プラ処分		m ³	16,682		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 耕地復旧(埋戻)		m ²	66		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 耕地復旧(耕地)		m ²	28		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 砂利舗装工 C-40、t=100		m ²	1,163		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 土砂運搬 L=15.5km以下		式	8,581,440		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 舗装版切断		m	723		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 舗装版粉砕		m ²	228		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 殻運搬		m ³	7,642		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 碎石撤去運搬 RC-40		m ³	2,994		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 不陸整正 上水道		m ²	184		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 不陸整正 排水機場場内		m ²	184		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=100		m ²	1,039		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F t=50		m ²	3,055		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=70		m ²	661		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=70		m ²	834		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13、t=40		m ²	1,751		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 外柵工 転落防止柵 H=1.1m		m	16,487		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 落蓋式U字側溝設置 300×300、場内		m	10,047		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 落蓋式U字側溝設置					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000023	300×300、場内 *** B単 - 23号 *** 落蓋式U字側溝		枚	2,783		歩A・単A
000024	300×300、場内出入口、坂路部 *** B単 - 24号 *** 落蓋式U字側溝蓋設置		m	10,047		歩A・単A
000025	300×300、場内出入口、坂路部 *** B単 - 25号 *** 基礎砕石		枚	13,273		歩A・単A
000026	RC-40、t=100 *** B単 - 26号 *** スロープ工		m ³	1,529		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 歩者道境界ブロック		箇所	247,485		歩A・単A
000028	A種 *** B単 - 28号 *** 基礎砕石		m	5,497		歩A・単A
000029	RC-40 t=150 *** B単 - 29号 *** 均しコンクリート		m ²	1,733		歩A・単A
000030	18-8-25、BB *** B単 - 30号 *** 型枠		m ³	42,370		歩A・単A
000031	均しコンクリート *** B単 - 31号 *** コンクリート		式	4,910		歩A・単A
000032	21-12-25、BB *** B単 - 32号 *** 型枠		m ³	42,900		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 鉄筋		式	92,568		歩A・単A
000034	SD295 D13 *** B単 - 34号 *** U字側溝布設工		ton	182,621		歩A・単A
000035	300×300 *** B単 - 35号 *** 床掘		m	6,973		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 埋戻		式	68,983		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** ボックスカルバート工		式	26,242		歩A・単A
000038	600×600 *** B単 - 38号 *** 床掘		m	70,040		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 埋戻		式	36,134		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 床掘		式	41,480		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 埋戻し		式	3,285		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 基礎砕石		式	6,913		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** コンクリート		m ²	1,529		歩A・単A
			m ³	42,150		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 型枠					
			式	19,096		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 土木シート撤去					
			m ²	73		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 塵ブラ処分					
			m ³	16,682		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 床掘					
			式	47,286		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 法面整形					
			m ²	937		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 大型土のう撤去					
			袋	1,069		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 舗装版切断					
			m	723		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 舗装版粉碎					
			m ²	228		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 殻運搬					
			m ³	7,642		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 碎石撤去運搬					
			m ³	2,994		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 大型土のう					
	撤去		袋	1,069		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 土砂運搬					
	L=15.5km以下		式	558,675		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 高圧洗浄工					
	14.7Mpa		m ²	1,548		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** コンクリート					
	21-12-25、BB		m ³	30,440		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 型枠					
			式	180,880		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 鉄筋					
	SD295、D13		ton	182,621		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** コンクリートカッター					
	t=100		m	1,308		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 構造物取壊し					
	機械		m ³	8,490		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 殻運搬					
	無筋コンクリート		m ³	5,509		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 床掘					
			式	61,965		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 掘削補助機械搬入搬出					
			回	49,530		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 埋戻					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000066	*** B単 - 66号 *** 基礎砕石		式	7,059		歩A・単A
000067	RC-40、t=200 *** B単 - 67号 *** 基面整正		m ²	1,937		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 土砂運搬		式	10,557		歩A・単A
000069	L=15.5km以下 *** B単 - 69号 *** コンクリート		式	24,135		歩A・単A
000070	18-8-25、BB *** B単 - 70号 *** 型枠		m ³	36,200		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 底版コンクリート		式	1,957,760		歩A・単A
000072	18-8-40、BB *** B単 - 72号 *** 溶接金網設置工		m ³	35,980		歩A・単A
B03205	6 150×150 *** B単 - 73号 *** 鉄筋		m ²	957		歩A・単A
000074	SD295、D13、L=170mm、差し筋 *** B単 - 74号 *** コンクリート削孔		ton	178,521		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 水抜きパイプ		孔	812		歩A・単A
000076	VU 507フィルター付き *** B単 - 76号 *** コンクリート削孔		箇所	1,157		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 高圧洗浄工		孔	7,876		歩A・単A
000078	14.7Mpa *** B単 - 78号 *** 基礎砕石		m ²	1,548		歩A・単A
000079	RC-40、t=150 *** B単 - 79号 *** 基礎コンクリート		m ³	1,733		歩A・単A
000080	18-15-20、BB *** B単 - 80号 *** 型枠		m ³	36,200		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 鉄筋		式	287,280		歩A・単A
000082	SD295、D13 *** B単 - 82号 *** 樹脂カプセル		ton	182,621		歩A・単A
000083	D13用 *** B単 - 83号 *** コンクリート削孔		本	237		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** 鉄筋		孔	812		歩A・単A
000085	SD295、D13 *** B単 - 85号 *** プライマー塗布		ton	182,621		歩A・単A
BA0304	*** B単 - 86号 *** 目地板		m ²	2,260		歩A・単A
	目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²	4,162		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	西野排水機場内整備その他工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 土のう製作		m3	34,128		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 土のう運搬 L=0.2km以下		m3	984		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 高密度ポリエチレン管設置		式	1,715,680		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 塵プラスチック運搬処理		m3	16,425		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 大型土のう工 製作・設置		袋	5,152		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 大型土のう運搬 L=0.2km以下		m3	984		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 大型土のう 撤去		袋	1,069		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** シート敷設、撤去 ブルーシート#3000		m ²	193		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 運搬処理 大和建設発生土受入地まで		m3	2,235		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 排水ポンプ（仮設） 0以上7m3未満、作業時排水		箇所	130,826		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 排水ポンプ（仮設） 0以上7m3未満、常時排水		箇所	182,493		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 雪寒仮囲い 設置、撤去		m ²	2,194		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 足場 単管傾斜		式	801,096		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 塵プラスチック運搬処理		m3	16,425		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 除雪 工食用道路		m3	97		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	埋戻		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	310.000	m3	414.7	128,557	S単 45号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	310.000	m3	256.7	79,577	S単 39号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動バ ック()	310.000	m3	2,200	682,000	S単 2号
	合 計				890,134	
	単 価				890,134	
*** B単 - 2号 ***						
000002	床掘		式		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	640.000	m3	262.7	168,128	S単 42号
	合 計				168,128	
	単 価				168,128	
*** B単 - 3号 ***						
000003	土木シート撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	73	73	S単 36号
	合 計				73	
	単 価				73	
*** B単 - 4号 ***						
000004	廃ブラ処分		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	256.7	257	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	1.000	m3	2,425	2,425	S単 46号
P96008	廃プラスチック処分費	1.000	m3	14,000	14,000	
	合 計				16,682	
	単 価				16,682	
*** B単 - 5号 ***						
000005	耕地復旧(埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり	1.000	m ²	66	66	S単 26号
	合 計				66	
	単 価				66	
*** B単 - 6号 ***						
000006	耕地復旧(耕地)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²	28	28	S単 27号
	合 計				28	
	単 価				28	
*** B単 - 7号 ***						

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000007	砂利舗装工 C-40、t = 100		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワッパソ、C-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、不要、あり、なし	1,000	m ²	1,163	1,163	S単 22号
	合計				1,163	
	単価				1,163	
	*** B単 - 8号 ***					
000008	土砂運搬 L=15.5km以下		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m ³ 未満	3,200,000	m ³	256.7	821,440	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハ' ヲ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、15.5km 以下	3,200,000	m ³	2,425	7,760,000	S単 46号
	合計				8,581,440	
	単価				8,581,440	
	*** B単 - 9号 ***					
000009	舗装版切断		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-	1,000	m	722.9	723	S単 56号
	合計				723	
	単価				723	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	舗装版粉砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版粉砕 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、-、有り、あり	1,000	m ²	228	228	S単 55号
	合計				228	
	単価				228	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下、	1,000	m ³	5,292	5,292	S単 53号
P96002	As処分費	1,000	m ³	2,350	2,350	
	合計				7,642	
	単価				7,642	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	碎石撤去運搬 RC-40		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、あり	1,000	m ³	262.7	263	S単 42号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、ハ' ヲ納山積0.8m ³ (平積0.6m ³)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、15.5km 以下	1,000	m ³	2,425	2,425	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石、土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	306	306	S単 40号
	合計				2,994	
	単価				2,994	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	不陸整正 上水道		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1.000	m ²	184.4	184	S単 75号
	合計				184	
	単価				184	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	不陸整正 排水機場場内		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1.000	m ²	184.4	184	S単 75号
	合計				184	
	単価				184	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	1,039	1,039	S単 77号
	合計				1,039	
	単価				1,039	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13F t=50		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クマコト 各種, 再生密粒度As13(13)	1.000	m ²	3,055	3,055	S単 79号
	合計				3,055	
	単価				3,055	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	下層路盤(車道・路肩部) RC-40、t=70		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クマコト RC-40	1.000	m ²	660.9	661	S単 76号
	合計				661	
	単価				661	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	上層路盤(車道・路肩部) M-40、t=70		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,-,1層施工,なし,70mm,70mm	1.000	m ²	834.1	834	S単 78号
	合計				834	
	単価				834	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13、t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),クマコト 各種,なし,再生密粒度As13(13)	1.000	m ²	1,751	1,751	S単 80号
	合計				1,751	
	単価				1,751	
	*** B単 - 20号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000020	外柵工 転落防止柵 H=1.1m		m		30,000	歩A 当たり算出
S08713	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビード・A式・B式,100m未満,-,無し	30.000	m	13,444	403,320	S単 23号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	0.900	m ³	1,529	1,376	S単 58号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.800	m ³	35,910	28,728	S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.400	m ²	10,640	57,456	S単 70号
S02116	溶接金網 6×100×100,,	5.200	m ²	720	3,744	S単 6号
	合計				494,624	
	単価				16,487	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	落蓋式U字側溝設置 300×300、場内		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,297	4,297	S単 18号
P96011	落蓋式U字側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	5,750	5,750	
	合計				10,047	
	単価				10,047	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	落蓋式U字側溝蓋設置 300×300、場内		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	973	973	S単 19号
P96012	3種ふた 300A 412×95×500	1.000	枚	1,810	1,810	
	合計				2,783	
	単価				2,783	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	落蓋式U字側溝 300×300、場内出入口、坂路部		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,297	4,297	S単 18号
P96011	落蓋式U字側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	5,750	5,750	
	合計				10,047	
	単価				10,047	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	落蓋式U字側溝蓋設置 300×300、場内出入口、坂路部		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	973	973	S単 19号
P96013	グレーチング T-14、995×275×44	1.000	枚	12,300	12,300	
	合計				13,273	
	単価				13,273	
	*** B単 - 25号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000025	基礎砕石 RC-40、t=100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,529	1,529	S単 58号
	合計				1,529	
	単価				1,529	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	スロープ工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	13.000	m ²	10,640	138,320	S単 70号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-40(高炉B) W/C65%	2.500	m ³	43,030	107,575	S単 63号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.200	m ³	1,325	1,590	S単 59号
	合計				247,485	
	単価				247,485	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	歩者道境界ブロック A種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩者道境界ブロック 設置、A種(150/170×200×600)、有り、無し、-、あり、再生クラッシャーラン RC-40、	1.000	m	5,497	5,497	S単 81号
	合計				5,497	
	単価				5,497	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	基礎砕石 RC-40 t=150		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下、計上する、あり、再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,733	1,733	S単 60号
	合計				1,733	
	単価				1,733	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	均しコンクリート 18-8-25、BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	42,370	42,370	S単 64号
	合計				42,370	
	単価				42,370	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	型枠 均しコンクリート		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.900	m ²	5,456	4,910	S単 71号
	合計				4,910	
	単価				4,910	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	コンクリート 21-12-25、BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、あり、21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	42,900	42,900	S単 65号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				42,900	
	単価				42,900	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	型枠					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	8.700	m ²	10,640	92,568	S単 70号
	合計				92,568	
	単価				92,568	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	鉄筋					歩A
	SD295 D13		ton		1,000	ton 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,621	182,621	S単 15号
	合計				182,621	
	単価				182,621	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	U字側溝布設工					歩A
	300×300		m		1,000	m 当たり算出
S05001	鉄筋コンクリートフリーフォーム機械据付工					
	300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,あり	1.000	m	3,643	3,643	S単 17号
P96016	U字側溝					
	300	1.000	m	3,330	3,330	
	合計				6,973	
	単価				6,973	
	*** B単 - 35号 ***					
000035	床掘					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
SA0103	SP 床掘り					
	土砂,上記以外(小規模),-,-,	21.000	m ³	2,295	48,195	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	21.000	m ³	853.4	17,921	S単 47号
SA0161	SP 整地					
	残土受け入れ地での処理,-,-,あり	21.000	m ³	136.5	2,867	S単 52号
	合計				68,983	
	単価				68,983	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	埋戻					歩A
			式		1,000	式 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	7.000	m ³	1,184	8,288	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	小規模,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下	7.000	m ³	853.4	5,974	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	7.000	m ³	1,184	8,288	S単 41号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()	1.000	m ³	3,692	3,692	S単 3号
	合計				26,242	
	単価				26,242	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	ボックスカルバート工					歩A
	600×600		m		1,000	m 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり	1.000	m	70,040	70,040	S単 74号
	合計				70,040	
	単価				70,040	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	床掘		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	11.000	m3	2,295	25,245	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	11.000	m3	853.4	9,387	S単 47号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-, -,あり	11.000	m3	136.5	1,502	S単 52号
	合計				36,134	
	単価				36,134	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	埋戻		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,184	7,104	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	6.000	m3	853.4	5,120	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	6.000	m3	1,184	7,104	S単 41号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	6.000	m3	3,692	22,152	S単 3号
	合計				41,480	
	単価				41,480	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	床掘		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,295	2,295	S単 43号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	853.4	853	S単 47号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-, -,あり	1.000	m3	136.5	137	S単 52号
	合計				3,285	
	単価				3,285	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	埋戻し		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,184	1,184	S単 41号
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	853.4	853	S単 47号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,184	1,184	S単 41号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3	3,692	3,692	S単 3号
	合計				6,913	
	単価				6,913	
	*** B単 - 42号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000042	基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1,000	m ²	1,529	1,529	S単 58号
	合計				1,529	
	単価				1,529	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸｰﾝ機能付)打設,計上する,--,一般養生,--,あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	42,150	42,150	S単 66号
	合計				42,150	
	単価				42,150	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2,000	m ²	9,548	19,096	S単 72号
	合計				19,096	
	単価				19,096	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	土木シート撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去	1,000	m ²	73	73	S単 36号
	合計				73	
	単価				73	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	廃ブラ処分		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1,000	m ³	256.7	257	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m ³	2,425	2,425	S単 46号
P96008	廃プラスチック処分費	1,000	m ³	14,000	14,000	
	合計				16,682	
	単価				16,682	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	180,000	m ³	262.7	47,286	S単 42号
	合計				47,286	
	単価				47,286	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,--,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	937.4	937	S単 51号
	合計				937	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				937	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	大型土のう撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ッ約,0m3,..,あり	1.000	袋	1,069	1,069	S単 30号
	合 計				1,069	
	単 価				1,069	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	722.9	723	S単 56号
	合 計				723	
	単 価				723	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	舗装版粉砕		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版粉砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ³	228	228	S単 55号
	合 計				228	
	単 価				228	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版粉砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,	1.000	m ³	5,292	5,292	S単 53号
P96002	As処分費	1.000	m ³	2,350	2,350	
	合 計				7,642	
	単 価				7,642	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	碎石撤去運搬 RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m ³	262.7	263	S単 42号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.000	m ³	2,425	2,425	S単 46号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m ³	306	306	S単 40号
	合 計				2,994	
	単 価				2,994	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	大型土のう 撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ッ約,0m3,..,あり	1.000	袋	1,069	1,069	S単 30号
	合 計				1,069	
	単 価				1,069	
	*** B単 - 55号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000055	土砂運搬 L=15.5km以下		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	250.000	m3	256.7	64,175	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハツ刈山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	250.000	m3	1,978	494,500	S単 48号
	合 計				558,675	
	単 価				558,675	
	*** B単 - 56号 ***					
000056	高压洗浄工 14.7Mpa		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S14601	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m	1,548	1,548	S単 24号
	合 計				1,548	
	単 価				1,548	
	*** B単 - 57号 ***					
000057	コンクリート 21-12-25、BB		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	30,440	30,440	S単 67号
	合 計				30,440	
	単 価				30,440	
	*** B単 - 58号 ***					
000058	型枠		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	17.000	m	10,640	180,880	S単 70号
	合 計				180,880	
	単 価				180,880	
	*** B単 - 59号 ***					
000059	鉄筋 SD295、D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,621	182,621	S単 15号
	合 計				182,621	
	単 価				182,621	
	*** B単 - 60号 ***					
000060	コンクリートカッター t=100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,308	1,308	S単 57号
	合 計				1,308	
	単 価				1,308	
	*** B単 - 61号 ***					
000061	構造物取壊し 機械		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,490	8,490	S単 14号
	合 計				8,490	
	単 価				8,490	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 62号 ***						
000062	殻運搬 無筋コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	256.7	257	S単 39号
P96006	無筋コンクリート処分費	1,000	m3	2,938	2,938	
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,	1,000	m3	2,314	2,314	S単 54号
	合計				5,509	
	単価				5,509	
*** B単 - 63号 ***						
000063	床掘		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	27,000	m3	2,295	61,965	S単 43号
	合計				61,965	
	単価				61,965	
*** B単 - 64号 ***						
000064	掘削補助機械搬入搬出		回		1,000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり	1,000	回	49,530	49,530	S単 44号
	合計				49,530	
	単価				49,530	
*** B単 - 65号 ***						
000065	埋戻		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	7,700	m3	916.7	7,059	S単 49号
	合計				7,059	
	単価				7,059	
*** B単 - 66号 ***						
000066	基礎砕石 RC-40、t=200		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	1,937	1,937	S単 61号
	合計				1,937	
	単価				1,937	
*** B単 - 67号 ***						
000067	基面整正		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	23,000	m ²	459	10,557	S単 50号
	合計				10,557	
	単価				10,557	
*** B単 - 68号 ***						
000068	土砂運搬 L=15.5km以下		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	9,000	m3	256.7	2,310	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ッ 約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	9,000	m3	2,425	21,825	S単 46号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	以下					
	合計				24,135	
	単価				24,135	
	*** B単 - 69号 ***					
000069	コンクリート 18-8-25、BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビク),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,700	35,700	S単 68号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	500	500	S単 7号
	合計				36,200	
	単価				36,200	
	*** B単 - 70号 ***					
000070	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	184.000	m ²	10,640	1,957,760	S単 70号
	合計				1,957,760	
	単価				1,957,760	
	*** B単 - 71号 ***					
000071	底版コンクリート 18-8-40、BB		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビク),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3	35,480	35,480	S単 69号
S02116	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),	1.000	m3	500	500	S単 7号
	合計				35,980	
	単価				35,980	
	*** B単 - 72号 ***					
000072	溶接金網設置工 6 150×150		m ²		100.000	歩A 当たり算出
T00003	溶接金網設置工	100.000	m ²	957	95,700	T単 1号
	合計				95,700	
	単価				957	
	*** B単 - 73号 ***					
B03205	鉄筋 SD295_D13_L=170mm,差し筋		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton	178,521	178,521	S単 16号
	合計				178,521	
	単価				178,521	
	*** B単 - 74号 ***					
000074	コンクリート削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	1.000	孔	811.6	812	S単 12号
	合計				812	
	単価				812	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 75号 ***						
000075	水抜きパイプ VU 502フィルター付き		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	フィルター 集水フィルター 50.	1.000	個	470	470	S単 9号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	0.600	m	1,145	687	S単 20号
	合計				1,157	
	単価				1,157	
*** B単 - 76号 ***						
000076	コンクリート削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 材径67mmを超え80mm以下 削孔深さ500mm以下	1.000	孔	7,876	7,876	S単 13号
	合計				7,876	
	単価				7,876	
*** B単 - 77号 ***						
000077	高圧洗浄工 14.7Mpa		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14601	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa	1.000	m ²	1,548	1,548	S単 24号
	合計				1,548	
	単価				1,548	
*** B単 - 78号 ***						
000078	基礎砕石 RC-40、t=150		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,733	1,733	S単 60号
	合計				1,733	
	単価				1,733	
*** B単 - 79号 ***						
000079	基礎コンクリート 18-15-20、BB		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,特殊養生(練炭,ジェットク),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	35,700	35,700	S単 68号
S02116	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),	1.000	m ³	500	500	S単 7号
	合計				36,200	
	単価				36,200	
*** B単 - 80号 ***						
000080	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	27.000	m ²	10,640	287,280	S単 70号
	合計				287,280	
	単価				287,280	
*** B単 - 81号 ***						
000081	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	182,621	182,621	S単 15号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				182,621	
	単価				182,621	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	樹脂カプセル D13用		本		1,000	歩A 当たり算出
S02116	樹脂カプセル D13用	1.000	本	237	237	S単 10号
	合計				237	
	単価				237	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	コンクリート削孔		孔		1,000	歩A 当たり算出
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	1.000	孔	811.6	812	S単 12号
	合計				812	
	単価				812	
	*** B単 - 84号 ***					
000084	鉄筋 SD295、D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、10%未満	1.000	ton	182,621	182,621	S単 15号
	合計				182,621	
	単価				182,621	
	*** B単 - 85号 ***					
000085	プライマー塗布		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布、37.00kg	1.000	m ²	2,260	2,260	S単 25号
	合計				2,260	
	単価				2,260	
	*** B単 - 86号 ***					
BA0304	目地板 目地板(ゴム発泡体)t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m ² 未満、計上する、目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,162	4,162	S単 73号
	合計				4,162	
	単価				4,162	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	土のう製作		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕拵え～設置～撤去	1.000	m ³	34,128	34,128	S単 29号
	合計				34,128	
	単価				34,128	
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土のう運搬 L=0.2km以下		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂、4.0、0.2km以下、山0.80(平0.60)m ³ 、無し、良好	1.000	m ³	727	727	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50.000m ³ 未満	1.000	m ³	256.7	257	S単 39号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				984	
	単価				984	
	*** B単 - 89号 ***					
000089	高密度ポリエチレン管設置		式		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり	24,000	m	61,470	1,475,280	S単 21号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 1000,,	4,000	個	60,100	240,400	S単 11号
	合計				1,715,680	
	単価				1,715,680	
	*** B単 - 90号 ***					
000090	廃プラスチック運搬処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96008	廃プラスチック処分費	1,000	m3	14,000	14,000	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m3	2,425	2,425	S単 46号
	合計				16,425	
	単価				16,425	
	*** B単 - 91号 ***					
000091	大型土のう工 製作・設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	1,000	袋	5,152	5,152	S単 31号
	合計				5,152	
	単価				5,152	
	*** B単 - 92号 ***					
000092	大型土のう運搬 L=0.2km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1,000	m3	727	727	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	256.7	257	S単 39号
	合計				984	
	単価				984	
	*** B単 - 93号 ***					
000093	大型土のう 撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バ ック,,0m3,,,あり	1,000	袋	1,069	1,069	S単 30号
	合計				1,069	
	単価				1,069	
	*** B単 - 94号 ***					
000094	シート敷設、撤去 ブルーシート#3000		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	193	193	S単 37号
	合計				193	
	単価				193	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 95号 ***						
000095	運搬処理 大和建設発生土受入地まで		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,000	m3	256.7	257	S単 39号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1,000	m3	1,978	1,978	S単 48号
	合 計				2,235	
	単 価				2,235	
*** B単 - 96号 ***						
000096	排水ポンプ(仮設) 0以上7m3未満,作業時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 22,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	112,910	112,910	S単 32号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	17,916	17,916	S単 34号
	合 計				130,826	
	単 価				130,826	
*** B単 - 97号 ***						
000097	排水ポンプ(仮設) 0以上7m3未満,常時排水		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 22,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	164,577	164,577	S単 33号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	17,916	17,916	S単 34号
	合 計				182,493	
	単 価				182,493	
*** B単 - 98号 ***						
000098	雪寒仮囲い 設置、撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
T00005	雪寒仮囲い設置、撤去	1,000	m ²	2,194	2,194	T単 2号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
*** B単 - 99号 ***						
000099	足場 単管傾斜		式		1,000	歩A 当たり算出
S18031	足場工 あり,単管傾斜,なし	174,000	掛m ²	4,604	801,096	S単 35号
	合 計				801,096	
	単 価				801,096	
*** B単 - 100号 ***						
000100	廃プラスチック運搬処理		m3		1,000	歩A 当たり算出
P96008	廃プラスチック処分費	1,000	m3	14,000	14,000	
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1,000	m3	2,425	2,425	S単 46号
	合 計				16,425	
	単 価				16,425	
*** B単 - 101号 ***						

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01032	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊) ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好		m3	727		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ(ク)		m3	2,200		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ(ク)		m3	3,692		歩A・単A
S02115	*** S単 - 4号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,950		歩A・単A
S02115	*** S単 - 5号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	34,986		歩A・単A
S02116	*** S単 - 6号 *** 溶接金網 溶接金網 6×100×100,,		m ²	720		歩A・単A
S02116	*** S単 - 7号 *** 冬期割増額 冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),		m3	500		歩A・単A
S02116	*** S単 - 8号 *** 溶接金網 溶接金網 線径6.0mm, 網目150×150mm,,		m ²	498		歩A・単A
S02116	*** S単 - 9号 *** フィルター フィルター 集水フィルター 50,,		個	470		歩A・単A
S02116	*** S単 - 10号 *** 樹脂カプセル 樹脂カプセル D13用,,		本	237		歩A・単A
S02116	*** S単 - 11号 *** 高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 1000,,		個	60,100		歩A・単A
S02200	*** S単 - 12号 *** コンクリート削孔(電動ハンマドリル) コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	811.6		歩A・単A
S02200	*** S単 - 13号 *** コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 材径67mmを超え80mm以下 削孔深さ500mm以下		孔	7,876		歩A・単A
S02721	*** S単 - 14号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,490		歩A・単A
S03701	*** S単 - 15号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	182,621		歩A・単A
S03701	*** S単 - 16号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満		ton	178,521		歩A・単A
S05001	*** S単 - 17号 *** 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾄﾞ型,受台無し,あり		m	3,643		歩A・単A
S05801	*** S単 - 18号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,297		歩A・単A
S05801	*** S単 - 19号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ,鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	973		歩A・単A
S07021	*** S単 - 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,145		歩A・単A
S07035	*** S単 - 21号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S08042	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり *** S単 - 22号 ***		m	61,470		歩A・単A
	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワッチャ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 不要, あり, なし *** S単 - 23号 ***		m ²	1,163		歩A・単A
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込, 3.0m, L'-H式・B' 複式, 100m未満, -, 無し *** S単 - 24号 ***		m	13,444		歩A・単A
	S14601 高压洗浄工 高压洗浄工 高压洗浄工, 14.7Mpa *** S単 - 25号 ***		m ²	1,548		歩A・単A
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布, 37.00kg *** S単 - 26号 ***		m ²	2,260		歩A・単A
	S15003 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, あり *** S単 - 27号 ***		m ²	66		歩A・単A
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無 *** S単 - 28号 ***		m ²	28		歩A・単A
	S16004 B' ック杓[加ラ型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] B' ック杓[加ラ型・クレーン ~ 超低・排対型 (~ 2014)] B' ック杓(加ラ型), 山0.5(平0.4), 2.9t吊り, なし *** S単 - 29号 ***		日	55,784		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕入れ ~ 設置 ~ 撤去 *** S単 - 30号 ***		m ³	34,128		歩A・単A
	S18002 大型土のう工 大型土のう工 撤去, B' ック杓, 0m ³ , あり *** S単 - 31号 ***		袋	1,069		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, B' ック杓, 現地土, 0m ³ , 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり *** S単 - 32号 ***		袋	5,152		歩A・単A
	S18006 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 22, 作業時排水, 0以上 ~ 7未満, 発動発電機, あり *** S単 - 33号 ***		箇所	112,910		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 22, 常時排水, 0以上 ~ 7未満, 発動発電機, あり *** S単 - 34号 ***		箇所	164,577		歩A・単A
	S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり *** S単 - 35号 ***		箇所	17,916		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 あり, 単管傾斜, なし *** S単 - 36号 ***		掛m ²	4,604		歩A・単A
	S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去 *** S単 - 37号 ***		m ²	73		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設 ~ 撤去 *** S単 - 38号 ***		m ²	193		歩A・単A
	S18203 工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪, あり *** S単 - 39号 ***		m ³	97		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 40号 ***		m ³	256.7		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 土量50,000m ³ 未満 *** S単 - 41号 ***		m ³	306		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準) *** S単 - 42号 ***		m ³	1,184		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m ³	262.7		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0103	*** S単 - 43号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,295		歩A・単A
SA0107	*** S単 - 44号 *** SP 掘削補助機械搬入搬出 SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり		回	49,530		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 45号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	414.7		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 46号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下		m3	2,425		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 47号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3	853.4		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 48号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	1,978		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 49号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	916.7		歩A・単A
SA0151	*** S単 - 50号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	459		歩A・単A
SA0152	*** S単 - 51号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	937.4		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 52号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	136.5		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 53号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m3	5,292		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 54号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m3	2,314		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 55号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-, -,有り,あり		m ²	228		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 56号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-, -,		m	722.9		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 57号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-, -,15cm以下,-, -		m	1,308		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 58号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,529		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 59号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,325		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 60号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,733		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 61号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³	1,937		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 62号 *** SP コンクリート					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,910		歩A・単A
	*** S単 - 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	43,030		歩A・単A
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	42,370		歩A・単A
	*** S単 - 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	42,900		歩A・単A
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハツカ材(レン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	42,150		歩A・単A
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	30,440		歩A・単A
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビク),延長無し,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	35,700		歩A・単A
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジエツビク),延長無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	35,480		歩A・単A
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	10,640		歩A・単A
	*** S単 - 71号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,456		歩A・単A
	*** S単 - 72号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,548		歩A・単A
	*** S単 - 73号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²	4,162		歩A・単A
	*** S単 - 74号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m	70,040		歩A・単A
	*** S単 - 75号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,あり,		m ²	184.4		歩A・単A
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤソ RC-40		m ²	660.9		歩A・単A
	*** S単 - 77号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²	1,039		歩A・単A
	*** S単 - 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,1層施工,なし,70mm,70mm		m ²	834.1		歩A・単A
	*** S単 - 79号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),タックコート 各種		m ²	3,055		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	西野排水機場場内整備その他工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,再生密粒度アコ(13)					
	*** S単 - 80号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスルト混合物 (2.35t/m3),アラコト 各種,なし,再生密粒度アコ(13)		m ³	1,751		歩A・単A
	*** S単 - 81号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック					
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170x200x600),有り,無し,-,あり,再生クッチャン RC-40,		m	5,497		歩A・単A
	*** T単 - 1号 ***					
T00003	溶接金網設置工					
			m ²	957		歩A・単A
	*** T単 - 2号 ***					
T00005	雪寒仮囲い設置、撤去					
			m ²	2,194		歩A・単A

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好					
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)D/D区分	無し				
	6)路面条件	良好				
MO3002	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 4t積級	0.200	供用日	8,870	1,774	
W14062	燃料消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	0.200	供用日	261	52	
P34029	軽油 バレル給油	5.600	L	136	762	
R01022	運転手(一般)	0.170	人	27,540	4,682	
	合計				7,270	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		727	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,070	5,814	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,950	15,606	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,814	581	
	合計				22,001	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,200	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コバク()					
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,070	5,814	
R01003	普通作業員	1.330	人	22,950	30,524	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,814	581	
	合計				36,919	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		3,692	
*** S単 - 4号 ***						
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員					
	1)労務コード	R01003				
	2)労務単価算定区分	基(B)				
R01003	普通作業員	1.000	人	22,950	22,950	
	合計				22,950	算出数量 1,000 人
	単価				22,950	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,986	34,986	
	合計				34,986	算出数量 1,000 人
	単価				34,986	
	*** S単 - 6号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	溶接金網 6×100×100,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96003	溶接金網 6×100×100	1.000	m ²	720	720	
	合計				720	算出数量 1,000 各単位
	単価				720	
	*** S単 - 7号 ***					
S02116	冬期割増額		m ³		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード) JB0086				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m ³	500	500	
	合計				500	算出数量 1,000 各単位
	単価				500	
	*** S単 - 8号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96007				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P96007	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm	1.000	m ²	498	498	
	合計				498	算出数量 1,000 各単位
	単価				498	
	*** S単 - 9号 ***					
S02116	フィルター		個		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	フィルター 集水フィルター 50,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P10003				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
P10003	フィルター 集水フィルター 50	1.000	個	470	470	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				470	算出数量 1.000 各単位
	単価				470	
	*** S単 - 10号 ***					
S02116	樹脂カプセル		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂カプセル D13用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96009		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96009	樹脂カプセル D13用	1.000	本	237	237	
	合計				237	算出数量 1.000 各単位
	単価				237	
	*** S単 - 11号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 1000			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96036		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96036	高密度ポリエチレン管継手 1000	1.000	個	60,100	60,100	
	合計				60,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				60,100	
	*** S単 - 12号 ***					
S02200	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		孔		811.6	
	*** S単 - 13号 ***					
S02200	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン) 材径67mmを超え80mm以下 削孔深さ500mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		孔		7,876	
	*** S単 - 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	1.000	m3	8,490	8,490	
	制約無 機械 機労 昼間					算出数量 1.000 m3
	合計				8,490	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		8,490	
	*** S単 - 15号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				182,621	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		182,621	
	*** S単 - 16号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未 満					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	101,000	104,030	
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton	68,340	74,491	
	合 計				178,521	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		178,521	
	*** S単 - 17号 ***					
S05001	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートフリーウム機械据付工 300,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型,受台無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)製品規格 2)据付機械 3)受台の有無 4)長期割引単価区分(賃料機械)	300 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付) ｶｰﾗ型 受台無し あり				
P13004	鉄筋コンクリートフリーウム 300 310×275×4	12.500	個	0	0	
P13030	鉄筋コンクリートフリーウム接合部品 フリーウムタイト 300	12.500	枚	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,986	34,986	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,950	68,850	
F08061	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・ｸﾚﾝ・超低・排対型(-2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.430	日	6,890	9,853	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	55.000	L	136	7,480	
	合 計				182,165	算出数量 50,000 m
	単 価		m		3,643	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,297	4,297	
	合計				4,297	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,297	
	*** S単 - 19号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	973.10	973	
	合計				973	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		973	
	*** S単 - 20号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、50mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VU 50mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2,440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	34,986	2,449	
R01002	特殊作業員	0.110	人	29,070	3,198	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,950	3,443	
	合計				11,449	算出数量 10,000 m
	単価		m		1,145	
	*** S単 - 21号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	57,350円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	57,350	5,735,000	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	34,986	51,779	
R01002	特殊作業員	3.690	人	29,070	107,268	
R01003	普通作業員	5.370	人	22,950	123,242	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	3.840	日	6,890	26,458	
P34029	軽油	81.000	L	136	11,016	
R01021	運転手(特殊)	2.890	人	31,926	92,266	
	合計				6,147,029	算出数量 100.000 m
	単価		m		61,470	
	*** S単 - 22号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシュC-40,10cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,不要,あり,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)舗設材の種別	クラッシュ		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	C-40		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ	10cm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	不陸整正+敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
J03106	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	4,800	55,680	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,986	6,997	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,950	22,032	
M02041	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油	22.000	L	136	2,992	
R01021	運転手(特殊)	0.650	人	31,926	20,752	
	合計				116,281	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,163	
	*** S単 - 23号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 プレキャストコンクリートブロック建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満,-,無し			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価	9,580円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	プレキャストコンクリートブロック建込		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)支柱間隔	3.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)規格・仕様	ビーム式・バネ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m	9,580	9,580	
A04021	横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.250	m	3,091	3,864	
	合計				13,444	算出数量 1.000 m
	単価		m		13,444	
	*** S単 - 24号 ***					
S14601	高圧洗浄工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	高圧洗浄工 高圧洗浄工, 14.7Mpa			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)吐出圧力	高圧洗浄工 14.7Mpa		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.710	人	34,986	24,840	
R01002	特殊作業員	1.420	人	29,070	41,279	
R01003	普通作業員	2.130	人	22,950	48,884	
M28411	高圧洗浄機[工用用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日	6,320	5,498	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L	142	3,266	
Y00004	諸雑費 27%	0.270		115,003	31,051	
	合計				154,818	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		1,548	
	*** S単 - 25号 ***					
S14604	プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,37.00kg		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)プライマー単価(円/kg) 3)プライマー設計量(kg/100m ²)	プライマー塗布 2,460円 37.00kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.270	人	34,986	44,432	
R01002	特殊作業員	1.270	人	29,070	36,919	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,950	29,147	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	42.920	kg	2,460	105,583	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		110,498	9,945	
	合計				226,026	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,260	
	*** S単 - 26号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日	9,690	13,275	
P34029	軽油 バレル給油	78.000	L	136	10,608	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				55,809	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 27号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)石礫・雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 バレル給油	0.800	L	136	109	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,540	1,652	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,483	348	
	合計				2,831	算出数量 100.000 m ³
	単価		m ³		28	
	*** S単 - 28号 ***					
S16004	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000	歩A 当たり算出
	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホ(加-ラ型),山0.5(平0.4),2.9t吊り,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)機械区分	バックホ(加-ラ型)				垂熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格	山0.5(平0.4),2.9t吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F08062	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 吊能力2.9t	1.500	日	11,100	16,650	
P34029	軽油	53.000	L	136	7,208	
R01021	バックホ給油					
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				55,784	算出数量 1.000 日
	単価		日		55,784	
	*** S単 - 29号 ***					
S18001	土のう工		m ³		10,000	歩A 当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去				
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,950	332,775	
	合計				341,275	算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³		34,128	
	*** S単 - 30号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m ³ ,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バックホ				
	4)購入土材単価(m ³ 当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m ³ /袋)	0.000m ³				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,986	34,986	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	
Y00004	諸雑費	0.004		64,056	256	
F08063	バックホ[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油					
P34029	バックホ給油	101.000	L	136	13,736	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				122,921	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,069	
	*** S単 - 31号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バ ックリ、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0t用）、なし、あり		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,986	34,986	
R01002	特殊作業員	1.000	人	29,070	29,070	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,950	22,950	
Y00004	諸雑費	0.010		87,006	870	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ックリ[加-ラ型・後方超小旋回・クーン・超低・排（～2014）] 標準バ ック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 バ ト-#給油	63.000	L	136	8,568	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				175,178	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,152	
	*** S単 - 32号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 22,作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	22 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	34.100	日	569	19,403	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	205.000	L	142	29,110	
R01001	土木一般世話役	0.880	人	34,986	30,788	
R01003	普通作業員	1.100	人	22,950	25,245	
Y00004	諸雑費	0.080		104,546	8,364	
	合計				112,910	算出数量 1,000 箇所
	単 価				112,910	
	*** S単 - 33号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 22,常時排水、0以上～7未満、発動発電機、あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	22 常時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	23.760	日	569	13,519	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	614.000	L	142	87,188	
R01001	土木一般世話役	0.880	人	34,986	30,788	
R01003	普通作業員	1.100	人	22,950	25,245	
Y00004	諸雑費	0.050		156,740	7,837	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				164,577	算出数量 1.000 箇所
	単価				164,577	
	*** S単 - 34号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	34,986	8,047	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,950	9,869	
	合計				17,916	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		17,916	
	*** S単 - 35号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 あり.単管傾斜.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 あり なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.500	人	34,986	52,479	
R01012	とび工	6.100	人	31,620	192,882	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,950	61,965	
F01086	フレンソクルン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日	65,500	52,400	
Y00004	諸雑費	0.280		359,726	100,723	
	合計				460,449	算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡		4,604	
	*** S単 - 36号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	撤去 0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.320	人	22,950	7,344	
	合計				7,344	算出数量 100.000 ㎡
	単価		㎡		73	
	*** S単 - 37号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設～撤去 80		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・ｼｰﾄ類)	104.000	㎡	80	8,320	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,950	11,016	
	合計				19,336	算出数量 100.000 ㎡

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		193	
	*** S単 - 38号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m ³		1,000	日 歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08230	新(旧)ダ(ト)カクシヨ(ル) [~ 低騒・排対型(~ 2次)] 標準バケット山積容量1.3 ~ 1.4m ³	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 バレル給油	23.000	L	136	3,128	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
	合 計				51,642	算出数量 535.000 m ³
	単 価		m ³		97	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m ³ 未満		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ³		256.7	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m ³ 未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m ³ 未満		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ³		306	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ³		1,184	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m ³		1,000	m ³ 歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	無し 無し あり				
	単 価		m3		262.7	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,295	
	*** S単 - 44号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 あり				
	単 価		回		49,530	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		414.7	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3		2,425	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,0.2km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下				
	単 価		m3		853.4	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,11.5km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,978	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		916.7	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m ²		459	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		937.4	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m ³		136.5	
	*** S単 - 53号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m ³		5,292	
	*** S単 - 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,14.4km以下,		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	単 価		m ³		2,314	
	*** S単 - 55号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有リ あり				
	単 価		m ²		228	
	*** S単 - 56号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		722.9	
	*** S単 - 57号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m		1,308	
	*** S単 - 58号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,529	
	*** S単 - 59号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,325	
	*** S単 - 60号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,733	
	*** S単 - 61号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,937	
	*** S単 - 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		35,910	
	*** S単 - 63号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バ ック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	小型構造物 バ ック約(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		43,030	
	*** S単 - 64号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック約(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 バ ック約(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		42,370	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - あり 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		42,900	
	*** S単 - 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設 計上する - - 一般養生 - - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		42,150	
	*** S単 - 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設,計上する,100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設 計上する 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し - - 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3		30,440	
	*** S単 - 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(緑炭,ｼﾞｪｯﾄﾍﾞｰｸ),延長無し,-,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾝﾌﾞﾙ車打設				

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジレット-タ) 延長無し - - あり 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,700	
	*** S単 - 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭、ジレット-タ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/ C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 特殊養生(練炭、ジレット-タ) 延長無し - - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		35,480	
	*** S単 - 70号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		10,640	
	*** S単 - 71号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,456	
	*** S単 - 72号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,548	
	*** S単 - 73号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		4,162	
	*** S単 - 74号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,基礎砕石+均しコンクリート,無し,あり		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)製品長さ 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		70,040	
	*** S単 - 75号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		184.4	
	*** S単 - 76号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	70mm 1層施工 砕石 なし 再生クワツヤン RC-40				
	単 価		m ²		660.9	
	*** S単 - 77号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員	路盤材 -				

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,039	
	*** S単 - 78号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, なし, 70mm, 70mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 70mm 70mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		834.1	
	*** S単 - 79号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), タ ックコート 各種, 再生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) タックコート 各種 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		3,055	
	*** S単 - 80号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, アスファルト混合物 (2.35t/m ³), プ ライムコート 各種, なし, 再 生密粒度アスコ(13)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 (2.35t/m ³) プライムコート 各種 なし 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,751	
	*** S単 - 81号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 有り, 無し, -, あり, 再生クマツヅク RC- 40,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0		制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単 - 1号 ***						
T00003	溶接金網設置工		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.000	人	22,950	45,900	S単 4号
S02116	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm、	100.000	m ²	498	49,800	S単 8号
	合計				95,700	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		957	
*** 単 - 2号 ***						
T00005	雪寒仮囲い設置、撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	1.100	人	34,986	38,485	S単 5号
S02115	普通作業員	4.700	人	22,950	107,865	S単 4号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014))	0.600	日	55,784	33,470	S単 28号
Y00004	雑品	0.220		179,820	39,560	
	合計				219,380	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		2,194	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

最上川下流左岸農業水利事業
西野排水機場場内整備その他工事

積算書

(当初)

東北農政局
最上川下流左岸農業水利事業所

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			27,100,000	
・工事原価			22,519,000	
純工事費			16,381,000	
・直接工事費			14,074,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	14,074,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	0	
・間接工事費			8,445,000	
・共通仮設費			2,307,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
14,074,000 × ((14.320*1.000)*1.000*1.040*1.000)			2,096,000	
・運搬費	1.000	式	0	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			211,000	
・現場環境改善費(率計上)				
14,074,000 × (1.500)			211,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			6,138,000	
・現場管理費(率計上)				
16,381,000 × ((35.330*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.370+0.000-0.000)			6,138,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
22,519,000 × (20.320*1.000 + 0.04)			4,584,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)内訳			14,074,000	
直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	14,074,000	
・舗装工	1.000	式	10,633,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式	570,000	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式	10,063,000	
・付帯施設工	1.000	式	2,629,000	
・ ・ 照明設備	1.000	式	2,037,000	
・ ・ 場内整備工	1.000	式	592,000	
・原形復旧工	1.000	式	812,000	
・ ・ 原形復旧工	1.000	式	812,000	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				14,074,000	
・舗装工	1.000	式		10,633,000	
・・舗装準備工	1.000	式		570,000	
BA0802 不陸整正	3.100	m ²	184	570,400	歩A・単A B単 1号
合 計				570,400	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		10,063,000	
000002 下層路盤 RC-40、t=70	3,100.000	m ²	661	2,049,100	歩A・単A B単 2号
000003 上層路盤 M-40、t=70	3,100.000	m ²	834	2,585,400	歩A・単A B単 3号
000004 表層 再生密粒度As13、t=40	3,100.000	m ²	1,751	5,428,100	歩A・単A B単 4号
合 計				10,062,600	
・付帯施設工	1.000	式		2,629,000	
・・照明設備	1.000	式		2,037,000	
000005 外灯a(街路灯) LST1-6300LM	4.000	灯	233,230	932,920	歩A・単A B単 5号
000006 外灯b(投光器) LJP1M-180 LM	2.000	個	189,878	379,756	歩A・単A B単 6号
000007 ハンドホール設置工	2.000	基	130,016	260,032	歩A・単A B単 7号
000008 電線管 EM-CE 3.5sq-2C	140.100	m	1,026	143,743	歩A・単A B単 8号
000009 基礎コンクリート	1.900	m ³	38,670	73,473	歩A・単A B単 9号
000010 型枠	1.000	式	114,576	114,576	歩A・単A B単 10号
000011 基礎砕石(外灯a)	0.140	m ³	1,569	220	歩A・単A B単 11号
000012 床堀	1.000	式	66,555	66,555	歩A・単A B単 12号
000013 埋戻	28.000	m ³	2,200	61,600	歩A・単A B単 13号
000014 土砂運搬 L=1.0km以下	1.000	式	4,502	4,502	歩A・単A B単 14号
合 計				2,037,377	
・・場内整備工	1.000	式		592,000	
000015 落蓋式U字側溝設置	31.000	m	10,047	311,457	歩A・単A B単 15号
000016 落蓋式U字側溝蓋設置	31.000	枚	2,783	86,273	歩A・単A B単 16号
000017 落蓋式U字側溝 点検用	4.000	m	10,047	40,188	歩A・単A B単 17号
000018 落蓋式U字側溝蓋設置 点検用	4.000	枚	13,273	53,092	歩A・単A B単 18号
000019 基礎砕石 RC-40、t=100	1.600	m ³	1,529	2,446	歩A・単A B単 19号
000020 歩者道境界ブロック A種	18.000	m	5,497	98,946	歩A・単A B単 20号
合 計				592,402	
・原形復旧工	1.000	式		812,000	
・・原形復旧工	1.000	式		812,000	
000021 田面整地 借地田	6,455.000	m ²	110	710,050	歩A・単A B単 21号
000022 畦畔復旧	95.400	m	1,067	101,792	歩A・単A B単 22号
合 計				811,842	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0802	*** B単 - 1号 *** 不陸整正		m ²	184		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 下層路盤 RC-40、t=70		m ²	661		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 上層路盤 M-40、t=70		m ²	834		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 表層 再生密粒度As13、t=40		m ²	1,751		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 外灯a(街路灯) LST1-6300LM		灯	233,230		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 外灯b(投光器) LJP1M-180 LM		個	189,878		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** ハンドホール設置工		基	130,016		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 電線管 EM-CE 3.5sq-2C		m	1,026		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 基礎コンクリート		m ³	38,670		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 型枠		式	114,576		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 基礎砕石(外灯a)		m ³	1,569		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 床堀		式	66,555		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 埋戻		m ³	2,200		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 土砂運搬 L=1.0km以下		式	4,502		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 落蓋式U字側溝設置		m	10,047		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 落蓋式U字側溝蓋設置		枚	2,783		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 落蓋式U字側溝 点検用		m	10,047		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 落蓋式U字側溝蓋設置 点検用		枚	13,273		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 基礎砕石 RC-40、t=100		m ³	1,529		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 歩者道境界ブロック A種		m	5,497		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** 田面整地 借地田		m ²	110		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** 畦畔復旧					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0802	不陸整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し、-、-、あり、	1.000	m ²	184.4	184	S単 17号
	合 計				184	
	単 価				184	
*** B単 - 2号 ***						
000002	下層路盤 RC-40、t=70		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クワツヤン RC-40	1.000	m ²	660.9	661	S単 18号
	合 計				661	
	単 価				661	
*** B単 - 3号 ***						
000003	上層路盤 M-40、t=70		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,70mm,70mm	1.000	m ²	834.1	834	S単 19号
	合 計				834	
	単 価				834	
*** B単 - 4号 ***						
000004	表層 再生密粒度As13、t=40		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ﾌﾞﾗｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ﾌﾞﾗｯﾄﾞ(13)	1.000	m ²	1,751	1,751	S単 20号
	合 計				1,751	
	単 価				1,751	
*** B単 - 5号 ***						
000005	外灯a(街路灯) LST1-6300LM		灯		1.000	歩A 当たり算出
T00003	街路灯設置 光束2310lm 水銀灯100形相当	1.000	灯	233,230	233,230	T単 2号
	合 計				233,230	
	単 価				233,230	
*** B単 - 6号 ***						
000006	外灯b(投光器) LJP1M-180 LM		個		1.000	歩A 当たり算出
T00002	投光器設置 屋外用	1.000	個	189,878	189,878	T単 1号
	合 計				189,878	
	単 価				189,878	
*** B単 - 7号 ***						
000007	ハンドホール設置工		基		1.000	歩A 当たり算出
S42112	ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,	1.000	基	130,016	130,016	S単 9号
	合 計				130,016	
	単 価				130,016	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 8号 ***						
000008	電線管 EM-CE 3.5sq-2C		m		1,000	歩A 当たり算出
S42100	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(槽内),0.00,0.00,無,無,無,	1.000	m	1,026	1,026	S単 8号
	合計				1,026	
	単価				1,026	
*** B単 - 9号 ***						
000009	基礎コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	38,670	38,670	S単 15号
	合計				38,670	
	単価				38,670	
*** B単 - 10号 ***						
000010	型枠		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.000	m ²	9,548	114,576	S単 16号
	合計				114,576	
	単価				114,576	
*** B単 - 11号 ***						
000011	基礎砕石(外灯a)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	1.000	m ³	1,569	1,569	S単 13号
	合計				1,569	
	単価				1,569	
*** B単 - 12号 ***						
000012	床堀		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	29.000	m ³	2,295	66,555	S単 11号
	合計				66,555	
	単価				66,555	
*** B単 - 13号 ***						
000013	埋戻		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバケ()	1.000	m ³	2,200	2,200	S単 1号
	合計				2,200	
	単価				2,200	
*** B単 - 14号 ***						
000014	土砂運搬 L=1.0km以下		式		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	2.000	m ³	1,067	2,134	S単 12号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	2.000	m ³	1,184	2,368	S単 10号
	合計				4,502	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,502	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	落蓋式U字側溝設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,297	4,297	S単 3号
P96011	落蓋式U字側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	5,750	5,750	
	合 計				10,047	
	単 価				10,047	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	落蓋式U字側溝蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	973	973	S単 4号
P96012	3種ふた 300A 412×95×500	1.000	枚	1,810	1,810	
	合 計				2,783	
	単 価				2,783	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	落蓋式U字側溝 点検用		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,297	4,297	S単 3号
P96011	落蓋式U字側溝 300A 300×300×1000	1.000	m	5,750	5,750	
	合 計				10,047	
	単 価				10,047	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	落蓋式U字側溝蓋設置 点検用		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	973	973	S単 4号
P96013	グレーチング T-14、995×275×44	1.000	枚	12,300	12,300	
	合 計				13,273	
	単 価				13,273	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	基礎碎石 RC-40、t=100		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	1.000	m ³	1,529	1,529	S単 14号
	合 計				1,529	
	単 価				1,529	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	歩者道境界ブロック A種		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0876	SP 歩者道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,無し,-,あり,再生クワッチャリ RC-40、	1.000	m	5,497	5,497	S単 21号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	西野排水機場内整備その他工事				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計				5,497	
	単 価				5,497	
*** B単 - 21号 ***						
000021	田面整地 借地田		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり	1.000	m ²	66	66	S単 6号
S15004	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	44	44	S単 7号
	合 計				110	
	単 価				110	
*** B単 - 22号 ***						
000022	畦畔復旧		m		1,000	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業あり	1.000	m	1,067	1,067	S単 5号
	合 計				1,067	
	単 価				1,067	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 2号 *** 電工 電工		人	29,274		歩A・単A
S05801	*** S単 - 3号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,297		歩A・単A
S05801	*** S単 - 4号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	973		歩A・単A
S15002	*** S単 - 5号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり		m	1,067		歩A・単A
S15003	*** S単 - 6号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,あり		m ²	66		歩A・単A
S15004	*** S単 - 7号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有		m ²	44		歩A・単A
S42100	*** S単 - 8号 *** 電線管敷設工 電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無,		m	1,026		歩A・単A
S42112	*** S単 - 9号 *** ハンドホール設置工 ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし,		基	130,016		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 10号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3	1,184		歩A・単A
SA0103	*** S単 - 11号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,		m3	2,295		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 12号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	1,067		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 13号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,569		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 14号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,529		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 15号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W /C65%		m3	38,670		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 16号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,548		歩A・単A
SA0831	*** S単 - 17号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²	184.4		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 18号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クラッシュラン RC-40		m ²	660.9		歩A・単A
SA0834	*** S単 - 19号 *** SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,70mm,70mm		m ²	834.1		歩A・単A
SA0843	*** S単 - 20号 *** SP 表層(車道・路肩部)					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ(ク)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)締固め区分					
R01002	特殊作業員	0.200	人	29,070	5,814	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,950	15,606	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		5,814	581	
	合計				22,001	算出数量 10,000 m3
	単価		m3		2,200	
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード	R01013		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務単価算定区分	基(B)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	29,274	29,274	算出数量 1,000 人
	合計				29,274	
	単価				29,274	
*** S単 - 3号 ***						
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1,000	m	4,297	4,297	算出数量 1,000 [各単位]
	合計				4,297	
	単価		[各単位]		4,297	
*** S単 - 4号 ***						
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1,000	枚	973.10	973	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				973	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		973	
	*** S単 - 5号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08012	バックホ[加圧型・超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	5,800	1,102	
P34029	軽油 バックホ給油	6.100	L	136	830	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	31,926	4,150	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	22,950	4,590	
	合計				10,672	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,067	
	*** S単 - 6号 ***					
S15003	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
F08015	バックホ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.370	日	9,690	13,275	
P34029	軽油 バックホ給油	78.000	L	136	10,608	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	31,926	31,926	
	合計				55,809	算出数量 842.000 m ²
	単価		m ²		66	
	*** S単 - 7号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫・雑物除去	有		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	0.070	人	22,950	1,607	
M35062	農用トラック[乗用・ハイム型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,490	722	
P34029	軽油 バックホ給油	0.800	L	136	109	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	27,540	1,652	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,483	348	
	合計				4,438	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		44	
	*** S単 - 8号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 波付硬質合成樹脂管,-,30,地中(構内),0.00,0.00,無,無,無,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別 2)細別規格	波付硬質合成樹脂管 -		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)サイズ(mm) 4)施工区分	30 地 中 (構内)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5)その他の時の電線管1m当り単価選択 6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率 8)クリップ留めの歩掛補正区分	0.00 無				
	9)直線部分の歩掛補正区分 10)高所作業(2m以上)の歩掛補正区分 11)その他の場合の補助文	無 無				
P27437	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	265	26,500	
R01013	電工	2.600	人	29,274	76,112	
	合 計				102,612	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,026	
	*** S単 - 9号 ***					
S42112	ハンドホール設置工		基		10,000	歩A 当たり算出
	ハンドホール設置工 900×900×900,2000kg以下,1.0m未満,あり,なし, 1)ハンドホール区分(W×D×H) 2)その他の時のハンドホール1基単価選択 3)1基当たり質量(kg/基) 4)内径(m) 5)基礎砕石 6)敷材 7)その他の場合の補助文	900×900×900 2000kg以下 1.0m未満 あり なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P27815	ハンドホール(鉄蓋付) H2-9 900×900×900(国交省型)	10.000	組	98,500	985,000	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	34,986	55,978	
R01002	特殊作業員	0.300	人	29,070	8,721	
R01003	普通作業員	3.800	人	22,950	87,210	
M02093	バックホウ[加圧型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	14.900	時間	2,800	41,720	
R01021	運転手(特殊)	2.530	人	31,926	80,773	
P34029	軽油 ハンドホール給油	128.000	L	136	17,408	
Y00004	基礎砕石費	0.080		291,810	23,345	
	合 計				1,300,155	算出数量 10.000 基
	単 価		基		130,016	
	*** S単 - 10号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3		1,184	
	*** S単 - 11号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		2,295	
	*** S単 - 12号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,1.0km以下		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		1,067	
	*** S単 - 13号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,569	
	*** S単 - 14号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-40 40~0mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャー RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,529	
	*** S単 - 15号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8- 40(普通) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		38,670	
	*** S単 - 16号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,548	
	*** S単 - 17号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,-,-,あり,		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		184.4	
	*** S単 - 18号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) SP 下層路盤(車道・路肩部) 70mm,1層施工,砕石,なし,再生クマツラン RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	70mm 1層施工 砕石 なし 再生クマツラン RC-40				
	単 価		m ²		660.9	
	*** S単 - 19号 ***					
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,なし,70mm,70mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 70mm 70mm 粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		834.1	
	*** S単 - 20号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,ﾌﾞﾗｯﾄﾞ混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞ各種,なし,再生密粒度ｱｽﾌﾟ(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m3)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,751	
	*** S単 - 21号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,無し,-,あり,再生クラッシュラン RC-40,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	設置				
	2)ブロック規格	A種(150/170×200×600)				
	3)基礎砕石の有無	有り				
	4)均し基礎コンクリートの有無	無し				
	5)養生工の有無	-				
	6)長期割引単価区分	あり				
	7)基礎砕石規格	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m		5,497	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	西野排水機場場内整備その他工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00002	投光器設置		個		1,000	歩A 当たり算出
S02115	屋外用 電工	1.430	人	29,274	41,862	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		41,862	10,466	
P96001	屋外用 投光器	1.000	個	131,000	131,000	
Y00004	雑品	0.050		131,000	6,550	
	合 計				189,878	算出数量 1.000 個
	単 価		個		189,878	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00003	街路灯設置		灯		1,000	歩A 当たり算出
S02115	光束2310lm 水銀灯100形相当 電工	1.840	人	29,274	53,864	S単 2号
Y00004	雑品	0.250		53,864	13,466	
P96003	街路灯 光束2310lm 水銀灯100形相当	1.000	灯	78,800	78,800	
P96004	街路灯ポール H=4.5m	1.000	本	79,200	79,200	
Y00004	雑品	0.050		158,000	7,900	
	合 計				233,230	算出数量 1.000 灯
	単 価		灯		233,230	