



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

最上川下流左岸農業水利事業
毒蛇排水路補修（その 1 1）工事

積 算 書

（当初）

東北農政局
最上川下流左岸農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

[illegible]

事業名 最上川下流左岸農業水利事業

工事名 毒蛇排水路補修 (その11) 工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修 (その11) 工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			79,920,000	
・工事原価			66,998,000	
純工事費			51,366,000	
・直接工事費			41,944,000	
・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	20,212,000	
・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	21,732,000	
・間接工事費			25,054,000	
・共通仮設費			9,422,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費～営繕費等				
$45,600,000 \times ((7.900 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000)$			3,602,000	
・運搬費	1.000	式	5,461,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	0	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			359,000	
・現場環境改善費 (率計上)				
$45,568,000 \times (0.790)$			359,000	
・現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			15,632,000	
・現場管理費 (率計上)				
$55,022,000 \times ((27.800 \times 1.000) \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 + 0.610 \times 0.000 - 0.000)$			15,632,000	
・現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
・現場管理費 (一般管理费率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額 (直工)	1.000	式	3,656,000	
・官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
$66,998,000 \times (19.250 \times 1.000 + 0.04)$			12,923,000	
・一括計上価格	1.000	式	0	
支給品費			0	
支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
支給品費 (直工)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			32,000	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修 (その11) 工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修 (その11) 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				20,212,000	
・土工	1.000	式		1,481,000	
・掘削工	1.000	式		860,000	
BA0113 掘削補助機械搬入搬出	14.00	回	52,500	735,000	歩A・単A B単 1号
B01501 土砂掘削 土砂	79	m ³	1,578	124,662	歩A・単A B単 2号
合 計				859,662	
・作業土工 土羽 (IV型水路)	1.000	式		621,000	
B01209 埋戻 粘性土 (B<0.5m)	72	m ³	5,578	401,616	歩A・単A B単 3号
BA0109 法面整形	440	m ²	498	219,120	歩A・単A B単 4号
合 計				620,736	
・補修工	1.000	式		16,223,000	
・高圧洗浄工 (IV型水路)	1.000	式		1,113,000	
000005 洗浄工 表面処理工 (コンクリート増厚工) 7.8MPa	723	m ²	1,540	1,113,420	歩A・単A B単 5号
合 計				1,113,420	
・表面処理工 コンクリート増厚工 (IV型水路)	1.000	式		15,110,000	
BA0304 目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm	12	m ²	4,112	49,344	歩A・単A B単 6号
BA0302 コンクリート 18-15-20_BB_W/C≤65%	43	m ³	44,070	1,895,010	歩A・単A B単 7号
BA0302 コンクリート 18-15-20_BB_W/C≤65%_冬季割増	80	m ³	48,280	3,862,400	歩A・単A B単 8号
BA0303 型枠 無筋コンクリート	790	m ²	9,361	7,395,190	歩A・単A B単 9号
000010 型枠用遮水・剥離シート 3回転用	258	m ²	1,200	309,600	歩A・単A B単 10号
B03205 鉄筋 SD295_D13_L=170mm_差し筋	0.126	ton	376,435	47,431	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 削孔長_L=100mm	756	孔	609	460,404	歩A・単A B単 12号
000013 溶接金網設置工 φ6 150×150	949	m ²	948	899,652	歩A・単A B単 13号
B03205 鉄筋 SD295_D10	0.504	ton	378,495	190,761	歩A・単A B単 14号
合 計				15,109,792	
・水路付帯工	1.000	式		2,393,000	
・水抜き工 (IV型水路)	1.000	式		2,393,000	
000015 水抜きパイプ VU φ507mm_付き	294	箇所	1,146	336,924	歩A・単A B単 15号
000016 コンクリート削孔 (穿孔機) 削孔長_L=400mm	294	孔	6,993	2,055,942	歩A・単A B単 16号
合 計				2,392,866	
・耕地復旧工	1.000	式		115,000	
・水田復旧工	1.000	式		115,000	
B15501 表土掘削・埋戻 耕地復旧	1,166.00	m ²	41	47,806	歩A・単A B単 17号
B15102 畦畔復旧	63	m	1,062	66,906	歩A・単A B単 18号
合 計				114,712	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				21,732,000	
・ 仮設工	1.000	式		21,732,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		9,940,000	
B18241 安定シート 土木シート敷設撤去、転回所	1,657	m ²	269	445,733	歩A・単A B単 19号
BA0102 積込（ルーズ） 資材置場→転回所	840	m ³	265	222,600	歩A・単A B単 20号
BA0102 積込（ルーズ） 工事用道路、転回所→資材置場	760	m ³	265	201,400	歩A・単A B単 21号
BA0105 土砂等運搬 資材置場→転回所（庄内町資材置場）	760	m ³	589	447,640	歩A・単A B単 22号
BA0105 土砂等運搬 転回所→庄内町資材置場	760	m ³	589	447,640	歩A・単A B単 23号
BA0110 整地 転回所→庄内町資材置場	760	m ³	156	118,560	歩A・単A B単 24号
BA0106 路体（築堤）盛土・埋戻 転回所造成	760	m ³	987	750,120	歩A・単A B単 25号
BA0109 法面整形 盛土部、山砂、工事用道路	560	m ²	498	278,880	歩A・単A B単 26号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、工事用道路（IV型水路）	640	m ²	1,899	1,215,360	歩A・単A B単 27号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、転回所No.35	897	m ²	1,849	1,658,553	歩A・単A B単 28号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、隅切り部No.41	32	m ²	1,849	59,168	歩A・単A B単 29号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、工事用進入路	1,372	m ²	2,000	2,744,000	歩A・単A B単 30号
000031 工事用道路 （B-3タイプ）	158.000	m	7,551	1,193,058	歩A・単A B単 31号
000032 工事用道路 （B-4タイプ）	52.000	m	3,020	157,040	歩A・単A B単 32号
合 計				9,939,752	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		2,241,000	
B18322 排水ポンプ（仮設） 0以上7m3未満、常時排水	14	箇所	160,065	2,240,910	歩A・単A B単 33号
合 計				2,240,910	
・ ・ 仮廻し水路工 （IV型水路）	1.000	式		5,444,000	
B18321 土のう 仕揃え～設置～撤去	5.2	m ³	33,475	174,070	歩A・単A B単 34号
000035 土のう 土のう設置、撤去	73	m ³	19,575	1,428,975	歩A・単A B単 35号
000036 シート類敷設、撤去 購入材、ブルーシート#3000	306	m ²	192	58,752	歩A・単A B単 36号
000037 シート類敷設、撤去 転用材、ブルーシート#3000	1,428	m ²	108	154,224	歩A・単A B単 37号
000038 大型土のう 製作 搬入 耐候性大型土のう袋	66	袋	8,357	551,562	歩A・単A B単 38号
000039 大型土のう 設置～撤去 耐候性大型土のう袋	308	袋	3,109	957,572	歩A・単A B単 39号
000040 高密度ポリエチレン管設置 φ1000（ダブ管）	504	m	4,205	2,119,320	歩A・単A B単 40号
合 計				5,444,475	
・ ・ 除雪工	1.000	式		273,000	
000041 除雪工 機械除雪（工事用道路）	1,426	m ³	113	161,138	歩A・単A B単 41号
000042 除雪工 機械除雪（ヤード）	302	m ³	126	38,052	歩A・単A B単 42号
000043 除雪工 人力除雪（構造物周辺）	139	m ³	529	73,531	歩A・単A B単 43号
合 計				272,721	
・ ・ 雪寒仮囲い工 （IV型水路）	1.000	式		3,787,000	
000044 雪寒仮囲い 設置、撤去	2,006	m ²	1,888	3,787,328	歩A・単A B単 44号
合 計				3,787,328	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0113	*** B単－ 1号 *** 掘削補助機械搬入搬出					
			回	52,500		歩A・単A
B01501	*** B単－ 2号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3	1,578		歩A・単A
B01209	*** B単－ 3号 *** 埋戻					
	粘性土（B<0.5m）		m3	5,578		歩A・単A
BA0109	*** B単－ 4号 *** 法面整形					
			m ²	498		歩A・単A
000005	*** B単－ 5号 *** 洗浄工					
	表面処理工（コンクリート増厚工）7.8MPa		m ²	1,540		歩A・単A
BA0304	*** B単－ 6号 *** 目地板					
	目地板（フォーム発泡体）t=10mm		m ²	4,112		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 7号 *** コンクリート					
	18-15-20_BB_W/C≦65%		m3	44,070		歩A・単A
BA0302	*** B単－ 8号 *** コンクリート					
	18-15-20_BB_W/C≦65% 冬季割増		m3	48,280		歩A・単A
BA0303	*** B単－ 9号 *** 型枠					
	無筋コンクリート		m ²	9,361		歩A・単A
000010	*** B単－ 10号 *** 型枠用遮水・剥離シート					
	3回転用		m ²	1,200		歩A・単A
B03205	*** B単－ 11号 *** 鉄筋					
	SD295_D13_L=170mm_差し筋		ton	376,435		歩A・単A
000012	*** B単－ 12号 *** コンクリート削孔（電動ハンマドリル）					
	削孔長_L=100mm		孔	609		歩A・単A
000013	*** B単－ 13号 *** 溶接金網設置工					
	φ6 150×150		m ²	948		歩A・単A
B03205	*** B単－ 14号 *** 鉄筋					
	SD295_D10		ton	378,495		歩A・単A
000015	*** B単－ 15号 *** 水抜きパイプ					
	VUφ50フィルター付き		箇所	1,146		歩A・単A
000016	*** B単－ 16号 *** コンクリート削孔（穿孔機）					
	削孔長_L=400mm		孔	6,993		歩A・単A
B15501	*** B単－ 17号 *** 表土掘削・埋戻					
	耕地復旧		m ²	41		歩A・単A
B15102	*** B単－ 18号 *** 畦畔復旧					
			m	1,062		歩A・単A
B18241	*** B単－ 19号 *** 安定シート					
	土木シート敷設撤去・転回所		m ²	269		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 20号 *** 積込（ルーズ）					
	資材置場→転回所		m3	265		歩A・単A
BA0102	*** B単－ 21号 *** 積込（ルーズ）					
	工事用道路、転回所→資材置場		m3	265		歩A・単A
BA0105	*** B単－ 22号 *** 土砂等運搬					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	資材置場→転回所（庄内町資材置場） *** B単ー 23号 ***		m3	589		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	転回所→庄内町資材置場 *** B単ー 24号 ***		m3	589		歩A・単A
BA0110	整地					
	転回所→庄内町資材置場 *** B単ー 25号 ***		m3	156		歩A・単A
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					
	転回所造成 *** B単ー 26号 ***		m3	987		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部、山砂、工事用道路 *** B単ー 27号 ***		m ²	498		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、t22、工事用道路（IV型水路） *** B単ー 28号 ***		m ²	1,899		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、t22、転回所No.35 *** B単ー 29号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、t22、隅切り部No.41 *** B単ー 30号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去、t22、工事用進入路 *** B単ー 31号 ***		m ²	2,000		歩A・単A
000031	工事用道路					
	（B-3タイプ） *** B単ー 32号 ***		m	7,551		歩A・単A
000032	工事用道路					
	（B-4タイプ） *** B単ー 33号 ***		m	3,020		歩A・単A
B18322	排水ポンプ（仮設）					
	0以上7m3未満、常時排水 *** B単ー 34号 ***		箇所	160,065		歩A・単A
B18321	土のう					
	仕揃え～設置～撤去 *** B単ー 35号 ***		m3	33,475		歩A・単A
000035	土のう					
	土のう設置、撤去 *** B単ー 36号 ***		m3	19,575		歩A・単A
000036	シート類敷設、撤去					
	購入材、ブルーシート#3000 *** B単ー 37号 ***		m ²	192		歩A・単A
000037	シート類敷設、撤去					
	転用材、ブルーシート#3000 *** B単ー 38号 ***		m ²	108		歩A・単A
000038	大型土のう					
	製作 搬入 耐候性大型土のう袋 *** B単ー 39号 ***		袋	8,357		歩A・単A
000039	大型土のう					
	設置～撤去 耐候性大型土のう袋 *** B単ー 40号 ***		袋	3,109		歩A・単A
000040	高密度ポリエチレン管設置					
	φ1000（ダブル管） *** B単ー 41号 ***		m	4,205		歩A・単A
000041	除雪工					
	機械除雪（工事用道路） *** B単ー 42号 ***		m3	113		歩A・単A
000042	除雪工					
	機械除雪（ヤード） *** B単ー 43号 ***		m3	126		歩A・単A
000043	除雪工					
	人力除雪（構造物周辺）		m3	529		歩A・単A

[illegible]

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0113	掘削補助機械搬入搬出		回		1.000	歩A 当たり算出
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出,なし	1.000	回	52,500	52,500	S単 56号
	合 計				52,500	
	単 価				52,500	
	*** B単ー 2号 ***					
B01501	土砂掘削 土砂		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.110	m3	658	730	S単 1号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊)) 土砂,4.0,0.2km以下,バック容量 0.45m3m3,無し,良好	1.000	m3	848	848	S単 2号
	合 計				1,578	
	単 価				1,578	
	*** B単ー 3号 ***					
B01209	埋戻 粘性土 (B<0.5m)		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ	1.110	m3	658	730	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ	1.000	m3	3,510	3,510	S単 7号
S01032	仮置場運搬(タンクトラック運搬(特殊)) 土砂,4.0,0.2km以下,バック容量 0.45m3m3,無し,良好	1.110	m3	848	941	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.110	m3	357.9	397	S単 53号
	合 計				5,578	
	単 価				5,578	
	*** B単ー 4号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	497.7	498	S単 59号
	合 計				498	
	単 価				498	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	洗浄工 表面処理工 (コンクリート増厚工) 7.8MPa		m ²		100.000	歩A 当たり算出
T00001	洗浄工 7.8MPa	100.000	m ²	1,540	154,000	T単 1号
	合 計				154,000	
	単 価				1,540	
	*** B単ー 6号 ***					
BA0304	目地板 目地板 (ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,112	4,112	S単 64号
	合 計				4,112	
	単 価				4,112	
	*** B単ー 7号 ***					
BA0302	コンクリート 18-15-20_BB_W/C≤65%		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,なし,コンクリ	1.000	m3	44,070	44,070	S単 61号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その１１）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ト各種					
	合 計				44,070	
	単 価				44,070	
	*** B単－ 8号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A
	18-15-20_BB_W/C≤65%_冬季割増					当たり算出
SA0311	SP コンクリート	1.000	m3	47,750	47,750	S単 62号
	小型構造物,ハック紋(クレン機能付)打設,計上する,ニ,特殊養生(練炭),ニ,ニ,ニ,なし					
	,コンクリート各種					
S02116	冬期割増額	1.060	m3	500	530	S単 14号
	,生コンクリート(高炉B),					
	合 計				48,280	
	単 価				48,280	
	*** B単－ 9号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A
	無筋コンクリート					当たり算出
SA0312	SP 型枠	1.000	m ²	9,361	9,361	S単 63号
	一般型枠, 小型構造物					
	合 計				9,361	
	単 価				9,361	
	*** B単－ 10号 ***					
000010	型枠用遮水・剥離シート		m ²		1,000	歩A
	3回転用					当たり算出
S02116	型枠用遮水・剥離シート	1.000	m ²	1,200	1,200	S単 15号
	合 計				1,200	
	単 価				1,200	
	*** B単－ 11号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1,000	歩A
	SD295_D13_L=170mm_差し筋					当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立）	1.000	ton	376,435	376,435	S単 22号
	加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり					
	合 計				376,435	
	単 価				376,435	
	*** B単－ 12号 ***					
000012	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1,000	歩A
	削孔長_L=100mm					当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]	1.000	孔	608.9	609	S単 20号
	合 計				609	
	単 価				609	
	*** B単－ 13号 ***					
000013	溶接金網設置工		m ²		100,000	歩A
	φ6 150×150					当たり算出
T00003	溶接金網設置工	100.000	m ²	948	94,800	T単 2号
	合 計				94,800	
	単 価				948	
	*** B単－ 14号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B03205	鉄筋 SD295_D10		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D10、SD295、あり	1.000	ton	378,495	378,495	S単 23号
	合 計				378,495	
	単 価				378,495	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	水抜きパイプ VUφ507フィルター付き		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	フィルター 集水フィルターφ50,,	1.000	個	470	470	S単 17号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0.600	m	1,127	676	S単 24号
	合 計				1,146	
	単 価				1,146	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	コンクリート削孔（穿孔機） 削孔長_L=400mm		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]	1.000	孔	6,993	6,993	S単 21号
	合 計				6,993	
	単 価				6,993	
	*** B単ー 17号 ***					
B15501	表土掘削・埋戻 耕地復旧		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費] 有	1.000	m ²	41	41	S単 27号
	合 計				41	
	単 価				41	
	*** B単ー 18号 ***					
B15102	畦畔復旧		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、あり	1.000	m	1,062	1,062	S単 26号
	合 計				1,062	
	単 価				1,062	
	*** B単ー 19号 ***					
B18241	安定シート 土木シート敷設撤去、転回所		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	269	269	S単 42号
	合 計				269	
	単 価				269	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0102	積込（ルーズ） 資材置場→転回所		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m ³	264.7	265	S単 54号
	合 計				265	
	単 価				265	
	*** B単ー 21号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0102	積込（ルーズ）					歩A
	工事用道路、転回所→資材置場		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0102	SP 積込（ルーズ）					
	土砂、土量50,000m3未満	1.000	m3	264.7	265	S単 54号
	合 計				265	
	単 価				265	
	*** B単－ 22号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	資材置場→転回所（庄内町資材置場）		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	588.5	589	S単 57号
	合 計				589	
	単 価				589	
	*** B単－ 23号 ***					
BA0105	土砂等運搬					歩A
	転回所→庄内町資材置場		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	588.5	589	S単 57号
	合 計				589	
	単 価				589	
	*** B単－ 24号 ***					
BA0110	整地					歩A
	転回所→庄内町資材置場		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0161	SP 整地					
	残土受入れ地での処理,-,-,なし	1.000	m3	156.4	156	S単 60号
	合 計				156	
	単 価				156	
	*** B単－ 25号 ***					
BA0106	路体（築堤）盛土・埋戻					歩A
	転回所造成		m3		1.000	m3 当たり算出
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	987.1	987	S単 58号
	合 計				987	
	単 価				987	
	*** B単－ 26号 ***					
BA0109	法面整形					歩A
	盛土部、山砂、工事用道路		m ²		1.000	m ² 当たり算出
SA0152	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,性質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	497.7	498	S単 59号
	合 計				498	
	単 価				498	
	*** B単－ 27号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	設置～賃料～撤去、t22、工事用道路（IV型水路）		m ²		1.000	m ² 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去,142,1,なし	1.000	m ²	1,899	1,899	S単 39号
	合 計				1,899	
	単 価				1,899	
	*** B単－ 28号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	設置～賃料～撤去、t22、転回所No.35		m ²		1.000	m ² 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,なし	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 40号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 29号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、隅切り部No.41		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,なし	1.000	m ²	1,849	1,849	S単 40号
	合 計				1,849	
	単 価				1,849	
	*** B単ー 30号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去、t22、工事用進入路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,152,1,なし	1.000	m ²	2,000	2,000	S単 41号
	合 計				2,000	
	単 価				2,000	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	工事用道路 (B-3タイプ)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,普通	1.320	m3	2,426	3,202	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.320	m3	264.7	349	S単 54号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	1.320	m3	658	869	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.320	m3	1,530	2,020	S単 8号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,無し,普通	0.250	m3	1,077	269	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.250	m3	264.7	66	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ	0.250	m3	3,105	776	S単 9号
	合 計				7,551	
	単 価				7,551	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	工事用道路 (B-4タイプ)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.720	m3	588.5	424	S単 57号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.720	m3	264.7	191	S単 54号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし	0.720	m3	658	474	S単 10号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	0.720	m3	1,530	1,102	S単 8号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	0.720	m3	405.4	292	S単 52号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.720	m3	588.5	424	S単 57号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	0.720	m3	156.4	113	S単 60号
	合 計				3,020	
	単 価				3,020	
	*** B単ー 33号 ***					
B18322	排水ポンプ（仮設） 0以上7m3未満、常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	8,941	8,941	S単 35号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,276	10,276	S単 36号
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 15.常時排水,0以上〜7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	123,284	123,284	S単 37号
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径,50mm,なし	1.000	箇所	17,564	17,564	S単 38号
	合 計				160,065	
	単 価				160,065	
	*** B単ー 34号 ***					
B18321	土のう 仕入れ〜設置〜撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18001	土のう工 仕入れ〜設置〜撤去	1.000	m3	33,475	33,475	S単 31号
	合 計				33,475	
	単 価				33,475	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	土のう 土のう設置、撤去		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
T00006	土のう設置、撤去	1.000	m3	19,575	19,575	T単 4号
	合 計				19,575	
	単 価				19,575	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	シート類敷設、撤去 購入材、ブルーシート#3000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去	1.000	m ²	192	192	S単 43号
	合 計				192	
	単 価				192	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	シート類敷設、撤去 転用材、ブルーシート#3000		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去	1.000	m ²	108	108	S単 44号
	合 計				108	
	単 価				108	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	大型土のう 製作 搬入 耐候性大型土のう袋		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作,バック材,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,なし	1.000	袋	5,853	5,853	S単 32号
SA0102	大型土のう積み込み(ヤード) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	264.7	265	S単 55号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好	1.000	m3	987	987	S単 5号
S01032	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケット容量 0.80m3m3,無し,良好	1.000	m3	987	987	S単 5号
SA0102	大型土のう積み込み(ヤード) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	264.7	265	S単 55号
	合 計				8,357	
	単 価				8,357	
	*** B単ー 39号 ***					
000039	大型土のう 設置〜撤去 耐候性大型土のう袋		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 設置(再設置含む),バック材,,0m3,,,なし	1.000	袋	1,979	1,979	S単 33号

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工 撤去,バック材,,0m3,,なし	1.000	袋	1,130	1,130	S単 34号
	合 計				3,109	
	単 価				3,109	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	高密度ポリエチレン管設置 φ1000 (ダブル管)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,なし	1.000	m	4,205	4,205	S単 25号
	合 計				4,205	
	単 価				4,205	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	除雪工 機械除雪 (工事用道路)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18203	工事用道路除雪 除雪,なし	1.000	m3	113	113	S単 47号
	合 計				113	
	単 価				113	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	除雪工 機械除雪 (ヤード)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪 (土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バック材 クレーン付バケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,なし	1.000	m3	126	126	S単 46号
	合 計				126	
	単 価				126	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	除雪工 人力除雪 (構造物周辺)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m3	529	529	S単 45号
	合 計				529	
	単 価				529	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	雪寒仮囲い 設置、撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
T00005	雪寒仮囲い設置、撤去	1.000	m ²	1,888	1,888	T単 3号
	合 計				1,888	
	単 価				1,888	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	廃プラスチック処分 土木シート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分費 (土木シート) 土木シート	1.000	m3	14,500	14,500	S単 19号
S01032	ダンプトラック運搬 (特殊) 土砂,4.0,27.0km以下,バケット容量 0.45m3m3,有り,良好	1.000	m3	6,656	6,656	S単 6号
	合 計				21,156	
	単 価				21,156	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	廃プラスチック処分 ブルーシート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事				

工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	処分費（土木シート）					
	土木シート	1.000	m3	14,500	14,500	S単 19号
S01032	タンポトラック運搬(特殊)					
	土砂,4.0,27.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,有り,良好	1.000	m3	6,656	6,656	S単 6号
	合 計				21,156	
	単 価				21,156	
	*** B単ー 47号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	敷鉄板、工用道路		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,960	4,960	S単 48号
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,802	5,802	S単 49号
	合 計				10,762	
	単 価				10,762	
	*** B単ー 48号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	敷鉄板、転回所		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,960	4,960	S単 48号
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,802	5,802	S単 49号
	合 計				10,762	
	単 価				10,762	
	*** B単ー 49号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	敷鉄板、工用進入路		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	4,960	4,960	S単 48号
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	5,802	5,802	S単 49号
	合 計				10,762	
	単 価				10,762	
	*** B単ー 50号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	高密度ポリエチレン管（庄内町資材置場）		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 50号
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0,0.0	1.000	ton	6,552	6,552	S単 51号
	合 計				12,262	
	単 価				12,262	
	*** B単ー 51号 ***					
B19002	仮設材輸送					歩A
	高密度ポリエチレン管（酒田市資材置場）		ton		1.000 ton	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 50号
S19003	輸送費(仮設材)					
	12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.2,0.0,0.0	1.000	ton	6,552	6,552	S単 51号

[illegible]

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ		m3	658		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,良好		m3	848		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通		m3	2,426		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,無し,普通		m3	1,077		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バケツ容量 0.80m3m3,無し,良好		m3	987		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,27.0km以下,バケツ容量 0.45m3m3,有り,良好		m3	6,656		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,510		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,530		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3	3,105		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし		m3	658		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S02115	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	34,300		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S02115	特殊作業員					
	特殊作業員		人	28,500		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員					
	普通作業員		人	22,500		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	冬期割増額					
	冬期割増額 ,生コンクリート(高炉B),		m3	500		歩A・単A
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	型枠用遮水・剥離シート					
	型枠用遮水・剥離シート		m ²	1,200		歩A・単A
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	溶接金網					
	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm,,		m ²	498		歩A・単A
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	フィルター					
	フィルター 集水フィルターφ50,,		個	470		歩A・単A
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管(官貨品)					
	高密度ポリエチレン管(官貨品) φ1000mm(ダブ構造),,		m	33,850		歩A・単A
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	処分費(土木シート)					
	処分費(土木シート) 土木シート		m3	14,500		歩A・単A
	*** S単ー 20号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]					
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔	608.9		歩A・単A
	*** S単ー 21号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]					
	[SP 施工パッケージ(直接入力用)]		孔	6,993		歩A・単A
	*** S単ー 22号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D13，SD295，あり *** S単ー 23号 ***		ton	376,435		歩A・単A
S03030	鉄筋工（加工・組立） 鉄筋工（加工・組立） 加工・組立，一般構造物，D10，SD295，あり *** S単ー 24号 ***		ton	378,495		歩A・単A
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU，50mm，直管（両差し口），4.0m管，0箇所 *** S単ー 25号 ***		m	1,127		歩A・単A
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管，1000mm，なし *** S単ー 26号 ***		m	4,205		歩A・単A
S15002	耕地復旧（畦畔） 耕地復旧（畦畔） 補助作業及び雑物除去作業，あり *** S単ー 27号 ***		m	1,062		歩A・単A
S15004	耕地復旧（耕起）[積込・運搬費] 耕地復旧（耕起） 有 *** S単ー 28号 ***		m ²	41		歩A・単A
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型（～3次）] 発動発電機[D駆動・～超低・排対型（～3次）] 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動），15KVA，なし *** S単ー 29号 ***		日	4,397		歩A・単A
S16004	バックホリ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バックホリ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バックホリ（クロー型），バケット容量0.5m3，吊能力2.9t，なし *** S単ー 30号 ***		日	58,494		歩A・単A
S16006	高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] 高圧洗浄機[工事用・モータ駆動] ，吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa，運転1日当たり算出，20，機械損料＋燃料，軽油， 交替制補正対象外 *** S単ー 31号 ***		日	7,995		歩A・単A
S18001	土のう工 土のう工 仕拵え～設置～撤去 *** S単ー 32号 ***		m3	33,475		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作，バックホリ，現地土，0m3，耐候性大型土のう袋（1年対応），なし，なし *** S単ー 33号 ***		袋	5,853		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 設置（再設置含む），バックホリ，0m3，，なし *** S単ー 34号 ***		袋	1,979		歩A・単A
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去，バックホリ，0m3，，なし *** S単ー 35号 ***		袋	1,130		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 36号 ***		箇所	8,941		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去 *** S単ー 37号 ***		箇所	10,276		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転（小口径） 排水ポンプ運転（小口径） 15，常時排水，0以上～7未満，発動発電機，なし *** S単ー 38号 ***		箇所	123,284		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径） 排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm，なし *** S単ー 39号 ***		箇所	17,564		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去，142，1，なし *** S単ー 40号 ***		m ²	1,899		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去，137，1，なし *** S単ー 41号 ***		m ²	1,849		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去，152，1，なし *** S単ー 42号 ***		m ²	2,000		歩A・単A
S18062	土工用マット（シート類）敷設・撤去 土工用マット（シート類）敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 43号 ***		m ²	269		歩A・単A
S18062	土工用マット（シート類）敷設・撤去					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	192		歩A・単A
	*** S単－ 44号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	108		歩A・単A
	*** S単－ 45号 ***					
S18201	構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪		m3	529		歩A・単A
	*** S単－ 46号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み,バケット クレーン付バケット0.80m3吊2.9t, 仮設ヤード, なし		m3	126		歩A・単A
	*** S単－ 47号 ***					
S18203	工所用道路除雪 工所用道路除雪 除雪, なし		m3	113		歩A・単A
	*** S単－ 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.0 , 0.0		ton	4,960		歩A・単A
	*** S単－ 49号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込又は取卸のみ), , 0.2 , 0.0		ton	5,802		歩A・単A
	*** S単－ 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0, 0.0		ton	5,710		歩A・単A
	*** S単－ 51号 ***					
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0, 0.0		ton	6,552		歩A・単A
	*** S単－ 52号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オブジェクト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3	405.4		歩A・単A
	*** S単－ 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満		m3	357.9		歩A・単A
	*** S単－ 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	264.7		歩A・単A
	*** S単－ 55号 ***					
SA0102	大型土のう積み込み（ヤード） SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	264.7		歩A・単A
	*** S単－ 56号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出 SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出, なし		回	52,500		歩A・単A
	*** S単－ 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バケット バケット容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下		m3	588.5		歩A・単A
	*** S単－ 58号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	987.1		歩A・単A
	*** S単－ 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²	497.7		歩A・単A
	*** S単－ 60号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし		m3	156.4		歩A・単A
	*** S単－ 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,コンクリート各種		m3	44,070		歩A・単A
	*** S単－ 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,バケット(クレーン機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,-,-,なし,コンクリート各種		m3	47,750		歩A・単A

[illegible]

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事				

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分	バックホ		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バック容量0.4m3 最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,500	31,820	
P34029	軽油 バックホ給油	85.000	L	155	13,175	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				76,295	算出数量 116,000 m3
	単 価		m3		658	
	*** S単一 2号 ***					
S01032	仮置場運搬(ダンプトラック運搬(特殊))		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,0.2km以下,バック容量 0.45m3m3,無し,良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	0.2km以下				
	4)積込機械区分	バック容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 通称4t積級	0.220	供用日	10,500	2,310	
W14062	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 4.0 t 積級	0.220	供用日	268	59	
P34029	軽油 バックホ給油	6.300	L	155	977	
R01022	運転手（一般）	0.190	人	27,000	5,130	
	合 計				8,476	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		848	
	*** S単一 3号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,バック容量 0.45m3m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	6.0km以下				
	4)積込機械区分	バック容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 通称4t積級	0.630	供用日	10,500	6,615	
W14062	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 通称 4.0 t 積級	0.630	供用日	433	273	
P34029	軽油 バックホ給油	18.000	L	155	2,790	
R01022	運転手（一般）	0.540	人	27,000	14,580	
	合 計				24,258	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,426	
	*** S単一 4号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,バック容量 0.45m3m3,無し,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	土砂		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)運搬機械区分(通称t積級)	4.0		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	バック容量 0.45m3m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	普通				

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.280	供用日	10,500	2,940	
W14062	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 通称 4.0 t 積級	0.280	供用日	433	121	
P34029	軽油 バトロール給油	7.900	L	155	1,225	
R01022	運転手（一般）	0.240	人	27,000	6,480	
	合 計				10,766	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,077	
	*** S単－ 5号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬（特殊） ダンプトラック運搬（特殊） 土砂, 4.0, 1.0km以下, バケット容量 0.80m3m3, 無し, 良好		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 運搬機械区分 (通称t積級)					
	3) 運搬距離	1.0km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 積込機械区分	バケット容量 0.80m3m3				
	5) DID区間	無し				
	6) 路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	0.260	供用日	10,500	2,730	
W14062	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 通称 4.0 t 積級	0.260	供用日	268	70	
P34029	軽油 バトロール給油	7.300	L	155	1,132	
R01022	運転手（一般）	0.220	人	27,000	5,940	
	合 計				9,872	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		987	
	*** S単－ 6号 ***					
S01032	ダンプトラック運搬（特殊） ダンプトラック運搬（特殊） 土砂, 4.0, 27.0km以下, バケット容量 0.45m3m3, 有り, 良好		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分	土砂 4.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 運搬機械区分 (通称t積級)					
	3) 運搬距離	27.0km以下		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 積込機械区分	バケット容量 0.45m3m3				
	5) DID区間	有り				
	6) 路面条件	良好				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	1.740	供用日	10,500	18,270	
W14062	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 通称 4.0 t 積級	1.740	供用日	268	466	
P34029	軽油 バトロール給油	49.000	L	155	7,595	
R01022	運転手（一般）	1.490	人	27,000	40,230	
	合 計				66,561	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		6,656	
	*** S単－ 7号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,人力タコ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 作業区分	埋戻				
	3) 施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4) 締固め区分	人力タコ				
R01003	普通作業員	1.560	人	22,500	35,100	
	合 計				35,100	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,510	
	*** S単－ 8号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,500	15,300	
	合 計				15,300	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,530	
	*** S単一 9号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,人力タコ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 人力タコ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.380	人	22,500	31,050	
	合 計				31,050	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		3,105	
	*** S単一 10号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	埋戻 0.8～1.1ton		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04081	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	2,450	3,528	
P34029	軽油 ハットロー給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	
	合 計				32,912	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		658	
	*** S単一 11号 ***					
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,300	34,300	
	合 計				34,300	算出数量 1.000 人
	単 価				34,300	
	*** S単一 12号 ***					
S02115	特殊作業員 特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				28,500	算出数量 1.000 人
	単 価				28,500	
	*** S単ー 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
	合 計				22,500	算出数量 1.000 人
	単 価				22,500	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	冬期割増額		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	冬期割増額 生コンクリート(高炉B),			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JB0086		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
JB0086	冬期割増額 生コンクリート(高炉B)	1.000	m3	500	500	
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	型枠用遮水・剥離シート		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	型枠用遮水・剥離シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96001		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96001	型枠用遮水・剥離シート	1.000	m ²	1,200	1,200	
	合 計				1,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,200	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	溶接金網		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96002	溶接金網 線径6.0mm、網目150×150mm	1.000	m ²	498	498	
	合 計				498	算出数量 1.000 各単位
	単 価				498	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	フィルター		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	フィルター 集水フィルターφ50,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96004		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96004	フィルター 集水フィルターφ50	1.000	個	470	470	
	合 計				470	算出数量 1.000 各単位
	単 価				470	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管（官貨品）		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管（官貨品） φ1000mm（ダブル構造）,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P）	地域資材（Pコード） P96005		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード（J）			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)施設機械資材単価コード（K）					
P96005	高密度ポリエチレン管（官貨品） φ1000mm（ダブル構造）	1.000	m	33,850	33,850	
	合 計				33,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				33,850	
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	処分費（土木シート）		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分費（土木シート） 土木シート			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96006 土木シート		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	14,500円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96006	処分費（土木シート） 土木シート	1.000	m3	14,500	14,500	
	合 計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,500	
	*** S単ー 20号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		608.9	
	*** S単ー 21号 ***					
S02200	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]		孔		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[SP 施工パッケージ（直接入力用）]			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	単 価		孔		6,993	
	*** S単ー 22号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D13 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				

事業名 最上川下流左岸農業水利事業						
工事名 毒蛇排水路補修（その11）工事						
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	110,000	113,300	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,300	6,860	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,100	78,430	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		89,790	10,775	
F01086	ラフレージンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,300	17,150	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,100	119,350	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	
Y00004	諸雑費	0.080		143,250	11,460	
F01086	ラフレージンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				376,435	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		376,435	
	*** S単一 23号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立、一般構造物、D10、SD295、あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)鉄筋径(mm) 4)鉄筋規格区分	D10 SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18245	異形棒鋼 SD295 D10	1.030	ton	112,000	115,360	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	34,300	6,860	
R01010	鉄筋工	2.300	人	34,100	78,430	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
Y00004	諸雑費	0.120		89,790	10,775	
F01086	ラフレージンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	34,300	17,150	
R01010	鉄筋工	3.500	人	34,100	119,350	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,500	6,750	
Y00004	諸雑費	0.080		143,250	11,460	
F01086	ラフレージンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				378,495	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		378,495	
	*** S単一 24号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 50mm		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	34,300	2,401	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.110	人	28,500	3,135	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,500	3,375	
	合 計				11,270	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,127	
	*** S単一 25号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,1000mm,なし			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m)	0円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管種区分	高密度ポリエチレン管		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	1000mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	34,300	50,764	
R01002	特殊作業員	3.690	人	28,500	105,165	
R01003	普通作業員	5.370	人	22,500	120,825	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	3.840	日	10,600	40,704	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	81.000	L	155	12,555	
R01021	運転手（特殊）	2.890	人	31,300	90,457	
	合 計				420,470	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,205	
	*** S単一 26号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	補助作業及び雑物除去作業,あり			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分（賃料機械）	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バックホウ容量0.45m3	0.190	日	5,800	1,102	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	6.100	L	155	946	
R01021	運転手（特殊）	0.130	人	31,300	4,069	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,500	4,500	
	(補助労務)					
	合 計				10,617	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,062	
	*** S単一 27号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)[積込・運搬費]		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	有			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	有		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	0.070	人	22,500	1,575	
M35062	農用トラクタ[乗用・ホイール型・～排対2次]					
	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,410	699	
P34029	軽油					
	バックホウ給油	0.800	L	155	124	
R01022	運転手（一般）	0.050	人	27,000	1,350	
Y00004	諸雑費	0.140		2,173	304	
	14%					
	合 計				4,052	算出数量 100.000 m ²

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		41	
	*** S単ー 28号 ***					
S16004	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）, 15KVA, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 15KVA 7.0 1.18 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F02053	発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕 定格容量15kva	1.180	日	2,150	2,537	
P34029	軽油 パトロール給油	12.000	L	155	1,860	
	合 計				4,397	算出数量 1,000 日
	単 価		日		4,397	
	*** S単ー 29号 ***					
S16004	バックホ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 バックホ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 バックホ（クローラ型）, バケット容量0.5m3、吊能力2.9t, なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホ（クローラ型） バケット容量0.5m3、吊能力2.9t 6.3 1.64 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08062	バックホ〔クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕 バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	1.640	日	11,100	18,204	
P34029	軽油 パトロール給油	58.000	L	155	8,990	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				58,494	算出数量 1,000 日
	単 価		日		58,494	
	*** S単ー 30号 ***					
S16006	高圧洗浄機〔工事例・モータ駆動〕 高圧洗浄機〔工事例・モータ駆動〕 , 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa, 運転1日当たり算出, 20, 機械損料＋ 燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)標準月稼働日数 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	M28392 運転1日当たり算出 6.9 20 機械損料＋燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.00 交替制補正対象外		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
M28392	高圧洗浄機〔工事例・モータ駆動〕 吐出量30.8L/min 圧力7.8Mpa	1.000	日	2,570	2,570	
P34029	軽油 パトロール給油	35.000	L	155	5,425	
	合 計				7,995	算出数量 1,000 各単位
	単 価		[各単位]		7,995	
Y00001	単位					
	*** S単ー 31号 ***					
S18001	土のう工 土のう工 仕揃え～設置～撤去		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	仕揃え～設置～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚	17	8,500	
R01003	普通作業員	14.500	人	22,500	326,250	
	合 計				334,750	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		33,475	
	*** S単ー 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作 バックホ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	現地土 0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋) 6)大型土のう袋区分	0.000m3 耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,300	34,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
Y00004	諸雑費	0.020		85,300	1,706	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	69.000	枚	3,770	260,130	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	11,300	15,368	
P34029	軽油 バックホ給油	65.000	L	155	10,075	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				403,879	算出数量 69.000 袋
	単 価		袋		5,853	
	*** S単ー 33号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,バックホ,0m3,,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	設置（再設置含む） バックホ		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3／袋)	0.000 0.000m3		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,300	34,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,500	22,500	
Y00004	諸雑費	0.002		85,300	171	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	16,500	20,295	
P34029	軽油 バックホ給油	99.000	L	155	15,345	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				152,411	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,979	
	*** S単ー 34号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修 (その11) 工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修 (その11) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, バックホ, 0m3, , , なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 施工機械区分	バックホ		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)	0.000		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	34,300	34,300	
R01002	特殊作業員	1.000	人	28,500	28,500	
Y00004	諸雑費	0.004		62,800	251	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・〜超低・排対型 (〜2014)] バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	1.210	日	16,500	19,965	
P34029	軽油 バトリール給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				129,971	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,130	
	*** S 単一 35号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	34,300	1,372	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,500	2,250	
Y00004	諸雑費	0.130		3,622	471	
M02041	バックホ [クローラ型・排対型 (2次)] バケット容量 0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	31,300	3,130	
P34029	軽油 バトリール給油	3.400	L	155	527	
	合 計				8,941	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		8,941	
	*** S 単一 36号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	34,300	1,372	
R01002	特殊作業員	0.050	人	28,500	1,425	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,500	4,275	
Y00004	諸雑費	0.030		7,072	212	
M02041	バックホ [クローラ型・排対型 (2次)] バケット容量 0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	31,300	1,878	
P34029	軽油 バトリール給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,276	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,276	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 37号 ***					
S18006	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 15,常時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数 2)排水方法	15 常時排水		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分（賃料機械）	なし				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	16,200	日	875	14,175	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	419,000	L	157	65,783	
R01001	土木一般世話役	0,600	人	34,300	20,580	
R01003	普通作業員	0,750	人	22,500	16,875	
Y00004	諸雑費	0,050		117,413	5,871	
	合 計				123,284	算出数量 1,000 箇所
	単 価				123,284	
	*** S単－ 38号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm なし		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0,230	人	34,300	7,889	
R01003	普通作業員	0,430	人	22,500	9,675	
	合 計				17,564	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		17,564	
	*** S単－ 39号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,142,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 142 1 なし		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000,000	m ² 供用日	1,434	1,434,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,500	65,250	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3,310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バックホ給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2,900	人	31,300	90,770	
	合 計				1,898,760	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,899	
	*** S単－ 40号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,137,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 137		豪雪補正:10％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その１１）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,384	1,384,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,300	90,770	
	合 計				1,848,760	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,849	
	*** S単一 41号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 152, 1, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	152		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日	1,535	1,535,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	28,500	82,650	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,500	65,250	
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	16,500	54,615	
P34029	軽油 バトロール給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手（特殊）	2.900	人	31,300	90,770	
	合 計				1,999,760	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,000	
	*** S単一 42号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	155		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	155	16,120	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,500	10,800	
	合 計				26,920	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		269	
	*** S単一 43号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	81		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	81	8,424	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,500	10,800	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業					
工事名	毒蛇排水路補修（その１１）工事					
工事別工事名:毒蛇排水路補修（その11）工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				19,224	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²	192		
	*** S単－ 44号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 0		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²	0	0	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,500	10,800	
	合 計				10,800	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		108	
	*** S単－ 45号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,500	135,000	
	合 計				135,000	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		529	
	*** S単－ 46号 ***					
S18202	機械除雪（土工部・仮設ヤード）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械除雪（土工部・仮設ヤード） 除雪・雪の積み込み、バックホウ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t, 仮設ヤード ,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)機械規格	除雪・雪の積み込み バックホウ クレーン付バケット0.80m3吊2.9t		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	仮設ヤード なし		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	16,500	26,400	
P34029	軽油 バトロール給油	92.000	L	155	14,260	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				71,960	算出数量 569.000 m3
	単 価		m3		126	
	*** S単－ 47号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分（賃料機械）	除雪 なし		豪雪補正:１０％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08230	ホイールローダ（トラクタショベル）〔～低騒・排対型（～2次）〕 バケット容量1.3～1.4m3	2.200	日	11,600	25,520	
P34029	軽油 バトロール給油	23.000	L	155	3,565	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	31,300	31,300	
	合 計				60,385	算出数量 535.000 m3

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事				

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		113	
	*** S単一 48号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	3) 計上方法	片道計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7) 冬期割増率(実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				4,960	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,960	
	*** S単一 49号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	3) 計上方法	片道計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	5) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込又は取卸のみ)				
	7) 冬期割増率(実数)	0.2				
	8) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,802	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,802	
	*** S単一 50号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	3) 計上方法	片道計上				
	4) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	7) 冬期割増率(実数)	0.0				
	8) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単一 51号 ***					

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.2, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 製品長 2) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	3) 計上方法 4) 積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	6) 積卸し区分(敷鉄板以外) 7) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.2				
	8) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,210	842	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,552	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,552	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オブ ンカット				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 施工数量 6) 平均施工幅員	5,000m3未満 -				
	7) 火薬使用 8) 破砕片除去の有無	- -				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3		405.4	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3		357.9	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		264.7	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0102	大型土のう積み込み (ヤード)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	最上川下流左岸農業水利事業
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事

工事別工事名: 毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		264.7	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0107	SP 掘削補助機械搬入搬出		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP 掘削補助機械搬入搬出 掘削補助機械搬入搬出, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 長期割引単価区分	掘削補助機械搬入搬出 なし				
	単 価		回		52,500	
	*** S単ー 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ バケット容量0.8m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		588.5	
	*** S単ー 58号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		987.1	
	*** S単ー 59号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²		497.7	

事業名	最上川下流左岸農業水利事業				
工事名	毒蛇排水路補修（その11）工事				

工事別工事名：毒蛇排水路補修（その11）工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 60号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		156.4	
	*** S単ー 61号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし コンクリート各種				
J02057	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		44,070	
	*** S単ー 62号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, パック材(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, -, -, なし, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 パック材(クレーン機能付)打設 計上する - 特殊養生(練炭) - - なし コンクリート各種				
J02057	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			材変
	単 価		m3		47,750	
	*** S単ー 63号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,361	

[illegible]

[illegible]

[illegible]