

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 1 5 日に契約した最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修(その 11) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額) について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 2 4 日

発注者	住所	山形県東田川郡庄内町余目字上梵天塚 1 5
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局最上川下流左岸農業水利事業所長 佐藤 秀彦

受注者	住所	山形県鶴岡市下川字東海林場 3 5 8 番地の 6 7
	氏名	株式会社山本組 代表取締役 山本 齊

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				85,800,000	
消費税相当額		式	1.000				7,800,000	
工事価格		式	1.000				78,000,000	
・工事原価		式	1.000				65,386,000	
・・直接工事費		式	1.000				40,935,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				19,725,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,445,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				839,000	
B3・・・・掘削補助機械搬入搬出		回	14.000	14.000	51,239	0	717,346	
B3・・・・土砂掘削	土砂	m3	79.000	79.000	1,540	0	121,660	
B2・・・・作業土工		式	1.000				606,000	
B3・・・・埋戻	粘性土（B<0.5m）	式	1.000			0	391,967	
B3・・・・法面整形		m ²	440.000	440.000	486	0	213,840	
B1・・・補修工		式	1.000				15,833,000	
B2・・・・高圧洗浄工		式	1.000				1,087,000	
B3・・・・洗浄工	表面処理工（コンクリート増厚工） 7.8MPa	m ²	723.000	723.000	1,503	0	1,086,669	
B2・・・・表面処理工		式	1.000				14,746,000	
B3・・・・目地板	目地板（PSA発泡体）t=10mm	m ²	12.000	12.000	4,013	0	48,156	
B3・・・・コンクリート	18-15-20_BB_W/C≦65%	m3	43.000	43.000	43,011	0	1,849,473	
B3・・・・コンクリート	18-15-20_BB_W/C≦65%_冬季 割増	m3	80.000	80.000	47,120	0	3,769,600	
B3・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	7,217,521	
B3・・・・型枠用遮水・剥離シート	3回転用	m ²	258.000	258.000	1,171	0	302,118	
B3・・・・鉄筋	SD295_D13_L=170mm_差し筋	ton	0.126	0.126	367,391	0	46,291	
B3・・・・コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔長_L=100mm	孔	756.000	756.000	594	0	449,064	
B3・・・・溶接金網設置工	φ6 150×150	m ²	949.000	949.000	925	0	877,825	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鉄筋	SD295_D10	ton	0.504	0.504	369,402	0	186,179	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				2,335,000	
B2・・・水抜き工		式	1.000				2,335,000	
B3・・・水抜きパイプ	VUφ507 ₁₀ 付き	箇所	294.000	294.000	1,118	0	328,692	
B3・・・コンクリート削孔（穿孔機）	削孔長 _L =400mm	孔	294.000	294.000	6,825	0	2,006,550	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				112,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				112,000	
B3・・・表土掘削・埋戻	耕地復旧	m ³	1,166.000	1,166.000	40	0	46,640	
B3・・・畦畔復旧		m	63.000	63.000	1,036	0	65,268	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				21,210,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				21,210,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				9,702,000	
B3・・・安定シート	土木シート敷設撤去、転回所	m ²	1,657.000	1,657.000	263	0	435,791	
B3・・・積込（ルーズ）	資材置場→転回所	m ³	840.000	840.000	259	0	217,560	
B3・・・積込（ルーズ）	工事用道路、転回所→資材置場	m ³	760.000	760.000	259	0	196,840	
B3・・・土砂等運搬	資材置場→転回所（庄内町資材置場）	m ³	760.000	760.000	575	0	437,000	
B3・・・土砂等運搬	転回所→庄内町資材置場	m ³	760.000	760.000	575	0	437,000	
B3・・・整地	転回所→庄内町資材置場	m ³	760.000	760.000	152	0	115,520	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	転回所造成	m ³	760.000	760.000	963	0	731,880	
B3・・・法面整形	盛土部、山砂、工事用道路	m ²	560.000	560.000	486	0	272,160	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、t22、工事用道路（IV型水路）	m ²	640.000	640.000	1,853	0	1,185,920	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、t22、転回所No.35	m ²	897.000	897.000	1,805	0	1,619,085	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、t22、隅切り部No.41	m ²	32.000	32.000	1,805	0	57,760	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、t22、工事用進入路	m ²	1,372.000	1,372.000	1,952	0	2,678,144	
B3・・・工事用道路	(B-3タイプ)	m	158.000	158.000	7,370	0	1,164,460	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・工事用道路	(B-4タイプ)	m	52.000	52.000	2,947	0	153,244	
B2・・・排水処理工		式	1.000				2,187,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	0以上7m3未満、常時排水	箇所	14.000	14.000	156,219	0	2,187,066	
B2・・・仮廻し水路工		式	1.000				5,313,000	
B3・・・土のう	仕揃え～設置～撤去	m3	5.200	5.200	32,671	0	169,889	
B3・・・土のう	土のう設置、撤去	m3	73.000	73.000	19,105	0	1,394,665	
B3・・・シート類敷設、撤去	購入材、ブルーシート#3000	m ²	306.000	306.000	187	0	57,222	
B3・・・シート類敷設、撤去	転用材、ブルーシート#3000	m ²	1,428.000	1,428.000	105	0	149,940	
B3・・・大型土のう	製作 搬入 耐候性大型土のう袋	袋	66.000	66.000	8,156	0	538,296	
B3・・・大型土のう	設置～撤去 耐候性大型土のう袋	袋	308.000	308.000	3,034	0	934,472	
B3・・・高密度ポリエチレン管設置	φ1000 (ダブ管)	m	504.000	504.000	4,104	0	2,068,416	
B2・・・除雪工		式	1.000				266,000	
B3・・・除雪工	機械除雪（工事用道路）	m3	1,426.000	1,426.000	110	0	156,860	
B3・・・除雪工	機械除雪（ヤード）	m3	302.000	302.000	123	0	37,146	
B3・・・除雪工	人力除雪（構造物周辺）	m3	139.000	139.000	516	0	71,724	
B2・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				3,697,000	
B3・・・雪寒仮囲い	設置、撤去	m ²	2,006.000	2,006.000	1,843	0	3,697,058	
B2・・・廃プラスチック処分		式	1.000				45,000	
B3・・・廃プラスチック処分	土木シート	m3	1.800	1.800	20,648	0	37,166	
B3・・・廃プラスチック処分	ブルーシート	m3	0.400	0.400	20,648	0	8,259	
・・・間接工事費		式	1.000				24,451,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,195,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,515,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,330,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,330,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・運搬費		式	1.000				5,330,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板、工事用道路	ton	110.700	110.700	10,503	0	1,162,682	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板、転回所	ton	154.000	154.000	10,503	0	1,617,462	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板、工事用進入路	ton	237.400	237.400	10,503	0	2,493,412	
B3・・・仮設材輸送	高密度ポリエチレン管（庄内町資材置場）	ton	2.300	2.300	11,967	0	27,524	
B3・・・仮設材輸送	高密度ポリエチレン管（酒田市資材置場）	ton	2.400	2.400	11,967	0	28,721	
・・・現場環境改善費		式	1.000				350,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				350,000	
・・・現場管理費		式	1.000				15,256,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				15,256,000	
・一般管理費等		式	1.000				12,614,000	