



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 8 年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
白川地区小松頭首工その他機能診断業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
西奥羽土地改良調査管理事務所

[illegible]

東北農政局

[illegible]

[illegible]

東北農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務

業務別業務名:機能診断 (調査)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費～機械経費				1,882,000	
・機能診断業務	1.000	式		1,882,000	
・ ・ 現地踏査	1.000	式		220,000	
・ ・ ・ 小松右岸幹線用水路	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
T00009 小松右岸幹線用水路 現地踏査	1.000	式	75,935	75,935	歩A・単A T単 8号
合 計				75,935	
・ ・ ・ 小松左岸幹線用水路	1.000	式	76,000	76,000	1 式当たり
T00010 小松左岸幹線用水路 現地踏査	1.000	式	75,935	75,935	歩A・単A T単 9号
合 計				75,935	
・ ・ ・ 小松頭首工	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S65001 小松頭首工 現地踏査 点的構造物	1.000	施設	68,019	68,019	歩A・単A S単 9号
合 計				68,019	
・ ・ 現地調査 (定点調査)	1.000	式		1,125,000	
・ ・ ・ 小松右岸幹線用水路	1.000	式	478,000	478,000	1 式当たり
S65002 小松右岸幹線用水路 近接目視 線の構造物,272㎡	1.000	式	116,036	116,036	歩A・単A S単 10号
S65003 コンクリート強度推定調査	6.000	測点	4,356	26,136	歩A・単A S単 13号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	6.000	箇所	8,798	52,788	歩A・単A S単 14号
T00002 小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視 A=27m2 2箇所	27.000	㎡	10,494	283,338	歩A・単A T単 2号
合 計				478,298	
・ ・ ・ 小松左岸幹線用水路	1.000	式	428,000	428,000	1 式当たり
S65002 小松右岸幹線用水路 近接目視 線の構造物,134㎡	1.000	式	105,242	105,242	歩A・単A S単 11号
S65003 コンクリート強度推定調査	3.000	測点	4,356	13,068	歩A・単A S単 13号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	3.000	箇所	8,798	26,394	歩A・単A S単 14号
T00001 小松左岸幹線用水路 管水路 近接目視 A=25m2 2箇所	25.000	㎡	11,334	283,350	歩A・単A T単 1号
合 計				428,054	
・ ・ ・ 小松頭首工	1.000	式	219,000	219,000	1 式当たり
S65002 近接目視 点的構造物,334㎡	1.000	式	113,337	113,337	歩A・単A S単 12号
S65003 コンクリート強度推定調査	8.000	測点	4,356	34,848	歩A・単A S単 13号
S65009 中性化深さ試験(ドリル法)	8.000	箇所	8,798	70,384	歩A・単A S単 14号
合 計				218,569	
・ ・ 現地調査 (概略診断調査)	1.000	式		537,000	
・ ・ ・ 小松右岸幹線用水路	1.000	式	190,000	190,000	1 式当たり
T00004 小松右岸幹線用水路 スルースゲート 概略診断調査	2.000	門	16,785	33,570	歩A・単A T単 3号
T00005 小松右岸幹線用水路 簡易スルースゲート 概略診断調査	5.000	門	31,332	156,660	歩A・単A T単 4号
合 計				190,230	
・ ・ ・ 小松左岸幹線用水路	1.000	式	45,000	45,000	1 式当たり

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断 (調査)						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.50人		式	74,300		歩A・単A
	*** S単ー 2号 ***					
S63007	小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人,2.10人		式	269,850		歩A・単A
	*** S単ー 3号 ***					
S63007	小松左岸幹線用水路 管水路近接目視					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人,2.10人		式	269,850		歩A・単A
	*** S単ー 4号 ***					
S63007	小松右岸幹線用水路 ゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.30人,0.00人,0.00人		式	33,570		歩A・単A
	*** S単ー 5号 ***					
S63007	小松右岸用水路 簡易スルースゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.40人,1.40人,0.00人,0.00人		式	156,660		歩A・単A
	*** S単ー 6号 ***					
S63007	小松左岸幹線用水路 スルースゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人		式	22,380		歩A・単A
	*** S単ー 7号 ***					
S63007	小松導水幹線用水路 簡易スルースゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人		式	22,380		歩A・単A
	*** S単ー 8号 ***					
S63007	小松頭首工 ゲート 概略診断					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,2.70人,0.00人,0.00人		式	302,130		歩A・単A
	*** S単ー 9号 ***					
S65001	小松頭首工 現地踏査					
	現地踏査 (コンクリート構造物) 点的構造物		施設	68,019		歩A・単A
	*** S単ー 10号 ***					
S65002	小松右岸幹線用水路 近接目視					
	近接目視 線の構造物,272㎡		式	116,036		歩A・単A
	*** S単ー 11号 ***					
S65002	小松右岸幹線用水路 近接目視					
	近接目視 線の構造物,134㎡		式	105,242		歩A・単A
	*** S単ー 12号 ***					
S65002	近接目視					
	近接目視 点的構造物,334㎡		式	113,337		歩A・単A
	*** S単ー 13号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査					
	コンクリート強度推定調査		測点	4,356		歩A・単A
	*** S単ー 14号 ***					
S65009	中性化深さ試験(ドリル法)					
	中性化深さ試験(ドリル法)		箇所	8,798		歩A・単A
	*** T単ー 1号 ***					
T00001	小松左岸幹線用水路 管水路 近接目視					
	A=25m2 2箇所		㎡	11,334		歩A・単A
	*** T単ー 2号 ***					
T00002	小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視					
	A=27m2 2箇所		㎡	10,494		歩A・単A
	*** T単ー 3号 ***					
T00004	小松右岸幹線用水路					
	スルースゲート 概略診断調査		門	16,785		歩A・単A
	*** T単ー 4号 ***					
T00005	小松右岸幹線用水路					
	簡易スルースゲート 概略診断調査		門	31,332		歩A・単A
	*** T単ー 5号 ***					
T00006	小松左岸幹線用水路					
	スルースゲート 概略診断調査		門	22,380		歩A・単A
	*** T単ー 6号 ***					
T00007	小松左岸幹線用水路					
	簡易スルースゲート 概略診断調査		門	22,380		歩A・単A
	*** T単ー 7号 ***					
T00008	小松頭首工					
	ローゲート、スルースゲート 概略診断調査		門	100,710		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.50人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04004	技師（A） 外業	0.500	人	62,600	31,300	
R04005	技師（B） 外業	0.500	人	49,300	24,650	
R04007	技術員 外業	0.500	人	36,700	18,350	
	合 計				74,300	算出数量 1,000 式
	単 価		式		74,300	
	*** S単- 2号 ***					
S63007	小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人,2.10人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.10人				
	6)技師Cの人数	2.10人				
	7)技術員の人数	2.10人				
R04005	技師（B） 外業	2.100	人	49,300	103,530	
R04006	技師（C） 外業	2.100	人	42,500	89,250	
R04007	技術員 外業	2.100	人	36,700	77,070	
	合 計				269,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		269,850	
	*** S単- 3号 ***					
S63007	小松左岸幹線用水路 管水路近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人,2.10人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.10人				
	6)技師Cの人数	2.10人				
	7)技術員の人数	2.10人				
R04005	技師（B） 外業	2.100	人	49,300	103,530	
R04006	技師（C） 外業	2.100	人	42,500	89,250	
R04007	技術員 外業	2.100	人	36,700	77,070	
	合 計				269,850	算出数量 1,000 式
	単 価		式		269,850	
	*** S単- 4号 ***					
S63007	小松右岸幹線用水路 ゲート 概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.30人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	0.300	人	62,600	18,780	
R04005	技師（B） 外業	0.300	人	49,300	14,790	
	合 計				33,570	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,570	
	*** S単一 5号 ***					
S63007	小松右岸用水路 簡易スルースカート 概略診断 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,1.40人,1.40人,0.00人,0.00人		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	1.400	人	62,600	87,640	
R04005	技師（B） 外業	1.400	人	49,300	69,020	
	合 計				156,660	算出数量 1.000 式
	単 価		式		156,660	
	*** S単一 6号 ***					
S63007	小松左岸幹線用水路 スルースカート 概略診断 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	0.200	人	62,600	12,520	
R04005	技師（B） 外業	0.200	人	49,300	9,860	
	合 計				22,380	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,380	
	*** S単一 7号 ***					
S63007	小松導水幹線用水路 簡易スルースカート 概略診断 設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.20人				
	5)技師Bの人数	0.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師（A） 外業	0.200	人	62,600	12,520	
R04005	技師（B） 外業	0.200	人	49,300	9,860	
	合 計				22,380	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,380	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業				
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務				

業務別業務名:機能診断 (調査)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 8号 ***					
S63007	小松頭首工 ゲート 概略診断		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,2.70人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 2.70人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.70人 0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	2.700	人	62,600	169,020	
R04005	技師 (B) 外業	2.700	人	49,300	133,110	
	合 計				302,130	算出数量 1,000 式
	単 価		式		302,130	
	*** S単- 9号 ***					
S65001	小松頭首工 現地踏査		施設		1,000 日	歩A 当たり算出
	現地踏査 (コンクリート構造物) 点的構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物	点的構造物		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 外業	1.000	人	70,900	70,900	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	62,600	62,600	
Y00004	機械経費	0.015		133,500	2,003	
Y00004	材料費	0.004		133,500	534	
	合 計				136,037	算出数量 2,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		68,019	
Y00001	単位					
	*** S単- 10号 ***					
S65002	小松右岸幹線用水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,272㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 272㎡		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師 (C) 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1,000 式
	単 価		式		116,036	
	*** S単- 11号 ***					
S65002	小松右岸幹線用水路 近接目視		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 線の構造物,134㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	線の構造物 134㎡		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（調査）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		105,242	
	*** S単ー 12号 ***					
S65002	近接目視		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	近接目視 点的構造物,334㎡			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象構造物 2)作業対象面積	点的構造物 334㎡		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		128,500	3,855	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		128,500	2,570	
	合 計				134,925	算出数量 1.000 式
	単 価		式		113,337	
	*** S単ー 13号 ***					
S65003	コンクリート強度推定調査		測点		1.000 日	歩A 当たり算出
	コンクリート強度推定調査			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)強度推定調査	計上する		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	42,500	42,500	
R04007	技術員 外業	1.000	人	36,700	36,700	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		79,200	7,920	
	合 計				87,120	算出数量 20.000 測点
	単 価		測点		4,356	
	*** S単ー 14号 ***					
S65009	中性化深さ試験（ドリル法）		箇所		1.000 日	歩A 当たり算出
	中性化深さ試験（ドリル法）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)中性化深さ試験（ドリル法）	計上する		豪雪補正:1.0％ 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04005	技師（B） 外業	1.000	人	49,300	49,300	
R04006	技師（C） 外業	1.000	人	42,500	42,500	
Y00004	機械経費 10.0%	0.100		91,800	9,180	
Y00004	材料費 5.0%	0.050		91,800	4,590	
	合 計				105,570	算出数量 12.000 断面

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務

業務別業務名:機能診断 (調査)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** 丁単－ 1号 ***					
T00001	小松左岸幹線用水路 管水路 近接目視		m ²		25,000	歩A 当たり算出
	A=25m2 2箇所					
S63007	小松左岸幹線用水路 管水路近接目視 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人	1.000	式	269,850	269,850	S単 3号
Y00004	雑品	0.050		269,850	13,493	
	合 計				283,343	算出数量 25,000 m ²
	単 価		m ²		11,334	
	*** 丁単－ 2号 ***					
T00002	小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視		m ²		27,000	歩A 当たり算出
	A=27m2 2箇所					
S63007	小松右岸幹線用水路 管水路 近接目視 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,2.10人,2.10人,2.10人	1.000	式	269,850	269,850	S単 2号
Y00004	雑品	0.050		269,850	13,493	
	合 計				283,343	算出数量 27,000 m ²
	単 価		m ²		10,494	
	*** 丁単－ 3号 ***					
T00004	小松右岸幹線用水路		門		2,000	歩A 当たり算出
	スルースゲート 概略診断調査					
S63007	小松右岸幹線用水路 ゲート 概略診断 0.00人,0.00人,0.00人,0.30人,0.30人,0.00人,0.00人	1.000	式	33,570	33,570	S単 4号
	合 計				33,570	算出数量 2,000 門
	単 価		門		16,785	
	*** 丁単－ 4号 ***					
T00005	小松右岸幹線用水路		門		5,000	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート 概略診断調査					
S63007	小松右岸用水路 簡易スルースゲート 概略診断 0.00人,0.00人,0.00人,1.40人,1.40人,0.00人,0.00人	1.000	式	156,660	156,660	S単 5号
	合 計				156,660	算出数量 5,000 門
	単 価		門		31,332	
	*** 丁単－ 5号 ***					
T00006	小松左岸幹線用水路		門		1,000	歩A 当たり算出
	スルースゲート 概略診断調査					
S63007	小松左岸幹線用水路 スルースゲート 概略診断 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人	1.000	式	22,380	22,380	S単 6号
	合 計				22,380	算出数量 1,000 門
	単 価		門		22,380	
	*** 丁単－ 6号 ***					
T00007	小松左岸幹線用水路		門		1,000	歩A 当たり算出
	簡易スルースゲート 概略診断調査					
S63007	小松導水幹線用水路 簡易スルースゲート 概略診断 0.00人,0.00人,0.00人,0.20人,0.20人,0.00人,0.00人	1.000	式	22,380	22,380	S単 7号
	合 計				22,380	算出数量 1,000 門
	単 価		門		22,380	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

東北農政局

東北農政局

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（設計）						
名 称（規 格）		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費					13,276,000	
・直接人件費		1.000	式		12,548,000	
・小松右岸幹線用水路		1.000	式		4,081,000	
・土木施設		1.000	式	2,637,000	2,637,000	1 式当たり
S63003	小松右岸幹線用水路 土木 健全度評価まで 0.00人,0.00人,8.80人,16.00人,12.50人,9.30人,0.00人	1.000	式	2,637,020	2,637,020	歩A・単A S単 1号
合 計					2,637,020	
・機械設備		1.000	式	1,444,000	1,444,000	1 式当たり
S63003	小松右岸幹線用水路 機械設備 健全度評価まで 0.00人,0.00人,3.20人,7.60人,7.90人,6.90人,1.60人	1.000	式	1,444,080	1,444,080	歩A・単A S単 2号
合 計					1,444,080	
・小松左岸幹線用水路		1.000	式		3,741,000	
・土木施設		1.000	式	2,668,000	2,668,000	1 式当たり
S63003	小松左岸幹線用水路 土木 健全度評価まで 0.00人,0.00人,8.70人,16.40人,12.60人,9.50人,0.00人	1.000	式	2,668,400	2,668,400	歩A・単A S単 3号
合 計					2,668,400	
・機械設備		1.000	式	1,073,000	1,073,000	1 式当たり
S63003	小松左岸幹線用水路 機械設備 健全度評価まで 0.00人,0.00人,2.40人,5.70人,5.80人,5.00人,1.30人	1.000	式	1,073,130	1,073,130	歩A・単A S単 4号
合 計					1,073,130	
・小松頭首工		1.000	式		3,134,000	
・土木施設		1.000	式	1,713,000	1,713,000	1 式当たり
S63003	小松頭首工 土木施設 健全度評価まで 0.00人,0.00人,2.90人,7.80人,11.50人,8.30人,2.70人	1.000	式	1,712,680	1,712,680	歩A・単A S単 5号
合 計					1,712,680	
・機械設備		1.000	式	1,421,000	1,421,000	1 式当たり
S63003	小松頭首工 機械設備 健全度評価まで 0.00人,0.00人,3.20人,7.60人,7.70人,6.60人,1.60人	1.000	式	1,421,470	1,421,470	歩A・単A S単 6号
合 計					1,421,470	
・大川黒川幹線用水路		1.000	式		1,592,000	
・機械設備		1.000	式	1,592,000	1,592,000	1 式当たり
S63003	大川黒川幹線用水路 機械設備 保全計画書作成 0.00人,0.00人,3.40人,8.50人,8.80人,7.50人,1.80人	1.000	式	1,591,810	1,591,810	歩A・単A S単 7号
合 計					1,591,810	
・打合せ		1.000	式		728,000	
・打合せ		1.000	式		728,000	
・事務所打合せ		1.000	式	493,000	493,000	1 式当たり
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、着手前・最終、1.00人、1.00人、0.00人、0.00人、0.5日、0.8日	2.000	回	173,550	347,100	歩A・単A S単 8号
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.8日	1.000	回	145,470	145,470	歩A・単A S単 9号
合 計					492,570	
・現地打合せ		1.000	式	235,000	235,000	1 式当たり
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.2日	3.000	回	78,330	234,990	歩A・単A S単 10号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S63003	小松右岸幹線用水路 土木 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,8.80人,16.00人,12.50人,9.30人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	16.00人				
	5)技師Bの人数	12.50人				
	6)技師Cの人数	9.30人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	8.800	人	70,900	623,920	
R04004	技師（A）	16.000	人	62,600	1,001,600	
R04005	技師（B）	12.500	人	49,300	616,250	
R04006	技師（C）	9.300	人	42,500	395,250	
	合 計				2,637,020	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,637,020	
	*** S単一 2号 ***					
S63003	小松右岸幹線用水路 機械設備 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.20人,7.60人,7.90人,6.90人,1.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.60人				
	5)技師Bの人数	7.90人				
	6)技師Cの人数	6.90人				
	7)技術員の人数	1.60人				
R04003	主任技師	3.200	人	70,900	226,880	
R04004	技師（A）	7.600	人	62,600	475,760	
R04005	技師（B）	7.900	人	49,300	389,470	
R04006	技師（C）	6.900	人	42,500	293,250	
R04007	技術員	1.600	人	36,700	58,720	
	合 計				1,444,080	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,444,080	
	*** S単一 3号 ***					
S63003	小松左岸幹線用水路 土木 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,8.70人,16.40人,12.60人,9.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	16.40人				
	5)技師Bの人数	12.60人				
	6)技師Cの人数	9.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	8.700	人	70,900	616,830	
R04004	技師（A）	16.400	人	62,600	1,026,640	
R04005	技師（B）	12.600	人	49,300	621,180	
R04006	技師（C）	9.500	人	42,500	403,750	
	合 計				2,668,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,668,400	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 4号 ***					
S63003	小松左岸幹線用水路 機械設備 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.40人,5.70人,5.80人,5.00人,1.30人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.70人				
	5)技師Bの人数	5.80人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	1.30人				
R04003	主任技師	2.400	人	70,900	170,160	
R04004	技師（A）	5.700	人	62,600	356,820	
R04005	技師（B）	5.800	人	49,300	285,940	
R04006	技師（C）	5.000	人	42,500	212,500	
R04007	技術員	1.300	人	36,700	47,710	
	合 計				1,073,130	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,073,130	
	*** S単－ 5号 ***					
S63003	小松頭首工 土木施設 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.90人,7.80人,11.50人,8.30人,2.70人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.80人				
	5)技師Bの人数	11.50人				
	6)技師Cの人数	8.30人				
	7)技術員の人数	2.70人				
R04003	主任技師	2.900	人	70,900	205,610	
R04004	技師（A）	7.800	人	62,600	488,280	
R04005	技師（B）	11.500	人	49,300	566,950	
R04006	技師（C）	8.300	人	42,500	352,750	
R04007	技術員	2.700	人	36,700	99,090	
	合 計				1,712,680	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,712,680	
	*** S単－ 6号 ***					
S63003	小松頭首工 機械設備 健全度評価まで		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.20人,7.60人,7.70人,6.60人,1.60人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.60人				
	5)技師Bの人数	7.70人				
	6)技師Cの人数	6.60人				
	7)技術員の人数	1.60人				
R04003	主任技師	3.200	人	70,900	226,880	
R04004	技師（A）	7.600	人	62,600	475,760	
R04005	技師（B）	7.700	人	49,300	379,610	
R04006	技師（C）	6.600	人	42,500	280,500	
R04007	技術員	1.600	人	36,700	58,720	
	合 計				1,421,470	算出数量 1,000 式

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		1,421,470	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	大川黒川幹線用水路 機械設備 保全計画書作成 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,3.40人,8.50人,8.80人,7.50人,1.80人		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長的人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数	0.00人 0.00人 3.40人 8.50人 8.80人 7.50人 1.80人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
		3.400	人	70,900	241,060	
R04004	技師（A）					
		8.500	人	62,600	532,100	
R04005	技師（B）					
		8.800	人	49,300	433,840	
R04006	技師（C）					
		7.500	人	42,500	318,750	
R04007	技術員					
		1.800	人	36,700	66,060	
	合 計				1,591,810	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,591,810	
	*** S単一 8号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.8日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.800日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師					
		1.300	人	70,900	92,170	
R04004	技師（A）					
		1.300	人	62,600	81,380	
	合 計				173,550	算出数量 1,000 回
	単 価		回		173,550	
	*** S単一 9号 ***					
S63010	打合せ（設計業務基準日額） 打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.8日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.800日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 重熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師（A）					
		1.300	人	62,600	81,380	
R04005	技師（B）					
		1.300	人	49,300	64,090	
	合 計				145,470	算出数量 1,000 回
	単 価		回		145,470	
	*** S単一 10号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業					
業務名	白川地区小松頭首工その他機能診断業務					
業務別業務名:機能診断（設計）						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種、中間、0.00人、1.00人、1.00人、0.00人、0.5日、0.2日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)打合せ	中間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.200日				
R04004	技師（A）	0.700	人	62,600	43,820	
R04005	技師（B）	0.700	人	49,300	34,510	
	合 計				78,330	算出数量 1,000 回
	単 価		回		78,330	
	*** S単ー 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 3、Aー4、1000、10cm、0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	3,000		豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
	2)規格区分	Aー4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代（コピー） Aー4以下 1000枚	3,000	部	15,000	45,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	3,000	冊	888	2,664	
P43602	C DーR C DーR（記録面色素フタロシアニン）700MB	0.000	枚	57	0	
	合 計				47,664	算出数量 1,000 式
	単 価		式		47,664	
	*** S単ー 12号 ***					
S63031	事務所打合せ		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	《打合せ（設計旅費・交通費）》 一般工種・解析等調査業務、着手前・最終、通勤により打合せ、ライトバン、1日、4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10%	垂熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種・解析等調査業務		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金（税別）	5,654円				
	10)鉄道往復1人当料金（税別）	0円				
	11)バス往復1人当料金（税別）	0円				
	12)船舶往復1人当料金（税別）	0円				
	13)航空往復1人当料金（税別）	0円				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	4時間				
	16)宿泊料金1式当料金（税別）	0円				
	17)宿泊手当1式当料金（税別）	0円				
	18)落札率	0.000000				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	5,654	5,654	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	2,730	2,730	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	158	1,706	
	合 計				10,090	算出数量 1,000 回
	単 価		回		10,090	
	*** S単ー 13号 ***					

[illegible]