



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

山王海葛丸農業水利事業

葛丸上流頭首工実施設計業務

# 積算書

(当初)

東北農政局  
山王海葛丸農業水利事業所















事業名		山王海葛丸農業水利事業			
業務名		葛丸上流頭首工実施設計業務			
業務別業務名: 調査業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				4,360,000	
・直接人件費～機械経費	1.000	式		4,360,000	
・・・直接人件費～機械経費 葛丸上流頭首工	1.000	式		4,360,000	
・・・直接人件費～機械経費 葛丸上流頭首工 ボーリング調査	1.000	式	2,246,000	2,246,000	1 式当たり
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア), 66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方	10.000	m	34,400	344,000	歩A・単A S単 5号
S62031 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66, 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方	10.000	m	60,100	601,000	歩A・単A S単 6号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,	10.000	回	17,100	171,000	歩A・単A S単 7号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 玉石混じり土砂,	10.000	回	17,100	171,000	歩A・単A S単 8号
S62037 【準備及び跡片付け】	1.000	業務	277,000	277,000	歩A・単A S単 11号
S62034 【現場内小運搬】 人肩運搬, 50m超100m以下 総運搬距離	1.900	ton	100,000	190,000	歩A・単A S単 9号
T62001 資機材運搬費 仙台～葛丸上流頭首工	1.000	現場	92,311	92,311	歩A・単A T単 1号
S62036 【足場仮設】 平地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下	2.000	箇所	64,300	128,600	歩A・単A S単 10号
S62039 【その他間接調査費】 0箇所, 2箇所, 2箇所	1.000	業務	58,780	58,780	歩A・単A S単 12号
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,2	1.000	業務	106,000	106,000	歩A・単A S単 13号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0,2	1.000	業務	106,000	106,000	歩A・単A S単 14号
合 計				2,245,691	
・・・直接人件費～機械経費 葛丸上流頭首工 機能診断調査	1.000	式	1,825,000	1,825,000	1 式当たり
S63007 現地踏査 土木及び建築	1.000	式	233,700	233,700	歩A・単A S単 17号
S63007 近接目視調査 土木及び建築	1.000	式	374,700	374,700	歩A・単A S単 18号
S63007 機能診断調査 土木及び建築	1.000	式	636,000	636,000	歩A・単A S単 19号
S63007 現地踏査 機械設備等	1.000	式	193,400	193,400	歩A・単A S単 20号
S63007 概略診断調査 機械設備等	1.000	式	156,600	156,600	歩A・単A S単 21号
T62001 資機材運搬費 仙台～葛丸上流頭首工	1.000	現場	92,311	92,311	歩A・単A T単 1号
S18007 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり	2.000	箇所	17,500	35,000	歩A・単A S単 4号
S18006 排水ポンプ運転(小口径) 10, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	2.000	箇所	51,613	103,226	歩A・単A S単 3号
合 計				1,824,937	
・・・移動に係る基準日額 地質調査	1.000	式	100,000	100,000	1 式当たり
S63001 移動に係る基準日額 1.00人, 1.00人, 1.00人, 0日, 0.75日	1.000	式	100,425	100,425	歩A・単A S単 15号
合 計				100,425	
・・・移動に係る基準日額 機能診断	1.000	式	189,000	189,000	1 式当たり
S63003 移動に係る基準日額	1.000	式	188,550	188,550	歩A・単A S単 16号
合 計				188,550	





事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 調査業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 運転手(特殊) 運転手(特殊)		人	32,000		歩A・単A
S16001	*** S単 - 2号 *** トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄｯｸ3~3.5t積 2.9t吊., 運転1時間当たり算出		時間	1,920		歩A・単A
S18006	*** S単 - 3号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10.作業時排水.0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	51,613		歩A・単A
S18007	*** S単 - 4号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所	17,500		歩A・単A
S62031	*** S単 - 5号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルフ), 66,軟岩,50m以下,鉛直下方		m	34,400		歩A・単A
S62031	*** S単 - 6号 *** 【機械ボーリング(地質調査用)】 【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノリア), 66,玉石混じり土砂.,50m以下,鉛直下方		m	60,100		歩A・単A
S62033	*** S単 - 7号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,軟岩,		回	17,100		歩A・単A
S62033	*** S単 - 8号 *** 【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験,玉石混じり土砂,		回	17,100		歩A・単A
S62034	*** S単 - 9号 *** 【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬,50m超100m以下 総運搬距離		ton	100,000		歩A・単A
S62036	*** S単 - 10号 *** 【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場,高さ0.3m以下,50m以下		箇所	64,300		歩A・単A
S62037	*** S単 - 11号 *** 【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】		業務	277,000		歩A・単A
S62039	*** S単 - 12号 *** 【その他間接調査費】 【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,2箇所		業務	58,780		歩A・単A
S62040	*** S単 - 13号 *** 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,2		業務	106,000		歩A・単A
S62041	*** S単 - 14号 *** 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0,2		業務	106,000		歩A・単A
S63001	*** S単 - 15号 *** 移動に係る基準日額 調査業務基準日額 1.00人,1.00人,1.00人,0日,0.75日		式	100,425		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** 移動に係る基準日額 設計労務(直接人件費内業)		式	188,550		歩A・単A
S63007	*** S単 - 17号 *** 現地踏査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式	233,700		歩A・単A
S63007	*** S単 - 18号 *** 近接目視調査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式	374,700		歩A・単A
S63007	*** S単 - 19号 *** 機能診断調査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式	636,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 20号 *** 現地踏査 機械設備等 設計労務(直接人件費外業)		式	193,400		歩A・単A
S63007	*** S単 - 21号 *** 概略診断調査 機械設備等 設計労務(直接人件費外業)		式	156,600		歩A・単A
S63023	*** S単 - 22号 *** 電子納品版業務報告書作成					



事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	運転手(特殊) 運転手(特殊)		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	32,000	32,000	
	合計				32,000	算出数量 1.000 人
	単価				32,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] A-トラック3~3.5t積 2.9t吊... 運転1時間当たり算出		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード(同上) 3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分 7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	MO3105 MO3105 運転1時間当たり算出 5.8時間 1.23 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
MO3105	トラック[クレーン装置付] A-トラック3~3.5t積 2.9t吊	1.000	時間	1,920	1,920	
	合計				1,920	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		1,920	
Y00001	単位					
	*** S単 - 3号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 10. 作業時排水 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分(賃料機械)	10 作業時排水 0以上~7未満 発動発電機 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	15.500	日	553	8,572	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	93.000	L	156	14,508	
R01001	土木一般世話役	0.400	人	32,900	13,160	
R01003	普通作業員	0.500	人	23,100	11,550	
Y00004	諸雑費	0.080		47,790	3,823	
	合計				51,613	算出数量 1.000 箇所
	単価				51,613	
	*** S単 - 4号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	32,900	7,567	

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	0.430	人	23,100	9,933	
	合計				17,500	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		17,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 岩盤ボーリング(オルコア), 66, 軟岩, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	岩盤ボーリング(オルコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)岩区分	軟岩		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30021	岩盤ボーリング(深度50m以下) 66mm 軟岩 鉛直下方	1.000	m	34,400	34,400	
	合計				34,400	算出数量 1,000 m
	単価		m		34,400	
R04041	地質調査技師 外業	0.130	人	56,000	7,280	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.250	人	34,100	8,525	
	*** S単 - 6号 ***					
S62031	【機械ボーリング(地質調査用)】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【機械ボーリング(地質調査用)】 土質ボーリング(ノコア), 66, 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	土質ボーリング(ノコア)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)孔径区分	66		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)土質区分	玉石混じり土砂		深夜時間:0.0		
	5)せん孔深度	50m以下				
	6)せん孔方向	鉛直下方				
A30004	土質ボーリング(ノコア)ボーリング(ノコア) 深度50m以下) 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	1.000	m	60,100	60,100	
	合計				60,100	算出数量 1,000 m
	単価		m		60,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.250	人	56,000	14,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.500	人	43,800	21,900	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単 - 7号 ***					
S62033	【サウンディング及び原位置試験】		回		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 軟岩,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	標準貫入試験		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	軟岩		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30055	標準貫入試験 軟岩	1.000	回	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.050	人	56,000	2,800	
R04042	主任地質調査員 外業	0.090	人	43,800	3,942	
R04043	地質調査員 外業	0.090	人	34,100	3,069	
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S62033	【サウンディング及び原位置試験】 【サウンディング及び原位置試験】 標準貫入試験, 玉石混じり土砂, 1) 施工区分 2) 規格区分				1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30054	標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回	17,100	17,100	
	合計				17,100	算出数量 1,000 [各単位]
	単価		[各単位]		17,100	
R04041	地質調査技師 外業	0.060	人	56,000	3,360	
R04042	主任地質調査員 外業	0.110	人	43,800	4,818	
R04043	地質調査員 外業	0.110	人	34,100	3,751	
	*** S単 - 9号 ***					
S62034	【現場内小運搬】 【現場内小運搬】 人肩運搬, 50m超100m以下 総運搬距離 1) 施工区分 2) 規格				1,000 ton	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30202	現場内小運搬 人肩運搬 50m超 - 100m以下 総運搬距離	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		100,000	
R04042	主任地質調査員 外業	0.380	人	43,800	16,644	
R04043	地質調査員 外業	0.770	人	34,100	26,257	
	*** S単 - 10号 ***					
S62036	【足場仮設】 【足場仮設】 平坦地足場, 高さ0.3m以下, 50m以下 1) 施工区分 2) 規格 3) 深度区分				1,000 箇所	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30130	平坦地足場 板材足場 (0.3m以下)	1.000	箇所	64,300	64,300	
	合計				64,300	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		64,300	
R04042	主任地質調査員 外業	0.250	人	43,800	10,950	
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単 - 11号 ***					
S62037	【準備及び跡片付け】 【準備及び跡片付け】 1) 準備及び跡片付け				1,000 業務	歩A 当たり算出
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
A30141	準備及び跡片付け	1.000	業務	277,000	277,000	
	合計				277,000	算出数量 1,000 業務
	単価		業務		277,000	
R04041	地質調査技師 外業	1.000	人	56,000	56,000	
R04042	主任地質調査員 外業	1.000	人	43,800	43,800	

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 調査業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04043	地質調査員 外業	0.500	人	34,100	17,050	
	*** S単 - 12号 ***					
S62039	【その他間接調査費】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【その他間接調査費】 0箇所,2箇所,2箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)環境保全	0箇所		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)調査孔閉塞	2箇所		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)給水費	2箇所		深夜時間:0.0		
A30143	環境保全 仮囲い	0.000	箇所	57,600	0	
A30144	調査孔閉塞	2.000	箇所	7,390	14,780	
A30146	給水費(ポンプ運転) 2.0m以上15.0m以下	2.000	箇所	22,000	44,000	
	合計				58,780	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		58,780	
R04042	主任地質調査員 外業	0.000	人	43,800	0	
R04043	地質調査員 外業	0.000	人	34,100	0	
R04042	主任地質調査員 外業	0.220	人	43,800	9,636	
R04043	地質調査員 外業	0.220	人	34,100	7,502	
	*** S単 - 13号 ***					
S62040	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 0,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が-リク'本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が-リク'本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30153	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	1.000	業務	106,000	106,000	
	合計				106,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		106,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S62041	【断面図等の作成(一般調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(一般調査業務費)】 0,2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質が-リク'本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤が-リク'本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30155	断面図等の作成 一般調査業務費	1.000	業務	106,000	106,000	
	合計				106,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		106,000	
	*** S単 - 15号 ***					
S63001	移動に係る基準日額		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	調査業務基準日額 1.00人,1.00人,1.00人,0日,0.75日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地質調査技師の人数	1.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)主任地質調査員の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地質調査員の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)打合せ日数	0.000日				
	5)往復移動日数	0.750日				
R04041	地質調査技師	0.750	人	56,000	42,000	
R04042	主任地質調査員	0.750	人	43,800	32,850	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04043	地質調査員	0.750	人	34,100	25,575	
	合計				100,425	算出数量 1.000 式
	単価		式		100,425	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	移動に係る基準日額 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.75人				
	4)技師Aの人数	0.75人				
	5)技師Bの人数	0.75人				
	6)技師Cの人数	0.75人				
	7)技術員の人数	0.75人				
R04003	主任技師	0.750	人	66,900	50,175	
R04004	技師(A)	0.750	人	59,600	44,700	
R04005	技師(B)	0.750	人	48,500	36,375	
R04006	技師(C)	0.750	人	40,300	30,225	
R04007	技術員	0.750	人	36,100	27,075	
	合計				188,550	算出数量 1.000 式
	単価		式		188,550	
	*** S単 - 17号 ***					
S63007	現地踏査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04006	技師(C) 外業	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				233,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		233,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S63007	近接目視調査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04005	技師(B) 外業	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C) 外業	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員 外業	3.000	人	36,100	108,300	
	合計				374,700	算出数量 1.000 式

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		374,700	
	*** S単 - 19号 ***					
S63007	機能診断調査 土木及び建築 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04005	技師 ( B ) 外業	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師 ( C ) 外業	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員 外業	6.000	人	36,100	216,600	
	合 計				636,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		636,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S63007	現地踏査 機械設備等 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 ( A ) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
	合 計				193,400	算出数量 1,000 式
	単 価		式		193,400	
	*** S単 - 21号 ***					
S63007	概略診断調査 機械設備等 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 ( A ) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師 ( B ) 外業	2.000	人	48,500	97,000	
	合 計				156,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		156,600	
	*** S単 - 22号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 300, 5cm, 0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)報告書部数(部)	1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	



事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X63005	旅費交通費(調査外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(調査外業宿泊用) ライトバン,0.75日,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	7,018		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)往復移動日数	0.75日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	3時間				
	10)地質調査技師外業日数	5,900日				
	11)主任地質調査員外業日数	11,942日				
	12)地質調査員外業日数	12,683日				
	13)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	14)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	7,018	7,018	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16,200	L	156	2,527	
	合計				13,465	算出数量 1,000 式
	単価		式		13,465	
	*** X単 - 2号 ***					
X63007	旅費交通費(機能診断外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(機能診断外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	7,018円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)往復移動日数	0.50日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	3時間				
	10)技師長外業日数	0,000人				
	11)主任技師外業日数	4,000人				
	12)技師A外業日数	3,000人				
	13)技師B外業日数	7,000人				
	14)技師C外業日数	12,000人				
	15)技術員外業日数	9,000人				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1,000	式	7,018	7,018	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16,200	L	156	2,527	
	合計				13,465	算出数量 1,000 式
	単価		式		13,465	

























事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02117	測量成果品検定費		点		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	測量成果品検定費 基準点測量 公共測量 3級 GNSS 150点未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P97001 基準点測量 公共測量 3級 GNSS . . . 6,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P97001	測量成果品検定費 基準点測量 公共測量 3級 GNSS 150点未満	1.000	点	6,700	6,700	
	合計				6,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				6,700	
	*** S単 - 2号 ***					
S61003	3級基準点測量		点		20,000	点 歩A 当たり算出
	3級基準点測量 計上する,永久標識設置なし,森林,低山地,0.20			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)伐採の有無 2)永久標識の設置 3)地域 4)地形 5)地形個別補正	計上する 永久標識設置なし 森林 低山地 0.20		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	3.000	人	60,600	181,800	
R04023	測量技師 内業	5.000	人	52,300	261,500	
R04023	測量技師 外業	13.000	人	52,300	679,900	
R04024	測量技師補 内業	6.000	人	41,100	246,600	
R04024	測量技師補 外業	13.000	人	41,100	534,300	
R04025	測量助手 内業	2.500	人	34,900	87,250	
R04025	測量助手 外業	13.000	人	34,900	453,700	
R04032	測量補助員 外業	1.500	人	28,700	43,050	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		2,488,100	62,203	
Y00004	通信運搬費等 3.5%	0.035		2,488,100	87,084	
Y00004	材料費 1.0%	0.010		2,488,100	24,881	
	合計				2,662,268	算出数量 20.000 点
	単価		点		159,736	
Y70001	精度管理費	0.090		2,550,303	229,527	
	*** S単 - 3号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1,000	km 歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 低山地,森林,0.60,1,000台未満/12時間,0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分 2)地物区分 3)特殊地形の補正值 4)現場条件 5)特殊交通条件による補正值	低山地 森林 0.60 1,000台未満/12時間 0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 外業	1.600	人	52,300	83,680	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	52,300	67,990	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	41,100	73,980	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	41,100	45,210	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,900	48,860	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,900	17,450	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		337,170	8,429	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	材料費					
	3.0%	0.030		337,170	10,115	
	合計				355,714	算出数量 1.000 km
	単価		km		569,142	
Y70001	精度管理費					
		0.100		345,599	34,560	
	*** S単 - 4号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 低山地,森林,0.60,45m未満,50m,1.000台未満/12時間,0.00,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	低山地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.60		深夜時間:0.0		
	4)幅区分	45m未満				
	5)間隔区分	50m				
	6)現場条件	1,000台未満/12時間				
	7)特殊交通条件による補正值	0.00				
	8)単曲線区分	0				
R04023	測量技師 外業	6.400	人	52,300	334,720	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	52,300	203,970	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	41,100	295,920	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	41,100	139,740	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,900	184,970	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,900	52,350	
Y00004	機械経費					
	2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
Y00004	材料費					
	2.5%	0.025		1,211,670	30,292	
	合計				1,272,254	算出数量 1.000 km
	単価		km		1,399,479	
Y70001	精度管理費					
		0.100		1,241,962	124,196	
	*** S単 - 5号 ***					
S61027	現地測量( )		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	現地測量( ) 1/500,低山地,森林,1.40,0.030			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	低山地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	森林		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	1.40				
	5)明細計上面積	0.030				
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	60,600	18,180	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	52,300	319,030	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	52,300	162,130	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	41,100	386,340	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	41,100	328,800	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,900	286,180	
Y00004	機械経費					
	5.0%	0.050		1,500,660	75,033	
Y00004	通信運搬費等					
	0.5%	0.005		1,500,660	7,503	
Y00004	材料費					
	2.0%	0.020		1,500,660	30,013	
Y00009	小計				1,613,209	
Y00009	小計 (10)補正後				1,935,851	
	合計				1,935,851	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,935,851	

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 測量業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y70001	精度管理費	0.050		1,575,693	78,785	
	*** S単 - 6号 ***					
S61028	現地測量( )		式		1,000	歩A 当たり算出
	現地測量( ) 1/500,低山地,森林,1.40			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)縮尺区分	1/500		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	低山地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地域区分	森林		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	1.40				
R04022	測量主任技師 作業計画(内業)	0.200	人	60,600	12,120	
R04023	測量技師 作業計画(内業)	0.300	人	52,300	15,690	
R04024	測量技師補 作業計画(内業)	0.300	人	41,100	12,330	
Y00009	小計				40,140	
Y00009	小計 (4)補正後				96,336	
	合計				96,336	算出数量 1.000 式
	単価		式		96,336	
	*** S単 - 7号 ***					
S63002	測量業務基準日額		式		1,000	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,0.75日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)測量主任技師人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)測量技師人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)測量技師補人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)測量助手人数	1.00人				
	5)測量補助員	1.00人				
	6)往復移動日数	0.750日				
R04023	測量技師	0.750	人	52,300	39,225	
R04024	測量技師補	0.750	人	41,100	30,825	
R04025	測量助手	0.750	人	34,900	26,175	
R04032	測量補助員	0.750	人	28,700	21,525	
	合計				117,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		117,750	
	*** S単 - 8号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,300,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	300		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43446	報告書焼付代(コピ-) A-4以下 300枚	1.000	部	4,500	4,500	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	674	674	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	52	0	
	合計				5,174	算出数量 1.000 式
	単価		式		5,174	

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 測量業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1,000	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	560,998.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費		1.000 式	560,998	560,998	
	合計				560,998	算出数量 1.000 式
	単価				560,998	
	*** X単 - 2号 ***					
X63003	旅費交通費(測量外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	7,018				
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7)往復移動日数	0.50日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	3時間				
	10)測量技師外業日数	31.200日				
	11)測量技師補外業日数	37.560日				
	12)測量助手外業日数	30.660日				
	13)測量補助員外業日数	0.540日				
	14)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	15)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000 式	7,018	7,018	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000 日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		16.200 L	156	2,527	
	合計				13,465	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,465	
Y70013	安全費往復経費				13,465	















事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単 - 1号 *** 技術員 技術員		人	36,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 2号 *** C D - R C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7.0 0 MB.,		枚	52		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 設計労務 葛丸上流頭首工 土木及び建築 設計労務(直接人件費内業)		式	10,610,330		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 設計労務 葛丸上流頭首工 機械設備等 設計労務(直接人件費内業)		式	4,145,980		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 移動に係る基準日額 設計労務(直接人件費内業)		式	161,475		歩A・単A
S63010	*** S単 - 6号 *** 打合せ(初回) 打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人, 0.5日,0.5日		回	126,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 7号 *** 打合せ(中間) 打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0. 5日		回	167,700		歩A・単A
S63010	*** S単 - 8号 *** 打合せ(最終) 打合せ(設計業務基準日額) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人, 0.5日,0.5日		回	193,400		歩A・単A
S63011	*** S単 - 9号 *** 打合せ(設計旅費・交通費 初回) 打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン, 1日,4時間		回	11,136		歩A・単A
S63011	*** S単 - 10号 *** 打合せ(設計旅費・交通費 中間) 打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時 間		回	11,136		歩A・単A
S63011	*** S単 - 11号 *** 打合せ(設計旅費・交通費 最終) 打合せ(設計旅費・交通費) 頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン, 1日,4時間		回	11,136		歩A・単A
S63017	*** S単 - 12号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用) 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.75日,2日,3時間		式	13,465		歩A・単A
S63023	*** S単 - 13号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 0		式	15,888		歩A・単A
T63001	*** T単 - 1号 *** 不開示情報の黒塗り等の措置 不開示情報の黒塗り 電子成果物1枚		式	18,102		歩A・単A

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	技術員 技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1.000 人
	単価				36,100	
*** S単 - 2号 ***						
S02116	C D - R		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,...					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード ( P ) 3) 地区資材単価コード ( J ) 4) 施設機械資材単価コード ( K )	地域資材 ( Pコード ) P43602				
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	52	52	
	合計				52	算出数量 1.000 各単位
	単価				52	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	設計労務 葛丸上流頭首工 土木及び建築 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数 3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数 5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数 7) 技術員の数	0.00人 0.60人 21.90人 52.90人 57.30人 44.90人 37.60人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
R04002	技師長	0.600	人	77,500	46,500	
R04003	主任技師	21.900	人	66,900	1,465,110	
R04004	技師 ( A )	52.900	人	59,600	3,152,840	
R04005	技師 ( B )	57.300	人	48,500	2,779,050	
R04006	技師 ( C )	44.900	人	40,300	1,809,470	
R04007	技術員	37.600	人	36,100	1,357,360	
	合計				10,610,330	算出数量 1.000 式
	単価				10,610,330	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	設計労務 葛丸上流頭首工 機械設備等 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数 2) 技師長の人数 3) 主任技師の人数 4) 技師 A の人数 5) 技師 B の人数 6) 技師 C の人数 7) 技術員の数	0.00人 0.50人 11.40人 18.40人 17.70人 21.40人 14.60人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
R04002	技師長	0.500	人	77,500	38,750	
R04003	主任技師	11.400	人	66,900	762,660	

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名:設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	18.400	人	59,600	1,096,640	
R04005	技師(B)	17.700	人	48,500	858,450	
R04006	技師(C)	21.400	人	40,300	862,420	
R04007	技術員	14.600	人	36,100	527,060	
	合計				4,145,980	算出数量 1.000 式
	単価		式		4,145,980	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	移動に係る基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.75人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.75人				
	5)技師Bの人数	0.75人				
	6)技師Cの人数	0.75人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.750	人	66,900	50,175	
R04004	技師(A)	0.750	人	59,600	44,700	
R04005	技師(B)	0.750	人	48,500	36,375	
R04006	技師(C)	0.750	人	40,300	30,225	
	合計				161,475	算出数量 1.000 式
	単価		式		161,475	
	*** S単 - 6号 ***					
S63010	打合せ(初回)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				126,500	算出数量 1.000 回
	単価		回		126,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S63010	打合せ(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	頭首工・トンネル・用排水機場,中間,0.00人,2.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	2.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師 ( B )	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				167,700	算出数量 1.000 回
	単価		回		167,700	
	*** S単 - 8号 ***					
S63010	打合せ ( 最終 )		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ ( 設計業務基準日額 ) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場				
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	2.00人				
	4) 設計用技師 ( A ) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 ( B ) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 ( C ) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師 ( A )	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				193,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		193,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S63011	打合せ ( 設計旅費・交通費 初回 )		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ ( 設計旅費・交通費 ) 頭首工・トンネル・用排水機場, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 ( 税別 )	7,491円				
	12) 鉄道往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	13) バス往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	15) 航空往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金 1人当料金 ( 税別 )	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 ( 税別 )	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,491	7,491	
M28121	ライトバン [ ガソリン 二輪駆動 ] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	156	1,685	
	合計				11,136	算出数量 1.000 回
	単価		回		11,136	
	*** S単 - 10号 ***					
S63011	打合せ ( 設計旅費・交通費 中間 )		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ ( 設計旅費・交通費 ) 頭首工・トンネル・用排水機場, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	2人				

事業名	山王海葛丸農業水利事業					
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務					
業務別業務名: 設計業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 ( 税別 )	7,491円				
	12) 鉄道往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	13) バス往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	15) 航空往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金 1 人当料金 ( 税別 )	0円				
	19) 宿泊手当 1 人当料金 ( 税別 )	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,491	7,491	
M28121	ライトバン [ ガソリンエンジン 二輪駆動 ] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	156	1,685	
	合計				11,136	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,136	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63011	打合せ ( 設計旅費・交通費 最終 )		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ ( 設計旅費・交通費 ) 頭首工・トンネル・用排水機場 着手前・最終、通勤により打合せ、 ライトバン、1日、4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	頭首工・トンネル・用排水機場		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	2人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 ( 税別 )	7,491円				
	12) 鉄道往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	13) バス往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	15) 航空往復1人当料金 ( 税別 )	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金 1 人当料金 ( 税別 )	0円				
	19) 宿泊手当 1 人当料金 ( 税別 )	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,491	7,491	
M28121	ライトバン [ ガソリンエンジン 二輪駆動 ] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	10.800	L	156	1,685	
	合計				11,136	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,136	
	*** S 単 - 12号 ***					
S63017	旅費交通費 ( 設計外業宿泊用 )		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 ( 設計外業宿泊用 ) ライトバン、0.75日、2日、3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0	
	1) 交通機関区分	ライトバン		深夜時間: 0.0		
	2) 高速道路往復料金 ( 税別 )	7,018円				
	3) 鉄道往復料金 [ 全員分合算 ] ( 税別 )	0円				
	4) バス往復料金 [ 全員分合算 ] ( 税別 )	0円				
	5) 船舶往復料金 [ 全員分合算 ] ( 税別 )	0円				
	6) 航空往復料金 [ 全員分合算 ] ( 税別 )	0円				
	7) 往復移動日数	0.75日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	3時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	4.000日				
	12) 技師 A 外業日数	7.000日				

事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13) 技師 B 外業日数	1.500日				
	14) 技師 C 外業日数	4.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000 式	7,018	7,018	
M28121	ハイブリッド[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	156	2,527	
	合計				13,465	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,465	
	*** S単 - 13号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1. A - 4, 1000, 10cm, 0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 報告書部数(部)	1.000		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 規格区分	A - 4		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 枚数区分(枚)	1000		深夜時間: 0.0		
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	888	888	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	0.000	枚	52	0	
	合計				15,888	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,888	













事業名	山王海葛丸農業水利事業
業務名	葛丸上流頭首工実施設計業務

業務別業務名: 解析等調査業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S62042	【既存資料の収集・現地調査】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【既存資料の収集・現地調査】 0.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30164	既存資料の収集・現地調査<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.000	業務	113,000	113,000	
	合計				113,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		113,000	
*** S単 - 2号 ***						
S62043	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 0.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30165	資料整理とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.000	業務	90,000	90,000	
	合計				90,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		90,000	
*** S単 - 3号 ***						
S62044	【断面図等の作成(解析等調査業務)】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【断面図等の作成(解析等調査業務)】 0.2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
A30166	断面図等作成<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.000	業務	87,900	87,900	
	合計				87,900	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		87,900	
*** S単 - 4号 ***						
S62045	【総合解析とりまとめ】		業務		1,000	業務 歩A 当たり算出
	【総合解析とりまとめ】 0.2, 0~3種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)対象土質観測-リソグ本数	0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)対象岩盤観測-リソグ本数	2		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)試験種目数	0~3種		深夜時間:0.0		
A30167	総合解析とりまとめ<新積算法> 解析等調査業務費<新積算法単価>	1.000	業務	486,000	486,000	
	合計				486,000	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		486,000	