

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 7 日に契約を締結した十三湖農地防災事業 芦野頭首工ゲート設備整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 2 5 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町 3－3－1
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区大町二丁目 9 番 1 3 号
氏名 あおみ建設株式会社 東北支店 支店長 早坂 浩太郎

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				726,000,000	
消費税相当額		式	1.000				66,000,000	
総合工事価格		式	1.000				660,000,000	
・工事価格		式	1.000				460,711,000	
・・工事原価		式	1.000				402,470,000	
・・・直接工事費		式	1.000				217,168,000	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				217,168,000	
B1・・・・係留施設工		式	1.000				3,443,000	
B2・・・・係留施設設置(左岸下流側)		式	1.000				3,443,000	
B3・・・・・敷鉄板	設置・撤去・賃料	m ²	548.000	548.000	2,041	0	1,118,468	
B3・・・・・堆積土撤去工	陸上施工	m ³	450.000	450.000	5,165	0	2,324,250	
B1・・・・汚濁防止フェンス工		式	1.000				13,030,000	
B2・・・・汚濁防止フェンス工		式	1.000				13,030,000	
B3・・・・・汚濁防止フェンス工	フロートφ300(カーテン式)	m	306.000	306.000	42,582	0	13,030,092	
B1・・・・仮締切工		式	1.000				140,768,000	
B2・・・・仮締切工(左岸下流)		式	1.000				107,815,000	
B3・・・・・揚重作業工		式	1.000			0	5,669,118	
B3・・・・・基盤盛土掘削	水上施工	式	1.000			0	16,612,259	
B3・・・・・鋼矢板打設工	45H L=15.5m(水上施工)	枚	142.000	142.000	96,859	0	13,753,978	
B3・・・・・鋼矢板打設工	45H L=14.0m(水上施工)	枚	5.000	5.000	77,231	0	386,155	
B3・・・・・盛土材運搬	割栗石(施工ヤード～高水敷仮置き)	m ³	5,200.000	5,200.000	2,914	0	15,152,800	
B3・・・・・盛土材運搬	割栗石(場内運搬)	m ³	5,200.000	5,200.000	727	0	3,780,400	
B3・・・・・押え盛土工	割栗石	m ³	5,200.000	5,200.000	452	0	2,350,400	
B3・・・・・鋼矢板引抜工	45H L=15.5m(水上施工)	枚	144.000	144.000	58,397	0	8,409,168	
B3・・・・・鋼矢板引抜工	45H L=14.0m(水上施工)	枚	90.000	90.000	48,541	0	4,368,690	
B3・・・・・鋼矢板賃料	45H	ton	352.360	352.360	50,302	0	17,724,413	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼矢板処分		ton	165.080	165.080	1,927	0	318,109	
B3・・・・・・押え盛土撤去工	割栗石	m3	5,200.000	5,200.000	1,061	0	5,517,200	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（高水敷仮置き）	m3	5,200.000	5,200.000	727	0	3,780,400	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（上流側係留施設）	m3	3,100.000	3,100.000	727	0	2,253,700	
B3・・・・・・残土処分	割栗石（高水敷仮置き～中里山処分場）	m3	2,100.000	2,100.000	3,685	0	7,738,500	
B2・・・・・・仮締切工（左岸上流）		式	1.000				20,611,000	
B3・・・・・・鋼矢板打設工	45H L=14.0m（陸上施工_油圧圧入工）	枚	149.000	149.000	16,541	0	2,464,609	
B3・・・・・・鋼矢板引抜工	45H L=14.0m（陸上施工）	枚	160.000	160.000	11,983	0	1,917,280	
B3・・・・・・鋼矢板切断工	45H	枚	5.000	5.000	99,020	0	495,100	
B3・・・・・・中の島湧水対策処理撤去	改良土	m3	20.000	20.000	12,309	0	246,180	
B3・・・・・・鋼矢板賃料	45H	ton	306.640	306.640	50,302	0	15,424,605	
B3・・・・・・鋼矢板処分		ton	32.930	32.930	1,927	0	63,456	
B2・・・・・・仮締切工（中の島）		式	1.000				2,809,000	
B3・・・・・・大型土のう設置	中の島	袋	252.000	252.000	2,604	0	656,208	
B3・・・・・・遮水シート		m ²	336.000	336.000	2,578	0	866,208	
B3・・・・・・大型土のう撤去	中の島	袋	252.000	252.000	4,983	0	1,255,716	
B3・・・・・・大型土のう袋体処理	中間処理	ton	0.731	0.731	42,445	0	31,027	
B2・・・・・・既設護床ブロック部浚渫工		式	1.000				5,669,000	
B3・・・・・・既設護床ブロック部浚渫工		m3	280.000	280.000	16,612	0	4,651,360	
B3・・・・・・残土処分		m3	280.000	280.000	3,636	0	1,018,080	
B2・・・・・・既設護床ブロック復旧工		式	1.000				3,400,000	
B3・・・・・・護床ブロック復旧工	2ton型（水上施工）	個	75.000	75.000	45,335	0	3,400,125	
B2・・・・・・既設護床ブロック復旧工		式	1.000				464,000	
B3・・・・・・護床ブロック復旧工	2ton型（陸上施工）	個	45.000	45.000	10,317	0	464,265	
B1・・・・排水処理工		式	1.000				6,344,000	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				6,344,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（初期排水 上流）	箇所	1.000	1.000	301,146	0	301,146	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（初期排水 下流）	箇所	2.000	2.000	598,407	0	1,196,814	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	湧水・浸透水対策 上流	箇所	1.000	1.000	1,590,092	0	1,590,092	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	湧水・浸透水対策 下流	箇所	1.000	1.000	2,847,747	0	2,847,747	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	賃料（水没排水存置用）	台	4.000	4.000	35,317	0	141,268	
B3・・・・・・排水ポンプ据付撤去		式	1.000			0	266,752	
B1・・・・・・仮設道路工		式	1.000				52,353,000	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				48,047,000	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（中里山ヤード～低水敷進入路）	m3	5,500.000	5,500.000	2,914	0	16,027,000	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（場内運搬）	m3	5,500.000	5,500.000	727	0	3,998,500	
B3・・・・・・進入路設置工	割栗石	m3	5,500.000	5,500.000	452	0	2,486,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置・撤去・賃料	m ²	1,265.000	1,265.000	1,759	0	2,225,135	
B3・・・・・・進入路撤去工	割栗石	m3	5,500.000	5,500.000	1,061	0	5,835,500	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（高水敷仮置き）	m3	5,500.000	5,500.000	727	0	3,998,500	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（下流側係留施設）	m3	3,100.000	3,100.000	727	0	2,253,700	
B3・・・・・・残土処分	割栗石（高水敷仮置き～中里山処分場）	m3	2,400.000	2,400.000	3,685	0	8,844,000	
B3・・・・・・大型土のう設置	水中施工	袋	245.000	245.000	3,926	0	961,870	
B3・・・・・・大型土のう撤去	水中施工	袋	245.000	245.000	5,658	0	1,386,210	
B3・・・・・・大型土のう袋体処理	中間処理	ton	0.711	0.711	42,445	0	30,178	
B2・・・・・・低水敷進入路工		式	1.000				4,306,000	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（中里山ヤード～低水敷進入路）	m3	370.000	370.000	2,914	0	1,078,180	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（場内運搬）	m3	370.000	370.000	727	0	268,990	
B3・・・・・・進入路設置工	割栗石	m3	370.000	370.000	452	0	167,240	
B3・・・・・・敷鉄板	設置・撤去・賃料	m ²	669.000	669.000	1,146	0	766,674	
B3・・・・・・進入路撤去工	割栗石	m3	370.000	370.000	1,061	0	392,570	
B3・・・・・・盛土材運搬	割栗石（高水敷仮置き）	m3	370.000	370.000	727	0	268,990	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・残土処分	割栗石(高水敷仮置き～中里山処分場)	m3	370.000	370.000	3,685	0	1,363,450	
B1・・・・・・除雪		式	1.000				1,230,000	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				1,230,000	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路	m3	3,600.000	3,600.000	96	0	345,600	
B3・・・・・・融雪処理工	環境配慮型(20kg/袋)	袋	139.000	139.000	6,360	0	884,040	
・・・・間接工事費		式	1.000				185,302,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				96,896,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				978,000	
B1・・・・事業損失防止施設		式	1.000				978,000	
B2・・・・環境計量測定分析		式	1.000				978,000	
B3・・・・・・水質調査	水質測定(1hr作業)	回	200.000	200.000	4,890	0	978,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				19,654,000	
・・・・運搬費		式	1.000				75,049,000	
B1・・・・運搬		式	1.000				75,049,000	
B2・・・・建設機械及び仮設材運搬		式	1.000				75,049,000	
B3・・・・・・敷鉄板運搬		式	1.000			0	3,860,394	
B3・・・・・・鋼矢板運搬		式	1.000			0	8,699,925	
B3・・・・・・重建設機械分解組立運搬	クローラクレーン	式	1.000			0	9,695,057	
B3・・・・・・クレーン用組立台船の運搬、組立、解体		式	1.000			0	36,618,472	
B3・・・・・・運搬用組立台船の運搬、組立、解体		式	1.000			0	11,081,906	
B3・・・・・・引船兼揚鰐船の運搬、組立、解体		式	1.000			0	2,601,839	
B3・・・・・・作業台船組立・解体		式	1.000			0	1,792,378	
B3・・・・・・クレーン用組立台船検査		式	1.000			0	698,642	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,215,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				1,215,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				88,406,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				88,406,000	
・・一般管理費等		式	1.000				56,520,000	
・・一括計上価格		式	1.000				1,721,000	
B1・・・・・・一括計上		式	1.000				1,721,000	
B2・・・・・・一括計上		式	1.000				1,721,000	
B3・・・・・・騒音レベル・振動測定	2発生源、建設作業(3側線)	回	2.000	2.000	846,079	0	1,692,158	
B3・・・・・・水質調査(水素イオン濃度(PH))	仮締切内	検体	12.000	12.000	554	0	6,648	
B3・・・・・・水質調査(浮遊物質量(SS))	仮締切内	検体	12.000	12.000	1,831	0	21,972	
・工事価格		式	1.000				199,289,000	
・・工事原価		式	1.000				160,692,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				157,981,000	
・・・・直接工事費		式	1.000				86,130,000	
B1・・・・輸送費		式	1.000				3,062,000	
B2・・・・輸送費		式	1.000				3,062,000	
B3・・・・輸送費(河川用水門)	上ゴム袋体、予備ゲート	式	1.000			0	3,062,000	
B1・・・・水門扉据付工		式	1.000				82,666,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				82,666,000	
B3・・・・水門扉据付工	上ゴム袋体交換	式	1.000			0	34,581,000	
B3・・・・水門扉据付工	予備ゲート撤去	式	1.000			0	12,119,000	
B3・・・・水門扉据付工	予備ゲート保管庫格納	式	1.000			0	7,660,000	
B3・・・・水門扉据付工(直接経費)		式	1.000			0	24,822,000	
B3・・・・水門扉据付工(仮設費)		式	1.000			0	3,484,000	
B1・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				402,000	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				402,000	
B3・・・・産業廃棄物処分費(施設機械)	上ゴム袋体	式	1.000			0	402,000	
・・・・間接工事費		式	1.000				71,851,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				10,052,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				10,052,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				18,698,000	
・ ・ ・ ・ ・ 据付間接費		式	1.000				43,101,000	
・ ・ ・ 設計技術費		式	1.000				2,711,000	
・ ・ 一般管理費等		式	1.000				38,597,000	