

単価合意書

令和6年5月23日 に契約した

浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区(その7)工事

における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年8月20日

発注者	住所	青森県黒石市追子野木3-145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司
受注者	住所	青森県つがる市木造桜川2番地8
	氏名	奈良順建設株式会社 代表取締役社長 奈良 信幸

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				116,270,000	
消費税相当額		式	1.000				10,570,000	
工事価格		式	1.000				105,700,000	
・工事原価		式	1.000				75,679,000	
・・・直接工事費		式	1.000				51,184,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				39,407,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,684,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,242,000	
B3・・・掘削		式	1.000			0	341,056	
B3・・・土砂等運搬		m3	753.000	753.000	888	0	668,664	
B3・・・整地		m3	753.000	753.000	141	0	106,173	
B3・・・押土(ルース)		式	1.000			0	125,741	
B2・・・盛土工		式	1.000				164,000	
B3・・・発生土盛土	構造物周辺	m3	11.000	11.000	2,103	0	23,133	
B3・・・発生土盛土	B<1.0m	m3	66.000	66.000	2,103	0	138,798	
B3・・・発生土盛土	1.0≦B<2.5m	m3	1.000	1.000	2,108	0	2,108	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				58,000	
B3・・・法面整形		m ²	140.000	140.000	411	0	57,540	
B2・・・埋戻工		式	1.000				1,220,000	
B3・・・発生土盛土	構造物周辺	式	1.000			0	441,531	
B3・・・発生土盛土	B<1.0m	式	1.000			0	441,531	
B3・・・発生土盛土	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	337,279	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,665,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				5,665,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	46.000	46.000	9,939	0	457,194	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	240.000	240.000	17,294	0	4,150,560	
B3・・・・・・殻運搬	無筋	m3	46.000	46.000	1,344	0	61,824	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	240.000	240.000	1,667	0	400,080	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋	m3	46.000	46.000	1,069	0	49,174	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	m3	240.000	240.000	2,275	0	546,000	
B1・・・・開渠工		式	1.000				13,573,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				169,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	440.000	440.000	384	0	168,960	
B2・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				13,404,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	402.000	402.000	1,385	0	556,770	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(BB)	m3	44.000	44.000	20,552	0	904,288	
B3・・・・・・型枠		m ²	20.000	20.000	9,548	0	190,960	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 直線	m	92.000	92.000	104,000	0	9,568,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 調整品	m	2.500	2.500	165,611	0	414,028	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 斜角品	m	2.900	2.900	179,899	0	521,707	
B3・・・・・・シール	直線部	箇所	48.000	48.000	6,791	0	325,968	
B3・・・・・・シール	曲線部	箇所	1.000	1.000	7,573	0	7,573	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部	箇所	49.000	49.000	2,881	0	141,169	
B3・・・・・・サイドドレーン	コンクリート用砕石25mm以下	m	195.400	195.400	1,561	0	305,019	
B3・・・・・・アンダードレーン	Ⅵφ100 コンクリート用砕石25mm以下	m	97.700	97.700	4,425	0	432,323	
B3・・・・・・アップリフター	φ75 L=250mm	箇所	10.000	10.000	3,637	0	36,370	
B1・・・・分土工		式	1.000				13,745,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				677,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	350.000	350.000	384	0	134,400	
B3・・・・・・置換砕石工	RC-40 t=700	m3	245.000	245.000	2,214	0	542,430	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・分土工		式	1.000				13,068,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	351.000	351.000	1,385	0	486,135	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(BB) 冬期割増含む	m ³	18.000	18.000	23,829	0	428,922	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(BB) 冬期割増含む	m ³	224.000	224.000	24,211	0	5,423,264	
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	80,202	
B3・・・・・・型枠	本体	式	1.000			0	3,351,296	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	11.050	11.050	168,148	0	1,858,035	
B3・・・・・・鉄筋	D16	ton	0.763	0.763	175,464	0	133,879	
B3・・・・・・鉄筋	D19	ton	1.120	1.120	180,151	0	201,769	
B3・・・・・・鉄筋	D22	ton	0.863	0.863	180,151	0	155,470	
B3・・・・・・鉄筋	D25	ton	0.878	0.878	180,151	0	158,173	
B3・・・・・・止水板		m	31.100	31.100	2,527	0	78,590	
B3・・・・・・目地板		m ²	20.000	20.000	6,922	0	138,440	
B3・・・・・・収縮目地		m ²	24.000	24.000	1,800	0	43,200	
B3・・・・・・ダウエルバー		本	180.000	180.000	593	0	106,740	
B3・・・・・・支保		式	1.000			0	162,255	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部	箇所	36.000	36.000	2,881	0	103,716	
B3・・・・・・サイドドレーン	コンクリート用砕石25mm以下	m	100.900	100.900	1,561	0	157,505	
B1・・・落差工		式	1.000				3,659,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				19,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	49.000	49.000	384	0	18,816	
B2・・・・・・落差工		式	1.000				3,640,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 15cm	m ²	49.000	49.000	1,385	0	67,865	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(BB)	m ³	2.400	2.400	20,552	0	49,325	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(BB)	m ³	52.000	52.000	20,943	0	1,089,036	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	14,322	
B3・・・・・・型枠	本体	式	1.000			0	1,508,560	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	1.930	1.930	177,339	0	342,264	
B3・・・・・・鉄筋	D25	ton	2.840	2.840	180,151	0	511,629	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部	箇所	8.000	8.000	2,881	0	23,048	
B3・・・・・・サイドドレーン	コンクリート用砕石25mm以下	m	21.200	21.200	1,561	0	33,093	
B3・・・・・・水抜孔		m	1.000	1.000	1,302	0	1,302	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				81,000	
B2・・・・流入工		式	1.000				55,000	
B3・・・・・・流入工	VUφ150	箇所	2.000	2.000	27,272	0	54,544	
B2・・・・・・ゲート工		式	1.000				26,000	
B3・・・・・・既設ゲート撤去・再設置		基	1.000	1.000	26,043	0	26,043	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				11,777,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				11,777,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				5,199,000	
B3・・・・・・安定シート		m ²	3,115.000	3,115.000	244	0	760,060	
B3・・・・・・工事用道路（進入路）		m	64.800	64.800	2,621	0	169,841	
B3・・・・・・工事用道路		m	101.800	101.800	2,370	0	241,266	
B3・・・・・・工事用道路（転換所）	標準区間	箇所	1.000	1.000	73,930	0	73,930	
B3・・・・・・工事用道路（転換所）	分水区間	箇所	1.000	1.000	73,232	0	73,232	
B3・・・・・・工事用道路（隅切）		箇所	1.000	1.000	72,706	0	72,706	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去工		m ³	1,061.000	1,061.000	1,995	0	2,116,695	
B3・・・・・・既設水路保護工	I型水路保護工	m	61.600	61.600	3,561	0	219,358	
B3・・・・・・既設水路保護工	II型水路保護工	m	80.800	80.800	18,221	0	1,472,257	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,019,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	2.000	2.000	1,009,279	0	2,018,558	
B2・・・・・安全費		式	1.000				1,366,000	
B3・・・・・交通誘導警備員		人	109.000	109.000	12,533	0	1,366,097	
B2・・・・・除雪工		式	1.000				530,000	
B3・・・・・構造物周辺除雪		m3	284.000	284.000	452	0	128,368	
B3・・・・・土工部除雪		m3	187.000	187.000	175	0	32,725	
B3・・・・・仮設ヤード部除雪		m3	1,556.000	1,556.000	100	0	155,600	
B3・・・・・工事用道路除雪		m3	2,426.000	2,426.000	88	0	213,488	
B2・・・・・雪寒仮囲い		式	1.000				1,929,000	
B3・・・・・雪寒仮囲い		式	1.000			0	1,928,666	
B2・・・・・仮設足場		式	1.000				569,000	
B3・・・・・手摺先行型枠組足場		式	1.000			0	445,372	
B3・・・・・単管足場		式	1.000			0	123,980	
B2・・・・・現場発生土養生工		式	1.000				87,000	
B3・・・・・シート養生		式	1.000			0	87,237	
B2・・・・・廃プラスチック処分費		式	1.000				78,000	
B3・・・・・廃プラスチック処分費	土木シート	m3	11.200	11.200	6,997	0	78,366	
・・間接工事費		式	1.000				24,495,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,390,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				492,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				492,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				492,000	
B3・・・・・騒音調査		式	1.000			0	241,199	
B3・・・・・振動調査		式	1.000			0	251,211	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,429,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,843,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,843,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,843,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	193.700	193.700	9,515	0	1,843,056	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				202,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				202,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				202,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 平板載荷試験		回	1.000	1.000	182,947	0	182,947	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 目地施工管理		m	284.550	284.550	66	0	18,780	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				424,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				424,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				17,105,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				17,105,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				13,274,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				16,747,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				16,747,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 一括計上価格		式	1.000				16,747,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 分水ゲート設備製作・据付		式	1.000			0	16,747,422	