

単 価 合 意 書

令和6年6月20日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 7月22日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目5番22号
氏名 アイサワ工業株式会社 東北支店 支店長 三浦 武彦

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				247,060,000	
消費税相当額		式	1.000				22,460,000	
工事価格		式	1.000				224,600,000	
・工事原価		式	1.000				194,238,000	
・直接工事費		式	1.000				137,689,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				122,738,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,771,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				205,000	
B3・・・土砂掘削	土砂	m3	128.000	128.000	586	0	75,008	
B3・・・土砂等運搬	現場から土砂仮置場	m3	128.000	128.000	891	0	114,048	
B3・・・整地		m3	128.000	128.000	126	0	16,128	
B2・・・河床部盛土		式	1.000				1,566,000	
B3・・・河床部盛土	割栗石 15～20cm	m3	309.000	309.000	5,067	0	1,565,703	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,720,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,400,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	66.000	66.000	15,234	0	1,005,444	
B3・・・ガス切断	3～7mm	m	608.000	608.000	1,706	0	1,037,248	
B3・・・殻運搬	有筋	m3	66.000	66.000	3,670	0	242,220	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	m3	66.000	66.000	1,372	0	90,552	
B3・・・鋼矢板運搬		ton	23.800	23.800	1,022	0	24,324	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				33,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	1.100	1.100	15,234	0	16,757	
B3・・・ガス切断	3～7mm	m	4.700	4.700	1,706	0	8,018	
B3・・・殻運搬	有筋	m3	1.100	1.100	3,670	0	4,037	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	m3	1.100	1.100	1,372	0	1,509	
B3・・・コルゲートパイプ撤去運搬		ton	2.500	2.500	1,022	0	2,555	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	1.100	1.100	15,234	0	16,757	
B3・・・・・・ガス切断	3～7mm	m	4.700	4.700	1,706	0	8,018	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	1.100	1.100	3,670	0	4,037	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	1.000	1.000	1,372	0	1,372	
B3・・・・・・コルゲートパイプ撤去運搬		ton	1.100	1.100	1,022	0	1,124	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				49,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋	m3	2.400	2.400	15,234	0	36,562	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	2.400	2.400	3,670	0	8,808	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m3	2.400	2.400	1,372	0	3,293	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				207,000	
B3・・・・・・舗装版切断	15cm以下	m	15.000	15.000	635	0	9,525	
B3・・・・・・舗装版破砕	15cm以下	m ²	71.000	71.000	216	0	15,336	
B3・・・・・・舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²	71.000	71.000	1,756	0	124,676	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルトコンクリート	m3	4.400	4.400	6,904	0	30,378	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルトコンクリート	m3	4.400	4.400	2,149	0	9,456	
B3・・・・・・切削工	本復旧工時	m ²	36.000	36.000	495	0	17,820	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				102,671,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				1,528,000	
B3・・・・・・掘削		m3	9.000	9.000	325	0	2,925	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	53,553	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	515.000	515.000	824	0	424,360	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	951.000	951.000	413	0	392,763	
B3・・・・・・積込み		m3	81.000	81.000	260	0	21,060	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場から現場	m3	81.000	81.000	621	0	50,301	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	390,736	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	132,381	
B3・・・盛土	B<1.0m	m3	21.000	21.000	2,135	0	44,835	
B3・・・盛土	1.0m≦B<2.5m	m3	2.000	2.000	2,006	0	4,012	
B3・・・盛土	2.5m≦B<4.0m	m3	7.000	7.000	1,100	0	7,700	
B3・・・盛土	4.0m≦B	m3	7.000	7.000	486	0	3,402	
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				21,053,000	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000	m	50.000	50.000	46,617	0	2,330,850	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B550×L2000	m	362.000	362.000	50,906	0	18,427,972	
B3・・・養生・冬期割増	中詰コンクリート	m3	70.000	70.000	4,197	0	293,790	
B2・・・矢板工		式	1.000				80,090,000	
B3・・・コンクリート矢板打設工	KC120	枚	50.000	50.000	128,025	0	6,401,250	
B3・・・コンクリート矢板打設工	KC175	枚	362.000	362.000	201,409	0	72,910,058	
B3・・・コンクリート矢板打設工	KC90B	枚	6.000	6.000	123,453	0	740,718	
B3・・・吸出防止材		m ²	42.000	42.000	913	0	38,346	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				4,961,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				4,961,000	
B3・・・コンクリートブロック張り	t=100mm	m ²	515.000	515.000	8,082	0	4,162,230	
B3・・・基礎砕石	RC=40、15cm	m ²	548.000	548.000	1,458	0	798,984	
B1・・・根固め工		式	1.000				3,890,000	
B2・・・袋詰玉石工		式	1.000				3,890,000	
B3・・・袋詰玉石工	1t、割栗石15～20cm	袋	246.000	246.000	15,814	0	3,890,244	
B1・・・合流工		式	1.000				4,244,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				410,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	68,577	
B3・・・土砂等運搬	現場から土砂仮置場	m3	283.000	283.000	564	0	159,612	
B3・・・整地		m3	283.000	283.000	126	0	35,658	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・積込み		m3	93.000	93.000	260	0	24,180	
B3・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場から現場	m3	93.000	93.000	621	0	57,753	
B3・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	4,270	
B3・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	25,677	
B3・・・・・埋戻	B≦4.0m	式	1.000			0	34,539	
B2・・・・・管体基礎工		式	1.000				692,000	
B3・・・・・積込み		m3	150.000	150.000	260	0	39,000	
B3・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場	m3	150.000	150.000	1,177	0	176,550	
B3・・・・・管体基礎	流用土	m3	150.000	150.000	3,175	0	476,250	
B2・・・・・管体設置工		式	1.000				2,760,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	39.000	39.000	386	0	15,054	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25(20) BB 一般養生	m3	1.000	1.000	29,801	0	29,801	
B3・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	m ²	3.700	3.700	8,546	0	31,620	
B3・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.040	0.040	178,164	0	7,127	
B3・・・・・削孔		式	1.000			0	12,132	
B3・・・・・樹脂カプセル	D16用	本	16.000	16.000	272	0	4,352	
B3・・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ1500mm	m	17.300	17.300	153,742	0	2,659,737	
B2・・・・・合流柵		式	1.000				382,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	8.000	8.000	386	0	3,088	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	7.700	7.700	1,458	0	11,227	
B3・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB 一般養生	m3	0.400	0.400	24,433	0	9,773	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB 一般養生	m3	3.900	3.900	24,827	0	96,825	
B3・・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	2,984	
B3・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	191,845	
B3・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.370	0.370	178,164	0	65,921	
B1・・・・合流工		式	1.000				2,108,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業土工		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	24,474	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から土砂仮置場	m ³	101.000	101.000	564	0	56,964	
B3・・・・・・整地		m ³	101.000	101.000	126	0	12,726	
B3・・・・・・積込み		m ³	26.000	26.000	260	0	6,760	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場から現場	m ³	26.000	26.000	621	0	16,146	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	4,270	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	23,537	
B3・・・・・・埋戻	4.0m<B	式	1.000			0	6,324	
B2・・・・・・管体基礎工		式	1.000				323,000	
B3・・・・・・積込み		m ³	70.000	70.000	260	0	18,200	
B3・・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場	m ³	70.000	70.000	1,177	0	82,390	
B3・・・・・・管体基礎	流用土	m ³	70.000	70.000	3,175	0	222,250	
B2・・・・・・管体設置工		式	1.000				1,238,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1.000	1.000	386	0	386	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25(20) BB 一般養生	m ³	1.000	1.000	29,801	0	29,801	
B3・・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	m ²	3.700	3.700	8,546	0	31,620	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.040	0.040	178,164	0	7,127	
B3・・・・・・削孔		式	1.000			0	12,132	
B3・・・・・・樹脂カプセル	D16用	本	16.000	16.000	272	0	4,352	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管布設	φ1500mm	m	7.500	7.500	153,742	0	1,153,065	
B2・・・・・・合流井		式	1.000				396,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	8.000	8.000	386	0	3,088	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	7.700	7.700	1,458	0	11,227	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB 特殊養生	m ³	0.400	0.400	26,728	0	10,691	
B3・・・・・・冬季割増	均しコンクリート	m ³	0.400	0.400	978	0	391	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB 特殊養生	m3	3.900	3.900	27,122	0	105,776	
B3・・・・冬季割増	鉄筋コンクリート	m3	3.900	3.900	942	0	3,674	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	2,984	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	191,845	
B3・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	0.370	0.370	178,164	0	65,921	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				373,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				201,000	
B3・・・・下層路盤(車道・路肩部)	RC-40、t=400mm	m ²	31.000	31.000	1,880	0	58,280	
B3・・・・上層路盤(車道・路肩部)	M-40、t=140mm	m ²	33.000	33.000	1,102	0	36,366	
B3・・・・表層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) 50mm	m ²	33.000	33.000	1,868	0	61,644	
B3・・・・路床工	山砂	m3	17.000	17.000	1,437	0	24,429	
B3・・・・路床工	投入・締めめ	m3	17.000	17.000	1,215	0	20,655	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				111,000	
B3・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13F)、t=30mm	m ²	40.000	40.000	1,210	0	48,400	
B3・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)、t=40mm	m ²	40.000	40.000	1,575	0	63,000	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				61,000	
B3・・・・ガードレール	撤去、再設置	m	9.500	9.500	6,401	0	60,810	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				14,951,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				14,951,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				909,000	
B3・・・・安定シート		m ²	3,710.000	3,710.000	245	0	908,950	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				3,462,000	
B3・・・・積込(ルーズ)		m3	460.000	460.000	260	0	119,600	
B3・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m3	460.000	460.000	1,177	0	541,420	
B3・・・・工事用道路造成	B<1.0m	m3	97.000	97.000	2,135	0	207,095	
B3・・・・工事用道路造成	1.0≦B<2.5m	m3	96.000	96.000	2,006	0	192,576	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事用道路造成	2.5≦B<4.0m	m ³	42.000	42.000	1,100	0	46,200	
B3・・・・・・工事用道路造成	4.0≦B	m ³	94.000	94.000	486	0	45,684	
B3・・・・・・工事用道路撤去		m ³	256.000	256.000	242	0	61,952	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から沿川仮置場へ	m ³	256.000	256.000	1,070	0	273,920	
B3・・・・・・整地		m ³	256.000	256.000	126	0	32,256	
B3・・・・・・敷鉄板	工事用道路	m ²	1,220.000	1,220.000	1,591	0	1,941,020	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,401,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m ³	131.000	131.000	260	0	34,060	
B3・・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m ³	131.000	131.000	1,177	0	154,187	
B3・・・・・・車廻し、分解組立ヤード造成	4.0≦B	m ³	131.000	131.000	486	0	63,666	
B3・・・・・・工事用道路撤去		m ³	131.000	131.000	242	0	31,702	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から沿川仮置場へ	m ³	131.000	131.000	1,070	0	140,170	
B3・・・・・・整地		m ³	131.000	131.000	126	0	16,506	
B3・・・・・・敷鉄板	組立解体ヤード	m ²	304.000	304.000	1,591	0	483,664	
B3・・・・・・敷鉄板	車廻し（2カ所）	m ²	300.000	300.000	1,591	0	477,300	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				248,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m ³	11.000	11.000	260	0	2,860	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場から現場へ	m ³	11.000	11.000	564	0	6,204	
B3・・・・・・長寿橋左岸隅切り造成	大型土のう 造成・設置・撤去	袋	13.000	13.000	5,206	0	67,678	
B3・・・・・・大型土のう中詰め土撤去		m ³	11.000	11.000	2,420	0	26,620	
B3・・・・・・敷鉄板	隅切り部（長寿橋）	m ²	19.000	19.000	1,962	0	37,278	
B3・・・・・・水路養生工	車廻し部	m	33.000	33.000	3,253	0	107,349	
B2・・・・・・仮橋工		式	1.000				834,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）		m ³	20.000	20.000	260	0	5,200	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場から現場	m ³	20.000	20.000	621	0	12,420	
B3・・・・・・盛土	4.0≦B	m ³	20.000	20.000	486	0	9,720	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・盛土撤去		m ³	20.000	20.000	242	0	4,840	
B3・・・・土砂等運搬	現場から土砂仮置場	m ³	20.000	20.000	564	0	11,280	
B3・・・・整地		m ³	20.000	20.000	126	0	2,520	
B3・・・・敷鉄板		m ²	66.000	66.000	1,962	0	129,492	
B3・・・・H形鋼	H-300	m	8.700	8.700	4,930	0	42,891	
B3・・・・H形鋼	H-350	m	33.000	33.000	7,156	0	236,148	
B3・・・・H形鋼	H-200	m	12.000	12.000	2,651	0	31,812	
B3・・・・覆工板		m ²	44.000	44.000	7,898	0	347,512	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,122,000	
B3・・・・積込(ルーズ)		m ³	87.000	87.000	236	0	20,532	
B3・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場	m ³	87.000	87.000	1,070	0	93,090	
B3・・・・大型土のう工(護岸工)	製作・設置	袋	68.000	68.000	6,917	0	470,356	
B3・・・・大型土のう工(護岸工)	撤去・再設置	袋	354.000	354.000	2,196	0	777,384	
B3・・・・大型土のう工(第3号合流工1次施工)	製作・設置・撤去(仮置き)	袋	4.000	4.000	5,206	0	20,824	
B3・・・・大型土のう工(第3号合流工2次施工)	設置・撤去	袋	4.000	4.000	2,196	0	8,784	
B3・・・・大型土のう工(第3号合流工2次施工)	製作・設置・撤去	袋	8.000	8.000	5,206	0	41,648	
B3・・・・土のう工(第3号合流工)	仕入れ・設置・撤去	m ³	4.700	4.700	28,772	0	135,228	
B3・・・・大型土のう工(第5号合流工1次施工)	製作・設置・撤去(仮置き)	袋	6.000	6.000	5,206	0	31,236	
B3・・・・大型土のう工(第5号合流工2次施工)	設置・撤去	袋	6.000	6.000	2,196	0	13,176	
B3・・・・大型土のう工(第5号合流工2次施工)	製作・設置・撤去	袋	8.000	8.000	5,206	0	41,648	
B3・・・・土のう工(第5号合流工)	仕入れ・設置・撤去	m ³	4.800	4.800	28,772	0	138,106	
B3・・・・大型土のう工(護岸工)	撤去	袋	68.000	68.000	731	0	49,708	
B3・・・・中詰め材運搬・処理		m ³	87.000	87.000	3,222	0	280,314	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				2,196,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	KC175区間	箇所	13.000	13.000	95,531	0	1,241,903	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	KC120区間	箇所	2.000	2.000	89,463	0	178,926	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	第3号合流工 1次施工	箇所	1.000	1.000	155,612	0	155,612	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	第3号合流工 2次施工	箇所	1.000	1.000	275,776	0	275,776	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	第5号合流工 1次施工	箇所	1.000	1.000	108,730	0	108,730	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	第5号合流工 2次施工	箇所	1.000	1.000	234,960	0	234,960	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,461,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	116.000	116.000	12,592	0	1,460,672	
B2・・・・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・仮畦畔撤去・運搬		m	175.000	175.000	44	0	7,700	
B2・・・・・・雪寒雪囲い設置・撤去工		式	1.000				125,000	
B3・・・・・・雪寒雪囲い設置・撤去工	第5号合流工	式	1.000			0	124,983	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				2,128,000	
B3・・・・・・構造物周辺		m3	206.000	206.000	454	0	93,524	
B3・・・・・・土木部		m3	1,100.000	1,100.000	175	0	192,500	
B3・・・・・・仮設ヤード		m3	9,540.000	9,540.000	100	0	954,000	
B3・・・・・・工事用道路		m3	9,980.000	9,980.000	89	0	888,220	
B2・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	土木シート類	m3	11.100	11.100	4,003	0	44,433	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	土のう袋	m3	1.300	1.300	9,481	0	12,325	
・・間接工事費		式	1.000				56,549,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				17,294,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,794,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,648,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,648,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				5,648,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	台	2.000	2.000	1,091,176	0	2,182,352	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	台	1.000	1.000	64,924	0	64,924	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	3,232,875	
B3・・・・・・仮設材輸送	覆工板	式	1.000			0	103,407	
B3・・・・・・仮設材輸送	覆工板受桁等	式	1.000			0	64,055	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				852,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				852,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				39,255,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				39,255,000	
・一般管理費等		式	1.000				30,110,000	
・一括計上価格		式	1.000				252,000	
B1・・・・一括計上価格		式	1.000				252,000	
B2・・・・・・振動調査		式	1.000				252,000	
B3・・・・・・振動調査	建設作業振動	式	1.000			0	252,380	