

単価合意書

令和6年6月26日 に契約した

津軽北部二期農業水利事業
下車力幹線排水路(その8)工事

における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 8月 9日

発注者	住所	青森県黒石市追子野木3-145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司
受注者	住所	青森県つがる市木造兼館立田101番地
	氏名	株式会社江良組 代表取締役 江良 昭次

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				142,117,800	
消費税相当額		式	1.000				12,919,800	
工事価格		式	1.000				129,198,000	
・工事原価		式	1.000				110,710,000	
・・・直接工事費		式	1.000				74,838,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				29,649,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,311,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				254,000	
B3・・・掘削	粘性土	m ³	785.000	785.000	324	0	254,340	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,057,000	
B3・・・土砂等運搬	粘性土	m ³	785.000	785.000	2,495	0	1,958,575	
B3・・・整地	粘性土	m ³	785.000	785.000	125	0	98,125	
B1・・・表面被覆工		式	1.000				27,338,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				9,113,000	
B3・・・高圧洗浄工	240Mpa 28L/min	m ²	1,450.000	1,450.000	5,719	0	8,292,550	
B3・・・給水	水道水利用	m ²	1,450.000	1,450.000	566	0	820,700	
B2・・・鋼矢板表面被覆工		式	1.000				18,225,000	
B3・・・鋼矢板表面被覆	コーティング厚 200μm	m ²	1,450.000	1,450.000	12,073	0	17,505,850	
B3・・・養生	結熱養生	m ²	1,450.000	1,450.000	496	0	719,200	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				45,189,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				45,189,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				18,489,000	
B3・・・工事用道路	工事用道路	m	984.000	984.000	12,145	0	11,950,680	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	890.000	890.000	420	0	373,800	
B3・・・工事用道路	車廻し	m	15.000	15.000	74,738	0	1,121,070	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm, 工事用道路	m ²	3,052.000	3,052.000	1,222	0	3,729,544	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm, 車廻し	m ²	131.000	131.000	1,222	0	160,082	
B3・・・・・・敷砂利	再生クワリヤソ, RC-40, t=10cm	m ²	1,660.000	1,660.000	695	0	1,153,700	
B2・・・・・・既設水路保護工		式	1.000				538,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～損料～撤去, t=22mm, 既設水路保護	m ²	421.000	421.000	1,277	0	537,617	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,582,000	
B3・・・・・・大型土のう	全線締切, 施工スパン50m, 支給品	袋	120.000	120.000	10,806	0	1,296,720	
B3・・・・・・間詰盛土	設置～撤去～残土処理	m ³	45.000	45.000	6,340	0	285,300	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				4,016,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 450以上～1,300未満・下流部支線排水処理	箇所	1.000	1.000	540,680	0	540,680	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 40以上～120未満・下流部締切内排水処理	箇所	1.000	1.000	119,856	0	119,856	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 120以上～450未満・上流部締切内（450m）	箇所	2.000	2.000	88,644	0	177,288	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 0以上～6未満・下流部区間締切内	箇所	2.000	2.000	114,886	0	229,772	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水, 0以上～6未満・施工区間締切内	箇所	18.000	18.000	163,775	0	2,947,950	
B2・・・・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				18,105,000	
B3・・・・・・雪寒仮囲い	Pタイプ, 設置・撤去	m ²	9,610.000	9,610.000	1,884	0	18,105,240	
B2・・・・・・資材置場設置復旧工		式	1.000				1,559,000	
B3・・・・・・安定シート	ポリプロピレン系織布 0.37mm, 980N/5cm, 借地範囲	m ²	6,242.000	6,242.000	244	0	1,523,048	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	2.000	2.000	235	0	470	
B3・・・・・・殻運搬	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	2.000	2.000	2,779	0	5,558	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	2.000	2.000	15,152	0	30,304	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				663,000	
B3・・・・・・除雪	土工部	m ³	1,723.000	1,723.000	175	0	301,525	
B3・・・・・・除雪	工事用道路	m ³	2,326.000	2,326.000	88	0	204,688	
B3・・・・・・除雪	工事用進入路（広域農道～現場出入口まで）	m ³	1,778.000	1,778.000	88	0	156,464	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				237,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	18.000	18.000	13,144	0	236,592	
・・・間接工事費		式	1.000				35,872,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,290,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,439,000	
・・・・運搬費		式	1.000				5,293,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,293,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				5,293,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板、工事用道路・車廻し	式	1.000			0	4,678,624	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板、既設水路保護	式	1.000			0	613,953	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				558,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				558,000	
・・・現場管理費		式	1.000				23,582,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,582,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,488,000	