

単 価 合 意 書

令和6年8月9日に契約した津軽北部二期農業水利事業 車力制水門改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 8月30日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 青森県つがる市木造桜川2番地8
氏名 奈良順建設株式会社 代表取締役社長 奈良 信幸

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				297,000,000	
消費税相当額		式	1.000				27,000,000	
工事価格		式	1.000				270,000,000	
・工事原価		式	1.000				234,589,000	
・・・直接工事費		式	1.000				158,881,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				21,697,000	
B1・・・補修工		式	1.000				10,802,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				553,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa, 中央ビアー（C）部	m ²	105.000	105.000	1,335	0	140,175	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa, 端ビアー（D）部	m ²	148.000	148.000	1,335	0	197,580	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa, 右岸取水工部	m ²	55.000	55.000	1,335	0	73,425	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa, 右岸取付護岸部	m ²	106.000	106.000	1,335	0	141,510	
B2・・・表面処理工		式	1.000				3,672,000	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材, t=10mm, 中央ビアー（C）部	m ²	105.000	105.000	8,869	0	931,245	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材, t=10mm, 端ビアー（D）部	m ²	148.000	148.000	8,869	0	1,312,612	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材, t=10mm, 右岸取水工部	m ²	55.000	55.000	8,869	0	487,795	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材, t=10mm, 右岸取付護岸部	m ²	106.000	106.000	8,869	0	940,114	
B2・・・目地補修工		式	1.000				488,000	
B3・・・成型ゴム挿入工	50×50	m	29.000	29.000	16,826	0	487,954	
B2・・・パネル被覆工		式	1.000				6,089,000	
B3・・・カキ落とし		m ²	23.000	23.000	6,607	0	151,961	
B3・・・コンクリートパネル	妻壁 ^ア 厚 ^ハ t280mm+コンクリート ^ホ 厚 ^ヘ t60mm	m ²	23.000	23.000	227,856	0	5,240,688	
B3・・・中詰コンクリート	水中コンクリート, 18-8-25, B	m ³	7.000	7.000	99,488	0	696,416	
B1・・・補修工		式	1.000				9,979,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				485,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa, 端ビアー（A）部	m ²	148.000	148.000	1,335	0	197,580	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa,中央ビアー（B）部	m ²	99.000	99.000	1,335	0	132,165	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa,左岸取付護岸部	m ²	116.000	116.000	1,335	0	154,860	
B2・・・表面処理工		式	1.000				3,219,000	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材,t=10mm,端ビアー（A）部	m ²	148.000	148.000	8,869	0	1,312,612	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材,t=10mm,中央ビアー（B）部	m ²	99.000	99.000	8,869	0	878,031	
B3・・・表面被覆工（左官）	無機系被覆材,t=10mm,左岸取付護岸部	m ²	116.000	116.000	8,869	0	1,028,804	
B2・・・目地補修工		式	1.000				130,000	
B3・・・成型ゴム挿入工	50×50	m	7.700	7.700	16,826	0	129,560	
B2・・・パネル被覆工		式	1.000				6,145,000	
B3・・・カキ落とし		m ²	24.000	24.000	6,607	0	158,568	
B3・・・コンクリートパネル	表壁ブロックt280mm+コンクリートパネルt60mm	m ²	24.000	24.000	220,399	0	5,289,576	
B3・・・中詰コンクリート	水中コンクリート,18-8-25,B	m ³	7.000	7.000	99,488	0	696,416	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				158,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				158,000	
B3・・・畦畔復旧		m	51.000	51.000	948	0	48,348	
B3・・・耕起	石礫・雑物除去有り	m ²	2,750.000	2,750.000	40	0	110,000	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				289,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				289,000	
B3・・・畦畔復旧		m	56.000	56.000	948	0	53,088	
B3・・・耕起	石礫・雑物除去有り	m ²	5,890.000	5,890.000	40	0	235,600	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				63,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				63,000	
B3・・・ガードレール	Gr-B-2E（既設利用）,撤去・設置	m	13.000	13.000	4,832	0	62,816	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				335,000	
B2・・・プレキャスト水路工		式	1.000				335,000	
B3・・・鉄筋コンクリートベンチリュウム	BF550（既設利用）,撤去・設置	m	47.000	47.000	5,496	0	258,312	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋コンクリートベンチブリューム	BF900（既設利用）,撤去・設置	m	14.000	14.000	5,496	0	76,944	
B1・・・・水路復旧工		式	1.000				71,000	
B2・・・・プレキャスト水路工		式	1.000				71,000	
B3・・・・鉄筋コンクリートベンチブリューム	BF550（既設利用）,撤去・設置	m	13.000	13.000	5,496	0	71,448	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				137,184,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				71,877,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				43,548,000	
B3・・・・安定シート	ドリップシール(P.P.)系織布,980N/5cm,右岸隅切	m ²	3,454.000	3,454.000	241	0	832,414	
B3・・・・掘削	右岸,撤去～運搬～仮置	m ³	2,700.000	2,700.000	325	0	877,500	
B3・・・・土砂等運搬	撤去～運搬～左岸仮設ヤード 仮置場	m ³	2,700.000	2,700.000	565	0	1,525,500	
B3・・・・整地	撤去～運搬～左岸仮設ヤード 仮置場	m ³	2,700.000	2,700.000	126	0	340,200	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),右岸隅切盛土造成工	m ³	206.000	206.000	3,787	0	780,122	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),仮設ヤード	m ³	1,400.000	1,400.000	3,389	0	4,744,600	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),乗入道路①②	m ³	180.000	180.000	3,399	0	611,820	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),堤防道路	m ³	700.000	700.000	3,389	0	2,372,300	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),上流工事用道路	m ³	110.000	110.000	3,406	0	374,660	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),下流工事用道路	m ³	99.000	99.000	3,399	0	336,501	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,工事用進入路	m ²	655.000	655.000	1,914	0	1,253,670	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,仮設ヤード	m ²	2,230.000	2,230.000	1,914	0	4,268,220	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,乗入道路①②	m ²	151.000	151.000	1,888	0	285,088	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,堤防道路	m ²	346.000	346.000	1,805	0	624,530	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,上流工事用道路	m ²	157.000	157.000	1,482	0	232,674	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,下流工事用道路	m ²	140.000	140.000	1,472	0	206,080	
B3・・・・廃棄プラスチック処分	土木シート	m ³	1.100	1.100	18,160	0	19,976	
B3・・・・廃棄プラスチック処分	土木シート以外	m ³	0.200	0.200	16,558	0	3,312	
B3・・・・大型土のう	運搬(若宮機場～車力制水門),右岸隅切盛土	袋	6.000	6.000	740	0	4,440	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・大型土のう	設置～撤去,右岸隅切盛土	袋	6.000	6.000	2,252	0	13,512	
B3・・・・袋詰玉石工	運搬,若宮機場～車力制水門, 上流工事用道路	袋	180.000	180.000	1,115	0	200,700	
B3・・・・袋詰玉石工	製作,上流工事用道路	袋	420.000	420.000	16,430	0	6,900,600	
B3・・・・袋詰玉石工	製作,下流工事用道路	袋	644.000	644.000	16,430	0	10,580,920	
B3・・・・袋詰玉石工	設置,上流工事用道路	袋	600.000	600.000	2,368	0	1,420,800	
B3・・・・袋詰玉石工	設置,下流工事用道路	袋	644.000	644.000	2,368	0	1,524,992	
B3・・・・袋詰玉石工	撤去,上流工事用道路	袋	600.000	600.000	1,877	0	1,126,200	
B3・・・・袋詰玉石工	撤去,下流工事用道路	袋	644.000	644.000	1,877	0	1,208,788	
B3・・・・袋詰玉石工	運搬,～左岸仮設ヤード,上流 工事用道路	袋	600.000	600.000	706	0	423,600	
B3・・・・袋詰玉石工	運搬,～左岸仮設ヤード,下流 工事用道路	袋	644.000	644.000	706	0	454,664	
B2・・・・仮廻し水路工		式	1.000				4,283,000	
B3・・・・高密度ポリエチレン管（仮 設）	φ1500（ダブル構造）,設置 ・撤去	m	30.000	30.000	134,990	0	4,049,700	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去,t=22mm,排 水路保護	m ²	123.000	123.000	1,897	0	233,331	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				15,334,000	
B3・・・・遮水シート	上流側仮締切	m ²	394.000	394.000	133	0	52,402	
B3・・・・遮水シート	下流側仮締切(一次)	m ²	328.000	328.000	133	0	43,624	
B3・・・・遮水シート	下流側仮締切(二次)	m ²	63.000	63.000	133	0	8,379	
B3・・・・大型土のう	運搬(若宮機場～車力制水門) ,上流側仮締切	袋	475.000	475.000	740	0	351,500	
B3・・・・大型土のう	運搬(砂山機場～車力制水門) ,上流側仮締切	袋	365.000	365.000	1,333	0	486,545	
B3・・・・大型土のう	製作,耐候性,上流側仮締切	袋	99.000	99.000	8,862	0	877,338	
B3・・・・大型土のう	製作,耐候性,下流側仮締切(一次)	袋	786.000	786.000	8,862	0	6,965,532	
B3・・・・大型土のう	製作,耐候性,下流側仮締切(二次)	袋	114.000	114.000	8,862	0	1,010,268	
B3・・・・大型土のう	設置,上流側仮締切	袋	945.000	945.000	1,607	0	1,518,615	
B3・・・・大型土のう	設置,下流側仮締切(一次)	袋	786.000	786.000	1,648	0	1,295,328	
B3・・・・大型土のう	設置,下流側仮締切(二次)	袋	150.000	150.000	1,467	0	220,050	
B3・・・・大型土のう	撤去,上流側仮締切	袋	945.000	945.000	815	0	770,175	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう	撤去,下流側仮締切(一次)	袋	786.000	786.000	839	0	659,454	
B3・・・・・・大型土のう	撤去,下流側仮締切(二次)	袋	150.000	150.000	731	0	109,650	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),上流側仮切造成盛土材	袋	945.000	945.000	469	0	443,205	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),下流側仮切盛土材(一次)	袋	786.000	786.000	469	0	368,634	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),下流側仮切盛土材(二次)	袋	114.000	114.000	469	0	53,466	
B3・・・・・・袋詰玉石	運搬(土捨場),下流側工事用道路盛土材	袋	56.000	56.000	1,785	0	99,960	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,432,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,450～1300m3/h,右岸隅切盛土部	箇所	1.000	1.000	185,387	0	185,387	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,450～1300m3/h,1期施工,仮締切内	箇所	1.000	1.000	2,247,050	0	2,247,050	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				794,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	63.000	63.000	12,601	0	793,863	
B2・・・・・・雪寒仮囲工		式	1.000				4,893,000	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場部(S1),中央ビア—C部	式	1.000			0	899,456	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場以外(S2),中央ビア—C部	式	1.000			0	269,579	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場部(S1),中央ビア—D部	式	1.000			0	553,791	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場以外(S2),中央ビア—D部	式	1.000			0	781,910	
B3・・・・・・足場	単管,中央ビア—D部	式	1.000			0	414,171	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場以外(S2),右岸取水口部	式	1.000			0	271,864	
B3・・・・・・足場	単管,右岸取水口部	式	1.000			0	197,033	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場部(S1),右岸取付護岸部	式	1.000			0	571,279	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ,枠組足場以外(S2),右岸取付護岸部	式	1.000			0	837,245	
B3・・・・・・足場	単管,右岸取付護岸部	式	1.000			0	96,506	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				593,000	
B3・・・・・・除雪	工事用道路	m3	3,270.000	3,270.000	89	0	291,030	
B3・・・・・・除雪	機械除雪(仮設ヤード)	m3	3,020.000	3,020.000	100	0	302,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				65,307,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				34,912,000	
B3・・・・安定シート	ボリプロレイン(P.P.)系織布,980N/5cm,工事進入路	㎡	6,100.000	6,100.000	241	0	1,470,100	
B3・・・・掘削	左岸,撤去(～運搬～土捨場)	m3	4,500.000	4,500.000	325	0	1,462,500	
B3・・・・土砂等運搬	撤去～運搬～土捨場	m3	4,500.000	4,500.000	1,428	0	6,426,000	
B3・・・・整地	(撤去～運搬～)土捨場	m3	4,500.000	4,500.000	126	0	567,000	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),工事用進入路造成工	m3	1,000.000	1,000.000	3,399	0	3,399,000	
B3・・・・路床盛土	購入土(山土),施工ヤード造成工	m3	1,100.000	1,100.000	3,400	0	3,740,000	
B3・・・・路床盛土	仮置流用土(山土),深沢排水路横断道路造成工	m3	1,600.000	1,600.000	1,656	0	2,649,600	
B3・・・・路床盛土	仮置流用土(山土),堤防道路	m3	550.000	550.000	1,139	0	626,450	
B3・・・・路床盛土	仮置流用土(山土),上流工事用道路	m3	97.000	97.000	1,141	0	110,677	
B3・・・・路床盛土	仮置流用土(山土),下流工事用道路	m3	78.000	78.000	1,143	0	89,154	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,工事用進入路	㎡	948.000	948.000	2,265	0	2,147,220	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,仮設ヤード	㎡	1,630.000	1,630.000	1,964	0	3,201,320	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,深沢排水路横断道路	㎡	271.000	271.000	1,879	0	509,209	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,堤防道路	㎡	230.000	230.000	1,805	0	415,150	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,上流工事用道路	㎡	150.000	150.000	1,463	0	219,450	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去,t=22mm,下流工事用道路	㎡	111.000	111.000	1,500	0	166,500	
B3・・・・廃棄プラスチック処分	土木シート	m3	1.900	1.900	18,160	0	34,504	
B3・・・・廃棄プラスチック処分	土木シート以外	m3	0.200	0.200	16,558	0	3,312	
B3・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),深沢排水路横断道路	袋	10.000	10.000	321	0	3,210	
B3・・・・大型土のう	設置～撤去,深沢排水路横断道路	袋	10.000	10.000	2,252	0	22,520	
B3・・・・袋詰玉石工	運搬,左岸仮設ヤード,上流工事用道路	袋	673.000	673.000	483	0	325,059	
B3・・・・袋詰玉石工	運搬,左岸仮設ヤード,下流工事用道路	袋	515.000	515.000	483	0	248,745	
B3・・・・袋詰玉石工	設置,上流工事用道路	袋	673.000	673.000	2,330	0	1,568,090	
B3・・・・袋詰玉石工	設置,下流工事用道路	袋	515.000	515.000	2,330	0	1,199,950	
B3・・・・袋詰玉石工	撤去,上流工事用道路	袋	673.000	673.000	1,841	0	1,238,993	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・袋詰玉石工	撤去,下流工事用道路	袋	515.000	515.000	1,841	0	948,115	
B3・・・・・・袋詰玉石工	運搬,運搬～土捨場,上流工事用道路	袋	673.000	673.000	1,785	0	1,201,305	
B3・・・・・・袋詰玉石工	運搬,運搬～土捨場,下流工事用道路	袋	515.000	515.000	1,785	0	919,275	
B2・・・・・・仮廻し水路工		式	1.000				14,239,000	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管(仮設)	φ1350(ダブル構造),設置・撤去	m	126.000	126.000	113,006	0	14,238,756	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				7,414,000	
B3・・・・・・遮水シート	上流側仮締切	m ²	393.000	393.000	133	0	52,269	
B3・・・・・・遮水シート	下流側仮締切(一次)	m ²	323.000	323.000	133	0	42,959	
B3・・・・・・遮水シート	下流側仮締切(二次)	m ²	328.000	328.000	133	0	43,624	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),上流側仮締切	袋	943.000	943.000	321	0	302,703	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),下流側仮締切(一次)	袋	774.000	774.000	321	0	248,454	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(左岸仮設ヤード),下流側仮締切(二次)	袋	96.000	96.000	321	0	30,816	
B3・・・・・・大型土のう	撤去(現場内流用),下流側仮締切(二次)	袋	54.000	54.000	731	0	39,474	
B3・・・・・・大型土のう	設置,上流側仮締切	袋	943.000	943.000	1,589	0	1,498,427	
B3・・・・・・大型土のう	設置,下流側仮締切(一次)	袋	774.000	774.000	1,623	0	1,256,202	
B3・・・・・・大型土のう	設置,下流側仮締切(二次)	袋	150.000	150.000	1,467	0	220,050	
B3・・・・・・大型土のう	撤去,上流側仮締切	袋	943.000	943.000	804	0	758,172	
B3・・・・・・大型土のう	撤去,下流側仮締切(一次)	袋	774.000	774.000	825	0	638,550	
B3・・・・・・大型土のう	撤去,下流側仮締切(二次)	袋	96.000	96.000	731	0	70,176	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(土捨場),上流側仮締切盛土材	袋	943.000	943.000	1,185	0	1,117,455	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(土捨場),下流側仮締切盛土材(一次)	袋	774.000	774.000	1,185	0	917,190	
B3・・・・・・大型土のう	運搬(土捨場),下流側仮締切盛土材(二次)	袋	150.000	150.000	1,185	0	177,750	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,652,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,450～1300m ³ /h,深沢排水路横断	箇所	1.000	1.000	360,849	0	360,849	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,450～1300m ³ /h,Ⅱ期施工,仮締切内	箇所	1.000	1.000	2,290,914	0	2,290,914	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				819,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	65.000	65.000	12,601	0	819,065	
B2・・・・・・雪寒仮囲工		式	1.000				4,506,000	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場部(S1), 中央ピアーA部	式	1.000			0	553,791	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場以外(S2), 中央ピアーA部	式	1.000			0	781,910	
B3・・・・・・足場	単管, 中央ピアーA部	式	1.000			0	414,171	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場部(S1), 中央ピアーB部	式	1.000			0	898,476	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場以外(S2), 中央ピアーB部	式	1.000			0	271,420	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場部(S1), 左岸取付護岸部	式	1.000			0	623,743	
B3・・・・・・雪寒仮囲工	W・PWタイプ、枠組足場以外(S2), 左岸取付護岸部	式	1.000			0	866,116	
B3・・・・・・足場	単管, 左岸取付護岸部	式	1.000			0	96,506	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				765,000	
B3・・・・・・除雪	工事用道路	m3	3,880.000	3,880.000	89	0	345,320	
B3・・・・・・除雪	機械除雪(仮設ヤード)	m3	4,200.000	4,200.000	100	0	420,000	
・・間接工事費		式	1.000				75,708,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				27,199,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,422,000	
・・・・運搬費		式	1.000				14,791,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,791,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				7,732,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	2,184,046	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	5,548,250	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				7,059,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	2,184,046	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	4,874,714	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,050,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,050,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・技術管理費		式	1.000				1,050,000	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（下地処理後）、測定作業	箇所	7.000	7.000	70,793	0	495,551	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（表面被覆後）、測定作業	箇所	7.000	7.000	70,793	0	495,551	
B3・・・噴射圧力試験	洗浄圧力	箇所	2.000	2.000	29,233	0	58,466	
・・・現場環境改善費		式	1.000				936,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				936,000	
・・・現場管理費		式	1.000				48,509,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				48,509,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				35,411,000	