



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

浅瀬石川二期農業水利事業

中泉幹線排水路用地測量調査（その4）業務

# 積 算 書

（当初）

東北農政局  
津軽土地改良建設事務所

























事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	*** S単 - 1号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0		式	8,100		歩A・単A
S70001	*** S単 - 2号 *** 作業計画 作業計画		業務	136,080		歩A・単A
S70002	*** S単 - 3号 *** 現地踏査 現地踏査 耕地		業務	144,837		歩A・単A
S70003	*** S単 - 4号 *** 地図の転写 地図の転写 耕地		ha	51,552		歩A・単A
S70005	*** S単 - 5号 *** 土地の登記記録調査 土地の登記記録調査 耕地		ha	64,994		歩A・単A
S70007	*** S単 - 6号 *** 権利者確認調査(当初) 権利者確認調査(当初) 耕地		ha	64,672		歩A・単A
S70009	*** S単 - 7号 *** 転写連続図作成 転写連続図作成		ha	36,108		歩A・単A
S70022	*** S単 - 8号 *** 境界確認 境界確認 耕地		ha	242,440		歩A・単A
S70023	*** S単 - 9号 *** 土地境界確認書作成 土地境界確認書作成 耕地		ha	87,516		歩A・単A
S70025	*** S単 - 10号 *** 境界測量 境界測量 耕地		ha	299,586		歩A・単A
S70026	*** S単 - 11号 *** 用地境界仮杭設置 用地境界仮杭設置 耕地		ha	164,030		歩A・単A
S70028	*** S単 - 12号 *** 境界点間測量 境界点間測量 耕地		ha	192,964		歩A・単A
S70029	*** S単 - 13号 *** 面積計算 面積計算 耕地		ha	260,920		歩A・単A
S70030	*** S単 - 14号 *** 用地実測図作成 用地実測図作成 1/500		ha	182,780		歩A・単A
S70032	*** S単 - 15号 *** 用地平面図等作成 用地平面図等作成 1/500		ha	88,340		歩A・単A
S70033	*** S単 - 16号 *** 土地調書作成 土地調書作成 耕地		ha	64,350		歩A・単A
S70034	*** S単 - 17号 *** 公共用地管理者との打合せ 公共用地管理者との打合せ		業務	181,498		歩A・単A
S70037	*** S単 - 18号 *** 依頼書作成 依頼書作成		km	150,360		歩A・単A
S70038	*** S単 - 19号 *** 協議書作成 協議書作成		km	296,698		歩A・単A
S72005	*** S単 - 20号 *** 打合せ基準日額(着手時) 用地測量基準日額		式	50,850		歩A・単A
S72005	*** S単 - 21号 *** 打合せ基準日額(中間) 用地測量基準日額		式	45,750		歩A・単A
S72005	*** S単 - 22号 *** 打合せ基準日額(成果品とりまとめ)					



事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1.A - 4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A - 4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー)					
	A - 4以下 500枚	1.000	部	7,500	7,500	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	600	600	
P43602	CD - R					
	CD - R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	52	0	
	合計				8,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		8,100	
*** S単 - 2号 ***						
S70001	作業計画		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.800	人	54,600	43,680	
R04023	測量技師 内業	1.100	人	47,100	51,810	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
	合計				136,080	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		136,080	
*** S単 - 3号 ***						
S70002	現地踏査		業務		1,000	歩A 当たり算出
	現地踏査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	47,100	47,100	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	36,900	36,900	
Y00004	材料費	0.035		138,600	4,851	
Y00004	機械経費	0.010		138,600	1,386	
	合計				144,837	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		144,837	
*** S単 - 4号 ***						
S70003	地図の転写		ha		1,000	歩A 当たり算出
	地図の転写 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)地域区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	36,900	14,760	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	36,900	11,070	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,600	13,840	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	34,600	10,380	
Y00004	材料費	0.020		50,050	1,001	
Y00004	機械経費	0.010		50,050	501	
	合計				51,552	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		51,552	
	*** S単 - 5号 ***					
S70005	土地の登記記録調査		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地の登記記録調査 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
R04024	測量技師補 外業	0.300	人	36,900	11,070	
R04025	測量助手 内業	0.600	人	34,600	20,760	
R04025	測量助手 外業	0.300	人	34,600	10,380	
Y00004	材料費	0.005		64,350	322	
Y00004	機械経費	0.005		64,350	322	
	合計				64,994	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		64,994	
	*** S単 - 6号 ***					
S70007	権利者確認調査(当初)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	権利者確認調査(当初) 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分	歩掛人 耕地		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)補正率の入力	1.000		深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	0.200	人	36,900	7,380	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	34,600	24,220	
R04025	測量助手 外業	0.200	人	34,600	6,920	
Y00004	機械経費	0.005		64,350	322	
	合計				64,672	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		64,672	
	*** S単 - 7号 ***					
S70009	転写連続図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	転写連続図作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04024	測量技師補 内業	0.500	人	36,900	18,450	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	
Y00004	材料費	0.010		35,750	358	
	合計				36,108	算出数量 1.000 ha

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ha		36,108	
	*** S単 - 8号 ***					
S70022	境界確認		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界確認 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 外業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師 外業	1.000	人	47,100	47,100	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	1.000	人	36,900	36,900	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,600	34,600	
Y00004	材料費	0.040		232,000	9,280	
Y00004	機械経費	0.005		232,000	1,160	
	合 計				242,440	算出数量 1.000 ha
	単 価				242,440	
	*** S単 - 9号 ***					
S70023	土地境界確認書作成		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	土地境界確認書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	36,900	14,760	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	36,900	29,520	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,600	13,840	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,600	27,680	
Y00004	材料費	0.005		85,800	429	
Y00004	機械経費	0.015		85,800	1,287	
	合 計				87,516	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		87,516	
	*** S単 - 10号 ***					
S70025	境界測量		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	境界測量 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.700	人	47,100	32,970	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	0.700	人	36,900	25,830	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 内業	0.700	人	34,600	24,220	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04032	測量補助員 外業	1.400	人	25,900	36,260	
Y00004	材料費	0.020		285,320	5,706	
Y00004	機械経費	0.030		285,320	8,560	
	合計				299,586	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		299,586	
	*** S単 - 11号 ***					
S70026	用地境界仮杭設置 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.300	人	47,100	14,130	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	47,100	37,680	
R04024	測量技師補 内業	0.300	人	36,900	11,070	
R04024	測量技師補 外業	0.800	人	36,900	29,520	
R04025	測量助手 内業	0.300	人	34,600	10,380	
R04025	測量助手 外業	0.800	人	34,600	27,680	
R04032	測量補助員 外業	0.800	人	25,900	20,720	
Y00004	材料費	0.050		151,180	7,559	
Y00004	機械経費	0.035		151,180	5,291	
	合計				164,030	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		164,030	
	*** S単 - 12号 ***					
S70028	境界点間測量 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛人 耕地 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.200	人	47,100	9,420	
R04023	測量技師 外業	1.200	人	47,100	56,520	
R04024	測量技師補 内業	0.400	人	36,900	14,760	
R04024	測量技師補 外業	1.200	人	36,900	44,280	
R04025	測量助手 内業	0.400	人	34,600	13,840	
R04025	測量助手 外業	1.200	人	34,600	41,520	
Y00004	材料費	0.030		180,340	5,410	
Y00004	機械経費	0.040		180,340	7,214	
	合計				192,964	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		192,964	
Y70001	精度管理費	0.070		187,554	13,129	
	*** S単 - 13号 ***					
S70029	面積計算 耕地		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	2.200	人	47,100	103,620	
R04024	測量技師補 内業	2.200	人	36,900	81,180	
R04025	測量助手 内業	2.200	人	34,600	76,120	
	合計				260,920	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		260,920	
Y70001	精度管理費	0.070		260,920	18,264	
	*** S単 - 14号 ***					
S70030	用地実測図作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地実測図作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 内業	1.700	人	36,900	62,730	
R04025	測量助手 内業	1.700	人	34,600	58,820	
	合計				182,780	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		182,780	
Y70001	精度管理費	0.070		182,780	12,795	
	*** S単 - 15号 ***					
S70032	用地平面図等作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	用地平面図等作成 1/500			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)縮尺区分 3)補正率の入力	歩掛 1/500 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04023	測量技師 内業	0.500	人	47,100	23,550	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	36,900	33,210	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,600	31,140	
Y00004	材料費	0.005		87,900	440	
	合計				88,340	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		88,340	
Y70001	精度管理費	0.070		87,900	6,153	
	*** S単 - 16号 ***					
S70033	土地調書作成		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	土地調書作成 耕地			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)地域区分 3)補正率の入力	歩掛 耕地 1.000		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04024	測量技師補 内業	0.900	人	36,900	33,210	
R04025	測量助手 内業	0.900	人	34,600	31,140	
	合計				64,350	算出数量 1.000 ha
	単価		ha		64,350	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
S70034	公共用地管理者との打合せ		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	公共用地管理者との打合せ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04022	測量主任技師 外業	0.700	人	54,600	38,220	
R04023	測量技師 内業	0.800	人	47,100	37,680	
R04023	測量技師 外業	0.800	人	47,100	37,680	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
R04024	測量技師補 外業	0.600	人	36,900	22,140	
Y00004	材料費	0.005		179,700	899	
Y00004	機械経費	0.005		179,700	899	
	合計				181,498	算出数量 1.000 業務
	単価		ha		181,498	
	*** S単 - 18号 ***					
S70037	依頼書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	依頼書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	1.400	人	36,900	51,660	
	合計				150,360	算出数量 1.000 km
	単価		km		150,360	
	*** S単 - 19号 ***					
S70038	協議書作成		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	協議書作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.900	人	54,600	49,140	
R04022	測量主任技師 外業	0.900	人	54,600	49,140	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04023	測量技師 外業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
R04024	測量技師補 外業	0.900	人	36,900	33,210	
Y00004	材料費	0.005		293,760	1,469	
Y00004	機械経費	0.005		293,760	1,469	
	合計				296,698	算出数量 1.000 km
	単価		km		296,698	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 20号 ***					
S72005	打合せ基準日額(着手時)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)測量主任技師の人数	1.000人				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)測量技師の人数	1.000人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	54,600	27,300	
R04023	測量技師	0.500	人	47,100	23,550	
	合計				50,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		50,850	
	*** S単 - 21号 ***					
S72005	打合せ基準日額(中間)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)測量主任技師の人数	1.000人				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)測量技師の人数	0.000人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)測量技師補の人数	1.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	54,600	27,300	
R04024	測量技師補	0.500	人	36,900	18,450	
	合計				45,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		45,750	
	*** S単 - 22号 ***					
S72005	打合せ基準日額(成果品とりまとめ)		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地測量基準日額					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)測量主任技師の人数	1.000人				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)測量技師の人数	1.000人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)測量技師補の人数	0.000人				
	4)測量助手の人数	0.000人				
	5)測量補助員の人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04022	測量主任技師	0.500	人	54,600	27,300	
R04023	測量技師	0.500	人	47,100	23,550	
	合計				50,850	算出数量 1.000 式
	単価		式		50,850	
	*** S単 - 23号 ***					
S72007	打合せ旅費交通費(着手時)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)測量主任技師人数	1.000人				豪雪補正:10% 亜熱帯補正:なし
	2)測量技師人数	1.000人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)測量技師補人数	0.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分					通勤により打合せ

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	2時間まで				
	16)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	17)補正区分	あり				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	
	*** S単 - 24号 ***					
S72007	打合せ旅費交通費(中間)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)測量主任技師人数	1.000人				
	2)測量技師人数	0.000人				
	3)測量技師補人数	1.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	2時間まで				
	16)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	17)補正区分	あり				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	
	*** S単 - 25号 ***					
S72007	打合せ旅費交通費(成果とりまとめ)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(用地測量旅費・交通費)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	1)測量主任技師人数	1.000人				
	2)測量技師人数	1.000人				
	3)測量技師補人数	0.000人				
	4)打合せ日数	0.500日				
	5)往復移動日数	0.000日				
	6)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	10)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	11)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	2時間まで				
	16)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	17)補正区分	あり				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	



















事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師(A) 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合計				46,284	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		46,284	
*** S単 - 2号 ***						
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物八 200㎡未満		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積					
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師(A) 外業	0.320	人	57,000	18,240	
R04005	技師(B) 内業	0.370	人	47,200	17,464	
R04005	技師(B) 外業	0.320	人	47,200	15,104	
R04006	技師(C) 内業	0.230	人	38,400	8,832	
R04006	技師(C) 外業	0.320	人	38,400	12,288	
R04007	技術員 内業	0.280	人	33,600	9,408	
	合計				89,316	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		89,316	
*** S単 - 3号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		55,614	
*** S単 - 4号 ***						
S72006	打合せ基準日額(着手時)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				84,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,500	
	*** S単 - 5号 ***					
S72006	打合せ基準日額(中間) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人				
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				84,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,500	
	*** S単 - 6号 ***					
S72006	打合せ基準日額(成果品とりまとめ) 用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技師の人数	1.000人				
	2)技師Aの人数	1.000人				
	3)技師Bの人数	1.000人				
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				84,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		84,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S72008	打合せ旅費交通費(着手時) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)主任技師人数	1.000人				
	2)技師A人数	1.000人				
	3)技師B人数	1.000人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間まで				
	17)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	18)補正区分	なし				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	
	*** S単 - 8号 ***					
S72008	打合せ旅費交通費(中間) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師人数	1.000人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)技師A人数	1.000人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)技師B人数	1.000人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間まで				
	17)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	18)補正区分	なし				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	
	*** S単 - 9号 ***					
S72008	打合せ旅費交通費(成果品とりまとめ) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技師人数	1.000人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)技師A人数	1.000人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	3)技師B人数	1.000人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	11)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	12)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間まで				
	17)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
	18)補正区分	なし				
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	150	810	
	合計				2,590	算出数量 1.000 回
	単価		回		2,590	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
業務名	中泉幹線排水路用地測量調査(その4)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金(税別)	0.000				
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000				
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	1.030日				
	11)技師B外業日数	1.030日				
	12)技師C外業日数	1.030日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,780	3,560	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	150	1,620	
	合計				5,180	算出数量 1.000 式
	単価				5,180	