



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

浅瀬石川二期農業水利事業

小阿弥幹線用水路田舎館工区（その9）工事

積算書

（当初）

東北農政局
津軽土地改良建設事務所

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			316,930,000	
・工事原価			271,673,000	
純工事費			220,998,000	
・直接工事費			194,240,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式	158,227,000	
・直接工事費(仮設工)	1.000	式	36,013,000	
・間接工事費			77,433,000	
・共通仮設費			26,758,000	
・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
・運搬費~営繕費等				
194,240,000 × ((7.130*1.000)*1.000*1.000*1.000)			13,849,000	
・運搬費	1.000	式	11,105,000	
・準備費	1.000	式	0	
・安全費	1.000	式	0	
・役務費	1.000	式	0	
・技術管理費	1.000	式	893,000	
・営繕費等	1.000	式	0	
・現場環境改善費			911,000	
・現場環境改善費(率計上)				
189,995,000 × (0.480)			911,000	
・現場環境改善費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費			50,675,000	
・現場管理費(率計上)				
220,998,000 × ((22.260*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.670+0.000-0.000)			50,675,000	
・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
・官貸額(直工)	1.000	式	0	
・官貸額(事業損失防止)	1.000	式	0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
・一般管理費等				
271,673,000 × (16.070*1.000 + 0.04)			43,766,000	
・一括計上価格	1.000	式	1,494,000	
支給品費			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			0	
支給品費(直工)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			4,245,000	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名 小阿弥幹線水路田舎館工区（その9）工事				
工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区（その9）工事				
工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			158,227,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	158,227,000	
・土工	1.000	式	1,520,000	
・ ・掘削工	1.000	式	200,000	
・ ・盛土工	1.000	式	868,000	
・ ・整形仕上げ工	1.000	式	452,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式	28,044,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式	28,044,000	
・ 開渠工	1.000	式	100,983,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	7,096,000	
・ ・ プレキャスト開渠工	1.000	式	93,035,000	
・ ・ 現場打ち開渠工（区間取付工） トランジション ,B2.7×H1.2～B3.5×1.4,L=5.0m	1.000	式	852,000	
・ 暗渠工	1.000	式	11,036,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	26,000	
・ ・ プレキャスト暗渠工	1.000	式	11,010,000	
・ 水路付帯工	1.000	式	7,364,000	
・ ・ 水抜き工	1.000	式	7,364,000	
・ 道路復旧工	1.000	式	2,269,000	
・ ・ アスファルト舗装工 DNo.58+55.52～DNo.58+59.02	1.000	式	40,000	
・ ・ アスファルト舗装工 DNo.59+76.25～DNo.59+83.75	1.000	式	341,000	
・ ・ アスファルト舗装工 DNo.60+56.55～DNo.60+62.05	1.000	式	86,000	
・ ・ 安全施設工	1.000	式	231,000	
・ ・ 緑石工 地覆工 DNo.58+55.52～DNo.58+59.02	1.000	式	225,000	
・ ・ 緑石工 地覆工 DNo.59+76.25～DNo.59+83.75	1.000	式	1,063,000	
・ ・ 緑石工 地覆工 DNo.60+56.55～DNo.60+62.05	1.000	式	283,000	
・ 水路復旧工 暗渠工付帯	1.000	式	6,483,000	
・ ・ プレキャスト水路工 復旧,B=3.0×H1.3	1.000	式	6,483,000	
・ 水路復旧工 流入工	1.000	式	368,000	
・ ・ 流入工	1.000	式	368,000	
・ 水路復旧工 掛樋	1.000	式	160,000	
・ ・ 掛樋工 鋼製,B0.6×H0.5×L6.4(DNo.63+77.126)	1.000	式	160,000	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				158,227,000	
・土工					
・掘削工	1.000	式		1,520,000	
BA0101 掘削 砂質土	290	m ³	410	118,900	歩A・単A B単 1号
BA0105 土砂等運搬 現場~建設発生土受入地	100	m ³	673	67,300	歩A・単A B単 2号
BA0110 整地	100	m ³	142	14,200	歩A・単A B単 3号
合 計				200,400	
・盛土工					
BA0102 積込(ルーズ) 砂質土	450	m ³	296	133,200	歩A・単A B単 4号
B01505 流用土盛土 砂質土	450	m ³	1,632	734,400	歩A・単A B単 5号
合 計				867,600	
・整形仕上げ工					
BA0109 法面整形 盛土部	590	m ²	766	451,940	歩A・単A B単 6号
合 計				451,940	
・構造物撤去工					
・構造物取壊し工	1.000	式		28,044,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し 無筋	717	m ³	11,430	8,195,310	歩A・単A B単 7号
B02162 コンクリート構造物取壊し 有筋	638	m ³	19,890	12,689,820	歩A・単A B単 8号
BA0203 舗装版切断 t=5cm	23	m	758	17,434	歩A・単A B単 9号
BA0202 舗装版破砕 アスファルト	40	m ²	653	26,120	歩A・単A B単 10号
BA0201 殻運搬 無筋コンクリート殻	717	m ³	1,856	1,330,752	歩A・単A B単 11号
BA0201 殻運搬 有筋コンクリート殻	638	m ³	2,304	1,469,952	歩A・単A B単 12号
BA0201 殻運搬 アスファルトコンクリート殻	2.0	m ³	2,235	4,470	歩A・単A B単 13号
BA0201 殻運搬 プラスチック廃材(土木シート)	48	m ³	1,344	64,512	歩A・単A B単 14号
BA0201 殻運搬 プラスチック廃材(土木シート以外)	0.1	m ³	4,095	410	歩A・単A B単 15号
000016 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻	1,685	ton	1,000	1,685,000	歩A・単A B単 16号
000017 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻	1,595	ton	1,500	2,392,500	歩A・単A B単 17号
000018 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルトコンクリート殻	4.7	ton	500	2,350	歩A・単A B単 18号
000019 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) プラスチック廃材(土木シート)	1.6	ton	100,000	160,000	歩A・単A B単 19号
000020 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) プラスチック廃材(土木シート以外)	0.1	ton	50,000	5,000	歩A・単A B単 20号
合 計				28,043,630	
・開渠工					
・作業土工	1.000	式		100,983,000	
BA0103 床掘り	2,800	m ³	274	767,200	歩A・単A B単 21号
BA0108 基面整正	2,630	m ²	444	1,167,720	歩A・単A B単 22号
B01209 埋戻 砂質土	2,300	m ³	2,244	5,161,200	歩A・単A B単 23号
合 計				7,096,120	
・プレキャスト開渠工	1.000	式		93,035,000	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業
 工事名 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	2,383	m ²	1,673	3,986,759	歩A・単A B単 24号
BA0302 コンクリート 18-8-25(20),BB,W/C=65%	265	m ³	25,990	6,887,350	歩A・単A B単 25号
BA0303 型枠	126	m ²	5,715	720,090	歩A・単A B単 26号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B2.7m×H1.4m	253.9	m	121,264	30,788,930	歩A・単A B単 27号
B05104 鉄筋コンクリート大型フリューム B3.5m×H1.2m	346.6	m	138,596	48,037,374	歩A・単A B単 28号
000029 シール	1,751	m	1,311	2,295,561	歩A・単A B単 29号
B03205 鉄筋	0.887	ton	360,049	319,363	歩A・単A B単 30号
合計				93,035,427	
・現場打ち開渠工(区間取付工) トランジション,B2.7×H1.2~B3.5×1.4,L=5.0m					
	1.000	式		852,000	
BA0301 基礎砕石 RC-40,t=15cm	19	m ²	1,673	31,787	歩A・単A B単 31号
BA0302 コンクリート 18-8-25,BB,W/C=65%	1.0	m ³	25,990	25,990	歩A・単A B単 32号
BA0302 コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%	8.8	m ³	26,420	232,496	歩A・単A B単 33号
BA0303 型枠	0.9	m ²	5,715	5,144	歩A・単A B単 34号
BA0303 型枠	29	m ²	11,040	320,160	歩A・単A B単 35号
B03205 鉄筋	0.658	ton	360,049	236,912	歩A・単A B単 36号
合計				852,489	
・暗渠工					
	1.000	式		11,036,000	
・作業土工					
	1.000	式		26,000	
BA0108 基面整正	59	m ²	444	26,196	歩A・単A B単 37号
合計				26,196	
・プレキャスト暗渠工					
	1.000	式		11,010,000	
000038 プレキャストボックス B2.7×H1.4,T-14(DNo.58+55.52~59.02)	3.5	m	583,431	2,042,009	歩A・単A B単 38号
000039 プレキャストボックス B2.7×H1.4,T-25(DNo.59+76.25~83.75)	7.5	m	582,568	4,369,260	歩A・単A B単 39号
000040 プレキャストボックス B3.5×H1.2,T-14(DNo.60+56.55~62.05)	5.5	m	832,313	4,577,722	歩A・単A B単 40号
000041 シール	16.0	m	1,322	21,152	歩A・単A B単 41号
合計				11,010,143	
・水路付帯工					
	1.000	式		7,364,000	
・水抜き工					
	1.000	式		7,364,000	
B06204 ウィーブホール 壁部,50mm	336	箇所	3,393	1,140,048	歩A・単A B単 42号
B06204 ウィーブホール 底版,75mm	65	箇所	4,288	278,720	歩A・単A B単 43号
B06203 サイドドレーン エンクリト用砕石5~25mm,300×300	1,339.5	m	1,859	2,490,131	歩A・単A B単 44号
B06301 アンダードレーン エンクリト用砕石5~25mm	654.3	m	5,280	3,454,704	歩A・単A B単 45号
合計				7,363,603	
・道路復旧工					
	1.000	式		2,269,000	
・アスファルト舗装工 DNo.58+55.52~DNo.58+59.02					
	1.000	式		40,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm	15	m ²	749	11,235	歩A・単A B単 46号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=8.1cm	15	m ²	1,905	28,575	歩A・単A B単 47号
合計				39,810	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・アスファルト舗装工 DNo.59+76.25~DNo.59+83.75	1.000	式		341,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm	47	m ²	749	35,203	歩A・単A B単 48号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=27cm	30	m ²	1,399	41,970	歩A・単A B単 49号
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=45cm	40	m ²	2,088	83,520	歩A・単A B単 50号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=9.1cm	30	m ²	1,968	59,040	歩A・単A B単 51号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=9.7cm	19	m ²	1,934	36,746	歩A・単A B単 52号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=5cm	40	m ²	2,107	84,280	歩A・単A B単 53号
合 計				340,759	
・・アスファルト舗装工 DNo.60+56.55~DNo.60+62.05	1.000	式		86,000	
BA0803 下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm	32	m ²	749	23,968	歩A・単A B単 54号
BA0809 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=8.9cm	32	m ²	1,934	61,888	歩A・単A B単 55号
合 計				85,856	
・・安全施設工	1.000	式		231,000	
B08506 ガードレール 塗装品C-2B,Gr-C-2B	18	m	12,808	230,544	歩A・単A B単 56号
合 計				230,544	
・・緑石工 地覆工 DNo.58+55.52~DNo.58+59.02	1.000	式		225,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%	1.5	m ³	26,420	39,630	歩A・単A B単 57号
BA0303 型枠	12	m ²	11,040	132,480	歩A・単A B単 58号
B03205 鉄筋	0.146	ton	360,049	52,567	歩A・単A B単 59号
B02274 水抜きパイプ VU 75,L=0.25m	2	箇所	110	220	歩A・単A B単 60号
合 計				224,897	
・・緑石工 地覆工 DNo.59+76.25~DNo.59+83.75	1.000	式		1,063,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%	11	m ³	26,420	290,620	歩A・単A B単 61号
BA0303 型枠	51	m ²	11,040	563,040	歩A・単A B単 62号
B03205 鉄筋	0.578	ton	360,049	208,108	歩A・単A B単 63号
B02274 水抜きパイプ VU 75,L=0.60m	4	箇所	275	1,100	歩A・単A B単 64号
合 計				1,062,868	
・・緑石工 地覆工 DNo.60+56.55~DNo.60+62.05	1.000	式		283,000	
BA0302 コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%	1.8	m ³	26,420	47,556	歩A・単A B単 65号
BA0303 型枠	15	m ²	11,040	165,600	歩A・単A B単 66号
B03205 鉄筋	0.194	ton	360,049	69,850	歩A・単A B単 67号
B02274 水抜きパイプ VU 75,L=0.25m	2	箇所	110	220	歩A・単A B単 68号
合 計				283,226	
・水路復旧工 暗渠工付帯	1.000	式		6,483,000	
・・プレキャスト水路工 復旧,B=3.0×H1.3	1.000	式		6,483,000	
BA0108 基面整正	27	m ²	444	11,988	歩A・単A B単 69号

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0101	掘削 *** B単 - 1号 ***					
	砂質土		m3	410		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬 *** B単 - 2号 ***					
	現場~建設養生土受入地		m3	673		歩A・単A
BA0110	整地 *** B単 - 3号 ***					
			m3	142		歩A・単A
BA0102	積込(ルーズ) *** B単 - 4号 ***					
	砂質土		m3	296		歩A・単A
B01505	流用土盛土 *** B単 - 5号 ***					
	砂質土		m3	1,632		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単 - 6号 ***					
	盛土部		m ²	766		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単 - 7号 ***					
	無筋		m3	11,430		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し *** B単 - 8号 ***					
	有筋		m3	19,890		歩A・単A
BA0203	舗装版切断 *** B単 - 9号 ***					
	t=5cm		m	758		歩A・単A
BA0202	舗装版破砕 *** B単 - 10号 ***					
	アスファルト		m ²	653		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 11号 ***					
	無筋コンクリート殻		m3	1,856		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 12号 ***					
	有筋コンクリート殻		m3	2,304		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 13号 ***					
	アスファルトコンクリート殻		m3	2,235		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 14号 ***					
	プラスチック廃材(土木シート)		m3	1,344		歩A・単A
BA0201	殻運搬 *** B単 - 15号 ***					
	プラスチック廃材(土木シート以外)		m3	4,095		歩A・単A
000016	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 16号 ***					
	無筋コンクリート殻		ton	1,000		歩A・単A
000017	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 17号 ***					
	有筋コンクリート殻		ton	1,500		歩A・単A
000018	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 18号 ***					
	アスファルトコンクリート殻		ton	500		歩A・単A
000019	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 19号 ***					
	プラスチック廃材(土木シート)		ton	100,000		歩A・単A
000020	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) *** B単 - 20号 ***					
	プラスチック廃材(土木シート以外)		ton	50,000		歩A・単A
BA0103	床掘り *** B単 - 21号 ***					
			m3	274		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 22号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B01209	埋戻 *** B単 - 23号 ***		m ²	444		歩A・単A
BA0301	砂質土 基礎砕石 *** B単 - 24号 ***		m ³	2,244		歩A・単A
BA0302	RC-40,t=15cm コンクリート *** B単 - 25号 ***		m ²	1,673		歩A・単A
BA0303	18-8-25(20),BB,W/C=65% 型枠 *** B単 - 26号 ***		m ³	25,990		歩A・単A
B05104	*** B単 - 27号 *** 鉄筋コンクリート大型フリューム		m ²	5,715		歩A・単A
B05104	B2.7m×H1.4m 鉄筋コンクリート大型フリューム *** B単 - 28号 ***		m	121,264		歩A・単A
000029	B3.5m×H1.2m シール *** B単 - 29号 ***		m	138,596		歩A・単A
B03205	鉄筋 *** B単 - 30号 ***		m	1,311		歩A・単A
BA0301	基礎砕石 *** B単 - 31号 ***		ton	360,049		歩A・単A
BA0302	RC-40,t=15cm コンクリート *** B単 - 32号 ***		m ²	1,673		歩A・単A
BA0302	18-8-25,BB,W/C=65% コンクリート *** B単 - 33号 ***		m ³	25,990		歩A・単A
BA0303	21-12-25(20),BB,W/C=60% 型枠 *** B単 - 34号 ***		m ³	26,420		歩A・単A
BA0303	型枠 *** B単 - 35号 ***		m ²	5,715		歩A・単A
B03205	鉄筋 *** B単 - 36号 ***		m ²	11,040		歩A・単A
BA0108	基面整正 *** B単 - 37号 ***		ton	360,049		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** プレキャストボックス		m ²	444		歩A・単A
000039	B2.7×H1.4,T-14(DNo.58+55.52~59.02) プレキャストボックス *** B単 - 39号 ***		m	583,431		歩A・単A
000040	B2.7×H1.4,T-25(DNo.59+76.25~83.75) プレキャストボックス *** B単 - 40号 ***		m	582,568		歩A・単A
000041	B3.5×H1.2,T-14(DNo.60+56.55~62.05) シール *** B単 - 41号 ***		m	832,313		歩A・単A
B06204	*** B単 - 42号 *** ウィーブホール		m	1,322		歩A・単A
B06204	壁部,50mm ウィーブホール *** B単 - 43号 ***		箇所	3,393		歩A・単A
B06204	底版,75mm		箇所	4,288		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業		工事名 小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事		工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
B06203	*** B単 - 44号 *** サイドドレーン					
	コンクリート用砕石5~25mm,300x300		m	1,859		歩A・単A
B06301	*** B単 - 45号 *** アンダードレーン					
	コンクリート用砕石5~25mm		m	5,280		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 46号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=10cm		m ²	749		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 47号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13,t=8.1cm		m ²	1,905		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 48号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=10cm		m ²	749		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 49号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=27cm		m ²	1,399		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 50号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=45cm		m ²	2,088		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 51号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13,t=9.1cm		m ²	1,968		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 52号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13,t=9.7cm		m ²	1,934		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 53号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13,t=5cm		m ²	2,107		歩A・単A
BA0803	*** B単 - 54号 *** 下層路盤(車道・路肩部)					
	RC-40,t=10cm		m ²	749		歩A・単A
BA0809	*** B単 - 55号 *** 表層(車道・路肩部)					
	再生密粒度アスコン13,t=8.9cm		m ²	1,934		歩A・単A
B08506	*** B単 - 56号 *** ガードレール					
	塗装品C-2B,Gr-C-2B		m	12,808		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 57号 *** コンクリート					
	21-12-25(20),BB,W/C=60%		m ³	26,420		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 58号 *** 型枠					
			m ²	11,040		歩A・単A
B03205	*** B単 - 59号 *** 鉄筋					
			ton	360,049		歩A・単A
B02274	*** B単 - 60号 *** 水抜きパイプ					
	VU 75,L=0.25m		箇所	110		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 61号 *** コンクリート					
	21-12-25(20),BB,W/C=60%		m ³	26,420		歩A・単A
BA0303	*** B単 - 62号 *** 型枠					
			m ²	11,040		歩A・単A
B03205	*** B単 - 63号 *** 鉄筋					
			ton	360,049		歩A・単A
B02274	*** B単 - 64号 *** 水抜きパイプ					
	VU 75,L=0.60m		箇所	275		歩A・単A
BA0302	*** B単 - 65号 *** コンクリート					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	21-12-25(20),BB,W/C=60% *** B単 - 66号 ***		m ³	26,420		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 67号 ***		m ²	11,040		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	*** B単 - 68号 ***		ton	360,049		歩A・単A
B02274	水抜きパイプ					
	VU 75,L=0.25m *** B単 - 69号 ***		箇所	110		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単 - 70号 ***		m ²	444		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	21-12-25(20),BB,W/C=60% *** B単 - 71号 ***		m ³	26,420		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 72号 ***		m ²	11,040		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40,t=5cm又は37.4cm(砕石基礎) *** B単 - 73号 ***		m ²	2,518		歩A・単A
BA0301	基礎砕石					
	RC-40,t=25cm *** B単 - 74号 ***		m ²	2,518		歩A・単A
000074	プレキャストボックス					
	B3.0×H1.3,T-25(DNo.59+76.25~83.75) *** B単 - 75号 ***		m	680,462		歩A・単A
B06204	ウィーブホール					
	壁部,50mm *** B単 - 76号 ***		箇所	2,014		歩A・単A
B06203	サイドドレーン					
	コンクリート用砕石5~25mm *** B単 - 77号 ***		m	1,859		歩A・単A
000077	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU 250 (既設・撤去) *** B単 - 78号 ***		m	6,492		歩A・単A
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU,250mm *** B単 - 79号 ***		m	7,221		歩A・単A
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材					
	ソケット, 250 *** B単 - 80号 ***		個	4,290		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF300,L=2000 *** B単 - 81号 ***		m	4,761		歩A・単A
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400,L=2000 *** B単 - 82号 ***		m	4,761		歩A・単A
000082	遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 200 *** B単 - 83号 ***		m	12,270		歩A・単A
000083	遠心力鉄筋コンクリート管					
	HP 400 *** B単 - 84号 ***		m	17,570		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
	18-8-25,BB,W/C=65% *** B単 - 85号 ***		m ³	39,850		歩A・単A
BA0303	型枠					
	*** B単 - 86号 ***		m ²	9,852		歩A・単A
000086	鋼製掛樋					
	SS400,B0.6×H0.5×L6.4 (撤去)		箇所	53,385		歩A・単A

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 鋼製掛樋					
	SS400,B0.6×H0.5×L6.4(設置)		箇所	106,769		歩A・単A
B18241	*** B単 - 88号 *** 安定シート					
	980N/5cm		m ²	273		歩A・単A
B18501	*** B単 - 89号 *** 工用道路					
	上流区間(工用進入路、車廻し含む)		m	7,847		歩A・単A
B18501	*** B単 - 90号 *** 工用道路					
	中間区間(車廻し含む)		m	25,853		歩A・単A
B18501	*** B単 - 91号 *** 工用道路					
	下流区間(工用進入路、車廻し含む)		m	8,797		歩A・単A
B18203	*** B単 - 92号 *** 敷鉄板					
	t=22mm,工用道路(上流区間),設置~賃料~撤去		m ²	1,816		歩A・単A
B18203	*** B単 - 93号 *** 敷鉄板					
	t=22mm,工用道路(中間区間),設置~賃料~撤去		m ²	1,462		歩A・単A
B18203	*** B単 - 94号 *** 敷鉄板					
	t=22mm,工用道路(下流区間),設置~賃料~撤去		m ²	2,106		歩A・単A
B18203	*** B単 - 95号 *** 敷鉄板					
	t=22mm,前田屋敷土砂仮置場,設置~賃料~撤去		m ²	2,106		歩A・単A
B18321	*** B単 - 96号 *** 土のう					
	大型土のう,3箇所		m ³	6,356		歩A・単A
B18322	*** B単 - 97号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	0以上~120未満		箇所	871,831		歩A・単A
B19021	*** B単 - 98号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員A		人	17,300		歩A・単A
B19021	*** B単 - 99号 *** 交通誘導警備員					
	交通誘導警備員B		人	14,900		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** 除雪					
	構造物周辺		m ³	522		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 除雪					
	土工部		m ³	197		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 除雪					
	仮設ヤード		m ³	113		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** 除雪					
	工用道路		m ³	101		歩A・単A
B19002	*** B単 - 104号 *** 仮設材輸送					
			ton	12,478		歩A・単A
B19061	*** B単 - 105号 *** 平板載荷試験					
	100KN		回	251,000		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 目地施工管理					
			m	79		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 騒音調査					
			式	582,000		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 振動調査					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
BA0101	掘削 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1.000	m3	409.8	410	S単 88号
	合 計				410	
	単 価				410	
*** B単 - 2号 ***						
BA0105	土砂等運搬 現場~建設発生土受入地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下	1.000	m3	672.6	673	S単 91号
	合 計				673	
	単 価				673	
*** B単 - 3号 ***						
BA0110	整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	142.4	142	S単 98号
	合 計				142	
	単 価				142	
*** B単 - 4号 ***						
BA0102	積込(ルーズ) 砂質土		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	268.8	296	S単 89号
	合 計				296	
	単 価				296	
*** B単 - 5号 ***						
B01505	流用土盛土 砂質土		m3		450.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻)構造物周辺 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケツ()	55.000	m3	2,172	119,460	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)B 1.0m 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバケツ()	182.000	m3	2,172	395,304	S単 2号
S01041	人力土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めを計上しない	46.000	m3	1,510	69,460	S単 3号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり	46.000	m3	499	22,954	S単 7号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	119.000	m3	964.3	114,752	S単 93号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	48.000	m3	263.7	12,658	S単 94号
	合 計				734,588	
	単 価				1,632	
*** B単 - 6号 ***						
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	766.2	766	S単 97号
	合 計				766	
	単 価				766	
*** B単 - 7号 ***						
B02162	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	11,430	11,430	S単 25号
	合計				11,430	
	単価				11,430	
	*** B単 - 8号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,890	19,890	S単 26号
	合計				19,890	
	単価				19,890	
	*** B単 - 9号 ***					
BA0203	舗装版切断 t=5cm		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	757.7	758	S単 105号
	合計				758	
	単価				758	
	*** B単 - 10号 ***					
BA0202	舗装版破砕 アスファルト		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有,有,あり	1.000	m ²	653.3	653	S単 104号
	合計				653	
	単価				653	
	*** B単 - 11号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,856	1,856	S単 99号
	合計				1,856	
	単価				1,856	
	*** B単 - 12号 ***					
BA0201	殻運搬 有筋コンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	2,304	2,304	S単 100号
	合計				2,304	
	単価				2,304	
	*** B単 - 13号 ***					
BA0201	殻運搬 アスファルトコンクリート殻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,	1.000	m3	2,235	2,235	S単 101号
	合計				2,235	
	単価				2,235	
	*** B単 - 14号 ***					
BA0201	殻運搬 プラスチック廃材(土ホシート)		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1.000	m3	1,344	1,344	S単 102号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,344	
	単価				1,344	
	*** B単 - 15号 ***					
BA0201	殻運搬 プラスチック廃材(土木シート以外)		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,	1.000	m3	4,095	4,095	S単 103号
	合計				4,095	
	単価				4,095	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋コンクリート殻		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	S単 20号
	合計				1,000	
	単価				1,000	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋コンクリート殻		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	S単 21号
	合計				1,500	
	単価				1,500	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) アスファルトコンクリート殻		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	500	500	S単 22号
	合計				500	
	単価				500	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) プラスチック廃材(土木シート)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 プラスチック廃材(土木シート)	1.000	ton	100,000	100,000	S単 23号
	合計				100,000	
	単価				100,000	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) プラスチック廃材(土木シート以外)		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	建設廃材 プラスチック廃材(土木シート以外)	1.000	ton	50,000	50,000	S単 24号
	合計				50,000	
	単価				50,000	
	*** B単 - 21号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	274.3	274	S単 90号
	合計				274	

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事						
工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				274	
	*** B単 - 22号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	444	444	S単 95号
	合 計				444	
	単 価				444	
	*** B単 - 23号 ***					
B01209	埋戻 砂質土		m ³		2,300,000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻)構造物周辺 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	875,000	m ³	2,172	1,900,500	S単 4号
S01041	人土工(盛土・埋戻)B 1.0m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ'ク()	970,000	m ³	2,172	2,106,840	S単 5号
S01041	人土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めを計上しない	141,000	m ³	1,510	212,910	S単 6号
S01082	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり	141,000	m ³	499	70,359	S単 8号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	177,000	m ³	964.3	170,681	S単 93号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	107,000	m ³	263.7	28,216	S単 94号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	2,497,000	m ³	268.8	671,194	S単 89号
	合 計				5,160,700	
	単 価				2,244	
	*** B単 - 24号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	1,673	1,673	S単 106号
	合 計				1,673	
	単 価				1,673	
	*** B単 - 25号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25(20),BB,W/C=65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	25,990	25,990	S単 108号
	合 計				25,990	
	単 価				25,990	
	*** B単 - 26号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1,000	m ²	5,715	5,715	S単 112号
	合 計				5,715	
	単 価				5,715	
	*** B単 - 27号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B2.7m×H1.4m		m		253,900 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械掘付工(標準) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ラフレ-ンクル-ン,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル,3.4m	174,400	m	102,423	17,862,571	S単 29号

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.825m,あり,モルタル,3.4m	5.500	m	131,744	724,592	S単 30号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.505m,あり,モルタル,3.4m	3.000	m	161,371	484,113	S単 31号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.342m,あり,モルタル,3.4m	2.700	m	184,233	497,429	S単 32号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.005m,あり,モルタル,3.4m	3.000	m	240,496	721,488	S単 33号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整、箱抜) 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.364m,あり,モルタル,3.4m	2.700	m	189,694	512,174	S単 34号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.724m,あり,モルタル,3.4m	13.800	m	150,837	2,081,551	S単 35号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.628m,あり,モルタル,3.4m	48.800	m	161,987	7,904,966	S単 36号
	合計				30,788,884	
	単価				121,264	
	*** B単 - 28号 ***					
B05104	鉄筋コンクリート大型フリューム B3.5m×H1.2m		m		346.600 m	歩A 当たり算出
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,2.005m,あり,モルタル,4.2m	244.600	m	122,462	29,954,205	S単 37号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準、箱抜) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,2.005m,あり,モルタル,4.2m	14.000	m	127,612	1,786,568	S単 38号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.559m,あり,モルタル,4.2m	4.700	m	182,788	859,104	S単 39号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.298m,あり,モルタル,4.2m	5.200	m	218,947	1,138,524	S単 40号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.019m,あり,モルタル,4.2m	5.100	m	280,412	1,430,101	S単 41号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.672m,あり,モルタル,4.2m	51.800	m	184,262	9,544,772	S単 42号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.433m,あり,モルタル,4.2m	5.700	m	214,087	1,220,296	S単 43号
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角、箱抜) 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソル-ン,モルタル以外,1.541m,あり,モルタル,4.2m	1.500	m	208,313	312,470	S単 44号
S05101	リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 大型フリューム,3000mmを超える,-,500mm未満,10t以下,50m以下,あり,あり	7.000	個	255,907	1,791,349	S単 45号
	合計				48,037,389	
	単価				138,596	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	シール		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,施工継目(直線),珪矽 18×15,	1.000	m	1,311	1,311	S単 77号
	合計				1,311	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,311	
	*** B単 - 30号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	360,049	360,049	S単 27号
	合 計				360,049	
	単 価				360,049	
	*** B単 - 31号 ***					
BA0301	基礎砕石 RC-40,t=15cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	1,673	1,673	S単 106号
	合 計				1,673	
	単 価				1,673	
	*** B単 - 32号 ***					
BA0302	コンクリート 18-8-25, BB, W/C=65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³	25,990	25,990	S単 108号
	合 計				25,990	
	単 価				25,990	
	*** B単 - 33号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20), BB, W/C=60%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	26,420	26,420	S単 109号
	合 計				26,420	
	単 価				26,420	
	*** B単 - 34号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,715	5,715	S単 112号
	合 計				5,715	
	単 価				5,715	
	*** B単 - 35号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,040	11,040	S単 113号
	合 計				11,040	
	単 価				11,040	
	*** B単 - 36号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	360,049	360,049	S単 27号

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				360,049	
	単価				360,049	
	*** B単 - 37号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	444	444	S単 95号
	合計				444	
	単価				444	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	プレキャストボックス B2.7×H1.4,T-14(DNo.58+55.52~59.02)		m		3,500	歩A 当たり算出
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	1.000	m	588,589	588,589	S単 79号
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	1.000	m	580,589	580,589	S単 80号
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	1.500	m	581,887	872,831	S単 81号
	合計				2,042,009	
	単価				583,431	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	プレキャストボックス B2.7×H1.4,T-25(DNo.59+76.25~83.75)		m		7,500	歩A 当たり算出
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	2.000	m	588,589	1,177,178	S単 79号
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	1.000	m	573,589	573,589	S単 82号
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	4.500	m	581,887	2,618,492	S単 81号
	合計				4,369,259	
	単価				582,568	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	プレキャストボックス B3.5×H1.2,T-14(DNo.60+56.55~62.05)		m		5,500	歩A 当たり算出
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	1.000	m	825,589	825,589	S単 83号
S80010	ボックス部分機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5	4.500	m	833,807	3,752,132	S単 84号
	合計				4,577,721	
	単価				832,313	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	シール		m		1,000	歩A 当たり算出
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系,施工継目(ボックス部分直線),スポンジ 25×12,	1.000	m	1,322	1,322	S単 78号
	合計				1,322	
	単価				1,322	
	*** B単 - 42号 ***					
B06204	ウィーブホール 壁部,50mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50	1.000	箇所	3,393	3,393	S単 47号
	合計				3,393	
	単価				3,393	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 43号 ***						
B06204	ウィーブホール 底板.75mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 箱抜.底板.75mm,...	1.000	箇所	4,288	4,288	S単 48号
	合計				4,288	
	単価				4,288	
*** B単 - 44号 ***						
B06203	サイドドレーン コンクリート用砕石5~25mm,300×300		m		1.000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない	1.000	m	1,859	1,859	S単 50号
	合計				1,859	
	単価				1,859	
*** B単 - 45号 ***						
B06301	アンダードレーン コンクリート用砕石5~25mm		m		1.000	歩A 当たり算出
S06007	ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,25~5,しない,しない,あり	1.000	m	5,280	5,280	S単 52号
	合計				5,280	
	単価				5,280	
*** B単 - 46号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	748.8	749	S単 118号
	合計				749	
	単価				749	
*** B単 - 47号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=8.1cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,41mm,7ｽﾌﾟﾙ混合料 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり	1.000	m ²	1,905	1,905	S単 121号
	合計				1,905	
	単価				1,905	
*** B単 - 48号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	748.8	749	S単 118号
	合計				749	
	単価				749	
*** B単 - 49号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=27cm		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 270mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²	1,399	1,399	S単 119号
	合計				1,399	
	単価				1,399	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 50号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=45cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 450mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッツァン RC-40	1.000	m ²	2,088	2,088	S単 120号
	合計				2,088	
	単価				2,088	
*** B単 - 51号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=9.1cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,46mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり	1.000	m ²	1,968	1,968	S単 122号
	合計				1,968	
	単価				1,968	
*** B単 - 52号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=9.7cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,45mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり	1.000	m ²	1,934	1,934	S単 123号
	合計				1,934	
	単価				1,934	
*** B単 - 53号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり	1.000	m ²	2,107	2,107	S単 124号
	合計				2,107	
	単価				2,107	
*** B単 - 54号 ***						
BA0803	下層路盤(車道・路肩部) RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クワッツァン RC-40	1.000	m ²	748.8	749	S単 118号
	合計				749	
	単価				749	
*** B単 - 55号 ***						
BA0809	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13,t=8.9cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,45mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり	1.000	m ²	1,934	1,934	S単 123号
	合計				1,934	
	単価				1,934	
*** B単 - 56号 ***						
B08506	ガードレール 塗装品C-2B,Gr-C-2B		m		1,000	歩A 当たり算出
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0	1.000	m	12,808	12,808	S単 55号
	合計				12,808	
	単価				12,808	
*** B単 - 57号 ***						

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事						
工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	26,420	26,420	S単 110号
	合 計				26,420	
	単 価				26,420	
	*** B単 - 58号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,040	11,040	S単 114号
	合 計				11,040	
	単 価				11,040	
	*** B単 - 59号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	360,049	360,049	S単 28号
	合 計				360,049	
	単 価				360,049	
	*** B単 - 60号 ***					
B02274	水抜きパイプ VU 75,L=0.25m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	0.060	本	1,830	110	S単 15号
	合 計				110	
	単 価				110	
	*** B単 - 61号 ***					
BA0302	コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	26,420	26,420	S単 110号
	合 計				26,420	
	単 価				26,420	
	*** B単 - 62号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,040	11,040	S単 114号
	合 計				11,040	
	単 価				11,040	
	*** B単 - 63号 ***					
B03205	鉄筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	360,049	360,049	S単 28号
	合 計				360,049	
	単 価				360,049	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 64号 ***						
B02274	水抜きパイプ VU 75,L=0.60m		箇所		4.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	0.600	本	1,830	1,098	S単 15号
	合 計				1,098	
	単 価				275	
*** B単 - 65号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾞﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,420	26,420	S単 110号
	合 計				26,420	
	単 価				26,420	
*** B単 - 66号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,040	11,040	S単 114号
	合 計				11,040	
	単 価				11,040	
*** B単 - 67号 ***						
B03205	鉄筋		ton		1.000	歩A 当たり算出
S03030	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり	1.000	ton	360,049	360,049	S単 28号
	合 計				360,049	
	単 価				360,049	
*** B単 - 68号 ***						
B02274	水抜きパイプ VU 75,L=0.25m		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,	0.060	本	1,830	110	S単 15号
	合 計				110	
	単 価				110	
*** B単 - 69号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	444	444	S単 96号
	合 計				444	
	単 価				444	
*** B単 - 70号 ***						
BA0302	コンクリート 21-12-25(20),BB,W/C=60%		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾞｼﾞﾝｸﾞ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	26,420	26,420	S単 110号
	合 計				26,420	
	単 価				26,420	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 71号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋:無筋構造物	1.000	m ²	11,040	11,040	S単 114号
	合 計				11,040	
	単 価				11,040	
*** B単 - 72号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=5cm又は37.4cm(砕石基礎)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,518	2,518	S単 107号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単 - 73号 ***						
BA0301	基礎砕石 RC-40, t=25cm		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³	2,518	2,518	S単 107号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
*** B単 - 74号 ***						
000074	プレキャストボックス B3.0×H1.3, T-25(DNo.59+76.25~83.75)		m		7,500	歩A 当たり算出
S80010	ボックスカルバート機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m, 2.5<B 3.75, 1.25 H 2.5	1.000	m	668,589	668,589	S単 85号
S80010	ボックスカルバート機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m, 2.5<B 3.75, 1.25 H 2.5	2.000	m	686,589	1,373,178	S単 86号
S80010	ボックスカルバート機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m, 2.5<B 3.75, 1.25 H 2.5	4.500	m	680,377	3,061,697	S単 87号
	合 計				5,103,464	
	単 価				680,462	
*** B単 - 75号 ***						
B06204	ウィーブホール 壁部, 50mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S06005	ドレーン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, -, 50	1.000	箇所	2,014	2,014	S単 49号
	合 計				2,014	
	単 価				2,014	
*** B単 - 76号 ***						
B06203	サイドドレーン コンクリート用砕石5~25mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S06006	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm, しない	1.000	m	1,859	1,859	S単 51号
	合 計				1,859	
	単 価				1,859	
*** B単 - 77号 ***						
000077	硬質ポリ塩化ビニル管 VU 250 (既設・撤去)		m		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.040	人	35,500	1,420	S単 9号
S02115	特殊作業員		人			S単 10号
		0.080	人	30,100	2,408	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.120	人	22,200	2,664	S単 11号
	合計				6,492	
	単価				6,492	
	*** B単 - 78号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,250mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型-付,4.0m管,1箇所,あり	1.000	m	7,221	7,221	S単 53号
	合計				7,221	
	単価				7,221	
	*** B単 - 79号 ***					
B07222	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 ソケット, 250		個		1,000 個	歩A 当たり算出
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250,.	1.000	個	4,290	4,290	S単 16号
	合計				4,290	
	単価				4,290	
	*** B単 - 80号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF300,L=2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部 における作業,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	4,761	4,761	S単 46号
	合計				4,761	
	単価				4,761	
	*** B単 - 81号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400,L=2000		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部 における作業,-,再利用撤去を行なう	1.000	m	4,761	4,761	S単 46号
	合計				4,761	
	単価				4,761	
	*** B単 - 82号 ***					
000082	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 200		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	12,270	12,270	S単 116号
	合計				12,270	
	単価				12,270	
	*** B単 - 83号 ***					
000083	遠心力鉄筋コンクリート管 HP 400		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m	17,570	17,570	S単 117号
	合計				17,570	
	単価				17,570	
	*** B単 - 84号 ***					

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事						
工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
BA0302	コンクリート 18-8-25,BB,W/C=65%		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1,000	m ³	39,850	39,850	S単 111号
	合計				39,850	
	単価				39,850	
	*** B単 - 85号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1,000	m ²	9,852	9,852	S単 115号
	合計				9,852	
	単価				9,852	
	*** B単 - 86号 ***					
000086	鋼製掛樋 SS400,B0.6×H0.5×L6.4(撤去)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	1,000	人	22,200	22,200	S単 12号
S16004	ハックル【加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 ハックル(加ラ型),ハケット容量0.8m ³ ,吊能力2.9t,あり	0.500	日	62,369	31,185	S単 56号
	合計				53,385	
	単価				53,385	
	*** B単 - 87号 ***					
000087	鋼製掛樋 SS400,B0.6×H0.5×L6.4(設置)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2,000	人	22,200	44,400	S単 12号
S16004	ハックル【加ラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 ハックル(加ラ型),ハケット容量0.8m ³ ,吊能力2.9t,あり	1,000	日	62,369	62,369	S単 56号
	合計				106,769	
	単価				106,769	
	*** B単 - 88号 ***					
B18241	安定シート 980N/5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	273	273	S単 69号
	合計				273	
	単価				273	
	*** B単 - 89号 ***					
B18501	工事用道路 上流区間(工事用進入路、車廻し含む)		m		237,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	861,000	m ³	268.8	231,437	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	861,000	m ³	601.8	518,150	S単 92号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,あり	783,000	m ³	263.7	206,477	S単 94号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-,-	783,000	m ³	409.8	320,873	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックル ハケット容量0.8m ³ ,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	783,000	m ³	601.8	471,209	S単 92号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	783,000	m ³	142.4	111,499	S単 98号
	合計				1,859,645	
	単価				7,847	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 90号 ***						
B18501	工用道路 中間区間(車廻し含む)		m		72,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	367.000	m3	268.8	98,650	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	367.000	m3	601.8	220,861	S単 92号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	334.000	m3	263.7	88,076	S単 94号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	334.000	m3	409.8	136,873	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	334.000	m3	601.8	201,001	S単 92号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	334.000	m3	142.4	47,562	S単 98号
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし	72.500	m	14,736	1,068,360	S単 54号
	合計				1,861,383	
	単価				25,853	
*** B単 - 91号 ***						
B18501	工用道路 下流区間(工用進入路、車廻し含む)		m		381,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,552.000	m3	268.8	417,178	S単 89号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,552.000	m3	601.8	933,994	S単 92号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,411.000	m3	263.7	372,081	S単 94号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-	1,411.000	m3	409.8	578,228	S単 88号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 1バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1,411.000	m3	601.8	849,140	S単 92号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1,411.000	m3	142.4	200,926	S単 98号
	合計				3,351,547	
	単価				8,797	
*** B単 - 92号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm,工用道路(上流区間),設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,135,1,あり	1.000	m ²	1,816	1,816	S単 65号
	合計				1,816	
	単価				1,816	
*** B単 - 93号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm,工用道路(中間区間),設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,100,1,あり	1.000	m ²	1,462	1,462	S単 66号
	合計				1,462	
	単価				1,462	
*** B単 - 94号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm,工用道路(下流区間),設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,170,1,あり	1.000	m ²	2,106	2,106	S単 67号
	合計				2,106	
	単価				2,106	
*** B単 - 95号 ***						
B18203	敷鉄板 t=22mm,前田屋敷土砂仮置場,設置~賃料~撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり	1.000	m ²	2,106	2,106	S単 68号
	合計				2,106	
	単価				2,106	
	*** B単 - 96号 ***					
B18321	土のう 大型土のう,3箇所		m ³		3.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	3.000	袋	5,251	15,753	S単 57号
S18002	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり	3.000	袋	1,105	3,315	S単 58号
	合計				19,068	
	単価				6,356	
	*** B単 - 97号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～120未満		箇所		6.000	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 57,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	2.000	箇所	837,014	1,674,028	S単 59号
S18003	排水ポンプ運転 40,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	587,378	587,378	S単 60号
S18003	排水ポンプ運転 52,作業時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	3.000	箇所	763,592	2,290,776	S単 61号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	6.000	箇所	93,429	560,574	S単 62号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	6.000	箇所	9,210	55,260	S単 63号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	6.000	箇所	10,495	62,970	S単 64号
	合計				5,230,986	
	単価				871,831	
	*** B単 - 98号 ***					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員A		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員A	1.000	人	17,300	17,300	S単 13号
	合計				17,300	
	単価				17,300	
	*** B単 - 99号 ***					
B19021	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	14,900	14,900	S単 14号
	合計				14,900	
	単価				14,900	
	*** B単 - 100号 ***					
000100	除雪 構造物周辺		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18201	構造物周辺除雪 除雪	1.000	m ³	522	522	S単 70号
	合計				522	
	単価				522	
	*** B単 - 101号 ***					
000101	除雪 土工部		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ﾊﾞｯｸﾙ,ｸﾚﾝ付,0.80m3吊2.9t,土工部,あり	1.000	m ³	197	197	S単 71号

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				197	
	単価				197	
	*** B単 - 102号 ***					
000102	除雪 仮設ヤード		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,バック材 丸ノコ付バケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤードあり	1.000	m3	113	113	S単 72号
	合計				113	
	単価				113	
	*** B単 - 103号 ***					
000103	除雪 工用道路		m3		1.000	歩A 当たり算出
S18203	工用道路除雪 除雪あり	1.000	m3	101	101	S単 73号
	合計				101	
	単価				101	
	*** B単 - 104号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0	1.000	ton	5,740	5,740	S単 74号
S19003	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.2,0.0	1.000	ton	6,738	6,738	S単 75号
	合計				12,478	
	単価				12,478	
	*** B単 - 105号 ***					
B19061	平板載荷試験 100KN		回		1.000	歩A 当たり算出
S02116	平板載荷試験 100KN以内(載荷板にかかる実荷重),,	1.000	箇所	251,000	251,000	S単 17号
	合計				251,000	
	単価				251,000	
	*** B単 - 106号 ***					
000106	目地施工管理		m		100.000	歩A 当たり算出
S63007	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.09人,0.11人	1.000	式	7,862	7,862	S単 76号
	合計				7,862	
	単価				79	
	*** B単 - 107号 ***					
000107	騒音調査		式		1.000	歩A 当たり算出
S02116	騒音調査 1発生源,,	2.000	回	291,000	582,000	S単 18号
	合計				582,000	
	単価				582,000	
	*** B単 - 108号 ***					

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	*** S単 - 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)構造物周辺 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,172		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)B 1.0m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()		m3	2,172		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,510		歩A・単A
S01041	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)構造物周辺 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,172		歩A・単A
S01041	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)B 1.0m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,172		歩A・単A
S01041	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締めめを計上しない		m3	1,510		歩A・単A
S01082	*** S単 - 7号 *** 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり		m3	499		歩A・単A
S01082	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり		m3	499		歩A・単A
S02115	*** S単 - 9号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	35,500		歩A・単A
S02115	*** S単 - 10号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	30,100		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 普通作業員 普通作業員		人	22,200		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 交通誘導警備員A 交通誘導警備員A		人	17,300		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,900		歩A・単A
S02116	*** S単 - 15号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本	1,830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 16号 *** 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250,,		個	4,290		歩A・単A
S02116	*** S単 - 17号 *** 平板載荷試験 平板載荷試験 100KN以内(載荷板にかかる実荷重),,		箇所	251,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 18号 *** 騒音調査 騒音調査 1発生源,,		回	291,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** 振動調査 振動調査 1発生源,,		回	304,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 20号 *** 建設廃材 建設廃材 無筋コンクリート廃材		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 21号 *** 建設廃材 建設廃材 鉄筋コンクリート廃材		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 22号 *** 建設廃材					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材 *** S単 - 23号 ***		ton	500		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 プラスチック廃材(土木シート) *** S単 - 24号 ***		ton	100,000		歩A・単A
S02123	建設廃材 建設廃材 プラスチック廃材(土木シート以外) *** S単 - 25号 ***		ton	50,000		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 26号 ***		m3	11,430		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 27号 ***		m3	19,890		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり *** S単 - 28号 ***		ton	360,049		歩A・単A
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり *** S単 - 29号 ***		ton	360,049		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 30号 ***		m	102,423		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.825m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 31号 ***		m	131,744		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.505m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 32号 ***		m	161,371		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.342m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 33号 ***		m	184,233		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.005m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 34号 ***		m	240,496		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整、箱抜) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.364m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 35号 ***		m	189,694		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.724m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 36号 ***		m	150,837		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.628m,あり,モ ルタル,3.4m *** S単 - 37号 ***		m	161,987		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル,4.2m *** S単 - 38号 ***		m	122,462		歩A・単A
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準、箱抜) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,2.005m,あり,モ ルタル,4.2m		m	127,612		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業						
工事名 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事						
工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S05002	*** S単 - 39号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.559m,あり,モルタル,4.2m		m	182,788		歩A・単A
S05002	*** S単 - 40号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.298m,あり,モルタル,4.2m		m	218,947		歩A・単A
S05002	*** S単 - 41号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.019m,あり,モルタル,4.2m		m	280,412		歩A・単A
S05002	*** S単 - 42号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.672m,あり,モルタル,4.2m		m	184,262		歩A・単A
S05002	*** S単 - 43号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.433m,あり,モルタル,4.2m		m	214,087		歩A・単A
S05002	*** S単 - 44号 *** 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角、箱抜) 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,7フレソルン,モルタル以外,1.541m,あり,モルタル,4.2m		m	208,313		歩A・単A
S05101	*** S単 - 45号 *** リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 リフト台車によるプレキャストコンクリート水路据付 大型フリューム,3000mmを超える,-,500mm未満,10t以下,50m以下,あり,あり		個	255,907		歩A・単A
S05801	*** S単 - 46号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,法面縦排水部における作業,-,再利用撤去を行なう		m	4,761		歩A・単A
S06005	*** S単 - 47号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-,50		箇所	3,393		歩A・単A
S06005	*** S単 - 48号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,75mm,-,-,-		箇所	4,288		歩A・単A
S06005	*** S単 - 49号 *** ドレーン工(ワイブホル取付) ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,50		箇所	2,014		歩A・単A
S06006	*** S単 - 50号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない		m	1,859		歩A・単A
S06006	*** S単 - 51号 *** ドレーン工(サイドドレーン) ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない		m	1,859		歩A・単A
S06007	*** S単 - 52号 *** ドレーン工(アンダードレーン) ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,25~5,しない,しない,あり		m	5,280		歩A・単A
S07022	*** S単 - 53号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管型付,4.0m管,1箇所,あり		m	7,221		歩A・単A
S07035	*** S単 - 54号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし		m	14,736		歩A・単A
S08060	*** S単 - 55号 *** ガードレール設置・撤去工(橋梁用) ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0,0		m	12,808		歩A・単A
S16004	*** S単 - 56号 *** バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バックホウ(加圧型),バックホウ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり		日	62,369		歩A・単A

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18002	*** S単 - 57号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置、バ ックリ、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、あり		袋	5,251		歩A・単A
S18002	*** S単 - 58号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去、バ ックリ、0m3、あり		袋	1,105		歩A・単A
S18003	*** S単 - 59号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 57、作業時排水、0以上~120未満、10m、発動発電機、あり		箇所	837,014		歩A・単A
S18003	*** S単 - 60号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 40、作業時排水、0以上~120未満、10m、発動発電機、あり		箇所	587,378		歩A・単A
S18003	*** S単 - 61号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 52、作業時排水、0以上~120未満、10m、発動発電機、あり		箇所	763,592		歩A・単A
S18004	*** S単 - 62号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台、あり		箇所	93,429		歩A・単A
S18005	*** S単 - 63号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,210		歩A・単A
S18005	*** S単 - 64号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去		箇所	10,495		歩A・単A
S18054	*** S単 - 65号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、135、1、あり		m ²	1,816		歩A・単A
S18054	*** S単 - 66号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、100、1、あり		m ²	1,462		歩A・単A
S18054	*** S単 - 67号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、170、1、あり		m ²	2,106		歩A・単A
S18054	*** S単 - 68号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去、180、1、あり		m ²	2,106		歩A・単A
S18062	*** S単 - 69号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	273		歩A・単A
S18201	*** S単 - 70号 *** 構造物周辺除雪 構造物周辺除雪 除雪		m ³	522		歩A・単A
S18202	*** S単 - 71号 *** 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み、バ ックリ クレーン付バ ック0.80m3吊2.9t、土工部、あり		m ³	197		歩A・単A
S18202	*** S単 - 72号 *** 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み、バ ックリ クレーン付バ ック0.80m3吊2.9t、仮設ヤード、あり		m ³	113		歩A・単A
S18203	*** S単 - 73号 *** 工事用道路除雪 工事用道路除雪 除雪、あり		m ³	101		歩A・単A
S19003	*** S単 - 74号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内、40kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ)、.0.0 .0.0		ton	5,740		歩A・単A
S19003	*** S単 - 75号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 12m以内、40kmまで、片道計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込又は取卸のみ)、.0.2 .0.0		ton	6,738		歩A・単A
S63007	*** S単 - 76号 *** 設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業) 0.00人、0.00人、0.00人、0.00人、0.09人、0.11人		式	7,862		歩A・単A
S80004	*** S単 - 77号 *** 目地材取付(コンクリート二次製品水路)					

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系、施工継目(直線),ｽｽﾞﾝｼﾞ 18×15, *** S単 - 78号 ***		m	1,311		歩A・単A
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シリコン系、施工継目(ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ直線),ｽｽﾞﾝｼﾞ 25×12, *** S単 - 79号 ***		m	1,322		歩A・単A
S80010	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 80号 ***		m	588,589		歩A・単A
	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 81号 ***		m	580,589		歩A・単A
S80010	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 82号 ***		m	581,887		歩A・単A
	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 83号 ***		m	573,589		歩A・単A
S80010	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 84号 ***		m	825,589		歩A・単A
	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 85号 ***		m	833,807		歩A・単A
S80010	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 86号 ***		m	668,589		歩A・単A
	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 87号 ***		m	686,589		歩A・単A
S80010	ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) ｽｯｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(畦外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5 *** S単 - 88号 ***		m	680,377		歩A・単A
	SA0101 SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾗｯｸﾞｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,- *** S単 - 89号 ***		m3	409.8		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 90号 ***		m3	268.8		歩A・単A
	SA0103 SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 91号 ***		m3	274.3		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下 *** S単 - 92号 ***		m3	672.6		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下 *** S単 - 93号 ***		m3	601.8		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 94号 ***		m3	964.3		歩A・単A
	SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 95号 ***		m3	263.7		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 96号 ***		m ²	444		歩A・単A
	SA0151 SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単 - 97号 ***		m ²	444		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ﾄﾞﾗｲﾌﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単 - 98号 ***		m ²	766.2		歩A・単A
	SA0161 SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	142.4		歩A・単A

事業名 浅瀬石川二期農業水利事業		工事名 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事		工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	*** S単 - 99号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,856		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 100号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	2,304		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 101号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,		m3	2,235		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 102号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,		m3	1,344		歩A・単A
SA0221	*** S単 - 103号 *** SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,		m3	4,095		歩A・単A
SA0222	*** S単 - 104号 *** SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	653.3		歩A・単A
SA0223	*** S単 - 105号 *** SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m	757.7		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 106号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	1,673		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 107号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ³	2,518		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 108号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	25,990		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 109号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,420		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 110号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	26,420		歩A・単A
SA0311	*** S単 - 111号 *** SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3	39,850		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 112号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,715		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 113号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,040		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 114号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,040		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 115号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	9,852		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 116号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	12,270		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 117号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種		m	17,570		歩A・単A
SA0832	*** S単 - 118号 *** SP 下層路盤(車道・路肩部)					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)構造物周辺		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,100	6,020	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,020	602	
	合計				21,718	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,172	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)B 1.0m		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,100	6,020	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,020	602	
	合計				21,718	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,172	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	盛土		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
	合計				15,096	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,510	
*** S単 - 4号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)構造物周辺		m3		10.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,100	6,020	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,020	602	
	合計				21,718	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,172	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)B 1.0m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	振動コバク()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,100	6,020	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,020	602	
	合計				21,718	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,172	
	*** S単 - 6号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)1.0m<B 2.5m		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質区分	砂・砂質土		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業区分	埋戻		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
	合計				15,096	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,510	
	*** S単 - 7号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 路体・築堤,3~4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	路体・築堤		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロ-[搭乗式・コバク型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハト-給油	17.000	L	137	2,329	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合計				42,873	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		499	
	*** S単 - 8号 ***					
S01082	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 埋戻,3~4ton,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	埋戻		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分(ton)	3~4ton		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F04062	振動ロ-[搭乗式・コバク型・超低・排対型(~3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,840	6,144	
P34029	軽油 ハト-給油	17.000	L	137	2,329	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合計				42,873	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		499	
	*** S単 - 9号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
	合計				35,500	算出数量 1.000 人
	単価				35,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
	合計				30,100	算出数量 1.000 人
	単価				30,100	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合計				22,200	算出数量 1.000 人
	単価				22,200	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	
	合計				22,200	算出数量 1.000 人
	単価				22,200	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	交通誘導警備員 A		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 A			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01031 基(C)		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01031	交通誘導警備員 A	1.000	人	17,300	17,300	
	合計				17,300	算出数量 1.000 人
	単価				17,300	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 14号 ***						
S02115	交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 B		人		1,000	歩A 当たり算出
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(C)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
R01032	交通誘導警備員 B	1.000	人	14,900	14,900	
	合計				14,900	算出数量 1.000 人
	単価				14,900	
*** S単 - 15号 ***						
S02116	硬質ポリ塩化ビニル管 硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05037				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.000	本	1,830	1,830	
	合計				1,830	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,830	
*** S単 - 16号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05328				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250	1.000	個	4,290	4,290	
	合計				4,290	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,290	
*** S単 - 17号 ***						
S02116	平板載荷試験 平板載荷試験 100KN以内(載荷板にかかる実荷重),,		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96003				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96003	平板載荷試験 100KN以内(載荷板にかかる実荷重)	1.000	箇所	251,000	251,000	
	合計				251,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				251,000	
*** S単 - 18号 ***						
S02116	騒音調査 騒音調査 1発生源,,		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96001				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
P96001	騒音調査 1発生源	1.000	回	291,000	291,000	
	合計				291,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				291,000	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	振動調査		回		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	振動調査 1 発生源			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96002		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96002	振動調査 1 発生源	1.000	回	304,000	304,000	
	合 計				304,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				304,000	
	*** S単 - 20号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96004 無筋コンクリート廃材 1,000円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96004	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単 - 21号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96005 鉄筋コンクリート廃材 1,500円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96005	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単 - 22号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 アスファルトコンクリート廃材 500円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96006	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	ton	500	500	
	合 計				500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				500	
	*** S単 - 23号 ***					
S02123	建設廃材		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 プラスチック廃材(土布シート)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96007 プラスチック廃材(土布シート) 100,000円		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96007	建設廃材 プラスチック廃材(土木シート)	1.000	ton	100,000	100,000	
	合計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				100,000	
	*** S単 - 24号 ***					
S02123	建設廃材 建設廃材 プラスチック廃材(土木シート以外)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード	P96008		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)資材規格	プラスチック廃材(土木シート・		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)単価の入力	50,000円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
P96008	建設廃材 プラスチック廃材(土木シート以外)	1.000	ton	50,000	50,000	
	合計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				50,000	
	*** S単 - 25号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,430	11,430	
	合計				11,430	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		11,430	
	*** S単 - 26号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)時間的制約	なし		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)施工区分	機械		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	19,890	19,890	
	合計				19,890	算出数量 1.000 m3
	単価		m3		19,890	
	*** S単 - 27号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1)作業区分	加工・組立		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)組立区分	一般構造物		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,500	7,100	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,700	75,210	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,200	4,440	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	諸雑費					
		0.120		86,750	10,410	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,500	17,750	
R01010	鉄筋工	3.500	人	32,700	114,450	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,200	6,660	
Y00004	諸雑費					
		0.080		138,860	11,109	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合計				360,049	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		360,049	
	*** S単 - 28号 ***					
S03030	鉄筋工(加工・組立)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)組立区分	加工・組立 一般構造物		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)鉄筋径(mm)	D13		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)鉄筋規格区分	SD295		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	102,000	105,060	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	35,500	7,100	
R01010	鉄筋工	2.300	人	32,700	75,210	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,200	4,440	
Y00004	諸雑費					
		0.120		86,750	10,410	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	35,500	17,750	
R01010	鉄筋工	3.500	人	32,700	114,450	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,200	6,660	
Y00004	諸雑費					
		0.080		138,860	11,109	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合計				360,049	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		360,049	
	*** S単 - 29号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準)		m		1,000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンクレン,モルタル以外,2.005 m,あり,モルタル,3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	185,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)据付機械	フレンクレン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.005m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	185,000	2,405,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,200	22,200	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		2,559,400	51,188	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				2,662,988	算出数量 26.000 m
	単価		m		102,423	
	*** S単 - 30号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,フレンソールン,モルタル以外,1.825 m,あり,モルタル,3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	222,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソールン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.825m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	14.200	個	222,000	3,152,400	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,306,800	66,136	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,425,336	算出数量 26.000 m
	単価		m		131,744	
	*** S単 - 31号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,フレンソールン,モルタル以外,1.505 m,あり,モルタル,3.4m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	222,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンソールン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.505m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	17.300	個	222,000	3,840,600	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 4.0	0.040		3,983,900	159,356	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				4,195,656	算出数量 26.000 m
	単価		m		161,371	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 32号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンツルン,モルタル以外,1.342 m,あり,モルタル,3.4m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	222,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンツルン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.342m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	9.700	個	222,000	2,153,400	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		2,296,700	45,934	
F01086	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				2,395,034	算出数量 13.000 m
	単価		m		184,233	
	*** S単 - 33号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2000kg超え2500kg以下kg,フレンツルン,モルタル以外,1.005 m,あり,モルタル,3.4m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	222,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2000kg超え2500kg以下kg				
	4)据付機械	フレンツルン				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.005m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	13.900	個	222,000	3,085,800	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,200	66,600	
Y00005	接合費	14.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		3,218,000	96,540	
F01086	フレンツルン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,366,940	算出数量 14.000 m
	単価		m		240,496	
	*** S単 - 34号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整、箱抜)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,フレンツルン,モルタル以外,1.364 m,あり,モルタル,3.4m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	234,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.364m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	9.500	個	234,000	2,223,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		2,366,300	47,326	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				2,466,026	算出数量 13.000 m
	単価		m		189,694	
	*** S単 - 35号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.724 m,あり,モルタル,3.4m					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	241,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.724m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	15.100	個	241,000	3,639,100	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 2.0	0.020		3,793,500	75,870	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,921,770	算出数量 26.000 m
	単価		m		150,837	
	*** S単 - 36号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ,モルタル以外,1.628 m,あり,モルタル,3.4m					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	241,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾞﾚｰﾝ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.628m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	3.4m				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	16.000	個	241,000	3,856,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 4.0	0.040		3,999,300	159,972	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				4,211,672	算出数量 26.000 m
	単価		m		161,987	
	*** S単 - 37号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準)		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ,モルタル以外,2.005 m,あり,モルタル,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	222,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.005m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	222,000	2,886,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		3,040,400	91,212	
F01086	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,184,012	算出数量 26.000 m
	単価		m		122,462	
	*** S単 - 38号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(標準、箱抜)		m		1.000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ,モルタル以外,2.005 m,あり,モルタル,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	232,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ﾌﾞﾗﾝｸﾞ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	2.005m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	13.000	個	232,000	3,016,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		3,170,400	95,112	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,317,912	算出数量 26.000 m
	単価		m		127,612	
	*** S単 - 39号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ,モルタル以外,1.559 m,あり,モルタル,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	264,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.559m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	16.700	個	264,000	4,408,800	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		4,563,200	136,896	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				4,752,496	算出数量 26.000 m
	単価		m		182,788	
	*** S単 - 40号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1.000 日	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ,モルタル以外,1.298 m,あり,モルタル,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	264,000円		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.298m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	20.000	個	264,000	5,280,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 4.0	0.040		5,423,300	216,932	
F01086	ﾌﾞﾚｰｸ-ﾌﾞﾚｰｸ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				5,692,632	算出数量 26.000 m
	単価		m		218,947	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 41号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(調整)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 1000mm,2500kg超え3500kg以下kg,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ以外,1.019 m,あり,ﾓﾙﾀﾙ,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	264,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	1000mm				
	3)製品質量(kg/個)	2500kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ				
	5)接合種別	ﾓﾙﾀﾙ以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.019m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	10)敷ﾓﾙﾀﾙ幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 1000	12.800	個	264,000	3,379,200	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷ﾓﾙﾀﾙ材料費 2.0	0.020		3,522,500	70,450	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				3,645,350	算出数量 13.000 m
	単価		m		280,412	
	*** S単 - 42号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ以外,1.672 m,あり,ﾓﾙﾀﾙ,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	285,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ				
	5)接合種別	ﾓﾙﾀﾙ以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.672m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	ﾓﾙﾀﾙ				
	10)敷ﾓﾙﾀﾙ幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	15.600	個	285,000	4,446,000	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員	4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費	13.000		0	0	
Y00004	敷ﾓﾙﾀﾙ材料費 3.0	0.030		4,600,400	138,012	
F01086	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				4,790,812	算出数量 26.000 m
	単価		m		184,262	
	*** S単 - 43号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工 2000mm,2900kg超え3500kg以下kg,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾞｰﾝ,ﾓﾙﾀﾙ以外,1.433 m,あり,ﾓﾙﾀﾙ,4.2m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	285,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)製品質量(kg/個)	2900kg超え3500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.433m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	18.100	個	285,000	5,158,500	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員					
		3.500	人	22,200	77,700	
Y00005	接合費					
		13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 4.0	0.040		5,301,800	212,072	
F01086	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				5,566,272	算出数量 26.000 m
	単価		m		214,087	
	*** S単 - 44号 ***					
S05002	鉄筋コンクリート大型水路機械据付工(斜角、箱抜)		m		1,000	歩A 当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型水路機械据付工 2000mm,3500kg超え5500kg以下kg,ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ,モルタル以外,1.541 m,あり,モルタル,4.2m					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)大型水路1個当たりの単価(円/個)	299,000円				
	2)1個当たり長さ(mm/個)	2000mm				
	3)製品質量(kg/個)	3500kg超え5500kg以下kg				
	4)据付機械	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ				
	5)接合種別	モルタル以外				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)	1.541m				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)据付調整材種別	モルタル				
	10)敷モルタル幅(m)	4.2m				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路 2000	16.900	個	299,000	5,053,100	
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員					
		4.000	人	22,200	88,800	
Y00005	接合費					
		13.000		0	0	
Y00004	敷モルタル材料費 3.0	0.030		5,207,500	156,225	
F01086	ﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合計				5,416,125	算出数量 26.000 m
	単価		m		208,313	
	*** S単 - 45号 ***					
S05101	ﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付		個		1,000	歩A 当たり算出
	ﾘｯﾄ台車によるﾌﾞﾚｯﾄﾞｺﾝｸﾘｰﾄ水路据付 大型ﾌﾘｰﾕｰﾑ,3000mmを超える,-,500mm未満,10t以下,50m以下, あり,あり					
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)二次製品1個当り単価(円/個)	222,000円				
	2)製品種別	大型ﾌﾘｰﾕｰﾑ				
	3)適用幅(製品内空幅)	3000mmを超える				
	4)適用高さ(製品内高)	-				
	5)底板厚	500mm未満				
	6)適用製品質量	10t以下				
	7)平均搬送距離	50m以下				
	8)ｸｰﾝ長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	9)発電機長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13001	鉄筋コンクリート大型水路	16.000	個	222,000	3,552,000	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員	3.000	人	22,200	66,600	
F06053	リフト台車 ルグ式25t 2脚	1.250	日	226,000	282,500	
F01086	ワフールンルン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(～2014)] (油)最大吊上能力25t	1.000	日	52,400	52,400	
F02055	発動発電機[D駆動・超低・排対型(～3次)] 定格容量25kva	1.250	日	1,740	2,175	
P34029	軽油 バトロ給油	19.000	L	137	2,603	
Y00004	据付材料費	0.010		4,053,978	40,540	
	合計				4,094,518	算出数量 16.000 個
	単価		個		255,907	
	*** S単 - 46号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,法 面縦排水部における作業,-,再利用撤去を行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	法面縦排水部における作業				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,761	4,761	
	合計				4,761	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		4,761	
	*** S単 - 47号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	箱抜				
	2)設置区分	壁部				
	3)規格区分(mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホル単価(円/個)	985				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
P10110	ワイプホル 50	10.000	個	985	9,850	
P10003	フィルター 50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	35,500	2,485	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,200	15,096	
Y00004	雑材料費	0.060		15,096	906	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,200	888	
	合計				33,925	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		3,393	
	*** S単 - 48号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイプホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,底版,75mm,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	箱抜		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	底版		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	75mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	-				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価(円/個)	3,120				
P10113	ワイブホル 75	10.000	個	3,120	31,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,500	1,420	
R01003	普通作業員	0.420	人	22,200	9,324	
Y00004	雑材料費	0.100		9,324	932	
	合計				42,876	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		4,288	
	*** S単 - 49号 ***					
S06005	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 型枠および鉄筋,壁部,50mm,集水,-,-,50			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	型枠および鉄筋		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)設置区分	壁部		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)規格区分(mm)	50mm		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価(円/個)	985				
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
P10110	ワイブホル 50	10.000	個	985	9,850	
P10003	フィルター 50	10.000	個	470	4,700	
R01001	土木一般世話役	0.020	人	35,500	710	
R01003	普通作業員	0.180	人	22,200	3,996	
R01003	普通作業員	0.040	人	22,200	888	
	合計				20,144	算出数量 10.000 箇所
	単価		箇所		2,014	
	*** S単 - 50号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25~5mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25~5mm	1.125	m3	5,100	5,738	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,500	2,130	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,200	9,768	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,898	952	
	合計				18,588	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,859	
	*** S単 - 51号 ***					
S06006	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25~5mm		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
J03004	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25~5mm	1.125	m3	5,100	5,738	
R01001	土木一般世話役	0.060	人	35,500	2,130	
R01003	普通作業員	0.440	人	22,200	9,768	
Y00004	諸雑費 8%	0.080		11,898	952	
	合計				18,588	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,859	
	*** S単 - 52号 ***					
S06007	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) コンクリート用砕石,25~5,しない,しない,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)フィルター材名称	コンクリート用砕石		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)規格	25~5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価0円区分(硬質ポリ塩化ビニル管)	しない		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03004	コンクリート用砕石 25~5	1.708	m3	5,100	8,711	
P05083	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VU 径100 長4.0m	2.500	本	3,890	9,725	
P10203	ビニールフィルム 厚0.1mm 幅150cm	5.000	m	140	700	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	35,500	7,810	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,100	5,117	
R01003	普通作業員	0.650	人	22,200	14,430	
F08092	小型バックホウ[加圧型・超低・排対型(~3次)] バックホウ容量0.055m3	0.150	日	2,990	449	
R01002	特殊作業員	0.150	人	30,100	4,515	
P34029	軽油 バックホウ給油	1.800	L	137	247	
Y00004	諸雑費 4%	0.040		27,357	1,094	
	合計				52,798	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,280	
	*** S単 - 53号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,1箇所,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ付		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	1箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05065	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	21,600	52,704	
Y00004	諸雑費	0.021		52,704	1,107	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	35,500	3,195	
R01002	特殊作業員	0.170	人	30,100	5,117	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,200	5,550	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	6,890	896	
P34029	軽油 バックホウ給油	4.000	L	137	548	
R01021	運転手(特殊)	0.090	人	34,400	3,096	
	合計				72,213	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,221	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 54号 ***						
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,600mm,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分 3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	12,370円 高密度ポリエチレン管 600mm なし		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	12,370	1,237,000	
R01001	土木一般世話役	0.820	人	35,500	29,110	
R01002	特殊作業員	2.050	人	30,100	61,705	
R01003	普通作業員	2.980	人	22,200	66,156	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホウ容量0.45m3 吊能力2.9t	2.020	日	10,600	21,412	
P34029	軽油 バックホウ給油	43.000	L	137	5,891	
R01021	運転手(特殊)	1.520	人	34,400	52,288	
	合計				1,473,562	算出数量 100.000 m
	単価		m		14,736	
*** S単 - 55号 ***						
S08060	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル以外),0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)材料区分 2)施工区分 3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	Gr-C-2B 設置(無収縮モルタル以外) 0.000 0		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P22021	ガードレール 支柱高さ1.10m	100.000	m	8,400	840,000	
R01003	普通作業員	19.000	人	22,200	421,800	
Y00004	諸雑費	0.045		421,800	18,981	
	合計				1,280,781	算出数量 100.000 m
	単価		m		12,808	
*** S単 - 56号 ***						
S16004	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ(加圧型),バックホウ容量0.8m3,吊能力2.9t,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	バックホウ(加圧型) バックホウ容量0.8m3,吊能力2.9t 0.0 0.00 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日	10,700	16,050	
P34029	軽油 バックホウ給油	87.000	L	137	11,919	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合計				62,369	算出数量 1.000 日
	単価		日		62,369	
*** S単 - 57号 ***						
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホウ,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バックホウ		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)採取土区分					
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分					
	7)単価0円区分(大型土のう袋)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,100	30,100	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,200	22,200	
Y00004	諸雑費					
		0.010		87,800	878	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バックホ[加圧型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,350	9,408	
P34029	軽油 バック給油	63.000	L	137	8,631	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合計				178,517	算出数量 34.000 袋
	単価		袋		5,251	
	*** S単 - 58号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,バック,0m3,,あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	バック				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	35,500	35,500	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,100	30,100	
Y00004	諸雑費					
		0.004		65,600	262	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(~2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バック給油	101.000	L	137	13,837	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	34,400	34,400	
	合計				127,046	算出数量 115.000 袋
	単価		袋		1,105	
	*** S単 - 59号 ***					
S18003	排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 57.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)運転日数	57				
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満				
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	68.400	日	481	32,900	
F02057	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 45kVA	68.400	日	2,410	164,844	
P34029	軽油 バック給油	2,622.000	L	137	359,214	
R01002	特殊作業員					
		7.980	人	30,100	240,198	
Y00004	諸雑費					
		0.050		797,156	39,858	
	合計				837,014	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		837,014	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 60号 ***						
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 40.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	40		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm	48.000	日	481	23,088	
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]					
	45kVA	48.000	日	2,410	115,680	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	1,840.000	L	137	252,080	
R01002	特殊作業員					
		5.600	人	30,100	168,560	
Y00004	諸雑費					
		0.050		559,408	27,970	
	合計				587,378	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		587,378	
*** S単 - 61号 ***						
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 52.作業時排水,0以上~120未満,10m,発動発電機,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)運転日数	52		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)排水方法	作業時排水		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上~120未満		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)全揚程	10m				
	5)動力区分	発動発電機				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工用水中ポンプ(潜水ポンプ)					
	口径200mm	62.400	日	481	30,014	
F02057	発動発電機[D駆動・~超低・排対型(~3次)]					
	45kVA	62.400	日	2,410	150,384	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	2,392.000	L	137	327,704	
R01002	特殊作業員					
		7.280	人	30,100	219,128	
Y00004	諸雑費					
		0.050		727,230	36,362	
	合計				763,592	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		763,592	
*** S単 - 62号 ***						
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1~5台,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ台数区分	1~5台		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・ｸﾚﾝ・~超低・排対型(~2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役					
		0.500	人	35,500	17,750	
R01002	特殊作業員					
		0.100	人	30,100	3,010	
R01003	普通作業員					
		2.000	人	22,200	44,400	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油	23.000	L	137	3,151	
R01021	運転手(特殊)					
		0.500	人	34,400	17,200	
	合計				93,429	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		93,429	
*** S単 - 63号 ***						

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,500	1,420	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,200	2,220	
Y00004	諸雑費	0.130		3,640	473	
M02041	バックホ【加圧型・排対型(2次)】 バック容量0.28m3	0.570	時間	2,090	1,191	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	34,400	3,440	
P34029	軽油 バック給油	3.400	L	137	466	
	合計				9,210	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		9,210	
	*** S単 - 64号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	35,500	1,420	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,100	1,505	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,200	4,218	
Y00004	諸雑費	0.030		7,143	214	
M02041	バックホ【加圧型・排対型(2次)】 バック容量0.28m3	0.370	時間	2,090	773	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	34,400	2,064	
P34029	軽油 バック給油	2.200	L	137	301	
	合計				10,495	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		10,495	
	*** S単 - 65号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,135,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	135		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,364	1,364,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,200	64,380	
F08063	バックホ【加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)】 バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345.000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	34,400	99,760	
	合計				1,816,112	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,816	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 66号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,100,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	100		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,010	1,010,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,200	64,380	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] ハックル容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	34,400	99,760	
	合計				1,462,112	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,462	
	*** S単 - 67号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,170,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	170		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,200	64,380	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] ハックル容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	34,400	99,760	
	合計				2,106,112	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		2,106	
	*** S単 - 68号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,180,1,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	180		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,654	1,654,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	30,100	87,290	
R01003	普通作業員	2,900	人	22,200	64,380	
F08063	ハックル[加圧型・クレーン～超低・排対型(～2014)] ハックル容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3,310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	137	47,265	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	34,400	99,760	
	合計				2,106,112	算出数量 1,000,000 m ²

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		2,106	
	*** S単 - 69号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,200	10,656	
	合 計				27,296	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		273	
	*** S単 - 70号 ***					
S18201	構造物周辺除雪		m3		1.000	歩A 当たり算出
	構造物周辺除雪 除雪			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類	除雪		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
R01003	普通作業員	6.000	人	22,200	133,200	
	合 計				133,200	算出数量 255.000 m3
	単 価		m3		522	
	*** S単 - 71号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ハック刈 クリーン付ハケット0.80m3吊2.9t,土工部,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ハック刈 クリーン付ハケット0.80m3吊2.9t 土工部 あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ハック刈[クロー型・クリーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ハクト給油	92.000	L	137	12,604	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				64,124	算出数量 325.000 m3
	単 価		m3		197	
	*** S単 - 72号 ***					
S18202	機械除雪(土工部・仮設ヤード)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	機械除雪(土工部・仮設ヤード) 除雪・雪の積み込み,ハック刈 クリーン付ハケット0.80m3吊2.9t,仮設ヤード,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業の種類 2)機械規格 3)作業区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪・雪の積み込み ハック刈 クリーン付ハケット0.80m3吊2.9t 仮設ヤード あり		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
F08063	ハック刈[クロー型・クリーン・超低・排対型(～2014)] ハケット容量0.8m3 吊能力2.9t	1.600	日	10,700	17,120	
P34029	軽油 ハクト給油	92.000	L	137	12,604	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				64,124	算出数量 569.000 m3

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事				

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		113	
	*** S単 - 73号 ***					
S18203	工事用道路除雪		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	工事用道路除雪 除雪あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)作業の種類 2)長期割引単価区分(賃料機械)	除雪 あり				豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
F08230	新(旧)ダ(トクツヨハル) [~ 低騒・排対型(~ 2次)] バケツ容量1.3 ~ 1.4m3	2.200	日	7,540	16,588	
P34029	軽油 バレル給油	23.000	L	137	3,151	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	34,400	34,400	
	合 計				54,139	算出数量 535.000 m3
	単 価		m3		101	
	*** S単 - 74号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.0,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,740	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,740	
	*** S単 - 75号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	ton 歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),0.2,0.0					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)製品長 2)運搬距離(片道) 3)計上方法 4)積卸し計上区分 5)積卸し区分(敷鉄板) 7)冬期割増率(実数) 8)深夜早期割増率(実数)	12m以内 40kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.2 0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
Y00005	輸送費割増料金	0.200		4,990	998	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				6,738	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		6,738	
	*** S単 - 76号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人,0.09人,0.11人					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.09人				
	7)技術員の人数	0.11人				
R04006	技師(C) 外業	0.090	人	42,500	3,825	
R04007	技術員 外業	0.110	人	36,700	4,037	
	合計				7,862	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,862	
	*** S単 - 77号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,施工継目(直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地材断面区分	施工継目(直線)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)シール材区分	シユン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分	ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格					
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円)	115円				
	6)ﾌﾞﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	200cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m)	1.000m				
	8)シール材1m当たり設計量(cm3)	160cm3				
PB1528	プライマー シユン系	0.008	L	8,220	66	
PB1521	バックアップ材 ｽﾎﾞﾝｼﾞ 18×15	1.110	m	115	128	
PB1525	シール材(土木用) シユン系	0.192	L	5,820	1,117	
	合計				1,311	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,311	
	*** S単 - 78号 ***					
S80004	目地材取付(コンクリート二次製品水路)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	目地材取付(コンクリート二次製品水路) シユン系,施工継目(ｽﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ直線),ｽﾎﾞﾝｼﾞ 25×12,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)目地材断面区分	施工継目(ｽﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ直線)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)シール材区分	シユン系		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格区分	ｽﾎﾞﾝｼﾞ 25×12		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材規格					
	5)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材の単価(円)	115円				
	6)ﾌﾞﾗｲﾏｰ1m当たり設計量(cm2)	200cm2				
	7)ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材1m当たり設計量(m)	1.000m				
	8)シール材1m当たり設計量(cm3)	160cm3				
PB1528	プライマー シユン系	0.008	L	8,220	66	
PB1522	バックアップ材 ｽﾎﾞﾝｼﾞ 25×12	1.110	m	125	139	
PB1525	シール材(土木用) シユン系	0.192	L	5,820	1,117	
	合計				1,322	算出数量 1.000 m
	単価		m		1,322	
	*** S単 - 79号 ***					
S80010	ｽﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(ﾓﾙﾄﾙ以外の目地の場合)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ｽﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ機械据付(ﾓﾙﾄﾙ以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ｽﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1個当たり単価(円/個)	522,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しｺﾝｸﾘｰﾄ	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	522,000	5,220,000	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役					
		3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員					
		6.700	人	22,200	148,740	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊					
		1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎碎石)					
		0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)					
		0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費					
		0.050		401,140	20,057	
	合計				5,885,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		588,589	
	*** S単 - 80号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	514,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎碎石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	514,000	5,140,000	
R01001	土木一般世話役					
		3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員					
		2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員					
		6.700	人	22,200	148,740	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊					
		1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎碎石)					
		0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)					
		0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費					
		0.050		401,140	20,057	
	合計				5,805,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		580,589	
	*** S単 - 81号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	784,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎碎石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	6.700	個	784,000	5,252,800	
R01001	土木一般世話役					
		2.500	人	35,500	88,750	
R01002	特殊作業員					
		1.600	人	30,100	48,160	
R01003	普通作業員					
		5.200	人	22,200	115,440	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊					
		0.900	日	52,400	47,160	
Y00004	雑品(基礎碎石)					
		0.230		299,510	68,887	
Y00004	雑品(均しコンクリート)					
		0.600		299,510	179,706	
Y00004	諸雑費					
		0.060		299,510	17,971	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,818,874	算出数量 10.000 m
	単価		m		581,887	
	*** S単 - 82号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	507,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	507,000	5,070,000	
R01001	土木一般世話役	3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員	6.700	人	22,200	148,740	
F01086	ワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎砕石)	0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費	0.050		401,140	20,057	
	合計				5,735,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		573,589	
	*** S単 - 83号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	759,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	759,000	7,590,000	
R01001	土木一般世話役	3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員	6.700	人	22,200	148,740	
F01086	ワレソルソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎砕石)	0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費	0.050		401,140	20,057	
	合計				8,255,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		825,589	
	*** S単 - 84号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	1,160,000円		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.5m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名		浅瀬石川二期農業水利事業				
工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
工事別工事名		小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)内空幅B(m)	2.5 < B	3.75		深夜時間:0.0	週休:補正なし
	4)内空高H(m)	1.25	H 2.5			
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	6.700	個	1,160,000	7,772,000	
R01001	土木一般世話役	2.500	人	35,500	88,750	
R01002	特殊作業員	1.600	人	30,100	48,160	
R01003	普通作業員	5.200	人	22,200	115,440	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.900	日	52,400	47,160	
Y00004	雑品(基礎砕石)	0.230		299,510	68,887	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.600		299,510	179,706	
Y00004	諸雑費	0.060		299,510	17,971	
	合計				8,338,074	算出数量 10.000 m
	単価		m		833,807	
	*** S単 - 85号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	602,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5 < B	3.75	深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25	H 2.5			
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	602,000	6,020,000	
R01001	土木一般世話役	3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員	6.700	人	22,200	148,740	
F01086	フレンソールン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎砕石)	0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費	0.050		401,140	20,057	
	合計				6,685,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		668,589	
	*** S単 - 86号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.0m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	620,000円		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.0m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)内空幅B(m)	2.5 < B	3.75	深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	4)内空高H(m)	1.25	H 2.5			
	5)基礎砕石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	10.000	個	620,000	6,200,000	
R01001	土木一般世話役	3.200	人	35,500	113,600	
R01002	特殊作業員	2.000	人	30,100	60,200	
R01003	普通作業員	6.700	人	22,200	148,740	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業					
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
工事別工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	雑品(基礎碎石)	0.170		401,140	68,194	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.440		401,140	176,502	
Y00004	諸雑費	0.050		401,140	20,057	
	合計				6,865,893	算出数量 10.000 m
	単価		m		686,589	
	*** S単 - 87号 ***					
S80010	ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) ボックスカルバート機械据付(取外以外の目地の場合) 1.5m,2.5<B 3.75,1.25 H 2.5		m		10,000	歩A 当たり算出
	1)ボックスカルバート1個当たり単価(円/個)	931,000円				
	2)1個当たり長さ(m/個)	1.5m				
	3)内空幅B(m)	2.5<B 3.75				
	4)内空高H(m)	1.25 H 2.5				
	5)基礎碎石	あり				
	6)均しコンクリート	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P13401	ボックスカルバート 一般製品	6.700	個	931,000	6,237,700	
R01001	土木一般世話役	2.500	人	35,500	88,750	
R01002	特殊作業員	1.600	人	30,100	48,160	
R01003	普通作業員	5.200	人	22,200	115,440	
F01086	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	0.900	日	52,400	47,160	
Y00004	雑品(基礎碎石)	0.230		299,510	68,887	
Y00004	雑品(均しコンクリート)	0.600		299,510	179,706	
Y00004	諸雑費	0.060		299,510	17,971	
	合計				6,803,774	算出数量 10.000 m
	単価		m		680,377	
	*** S単 - 88号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)平均施工幅員	-				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3		409.8	
	*** S単 - 89号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 冬季補正:なし 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:補正なし
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3		268.8	
	*** S単 - 90号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		274.3	
	*** S単 - 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.5km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ約 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3		672.6	
	*** S単 - 92号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バケツ約 バケツ容量0.8m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バケツ約 バケツ容量0.8m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		601.8	
	*** S単 - 93号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:1.0% 亜熱帯補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		964.3	
	*** S単 - 94号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		263.7	
	*** S単 - 95号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		444	
	*** S単 - 96号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		444	
	*** S単 - 97号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		766.2	
	*** S単 - 98号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		142.4	
	*** S単 - 99号 ***					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,856	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		2,304	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要),無し,6.0km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又は(騒対必要) 無し 6.0km以下				
	単 価		m3		2,235	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3		1,344	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m3		4,095	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 104号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有リ,あり		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)種込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有リ あり				
	単 価		m ²		653.3	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		757.7	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4 0 40~0mm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		1,673	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-4 0 40~0mm		m ³		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ³		2,518	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,一般養生,延長無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		25,990	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:1.0%		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,420	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	,一般養生,延長無し,-,-,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			豪雪補正:1.0%		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3		26,420	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート			時間的制約:なし		制約作業時間:0.0
	小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,-,18-8			夜間制約作業時間:0.0		冬期補正:なし
	-25(20)(高炉B) W/C65%			豪雪補正:1.0%		亜熱帯補正:なし
				基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
				深夜時間:0.0		週休:補正なし
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
J96001	生コンクリート(高炉B)		m3			材変
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ³		39,850	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,715	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,040	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,040	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		9,852	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		12,270	

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 117号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種		m		1,000 m	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) あり 外圧管1種				
	単 価		m		17,570	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヤラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		748.8	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 270mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヤラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	270mm 1層施工 砕石 あり 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		1,399	
	*** S単 - 120号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) SP 下層路盤 (車道・路肩部) 450mm,1層施工,砕石,あり,再生クマツヤラン RC-40		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
						時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	450mm 1層施工 砕石 あり 再生クマツヤラン RC-40				
	単 価		m ²		2,088	
	*** S単 - 121号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	浅瀬石川二期農業水利事業
工事名	小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

工事別工事名:小阿弥幹線用水路田舎館工区(その9)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,41mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 41mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,905	
	*** S単 - 122号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,46mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 46mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,968	
	*** S単 - 123号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,45mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 45mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		1,934	
	*** S単 - 124号 ***					
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,あり		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物 (2.35t/m3) ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種 あり 再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²		2,107	

