

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 2 5 日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その 8）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 7 月 1 4 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 青森県つがる市富港町清水 1 7 番地 4 3
氏名 株式会社松橋建材 代表取締役 松橋 清治

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				261,800,000	
消費税相当額		式	1.000				23,800,000	
工事価格		式	1.000				238,000,000	
・工事原価		式	1.000				206,275,000	
・直接工事費		式	1.000				144,648,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				120,817,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,961,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				191,000	
B3・・・土砂掘削	渡漑土	m ³	222.000	222.000	617	0	136,974	
B3・・・渡漑土預土	仮設ヤード	m ³	222.000	222.000	244	0	54,168	
B2・・・河床洗掘部埋戻し		式	1.000				3,770,000	
B3・・・河床洗掘部埋戻し	割栗石 15～20cm	m ³	713.000	713.000	5,287	0	3,769,631	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,867,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,836,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋（既設笠コンクリート）	m ³	75.000	75.000	15,721	0	1,179,075	
B3・・・ガス切断	軽量鋼矢板 3～7mm	m	692.000	692.000	1,818	0	1,258,056	
B3・・・殷運搬	有筋（既設笠コンクリート）、現場から産廃処分場へ	m ³	75.000	75.000	3,792	0	284,400	
B3・・・殷運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋（既設笠コンクリート）	m ³	75.000	75.000	1,373	0	102,975	
B3・・・鋼矢板運搬	既設軽量鋼矢板、現場から相原排水機場へ	ton	10.860	10.860	1,055	0	11,457	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				31,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	1.000	1.000	15,721	0	15,721	
B3・・・ガス切断	既設コルゲート管 t=3.2mm	m	4.700	4.700	1,818	0	8,545	
B3・・・殷運搬	有筋、現場から産廃処分場へ	m ³	1.000	1.000	3,792	0	3,792	
B3・・・殷運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋	m ³	1.000	1.000	1,373	0	1,373	
B3・・・コルゲート管運搬		ton	1.840	1.840	1,055	0	1,941	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				103,355,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業土工		式	1.000				3,482,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	63,975	
B3・・・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m3	189.000	189.000	1,471	0	278,019	
B3・・・・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m3	66.000	66.000	1,288	0	85,008	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m3	255.000	255.000	131	0	33,405	
B3・・・・・・法面整形	切土部	m ²	990.000	990.000	858	0	849,420	
B3・・・・・・法面整形	盛土部	m ²	930.000	930.000	429	0	398,970	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から左岸現場へ	m3	303.000	303.000	1,887	0	571,761	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m3	132.000	132.000	1,686	0	222,552	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	614,420	
B3・・・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	364,601	
B2・・・・笠コンクリート工		式	1.000				22,312,000	
B3・・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000、中詰め コンクリート含む	m	469.000	469.000	47,393	0	22,227,317	
B3・・・・養生・冬期割増	中詰めコンクリート	式	1.000			0	84,515	
B2・・・・矢板工		式	1.000				77,561,000	
B3・・・・コンクリート矢板打設工	KC150A L=5.5m	枚	469.000	469.000	164,309	0	77,060,921	
B3・・・・コンクリート矢板打設工	KC90B L=4.5m	枚	3.000	3.000	145,996	0	437,988	
B3・・・・吸出防止材	t=10mm	m ²	66.000	66.000	945	0	62,370	
B1・・・・根固め工		式	1.000				7,455,000	
B2・・・・袋詰玉石工		式	1.000				7,455,000	
B3・・・・袋詰玉石工	1t、割栗石15～20cm	袋	278.000	278.000	26,818	0	7,455,404	
B1・・・・第8号合流工		式	1.000				3,179,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				415,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	71,875	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m3	147.000	147.000	1,288	0	189,336	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m3	147.000	147.000	131	0	19,257	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m ³	49.000	49.000	1,281	0	62,769	
B3・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	15,754	
B3・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	15,767	
B3・・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	式	1.000			0	39,835	
B2・・・・管体基礎工		式	1.000				357,000	
B3・・・・基面整正		m ²	57.000	57.000	406	0	23,142	
B3・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m ³	77.000	77.000	1,281	0	98,637	
B3・・・・管体基礎	管底部	m ³	21.000	21.000	3,055	0	64,155	
B3・・・・管体基礎	管側部	m ³	56.000	56.000	3,055	0	171,080	
B2・・・・既設構接合部巻き立てコンクリート		式	1.000				77,000	
B3・・・・基面整正		m ²	1.000	1.000	406	0	406	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	36,894	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25(20) BB 一般養生	m ³	1.000	1.000	29,328	0	29,328	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.036	0.036	174,758	0	6,291	
B3・・・・樹脂カプセル	D16用	本	16.000	16.000	272	0	4,352	
B2・・・・管渠工		式	1.000				1,944,000	
B3・・・・管渠工	高密度ポリエチレン管布設(φ1,500mm ダブル構造)	m	12.600	12.600	154,272	0	1,943,827	
B2・・・・吐出工		式	1.000				386,000	
B3・・・・基面整正		m ²	8.000	8.000	406	0	3,248	
B3・・・・基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	8.000	8.000	1,547	0	12,376	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	3,102	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25(20) BB 一般養生	m ³	0.400	0.400	23,642	0	9,457	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	199,424	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25(20) BB 一般養生	m ³	3.900	3.900	24,035	0	93,737	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.370	0.370	174,758	0	64,660	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				23,831,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				23,831,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				386,000	
B3・・・・安定シート	設置～撤去 980N/5cm以上	m ²	1,542.000	1,542.000	250	0	385,500	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				5,746,000	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から左岸現場へ	m ³	451.000	451.000	1,887	0	851,037	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m ³	132.000	132.000	1,686	0	222,552	
B3・・・・路体造成	B<1.0m	m ³	118.000	118.000	2,251	0	265,618	
B3・・・・路体造成	1.0m≦B<2.5m	m ³	454.000	454.000	2,094	0	950,676	
B3・・・・路体造成	2.5m≦B<4.0m	m ³	11.000	11.000	2,516	0	27,676	
B3・・・・路体撤去		m ³	406.000	406.000	251	0	101,906	
B3・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	308.000	308.000	1,887	0	581,196	
B3・・・・土砂等運搬	右岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	98.000	98.000	1,686	0	165,228	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	406.000	406.000	131	0	53,186	
B3・・・・敷鉄板	左岸	m ²	992.000	992.000	1,929	0	1,913,568	
B3・・・・敷鉄板	右岸	m ²	446.000	446.000	1,376	0	613,696	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				829,000	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	117.000	117.000	1,686	0	197,262	
B3・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	117.000	117.000	504	0	58,968	
B3・・・・路体撤去		m ³	117.000	117.000	251	0	29,367	
B3・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	117.000	117.000	1,288	0	150,696	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	117.000	117.000	131	0	15,327	
B3・・・・敷鉄板		m ²	159.000	159.000	1,929	0	306,711	
B3・・・・水路保護工		m	18.300	18.300	3,848	0	70,418	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				624,000	
B3・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	90.000	90.000	1,686	0	151,740	
B3・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	90.000	90.000	504	0	45,360	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・路体撤去		m ³	90.000	90.000	251	0	22,590	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	90.000	90.000	1,288	0	115,920	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	90.000	90.000	131	0	11,790	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	159.000	159.000	1,376	0	218,784	
B3・・・・・・水路保護工		m	17.900	17.900	3,222	0	57,674	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				704,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	107.000	107.000	1,887	0	201,909	
B3・・・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	107.000	107.000	504	0	53,928	
B3・・・・・・路体撤去		m ³	107.000	107.000	251	0	26,857	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	107.000	107.000	1,471	0	157,397	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	107.000	107.000	131	0	14,017	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	70.000	70.000	1,929	0	135,030	
B3・・・・・・水路保護工		m	29.800	29.800	3,848	0	114,670	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				346,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から現場へ	m ³	54.000	54.000	1,686	0	91,044	
B3・・・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	54.000	54.000	504	0	27,216	
B3・・・・・・路体撤去		m ³	54.000	54.000	251	0	13,554	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	54.000	54.000	1,288	0	69,552	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	54.000	54.000	131	0	7,074	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	53.000	53.000	1,929	0	102,237	
B3・・・・・・水路保護工		m	9.100	9.100	3,848	0	35,017	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,034,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m ³	157.000	157.000	1,281	0	201,117	
B3・・・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	157.000	157.000	504	0	79,128	
B3・・・・・・路体撤去		m ³	157.000	157.000	251	0	39,407	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	157.000	157.000	1,288	0	202,216	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	157.000	157.000	131	0	20,567	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	300.000	300.000	1,376	0	412,800	
B3・・・・・・水路保護工		m	24.600	24.600	3,222	0	79,261	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				452,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m ³	79.000	79.000	1,281	0	101,199	
B3・・・・・・路体造成	4.0m≦B	m ³	79.000	79.000	504	0	39,816	
B3・・・・・・路体撤去		m ³	79.000	79.000	251	0	19,829	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m ³	79.000	79.000	1,288	0	101,752	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	79.000	79.000	131	0	10,349	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	95.000	95.000	1,376	0	130,720	
B3・・・・・・水路保護工		m	15.000	15.000	3,222	0	48,330	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				929,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から左岸現場へ	m ³	28.000	28.000	1,532	0	42,896	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	製作・設置（左岸）	袋	34.000	34.000	6,934	0	235,756	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	移設（撤去・再設置）（左岸）	袋	297.000	297.000	1,946	0	577,962	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	撤去（左岸）	袋	34.000	34.000	948	0	32,232	
B3・・・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m ³	28.000	28.000	1,288	0	36,064	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m ³	28.000	28.000	131	0	3,668	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				769,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	紅葉仮置場から右岸現場へ	m ³	28.000	28.000	1,532	0	42,896	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	製作・設置（右岸）	袋	34.000	34.000	6,934	0	235,756	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	移設（撤去・再設置）（右岸）	袋	142.000	142.000	1,946	0	276,332	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	撤去（再利用）（右岸）	袋	34.000	34.000	739	0	25,126	
B3・・・・・・耐候性大型土のう現場内小運搬	右岸現場から左岸現場へ	袋	34.000	34.000	478	0	16,252	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	設置（再設置含む）（左岸）	袋	34.000	34.000	1,828	0	62,152	
B3・・・・・・耐候性大型土のう	移設（撤去・再設置）（左岸）	袋	20.000	20.000	1,946	0	38,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・耐候性大型土のう	撤去（左岸）	袋	34.000	34.000	948	0	32,232	
B3・・・・・・土砂等運搬	左岸現場から紅葉仮置場へ	m3	28.000	28.000	1,288	0	36,064	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m3	28.000	28.000	131	0	3,668	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				102,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	沿川仮置場から現場へ	m3	8.000	8.000	1,164	0	9,312	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置・撤去	袋	15.000	15.000	5,437	0	81,555	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場から紅葉仮置場へ	m3	8.000	8.000	1,288	0	10,304	
B3・・・・・・整地	紅葉仮置場	m3	8.000	8.000	131	0	1,048	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,307,000	
B3・・・・・・土留鋼矢板打設・引抜	鋼矢板Ⅲ型 L=8.0m	枚	82.000	82.000	14,022	0	1,149,804	
B3・・・・・・土留鋼矢板	賃料	ton	39.360	39.360	17,168	0	675,732	
B3・・・・・・腹起し・切梁	腹起しH-350型、設置～賃料～撤去	ton	3.350	3.350	88,740	0	297,279	
B3・・・・・・腹起し・切梁	切梁H-300型、設置～賃料～撤去	ton	2.080	2.080	88,740	0	184,579	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,596,000	
B3・・・・・・本体護岸工	釜場設置・撤去、ポンプ運転、ポンプ設置・撤去	箇所	17.000	17.000	76,342	0	1,297,814	
B3・・・・・・第8号合流工	釜場設置・撤去、ポンプ運転、ポンプ設置・撤去	箇所	1.000	1.000	298,244	0	298,244	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				3,924,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	298.000	298.000	13,169	0	3,924,362	
B2・・・・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・仮畦畔撤去工		m	149.000	149.000	45	0	6,705	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				1,063,000	
B3・・・・・・構造物周辺		m3	25.000	25.000	477	0	11,925	
B3・・・・・・土工部		m3	150.000	150.000	181	0	27,150	
B3・・・・・・仮設ヤード		m3	6,900.000	6,900.000	103	0	710,700	
B3・・・・・・工事用道路		m3	3,400.000	3,400.000	92	0	312,800	
B2・・・・・・霜寒仮囲い工		式	1.000				1,993,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・雪寒仮囲い設置・撤去	Pタイプ：笠コンクリートブロック	式	1.000			0	1,611,159	
B3・・・・雪寒仮囲い仮設材	Pタイプ：笠コンクリートブロック	式	1.000			0	381,456	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				1,020,000	
B3・・・・廃プラスチック処分	土木シート類	m3	4.600	4.600	4,085	0	18,791	
B3・・・・廃プラスチック処分	土のう袋	m3	0.900	0.900	9,569	0	8,612	
B3・・・・浚渫土処分	浚渫土	m3	222.000	222.000	4,473	0	993,006	
・・間接工事費		式	1.000				61,627,000	
・・共通仮設費		式	1.000				20,015,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				11,499,000	
・・・・運搬費		式	1.000				7,593,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,593,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				7,593,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	台	2.000	2.000	1,140,880	0	2,281,760	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン 現場内の移動	台	1.000	1.000	258,514	0	258,514	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	台	1.000	1.000	65,010	0	65,010	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	3,860,952	
B3・・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型（第8号合流工）	式	1.000			0	983,151	
B3・・・・仮設材輸送	H-350型、H-300型 L=12.0m以内（第8号合流工）	式	1.000			0	83,678	
B3・・・・仮設材輸送	H-350型 L=12.0m超～15m以内（第8号合流工）	式	1.000			0	59,954	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				923,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				923,000	
・・現場管理費		式	1.000				41,612,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				41,612,000	
・・一般管理費等		式	1.000				31,725,000	