

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 9 日に契約した津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路（その 1 0）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 7 月 2 9 日

発注者	住所	青森県黒石市迫子野木三丁目 1 4 5 - 1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

受注者	住所	青森県つがる市木造桜川 2 番地 8
	氏名	奈良順建設株式会社 代表取締役社長 奈良 信幸

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				105,050,000	
消費税相当額		式	1.000				9,550,000	
工事価格		式	1.000				95,500,000	
・工事原価		式	1.000				81,367,000	
・直接工事費		式	1.000				52,485,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				22,057,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,654,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				366,000	
B3・・・掘削	粘性土	m ³	1,100.000	1,100.000	333	0	366,300	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				3,288,000	
B3・・・土砂等運搬	粘性土	m ³	1,100.000	1,100.000	2,859	0	3,144,900	
B3・・・整地	粘性土	m ³	1,100.000	1,100.000	130	0	143,000	
B1・・・表面被覆工		式	1.000				18,312,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				9,119,000	
B3・・・高圧洗浄工	超高圧発生装置	m ²	1,449.000	1,449.000	5,742	0	8,320,158	
B3・・・洗浄水	水道水使用量、給水車	m ³	261.000	261.000	3,060	0	798,660	
B2・・・鋼矢板表面被覆工		式	1.000				8,601,000	
B3・・・鋼矢板表面被覆	厚さ 200μm	m ²	338.000	338.000	12,015	0	4,061,070	
B3・・・鋼矢板表面被覆	厚さ 200μm、支給品 労務費	m ²	1,111.000	1,111.000	3,691	0	4,100,701	
B3・・・鋼矢板表面被覆	厚さ 200μm 支給品 雑品	m ²	1,111.000	1,111.000	163	0	181,093	
B3・・・支給品運搬等	積込・運搬・荷下(鋼矢板表面被覆材)	式	1.000			0	27,527	
B3・・・給熱養生	ジェットヒーター	日	24.000	24.000	9,608	0	230,592	
B2・・・鋼矢板孔食処理工		式	1.000				592,000	
B3・・・孔食部止水処理		箇所	134.000	134.000	3,546	0	475,164	
B3・・・矢板継手部漏水処理		m	34.000	34.000	2,539	0	86,326	
B3・・・止水セメント		kg	39.000	39.000	794	0	30,966	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・道路復旧工		式	1.000				91,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				91,000	
B3・・・・・・ガードレール	塗装品C-1E、土中建込式、(撤去・設置)	m	22.000	22.000	4,144	0	91,168	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				30,428,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				30,428,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				14,717,000	
B3・・・・・・工事用道路	B7.0m×H(平均)0.3m,山砂	m	523.000	523.000	13,877	0	7,257,671	
B3・・・・・・工事用道路	B10m×L15m×H(平均)H1.1m,山砂(車廻し)	箇所	2.000	2.000	1,543,441	0	3,086,882	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路	m ²	1,593.000	1,593.000	1,576	0	2,510,568	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路 張出部	m ²	266.000	266.000	532	0	141,512	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路 張出部	m ²	180.000	180.000	598	0	107,640	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路 張出部	m ²	72.000	72.000	658	0	47,376	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路 張出部	m ²	274.000	274.000	536	0	146,864	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、工事用道路 張出部	m ²	76.000	76.000	558	0	42,408	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、車廻し2箇所	m ²	111.000	111.000	1,576	0	174,936	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22mm、建設発生土受入地1	m ²	65.000	65.000	457	0	29,705	
B3・・・・・・工事用道路補修	クマシヤン C-20	路線	7.000	7.000	167,329	0	1,171,303	
B2・・・・・・既設水路保護工		式	1.000				100,000	
B3・・・・・・側溝蓋	ラワン合板Ⅱ類、幅0.45m、厚さ12mm	枚	68.000	68.000	1,469	0	99,892	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,315,000	
B3・・・・・・大型土のう	支給品	袋	90.000	90.000	12,646	0	1,138,140	
B3・・・・・・間詰盛土	山土	m ³	20.000	20.000	8,156	0	163,120	
B3・・・・・・止水シート	止水シート#3000	m ²	78.000	78.000	181	0	14,118	
B2・・・・・・水替工		式	1.000				8,277,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,0以上～7未満 仮締切内	箇所	5.000	5.000	102,415	0	512,075	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水,0以上～120未満 仮締切内	箇所	2.000	2.000	513,794	0	1,027,588	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）	常時,450以上～1200未満 仮締切外	箇所	7.000	7.000	851,075	0	5,957,525	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	作業時,0以上～7未満 仮締切外	箇所	2.000	2.000	89,082	0	178,164	
B3・・・排水ポンプ（仮設）	作業排水,7以上～30未満 仮締切外	箇所	1.000	1.000	148,901	0	148,901	
B3・・・土水路（仮設）		m	1,074.000	1,074.000	422	0	453,228	
B2・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				3,514,000	
B3・・・雪寒仮囲い	設置、撤去	式	1.000			0	724,456	
B3・・・雪寒仮囲い	転用、設置・撤去	式	1.000			0	2,789,911	
B2・・・資材置場設置復旧工		式	1.000				1,094,000	
B3・・・安定シート	ポリプロピレン系織布 0.37m m, 980N/5cm, 借地範囲	m ²	4,362.000	4,362.000	248	0	1,081,776	
B3・・・積込（ルーズ）	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	1.000	1.000	242	0	242	
B3・・・殻運搬	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	1.400	1.400	1,278	0	1,789	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃棄プラスチック（土木シート）	m ³	0.500	0.500	21,180	0	10,590	
B2・・・除雪工		式	1.000				1,215,000	
B3・・・除雪	工事用道路、工事用進入路	m ³	9,200.000	9,200.000	91	0	837,200	
B3・・・除雪	排水路	m ³	2,100.000	2,100.000	180	0	378,000	
B2・・・安全費		式	1.000				196,000	
B3・・・交通誘導警備員B		人	15.000	15.000	13,055	0	195,825	
・・・間接工事費		式	1.000				28,882,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,941,000	
・・・運搬費～営業費等		式	1.000				5,542,000	
・・・運搬費		式	1.000				3,866,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,866,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,866,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板、工事用道路、車廻し	ton	442.710	442.710	8,491	0	3,759,051	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板、建設発生土受入地 1	ton	11.230	11.230	9,489	0	106,561	
・・・現場環境改善費		式	1.000				533,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				533,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				18,941,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				18,941,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				14,133,000	