

# 単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 1 日に契約した津軽北部二期農業水利事業 砂山幹線排水路改修付帯工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 9 月 1 6 日

|     |    |                                        |
|-----|----|----------------------------------------|
| 発注者 | 住所 | 青森県黒石市追子野木三丁目 1 4 5 - 1                |
|     | 氏名 | 分任支出負担行為担当官<br>東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司 |

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| 受注者 | 住所 | 青森県青森市青柳一丁目 1 6 番 9 3 号     |
|     | 氏名 | 株式会社佐々木建設工業<br>代表取締役 佐々木 広輝 |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                                 | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 工事費計                      |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 92,147,000 |          |
| 消費税相当額                    |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 8,377,000  |          |
| 工事価格                      |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 83,770,000 |          |
| ・工事原価                     |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 71,220,000 |          |
| ・・・直接工事費                  |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 44,367,000 |          |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)          |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 11,346,000 |          |
| B1・・・土工                   |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 7,205,000  |          |
| B2・・・掘削工                  |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 7,205,000  |          |
| B3・・・掘削                   | 粘性土、バックホウ山積0.8m3<br>(平積0.6m3)      | m3             | 1,700.000 | 1,700.000 | 327       | 0     | 555,900    |          |
| B3・・・土砂等運搬                | 粘性土・法面掘削土                          | m3             | 1,700.000 | 1,700.000 | 3,783     | 0     | 6,431,100  |          |
| B3・・・整地                   | 粘性土、建設発生土受入地2                      | m3             | 1,700.000 | 1,700.000 | 128       | 0     | 217,600    |          |
| B1・・・道路復旧工                |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 4,133,000  |          |
| B2・・・道路補修工                |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 3,545,000  |          |
| B3・・・工事用道路補修              | クマシヤレン C-20                        | 路線             | 1.000     | 1.000     | 3,544,984 | 0     | 3,544,984  |          |
| B2・・・防雪柵                  |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 588,000    |          |
| B3・・・防雪柵                  | 撤去・再設置                             | m              | 181.500   | 181.500   | 3,242     | 0     | 588,423    |          |
| B1・・・水路復旧工                |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 8,000      |          |
| B2・・・プレキャスト水路工            |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 8,000      |          |
| B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ<br>リユーム | BF250, 撤去・再設置                      | m              | 0.800     | 0.800     | 2,087     | 0     | 1,670      |          |
| B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ<br>リユーム | BF350, 撤去・再設置                      | m              | 0.800     | 0.800     | 2,087     | 0     | 1,670      |          |
| B3・・・鉄筋コンクリートベンチフ<br>リユーム | BF400種, 撤去・再設置                     | m              | 2.300     | 2.300     | 1,913     | 0     | 4,400      |          |
| ・・・直接工事費(仮設工)             |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 33,021,000 |          |
| B1・・・仮設工                  |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 33,021,000 |          |
| B2・・・仮設道路工                |                                    | 式              | 1.000     |           |           |       | 30,355,000 |          |
| B3・・・安定シート                | ポリプロピレン織布0.37mm, 980N/<br>5cm, 借地部 | m <sup>2</sup> | 7,110.000 | 7,110.000 | 247       | 0     | 1,756,170  |          |
| B3・・・殻運搬                  | 廃棄プラスチック(土木シー<br>ト), 積込含む          | m3             | 2.000     | 2.000     | 26,633    | 0     | 53,266     |          |

## 単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                                    | 契約単位           | 数量         | 残工事数量      | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・購入土路床      | 山砂                                    | m <sup>3</sup> | 2,800.000  | 2,800.000  | 4,268  | 0     | 11,950,400 |          |
| B3・・・・掘削         | 砂質土                                   | m <sup>3</sup> | 2,800.000  | 2,800.000  | 327    | 0     | 915,600    |          |
| B3・・・・土砂等運搬      | 砂質土                                   | m <sup>3</sup> | 2,800.000  | 2,800.000  | 2,823  | 0     | 7,904,400  |          |
| B3・・・・整地         |                                       | m <sup>3</sup> | 2,800.000  | 2,800.000  | 128    | 0     | 358,400    |          |
| B3・・・・敷鉄板        | t=22mm, 工事用道路・避避所・隅切                  | m <sup>2</sup> | 3,960.000  | 3,960.000  | 1,768  | 0     | 7,001,280  |          |
| B3・・・・敷鉄板        | t=22mm, 転回場, 土砂撤去区間分(No.0+5.000～)含む   | m <sup>2</sup> | 390.000    | 390.000    | 1,065  | 0     | 415,350    |          |
| B2・・・・安全費        |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 117,000    |          |
| B3・・・・交通誘導警備員    |                                       | 人              | 9.000      | 9.000      | 13,008 | 0     | 117,072    |          |
| B2・・・・既設水路保護工    |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 74,000     |          |
| B3・・・・側溝蓋        | 珉合材(参考), 幅0.91m, t12mm, 長さ1.82m       | 枚              | 26.000     | 26.000     | 2,577  | 0     | 67,002     |          |
| B3・・・・穀運搬        | ラワン合材(参考), 横込含む                       | m <sup>3</sup> | 0.500      | 0.500      | 13,791 | 0     | 6,896      |          |
| B2・・・・既設水路保護工    |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 153,000    |          |
| B3・・・・側溝蓋        | 珉合材(半割加工)(参考), 幅0.45m, t12mm, 長さ1.82m | 枚              | 84.000     | 84.000     | 1,527  | 0     | 128,268    |          |
| B3・・・・穀運搬        | ラワン合材(参考), 横込含む                       | m <sup>3</sup> | 2.000      | 2.000      | 12,162 | 0     | 24,324     |          |
| B2・・・・除雪工        |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 2,322,000  |          |
| B3・・・・除雪         | 工事用道路・進入路(つがる市 市道・農道)                 | m <sup>3</sup> | 25,800.000 | 25,800.000 | 90     | 0     | 2,322,000  |          |
| ・・間接工事費          |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 26,853,000 |          |
| ・・・共通仮設費         |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 11,407,000 |          |
| ・・・・運搬費～営繕費等     |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 4,143,000  |          |
| ・・・・運搬費          |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 6,836,000  |          |
| B1・・・・共通仮設(横上げ)  |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 6,836,000  |          |
| B2・・・・運搬費        |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 6,836,000  |          |
| B3・・・・仮設材輸送      | 敷鉄板                                   | ton            | 750.670    | 750.670    | 9,106  | 0     | 6,835,601  |          |
| ・・・・現場環境改善費      |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 428,000    |          |
| ・・・・現場環境改善費(率計上) |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 428,000    |          |
| ・・・・現場管理費        |                                       | 式              | 1.000      |            |        |       | 15,446,000 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------|----|------|-------|-------|------|-------|------------|----------|
| ・ ・ ・ 現場管理費（率計上） |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 15,446,000 |          |
| ・ 一般管理費等         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 12,550,000 |          |