

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 3 1 日に契約した十三湖農地防災事業 芦野頭首工管理橋架設工他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 9 月 1 6 日

発注者	住所	青森県黒石市追子野木三丁目 1 4 5 - 1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

受注者	住所	青森県十和田市東一番町 2 番 5 0 号
	氏名	田中建設株式会社 代表取締役社長 田中 大文

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				68,860,000	
消費税相当額		式	1.000				6,260,000	
総合工事価格		式	1.000				62,600,000	
・工事価格		式	1.000				49,311,000	
・・・工事原価		式	1.000				40,090,000	
・・・直接工事費		式	1.000				19,028,000	
・・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				6,409,000	
B1・・・・管理橋保護護岸工		式	1.000				4,729,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				603,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	203,368	
B3・・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地	式	1.000			0	277,524	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	7,880	
B3・・・・・・横込（ループ）		式	1.000			0	38,030	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	73,405	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	2,795	
B2・・・・管理橋保護護岸（仮設護岸）撤去工		式	1.000				791,000	
B3・・・・・・連節ブロック撤去	150kg／個以上	m ²	178.000	178.000	2,121	0	377,538	
B3・・・・・・連節ブロック運搬	150kg／個以上, 仮設護岸～旧小学校ヤード, L=0.6km	m ²	178.000	178.000	251	0	44,678	
B3・・・・・・連節ブロック荷卸	150kg／個以上	m ²	178.000	178.000	1,015	0	180,670	
B3・・・・・・土のう撤去		m ³	4.000	4.000	13,781	0	55,124	
B3・・・・・・間詰コンクリート撤去	無筋コンクリート	m ³	0.200	0.200	39,969	0	7,994	
B3・・・・・・吸出し防止材撤去		m ²	178.000	178.000	703	0	125,134	
B2・・・・管理橋保護護岸工		式	1.000				3,335,000	
B3・・・・・・法留コンクリート	H=1.000m 18-8-25 BB	m ³	5.000	5.000	43,861	0	219,305	
B3・・・・・・型枠		m ²	23.000	23.000	8,758	0	201,434	
B3・・・・・・法留コンクリート	H=0.700m 18-8-25 BB	m ³	1.300	1.300	43,861	0	57,019	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		m ²	7.000	7.000	8,758	0	61,306	
B3・・・・・・小口止	18-8-25 BB	m ³	6.400	6.400	43,861	0	280,710	
B3・・・・・・型枠		m ²	25.000	25.000	8,758	0	218,950	
B3・・・・・・コンクリート格子	18-8-25 BB	m ³	15.000	15.000	44,817	0	672,255	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	560,492	
B3・・・・・・中詰コンクリート	18-8-25 BB	m ³	10.000	10.000	44,817	0	448,170	
B3・・・・・・水切り	18-8-25 BB	m ³	1.000	1.000	44,817	0	44,817	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	16.000	16.000	3,530	0	56,480	
B3・・・・・・遮水シート	t=10mm	m ³	167.000	167.000	2,944	0	491,648	
B3・・・・・・覆土	発生土	m ³	1.000	1.000	2,754	0	2,754	
B3・・・・・・張芝		m ²	8.000	8.000	2,499	0	19,992	
B1・・・・管理橋下部工		式	1.000				86,000	
B2・・・・橋台		式	1.000				86,000	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25BB	m ³	0.200	0.200	65,047	0	13,009	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20)BB	m ³	0.700	0.700	35,560	0	24,892	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	35,907	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.072	0.072	171,107	0	12,320	
B1・・・・連節ブロック移設工		式	1.000				1,594,000	
B2・・・・・・連節ブロック移設		式	1.000				1,594,000	
B3・・・・・・連節ブロック移設	150kg／個以上, 施工ヤード1～旧小学校ヤード	個	2,738.000	2,738.000	582	0	1,593,516	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,619,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				12,619,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				8,160,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	5,224.000	5,224.000	1,562	0	8,159,888	
B2・・・・安全費		式	1.000				3,604,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	278.000	278.000	12,963	0	3,603,714	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・除雪工		式	1.000				855,000	
B3・・・・・・除雪工	工事用道路	m3	9,610.000	9,610.000	89	0	855,290	
・・・間接工事費		式	1.000				21,062,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				10,983,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,957,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				7,600,000	
B1・・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,600,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				7,600,000	
B3・・・・・・仮設材輸送		式	1.000			0	7,600,473	
・・・・安全費		式	1.000				1,180,000	
B1・・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,180,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,180,000	
B3・・・・・・融雪処理工	環境配慮型（20kg/袋）	袋	139.000	139.000	5,949	0	826,911	
B3・・・・・・仮設照明設備	灯光車	式	1.000			0	353,336	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				246,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				246,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				10,079,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				10,079,000	
・・一般管理費等		式	1.000				7,559,000	
・・一括計上価格		式	1.000				1,662,000	
B1・・・・一括計上		式	1.000				1,662,000	
B2・・・・一括計上		式	1.000				1,662,000	
B3・・・・・・騒音レベル・振動測定	2発生源、建設作業(3側線)	回	2.000	2.000	831,060	0	1,662,120	
・工事価格		式	1.000				10,750,000	
・・工事原価		式	1.000				8,800,000	
・・・・架設工事原価		式	1.000				8,800,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費		式	1.000				4,093,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				54,000	
B2・・・・輸送費		式	1.000				54,000	
B3・・・・輸送費(鋼橋)		式	1.000			0	54,000	
B1・・・鋼橋架設工		式	1.000				1,165,000	
B2・・・・移動式クレーン架設工		式	1.000				1,165,000	
B3・・・・移動式クレーン架設工(鋼橋)	高水敷区間 単純桁	式	1.000			0	1,165,000	
B1・・・床版工		式	1.000				2,195,000	
B2・・・・床版工		式	1.000				2,195,000	
B3・・・・橋面舗装工	高水敷区間①(単純桁L=10.5 10m)	式	1.000			0	162,000	
B3・・・・橋面舗装工	高水敷区間②(3径間連続桁 L=70.380m)	式	1.000			0	1,065,000	
B3・・・・橋面舗装工	頭首工区間(2径間連続桁L=52.400m)	式	1.000			0	968,000	
B1・・・直接経費		式	1.000				679,000	
B2・・・・直接経費		式	1.000				679,000	
B3・・・・機械経費		式	1.000			0	679,000	
・・・間接工事費		式	1.000				4,707,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				1,723,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,632,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				91,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				91,000	
・・・現場管理費		式	1.000				2,984,000	
・・一般管理費等		式	1.000				1,950,000	
・工事価格		式	1.000				2,539,000	
・・工事原価		式	1.000				2,012,000	
・・・製作工事原価		式	1.000				1,323,000	
・・・直接製作費		式	1.000				809,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				809,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				230,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000			0	207,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	23,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				241,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000			0	218,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	23,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				285,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000			0	253,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	32,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備製作工		式	1.000				53,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（製作費）		式	1.000			0	48,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備工（塗装費）		式	1.000			0	5,000	
・・・・間接製作費		式	1.000				514,000	
・・・・間接労務費		式	1.000				296,000	
・・・・工場管理費		式	1.000				218,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				618,000	
・・・・直接工事費		式	1.000				325,000	
B1・・・・輸送費		式	1.000				77,000	
B2・・・・・・輸送費		式	1.000				77,000	
B3・・・・・・輸送費（鋼製付属）		式	1.000			0	77,000	
B1・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				248,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				69,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000			0	69,000	
B2・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				70,000	
B3・・・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000			0	70,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				83,000	
B3・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000			0	83,000	
B2・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000				26,000	
B3・・・・鋼製付属設備据付工		式	1.000			0	26,000	
・・・・間接工事費		式	1.000				293,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				67,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				67,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				90,000	
・・・・据付間接費		式	1.000				136,000	
・・・・設計技術費		式	1.000				71,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				527,000	