

# 単 価 合 意 書

令和7年9月19日に契約した浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その9）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月16日

発注者	住所	青森県黒石市迫子野木三丁目145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

受注者	住所	青森県つがる市木造兼館立田101番地
	氏名	株式会社江良組 代表取締役 江良 昭次

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				110,531,300	
消費税相当額		式	1.000				10,048,300	
工事価格		式	1.000				100,483,000	
・工事原価		式	1.000				85,698,000	
・・・直接工事費		式	1.000				57,935,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				48,573,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,403,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				42,000	
B3・・・土砂掘削	浚渫土	m3	50.000	50.000	607	0	30,350	
B3・・・積込（ルーズ）	砂質土（浚渫土）、仮設ヤード預土	m3	50.000	50.000	240	0	12,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				220,000	
B3・・・積込（ルーズ）		m3	50.000	50.000	240	0	12,000	
B3・・・作業残土処理	浚渫土	m3	50.000	50.000	4,169	0	208,450	
B2・・・河床洗掘部埋戻し工		式	1.000				760,000	
B3・・・積込（ルーズ）	割栗石	m3	145.000	145.000	607	0	88,015	
B3・・・購入土盛土	割栗石 15～20cm	m3	145.000	145.000	4,631	0	671,495	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				256,000	
B3・・・法面整形	切土部	m <sup>2</sup>	110.000	110.000	870	0	95,700	
B3・・・法面整形	盛土部	m <sup>2</sup>	370.000	370.000	433	0	160,210	
B2・・・盛土工		式	1.000				125,000	
B3・・・流用土盛土	改良土	m3	33.000	33.000	3,787	0	124,971	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,225,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,225,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	32.000	32.000	15,527	0	496,864	
B3・・・ガス切断	軽量鋼矢板 3～7mm	m	295.000	295.000	1,884	0	555,780	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・般運搬	有筋コンクリート般	m3	32.000	32.000	3,737	0	119,584	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	有筋コンクリート般	m3	32.000	32.000	1,362	0	43,584	
B3・・・・・・ガス切断	タイロッド 28mm	m	1.200	1.200	3,207	0	3,848	
B3・・・・・・発生材運搬	発生材（軽量鋼矢板＋タイロッド）	ton	4.850	4.850	1,039	0	5,039	
B1・・・・矢板護岸工		式	1.000				42,778,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				612,000	
B3・・・・・・床廻り	砂質土	式	1.000			0	24,608	
B3・・・・・・土砂等運搬	砂質土（現場～紅葉仮置場）	式	1.000			0	108,782	
B3・・・・・・整地	砂質土（紅葉仮置場）	式	1.000			0	12,803	
B3・・・・・・埋戻	改良土	式	1.000			0	314,355	
B3・・・・・・埋戻	改良土	式	1.000			0	151,496	
B2・・・・笠コンクリート工		式	1.000				9,572,000	
B3・・・・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000/個	m	150.000	150.000	46,882	0	7,032,300	
B3・・・・・・養生・冬期割増	中詰コンクリート	式	1.000			0	76,755	
B3・・・・・・笠コンクリートブロック	H400×B550×L2000/個	m	50.000	50.000	48,698	0	2,434,900	
B3・・・・・・養生・冬期割増	中詰コンクリート	式	1.000			0	27,790	
B2・・・・矢板工		式	1.000				32,594,000	
B3・・・・・・コンクリート矢板	KC120 L=5.0m	枚	150.000	150.000	145,526	0	21,828,900	
B3・・・・・・コンクリート矢板	KC175 L=6.5m	枚	50.000	50.000	214,920	0	10,746,000	
B3・・・・・・吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m <sup>2</sup>	20.000	20.000	946	0	18,920	
B1・・・・根固め工		式	1.000				3,167,000	
B2・・・・袋詰玉石工		式	1.000				3,167,000	
B3・・・・・・袋詰玉石	1t、割栗石15～20cm	袋	118.000	118.000	26,839	0	3,167,002	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,362,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,362,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・工用道路工		式	1.000				1,158,000	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	100.000	100.000	3,787	0	378,700	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	1.000	1.000	3,601	0	3,601	
B3・・・敷鉄板	t=22mm	m <sup>2</sup>	518.000	518.000	1,498	0	775,964	
B2・・・工用道路工		式	1.000				2,736,000	
B3・・・安定シート	ポリプロピレン系織布,引張強度980N/5cm(敷設・撤去)	m <sup>2</sup>	1,688.000	1,688.000	252	0	425,376	
B3・・・安定シート	ポリプロピレン系織布,引張強度980N/5cm(敷設)	m <sup>2</sup>	152.000	152.000	185	0	28,120	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	3.000	3.000	3,787	0	11,361	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	45.000	45.000	3,601	0	162,045	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	18.000	18.000	2,586	0	46,548	
B3・・・流用土路体	改良土（紅葉仮置場～現場）	m3	230.000	230.000	1,958	0	450,340	
B3・・・掘削	路体撤去	m3	170.000	170.000	330	0	56,100	
B3・・・土砂等運搬	改良土（現場～紅葉仮置場）	m3	170.000	170.000	1,088	0	184,960	
B3・・・整地	改良土（紅葉仮置場）	m3	170.000	170.000	128	0	21,760	
B3・・・敷鉄板	t=22mm	m <sup>2</sup>	886.000	886.000	1,388	0	1,229,768	
B3・・・積込（ルーズ）	廃プラスチック(土木シート)	m3	5.100	5.100	240	0	1,224	
B3・・・殻運搬	廃プラスチック(土木シート)	m3	5.100	5.100	2,296	0	11,710	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック(土木シート)	m3	5.100	5.100	1,498	0	7,640	
B3・・・水路保護工	B1.524m,敷鉄板t22mm,バタ角10cm×10cm×2本	m	34.400	34.400	2,874	0	98,866	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				739,000	
B3・・・積込（ルーズ）	改良土（紅葉仮置場）	m3	28.000	28.000	240	0	6,720	
B3・・・土砂等運搬	中詰土（紅葉仮置場～現場）	m3	28.000	28.000	1,088	0	30,464	
B3・・・大型土のう	製作・設置	袋	34.000	34.000	6,950	0	236,300	
B3・・・大型土のう	移設（撤去・再設置）	袋	198.000	198.000	1,993	0	394,614	
B3・・・大型土のう	撤去	袋	34.000	34.000	967	0	32,878	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	中詰土（現場～紅葉仮置場）	m3	28.000	28.000	1,088	0	30,464	
B3・・・・整地	紅葉仮置場	m3	28.000	28.000	128	0	3,584	
B3・・・・積込（ルーズ）	廃プラスチック(土木シート以外)	m3	0.400	0.400	240	0	96	
B3・・・・般運搬	廃プラスチック(土木シート以外)	m3	0.400	0.400	2,296	0	918	
B3・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック(土木シート以外)	m3	0.400	0.400	6,937	0	2,775	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				575,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満,作業時排水	箇所	7.000	7.000	82,124	0	574,868	
B2・・・・安全費		式	1.000				974,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	71.000	71.000	13,712	0	973,552	
B2・・・・除雪工		式	1.000				742,000	
B3・・・・除雪	構造物周辺	m3	58.000	58.000	497	0	28,826	
B3・・・・除雪	土工部	m3	550.000	550.000	178	0	97,900	
B3・・・・除雪	仮設ヤード	m3	4,240.000	4,240.000	102	0	432,480	
B3・・・・除雪	工事用道路	m3	2,030.000	2,030.000	90	0	182,700	
B2・・・・雪寒仮囲い工		式	1.000				2,438,000	
B3・・・・雪寒仮囲い	設置・撤去：Pタイプ（笠コンブロック）	式	1.000			0	2,073,241	
B3・・・・雪寒仮囲い仮設材費		式	1.000			0	364,446	
・・間接工事費		式	1.000				27,763,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,305,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,220,000	
・・・・運搬費		式	1.000				3,577,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,577,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				3,577,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	基地～現地（加-ラレン）	式	1.000			0	1,171,392	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	式	1.000			0	128,941	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	2,276,943	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				508,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				508,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				18,458,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				18,458,000	
・一般管理費等		式	1.000				14,785,000	